

Maaibestek gemeente Aalsmeer
Versie: definitief
Datum: september 2026
Opgesteld: Smit Groenadvies

Deel 1. Algemeen**1**

01	Opdrachtgever	2
02	Directie	2
03	Locatie	2
04	Algemene beschrijving	2
05	Tijdsbepaling	2
06	Onderhoudstermijn	2
07	Kwaliteitsborging	2

Deel 2.1. Algemene gegevens**3**

01	Tekeningen	4
02	Peilen en hoofdafmetingen	4
03	Bijlagen	4
04	Grondsoort	4
05	Plaatselijke omstandigheden	4

Deel 2.2. Nadere beschrijving**5**

1	Gazons Aalsmeer	7
100	Maaien gazons	7
101	Overgroei grasranden	8
102	Bladafval	8
9	Staartposten	9
91	Eenmalige kosten	9

Deel 3. Bepalingen**10**

01	Algemeen en administratief	11
01 01	Algemene bepalingen	11
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	11
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025	11
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	11
01 08	Bijdragen	11
01 10	Werktijden	11
01 11	Verband met andere werken	11
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	11
01 16	Verzekeringen	12
01 17	Vrijgekomen materialen	12
01 19	Arbeidsomstandigheden	12
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	13
01 27	EISEN DUURZAAMHEID MATERIEEL	13
51	Groenvoorzieningen	13
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	14
51 05	Bijbehorende verplichtingen	14
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	14
62 0	Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen	14
62 05	Bijbehorende verplichtingen	14
64	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	14
64 0	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen	14
64 02	Eisen en uitvoering	14

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

Meerlanden Integraal Beheer Openbare Ruimte B.V.
Aarbergerweg 41
1435 CA Rijsenhout

02 Directie

Door Meerlanden, in de overeenkomst staan de personen die worden aangewezen als directie.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Aalsmeer.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. maaien gazons;
- b. bijmaaien;
- c. maaien bollenloof;
- d. graskanten afsteken en maaien;
- e. ruimen natuurlijk afval van gazons.

Dit bestek maakt onderdeel uit van de overkoepelende overeenkomst maaien gazons, waarin de onderlinge samenhang van rechten en verplichtingen, inclusief rangorde in geval van inhoudelijke tegenstrijdigheden, worden aangeduid.

05 Tijdsbepaling

Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en inschrijver.

Duur overeenkomst, zie inschrijvingsleidraad.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in de UAV, paragraaf 11 lid 1, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Bij dit RAW-bestek behoren de digitale areaal en locatiegegevens beschikbaar via onderstaande webapp:

- <https://experience.arcgis.com/experience/0b337ab616254df5832377b4562869b7>

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- V&G-plan ontwerpfase;
- Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 van Stadswerk.

04 Grondsoort

De bodemgesteldheid is in hoofdzaak divers. Aangetroffen bodemgesteldheid tijdens de uitvoering kan daarom in géén enkel geval het recht geven op bijbetaling c.q. schadevergoeding

05 Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht met de situatie in de gemeente Aalsmeer bekend te zijn. Beheer- en werkstroken behoeven de goedkeuring van de directie.

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, laad- en losmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. De aannemer dient bij de uit te voeren werkzaamheden rekening te houden met de aanwezigheid van publiek/ omstanders

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							Gazons Aalsmeer			
100							Maaien gazons			
100010	512503						Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: maaien gazon Situering: gazon, volgens tekening Oppervlak: 377.000 m2 Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer 2 Gazon 2 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurten: 28 per jaar 1 Vrijgekomen maaisel laten liggen	are	105.560,00	V
100020	512503						Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: maaien gazon Situering: gazon, volgens tekening Oppervlak: 1.300 m2 Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer 2 Gazon 2 2 Talud 1 : 3 of steiler 2 Aantal maaibeurten: 28 per jaar 1 Vrijgekomen maaisel laten liggen	are	364,00	V
100030	512515						Maaien rondom bomen. Betreft: maaien rondom bomen Situering: bomen in gazon, volgens tekening Aantal: 2.421 stuks 3 Grasveld 2 Aantal maaibeurten: 5 per jaar 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	12.105,00	V
100040	512516						Maaien rondom obstakels. Betreft: het maaien rondom obstakels, inclusief randen langs gevels Situering: volgens tekening Aantal obstakels: 2.255 stuks Bewerking: 100 % 3 Grasveld 2 Aantal maaibeurten: 5 per jaar 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	11.275,00	V
100050	514423						Maaien loof van bolgewassen. Betreft: maaien loof van bolgewassen Situering: ter plaatse van bolgewassen in gazon, volgens tekening Periode: jaarlijks eind mei-begin juni op aanwijzing van toezichthouder Frequentie: 1x per jaar Gerekend met een oppervlak van: 40.960 m2 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	m2	40.960,00	V
100060	512503						Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: maaien gazon met bollen Situering: gazon met bollen, volgens tekening Oppervlak: 40.960 m2	are	6.553,60	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
101		2						Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Gazon met bollen 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurten: 16 per jaar 1 Vrijgekomen maaisel laten liggen Overgroei grasranden			
101010	512511		2					Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: afsteken/afsnijden van graskanten Situering: ter plaatse van gazon langs verharding, volgens tekening Lengte: 92.520,70 m 3 Langs verharding 3 Afsteken of afsnijden 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode: 1 keer in juni en 1 keer in het najaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	185.041,40	V
101020	512511			3				Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: afsteken/afsnijden van graskanten Situering: ter plaatse van gazon langs plantvakken, volgens tekening Lengte: 19.029 m 1 Langs beplantingsvakken 3 Afsteken of afsnijden 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode: 1 keer in juni en 1 keer in het najaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	m	38.058,00	V
102								Bladafval			
102010	512531							Grasveld ontdoen van blad. Betreft: handmatig verwijderen van bladafval op gazon Oppervlakte te onderhouden percelen: 4.179,6 are 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Bewerkingspercentage 50% 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	are	8.359,20	V
102020	512531							Grasveld ontdoen van blad. Betreft: machinaal verwijderen van bladafval op gazon Oppervlakte te onderhouden percelen: 4.179,6 are 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Bewerkingspercentage 50% 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	are	8.359,20	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
9							Staartposten			
91							Eenmalige kosten			
910010	109999						Opstellen plannen volgens bestek Betreft: plannen zoals V&G-plan uitvoeringsfase en kwaliteitsplan	EUR		N

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 03 Besteksadministratie**

- 01 De besteksadministratie wordt gevoerd door de directie.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025**01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in de Standaard, paragraaf 01.04, is niet van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties**01 06 01 Indienen declaraties**

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de termijn tussen het indienen van de declaratie en de betaling ca. 30 dagen bedraagt.

01 08 Bijdragen**01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 Werktijden**01 10 01 Algemeen**

- 01 Het is de opdrachtnemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 18.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en nationale feestdagen, tenzij hiervoor schriftelijk akkoord is gegeven door de directie van opdrachtgever.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het (ver)leggen van kabels en leidingen van nutsbedrijven;
 - het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van verkeersborden en/of lichtmasten;
 - het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van verkeerslichten;
 - het onderhoud aan de in dit lid genoemde installaties;
 - door de gemeente aan te brengen verkeersmaatregelen;
 - het kappen van bomen;
 - het rooien of (ver)planten van bomen of struiken;
 - onderhoud openbaar gebied.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 02 Kwaliteitsplan**

- 01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in paragraaf 01.13.02 van de Standaard

HFD PAR ART LID

2025 verlangd.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV, verlangd.
- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakanties en dient rekening te worden gehouden met ingeplande roostervrije dagen.
- 03 Het algemene tijdschema dient een overzicht te bevatten wanneer een of meerdere wegvakken, kruispunten of delen hiervan gestremd zijn als gevolg van werkzaamheden.

01 16 Verzekeringen

01 16 04 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

- 01 De aannemer dient zorg te dragen dat alle door hem bij de uitvoering van het werk betrokken voertuigen (eigendom, huur, lease en bruikleen) verzekerd zijn op grond van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen.
- 02 Deze verzekering(en) zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 500.000,= per gebeurtenis
- 03 Daarnaast dient de aannemer bedoelde voertuigen en ander bij de uitvoering van het werk betrokken materieel tegen werk-risico te verzekeren. De looptijd van de verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhouds termijn. De verzekering(en) zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 500.000,= per gebeurtenis. Eventuele schade aan ondergrondse leidingen is binnen deze verzekering(en) niet uitgesloten.
- 04 Een kopie van de polis met voorwaarden van de verzekering dient door de aannemer van het werk aan de directie te worden verstrekt.
- 05 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polis voorwaarden of volgens de verwachtingen van de aannemer worden geëffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de aannemer leiden.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Verplichtingen aannemer inzake vrijgekomen materialen

- 01 Uit het werk vrijkomende materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats.
- 02 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en invullen van de benodigde formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.
- 03 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, worden de stort-kosten aferekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer de originele weegbonnen van het door het bevoegd gezag erkende ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie heeft overhandigd. Alle acceptatie kosten (conform BSB), waaronder stort-, transport-, administratie-, weeg- en keurings-kosten enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

Op de weegbonnen moet door het ontvangende verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:

- naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf
- naam en besteksnummer van het werk
- kenteken van het transportmiddel
- datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel
- gewicht van transportmiddel bij aankomst en vertrek
- soort stortmateriaal
- het netto gestorte gewicht

De weegbonnen worden door de aannemer ondertekend.

De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie.

- 04 Weegbonnen die niet aan de par. 01.17.03 lid 03 genoemde eisen voldoen worden door de directie niet betaalbaar gesteld.
- 05 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

- 03 Het door de aannemer op te stellen V&G-plan dient eveneens de maatregelen te bevatten ten

HFD PAR ART LID

behoefte van de begaanbaarheid van het terrein voor mens en machine gedurende de looptijd van het werk.

- 04 Wijzigingen en/of aanvullingen van het V&G-plan, zoals bedoeld in artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, worden niet aangemerkt als bestekswijzigingen in de zin van paragraaf 36 van de UAV.
- 05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, zoals bedoeld in artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, en het V&G-dossier, als bedoeld in artikel 2.30 onder c. van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de opdrachtgever.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 03 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 27 EISEN DUURZAAMHEID MATERIEEL

01 27 01 EISEN DUURZAAMHEID VOERTUIGEN

- 01 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht tot 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan emissieklasse Euro V.
- 02 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan emissieklasse Euro V.
- 03 Alle in te zetten mobiele dieselwerktuigen met een variabel toerental moeten minimaal voldoen aan de volgende fasenormen volgens richtlijn 2004/26/EG en 2005/13/EC:
- 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A
 - 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B
 - 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B of hoger
- 04 De aannemer mag afwijken van lid 01 t/m lid 03 van dit artikel indien het voertuig een van onderstaande brandstoffen verbruikt:
- Aardgas;
 - Groengas;
 - GTL (Gas To Liquid);
 - Waterstof;
 - Biobrandstoffen conform NTA 8080;
 - Biodiesel uit restproducten;
 - Een ander aantoonbaar alternatief;
- 05 Lid 01 t/m lid 04 van dit artikel zijn ook van toepassing op voertuigen van eventuele onderaannemers van de aannemer.
- 06 Indien de aannemer een voertuig/materieelstuk inzet die een brandstoftype gebruikt genoemd in lid 04 van dit artikel overhandigt de aannemer 10 werkdagen voor inzet bewijs dat de machine/brandstof daadwerkelijk aanwezig is op het werk.
- 07 Als de aannemer gebruik maakt van de regeling zoals genoemd in lid 06 van dit artikel is hij verplicht elk kwartaal een overzicht aan te leveren van het verbruik van de brandstof.

01 27 02 EISEN DUURZAAMHEID GEREEDSCHAPPEN

- 01 De aannemer is verplicht om te werken met elektrisch aangedreven gereedschappen. De opdrachtgever stelt van de volgende materieelstukken het gebruik van elektrisch aangedreven exemplaren verplicht:
- Bladblazers (hand en ruggedragen);
 - Bosmaaiers t.b.v. het bijmaaien van grasvelden en gazons;

51 Groenvoorzieningen

HFD PAR ART LID

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen**51 05 Bijbehorende verplichtingen****51 05 01 Algemeen**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien mag ten hoogste 20 mm bedragen.
- 02 De aannemer dient het in te zetten materieel af te stemmen op de werkzaamheden en het werkgebied.
- 03 Op fiets- en voetpaden geldt een maximale aslast van 4,8 ton.
- 04 Gebruik van halfverharde paden en paden van elementverharding dient de goedkeuring van de directie te hebben. Bij toestemming dient het materieel zo te rijden dat 1 rij wielen van het materieel over het hart van het pad rijdt en de andere rij gebruik maakt van de berm.

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen****62 05 Bijbehorende verplichtingen****62 05 01 Maatregelen in belang van het verkeer**

- 04 Tijdens de spitsuren van 07.00 tot 09.30 uur en van 15.30 tot 19.00 uur en in geval van te verwachten verhoogde verkeersintensiteiten ten gevolge van vakanties, feestdagen, calamiteiten e.d. mag op de voor het verkeer opengestelde gedeelten van de rijbaan niet op een zodanige wijze worden gewerkt dat de doorgang van het verkeer wordt belemmerd.
- 05 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden omstandigheden zoals voorgaand bedoeld zich voordoen, dienen de werkzaamheden zo spoedig mogelijk worden beëindigd en de tijdelijke afzetting buiten gebruik gesteld te worden.

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**64 0 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen****64 02 Eisen en uitvoering****64 02 01 Algemeen**

- 01 Tot het uitvoeren van beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens dienen samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt te worden gerapporteerd.
- 02 De werkzaamheden in dit bestek dienen te worden gezien als bestendig beheer conform de gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 van Stadswerk.
- 03 Aannemer dient alle in dit bestek opgenomen werkzaamheden uit te voeren conform de in lid 02 genoemde gedragscode. Het werken van de aannemer conform de gedragscode onheft hem niet van zijn zorgplicht met betrekking tot de aanwezige flora en fauna.
- 04 In het door de aannemer op te stellen plan van aanpak dient de aannemer de volgende zaken, m.b.t. bestendig beheer, aan te geven:
 - Deskundigheid van de in te zetten medewerkers
 - Risico analyse: welke flora en faunarisico's zijn er in relatie tot het uit te voeren werk?
 - Risicomanagement: hoe wordt lopende de uitvoering van het werk met de risico's omgegaan?
 - Registratie; invulling aantoonbaarheid

Behoort bij: P260674-Aalsmeer

Maaian gemeente Aalsmeer

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: P260674-Aalsmeer

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: P260674-Aalsmeer

Maaien gemeente Aalsmeer

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Gazons Aalsmeer				
100	Maaien gazons				
100010	Maaien gras en kruidachtigen.	are	105.560,00	V	
100020	Maaien gras en kruidachtigen in talud	are	364,00	V	
100030	Maaien rondom bomen.	st	12.105,00	V	
100040	Maaien rondom obstakels.	st	11.275,00	V	
100050	Maaien loof van bolgewassen.	m2	40.960,00	V	
100060	Maaien gras en kruidachtigen met bollen	are	6.553,60	V	
101	Overgroei grasranden				
101010	Afsteken/afsnijden van graskanten langs verharding	m	185.041,40	V	
101020	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	38.058,00	V	
102	Bladafval				
102010	Grasveld ontdoen van blad, handmatig	are	8.359,20	V	
102020	Grasveld ontdoen van blad, machinaal	are	8.359,20	V	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport sub totaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Opstellen plannen volgens bestek	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				