Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bestekspost 101220: Uitvoeren AP04 keuring	Gaarne deze post aanvullen met asbest analyse. Steeds meer ontvangende partijen vertangen dit, en kan dus zonder aanvullende asbest analyse niet worden gestrort.	asbestanalyse toegevoegd aan post
2	Besteksposten 631020 en 631030: Planten Sierplantsoen	Deze posten zijn niet af te prijzen daar niet duidelijk is wat voor soort er geleverd moet worden.	Planten worden ter beschikking gesteld (wortelgoed)
3	besteksposten 122010: Assistentie afvalverwerking	Deze post in niet af te prijzen omdat er geen inzicht is om hoeveel adressen het gaat. Dit kan per opdracht wezelijk verschillen.	rekenhoeveelheid 20 adressen per week (lengte werkvak)
4	Besteksposten 101540 t/m10156	In deze posten zit een dubbeling Betreft: Instandhouden en inspectieren 1x per dag van afzetting. Dit is al verwerkt in de posten 101510 t/m 101530. Gaarne de posten tekstueel aanpassen.	101510 t/m 101530 betreft afzettingen 101540 t/m 101560 betreft omleidingen. Posten blijven ongewijzigd
5	besteksposten 101440 t/m 101460	Deze posten zijn niet af te prijzen daar de uitgangspunten niet duidelijk zijn omschreven met hoeveel borden we rekening moeten houden. Per opdracht kan het wezelijk verschillen Gaarne het aantal borden toevoegen als uitgangspunt	Als opdrachtgever gaan wij ervan uit dat de inschrijver bekend is met werken van deze omvang en welke consequenties dat met zich meebrengt voor het toepassen van afzettingen en omleidingen. De wijken zijn vrij standaard in opbouw (geen oude dorpskernen) waardoor een gemiddeld bedrag op basis van de ervating van de inschrijver voldoende moet zijn.
6	Besteksposten 101410 t/m 101430	Hoe wordt deze post verrekend daar er meerdere werkvakken in 1 opdracht kunnen zitten.	Deze post wordt 1x per deelopdracht verrekend.
7	Bestekspost 101260: Onderzoek asfalt	Moet het maken van een boorkern inclusief het afgieten in deze post worden meegenomen. Indien ja, gaarne de post aanvullen met de juiste omschrijving	incl zetten boorkern, ontstane gat vullen met oude boorkern cinl afgieten
8	bestek 2.2	post 304010 t/m 304040 verwijzing lev ontbreekt post 305010 t/m 305010 verwijzing posten ontbreekt en L post 325010 post lev voegvulling ontbreekt 34 post 3400101t/m 340080 leveranties meubilair ontbreekt incl specificaties	Posten zijn aangepast, leverantie toegevoegd. Bestekpostgroep 34 voorzien van aanvullende tekst ophalen straatmeubilair
9	2.2	post 630020 en 631020,631020 wat moet nu geleverd worden en wat niet graag dan bomen en plantenlijst verstrekken	zie antwoord vraag 2
10	2.2	post 520030 lev pvc 125 bocht ontbreekt	leverantie toegevoegd
11	SROI	In § 01.26.01 van het bestek is een SROI-verplichting van 2% opgenomen, terwijl in paragraaf 2.6 van de offerteleidraad een SROI-verplichting van 5% is opgenomen. Welk percentage is leidend?	5% van de opdrachtwaarde is leidend. Wel gaan wij het SROI percentage aanpassen, zie het antwoord bij vraag 48.
12	631020 en 631030	Welke soorten beplanting moeten er worden geleverd? Of worden deze planten ter beschikking gesteld?	zie antwoord vraag 2
13	Deel 3, 83.13.02, blz 121	In dit artikel worden de beperkingen ten aanzien van machinaal straatwerk tweemaal vermeld, waarbij deze vermeldingen tegenstrijdig zijn met elkaar. Kunt u dit artikel aanpassen en duidelijkheid verschaffen over welke beperkingen er daadwerkelijk gelden?	lid 03 verwijderd 04 aangepast
14	Bestekpost 450030, blz 55	Deze post betreft het vervoeren van zand of grond vanuit het tijdelijke depot. Post is zo niet af te prijzen. Kunt u deze post splitsen in aparte posten voor zand en grond, én hierin de verschillende afstandsklassen opnemen (conform de posten in hoofdstuk 43)?	Dit betreffen posten voor het vervoer van grond en zand tussen het tijdelijk werkdepot (op of nabij het werk) en het werk . Dit betreffen relatief kleine afstanden, classifactie is daarom niet nodig
15	Bestekpost 811030, blz 89	Omschrijving vermeld een wiellader van ten minste 2m3. Gezien de werkzaamheden is dit wat aan de grote kant. Kunt u deze tekst wijzigen in ten minste 1,5m3.	aanpassen naar 1,5 m3
16	Bestekpost 631030, blz 66	Post is niet af te prijzen. Graag vermelden wat precies (soort/grote) geleverd moet worden. En met welke plantverband en plantafstanden gerekend dient te worden.	zie antwoord vraag 2
17	Bestekpost 631020, blz 65	Post is niet af te prijzen. Graag vermelden wat precies (soort/grote) geleverd moet worden. En met welke plantverband en plantafstanden gerekend dient te worden.	zie antwoord vraag 2
18	Bestekpost 630020, blz 64	Omschrijving vermeld "Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht". Kunt u dit wijzigen in nazorg volgens post 630080?	Aangepast
19	Bestekpost 620020, blz 63	Omschrijving vermeld SDHC geleverd volgens bestekpostgroep 71. Hoeveelheid ter inlichtingen vermeld echter leveren. Wat is juist?	Aangepast naar I wordt geleverd volgens b.gr. 71
20	Bestekpost 520020, blz 61	De leverantie van de put is afhankelijk van het aantal en grote van de aansluitingen. Waar moeten wij mee rekenen?	uitgaan van 3x Ø250 aansluiting
21	Bestekpost 520010, blz 61	De leverantie van de put is afhankelijk van het aantal en grote van de aansluitingen. Waar moeten wij mee rekenen?	uitgaan van 3x Ø250 aansluiting
22	Bestekpost 440060, blz 55	Omschrijving vermeld zowel zand als teelgrond. Wat is juist?	teelgrond is juist
23	Bestekpost 440050, blz 54	Omschrijving vermeld zowel zand als teelgrond. Wat is juist?	teelgrond is juist
24	Hoofdstuk 3030 en 3040, blz 37 t/m 39	Kunt u posten toevoegen voor het uitvoeren van verdichtingscontroles?	Deze kosten dienen inbegrepen te zijn bij de posten van verwerking zie §80.15.01 standaard RAW
25	Hoofdstuk 440, blz 54	Kunt u posten toevoegen voor het uitvoeren van verdichtingscontroles?	Deze kosten dienen inbegrepen te zijn bij de posten van verwerking zie §80.15.01 standaard RAW
26	Hoofdstuk 43, blz 53	De omschrijving vermeldt: "Vervoer van grond binnen de werkgrenzen wordt niet verrekend." Dit is bij een raamovereenkomst vooraf niet in te schatten, aangezien de transportafstanden per specifieke locatie nog onbekend zijn. Dit is bovendien tegenstrijdig met het feit dat er wél posten aanwezig zijn voor het afvoeren van de grond. Kunt u posten toevoegen voor het transport binnen de werkgrenzen	Er zijn posten beschikbaar voor het vervoeren van grond/zand van en naar het tijdelijke werkdepot. Kosten voor kleine hoeveelheden binnen de werkgrenzen van het project worden niet apart verrekend
27	Bestekpost 360010, blz 49	De besteksomschrijving vermeldt 'eventueel bemaling'. Dit maakt de post onvoorzien en niet calculeerbaar. Dient er in de inschrijvingsprijs wel of geen rekening te worden gehouden met bemaling? Indien dit vooraf onbekend is, ontvangen wij graag een verrekenbare post voor deze werkzaamheden.	Post is gesplitst
28	Bestekposten onder H5, blz 49	Wat is de minimale projectomvang per locatie in m^2?	De minimale waarde van de waarde van de opdracht is 50.000 EUR
29	Bestekpost 325030, blz 45	Kunt u aangeven van welke breedte wij moeten uitgaan? Grasbetontegels worden vaak in stroken met een breedte van 0,40m of 0,60m aangebracht. Is het mogelijk om de eenheid te wijzigen in strekkende meters ipv vierkante meters?	Deze post blijft ongewijzigd
30	Bestekpost 325010, blz 44	Wat is i.v.m. aanbrengen bitumineuze voegvulling de minimale lengte van de aan te brengen kantopsluiting?	Minimaal 5 meter
31	Bestekposten 303010 t/m 303040, blz 37-38	Onder post 3030 staat vermeld dat de onderliggende posten inclusief het profileren van de aangebrachte uitvullaag moeten zijn. Dit is momenteel niet calculeerbaar. De onderliggende posten vermelden namelijk niet hoe dik de uitvullaag is. Omdat deze dikte per locatie varieert, is het profileren niet af te prijzen in tonnen. Kunt u een aparte profileerpost in m^2 toevoegen, zodat dit onderdeel correct kan worden gecalculeerd?	Posten zijn uitgesplitst
32	Bestekpost 303010, blz 37	Inschrijfstaat vermeld 50-750m2. Omschrijving vermeld geen bereik. Daarentegen heeft post 303020 een bereik van 200-750m2. Moet post 303010 geen bereik hebben van 50-200m2?	aanpassen naar 50-200 m2
33	Hoofdstuk 28, blz 30	De hoeveelheden onder hoofdstuk 28 (125.000 m^2) zijn niet in verhouding met de bijbehorende opbreekposten (62.750 m^2). Er lijkt hier sprake te zijn van een factor twee verschil. Kunt u de hoeveelheden onder hoofdstuk 28 naar beneden bijstellen, zodat deze in verhouding staan met de opbreekposten?	Het betreft een raamovereenkomst, hoeveelheden blijven ongewijzigd.
34	Bestekpost 234020, blz 26	Gezien de afvoer bij de andere posten in hoofdstuk 29 is geregeld, is de vraag of deze afvoer kan plaatsvinden onder post 291040?	post blijft ongewijzigd
35	Bestekpost 231050, blz 25	Gezien de afvoer bij de andere posten in hoofdstuk 29 is geregeld, is de vraag of deze afvoer kan plaatsvinden onder post 291040?	post blijft ongewijzigd
36	Bestek deel 3, 01 01 01, blz 91	In lid 4 staat dat het straatwerk uitgevoerd moet worden conform de Kwaliteitsregeling Bestratingen (KBR). Ons bedrijf is momenteel in transitie naar deze nieuwe KBR-certificering. Ons huidige BRL 9334-certificaat is nog geldig tot december 2028. Gezien de landelijke overgangsregeling tussen de BRL 9334 en de KBR, vragen wij u of u voor deze aanbesteding/opdracht akkoord gaat met ons huidige, geldige BRL 9334-certificaat?	Dit is akkoord
37	Bestekpost 224010 en 224020, blz 24	Kunt u aangeven van welke breedte wij moeten uitgaan? Grasbetontegels worden vaak in stroken met een breedte van 0,40m of 0,60m aangebracht. Is het mogelijk om de eenheid te wijzigen in strekkende meters ipv vierkante meters?	Zie antwoord vraag 29
38	Bestekpost 210070, blz 22	Inschrijfstaat vermeld voetpad terwijl omschrijving fietspad vermeld. Wat is juist?	aanpassen naar voetpad
39	Bestekpost 210060, blz 21	Inschrijfstaat vermeld voetpad terwijl omschrijving fietspad vermeld. Wat is juist?	aanpassen naar voetpad
40	Bestekpost 112030, blz 18	De omschrijving vermeldt: 'inclusief het verplaatsen per fase'. Aangezien het hier geen vastomlijnd werk betreft, is vooraf niet in te schatten hoe vaak de rijplaten verplaatst moeten worden. Met hoeveel verplaatsingen dient er gerekend te worden?	uitgangspunt is het aantal fases binnen het werk (10x)
41	Bestekpost 112010, blz 18	De omschrijving vermeldt: 'inclusief het verplaatsen per fase'. Aangezien het hier geen vastomlijnd werk betreft, is vooraf niet in te schatten hoe vaak de loopschotten verplaatst moeten worden. Met hoeveel verplaatsingen dient er gerekend te worden?	uitgangspunt is het aantal fases binnen het werk (10x)
42	Bestekpost 101410 t/m 101460 en 101510 t/m 101560, blz 1	De besteksposten 101410 t/m 101460 en 101510 t/m 101560 kunnen op dit moment niet worden afgeprijsd. Zoals de omschrijvingen vermelden, dienen de kosten hiervoor gebaseerd te worden op het verkeersplan dat wordt opgesteld conform post 101310 t/m 101330. Aangezien deze plannen pas ná de aanbesteding en per deelopdracht worden opgesteld, is er nu geen inzicht in de benodigde verkeersmaatregelen. Wij verzoeken u deze posten te laten vervallen en per deelopdracht een stelpost toe te voegen, dan wel per post concreet aan te geven met welke hoeveelheden en typen verkeersmaatregelen gerekend moet worden.	zie antwoord vraag 5
43	Bestekpost 101340 t/m 101360, blz 15,16	Alle drie de posten vermelden "Aantal uit te werken fases: 10". De werkomvang van de posten zijn verschillend. Moet het aantal uit te werken fases niet verschillen per post?	Dit betreft een indicatie. De aannemer dient rekening te houden met werkvakken van maximaal 80 m, in de praktijk vallen het aantal fases waarschijnlijk lager uit.
44	Bestekpost 101310 t/m 101330, blz 15	Omschrijving vermeld "..... en in de bijlage BLVC-plan". Dit plan is niet aanwezig. Graag betreffende tekst laten vervallen.	BLVC plan verwijderd uit posten
45	Inschrijvingsleidraad par 2.7 blz 8	Deze paragraaf vermeld een maximale omzet van €7.500.000,00. Echter in het bestek deel 1 par 11 vermeld €6.000.000,00 (4x €1.500.000,00). Wat is juist?	In bestek aangepast naar 7.500.000 EUR
46	Bestek deel 1 par 03, blz 3	Bij bestratingswerkzaamheden is de bereikbaarheid van de werklocatie direct bepalend voor de productiesnelheid en de wijze van materiaaltransport (aan- en afvoer van zand, puin en elementen). Aangezien de frequentie en locaties van 'moeilijk bereikbare plaatsen' vooraf onbekend zijn, leidt het opnemen van dit risico in de reguliere eenheidsprijzen tot een onrealistische prijsvorming. Is de opdrachtgever bereid om voor locaties die niet regulier bereikbaar zijn met een standaard vrachtauto of shovel/kraan, een aparte (verrekenbare) post op te nemen voor extra transportafstanden (bijv. transport per strekkende meter vanaf een losplaats) of voor de inzet van specifiek kleinschalig materieel (zoals minidumpers)?	§1.03 is aangepast
47	Inschrijvingsleidraad, par 3.5 blz 8 en par 3.10 blz 11	In de inschrijvingsleidraad staan 2 sluitingsdatums: 05-11-2026, 10:00uur en 23-10-2026, 10:00uur. Wat is juist?	05-11-2026 om 10:00 uur is het juiste tijdstip.

48	Inschrijvingsleidraad, par. 2.6 blz 6	De gestelde social return eis van 5% van de totale opdrachtsom is voor dit GWW-werk niet marktconform. Infrastructuurprojecten kennen doorgaans een hoge materiaal- en materieelinzet, waardoor de loonsom een kleiner deel van de totale opdrachtsom beslaat dan in andere sectoren. 5% over de totale contractsom is hierdoor disproportioneel en leidt tot onnodige risico's en prijsopdrijving. Daarnaast vermeld deel 3 par 01.26.01 een percentage van 2% van de opdrachtwaarde. Kunt u de social return verplichting verlagen naar een realistischer niveau (gebaseerd op de loonsom), óf – om een gelijk speelveld te garanderen – in de besteksregeling van Hoofdstuk 96 (Bijdragen) een vaste bijdragepost opnemen voor de SROI-kosten? Hierdoor kunnen alle inschrijvers deze kosten op exact dezelfde wijze calculeren en verantwoorden.	Gezien de inschatting van de arbeidscomponent en de looptijd van 4 jaar kunnen we het percentage aanpassen naar 3%. Naast arbeid en arbeidsontwikkeling kan er ook gekeken kan worden naar sociale inkoop, sociaal investeren en maatschappelijke activiteiten.
49	Raamovereenkomst Deel 2.2, Kostenaspecten lid V; posten 2	Volgens lid V worden hoeveelheden "per opdrachtlocatie" bij elkaar opgeteld om de staffel te bepalen. In de grondposten (bijvoorbeeld 420010) staat "per deelopdracht". Wat is een opdrachtlocatie: een straat, een aaneengesloten werkgebied of de hele deelopdracht? Hoe wordt de staffel bepaald als één deelopdracht meerdere locaties heeft die niet aan elkaar grenzen?	Een opdrachtlocatie betreft een geografisch aaneengesloten werk (binnen 1 werkgrens) Een deelopdracht kan bestaan uit meerdere projectlocaties.
50	Post 331130 en 331140	De posten 331130 en 331140 heten allebei "Prijsconsequentie bochtbanden 13/15".	331140 betreft hoekblokken 13/15, aangepast
51	Raamovereenkomst Deel 2.1, art. 10; Deel 3, art. 01.01.13 lid	Stilstand door weersomstandigheden of door het leegpompen van de riolering wordt niet vergoed. Wij gaan ervan uit dat zulke stilstand wel leidt tot verlenging van de uitvoeringstermijn, zonder dat er een korting wordt toegepast. Kunt u dat bevestigen? Artikel 01.11.01 legt in afwijking van UAV §31 de coördinatie van werken van derden (onder meer nutsbedrijven) bij de aannemer. Bevestigt u dat de aannemer niet aansprakelijk is voor vertraging die wordt veroorzaakt door derden op wie hij geen invloed heeft?	Indien de aannemer buiten zijn schuld om wordt vertraagd in zijn werkzaamheden (meteorologische omstandigheden, werkzaamheden derden, e.d.) wordt de opleverdatum verplaatst met het aantal dagen dat de aannemer vertraagd zonder dat er een korting wordt toegepast. Eea in overleg met de directie
52	Raamovereenkomst Deel 1, art. 09, 10 en 11; Deel 2.2, poste	De posten voor het opstellen van een deelopdracht beginnen bij een deelopdrachtwaarde van € 50.000. Worden er ook deelopdrachten onder € 50.000 verstrekt? Zo ja: welke post geldt dan voor het opstellen ervan, en hoe worden de aan- en afvoerkosten van materieel bij kleine deelopdrachten vergoed? Geldt er een minimale afname binnen de raamovereenkomst?	Dit is niet de opzet van dit bestek. Voor kleinere werken wordt gebruikgemaakt van een lopende raamovereenkomst 'onderhoud elementenverharding'
53	Offerteleidraad §4.2.3 Geschiktheidseis 3	§4.2.3 noemt voor kerncompetentie 1 twee keer twee projecten: één keer met minimaal € 350.000 per project en één keer met minimaal € 550.000 per project. Bijlage E bevat vier blokken die allemaal "Kerncompetentie 1" heten. Moeten er vier referenties worden ingediend, namelijk twee van minimaal € 350.000 en twee van minimaal € 550.000? Of geldt maar één van beide eisen, en zo ja welke? Mag een referentie van minimaal € 550.000 ook meetellen voor de eis van € 350.000?	Er moeten inderdaad 4 referenties worden ingediend.
54	Offerteleidraad §4.2.3 Geschiktheidseis 3	Mag een referentie bestaan uit een raamovereenkomst, waarbij meerdere deelopdrachten samen het drempelbedrag halen? Moet een referentieproject binnen de afgelopen drie jaar zijn opgeleverd, of mag het nog lopen, mits het drempelbedrag in die periode is gerealiseerd?	De referenties mogen een deelopdracht binnen een raamovereenkomst zijn, echter geld dan wel dat de losse deelopdracht voldoen aan de drempelwaarde.
55	Indexering	Artikel 13 van Deel 1 verrekent prijsstijgingen volgens de Risicoregeling GWW bij een over- of onderschrijding van 10%. Artikel 01.04.02 van Deel 3 verrekent alleen als de uitvoeringsduur langer is dan één jaar. Deelopdrachten duren doorgaans korter dan een jaar, waardoor de prijzen in de praktijk vier jaar vast zouden liggen. Wij vragen u het volgende te bevestigen of te verduidelijken: (a) De termijn van één jaar wordt gerekend vanaf de ingangsdatum van de raamovereenkomst en niet per deelopdracht. (b) De peildatum is de datum van inschrijving. (c) Is de drempel van 10% cumulatief ten opzichte van de peildatum, of geldt hij per jaar? (d) Wordt bij overschrijding van de drempel de volledige stijging verrekend, of alleen het deel boven 10%? Wij stellen voor de eenheidsprijzen jaarlijks per ingangsdatum te indexeren op basis van de CROW-index. Bent u daartoe bereid?	De prijzen worden jaarlijks geindexeerd conform artikel 5 van de raamovereenkomst. De prijs voor een deelopdracht wordt vastgesteld aan de hand van de prijzen die op dat moment volgens de indexering gelden.
56	Looptijd raamovereenkomst	De Offerteleidraad noemt een looptijd van 2 jaar met een mogelijkheid tot verlenging van telkens 1 jaar. Het bestek noemt een ingang op de datum van gunning en één verlenging van 2 jaar "bij wederzijds welbevinden". Welke regeling geldt?	De offerteleidraad is juist
57	SROI	§2.6 van de Offerteleidraad noemt een SROI-verplichting van ten minste 5% van de opdrachtwaarde, artikel 01.26.01 van het bestek noemt 2%. Welk percentage geldt?	5% van de opdrachtwaarde is leidend. Wel gaan wij het SROI percentage aanpassen, zie het antwoord bij vraag 48.
58	Planning	Offerteleidraad §3.5 noemt als vragentermijn 25-09-2026, als sluiting 23-10-2026 en als definitieve gunning 20-11-2026. TenderNed noemt 09-10-2026, 05-11-2026 en 03-12-2026. Vraag: Bevestig dat de planning op TenderNed leidend is. De definitieve gunning (3 december) valt nu ná de ingangsdatum van de overeenkomst (1 december 2026, §2.5). Wat wordt de ingangsdatum? Schuift de einddatum van 30-11-2028 mee? En wat is de peildatum voor de prijzen en de indexering (zie vraag 3)?	05-11-2026 om 10:00 uur is het juiste tijdstip.