



Besteknr: 2916 Elementenverhardingen onderhoudsbestek Alphen aan den Rijn

Definitief v3.0 _19-08-2026

RROK Onderhoud elementenverhardingen 2027-2028

Gemeente Alphen aan den Rijn
RAW-raamovereenkomst Nr 2916

Besteknummer: 2916
Versie: 3.0
Status: Definitief

Opdrachtgever: Het college van B&W van Gemeente Alphen aan den Rijn

Ingenieursbureau: Aveco de Bondt
Auteur: N. Poorthuis
Datum: 19-08-2026

Projectnr. AdB: 266370

Goedkeuring vrijgave: D. Oltmans

Aveco de Bondt
Ravenswade 2, 3439 LD Nieuwegein
Postbus 64, 7450 AB Holten
T +31 (0)88-0048212
info@avecodebondt.nl
www.avecodebondt.nl

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Namens het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Alphen aan den Rijn, is de Opdrachtgever, in de zin van de UAV 2012 (versie 2025), teammanager van het team Beheer Openbare Ruimte

02 Directie

Directie wordt gevoerd door de teammanager van het team Beheer Openbare Ruimte Gemeente Alphen aan den Rijn als zodanig aangewezen persoon.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen het gebied van de gemeente Alphen aan den Rijn.

04 Algemene beschrijving

Deelopdrachten bestaan in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoudswerkzaamheden aan elementenverharding;
- b. Aanbrengen of vervangen van elementenverhardingen;
- c. Werkzaamheden aan wegfunderingen;
- d. Werkzaamheden aan riool appendages;
- e. Leverantie van materialen benodigd bij de uitvoering van de werkzaamheden onder a t/m d genoemd;
- f. Bijkomende werkzaamheden volgend uit a. t/m d.

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode 1 januari 2027 tot en met 31 december 2028. De Aanbestedende Dienst behoudt zich het exclusieve recht voor om de werking van de RROK met maximaal 2 x 1 jaar te verlengen. De aannemer is dan gebonden de verlenging te accepteren. Indien de raamovereenkomst wordt verlengd zal de opdrachtgever dat minimaal 3 maanden van tevoren bekend maken.
De fictieve hoeveelheden in deel 2.2 van deze RROK zijn gebaseerd op de verwachte werkzaamheden voor de vaste looptijd van 24 maanden.
2. Binnen uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van een definitieve deelopdracht dient de aannemer met de uitvoering daarvan te starten.
3. Het bepaalde in lid 2 van deze paragraaf is niet van toepassing indien er sprake is van een urgente situatie.
Indien daartoe op enige wijze opdracht wordt verleend en de urgentie wordt benadrukt dient de aannemer binnen 24 uur na de opdracht aan te vangen met de uitvoering van de opdracht.
Een urgente opdracht is altijd een opdracht tot uitvoering van een noodreparatie. De aannemer dient passend materieel en ter zake deskundig personeel beschikbaar te hebben en te houden om aan uitvoering van een dergelijke opdracht gehoor te kunnen geven. De aannemer dient er rekening mee te houden dat uitvoering van urgente werkzaamheden ook in het weekend, op feestdagen en in vakantieperiodes kunnen plaatsvinden.
4. Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) bedraagt EUR 1000,- (zegge: duizend euro) voor de eerste dag en EUR 500,- (zegge: vijfhonderd euro) voor alle volgende dagen waarop de uitvoeringstermijn van een deelopdracht als bedoeld in lid 2 van deze paragraaf wordt overschreden.
5. Het bedrag van de korting indien de aannemer niet voldoet aan het start moment van de uitvoering van de werkzaamheden zoals gesteld in het 3e lid van deze paragraaf, bedraagt EUR 500,- (zegge: tweehonderd vijftig euro) voor elk uur dat de uitvoering later start dan de termijn zoals in genoemd lid is genoemd.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025), wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 3 maanden.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Omzet

1. De opdrachtgever is voornemens gedurende de looptijd inclusief de optiejaren van de RROK deelopdrachten te verstrekken met een totale omzet ter waarde van ca. €6.000.000,-, de omzetbelasting niet inbegrepen.
2. Afwijkingen van het in lid 1 genoemde bedrag, hoe groot dan ook, geven de aannemer geen enkel recht op enige tegemoetkoming.

PAR**09 Duurzaam beton en asfalt**

Voor duurzaam beton en asfalt zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever. Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie: www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/

10 Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

De Gemeente Alphen aan den Rijn heeft het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend. Gemeente Alphen aan den Rijn neemt deel op het basis niveau. Door het ondertekenen van dit convenant verplicht gemeente Alphen aan den Rijn zich om bij alle contracten de emissie eisen uit de Routekaart van toepassing te verklaren. De routekaart is te vinden via <https://www.opwegnaarseb.nl/convenant>.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij aanbesteding zijn geen tekeningen aan deze RROK toegevoegd.

De opdrachtgever behoudt zich echter het recht voor om per deelopdracht afzonderlijke uitvoeringstekeningen aan deze RROK toe te voegen. Deze tekeningen worden dan geacht een integraal onderdeel te zijn van deze RROK.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Tenzij anders aangegeven zijn alle maten in meters of millimeters. Tenzij anders aangegeven zijn alle hoogte maten ten opzicht van NAP..

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2025, rekening houden met de volgende punten:

De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop een stoppunt wordt bereikt (in afwijking van lid 03 van artikel 01.13.05 van de Standaard 2025).

A1. Stoppunten per fase:**A1.1. Voorbereiding van het project**

Door de opdrachtgever is het project aangemeld op moederbestek.nl vanwege het door gemeente Alphen aan den Rijn getekende betonconvenant.

De aannemer ontvangt voor dit project een inlogcode en een factuur.

Voor het project dient de aannemer de volgende gegevens te registreren:

- Gegevens leverancier, contactpersoon en contactgegevens;
- Gegevens recycle bedrijf, contactpersoon en contactgegevens

>S1. Kwaliteitsplan, aanleveren uiterlijk 20 werkdagen vóór start werk;

>S10. Plan Tijdelijke Verkeersmaatregelen, aanleveren minimaal 5 werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden.

A1.2. Uitvoering van het project

>S11. Beoordeling van de aangebrachte boombescherming, minimaal 1 werkdag vóór aanvang van de werkzaamheden;

>S14. Aanleveren keuringsresultaten van verdichting zandbed en steenfundering voor het aanbrengen van de verdere verhardingsconstructie;

B. Bijwoonpunten

In afwijking van lid 01 sub d van artikel 01.13.05 van de Standaard 2025 wordt als definitie voor een bijwoonpunt gehanteerd:

"Het moment waarop door de aannemer bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij de directie de mogelijkheid wil hebben om aanwezig te zijn."

De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop een bijwoonpunt wordt bereikt (in afwijking van lid 03 van artikel 01.13.05 van de Standaard 2025).

B1.2. Uitvoering van het project

>B6. Profileren puinverharding;

C1.2. Uitvoering van het project

>R1 Bouwcirculair: De certificerende instelling maakt de keus of dit project een administratieve beoordeling krijgt (BASIS) of intensief beoordeeld wordt door een audit/inspectie (COMPLEET). In de praktijk betekent dit ongeveer een op de tien projecten nader bekeken wordt door de certificerende instelling.

>R1.1. BASIS:

Tijdens het project dient de aannemer alle weeg- en afleveringsbonnen te uploaden die betrekking hebben op het door de inrichting waar de vrijgekomen steenachtige materialen worden aangeboden, cq. de leverancier waarvan de nieuw aan te brengen materialen worden afgenomen.

Wanneer er voor het product nog geen MKI-waarde geëist wordt volgens het betreffende productblad dient deze te worden opgegeven:

Opgave in € per m3.

De LCA-verklaring van de betreffende producten kan geüpload worden in moederbestek.nl

>R1.2. COMPLEET:

Aan de aannemer wordt (via de toeleverancier van beton) gevraagd om een geverifieerde LCA-verklaring van een erkende LCA-deskundige (volgens SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-Werken) te overleggen van de toegepaste betonproducten. Deze kunnen geüpload worden in

moederbestek.nl.

>R2. Goedkeuring wekelijkse revisie riolering.

C1.3. Afsluiting van het project

>R8. Bouwcirculair: De certificerende instelling stelt een rapport op over in hoeverre is voldaan aan de eisen voor duurzaam beton. De opgave van de aannemer van de verwerkte hoeveelheden in het project is er een integraal onderdeel van;

>R9.

>R9.1. Ten behoeve van de monitoring van de voortgang van het beleid naar een Circulaire Economie en Klimaat (reductie CO2 emissie) wordt aan de aannemer gevraagd om een overzicht te maken van de hoeveelheden van de verschillende betonproducten welke zijn verwerkt in het project. Dit overzicht dient in moederbestek.nl opgenomen te worden;

>R9.2. Na afloop van het project dient de aannemer een Projectcertificaat Bouwcirculair te overleggen aan de opdrachtgever.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot de RAW raamovereenkomst:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij de RROK gevoegd:

- Bijlage B1: Model V&G-plan ontwerpfase;
- Bijlage B2: Bomenposter "Werken rond bomen" van Norminstituut Bomen.
Niet-licentiehouders kunnen de bomenposter kosteloos downloaden door in te loggen op de website www.norminstituutbomen.nl;
- Bijlage B3: Handboek Bomen 2026
- Bijlage B4: Straatwerkplan
- Bijlage B5 - F703.01_Verrekening Indexering maart 2026_20260622

05 Reikwijdte

De RROK omvat onderhoud aan bestaande elementenverhardingen; reconstructieprojecten behoren niet tot de RROK.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
0			ALGEMENE KOSTENASPECTEN. Op de staffel is het bepaalde in deel 3 artikel 01.01.02 van toepassing.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			UITVOERING GRONDWERK.				
11			GRONDWERK ONDERZOEK,				
1100			<u>Grond, milieukundig onderzoeken.</u>				
110010	172101		Nemen monster uit landbodem.	st	50,00	F	
			Analyses uitvoeren volgens bestekspostnummer 110030				
			Grondsoort veen, klei of zand.				
			Grondwaterstand n.v.t.				
			Monsterneming: zie de Standaard, artikel 17.02.02				
		1.	Ongeroerd monster				
		.1.	Bemonsteringspatroon lineair.				
		.2.	Boordiepte 1,0 tot 3,0 m				
		.2.	Laagbemonstering om de 0,50 m				
		.9.	Monsters op de geëigende wijze verpakken, ter keuze van de aannemer, conserveren en afleveren bij laboratorium				
110020	172199		Uitvoering vooronderzoek volgens NEN 5725	st	50,00	F	
			Betreft: controle in digitale informatiebronnen naar geschiedenis en onderzoeksrapporten van een terrein of weg.				
			Inclusief rapportage en advies aan directie UAV.	st			50,00 I
110030	172199		Uitvoering bodemonderzoek volgens NEN 5740	st	10,00	F	
			Onderzoek ter bepaling of van een bodemverontreiniging sprake is.				
			Onderzoek uitvoeren in een daartoe geaccrediteerd laboratorium; accreditatie volgens BRL SIKB 9335 protocollen 1, 2, 4 en 9.				
			Analysepakket is inclusief asbest en PFAS.				
			Verrekening per volledige boorkern; uitgaande van een gemiddelde genomen monster met een lengte van 2,0 m.	st			10,00 I
			Inclusief rapportage en advies aan directie UAV.				
1101			<u>Graven proefsleuven.</u>				
110110	102101		Graven proefsleuf.	st	100,00	F	
			Betreft: proefsleuf voor bepaling van de ligging van bestaande kabels en leidingen.				
			Gemiddelde lengte per afzonderlijke sleuf: 1,5 m				
			Opbouw van de ondergrond:				
			Ondergrond:				
			• veengrond in gemiddeld 50% van de gevallen;				
			• klei in gemiddeld 30% van de gevallen;				
			• zand in gemiddeld 20% van de gevallen.				
			Gemiddelde sleufdiepte: 1,25 m				
		1.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.9.	Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond.				
			Ligging aangetroffen kabels en leidingen digitaal inmeten in horizontaal en verticaal vlak a.d.h.v. GBKN en middels een .DXF-bestand rapporteren aan de directie UAV.				
		.2.	Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
110120	102101		Graven proefsleuf. Betreft: proefsleuf voor bepaling van de ligging van bestaande kabels en leidingen. Gemiddelde lengte per afzonderlijke sleuf: 1,5 m Opbouw van de ondergrond: Ondergrond: - wegfundering van menggranulaat met gemiddelde dikte van 200 mm. - veengrond in gemiddeld 50% van de gevallen; - klei in gemiddeld 30% van de gevallen; - zand in gemiddeld 20% van de gevallen. Gemiddelde sleufdiepte: 1,25 m 1. Grondsoorten gescheiden ontgraven .9. Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond. . Ligging aangetroffen kabels en leidingen digitaal inmeten in horizontaal en verticaal vlak a.d.h.v. GBKN en middels een .DXF-bestand rapporteren aan de directie UAV. .2. Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen	st	400,00	F
12			GRONDWERK; STAFFEL A<=5 M2			
120			Ontgraven ongebonden materialen uit cunet.			
1201			<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte B< 1,50 m.</u>			
120110	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 121 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,30 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1,5 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	112,00	F
120120	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 121 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1,5 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	375,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
120130	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 121 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1,5 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	112,00	F
1202			<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte</u> <u>1,5<=B<3,0 m.</u>			
120210	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 121 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,30 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van af 1,5 tot 3,0m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	80,00	F
120220	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 121 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van af 1,5 tot 3,0 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	275,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
120230	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 121 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van af 1,5 tot 3,0 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	80,00	F
1203			Ongebonden materialen ontgraven breedte B>= 3,0 m.			
120310	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 121 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,30 m .9. Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 3,0 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	35,00	F
120320	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 121 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m .9. Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 3,0 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	115,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
120330	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 121 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m 9. Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 3,0 m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	35,00	F
121			Vervoeren ongebonden materialen.			
121010	220201		Grond vervoeren. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 120 2. Vervoeren naar: locatie op afstand tot 0,2 km. De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal. 9. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke bestekspost(en) in bestekspostserie 1201 , 1202 of 1203	m3	375,00	F
121020	220201		Grond vervoeren. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 120 2. Vervoeren naar: locatie op afstand vanaf 0,2 tot 1,0 km. De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal. 9. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke bestekspost(en) in bestekspostserie 1201 , 1202 of 1203	m3	375,00	F
121030	220201		Grond vervoeren. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 120 2. Vervoeren naar: locatie op afstand vanaf 1,0 tot 5,0 km. De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal. 9. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke bestekspost(en) in bestekspostserie 1201 , 1202 of 1203	m3	375,00	F
121040	220201		Grond vervoeren. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 120 2. Vervoeren naar: locatie op afstand vanaf 5,0 tot 25,0 km. De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal. 9. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke bestekspost(en) in bestekspostserie 1201 , 1202 of 1203	m3	120,00	F
122			Verwerken ongebonden materialen.			
1221			<u>Ongebonden materialen verwerken breedte B<1,5 m.</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122110	220301		Grond verwerken in .cunet of berm Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Betreft: • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1201 , 1202 of 1203 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,03 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75 m . . .1. . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	112,00	F	
122120	220301		Grond verwerken in .cunet of berm Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Betreft: • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1201 , 1202 of 1203 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,13 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75 m . . .1. . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	375,00	F	112,00 I
122130	220301		Grond verwerken in .cunet of berm Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1201 , 1202 of 1203 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,50 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75 m . . .1. . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	112,00	F	375,00 I
1222			<u>Ongebonden materialen verwerken breedte</u> <u>1,5<=B<3,0 m.</u>	m3			112,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122210	220301		Grond verwerken in .cunet of berm Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Betreft: • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1201 , 1202 of 1203 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,03 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 2,25 m . . . 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	80,00	F	
122220	220301		Grond verwerken in .cunet of berm Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Betreft: • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1201 , 1202 of 1203 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,13 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 2,25 m . . . 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	275,00	F	
122230	220301		Grond verwerken in .cunet of berm Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1201 , 1202 of 1203 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,50 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 2,25 m . . . 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	80,00	F	
1223			<u>Ongebonden materialen verwerken breedte B>=3,0 m.</u>				
122310	220301		Grond verwerken in .cunet of berm Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Betreft: • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1201 , 1202 of 1203 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,03 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 5,5 m . . . 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	35,00	F	
				m3			80,00 I
				m3			275,00 I
				m3			80,00 I
				m3			35,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122320	220301		Grond verwerken in .cunet of berm Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Betreft: • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1201 , 1202 of 1203 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,13 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 5,50 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	115,00	F	
122330	220301		Grond verwerken in .cunet of berm Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1201 , 1202 of 1203 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,50 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 5,50 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	35,00	F	
13			GRONDWERK; STAFFEL 5<A<=25 M2.				
130			Ontgraven ongebonden materialen uit cunet.				
1301			<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte B< 1,50 m.</u>				
130110	220101		Grond ontgraven uit cunet. .Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 131 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,30 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1,5 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	225,00	F	
							115,00 I
							35,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
130120	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 131 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1,5 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	750,00	F
130130	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 131 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1,5 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	225,00	F
1302			<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte 1,5<=B<3,0 m.</u>			
130210	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 131 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,30 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van af 1,5 tot 3,0m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	158,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
130220	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 131 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m 2. Ontgravingsbreedte op bodem van af 1,5 tot 3,0 m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	525,00	F
130230	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 131 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m 2. Ontgravingsbreedte op bodem van af 1,5 tot 3,0 m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	158,00	F
1303			<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte B>= 3,0 m.</u>			
130310	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 131 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,30 m 9. Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 3,0 m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	68,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
130320	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 131 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m 9. Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 3,0 m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	228,00	F
130330	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 131 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m 9. Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 3,0 m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	68,00	F
131			Vervoeren ongebonden materialen.			
131010	220201		Grond vervoeren. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 130 2. Vervoeren naar: locatie op afstand tot 0,2 km. De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal. 9. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke bestekspost(en) in bestekspostserie 1301 , 1302 of 1303	m3	725,00	F
131020	220201		Grond vervoeren. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 130 2. Vervoeren naar: locatie op afstand vanaf 0,2 tot 1,0 km. De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal. 9. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke bestekspost(en) in bestekspostserie 1301 , 1302 of 1303	m3	725,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131030	220201		Grond vervoeren. .Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. .Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 130 .2. Vervoeren naar: locatie op afstand vanaf 1,0 tot 5,0 km. De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal. .9. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke bestekspost(en) in bestekspostserie 1301 , 1302 of 1303	m3	725,00	F	
131040	220201		Grond vervoeren. .Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. .Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 130 .2. Vervoeren naar: locatie op afstand vanaf 5,0 tot 25,0 km. De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal. .9. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke bestekspost(en) in bestekspostserie 1301 , 1302 of 1303	m3	243,00	F	
132			Verwerken ongebonden materialen.				
1321			<u>Ongebonden materialen verwerken breedte B<1,5 m.</u>				
132110	220301		Grond verwerken in .cunet of berm .Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Betreft: • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1301 , 1302 of 1303 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 .Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc.	m3	225,00	F	
		1.	Gemiddelde hoogte 0,03 m				
		.2.	Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75 m				
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				225,00 I
132120	220301		Grond verwerken in .cunet of berm .Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Betreft: • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1301 , 1302 of 1303 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 .Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc.	m3	750,00	F	
		1.	Gemiddelde hoogte 0,13 m				
		.2.	Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75 m				
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3			750,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
132130	220301		Grond verwerken in .cunet of berm .Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1301 , 1302 of 1303 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,50 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75 m . . . 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	225,00	F	
1322			Ongebonden materialen verwerken breedte <u>1,5<=B<3,0 m.</u>				225,00 I
132210	220301		Grond verwerken in .cunet of berm .Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Betreft: • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1301 , 1302 of 1303 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,03 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 2,25 m . . . 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	158,00	F	
							158,00 I
132220	220301		Grond verwerken in .cunet of berm .Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Betreft: • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1301 , 1302 of 1303 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,13 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 2,25 m . . . 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	525,00	F	
							525,00 I
132230	220301		Grond verwerken in .cunet of berm .Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1301 , 1302 of 1303 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,50 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 2,25 m . . . 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	158,00	F	
							158,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1323			<u>Ongebonden materialen verwerken breedte B>=3,0 m.</u>				
132310	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	68,00	F	
			.Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
			Betreft:				
			• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie				
			1301 , 1302 of 1303				
			of				
			• materiaal aangevoerd volgens				
			bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 ,				
			160040 , 160050 of 160060				
			Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			68,00 I
			zand etc.				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,03 m				
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 5,5 m				
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
132320	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	228,00	F	
			.Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
			Betreft:				
			• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie				
			1301 , 1302 of 1303				
			of				
			• materiaal aangevoerd volgens				
			bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 ,				
			160040 , 160050 of 160060				
			Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			228,00 I
			zand etc.				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,13 m				
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 5,50 m				
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
132330	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	68,00	F	
			.Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
			• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie				
			1301 , 1302 of 1303				
			of				
			• materiaal aangevoerd volgens				
			bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 ,				
			160040 , 160050 of 160060				
			Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			68,00 I
			zand etc.				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,50 m				
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 5,50 m				
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
14			GRONDWERK; STAFFEL 25<A<=100 M2.				
140			Ontgraven ongebonden materialen uit cunet.				
1401			<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte B< 1,50 m.</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
140110	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 141 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,30 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1,5 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	650,00	F
140120	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 141 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1,5 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	2150,00	F
140130	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 141 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1,5 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	650,00	F
1402			<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte</u> <u>1,5<=B<3,0 m.</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
140210	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 141 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,30 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van af 1,5 tot 3,0m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	450,00	F
140220	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 141 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van af 1,5 tot 3,0 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1500,00	F
140230	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 141 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van af 1,5 tot 3,0 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	450,00	F
1403			<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte B>= 3,0 m.</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
140310	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 141 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc.	m3	193,00	F
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,30 m			
		.9.	Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 3,0 m			
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
140320	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 141 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc.	m3	650,00	F
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m			
		.9.	Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 3,0 m			
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
140330	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 141 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc.	m3	193,00	F
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m			
		.9.	Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 3,0 m			
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
141			Vervoeren ongebonden materialen.			
141010	220201		Grond vervoeren. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 140 2. Vervoeren naar: locatie op afstand tot 0,2 km. De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal. 9. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke bestekspost(en) in bestekspostserie 1401 , 1402 of 1403	m3	725,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
141020	220201		Grond vervoeren. .Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. .Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 140 .2. Vervoeren naar: locatie op afstand vanaf 0,2 tot 1,0 km. De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal. .9. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke bestekspost(en) in bestekspostserie 1401 , 1402 of 1403	m3	375,00	F	
141030	220201		Grond vervoeren. .Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. .Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 140 .2. Vervoeren naar: locatie op afstand vanaf 1,0 tot 5,0 km. De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal. .9. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke bestekspost(en) in bestekspostserie 1401 , 1402 of 1403	m3	375,00	F	
141040	220201		Grond vervoeren. .Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. .Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 140 .2. Vervoeren naar: locatie op afstand vanaf 5,0 tot 25,0 km. De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal. .9. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke bestekspost(en) in bestekspostserie 1401 , 1402 of 1403	m3	120,00	F	
142			Verwerken ongebonden materialen.				
1421			<u>Ongebonden materialen verwerken breedte B<1,5 m.</u>				
142110	220301		Grond verwerken in .cunet of berm .Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Betreft: • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1401 , 1402 of 1403 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 .Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,03 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	650,00	F	
142120	220301		Grond verwerken in .cunet of berm .Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Betreft: • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1401 , 1402 of 1403 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 .Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,13 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	2150,00	F	
				m3			650,00 I
				m3			2150,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
142130	220301		Grond verwerken in .cunet of berm Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1401 , 1402 of 1403 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,50 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75 m . . . 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	650,00	F	
1422			Ongebonden materialen verwerken breedte <u>1,5<=B<3,0 m.</u>				650,00 I
142210	220301		Grond verwerken in .cunet of berm Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Betreft: • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1401 , 1402 of 1403 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,03 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 2,25 m . . . 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	450,00	F	
							450,00 I
142220	220301		Grond verwerken in .cunet of berm Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Betreft: • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1401 , 1402 of 1403 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,13 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 2,25 m . . . 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	1500,00	F	
							1500,00 I
142230	220301		Grond verwerken in .cunet of berm Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1401 , 1402 of 1403 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,50 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 2,25 m . . . 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	45,00	F	
							45,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1423			<u>Ongebonden materialen verwerken breedte B>=3,0 m.</u>				
142310	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	193,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
			Betreft:				
			• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie				
			1401 , 1402 of 1403				
			of				
			• materiaal aangevoerd volgens				
			bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 ,				
			160040 , 160050 of 160060				
			Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			193,00 I
			zand etc.				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,03 m				
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 5,5 m				
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
142320	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	650,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
			Betreft:				
			• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie				
			1401 , 1402 of 1403				
			of				
			• materiaal aangevoerd volgens				
			bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 ,				
			160040 , 160050 of 160060				
			Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			650,00 I
			zand etc.				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,13 m				
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 5,50 m				
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
142330	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	193,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
			• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie				
			1401 , 1402 of 1403				
			of				
			• materiaal aangevoerd volgens				
			bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 ,				
			160040 , 160050 of 160060				
			Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			193,00 I
			zand etc.				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,50 m				
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 5,50 m				
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
15			GRONDWERK; STAFFEL A>100 M2.				
150			Ontgraven ongebonden materialen uit cunet.				
1501			<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte B< 1,50 m.</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
150110	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 151 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,30 m 2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1,5 m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	525,00	F
150120	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 151 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m 2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1,5 m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1775,00	F
150130	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 151 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m 2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1,5 m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	525,00	F
1502			<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte 1,5<=B<3,0 m.</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
150210	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 151 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,30 m 2. Ontgravingsbreedte op bodem van af 1,5 tot 3,0m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	375,00	F
150220	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 151 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m 2. Ontgravingsbreedte op bodem van af 1,5 tot 3,0 m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1250,00	F
150230	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 151 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m 2. Ontgravingsbreedte op bodem van af 1,5 tot 3,0 m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	375,00	F
1503			<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte B>= 3,0 m.</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
150310	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 151 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,30 m 9. Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 3,0 m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	158,00	F
150320	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 151 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m 9. Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 3,0 m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	525,00	F
150330	220101		Grond ontgraven uit cunet. Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2. Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de ontgravingslocatie in depot gezet. Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 151 . Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of 481710 . Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m 9. Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 3,0 m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	158,00	F
151			Vervoeren ongebonden materialen.			
151010	220201		Grond vervoeren. Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2. Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 150 2. Vervoeren naar: locatie op afstand tot 0,2 km. De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal. 9. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke bestekspost(en) in bestekspostserie 1501 , 1502 of 1503	m3	725,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151020	220201		Grond vervoeren. .Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2. .Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 150 .2. Vervoeren naar: locatie op afstand vanaf 0,2 tot 1,0 km. De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal. .9. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke bestekspost(en) in bestekspostserie 1501 , 1502 of 1503	m3	375,00	F	
151030	220201		Grond vervoeren. .Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2. .Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 150 .2. Vervoeren naar: locatie op afstand vanaf 1,0 tot 5,0 km. De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal. .9. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke bestekspost(en) in bestekspostserie 1501 , 1502 of 1503	m3	375,00	F	
151040	220201		Grond vervoeren. .Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2. .Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 150 .2. Vervoeren naar: locatie op afstand vanaf 5,0 tot 25,0 km. De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal. .9. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke bestekspost(en) in bestekspostserie 1501 , 1502 of 1503	m3	120,00	F	
152			Verwerken ongebonden materialen.				
1521			<u>Ongebonden materialen verwerken breedte B<1,5 m.</u>				
152110	220301		Grond verwerken in .cunet of berm .Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2. Betreft: • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1501 , 1502 of 1503 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 .Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,03 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	525,00	F	
152120	220301		Grond verwerken in .cunet of berm .Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2. Betreft: • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1501 , 1502 of 1503 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 .Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,13 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	1775,00	F	
							525,00 I
							1775,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
152130	220301		Grond verwerken in .cunet of berm Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2. • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1501 , 1502 of 1503 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,50 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	525,00 F	
1522			Ongebonden materialen verwerken breedte <u>1,5<=B<3,0 m.</u>			525,00 I
152210	220301		Grond verwerken in .cunet of berm Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2. Betreft: • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1501 , 1502 of 1503 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,03 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 2,25 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	375,00 F	
						375,00 I
152220	220301		Grond verwerken in .cunet of berm Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2. Betreft: • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1501 , 1502 of 1503 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,13 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 2,25 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	1250,00 F	
						1250,00 I
152230	220301		Grond verwerken in .cunet of berm Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2. • Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie 1501 , 1502 of 1503 of • materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 , 160040 , 160050 of 160060 Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond, zand etc. 1. Gemiddelde hoogte 0,50 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 2,25 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	375,00 F	
						375,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1523			<u>Ongebonden materialen verwerken breedte B>=3,0 m.</u>				
152310	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	158,00	F	
			Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.				
			Betreft:				
			• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie				
			1501 , 1502 of 1503				
			of				
			• materiaal aangevoerd volgens				
			bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 ,				
			160040 , 160050 of 160060				
			Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			158,00 I
			zand etc.				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,03 m				
		.2.	Breedte bovenzijde gemiddeld 5,5 m				
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
152320	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	525,00	F	
			Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.				
			Betreft:				
			• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie				
			1501 , 1502 of 1503				
			of				
			• materiaal aangevoerd volgens				
			bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 ,				
			160040 , 160050 of 160060				
			Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			525,00 I
			zand etc.				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,13 m				
		.2.	Breedte bovenzijde gemiddeld 5,50 m				
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
152330	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	158,00	F	
			Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.				
			• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie				
			1501 , 1502 of 1503				
			of				
			• materiaal aangevoerd volgens				
			bestekspostnummers 160010 , 160020 , 160030 ,				
			160040 , 160050 of 160060				
			Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			158,00 I
			zand etc.				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,50 m				
		.2.	Breedte bovenzijde gemiddeld 5,50 m				
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
16			LEVERANTIE LOS GESTORTE MATERIALEN.				
160010	831601		Leveren zand.	m3	1275,00	F	
		9.	Ten behoeve van zandbed.	m3			1275,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
		.3	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van				
			vervoer				
160020	831601		Leveren zand.	m3	5000,00	F	
			Ten behoeve van straatlaag en inwegen.				
		1.	Straatzand	m3			5000,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
		.3	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van				
			vervoer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
160030	831699		Leveren steenslag 2/6	ton	120,00	F	
			Ten behoeve van straatlaag en invegen.	ton			120,00 L
			Steenslag 2/6 t.b.v. invegen waterpasserende bestrating.				
			Leveren op plaats van verwerking				
			Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van				
			vervoer				
							
160040	831601		Leveren zand.	m3	1800,00	F	
			Ten behoeve van straatlaag en invegen.				
		2.	Brekerzand	m3			1800,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
		3	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van				
			vervoer				
							
160050	220321		Leveren grond.	m3	850,00	F	
		.6. . . .	Grondsoort: teelgrond. RAG gekeurd.	m3			850,00 L
		. . .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .3. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van				
			vervoer				
							
160060	220321		Leveren grond.	m3	173,00	F	
		.7. . . .	Grondsoort: bomengrond RAG gekeurd,	m3			173,00 L
		. . .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .3. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van				
			vervoer				
							
160070	220321		Leveren grond.	m3	173,00	F	
		.7. . . .	Grondsoort: RAG Landscaping gekeurde bomengrond	m3			173,00 L
		. . .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .3. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van				
			vervoer				
							
160080	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	5500,00	F	
			wegfundering van steenmengsel.				
		1.	Menggranulaat	ton			5500,00 L
		.2. . . .	Sortering 0/31,5				
		9	Leveren op de plaats van verwerking.				
			Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van				
			vervoer				
							
160090	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	1125,00	F	
			wegfundering van steenmengsel.				
			Ten behoeve van een waterpasserende bestrating.				
		2.	Metselwerkgranulaat	ton			1125,00 L
		.3. . . .	Sortering 4/40				
		9	Leveren op de plaats van verwerking.				
			Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van				
			vervoer				
							
160100	224199		Leveren licht ophoogmateriaal (Bims)	m3	400,00	F	
			Betreft het leveren licht ophoogmateriaal Bims				
			Materiaal: BIMS.	m3			400,00 L
			Sortering 0/31,5 mm.				
			Conform artikel 22.46.08 van dit bestek.				
			Leveren op de plaats van verwerking.				
			Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van				
			vervoer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
3			UITVOERING WERKZAAMHEDEN AAN ELEMENTENVERHARDINGEN.			
31			ELEMENTENVERHARDING; STAFFEL A<=5 M2 • M.b.t. Opbreken van bestratingselementen lees deel 3 artikel 83.12.01 lid 01 in deze RROK.			
310			Vorbereidende werkzaamheden.			
3101			<u>Aanbrengen straatlaag t.b.v. straat- en tegelwerk.</u>			
310110	831101		Aanbrengen straatlaag. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Breedte tot 1,5 m. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm .1. Op het zandbed .9. Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 160020, 160030 of 160040 ; ter keuze van directie UAV.	m2	675,00 F	
				m3		33,75 I
310120	831101		Aanbrengen straatlaag. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Breedte vanaf 1,5 tot 3,0 m. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm .1. Op het zandbed .9. Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 160020, 160030 of 160040 ; ter keuze van directie UAV.	m2	2425,00 F	
				m3		121,25 I
310130	831101		Aanbrengen straatlaag. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Breedte vanaf 3,0 m. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm .1. Op het zandbed .9. Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 160020, 160030 of 160040 ; ter keuze van directie UAV.	m2	3500,00 F	
				m3		175,00 I
310140	831101		Aanbrengen straatlaag. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Ten behoeve van waterpasserende bestrating. Breedte tot 1,5 m. Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten hoogste 120 mm .1. Op het zandbed .9. Steenslag 2/6 aangevoerd volgens bestekspostnummer 160030	m2	73,00 F	
				m3		7,30 I
310150	831101		Aanbrengen straatlaag. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Ten behoeve van waterpasserende bestrating. Breedte vanaf 1,5 tot 3,0 m. Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten hoogste 120 mm .1. Op het zandbed .9. Steenslag 2/6 aangevoerd volgens bestekspostnummer 160030	m2	275,00 F	
				m3		27,50 I
310160	831101		Aanbrengen straatlaag. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Ten behoeve van waterpasserende bestrating. Breedte vanaf 3,0 m. Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten hoogste 120 mm .1. Op het zandbed .9. Steenslag 2/6 aangevoerd volgens bestekspostnummer 160030	m2	375,00 F	
				m3		37,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
311			Werkzaamheden straatwerk.				
3111			<u>Opbreken en aanbrengen BSS, dubbelklinker.</u>				
			• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 310110 310120 of 310130				
311110	831799		Opbreken dubbelklinkers; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	12,00 F		
311111	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2		12,00 I	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		2,00 R	
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		10,00 H	
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481110 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356010 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
311112	831503	9.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm	m2		10,00 I	
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080				
311120	831799		Opbreken dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	48,00 F		
311121	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2		48,00 I	
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		8,00 R	
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		40,00 H	
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481110 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356010 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311122	831503	9.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm D.m.v. trommelen in water Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		40,00	I
311130	831799	.	.	.	.	.	Opbreken dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	70,00	F	
311131	831702	.	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481110 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356010 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		70,00	I
		.	.	.	.	.		m2		11,00	R
		.	.	.	.	.		m2		59,00	H
311132	831503	9.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm D.m.v. trommelen in water Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		59,00	I
311140	831112	.	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Op straatlaag Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. Betonstraatstenen dubbelklinkers 210x210x100 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 311110 311120 of 311130 of aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspostnummer in bestekspostserie 3611 of 810310 . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	13,00	F	
		.	.	.	.	.		st		299,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
311150	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .9. Betonstraatstenen dubbelklinkers 210x210x100 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 311110 311120 of 311130 of aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspostnummer in bestekspostserie 3611 of 810310 .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	48,00	F
				st		1104,00 I
311160	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .9. Betonstraatstenen dubbelklinkers 210x210x100 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 311110 311120 of 311130 of aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspostnummer in bestekspostserie 3611 of 810310 .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	175,00	F
				st		4025,00 I
3112			<u>Opbreken en aanbrengen BSS NCB-klinker</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 310140 310150 of 310160			
311210	831799		Opbreken NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	13,00	F
311211	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm. .9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481120 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356020 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		13,00 I
				m2		2,00 R
				m2		11,00 H

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311212	831503	9.		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm. .9. D.m.v. trommelen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		11,00	I
311220	831799			Opbreken NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	13,00	F	
311221	831702			Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .9. Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm. 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481120 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palletteren volgens bestekspostnummer 356020 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		13,00	I
					m2		2,00	R
					m2		11,00	H
311222	831503	9.		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm. .9. D.m.v. trommelen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		11,00	I
311230	831799			Opbreken NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	175,00	F	
311231	831702			Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .9. Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm. 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481120 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palletteren volgens bestekspostnummer 356020 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		175,00	I
					m2		27,00	R
					m2		148,00	H

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING			
311232	831503	9.9.1	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm. D.m.v. trommelen in water Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			148,00	I
311240	831199		Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	13,00	F		
311241	831112	. 1.1.9.9.5	Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. Totale breedte tot 1,50 m Op straatlaag Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. Betostraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm.; vrijgekomen bij bestekspostnummer 311210 , 311220 of 311230 of aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 3616 of 810310 . Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6 geleverd volgens bestekspostnummer 160030 .	m2			13,00	I
311242	220302	. 1.	Grond verwerken in bekleding. Betreft aanvulling van openingen in NCB klinkers; aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk volgens bestekspostnummer 311243 Inclusief aandrukken van beide grondlagen. Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnummer 160050 Dikte totaal 0,11 m	m3			0,59	I
311243	512101	1.9.9.9.	Zaaien. Betreft inzaaien van grasbetontegels. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de NCB klinkers. Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/are Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekspostnummer 311242 ; dik 20 mm.	are			0,05	I
311250	831199		Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	48,00	F		
311251	831112	. 2.1.9.9.5	Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Op straatlaag Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. Betostraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 311210 , 311220 of 311230 of aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 3616 of 810310 . Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6 geleverd volgens bestekspostnummer 160030 .	m2			48,00	I
				st			1728,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
311252	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft aanvulling van openingen in NCB klinkers; aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk volgens bestekspostnummer 311253 Inclusief aandrukken van beide grondlagen. Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnummer 160050 1. Dikte totaal 0,11 m	m3		2,16	I
				m3		2,16	I
311253	512101		Zaaïen. Betreft inzaaïen van grasbetontegels. 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 9. Zaaïen nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de NCB klinkers. 9. Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/m2 9. Na zaaïen laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekspostnummer 311252 ; dik 20 mm.	are		0,19	I
				kg		0,29	L
311260	831199		Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	70,00	F	
311261	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer 1. Op straatlaag 9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc. zijn een onderdeel van het straatwerkverband. 9. Betostraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 311210 , 311220 of 311230 of aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 3616 of 810310 . 5. Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6 geleverd volgens bestekspostnummer 160030 .	m2		70,00	I
				st		2520,00	I
311262	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft aanvulling van openingen in NCB klinkers; aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk volgens bestekspostnummer 311263 Inclusief aandrukken van beide grondlagen. Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnummer 160050 1. Dikte totaal 0,11 m	m3		3,15	I
				m3		3,15	I
311263	512101		Zaaïen. Betreft inzaaïen van grasbetontegels. 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 9. Zaaïen nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de NCB klinkers. 9. Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/m2 9. Na zaaïen laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekspostnummer 311262 ; dik 20 mm.	are		0,28	I
				kg		0,42	L
3113			Opbreken en aanbrengen BSS, keiformaat. • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 310110 , 310120 of 310130				
311310	831799		Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	93,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
311311	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2		93,00 I
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm			
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		14,00 R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te			
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.			
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		79,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.			
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld			
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in			
			voorbereiding op hergebruik op locatie.			
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de			
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken			
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481130 .			
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal			
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken			
			palleteren volgens bestekpostnummer 356030 en			
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310			
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.			
311312	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		79,00 I
		.9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.			
		.9.	D.m.v. trommelen in water			
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens			
			bestekpostnummer 480080			
311320	831799		Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte	m2	375,00 F	
			1,5<=B<3,0 m.			
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.			
311321	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2		375,00 I
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.			
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm			
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		57,00 R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te			
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.			
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		318,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.			
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld			
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in			
			voorbereiding op hergebruik op locatie.			
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de			
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken			
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481130 .			
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal			
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken			
			palleteren volgens bestekpostnummer 356030 en			
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310			
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.			
311322	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		318,00 I
		.9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.			
		.9.	D.m.v. trommelen in water			
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens			
			bestekpostnummer 480080			
311330	831799		Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0	m2	1400,00 F	
			m.			
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
311331	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481130 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356030 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		1400,00	I
		3.		m2		210,00	R
		9		m2		1190,00	H
311332	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen standaard keiformaat. D.m.v. trommelen in water Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		1190,00	I
311340	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Op straatlaag Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm; vrijgekomen bij bestekpostnummer 311310 , 311320 of 311330 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m2	93,00	F	
		9.		st		4464,00	I
311350	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Op straatlaag Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm; vrijgekomen bij bestekpostnummer 311310 , 311320 of 311330 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m2	375,00	F	
		9.		st		18000,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
311360	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc. zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .9. Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 311310 , 311320 of 311330 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310 .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	1400,00	F	
				st		67200,00	I
311370	831399		Aanbrengen van streklaag BSS keiformaat in specie. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. Breedte: 0,10 m. Op wegfundering in zandcementspecie dik 50 mm Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 311310 , 311320 of 311330 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310	m	93,00	F	
				m3		0,47	L
				st		443,00	I
311380	831399		Aanbrengen van rollaag BSS keifotmaat in specie. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. Breedte 0,20 m. Op wegfundering in zandcementspecie dik 50 mm Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 311310 , 311320 of 311330 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310	m	93,00	F	
				m3		0,93	L
				st		930,00	I
3114			Opnemen en aanbrengen BSS dikformaat. • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 310110 310120 of 310130				
311410	831799		Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	23,00	F	
311411	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm. .9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481140 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356040 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			23,00 I
				m2		4,00	R
				m2		19,00	H

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
311412	831503	9.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen standaard dikformaat. .9. D.m.v. trommelen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		19,00 I
311420	831799	.	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	85,00 F	
311421	831702	.	Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .9. Betonstraatsteen dikformaat (*b*h) 210x69x80 mm. 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481140 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356040 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		85,00
311422	831503	9.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen standaard dikformaat. .9. D.m.v. trommelen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		72,00 I
311430	831799	.	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	130,00 F	
311431	831702	.	Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .9. Betonstraatsteen dikformaat (*b*h) 210x69x80 mm. 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481140 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356040 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		130,00 I
311432	831503	9.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen standaard dikformaat. .9. D.m.v. trommelen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		110,00 H
311432	831503	9.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen standaard dikformaat. .9. D.m.v. trommelen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		110,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
311440	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .9. Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 311410 , 311420 of 311430 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3614 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	23,00	F
311450	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .9. Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 311410 , 311420 of 311430 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3614 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	85,00	F
311460	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .9. Betonstraatsteen afmeting (l*b*h) 210x69x80 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 311410 , 311420 of 311430 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3614 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	325,00	F
3115			Opnemen en aanbrengen BSS waalformaat. • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 310110 310120 of 310130			
311510	831799		Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	13,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
311511	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2		13,00 I
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 50 mm			
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		2,00 R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te			
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.			
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		11,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.			
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld			
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in			
			voorbereiding op hergebruik op locatie.			
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de			
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken			
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481150 .			
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal			
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken			
			palleteren volgens bestekpostnummer 356050 en			
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310			
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.			
311512	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		11,00 I
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.			
		.9.	D.m.v. trommelen in water			
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens			
			bestekpostnummer 480080			
311520	831799		Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte	m2	19,00 F	
			1,5<=B<3,0 m.			
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.			
311521	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2		19,00 I
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.			
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 50 mm			
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		3,00 R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te			
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.			
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		16,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.			
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld			
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in			
			voorbereiding op hergebruik op locatie.			
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de			
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken			
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481150 .			
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal			
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken			
			palleteren volgens bestekpostnummer 356050 en			
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310			
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.			
311522	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		16,00 I
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.			
		.9.	D.m.v. trommelen in water			
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens			
			bestekpostnummer 480080			
311530	831799		Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte	m2	175,00 F	
			B>=3,0 m.			
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
311531	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 50 mm 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481150 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteeren volgens bestekpostnummer 356050 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		175,00	I
				m2		27,00	R
				m2		148,00	H
311532	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betonstraatstenen standaard waalformaat. .9. D.m.v. trommelen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		148,00	I
311540	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. . .1. . . . Op straatlaag . . .9. . . . Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.9. . . . Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm; vrijgekomen bij bestekpostnummer 311510 , 311520 of 311530 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3615 of 810310 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m2	13,00	F	
				st		1274,00	I
311550	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. . .1. . . . Op straatlaag . . .9. . . . Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.9. . . . Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm; vrijgekomen bij bestekpostnummer 311510 , 311520 of 311530 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3615 of 810310 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m2	48,00	F	
				st		4704,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
311560	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .9. Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 311510 , 311520 of 311530 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3615 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	175,00	F	
3116			Opnemen en aanbrengen SBS keiformaat. • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 310110 310120 of 310130 .				
311610	831799		Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	45,00	F	
311611	831701		Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481210 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356060 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			45,00 I
				m2			7,00 R
				m2			38,00 H
311612	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Straatbaksteen keiformaat .9. D.m.v. trommelen in water .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			38,00 I
311620	831799		Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	178,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
311621	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2		178,00	I
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.3.	Straatbaksteen standaard keifmaat				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		27,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		151,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481210 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356060 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
311622	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		151,00	I
		9.	Straatbaksteen keifmaat				
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
311630	831799		Opbreken straatbaksteen keifmaat; breedte B>=3,0 m.	m2	675,00	F	
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
311631	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2		675,00	I
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3.	Straatbaksteen standaard keifmaat				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		102,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		573,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481210 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356060 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
311632	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		573,00	I
		9.	Straatbaksteen keifmaat				
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
311640	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	45,00	F	
		9.	Straatbakstenen standaard keiformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 311610 , 311620 of 311630 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361710 of 810310	st			2160,00 I
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
311650	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	178,00	F	
		9.	Straatbakstenen standaard keiformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 311610 , 311620 of 311630 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361710 of 810310	st			8544,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
311660	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	675,00	F	
		9.	Straatbakstenen standaard keiformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 311610 , 311620 of 311630 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361710 of 810310	st			32400,00 I
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
3117			Opnemen en aanbrengen SBS dikformaat.				
			• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 310110 310120 of 310130				
311710	831799		Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B<1,5 m Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2	m2	23,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
311711	831701		Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2		23,00	I
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.9.	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm.				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		4,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		19,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481220 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356070 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
311712	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		19,00	I
		9.	Straatbaksteen dikformaat				
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
311720	831799		Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte	m2	93,00	F	
			1,5<=B<3,0 m.				
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
311721	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2		93,00	I
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.9.	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm.				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		14,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		79,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481220 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356070 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
311722	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		79,00	I
		9.	Straatbaksteen dikformaat				
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
311730	831799		Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	350,00	F	
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
311731	831701		Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .9. Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm. 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481220 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteeren volgens bestekpostnummer 356070 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		350,00	I
				m2		53,00	R
				m2		297,00	H
311732	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Straatbaksteen dikformaat .9. D.m.v. trommelen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		297,00	I
311740	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie. 9. Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm; vrijgekomen bij bestekpostnummer 311710 , 311720 of 311730 of aangevoerd volgens bestekpostnummer 361720 of 810310 .1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. 1. Op straatlaag 9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m2	23,00	F	
				st		1610,00	I
311750	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie. 9. Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm; vrijgekomen bij bestekpostnummer 311710 , 311720 of 311730 of aangevoerd volgens bestekpostnummer 361720 of 810310 .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. 1. Op straatlaag 9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m2	93,00	F	
				st		6510,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311760	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	350,00	F	
		9.					Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 311710 , 311720 of 311730 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361720 of 810310 .	st			24500,00 I
		.3.					Totale breedte 3,00 m en meer				
		.9.					In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.					Op straatlaag				
		.9.					Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.5					Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
3118							Opnemen en aanbrengen SBS waalformaat.				
							• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 310110 310120 of 310130				
311810	831799						Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B<1,5 m Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	13,00	F	
311811	831701						Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2			13,00 I
		1.					Totale breedte tot 1,5 m				
		.1.					Straatbaksteen standaard waalformaat				
		.9					De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2			2,00 R
							Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2			11,00 H
		1.					Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.					Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481230 .				
		3.					Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356080 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
311812	831503						Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbaksteen waalformaat	m2			11,00 I
		.9.					D.m.v. trommelen in water				
		.1					Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080				
311820	831799						Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	48,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
311821	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2		48,00	I
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.1.	Straatbaksteen standaard waalformaat				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		8,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		40,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481230 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356080 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
311822	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		40,00	I
		9.	Straatbaksteen waalformaat				
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
311830	831799		Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B>=3,0	m2	175,00	F	
			m.				
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
311831	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2		175,00	I
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.1.	Straatbaksteen standaard waalformaat				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		27,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		148,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481230 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356080 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
311832	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		148,00	I
		9.	Straatbaksteen waalformaat				
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311840	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie.	m2	13,00	F	
		9.					Straatbakstenen standaard waalformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 311810 , 311820 of 311830 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361730 of 810310	st			1300,00 I
		.1.					Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.					In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.					Op straatlaag				
		.9.					Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.5					Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
311850	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie.	m2	48,00	F	
		9.					Straatbakstenen standaard waalformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 311810 , 311820 of 311830 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361730 of 810310	st			4800,00 I
		.2.					Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.					In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.					Op straatlaag				
		.9.					Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.5					Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
311860	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie.	m2	175,00	F	
		9.					Straatbakstenen standaard waalformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 311810 , 311820 of 311830 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361730 of 810310	st			17500,00 I
		.3.					Totale breedte 3,00 m en meer				
		.9.					In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.					Op straatlaag				
		.9.					Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.5					Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
312							Werkzaamheden tegelwerk.				
3121							<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x45 mm</u>				
							• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 310110 310120 of 310130				
312110	831799						Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	275,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
312111	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2		275,00	I
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		42,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		233,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481310 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356090 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
312112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		233,00	I
		9.	Betontegels 300x300x45 mm				
		.9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
312120	831799		Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte	m2	925,00	F	
			1,5<=B<3,0 m.				
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
312121	831703		Opbreken betontegels.	m2		925,00	I
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		139,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		786,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481310 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356090 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
312122	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		786,00	I
		9.	Betontegels 300x300x45 mm				
		.9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
312130	831799		Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte	m2	133,00	F	
			B>=3,0 m.				
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
312131	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2		133,00 I
		3.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		20,00 R
		.1.	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te	m2		113,00 H
		9	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.			
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet			
			worden met vrijkomend materiaal.			
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld			
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in			
			voorbereiding op hergebruik op locatie.			
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de			
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken			
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481310 .			
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal			
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken			
			palleteren volgens bestekpostnummer 356090 en			
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310			
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.			
						
312132	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels 300x300x45 mm	m2		113,00 I
		9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.			
		.9.	Onbruikbare materialen vervoeren volgens			
		1	bestekpostnummer 480080			
						
312140	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	275,00	F
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de			
			werkllocatie.			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.			
			Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het			
			straatwerkverband.			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st		3025,00 I
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 4,5			
			Kleur: volgens opgave directie UAV.			
			Incl. passtegels en halve tegels.			
			Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3121 of			
			aangevoerd volgens bestekspostserie 3618 of 810310			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
			geleverd volgens bestekspostnummer 160020			
						
312150	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	925,00	F
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de			
			werkllocatie.			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.			
			Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het			
			straatwerkverband.			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st		10175,00 I
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 4,5			
			Kleur: volgens opgave directie UAV.			
			Incl. passtegels en halve tegels.			
			Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3121 of			
			aangevoerd volgens bestekspostserie 3618 of 810310			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
			geleverd volgens bestekspostnummer 160020			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312160	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc. zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .1. Op straatlaag .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 4,5 Kleur: volgens opgave directie UAV. Incl. passtegels en halve tegels. Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3121 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3618 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	133,00	F	
3122			<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 310110 310120 of 310130 .				
312210	831799		Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	125,00	F	
312211	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481320 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			125,00 I
				m2			19,00 R
				m2			106,00 H
312212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betontegels 300x300x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			106,00 I
312220	831799		Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	450,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
312221	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481320 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356100 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		450,00	I
				m2		68,00	R
				m2		382,00	H
312222	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betontegels 300x300x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		382,00	I
312230	831799		Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	63,00	F	
312231	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481320 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356100 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		63,00	I
				m2		10,00	R
				m2		53,00	H
312232	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betontegels 300x300x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		53,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312240	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .1. Op straatlaag .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3122 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3619 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	125,00	F	
				st			1375,00 I
312250	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .1. Op straatlaag .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3122 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3619 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	450,00	F	
				st			4950,00 I
312260	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .1. Op straatlaag .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3122 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3619 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	63,00	F	
				st			693,00 I
3123			<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 310110 310120 of 310130				
312310	831799		Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2	m2	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
312311	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2		50,00 I
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm			
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		8,00 R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te			
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.			
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		42,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.			
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld			
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in			
			voorbereiding op hergebruik op locatie.			
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de			
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken			
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481330 .			
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal			
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken			
			palleteren volgens bestekpostnummer 356110 en			
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310			
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.			
312312	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		42,00 I
		9.	Betontegels 300x300x80 mm			
		.9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.			
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens			
			bestekpostnummer 480080			
312320	831799		Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte	m2	175,00 F	
			1,5<=B<3,0 m.			
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.			
312321	831703		Opbreken betontegels.	m2		175,00 I
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.			
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm			
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		27,00 R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te			
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.			
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		148,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.			
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld			
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in			
			voorbereiding op hergebruik op locatie.			
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de			
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken			
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481330 .			
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal			
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken			
			palleteren volgens bestekpostnummer 356110 en			
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310			
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.			
312322	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		148,00 I
		9.	Betontegels 300x300x80 mm			
		.9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.			
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens			
			bestekpostnummer 480080			
312330	831799		Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte	m2	25,00 F	
			B>=3,0 m.			
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
312331	831703			Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 80 mm	m2		25,00	I
		3.		De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		4,00	R
		.5.		Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		21,00	H
				1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
				2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481330 .				
				3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356110 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
312332	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels 300x300x80 mm	m2		21,00	I
		9.		Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		.9.		Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
312340	831113			Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	50,00	F	
		1.		Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.		In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.1.		Op straatlaag				
		.5.		Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 14,0 Kleur: volgens opgave directie UAV.	st		550,00	I
				.Materiaal vrijgekomen bij bestekpostserie 3123 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3621 of 810310				
		.5		Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekpostnummer 160020				
312350	831113			Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	175,00	F	
		2.		Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.		In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.1.		Op straatlaag				
		.5.		Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 14,0 Kleur: volgens opgave directie UAV.	st		1925,00	I
				.Materiaal vrijgekomen bij bestekpostserie 3123 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3621 of 810310				
		.5		Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekpostnummer 160020				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
312360	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc. zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .1. Op straatlaag .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 14,0 Kleur: volgens opgave directie UAV. Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3123 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3621 of 810310 .5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	25,00	F	
3124			<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 500x500x60 mm</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 310110 310120 of 310130	st			275,00 I
312410	831799		Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	10,00	F	
312411	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .6. Betontegels 500 x 500 x 60 mm .9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481340 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356120 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			10,00 I
				m2			2,00 R
				m2			8,00 H
312412	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betontegels 500x500x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			8,00 I
312420	831799		Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	35,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
312421	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .6. Betontegels 500 x 500 x 60 mm 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481340 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356120 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie	m2		35,00	I
				m2		6,00	R
				m2		29,00	H
312422	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betontegels 500x500x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		29,00	I
312430	831799		Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	5,00	F	
312431	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .6. Betontegels 500 x 500 x 60 mm 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481340 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356120 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		5,00	I
				m2		1,00	R
				m2		4,00	H
312432	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betontegels 500x500x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		4,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
312440	831113						Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .1. Op straatlaag .6. Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV. Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3124 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3622 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	10,00	F	
312450	831113						Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .1. Op straatlaag .6. Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV. Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3124 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3622 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	35,00	F	
312460	831113						Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .1. Op straatlaag .6. Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV. Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3124 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3622 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	5,00	F	
3125							<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 400x600x60 mm</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 310110 310120 of 310130				
312510	831799						Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
312511	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2		10,00	I
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm				
		.9.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		2,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		8,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481350 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356130 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
312512	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		8,00	I
		9.	Betontegels 400x600x60 mm				
		.9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
312520	831799		Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte	m2	35,00	F	
			1,5<=B<3,0 m.				
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
312521	831703		Opbreken betontegels.	m2		35,00	I
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm				
		.9.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		6,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		29,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481350 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356130 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
312522	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		29,00	I
		9.	Betontegels 400x600x60 mm				
		.9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
312530	831799		Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte	m2	5,00	F	
			B>=3,0 m.				
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
312531	831703		Opbreken betontegels.	m2		5,00	I
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		1,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		4,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
312532	831503		materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481350 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356130 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
312540	831113		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		4,00	I
		9.	Betontegels 400x600x60 mm				
		.9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
			Aanbrengen betontegels.	m2	10,00	F	
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de				
			werkklocatie.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
312550	831113	.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
			Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het				
			straatwerkverband.				
		.1.	Op straatlaag				
		.6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st		43,00	I
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0				
			Kleur: volgens opgave directie UAV.				
			Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3125 of				
			aangevoerd volgens bestekspostserie 3623 of 810310				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
312550	831113		geleverd volgens bestekspostnummer 160020				
			Aanbrengen betontegels.	m2	35,00	F	
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de				
			werkklocatie.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
			Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het				
			straatwerkverband.				
		.1.	Op straatlaag				
312550	831113	.6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st		149,00	I
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0				
			Kleur: volgens opgave directie UAV.				
			Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3125 of				
			aangevoerd volgens bestekspostserie 3623 of 810310				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
			geleverd volgens bestekspostnummer 160020				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
312560	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc. zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .1. Op straatlaag .6. Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV. Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3125 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3623 of 810310 .5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	5,00	F	
3126			<u>Opnemen en aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 310110 310120 of 310130 .	st			22,00 I
312610	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	10,00	F	
312611	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 9. Breedte van de rij 400 mm. .6. Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. .9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481360 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			10,00 I
312612	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Grasbetontegels 400x600x120 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			8,00 I
312620	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,40<B<1,5 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
312621	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 9. Totale breedte van 0,40 tot 1,5 m .6. Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481360 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		10,00	I
				m2		2,00	R
				m2		8,00	H
312622	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Grasbetontegels 400x600x120 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		8,00	I
312630	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	35,00	F	
312631	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .6. Betontegels 400 x 600 x 120 mm 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481360 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		35,00	I
				m2		6,00	R
				m2		29,00	H
312632	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Grasbetontegels 400x600x120 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		29,00	I
312640	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
312641	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .6. Betontegels 400 x 600 x 120 mm .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481360 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356140 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		5,00	I
312642	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Grasbetontegels 400x600x120 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		4,00	I
312650	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	10,00	F	
312651	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 9. Totale breedte 0,4 m .9. In lintverband. .1. Op straatlaag .9. Grasbetontegels 400x600x120 mm Kleur: grijs Materiaal vrijgekomen bij bestekpostserie 3126 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3624 of 810310 9 Afwerken volgens bestekpostnummers 312651 en 312652	m2		10,00	I
312652	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels; aanvulling in 3 lagen vanwege benodigd zaaiwerk volgens bestekpostnummer 312653 Inclusief aandrukken van de grondlagen. Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekpostnummer 160050 1. Dikte totaal 0,11 m	m3		0,70	I
312653	512101		Zaaïen. Betreft inzaaïen van grasbetontegels. 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Zaaïen nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de grasbetontegels. .9. Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/are .9. Na zaaïen laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekpostnummer 312652 ; dik 20 mm.	are		0,10	I
				kg		0,15	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
312660	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,4<B<1,5 m Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	10,00	F	
312661	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2			10,00 I
		9.	Totale breedte van 0,4 tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st			43,00 I
			Kleur: grijs				
			Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3126 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310				
		.9	Afwerken volgens bestekspostnummers 312661 en 312662				
312662	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			0,70 I
			Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels; aanvulling in 3 lagen vanwege benodigd zaaierwerk volgens bestekspostnummer 312663	m3			0,70 I
			Inclusief aandrukken van de grondlagen. Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnummer 160050				
		1.	Dikte totaal 0,11 m				
312663	512101		Zaaien.	are			0,10 I
		.1.	Betreft inzaaien van grasbetontegels.				
		.9.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de grasbetontegels.				
		.9.	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/are	kg			0,15 L
		.9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekspostnummer 312662 ; dik 20 mm.				
312670	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<B<3,0 m Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	35,00	F	
312671	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2			35,00 I
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st			149,00 I
			Kleur: grijs				
			Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3126 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310				
		.9	Afwerken volgens bestekspostnummers 312671 en 312672				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
312672	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels; aanvulling in 3 lagen vanwege benodigd zaaiwerk volgens bestekspostnummer 312673 Inclusief aandrukken van de grondlagen. Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnummer 160050 1. Dikte totaal 0,11 m	m3			2,45 I
				m3			2,45 I
312673	512101		Zaaïen. Betreft inzaaien van grasbetontegels. 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 9. Zaaïen nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de grasbetontegels. 9. Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/are 9. Na zaaïen laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekspostnummer 312672 ; dik 20 mm.	are			0,35 I
				kg			0,53 L
312680	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	2,00	F	
312681	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer 9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. 1. Op straatlaag 9. Grasbetontegels 400x600x120 mm Kleur: grijs Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3126 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310 9 Afwerken volgens bestekspostnummers 312681 en 312682	m2			2,00 I
				st			9,00 I
312682	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels; aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk volgens bestekspostnummer 160050 Inclusief aandrukken van beide grondlagen. Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnummer 160050 1. Dikte totaal 0,11 m	m3			0,14 I
				m3			0,14 I
312683	512101		Zaaïen. Betreft inzaaien van grasbetontegels. 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 9. Zaaïen nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de grasbetontegels. 9. Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/are 9. Na zaaïen laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekspostnummer 312682 ; dik 20 mm.	are			0,02 I
				kg			0,03 L
3128			<u>Opnemen en aanbrengen gitruittegels</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 310110 310120 of 310130				
312810	831799		Opbreken gitruittegels; 300x300x60 mm Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	400,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
312811	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm . Gitruittegel 9 en 16 ruits .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481310 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			400,00 I
312812	831503		9. Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Blindegeleidetegels; 300x300x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			340,00 I
312820	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van gitruittegels in parkeervakken 1. Totale breedte tot 1,50 m .2. Op zandbed .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: antraciet Gitruittegels 9 ruits Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 312810 of aangevoerd volgens bestekspost 362080 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	200,00 F		
312830	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van gitruittegels in parkeervakken 1. Totale breedte tot 1,50 m .2. Op zandbed .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: antraciet Gitruittegels 16 ruits Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 312810 of aangevoerd volgens bestekspost 362090 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	200,00 F		
3129			<u>Opnemen en aanbrengen blindegeleidetegels</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 310110 310120 of 310130				
312910	831799		Opbreken blindegeleidetegels; 300x300x60 mm Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	50,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
312911	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm . Geleidelijntegels en noppentegels .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481310 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		50,00	I
312912	831503		Bestringsmateriaal ontdoen van grond. 9. Blindegeleidetegels; 300x300x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		42,00	I
312920	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van blindegeleidetegels (geleidelijntegels) in voetpaden 1. Totale breedte tot 1,50 m .2. Op zandbed .7. Geleidelijntegels 300 x 300 x 60 mm, golven, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: wit Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 312910 of aangevoerd volgens bestekspost 362060 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m2	30,00	F	
312930	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van blindegeleidetegels (noppentegels) in voetpaden 1. Totale breedte tot 1,50 m .2. Op zandbed .8. Noppentegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: wit Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 312910 of aangevoerd volgens bestekspost 362070 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m2	20,00	F	
312940	831799		Opbreken rubberen klanktegels; 300x300x80 mm Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
312941	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Rubberen klanktegel .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481310 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356110 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		20,00	I
312942	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Rubberen klanktegel; 300x300x80 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		17,00	I
312950	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van rubberen klanktegels in voetpaden 1. Totale breedte tot 1,50 m .2. Op zandbed .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: zwart Rubberen klanktegel Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 312940 of aangevoerd volgens bestekspost 362180 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m2	20,00	F	
314			Werkzaamheden opsluitbanden.				
3141			<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 60x200 mm</u>				
314110	831799		Opbreken opsluitbanden 60x200 mm in zand. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	575,00	F	
314111	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. .3. Opsluitbanden 60 x 200 mm .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 25% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481410 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356160 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		575,00	I
				m		144,00	R
				m		431,00	H

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
314112	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Opsluitbanden 60x200 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m		431,00	I
314120	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m	575,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 60 x 200 mm	m		575,00	I
			Vrijgekomen bij bestekspostnummer 314110 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3626 of 810310				
3142			<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 80x200 mm</u>				
314210	831799		Opbreken opsluitbanden 80x200 mm in zand. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2	m	300,00	F	
314211	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m		300,00	I
		.4.	Opsluitbanden 80 x 200 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting.	m		45,00	R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m		255,00	H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481420 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356170 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
314212	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Opsluitbanden 80x200 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m		255,00	I
314220	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m	300,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 80 x 200 mm	st		300,00	I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3142 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3627 of 810310				
3143			<u>Opnemen en aanbrengen opsluit- en gazonband 100x200 mm</u>				
314310	831799		Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in zand. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	195,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
314311	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m		195,00	I
		 9.	Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm in zand				
		 9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m		30,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		165,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481430 of				
			481440 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356180 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
314312	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		165,00	I
			Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
314320	831799		Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in	m	23,00	F	
			beton.				
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
			Langs een bestaande asfaltverharding.				
314321	831711		Opbreken betonbanden.	m		23,00	I
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
			Langs een bestaande asfaltverharding.				
		 9.	Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm in beton; te	m3		4,00	R
			rekenen op gemiddeld 0,05 m3/m beton als steunvoet				
			en -rug.				
		 9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m		19,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		19,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481430 of				
			481440 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356180 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
314322	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		19,00	I
			Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
314330	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie.	m	130,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 100 x 200 mm	st			130,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3143 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3628 of 810310				
314340	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie.	m	15,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton en voet van stelspecie.	m3			0,30 L
		.9.	Steunrug 0,015 m3/m1; steunvoet 0,005 m3/m1				
			Profiel 100 x 200 mm	st			15,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3443 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3628 of 810310				
3144			<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 120x250 mm</u>				
314410	831799		Opbreken opsluitbanden 120/x250 mm in zand. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	145,00	F	
314411	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m			145,00 I
		.9.	Opsluitbanden 120x250 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting.	m			22,00 R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m			123,00 H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481450				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356190 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
314412	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Opsluitbanden 120x250 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m			123,00 I
314420	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie.	m	130,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 120 x 250 mm	st			130,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3144 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3629 of 810310				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
314430	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie.	m	15,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton; totaal 0,02 m3/m	m3			0,30 L
		.9.	Profiel 120 x 250 mm	st			15,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3144 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3629 of 810310				
3145			<u>Opnemen en aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm</u>				
314510	831799		Opbreken betonbiels 120x200x600 mm Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	8,00	F	
314511	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m			8,00 I
		.9.	Betonbiels 120x200x600 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting.	m			2,00 L
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m			6,00 H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481460				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356190 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
314512	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonbiels 120x200x600 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m			6,00 I
314520	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie.	m	8,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Betonbiels 120x200x600 mm.	st			8,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3145 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3629 of 810310				
315			Werkzaamheden trottoirbanden.				
3151			<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm</u>				
315110	831799		Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in zand. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	475,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
315111	831711		Opbreken betonbanden.	m		475,00	I
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		.3.	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m		72,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		403,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481510 of				
			481520 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356200 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
315112	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		403,00	I
			Trottoirbanden 130/150x250 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
315120	831799		Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in beton.	m	85,00	F	
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
315121	831711		Opbreken betonbanden.	m		85,00	I
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		.3.	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m		13,00	R
			geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld				
			15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		72,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481510 of				
			481520 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356200 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
315122	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		72,00	I
			Trottoirbanden 130/150x250 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
315150	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	475,00	F	
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 130/150 x 250 mm	m		475,00	I
			Vrijgekomen bij bestekpostserie 3151 of aangevoerd				
			volgens bestekpostserie 3631				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
315160	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	85,00	F	
			Onderdeel van een totaaloppervlak van 100 m2 of meer.				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			2,98 L
			van steunrug van schraal beton.				
			Profiel 130/150 x 250 mm	m			85,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3151 of aangevoerd				
			volgens bestekspostserie 3631				
3152			<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x250</u>				
			<u>mm</u>				
315210	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in zand.	m	275,00	F	
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
315211	831711		Opbreken betonbanden.	m			275,00 I
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
			Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
			De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			42,00 R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			233,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekspostnummer 481530 of				
			481540 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en				
			vervoeren volgens bestekspostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
315212	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			233,00 I
			Trottoirbanden 180/200x250 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 480080				
315220	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in beton	m	48,00	F	
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
315221	831711		Opbreken betonbanden.	m			48,00 I
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
			Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
			De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			8,00 R
			geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld				
			15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			40,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekspostnummer 481530 of				
			481540 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en				
			vervoeren volgens bestekspostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
315222	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Trottoirbanden 180/200x250 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m		40,00	I
315250	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	475,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 180/200 x 250 mm	m		475,00	I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3152 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3633 of 810310				
315260	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	48,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton.	m3		1,68	L
		.9.	Profiel 180/200 x 250 mm	m		48,00	I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3152 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3633 of 810310				
3153			<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x160 mm</u>				
315310	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in zand. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	60,00	F	
315311	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m		60,00	I
		.9.	Trottoirbanden 180/200 x 160 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting.	m		9,00	R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m		51,00	H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481550 of 481560 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356220 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
315312	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Trottoirbanden 180/200x160 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m		51,00	I
315320	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in beton. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
315321	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. .9. Trottoirbanden 180/200 x 160 mm De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481550 of 481560 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356220 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		10,00	I
315322	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Trottoirbanden 180/200x160 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m		8,00	I
315350	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 2. Op zandbed .9. Profiel 180/200 x 160 mm Vrijgekomen bij bestekpostserie 3153 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3635 of 810310	m	60,00	F	
315360	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton. .9. Profiel 180/200 x 160 mm Vrijgekomen bij bestekpostserie 3153 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3635 of 810310	m	10,00	F	
3154			Opnemen en aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm	m3		0,25	L
315420	831799		Opbreken RWS-band 115/225x250 mm in zand. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	123,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
315421	831711		Opbreken betonbanden.	m		123,00	I
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		.9.	RWS-band 115/225x250 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m		19,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		104,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481570 of				
			481580				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356210 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
315422	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		104,00	I
			RWS-band 115/225x250 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
315430	831799		Opbreken RWS-band 115/225x250 mm; in beton	m	23,00	F	
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2				
315431	831711		Opbreken betonbanden.	m		23,00	I
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		.9.	RWS-band 115/225x250 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m		4,00	R
			geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld				
			15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		19,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481530 of				
			481540 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356210 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
315432	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		19,00	I
			RWS-band 115/225x250 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
315450	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	123,00	F	
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		2.	Op zandbed				
		.9.	RWS-band 115/225x250 mm.	m		123,00	I
			Vrijgekomen bij bestekpostserie 3154 of aangevoerd				
			volgens bestekpostserie 3636 of 810310				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
315460	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	23,00	F	
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			0,81 L
			van steunrug van schraal beton en steunvoet van				
			cementspecie.				
		.9.	RWS-band 115/225x250 mm.	m			23,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3154 of aangevoerd				
			volgens bestekspostserie 3636 of 810310				
3155			<u>Opnemen en aanbrengen geleideband 50/200x200 mm</u>				
315510	831799		Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in zand.	m	123,00	F	
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
315511	831711		Opbreken betonbanden.	m			123,00 I
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		.9.	Geleidebanden 50//200x200 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			19,00 R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			104,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekspostnummer 481590 of				
			481600 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekspostnummer 356210				
			en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
315512	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			104,00 I
			Geleidebanden 50//200x200 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 480080				
315520	831799		Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in beton.	m	23,00	F	
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
315521	831711		Opbreken betonbanden.	m			23,00 I
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		.9.	Geleidebanden 50//200x200 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			4,00 R
			geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld				
			15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			19,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekspostnummer 481590 of				
			481600				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en				
			vervoeren volgens bestekspostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen				
			locatie.d.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
315522	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Geleidebanden 50//200x200 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m			19,00	I
315550	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	123,00	F		
		2.	Op zandbed					
		.9.	Profiel 50/200 x 200 mm	m			123,00	I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3155 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3639 of 810310					
315560	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	23,00	F		
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton.	m3			0,69	L
		.9.	Profiel 50/200 x 200 mm	m			23,00	I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3155 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3639 of 810310					
3156			<u>Opnemen en aanbrengen busperronband 1000x435x334 mm</u>					
315610	831799		Opbreken busperronband in zand. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	8,00	F		
315611	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m			8,00	I
		.9.	Busperronband 1000x435x334 mm					
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 10% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting.	m			1,00	R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m			7,00	H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481610 .					
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
315612	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Busperronband 1000x435x334 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m			7,00	I
315650	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	8,00	F		
		2.	Op zandbed					
		.9.	Busperronband 1000x435x334 mm	m			8,00	I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3156 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3641 of 810310					
316			Werkzaamheden inritbanden.					
316010	831799		Opbreken inritbanden zand. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2	m	130,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
316011	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. .9. Inritbanden 450/160x500 en 500/160x500 mm. .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481620 of 481630 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356260 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m			130,00 I
				m			20,00 R
				m			110,00 H
316012	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Inritbanden diverse afmetingen, Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m			110,00 I
316020	831799		Opbreken invalide-opritten in zand. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2	m	33,00	F	
316021	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. .9. Invalide-opritten; afmetingen betonelementen 800x200x500 en 750x200x500 mm .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481620 of 481630 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356260 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m			33,00 I
				m			5,00 R
				m			28,00 H
316022	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Invalide-opritten diverse afmetingen, Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m			4,00 I
316050	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 2. Op zandbed .9. Profiel 450/160x500 mm Vrijgekomen bij bestekpostserie 316 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3637 of 810310	m	33,00	F	
				m			33,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
316060	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	33,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 500/160 x 500 mm	m			33,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 316 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3637 of 810310				
316070	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	15,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 800x200x500 mm	m			15,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 316 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3638 of 810310				
316080	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	15,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 750x200x500 mm.	m			15,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 316 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3638 of 810310				
317			Werkzaamheden stootbanden.				
317010	831799		Opbreken stootbanden 200x180x900 mm in zand. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	30,00	F	
317011	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m			30,00 I
		.9.	Stootbanden 200x180 x 900 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting.	m			5,00 R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m			25,00 H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren.				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356250 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
317012	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Stootbanden 200x180x900 mm.	m			25,00 I
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080				
317030	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	30,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Stootbanden profiel 200x180 x 900 mm	m			30,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 317 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3640 of 810310				
318			Werkzaamheden molgoten.				
3181			<u>Molgoten BSS keiformaat</u>				
318110	831799		Opbreken molgoot BSS keiformaat; als voorbereiding op herstraten. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	325,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
318111	831706		Opbreken molgoot. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Breedte 5 streklagen In zandbed. Betonstraatstenen standaard keiformaat. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481130 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356030 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		325,00 I
		2.		m2		26,00 R
		9.		m2		145,00 H
318112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen standaard keiformaat. D.m.v. trommelen in water Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		145,00 I
318130	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Bestaand uit 5 streklagen In straatlaag Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen bij bestekspostseries 3113 of 3181 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m	275,00 F	
		2.		st		6548,00 I
318140	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Bestaand uit 5 streklagen In cementspecie aanbrengen op fundering Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen bij bestekspostseries 3113 of 3181 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m	48,00 F	
		2.		m3		1,20 L
		3.		st		1143,00 I
3182			<u>Molgoten BSS dikformaat</u>			
318210	831799		Opbreken molgoot BSS dikformaat; als voorbereiding op herstraten. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	163,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
318211	831706		Opbreken molgoot. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 3. Breedte 6 streklagen .9. In zandbed. .9. Betonstraatstenen standaard dikformaat. .9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481140 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356040 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		163,00	I
				m2		11,00	R
				m2		58,00	H
318212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betonstraatstenen standaard dikformaat. .9. D.m.v. trommelen in water .1. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		58,00	I
318230	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 3. Bestaand uit 6 streklagen .1. In straatlaag .5. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen bij bestekpostseries 3114 , of 3182 , of aangevoerd volgens bestekpostserie 3614 of 810310 .3. Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	138,00	F	
				st		3943,00	I
318240	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 3. Bestaand uit 6 streklagen .4. In cementspecie aanbrengen .5. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen bij bestekpostseries 3114 of 3182 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3614 of 810310 .3. Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	25,00	F	
				m3		0,63	L
				st		715,00	I
3183			<u>Molgoten BSS waalformaat</u>				
318310	831799		Opbreken molgoot BSS waalformaat; als voorbereiding op herstraten. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	55,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
318311	831706		Opbreken molgoot. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 4. Breedte 7 streklagen .9. In zandbed. .9. Betonstraatstenen standaard waalformaat. .9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481150 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356050 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		55,00	I
318312	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betonstraatstenen standaard waalformaat. .9. D.m.v. trommelen in water .1. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		16,00	I
318330	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 4. Bestaand uit 7 streklagen .1. In straatlaag .9. Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm; vrijgekomen bij bestekpostserie 3115 , of 3183 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3615 of 810310 .3. Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	45,00	F	
318340	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 4. Bestaand uit 7 streklagen .3. In cementspecie aanbrengen op fundering .9. Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm; vrijgekomen bij bestekpostserie 3115 , of 3183 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3615 of 810310 .3. Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	8,00	F	
3184			<u>Molgoten SBS keiformaat.</u>				
318410	831799		Opbreken molgoot SBS keiformaat; als voorbereiding op herstraten. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	43,00	F	
						0,20	L
						267,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
318411	831706		Opbreken molgoot. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 2. Breedte 5 streklagen .9. In zandbed. .9. Straatbakstenen standaard keiformaat. .9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481210 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356060 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		43,00	I
318412	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Straatbakstenen standaard keiformaat .9. D.m.v. trommelen in water .1. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		19,00	I
318430	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 2. Bestaand uit 5 streklagen .1. In straatlaag .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat Vrijgekomen bij bestekpostseries 3116 of 3184 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3617 of 810310 .3 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	93,00	F	
318440	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 2. Bestaand uit 5 streklagen .4. In cementspecie aanbrengen .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat Vrijgekomen bij bestekpostseries 3116 of 3184 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3617 of 810310 .3 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	15,00	F	
3185			<u>Molgoten SBS dikformaat.</u>				
318510	831799		Opbreken molgoot SBS dikformaat; als voorbereiding op herstraten. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	55,00	F	
						0,38	L
						358,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
318511	831706		Opbreken molgoot. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 3. Breedte 6 streklagen .9. In zandbed. .9. Straatbakstenen standaard dikformaat. .9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481220 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356070 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		55,00	I
318512	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Straatbakstenen standaard dikformaat. .9. D.m.v. trommelen in water .1. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		19,00	I
318530	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 3. Bestaand uit 6 streklagen .1. In straatlaag .2. Straatbakstenen: standaard dikformaat Vrijgekomen bij bestekpostseries 3117 of 3185 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3617 of 810310 .3. Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	45,00	F	
318540	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. 3. Bestaand uit 6 streklagen .3. In cementspecie aanbrengen op fundering .2. Straatbakstenen: standaard dikformaat Vrijgekomen bij bestekpostseries 3117 of 3185 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3617 of 810310 .3. Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	8,00	F	
3186			<u>Molgoten SBS waalformaat.</u>				
318610	831799		Opbreken molgoot SBS waalformaat; als voorbereiding op herstraten. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m	18,00	F	
						0,20	L
						229,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
318611	831706		Opbreken molgoot. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Breedte 7 streklagen In zandbed. Straatbakstenen: standaard waalformaat De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481230 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356080 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		18,00	I
		4.					
		.9.		m2		1,00	R
		.9.		m2		5,00	H
318612	831503		Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Straatbakstenen: standaard waalformaat D.m.v. trommelen in water Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		5,00	I
318630	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Bestaand uit 7 streklagen In straatlaag Straatbakstenen: standaard waalformaat Vrijgekomen bij bestekpostseries 3118 of 3186 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3617 of 810310 3 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	15,00	F	
		4.		st		500,00	I
318640	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Bestaand uit 7 streklagen In cementspecie aanbrengen op fundering Straatbakstenen: standaard waalformaat Vrijgekomen bij bestekpostseries 3118 of 3186 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3617 of 810310 3 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	3,00	F	
		4.		m3		0,08	L
		.3.		st		100,00	I
32			ELEMENTENVERHARDING; STAFFEL 5<A<=25 M2 • M.b.t. opbreken van bestratingselementen lees deel 3 artikel 83.12.01 lid 01 in deze RROK.				
320			Vorbereidende werkzaamheden.				
3201			<u>Aanbrengen straatlaag t.b.v. straat- en tegelwerk.</u>				
320110	831101		Aanbrengen straatlaag. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Breedte tot 1,5 m. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm Op het zandbed Materiaal aangevoerd volgens bestekpostnummer 160020 , 160030 of 160040 ; ter keuze van directie UAV.	m2	1325,00	F	
		.1.		m3		66,25	I
		.9.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
320120	831101		Aanbrengen straatlaag. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Breedte vanaf 1,5 tot 3,0 m. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm .1. Op het zandbed .9. Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 160020 , 160030 of 160040 ; ter keuze van directie UAV.	m2	4750,00	F	
				m3			237,50 I
320130	831101		Aanbrengen straatlaag. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Breedte vanaf 3,0 m. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm .1. Op het zandbed .9. Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 160020 , 160030 of 160040 ; ter keuze van directie UAV.	m2	6750,00	F	
				m3			337,50 I
320140	831101		Aanbrengen straatlaag. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Ten behoeve van waterpasserende bestrating. Breedte tot 1,5 m. Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten hoogste 120 mm .1. Op het zandbed .9. Steenslag 2/6 aangevoerd volgens bestekspostnummer 160030	m2	148,00	F	
				m3			14,80 I
320150	831101		Aanbrengen straatlaag. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Ten behoeve van waterpasserende bestrating. Breedte vanaf 1,5 tot 3,0 m. Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten hoogste 120 mm .1. Op het zandbed .9. Steenslag 2/6 aangevoerd volgens bestekspostnummer 160030	m2	550,00	F	
				m3			55,00 I
320160	831101		Aanbrengen straatlaag. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Ten behoeve van waterpasserende bestrating. Breedte vanaf 3,0 m. Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten hoogste 120 mm .1. Op het zandbed .9. Steenslag 2/6 aangevoerd volgens bestekspostnummer 160030	m2	750,00	F	
				m3			75,00 I
321			Werkzaamheden straatwerk.				
3211			<u>Opbreken en aanbrengen BSS, dubbelklinker.</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 320110 320120 of 320130				
321110	831799		Opbreken dubbelklinkers; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	23,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
321111	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Totale breedte tot 1,5 m	m2			23,00 I
		1.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm				
		9.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2			4,00 R
		9	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2			19,00 H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481110				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356010 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
321112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm	m2			19,00 I
		9.	D.m.v. trommelen in water				
		9.	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
321120	831799		Opbreken dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	93,00	F	
321121	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m	m2			93,00 I
		2.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm				
		9.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2			14,00 R
		9	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2			79,00 H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481110				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356010 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
321122	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm	m2			79,00 I
		9.	D.m.v. trommelen in water				
		9.	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
321130	831799		Opbreken dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	350,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
321131	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2		350,00	I
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm				
		.9.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		53,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		297,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
321132	831503		materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekspostnummer 481110				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekspostnummer 356010 en				
			vervoeren volgens bestekspostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
321140	831112		Bestringsmateriaal ontdoen van grond.	m2		297,00	I
		9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm				
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		.1.	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 480080				
			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	23,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de				
			werkklocatie.				
321150	831112	1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van				
			het straatwerkverband.				
		.9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers 210x210x100 mm;	st		529,00	I
			vrijgekomen bij bestekspostnummer 321110 , 321120 of				
			321130 of aangevoerd volgens de toepasselijke				
			bestekspostnummer in bestekspostserie 3611 of				
			810310 .				
321150	831112	.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,	m2	93,00	F	
			geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
			Aanbrengen betonstraatstenen.				
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de				
			werkklocatie.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
321150	831112	.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van				
			het straatwerkverband.				
		.9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers 210x210x100 mm;	st		2139,00	I
			vrijgekomen bij bestekspostnummer 321110 , 321120 of				
			321130 of aangevoerd volgens de toepasselijke				
			bestekspostnummer in bestekspostserie 3611 of				
			810310				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,				
			geleverd volgens bestekspostnummer 160040				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321160	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc. zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .9. Betonstraatstenen dubbelklinkers 210x210x100 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 321110 , 321120 of 321130 of aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspostnummer in bestekspostserie 3611 of 810310 .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	350,00	F	
3212			Opbreken en aanbrengen BSS NCB-klinker • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 320140 , 320150 of 320160				8050,00 I
321210	831799		Opbreken NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	23,00	F	
321211	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm. .9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481120 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356020 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			23,00 I
				m2			4,00 R
				m2			19,00 H
321212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm. .9. D.m.v. trommelen in water .1. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			19,00 I
321220	831799		Opbreken NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	93,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321221	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .9. Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm. .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481120 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356020 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		93,00	I
				m2		14,00	R
				m2		79,00	H
321222	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm. .9. D.m.v. trommelen in water .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		79,00	I
321230	831799		Opbreken NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	350,00	F	
321231	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .9. Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm. .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481120 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356020 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		350,00	I
				m2		53,00	R
				m2		297,00	H
321232	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm. .9. D.m.v. trommelen in water .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		297,00	I
321240	831199		Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	23,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321241	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 1. Totale breedte tot 1,50 m 1. Op straatlaag 9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. 9. Betostraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm.; vrijgekomen bij bestekspostnummer 321210 , 321220 of 311230 of aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 3616 of 810310 5 Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6 geleverd volgens bestekspostnummer 160030 .	m2		23,00	I
321242	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft aanvulling van openingen in NCB klinkers; aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk volgens bestekspostnummer 321243 Inclusief aandrukken van beide grondlagen. Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnummer 160050 1. Dikte totaal 0,11 m	m3		1,04	I
321243	512101		Zaaien. Betreft inzaaien van grasbetontegels. 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 9. Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de NCB klinkers. 9. Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/are 9. Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekspostnummer 321242 ; dik 20 mm.	are		0,09	I
321250	831199		Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	188,00	F	
321251	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 1. Op straatlaag 9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. 9. Betostraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 321210 , 321220 of 321230 of aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 3616 of 810310 5 Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6 geleverd volgens bestekspostnummer 160030 .	m2		188,00	I
321252	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft aanvulling van openingen in NCB klinkers; aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk volgens bestekspostnummer 321253 Inclusief aandrukken van beide grondlagen. Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnummer 160050 1. Dikte totaal 0,11 m	m3		8,46	I
				m3		8,46	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321253	512101		Zaaien. Betreft inzaaien van grasbetontegels. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de NCB klinkers. Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/m29. Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekspostnummer 321252 ; dik 20 mm.	are		0,75	I
321260	831199		Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	350,00	F	
321261	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .1. Op straatlaag .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .9. Betostraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 321210 , 321220 of 321230 of aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 3616 of 810310 . .5. Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6 geleverd volgens bestekspostnummer 160030 .	m2		350,00	I
321262	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft aanvulling van openingen in NCB klinkers; aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk volgens bestekspostnummer 321263 Inclusief aandrukken van beide grondlagen. Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnummer 160050 1. Dikte totaal 0,11 m	m3		15,75	I
321263	512101		Zaaien. Betreft inzaaien van grasbetontegels. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de NCB klinkers. .9. Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/m2 .9. Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekspostnummer 321262 ; dik 20 mm.	are		1,40	I
3213			<u>Opbreken en aanbrengen BSS, keiformaat.</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 320110 320120 of 320130				
321310	831799		Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	188,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321311	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481130 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteeren volgens bestekspostnummer 356030 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			188,00 I
				m2			29,00 R
				m2			159,00 H
321312	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betonstraatstenen standaard keiformaat. .9. D.m.v. trommelen in water1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			159,00 I
321320	831799		Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	750,00	F	
321321	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481130 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteeren volgens bestekspostnummer 356030 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			750,00 I
				m2			113,00 R
				m2			637,00 H
321322	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betonstraatstenen standaard keiformaat. .9. D.m.v. trommelen in water1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			637,00 I
321330	831799		Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	2750,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
321331	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Totale breedte van 3,0 m en meer	m2		2750,00	I
		3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
		.3.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		413,00	R
		.9	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		2337,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481130 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356030 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
321332	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		2337,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.				
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
321340	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	188,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de				
			werklocatie.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van				
			het straatwerkverband.				
		.9.	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st		9024,00	I
			vrijgekomen bij bestekpostnummer 321310 , 321320				
			of 321330 of aangevoerd volgens bestekspostserie				
			3612 of 810310				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,				
			geleverd volgens bestekpostnummer 160040				
321350	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	750,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de				
			werklocatie.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van				
			het straatwerkverband.				
		.9.	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st		36000,00	I
			vrijgekomen bij bestekpostnummer 321310 , 321320				
			of 321330 of aangevoerd volgens bestekspostserie				
			3612 of 810310				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,				
			geleverd volgens bestekpostnummer 160040				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321360	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. 1. Op straatlaag 9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. 9. Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 321310 , 321320 of 321330 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310 5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	2750,00	F	
321370	831399		Aanbrengen van streklaag BSS keifotmaat in specie. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. Breedte: 0,10 m. Op wegfundering.in zandcementspecie dik 50 mm Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 321310 , 321320 of 321330 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310	m m3 st	185,00	F	0,93 L 881,00 I
321380	831399		Aanbrengen van rollaag BSS keifotmaat in specie. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. Breedte 0,20 m. Op wegfundering.in zandcementspecie dik 50 mm Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 321310 , 321320 of 321330 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310	m m3 st	185,00	F	1,85 L 1850,00 I
3214			Opnemen en aanbrengen BSS dikformaat. • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 320110 320120 of 320130				
321410	831799		Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	43,00	F	
321411	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm. 9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481140 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356040 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2 m2 m2			43,00 I 7,00 R 36,00 H

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
321412	831503	9.	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen standaard dikmaat. .9. D.m.v. trosselen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		36,00 I
321420	831799	.	Opbreken betonstraatstenen dikmaat; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	168,00 F	
321421	831702	.	Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2		168,00
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.9.	Betonstraatsteen dikmaat (l*b*h) 210x69x80 mm.			
		 9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		26,00 R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		142,00 H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.			
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481140 .			
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palletten volgens bestekspostnummer 356040 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.			
321422	831503	9.	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen standaard dikmaat. .9. D.m.v. trosselen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		142,00 I
321430	831799	.	Opbreken betonstraatstenen dikmaat; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	625,00 F	
321431	831702	.	Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2		625,00 I
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.9.	Betonstraatsteen dikmaat (l*b*h) 210x69x80 mm.			
		 9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		94,00 R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		531,00 H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.			
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481140 .			
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palletten volgens bestekspostnummer 356040 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.			
321432	831503	9.	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen standaard dikmaat. .9. D.m.v. trosselen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		531,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321440	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. . .1. Op straatlaag . . .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.9. Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 321410 , 321420 of 321430 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3614 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	43,00	F	3096,00 I
321450	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. . .1. Op straatlaag . . .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.9. Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 321410 , 321420 of 321430 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3614 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	168,00	F	12096,00 I
321460	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. . .1. Op straatlaag . . .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.9. Betonstraatsteen afmeting (l*b*h) 210x69x80 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 321410 , 321420 of 321430 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3614 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	325,00	F	23400,00 I
3215			Opnemen en aanbrengen BSS waalformaat. • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 320110 320120 of 320130				
321510	831799		Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	23,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
321511	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 50 mm .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481150 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356050 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			23,00 I
				m2			4,00 R
				m2			19,00 H
321512	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betonstraatstenen standaard waalformaat. .9. D.m.v. trommelen in water .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2			19,00 I
321520	831799		Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	93,00	F	
321521	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 50 mm .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481150 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356050 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			93,00 I
				m2			14,00 R
				m2			79,00 H
321522	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betonstraatstenen standaard waalformaat. .9. D.m.v. trommelen in water .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2			79,00 I
321530	831799		Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	350,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
321531	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Totale breedte van 3,0 m en meer	m2		350,00	I
		3.	1. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 50 mm				
		 9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		53,00	R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		297,00	H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481150 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356050 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
321532	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen standaard waalformaat. D.m.v. trommelen in water	m2		297,00	I
		.9.	1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
321540	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	23,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		. .1. . . .	Op straatlaag				
		. . .9. . .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm; vrijgekomen bij bestekpostnummer 321510 , 321520 of 321530 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3615 of 810310	st		2254,00	I
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekpostnummer 160040				
321550	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	93,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		. .1. . . .	Op straatlaag				
		. . .9. . .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm; vrijgekomen bij bestekpostnummer 321510 , 321520 of 321530 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3615 of 810310 .	st		9114,00	I
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekpostnummer 160040				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
321560	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. 1. Op straatlaag 9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. 9. Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 321510 , 321520 of 321530 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3615 of 810310 5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	350,00	F		
3216			<u>Opnemen en aanbrengen SBS keiformaat.</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 320110 320120 of 320130					
321610	831799		Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	90,00	F		
321611	831701		Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481210 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356060 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			90,00	I
				m2			14,00	R
				m2			76,00	H
321612	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Straatbaksteen keiformaat .9. D.m.v. trommelen in water 1. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			76,00	I
321620	831799		Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	350,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321621	831701		Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2		350,00	I
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		3.	Straatbaksteen standaard keifmaat				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		53,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		297,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481210 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356060 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
321622	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		297,00	I
		9.	Straatbaksteen keifmaat				
		9.	D.m.v. trommelen in water				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
321630	831799		Opbreken straatbaksteen keifmaat; breedte B>=3,0 m.	m2	1325,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
321631	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2		1325,00	I
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		3.	Straatbaksteen standaard keifmaat				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		199,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		1126,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481210 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356060 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
321632	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1126,00	I
		9.	Straatbaksteen keifmaat				
		9.	D.m.v. trommelen in water				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321640	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 9. Straatbakstenen standaard keiformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 321610 , 321620 of 321630 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361710 of 810310 .1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	90,00	F	
				st			4320,00 I
321650	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 9. Straatbakstenen standaard keiformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 321610 , 321620 of 321630 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361710 of 810310 .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	350,00	F	
				st			16800,00 I
321660	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 9. Straatbakstenen standaard keiformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 321610 , 321620 of 321630 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361710 of 810310 .3. Totale breedte 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	1325,00	F	
				st			63600,00 I
3217			Opnemen en aanbrengen SBS dikformaat. • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 320110 320120 of 320130				
321710	831799		Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B<1,5 m Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	48,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321711	831701		Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm.	m2		48,00	I
		1.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		8,00	R
		9	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		40,00	H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481220 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteeren volgens bestekpostnummer 356070 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
321712	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbaksteen dikformaat D.m.v. trommelen in water	m2		40,00	I
		9.	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
321720	831799		Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	188,00	F	
321721	831701		Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m	m2		188,00	I
		2.	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm.				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		29,00	R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		159,00	H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481220 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteeren volgens bestekpostnummer 356070 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
321722	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbaksteen dikformaat D.m.v. trommelen in water	m2		159,00	I
		9.	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
321730	831799		Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B>=3,0 m Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	700,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
321731	831701		Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .9. Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm. .9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481220 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356070 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		700,00	I
				m2		105,00	R
				m2		595,00	H
321732	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Straatbaksteen dikformaat .9. D.m.v. trommelen in water .1. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		595,00	I
321740	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 9. Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm; vrijgekomen bij bestekpostnummer 321710 , 321720 of 321730 of aangevoerd volgens bestekpostnummer 361720 of 810310 .1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m2	48,00	F	
				st		3360,00	I
321750	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 9. Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm; vrijgekomen bij bestekpostnummer 321710 , 321720 of 321730 of aangevoerd volgens bestekpostnummer 361720 of 810310 .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m2	188,00	F	
				st		13160,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321760	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	700,00	F	
		9.	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 321710 , 321720 of 321730 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361720 of 810310 .	st			49000,00 I
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
3218			Opnemen en aanbrengen SBS waalformaat.				
			• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 320110 320120 of 320130				
321810	831799		Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B<1,5 m Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	13,00	F	
321811	831701		Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2			13,00 I
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.1.	Straatbaksteen standaard waalformaat				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2			2,00 R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2			11,00 H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481230 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356080 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
321812	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbaksteen waalformaat	m2			11,00 I
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080				
321820	831799		Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	48,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321821	831701		Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Straatbaksteen standaard waalformaat .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481230 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356080 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		48,00	I
				m2		8,00	R
				m2		40,00	H
321822	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Straatbaksteen waalformaat .9. D.m.v. trommelen in water .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		40,00	I
321830	831799		Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	175,00	F	
321831	831701		Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Straatbaksteen standaard waalformaat .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481230 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356080 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		175,00	I
				m2		27,00	R
				m2		148,00	H
321832	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Straatbaksteen waalformaat .9. D.m.v. trommelen in water .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		148,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321840	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	13,00	F	
		9.	Straatbakstenen standaard waalformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 321810 , 321820 of 321830 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361730 of 810310	st			1300,00 I
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
321850	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	48,00	F	
		9.	Straatbakstenen standaard waalformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 321810 , 321820 of 321830 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361730 of 810310	st			4800,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
321860	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	175,00	F	
		9.	Straatbakstenen standaard waalformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 321810 , 321820 of 321830 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361730 of 810310	st			17500,00 I
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
322			Werkzaamheden tegelwerk.				
3221			<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x45 mm</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 320110 320120 of 320130				
322110	831799		Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	525,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
322111	831703		Opbreken betontegels.	m2		525,00	I
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		79,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		446,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481310 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356090 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
322112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		446,00	I
		9.	Betontegels 300x300x45 mm				
		.9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
322120	831799		Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte	m2	1875,00	F	
			1,5<=B<3,0 m.				
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
322121	831703		Opbreken betontegels.	m2		1875,00	I
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		282,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		1593,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481310 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356090 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
322122	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1593,00	I
		9.	Betontegels 300x300x45 mm				
		.9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
322130	831799		Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte	m2	275,00	F	
			B>=3,0 m.				
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
322131	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2		275,00	I
		3.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		42,00	R
		.1.	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		233,00	H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481310 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356090 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
							
322132	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels 300x300x45 mm	m2		233,00	I
		.9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
							
322140	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	525,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
			Op straatlaag				
			1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 4,5	st		5775,00	I
			Kleur: volgens opgave directie UAV.				
			Incl. passtegels en halve tegels.				
			Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3221 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3618 of 810310				
			5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020				
							
322150	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	1875,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
			Op straatlaag				
			1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 4,5	st		20625,00	I
			Kleur: volgens opgave directie UAV.				
			Incl. passtegels en halve tegels.				
			Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3221 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3618 of 810310				
			5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322160	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .1. Op straatlaag .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 4,5 Kleur: volgens opgave directie UAV. Incl. passtegels en halve tegels. Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3221 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3618 of 810310 .5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	275,00	F	
3222			<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 320110 320120 of 320130 .				
322210	831799		Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	203,00	F	
322211	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm .9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481320 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			203,00 I
322212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betontegels 300x300x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			172,00 I
322220	831799		Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	700,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
322221	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481320 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356100 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		700,00	I
				m2		105,00	R
				m2		595,00	H
322222	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betontegels 300x300x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		595,00	I
322230	831799		Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	100,00		F
322231	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481320 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356100 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		100,00	I
				m2		15,00	R
				m2		85,00	H
322232	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betontegels 300x300x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		85,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
322240	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. . .1. . . . Op straatlaag . . .3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3222 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3619 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	203,00	F	
322250	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. . .1. . . . Op straatlaag . . .3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3222 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3619 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	700,00	F	2233,00 I
322260	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. . .1. . . . Op straatlaag . . .3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3222 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3619 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	100,00	F	7700,00 I
3223			<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 320110 320120 of 320130				1100,00 I
322310	831799		Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
322311	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm	m2		100,00	I
		1.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		15,00	R
		9	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		85,00	H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481330 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356110 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
322312	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels 300x300x80 mm	m2		85,00	I
		9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
322320	831799		Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	350,00	F	
322321	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m	m2		350,00	I
		2.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm				
		5.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		53,00	R
		9	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		297,00	H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481330 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356110 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
322322	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels 300x300x80 mm	m2		297,00	I
		9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
322330	831799		Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
322331	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 80 mm	m2		50,00	I
		3.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		8,00	R
		.5.	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		42,00	H
		.9	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481330 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356110 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
322332	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels 300x300x80 mm	m2		42,00	I
		.9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
322340	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	100,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.1.	Op straatlaag				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 14,0 Kleur: volgens opgave directie UAV. .Materiaal vrijgekomen bij bestekpostserie 3223 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3621 of 810310	st		1100,00	I
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekpostnummer 160020				
322350	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	350,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.1.	Op straatlaag				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 14,0 Kleur: volgens opgave directie UAV. .Materiaal vrijgekomen bij bestekpostserie 3223 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3621 of 810310	st		3850,00	I
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekpostnummer 160020				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
322360	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc. zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .1. Op straatlaag .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 14,0 Kleur: volgens opgave directie UAV. Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3223 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3621 of 810310 .5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	50,00	F	
3224			<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 500x500x60 mm</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 320110 320120 of 320130				
322410	831799		Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25.m2	m2	20,00	F	
322411	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .6. Betontegels 500 x 500 x 60 mm .9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481340 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356120 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			20,00 I
				m2			3,00 R
				m2			17,00 H
322412	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betontegels 500x500x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			17,00 I
322420	831799		Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	70,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
322421	831703		Opbreken betontegels.	m2		70,00	I
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		11,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		59,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481340 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356120 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie				
322422	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		59,00	I
		9.	Betontegels 500x500x60 mm				
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
322430	831799		Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte	m2	10,00	F	
			B>=3,0 m.				
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
322431	831703		Opbreken betontegels.	m2		10,00	I
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		2,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		8,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481340 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356120 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
322432	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		8,00	I
		9.	Betontegels 500x500x60 mm				
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
322440	831113	 1.9.1.6. .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
322511	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .6. Betontegels 400 x 600 x 60 mm .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481350 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356130 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		20,00	I
				m2		3,00	R
				m2		17,00	H
322512	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betontegels 400x600x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		17,00	I
322520	831799		Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	70,00	F	
322521	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .6. Betontegels 400 x 600 x 60 mm .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481350 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356130 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		70,00	I
				m2		11,00	R
				m2		59,00	H
322522	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betontegels 400x600x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		59,00	I
322530	831799		Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322531	831703			Opbreken betontegels.	m2		10,00	I
				Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		3.		Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.6.		Betontegels 400 x 600 x 60 mm				
			9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		2,00	R
				vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
				rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
				Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		8,00	H
				worden met vrijkomend materiaal.				
				1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
322532	831503			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
				voorbereiding op hergebruik op locatie.				
				2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
				directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
				afvoeren volgens bestekpostnummer 481350 .				
				3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
				die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
				palleteren volgens bestekpostnummer 356130 en				
				vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
				.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
322540	831113			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		8,00	I
		9.		Betontegels 400x600x60 mm				
		.9.		Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
				bestekpostnummer 480080				
				Aanbrengen betontegels.	m2	20,00	F	
				Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
				Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de				
				werkklocatie.				
322550	831113	1.		Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.		In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
				Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het				
				straatwerkverband.				
		.1.		Op straatlaag				
		.6.		Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st		85,00	I
				(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0				
				Kleur: volgens opgave directie UAV.				
				Materiaal vrijgekomen bij bestekpostserie 3225 of				
				aangevoerd volgens bestekpostserie 3623 of 810310				
322550	831113		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
				geleverd volgens bestekpostnummer 160020				
				Aanbrengen betontegels.	m2	70,00	F	
				Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
				Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de				
				werkklocatie.				
		2.		Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.		In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
				Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het				
322550	831113			straatwerkverband.				
		.1.		Op straatlaag				
		.6.		Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st		298,00	I
				(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0				
				Kleur: volgens opgave directie UAV.				
				Materiaal vrijgekomen bij bestekpostserie 3225 of				
				evoerd volgens bestekpostserie 3623 of 810310				
			5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
				geleverd volgens bestekpostnummer 160020				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322560	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc. zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .1. Op straatlaag .6. Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV. Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3225 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3623 of 810310 .5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	10,00	F	
3226			<u>Opnemen en aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 320110 320120 of 320130 .				43,00 I
322610	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	20,00	F	
322611	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 9. Breedte van de rij 400 mm. .6. Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. .9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481360 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			20,00 I
322612	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Grasbetontegels 400x600x120 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			17,00 I
322620	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,40<B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
322621	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 9. Totale breedte van 0,40 tot 1,5 m .6. Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481360 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			20,00 I
				m2			3,00 R
				m2			17,00 H
322622	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Grasbetontegels 400x600x120 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			17,00 I
322630	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	70,00 F		
322631	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .6. Betontegels 400 x 600 x 120 mm 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481360 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			70,00 I
				m2			11,00 R
				m2			59,00 H
322632	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Grasbetontegels 400x600x120 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			59,00 I
322640	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	10,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
322641	831703		Opbreken betontegels.	m2		10,00	I
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.6.	Betontegels 400 x 600 x 120 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		2,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		8,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481360 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356140 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
322642	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		8,00	I
		9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm				
		.9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
322650	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele	m2	20,00	F	
			rij.				
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de				
			werkklocatie.				
322651	831113		Aanbrengen betontegels.	m2		20,00	I
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de				
			werkklocatie.				
		9.	Totale breedte 0,4 m				
		.9.	In lintverband.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st		85,00	I
			Kleur: grijs				
			Materiaal vrijgekomen bij bestekpostserie 3226 of				
			aangevoerd volgens bestekpostserie 3624 of 810310				
		.9	Afwerken volgens bestekpostnummers 322651 en				
			322652				
322652	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3		1,40	I
			Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels;				
			aanvulling in 3 lagen vanwege benodigd zaaiwerk				
			volgens bestekpostnummer 322653				
			Inclusief aandrukken van de grondlagen.				
			Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3		1,40	I
			bestekpostnummer 160050				
		1.	Dikte totaal 0,11 m				
322653	512101		Zaaien.	are		0,20	I
			Betreft inzaaien van grasbetontegels.				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.9.	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen				
			van de grasbetontegels.				
		.9.	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg		0,30	L
			hoeveelheid 1,5 kg/are				
		.9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens				
			bestekpostnummer 322652 ; dik 20 mm.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
322660	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,4<B<1,5 m Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	20,00	F	
322661	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2			20,00 I
		9.	Totale breedte van 0,4 tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st			85,00 I
			Kleur: grijs				
			Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3226 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310				
		.9	Afwerken volgens bestekspostnummers 322661 en 322662				
322662	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels; aanvulling in 3 lagen vanwege benodigd zaaiwerk volgens bestekspostnummer 322663	m3			1,40 I
			Inclusief aandrukken van de grondlagen. Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnummer 160050	m3			1,40 I
		1.	Dikte totaal 0,11 m				
322663	512101		Zaaien. Betreft inzaaien van grasbetontegels.	are			0,20 I
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.9.	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de grasbetontegels.				
		.9.	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/are	kg			0,30 L
		.9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekspostnummer 322662 ; dik 20 mm.				
322670	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<B<3,0 m Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	70,00	F	
322671	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2			70,00 I
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st			298,00 I
			Kleur: grijs				
			Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3226 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310				
		.9	Afwerken volgens bestekspostnummers 322671 en 322672				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
322672	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels; aanvulling in 3 lagen vanwege benodigd zaaiwerk volgens bestekspostnummer 322673 Inclusief aandrukken van de grondlagen. Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnummer 160050 1. Dikte totaal 0,11 m	m3			4,90 I
				m3			4,90 I
322673	512101		Zaaïen. Betreft inzaaïen van grasbetontegels. 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Zaaïen nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de grasbetontegels. .9. Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/are .9. Na zaaïen laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekspostnummer 322672 ; dik 20 mm.	are			0,70 I
				kg			1,05 L
322680	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	10,00	F	
322681	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .1. Op straatlaag .9. Grasbetontegels 400x600x120 mm Kleur: grijs Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3226 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310 .9 Afwerken volgens bestekspostnummers 322681 en 322682	m2			10,00 I
				st			43,00 I
322682	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels; aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk volgens bestekspostnummer 160050 Inclusief aandrukken van beide grondlagen. Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnummer 160050 1. Dikte totaal 0,11 m	m3			0,70 I
				m3			0,70 I
322683	512101		Zaaïen. Betreft inzaaïen van grasbetontegels. 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Zaaïen nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de grasbetontegels. .9. Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/are .9. Na zaaïen laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekspostnummer 322682 ; dik 20 mm.	are			0,10 I
				kg			0,15 L
3228			<u>Opnemen en aanbrengen gitruittegels</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 320110 , 320120 en 320130				
322810	831799		Opbreken gitruittegels; 300x300x60 mm Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	800,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
322811	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm . Gitruittegel 9 en 16 ruits .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481310 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		800,00	I
322812	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Blindegeleidetegels; 300x300x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		680,00	I
322820	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van gitruittegels in parkeervakken 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .2. Op zandbed .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: antraciet Gitruittegels 9 ruits Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 322810 of aangevoerd volgens bestekspost 362080 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	400,00	F	
322830	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van gitruittegels in parkeervakken 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .2. Op zandbed .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: antraciet Gitruittegels 16 ruits Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 322810 of aangevoerd volgens bestekspost 362090 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	400,00	F	
3229			<u>Opnemen en aanbrengen blindegeleidetegels</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 320110 , 320120 en 320130				
322910	831799		Opbreken blindegeleidetegels; 300x300x60 mm Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	80,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
322911	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm . Geleidelijntegels en noppentegels .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481310 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		80,00	I
322912	831503		Bestringsmateriaal ontdoen van grond. 9. Blindegeleidetegels; 300x300x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		68,00	I
322920	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van blindegeleidetegels (geleidelijntegels) in voetpaden 1. Totale breedte tot 1,50 m .2. Op zandbed .7. Geleidelijntegels 300 x 300 x 60 mm, golven, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: wit Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 322910 of aangevoerd volgens bestekspost 362060 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m2	50,00	F	
322930	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van blindegeleidetegels (noppentegels) in voetpaden 1. Totale breedte tot 1,50 m .2. Op zandbed .8. Noppentegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: wit Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 322910 of aangevoerd volgens bestekspost 362070 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m2	30,00	F	
322940	831799		Opbreken rubberen klanktegels; 300x300x80 mm Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m2	30,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
322941	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Rubberen klanktegel .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481310 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356110 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		30,00	I
322942	831503		Bestringsmateriaal ontdoen van grond. 9. Rubberen klanktegel; 300x300x80 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		25,00	I
322950	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van rubberen klanktegels in voetpaden 1. Totale breedte tot 1,50 m .2. Op zandbed .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: zwart Rubberen klanktegel Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 322940 of aangevoerd volgens bestekspost 362180 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m2	30,00	F	
324			Werkzaamheden opsluitbanden.				
3241			<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 60x200 mm</u>				
324110	831799		Opbreken opsluitbanden 60x200 mm in zand. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m	1150,00	F	
324111	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. .3. Opsluitbanden 60 x 200 mm .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 25% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481410 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356160 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		1150,00	I
				m		288,00	R
				m		862,00	H

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
324112	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Opsluitbanden 60x200 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m		862,00	I
324120	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 2. Op zandbed .9. Profiel 60 x 200 mm Vrijgekomen bij bestekspostnummer 324110 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3626 of 810310	m	1150,00	F	
3242			<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 80x200 mm</u>				
324210	831799		Opbreken opsluitbanden 80x200 mm in zand. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m	575,00	F	
324211	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. .4. Opsluitbanden 80 x 200 mm .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. . Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481420 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356170 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		575,00	I
				m		87,00	R
				m		488,00	H
324212	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Opsluitbanden 80x200 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m		488,00	I
324220	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 2. Op zandbed .9. Profiel 80 x 200 mm Vrijgekomen bij bestekspostserie 3242 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3627 of 810310	m	575,00	F	
3243			<u>Opnemen en aanbrengen opsluit- en gazonband 100x200 mm</u>				
324310	831799		Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in zand. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m	650,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
324311	831711		Opbreken betonbanden.	m		650,00	I
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		 9.	Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm in zand				
		 9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m		98,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		552,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481430 of				
			481440 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356180 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
324312	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		552,00	I
			Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
324320	831799		Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in	m	73,00	F	
			beton.				
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
			Langs een bestaande asfaltverharding.				
324321	831711		Opbreken betonbanden.	m		73,00	I
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
			Langs een bestaande asfaltverharding.				
		 9.	Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm in beton; te	m3		11,00	R
			rekenen op gemiddeld 0,05 m3/m beton als steunvoet				
			en -rug.				
		 9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m		62,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		62,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481430 of				
			481440 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356180 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
324322	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		62,00	I
			Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
324330	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m	650,00	F
		2.	Op zandbed			
		.9.	Profiel 100 x 200 mm	st		650,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3243 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3628 of 810310			
324340	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m	73,00	F
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton en voet van stelspecie.	m3		1,46 L
			Steunrug 0,015 m3/m1; steunvoet 0,005 m3/m1			
		.9.	Profiel 100 x 200 mm	st		73,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3243 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3628 of 810310			
3244			<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 120x250 mm</u>			
324410	831799		Opbreken opsluitbanden 120/x250 mm in zand. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m	300,00	F
324411	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m		300,00 I
		.9.	Opsluitbanden 120x250 mm			
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting.	m		45,00 R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m		255,00 H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.			
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481450			
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356190 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.			
324412	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Opsluitbanden 120x250 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m		255,00 I
324420	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m	250,00	F
		2.	Op zandbed			
		.9.	Profiel 120 x 250 mm	st		250,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3244 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3629 of 810310			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
324430	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie.	m	30,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton; totaal 0,02 m3/m	m3			0,60 L
		.9.	Profiel 120 x 250 mm	st			30,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3244 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3629 of 810310				
3245			<u>Opnemen en aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm</u>				
324510	831799		Opbreken betonbiels 120x200x600 mm Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m	15,00	F	
324511	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m			15,00 I
		.9.	Betonbiels 120x200x600 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .	m			3,00 L
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m			12,00 H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481460				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356190 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
324512	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonbiels 120x200x600 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m			12,00 I
324520	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie.	m	15,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Betonbiels 120x200x600 mm.	st			15,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3245 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3629 of 810310				
325			Werkzaamheden trottoirbanden.				
3251			<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm</u>				
325110	831799		Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in zand. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m	950,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
325111	831711		Opbreken betonbanden.	m		950,00	I
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		.3.	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m		143,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		807,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481510 of				
			481520 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356200 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
325112	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		807,00	I
			Trottoirbanden 130/150x250 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
325120	831799		Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in beton.	m	168,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
325121	831711		Opbreken betonbanden.	m		168,00	I
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		.3.	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m		26,00	R
			geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld				
			15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		142,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481510 of				
			481520 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356200 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
325122	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		142,00	I
			Trottoirbanden 130/150x250 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
325150	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	650,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 130/150 x 250 mm	m		650,00	I
			Vrijgekomen bij bestekpostserie 3251 of aangevoerd				
			volgens bestekpostserie 3631				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
325160	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	168,00	F	
			Onderdeel van een totaaloppervlak van 100 m2 of meer.				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			5,88 L
			van steunrug van schraal beton.				
			Profiel 130/150 x 250 mm	m			168,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3251 of aangevoerd				
			volgens bestekspostserie 3631				
3252			<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x250</u>				
			<u>mm</u>				
325210	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in zand.	m	550,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
325211	831711		Opbreken betonbanden.	m			550,00 I
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
			Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
			De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			83,00 R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			467,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekspostnummer 481530 of				
			481540 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en				
			vervoeren volgens bestekspostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
325212	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			467,00 I
			Trottoirbanden 180/200x250 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 480080				
325220	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in beton	m	45,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
325221	831711		Opbreken betonbanden.	m			45,00 I
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
			Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
			De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			7,00 R
			geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld				
			15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			38,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekspostnummer 481530 of				
			481540 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en				
			vervoeren volgens bestekspostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
325222	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Trottoirbanden 180/200x250 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m			38,00 I
325250	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Op zandbed	m	550,00 F		
		2.	Profiel 180/200 x 250 mm	m			550,00 I
		.9.	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3252 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3633 of 810310				
325260	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton.	m	45,00 F		
		6.	Profiel 180/200 x 250 mm	m3			1,58 L
		.9.	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3252 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3633 of 810310	m			45,00 I
3253			<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x160 mm</u>				
325310	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in zand. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m	123,00 F		
325311	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m			123,00 I
		.9.	Trottoirbanden 180/200 x 160 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .	m			19,00 R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m			104,00 H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481550 of 481560 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356220 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
325312	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Trottoirbanden 180/200x160 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m			104,00 I
325320	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in beton. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m	23,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
325321	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. .9. Trottoirbanden 180/200 x 160 mm	m		23,00	I
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting.	m		4,00	R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m		19,00	H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481550 of 481560 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356220 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
325322	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Trottoirbanden 180/200x160 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m		19,00	I
325350	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 2. Op zandbed	m	123,00	F	
325360	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton. .9. Profiel 180/200 x 160 mm Vrijgekomen bij bestekspostserie 3253 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3635 of 810310	m m3 m	23,00	F	
3254			Opnemen en aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm				
325420	831799		Opbreken RWS-band 115/225x250 mm in zand. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m	245,00	F	
325421	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. .9. RWS-band 115/225x250 mm	m		245,00	I
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting.	m		37,00	R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m		208,00	H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481570 of 481580 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
325422	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. RWS-band 115/225x250 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m			208,00	I
325430	831799		Opbreken RWS-band 115/225x250 mm; in beton Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2	m	43,00	F		
325431	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m			43,00	I
		.9.	RWS-band 115/225x250 mm	m			7,00	R
		.9.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting.	m			36,00	H
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.					
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.					
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481530 of 481540 .					
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
325432	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. RWS-band 115/225x250 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m			36,00	I
325450	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m	245,00	F		
		2.	Op zandbed					
		.9.	RWS-band 115/225x250 mm.	m			245,00	I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3254 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3636 of 810310					
325460	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m	43,00	F		
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton en steunvoet van cementspecie.	m3			1,51	L
		.9.	RWS-band 115/225x250 mm.	m			43,00	I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3254 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3636 of 810310					
3255			<u>Opnemen en aanbrengen geleideband 50/200x200 mm</u>					
325510	831799		Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in zand. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m	245,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
325511	831711		Opbreken betonbanden.	m		245,00	I
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		9.	Geleidebanden 50//200x200 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m		37,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		208,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481590 of				
			481600 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356230 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
325512	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		208,00	I
			Geleidebanden 50//200x200 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
325520	831799		Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in beton.	m	43,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
325521	831711		Opbreken betonbanden.	m		43,00	I
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		9.	Geleidebanden 50//200x200 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m		7,00	R
			geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld				
			15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		36,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481590 of				
			481600 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356230 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen				
			locatie.d.				
325522	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		36,00	I
			Geleidebanden 50//200x200 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
325550	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	245,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		2.	Op zandbed				
		9.	Profiel 50/200 x 200 mm	m		245,00	I
			Vrijgekomen bij bestekpostserie 3255 of aangevoerd				
			volgens bestekpostserie 3639 of 810310				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
325560	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	43,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			1,29 L
			van steunrug van schraal beton.				
			Profiel 50/200 x 200 mm	m			43,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3255 of aangevoerd				
			volgens bestekspostserie 3639 of 810310				
3256			<u>Opnemen en aanbrengen busperronband</u>				
			<u>1000x435x334 mm</u>				
325610	831799		Opbreken busperronband in zand.	m	15,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
325611	831711		Opbreken betonbanden.	m			15,00 I
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
			Busperronband 1000x435x334 mm				
			9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			2,00 R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 10% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			13,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekspostnummer 481610 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			vervoeren volgens bestekspostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
325612	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			13,00 I
			Busperronband 1000x435x334 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 480080				
325650	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	15,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		2.	Op zandbed				
			Busperronband 1000x435x334 mm	m			15,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3256 of aangevoerd				
			volgens bestekspostserie 3641 of 810310				
326			Werkzaamheden inritbanden.				
326010	831799		Opbreken inritbanden zand.	m	275,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
326011	831711		Opbreken betonbanden.	m			275,00 I
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		9.	Inritbanden 450/160x500 en 500/160x500 mm.				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			42,00 R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			233,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481620 of				
			481630 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356260				
			en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
326012	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			233,00 I
			Inritbanden diverse afmetingen,				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
326020	831799		Opbreken invalide-opritten in zand.	m	138,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
326021	831711		Opbreken betonbanden.	m			138,00 I
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		9.	Invalide-opritten; afmetingen betonelementen				
			800x200x500 en 750x200x500 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			21,00 R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			117,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481620 of				
			481630 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356260				
			en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
326022	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			20,00 I
			Invalide-opritten diverse afmetingen,				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
326050	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	113,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		2.	Op zandbed				
		9.	Profiel 450/160x500 mm	m			113,00 I
			Vrijgekomen bij bestekpostserie 326 of aangevoerd				
			volgens bestekpostserie 3637 of 810310				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
326060	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m	113,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 500/160 x 500 mm	m			113,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 326 of aangevoerd				
			volgens bestekspostserie 3637 of 810310				
326070	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m	25,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 800x200x500 mm	m			25,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 326 of aangevoerd				
			volgens bestekspostserie 3638 of 810310				
326080	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m	25,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 750x200x500 mm.	m			25,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 326 of aangevoerd				
			volgens bestekspostserie 3638 of 810310				
327			Werkzaamheden stootbanden.				
327010	831799		Opbreken stootbanden 200x180x900 mm in zand. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m	58,00	F	
327011	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m			58,00 I
		.9.	Stootbanden 200x180 x 900 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			9,00 R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			49,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren.				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekspostnummer 356250				
			en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
327012	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Stootbanden 200x180x900 mm.	m			49,00 I
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 480080				
327030	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m	58,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Stootbanden profiel 200x180 x 900 mm	m			58,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 327 of aangevoerd				
			volgens bestekspostserie 3640 of 810310				
328			Werkzaamheden molgoten.				
3281			<u>Molgoten BSS keiformaat</u>				
328110	831799		Opbreken molgoot BSS keiformaat; als voorbereiding op	m	650,00	F	
			herstraten.				
			Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
328111	831706		Opbreken molgoot. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 2. Breedte 5 streklagen .9. In zandbed.9. Betonstraatstenen standaard keiformaat.9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 4811303. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356030 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		650,00	I
328112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betonstraatstenen standaard keiformaat. .9. D.m.v. trommelen in water1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		290,00	I
328130	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 2. Bestaand uit 5 streklagen1. In straatlaag6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen bij bestekpostseries 3213 of 3281 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3612 of 8103103 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	550,00	F	
328140	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 2. Bestaand uit 5 streklagen3. In cementspecie aanbrengen op fundering6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen bij bestekpostseries 3213 of 3281 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3612 of 8103103 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	98,00	F	
3282			<u>Molgoten BSS dikformaat</u>				
328210	831799		Opbreken molgoot BSS dikformaat; als voorbereiding op herstraten. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m	325,00	F	
						2,45	L
						2334,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
328211	831706		Opbreken molgoot. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 3. Breedte 6 streklagen .9. In zandbed.9. Betonstraatstenen standaard dikformaat.9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481140 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356040 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m			325,00 I
				m2			21,00 R
				m2			116,00 H
328212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betonstraatstenen standaard dikformaat. .9. D.m.v. trommelen in water1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			116,00 I
328230	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 3. Bestaand uit 6 streklagen1. In straatlaag5. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen bij bestekspostseries 3214 , of 3282 , of aangevoerd volgens bestekspostserie 3614 of 8103103 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m	275,00 F		
				st			7858,00 I
328240	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 3. Bestaand uit 6 streklagen4. In cementspecie aanbrengen5. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen bij bestekspostseries 3214 of 3282 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3614 of 8103103 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m	48,00 F		
				m3			1,20 L
				st			1372,00 I
3283			<u>Molgoten BSS waalformaat</u>				
328310	831799		Opbreken molgoot BSS waalformaat; als voorbereiding op herstraten. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m	108,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
328311	831706		Opbreken molgoot. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 4. Breedte 7 streklagen .9. In zandbed. .9. Betonstraatstenen standaard waalformaat. .9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481150 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356050 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		108,00	I
328312	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betonstraatstenen standaard waalformaat. .9. D.m.v. trommelen in water .1. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		32,00	I
328330	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 4. Bestaand uit 7 streklagen .1. In straatlaag .9. Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm; vrijgekomen bij bestekpostserie 3215 , of 3283 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3615 of 810310 .3. Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	93,00	F	
328340	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 4. Bestaand uit 7 streklagen .3. In cementspecie aanbrengen op fundering .9. Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm; vrijgekomen bij bestekpostserie 3215 , of 3283 , of aangevoerd volgens bestekpostserie 3615 of 810310 .3. Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	15,00	F	
3284			Molgoten SBS keiformaat.				
328410	831799		Opbreken molgoot SBS keiformaat; als voorbereiding op herstraten. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m	215,00	F	
						0,38	L
						500,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
328411	831706		Opbreken molgoot. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 2. Breedte 5 streklagen .9. In zandbed. .9. Straatbakstenen standaard keiformaat. .9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. . Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481210 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356060 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		215,00	I
328412	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Straatbakstenen standaard keiformaat .9. D.m.v. trommelen in water .1. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		95,00	I
328430	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 2. Bestaand uit 5 streklagen .1. In straatlaag .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat Vrijgekomen bij bestekpostseries 3216 of 3284 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3617 of 810310 .3 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	183,00	F	
328440	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 2. Bestaand uit 5 streklagen .4. In cementspecie aanbrengen .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat Vrijgekomen bij bestekpostseries 3216 of 3284 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3617 of 810310 .3 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	33,00	F	
3285			<u>Molgoten SBS dikformaat.</u>				
328510	831799		Opbreken molgoot SBS dikformaat; als voorbereiding op herstraten. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m	108,00	F	
						0,83	L
						786,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
328511	831706		Opbreken molgoot. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 3. Breedte 6 streklagen 9. In zandbed. 9. Straatbakstenen standaard dikformaat. 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. . Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481220 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356070 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		108,00 I
				m2		7,00 R
				m2		38,00 H
328512	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Straatbakstenen standaard dikformaat. 9. D.m.v. trommelen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		38,00 I
328530	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 3. Bestaand uit 6 streklagen 1. In straatlaag 2. Straatbakstenen: standaard dikformaat Vrijgekomen bij bestekspostseries 3217 of 3285 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310 3 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m	93,00 F	
				st		2658,00 I
328540	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. 3. Bestaand uit 6 streklagen 3. In cementspecie aanbrengen op fundering 2. Straatbakstenen: standaard dikformaat Vrijgekomen bij bestekspostseries 3217 of 3285 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310 3 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m	15,00 F	
				m3		0,38 L
				st		429,00 I
3286			<u>Molgoten SBS waalformaat.</u>			
328610	831799		Opbreken molgoot SBS waalformaat; als voorbereiding op herstraten. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.	m	35,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
328611	831706		Opbreken molgoot. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Breedte 7 streklagen In zandbed. Straatbakstenen: standaard waalformaat De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481230 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356080 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		35,00	I
328612	831503		Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Straatbakstenen: standaard waalformaat D.m.v. trommelen in water Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		10,00	I
328630	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Bestaand uit 7 streklagen In straatlaag Straatbakstenen: standaard waalformaat Vrijgekomen bij bestekpostseries 3218 of 3286 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3617 of 810310 3 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	30,00	F	
328640	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2. Bestaand uit 7 streklagen In cementspecie aanbrengen op fundering Straatbakstenen: standaard waalformaat Vrijgekomen bij bestekpostseries 3218 of 3286 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3617 of 810310 3 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	5,00	F	
33			ELEMENTENVERHARDING; STAFFEL 25< A<=100 M2 • M.b.t. Opbreken van bestratingselementen lees deel 3 artikel 83.12.01 lid 01 in deze RROK.				
330			Vorbereidende werkzaamheden.				
3301			<u>Aanbrengen straatlaag t.b.v. straat- en tegelwerk.</u>				
330110	831101		Aanbrengen straatlaag. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Breedte tot 1,5 m. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm Op het zandbed Materiaal aangevoerd volgens bestekpostnummer 160020 , 160030 of 160040 ; ter keuze van directie UAV.	m2	3750,00	F	
				m3		187,50	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
330120	831101		Aanbrengen straatlaag. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Breedte vanaf 1,5 tot 3,0 m. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm .1. Op het zandbed .9. Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 160020 , 160030 of 160040 ; ter keuze van directie UAV.	m2	13750,00	F	
				m3			687,50 I
330130	831101		Aanbrengen straatlaag. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Breedte vanaf 3,0 m. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm .1. Op het zandbed .9. Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 160020 , 160030 of 160040 ; ter keuze van directie UAV.	m2	19250,00	F	
				m3			962,50 I
330140	831101		Aanbrengen straatlaag. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Ten behoeve van waterpasserende bestrating. Breedte tot 1,5 m. Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten hoogste 120 mm .1. Op het zandbed .9. Steenslag 2/6 aangevoerd volgens bestekspostnummer 160030	m2	425,00	F	
				m3			42,50 I
330150	831101		Aanbrengen straatlaag. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Ten behoeve van waterpasserende bestrating. Breedte vanaf 1,5 tot 3,0 m. Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten hoogste 120 mm .1. Op het zandbed .9. Steenslag 2/6 aangevoerd volgens bestekspostnummer 160030	m2	1525,00	F	
				m3			152,50 I
330160	831101		Aanbrengen straatlaag. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Ten behoeve van waterpasserende bestrating. Breedte vanaf 3,0 m. Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten hoogste 120 mm .1. Op het zandbed .9. Steenslag 2/6 aangevoerd volgens bestekspostnummer 160030	m2	2125,00	F	
				m3			212,50 I
331			Werkzaamheden straatwerk.				
3311			<u>Opbreken en aanbrengen BSS, dubbelklinker.</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 330110 330120 of 330130				
331110	831799		Opbreken dubbelklinkers; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
331111	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Totale breedte tot 1,5 m 1.9. Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481110 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356010 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			150,00 I
				m2			23,00 R
				m2			127,00 H
331112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm9. D.m.v. trommelen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			127,00 I
331120	831799		Opbreken dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	275,00	F	
331121	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .9. Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481110 3.. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356010 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			275,00 I
				m2			42,00 R
				m2			233,00 H
331122	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm9. D.m.v. trommelen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			233,00 I
331130	831799		Opbreken dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	1000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
331131	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2		1000,00	I
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		150,00	R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		850,00	H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481110				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356010 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
331132	831503		Bestringsmateriaal ontdoen van grond.	m2		850,00	I
		9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm				
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080				
331140	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	150,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers 210x210x100 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 331110 , 331120 of 331130 of aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspostnummer in bestekspostserie 3611 of 810310 .	st		3450,00	I
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
331150	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	275,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers 210x210x100 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 331110 , 331120 of 331130 of aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspostnummer in bestekspostserie 3611 of 810310	st		6325,00	I
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331160	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc. zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .9. Betonstraatstenen dubbelklinkers 210x210x100 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 331110 , 331120 of 331130 of aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspostnummer in bestekspostserie 3611 of 810310 .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	1000,00	F	
3312			<u>Opbreken en aanbrengen BSS NCB-klinker</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 330140 330150 of 330160	st			23000,00 I
331210	831799		Opbreken NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	150,00	F	
331211	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm. .9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481120 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356020 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			150,00 I
				m2			23,00 R
				m2			127,00 H
331212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm. .9. D.m.v. trommelen in water .1. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			127,00 I
331220	831799		Opbreken NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	275,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331221	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .9. Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm. .9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481120 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356020 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		275,00	I
				m2		42,00	R
				m2		233,00	H
331222	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm. .9. D.m.v. trommelen in water .1. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		233,00	I
331230	831799		Opbreken NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	1000,00	F	
331231	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .9. Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm. .9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481120 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356020 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		1000,00	I
				m2		150,00	R
				m2		850,00	H
331232	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm. .9. D.m.v. trommelen in water .1. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		850,00	I
331240	831199		Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331241	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 1. Totale breedte tot 1,50 m 1. Op straatlaag 9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc. zijn een onderdeel van het straatwerkverband. 9. Betostraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm.; vrijgekomen bij bestekspostnummer 331210 , 331220 of 331230 of aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 3616 of 810310 5. Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6 geleverd volgens bestekspostnummer 160030 .	m2		150,00	I
331242	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft aanvulling van openingen in NCB klinkers; aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk volgens bestekspostnummer 331243 Inclusief aandrukken van beide grondlagen. Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnummer 160050 1. Dikte totaal 0,11 m	m3		6,75	I
331243	512101		Zaaien. Betreft inzaaien van grasbetontegels. 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 9. Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de NCB klinkers. 9. Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/are 9. Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekspostnummer 331242 ; dik 20 mm.	are		0,60	I
331250	831199		Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	275,00	F	
331251	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 1. Op straatlaag 9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc. zijn een onderdeel van het straatwerkverband. 9. Betostraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 331210 , 331220 of 331230 of aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 3616 of 810310 5. Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6 geleverd volgens bestekspostnummer 160030 .	m2		275,00	I
331252	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft aanvulling van openingen in NCB klinkers; aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk volgens bestekspostnummer 331253 Inclusief aandrukken van beide grondlagen. Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnummer 160050 1. Dikte totaal 0,11 m	m3		12,38	I
				m3		12,38	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331253	512101		Zaaien. Betreft inzaaien van grasbetontegels. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de NCB klinkers. Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/m29. Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekspostnummer 331252 ; dik 20 mm.	are		1,10	I
331260	831199		Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	1000,00	F	
331261	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .1. Op straatlaag .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .9. Betostraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 331210 , 331220 of 331230 of aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 3616 of 810310 . .5. Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6 geleverd volgens bestekspostnummer 160030 .	m2		1000,00	I
331262	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft aanvulling van openingen in NCB klinkers; aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk volgens bestekspostnummer 331263 Inclusief aandrukken van beide grondlagen. Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnummer 160050 1. Dikte totaal 0,11 m	m3		45,00	I
331263	512101		Zaaien. Betreft inzaaien van grasbetontegels. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de NCB klinkers. .9. Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/m2 .9. Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekspostnummer 331262 ; dik 20 mm.	are		4,00	I
3313			<u>Opbreken en aanbrengen BSS, keiformaat.</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 330110 330120 of 330130				
331310	831799		Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	525,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
331311	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481130 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356030 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			525,00 I
				m2			79,00 R
				m2			446,00 H
331312	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen standaard keiformaat. D.m.v. trommelen in water Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2			446,00 I
331320	831799		Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	2125,00	F	
331321	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481130 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356030 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			2125,00 I
				m2			319,00 R
				m2			1806,00 H
331322	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen standaard keiformaat. D.m.v. trommelen in water Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2			1806,00 I
331330	831799		Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	8000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
331331	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2		8000,00	I
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		1200,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		6800,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
331332	831503		materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481130 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356030 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
331340	831112		Bestringsmateriaal ontdoen van grond.	m2		6800,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.				
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	525,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de				
			werkllocatie.				
331350	831112	1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van				
			het straatwerkverband.				
		.9.	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st		25200,00	I
			vrijgekomen bij bestekpostnummer 331310 , 331320				
			of 331330 of aangevoerd volgens bestekspostserie				
			3612 of 810310				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,				
			geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2125,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de				
			werkllocatie.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van				
			het straatwerkverband.				
		.9.	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st		102000,00	I
			vrijgekomen bij bestekpostnummer 331310 , 331320				
			of 331330 of aangevoerd volgens bestekspostserie				
			3612 of 810310				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,				
			geleverd volgens bestekspostnummer 160040				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331360	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. 1. Op straatlaag 9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc. zijn een onderdeel van het straatwerkverband. 9. Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 331310 , 331320 of 331330 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310 5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	8000,00	F	
331370	831399		Aanbrengen van streklaag BSS keiformaat in specie. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. Breedte: 0,10 m. Op wegfundering in zandcementspecie dik 50 mm Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 331310 , 331320 of 331330 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310	m m3 st	525,00	F	2,63 L 2500,00 I
331380	831399		Aanbrengen van rollaag BSS keiformaat in specie. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. Breedte 0,20 m. Op wegfundering in zandcementspecie dik 50 mm Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 331310 , 331320 of 331330 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310	m m3 st	525,00	F	5,25 L 5250,00 I
3314			Opnemen en aanbrengen BSS dikformaat. • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 330110 330120 of 330130				
331410	831799		Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	200,00	F	
331411	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm. 9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481140 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356040 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2 m2 m2			200,00 I 30,00 R 170,00 H

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
331412	831503	9.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen standaard dikformaat. .9. D.m.v. trommelen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		170,00 I
331420	831799	.	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	475,00 F	
331421	831702	.	Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .9. Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm. 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481140 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356040 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		475,00
331422	831503	9.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen standaard dikformaat. .9. D.m.v. trommelen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		403,00 I
331430	831799	.	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	1800,00 F	
331431	831702	.	Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .9. Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm. 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481140 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356040 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		1800,00 I
331432	831503	9.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen standaard dikformaat. .9. D.m.v. trommelen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		270,00 R
331432	831503	9.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen standaard dikformaat. .9. D.m.v. trommelen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		1530,00 H
331432	831503	9.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen standaard dikformaat. .9. D.m.v. trommelen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		1530,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331440	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag . . .9. . . Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.9. . Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 331410 , 331420 of 331430 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3614 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	200,00	F	
331450	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag . . .9. . . Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.9. . Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 331410 , 331420 of 331430 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3614 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	475,00	F	
331460	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag . . .9. . . Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.9. . Betonstraatsteen afmeting (l*b*h) 210x69x80 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 331410 , 331420 of 331430 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3614 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	1800,00	F	
3315			Opnemen en aanbrengen BSS waalformaat. • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 330110 330120 of 330130				
331510	831799		Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
331511	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2		150,00 I
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 50 mm			
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		23,00 R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te			
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.			
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		127,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.			
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld			
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in			
			voorbereiding op hergebruik op locatie.			
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de			
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken			
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481150 .			
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal			
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken			
			palleteren volgens bestekpostnummer 356050 en			
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310			
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.			
331512	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		127,00 I
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.			
		.9.	D.m.v. trommelen in water			
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens			
			bestekpostnummer 480080			
331520	831799		Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte	m2	275,00 F	
			1,5<=B<3,0 m.			
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.			
331521	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2		275,00 I
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.			
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 50 mm			
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		42,00 R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te			
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.			
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		233,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.			
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld			
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in			
			voorbereiding op hergebruik op locatie.			
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de			
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken			
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481150 .			
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal			
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken			
			palleteren volgens bestekpostnummer 356050 en			
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310			
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.			
331522	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		233,00 I
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.			
		.9.	D.m.v. trommelen in water			
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens			
			bestekpostnummer 480080			
331530	831799		Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte	m2	1000,00 F	
			B>=3,0 m.			
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331531	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2		1000,00	I
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 50 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		150,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		850,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
331532	831503		materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481150 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356050 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
331540	831112		Bestringsmateriaal ontdoen van grond.	m2		850,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.				
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	150,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de				
			werkklocatie.				
331550	831112	1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van				
			het straatwerkverband.				
		.9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm;	st		14700,00	I
			vrijgekomen bij bestekpostnummer 331510 , 331520				
			of 331530 of aangevoerd volgens bestekpostserie				
			3615 of 810310				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,				
			geleverd volgens bestekpostnummer 160040				
			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	275,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de				
			werkklocatie.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van				
			het straatwerkverband.				
		.9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm;	st		26950,00	I
			vrijgekomen bij bestekpostnummer 331510 , 331520				
			of 331530 of aangevoerd volgens bestekpostserie				
			3615 of 810310 .				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,				
			geleverd volgens bestekpostnummer 160040				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331560	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. . . 1. Op straatlaag . . . 9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. 9. Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 331510 , 331520 of 331530 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3615 of 810310 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	1000,00	F	
3316			Opnemen en aanbrengen SBS keiformaat. • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 330110 330120 of 330130				
331610	831799		Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	250,00	F	
331611	831701		Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481210 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356060 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			250,00 I
				m2			38,00 R
				m2			212,00 H
331612	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Straatbaksteen keiformaat .9. D.m.v. trommelen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			212,00 I
331620	831799		Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	1000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331621	831701		Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2		1000,00	I
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		3.	Straatbaksteen standaard keifmaat				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		150,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		850,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481210 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356060 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
331622	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		850,00	I
		9.	Straatbaksteen keifmaat				
		9.	D.m.v. trommelen in water				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
331630	831799		Opbreken straatbaksteen keifmaat; breedte B>=3,0 m.	m2	3750,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
331631	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2		3750,00	I
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		3.	Straatbaksteen standaard keifmaat				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		563,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		3187,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481210 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356060 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
331632	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		3187,00	I
		9.	Straatbaksteen keifmaat				
		9.	D.m.v. trommelen in water				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331640	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	250,00	F	
		9.	Straatbakstenen standaard keiformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 331610 , 331620 of 331630 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361710 of 810310	st			12000,00 I
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
331650	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	1000,00	F	
		9.	Straatbakstenen standaard keiformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 331610 , 331620 of 331630 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361710 of 810310	st			48000,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
331660	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	3750,00	F	
		9.	Straatbakstenen standaard keiformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 331610 , 331620 of 331630 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361710 of 810310	st			180000,00 I
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
3317			<u>Opnemen en aanbrengen SBS dikformaat.</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 330110 330120 of 330130				
331710	831799		Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B<1,5 m Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2	m2	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331711	831701		Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm.	m2		150,00	I
		1.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		23,00	R
		9	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		127,00	H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481220 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356070 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
331712	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbaksteen dikformaat D.m.v. trommelen in water	m2		127,00	I
		9	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
331720	831799		Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	525,00	F	
331721	831701		Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m	m2		525,00	I
		2.	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm.				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		79,00	R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		446,00	H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481220 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356070 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
331722	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbaksteen dikformaat D.m.v. trommelen in water	m2		446,00	I
		9	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
331730	831799		Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B>=3,0 m Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	1975,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
331731	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2		1975,00	I
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.9.	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm.				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		297,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		1678,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
331732	831503		materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481220 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356070 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
331740	831111		Bestringsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1678,00	I
		9.	Straatbaksteen dikformaat				
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
			Aanbrengen straatbakstenen.	m2	150,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de				
			werkllocatie.				
331750	831111	9.	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm;	st		10500,00	I
			vrijgekomen bij bestekpostnummer 331710 , 331720				
			of 331730 of aangevoerd volgens bestekpostnummer				
			361720 of 810310				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van				
			het straatwerkverband.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
331750	831111		geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m2	525,00	F	
			Aanbrengen straatbakstenen.				
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de				
			werkllocatie.				
		9.	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm;	st		36750,00	I
			vrijgekomen bij bestekpostnummer 331710 , 331720				
			of 331730 of aangevoerd volgens bestekpostnummer				
			361720 of 810310				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
331750	831111	.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van				
			het straatwerkverband.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
			geleverd volgens bestekpostnummer 160040				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331760	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	1975,00	F	
		9.	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 331710 , 331720 of 331730 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361720 of 810310 .	st			138250,00 I
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
3318			Opnemen en aanbrengen SBS waalformaat.				
			• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 330110 330120 of 330130				
331810	831799		Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B<1,5 m Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	150,00	F	
331811	831701		Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2			150,00 I
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.1.	Straatbaksteen standaard waalformaat				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2			23,00 R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2			127,00 H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481230 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356080 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
331812	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			127,00 I
		9.	Straatbaksteen waalformaat				
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080				
331820	831799		Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	275,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331821	831701		Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard waalformaat	m2		275,00	I
		2.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		42,00	R
		9	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		233,00	H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481230 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356080 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
331822	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbaksteen waalformaat D.m.v. trommelen in water	m2		233,00	I
		9.	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
331830	831799		Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	1000,00	F	
331831	831701		Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Totale breedte van 3,0 m en meer	m2		1000,00	I
		3.	Straatbaksteen standaard waalformaat				
		1.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		150,00	R
		9	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		850,00	H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481230 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356080 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
331832	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbaksteen waalformaat D.m.v. trommelen in water	m2		850,00	I
		9.	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
		1.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331840	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	150,00	F	
		9.	Straatbakstenen standaard waalformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 331810 , 331820 of 331830 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361730 of 810310	st			15000,00 I
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
331850	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	275,00	F	
		9.	Straatbakstenen standaard waalformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 331810 , 331820 of 331830 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361730 of 810310	st			27500,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
331860	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	1000,00	F	
		9.	Straatbakstenen standaard waalformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 331810 , 331820 of 331830 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361730 of 810310	st			100000,00 I
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
332			Werkzaamheden tegelwerk.				
3321			<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x45 mm</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 330110 330120 of 330130				
332110	831799		Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	1500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
332111	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2		1500,00	I
		1.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		225,00	R
		9	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		1275,00	H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481310 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356090 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
332112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels 300x300x45 mm	m2		1275,00	I
		9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
332120	831799		Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	5250,00	F	
332121	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m	m2		5250,00	I
		1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		788,00	R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		4462,00	H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481310 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356090 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
332122	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels 300x300x45 mm	m2		4462,00	I
		9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
332130	831799		Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	750,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
332131	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2		750,00	I
		3.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		113,00	R
		.1.	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		637,00	H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481310 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356090 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
							
332132	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels 300x300x45 mm	m2		637,00	I
		.9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
							
332140	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	1500,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
			Op straatlaag				
			1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 4,5	st		16500,00	I
			Kleur: volgens opgave directie UAV.				
			Incl. passtegels en halve tegels.				
			Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3321 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3618 of 810310				
			5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020				
							
332150	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	5250,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
			Op straatlaag				
			1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 4,5	st		57750,00	I
			Kleur: volgens opgave directie UAV.				
			Incl. passtegels en halve tegels.				
			Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3321 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3618 of 810310				
			5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332160	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. . .1. . . . Op straatlaag . . .1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 4,5 Kleur: volgens opgave directie UAV. Incl. passtegels en halve tegels. Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3321 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3618 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	750,00	F	
3322			<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 330110 330120 of 330130				
332210	831799		Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	575,00	F	
332211	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481320 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			575,00 I
				m2			87,00 R
				m2			488,00 H
332212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betontegels 300x300x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			488,00 I
332220	831799		Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	2000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
332221	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481320 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356100 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		2000,00	I
				m2		300,00	R
				m2		1700,00	H
332222	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betontegels 300x300x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		1700,00	I
332230	831799		Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	275,00	F	
332231	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481320 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356100 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		275,00	I
				m2		42,00	R
				m2		233,00	H
332232	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betontegels 300x300x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		233,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
332240	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. . .1. . . . Op straatlaag . . .3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3322 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3619 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	575,00	F	
332250	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. . .1. . . . Op straatlaag . . .3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3322 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3619 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	2000,00	F	
332260	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. . .1. . . . Op straatlaag . . .3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3322 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3619 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	275,00	F	
3323			<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 330110 330120 of 330130				
332310	831799		Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	275,00	F	
							6325,00 I
							22000,00 I
							3025,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
332311	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm	m2		275,00	I
		1.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		42,00	R
		9	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		233,00	H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481330 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356110 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
332312	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels 300x300x80 mm	m2		233,00	I
		9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
332320	831799		Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	1000,00	F	
332321	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m	m2		1000,00	I
		2.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm				
		5.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		150,00	R
		9	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		850,00	H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481330 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356110 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
332322	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels 300x300x80 mm	m2		850,00	I
		9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
332330	831799		Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
332331	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 80 mm	m2		150,00	I
		3.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		23,00	R
		5.	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		127,00	H
		9.	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481330 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356110 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
332332	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels 300x300x80 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.	m2		127,00	I
		9.	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
332340	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 14,0 Kleur: volgens opgave directie UAV. Materiaal vrijgekomen bij bestekpostserie 3323 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3621 of 810310 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekpostnummer 160020	m2	275,00	F	
		1.					
		9.		st		3025,00	I
332350	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 14,0 Kleur: volgens opgave directie UAV. Materiaal vrijgekomen bij bestekpostserie 3323 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3621 of 810310 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekpostnummer 160020	m2	2000,00	F	
		2.					
		9.		st		22000,00	I
		1.					
		5.					
		5.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
332360	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc. zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .1. Op straatlaag .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 14,0 Kleur: volgens opgave directie UAV. Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3323 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3621 of 810310 .5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	275,00	F	
3324			<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 500x500x60 mm</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 330110 330120 of 330130	st			3025,00 I
332410	831799		Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	150,00	F	
332411	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .6. Betontegels 500 x 500 x 60 mm .9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481340 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356120 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			150,00 I
				m2			23,00 R
				m2			127,00 H
332412	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betontegels 500x500x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			127,00 I
332420	831799		Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
332421	831703		Opbreken betontegels.	m2		200,00	I
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		30,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		170,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481340 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356120 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie				
332422	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		170,00	I
		9.	Betontegels 500x500x60 mm				
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
332430	831799		Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte	m2	150,00	F	
			B>=3,0 m.				
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
332431	831703		Opbreken betontegels.	m2		150,00	I
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		23,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		127,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481340 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356120 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
332432	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		127,00	I
		9.	Betontegels 500x500x60 mm				
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
332440	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. . .1. . . . Op straatlaag . . .6. . . . Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV. Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3324 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3622 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	150,00	F	
332450	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. . .1. . . . Op straatlaag . . .6. . . . Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV.Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3324 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3622 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	200,00	F	
332460	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. . .1. . . . Op straatlaag . . .6. . . . Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV.Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3324 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3622 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	150,00	F	
3325			<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 400x600x60 mm</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 330110 330120 of 330130				
332510	831799		Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
332511	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 400 x 600 x 60 mm	m2		150,00	I
		1.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		23,00	R
		9	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		127,00	H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481350 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356130 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
332512	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels 400x600x60 mm	m2		127,00	I
		9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
332520	831799		Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	200,00	F	
332521	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 400 x 600 x 60 mm	m2		200,00	I
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		30,00	R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		170,00	H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481350 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356130 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
332522	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels 400x600x60 mm	m2		170,00	I
		9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
332530	831799		Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
332531	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 400 x 600 x 60 mm	m2		150,00	I
		3.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		23,00	R
		9	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		127,00	H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481350 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356130 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
332532	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels 400x600x60 mm	m2		127,00	I
		9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
332540	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	150,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		1.	Op straatlaag				
		6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV.	st		638,00	I
			Materiaal vrijgekomen bij bestekpostserie 3325 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3623 of 810310				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekpostnummer 160020				
332550	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	200,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		1.	Op straatlaag				
		6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV.	st		850,00	I
			Materiaal vrijgekomen bij bestekpostserie 3325 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3623 of 810310				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekpostnummer 160020				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
332560	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc. zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .1. Op straatlaag .6. Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV. Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3325 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3623 of 810310 .5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	150,00	F	
3326			<u>Opnemen en aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 330110 330120 of 330130 .	st			638,00 I
332610	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	150,00	F	
332611	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 9. Breedte van de rij 400 mm. .6. Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. .9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481360 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			150,00 I
				m2			23,00 R
				m2			127,00 H
332612	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Grasbetontegels 400x600x120 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			127,00 I
332620	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,40<B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
332621	831703		Opbreken betontegels.	m2		150,00	I
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		9.	Totale breedte van 0,40 tot 1,5 m				
		.6.	Betontegels 400 x 600 x 120 mm				
			Grasbetontegels.				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		23,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		127,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
332622	831503		1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekspostnummer 481360 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en				
			vervoeren volgens bestekspostnummer 810310				
332630	831799		.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		127,00	I
		9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm				
		.9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 480080				
			Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte	m2	200,00	F	
			1,5<=B<3,0 m.				
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
332631	831703		Opbreken betontegels.	m2		200,00	I
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.6.	Betontegels 400 x 600 x 120 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		30,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		170,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
332632	831503		materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekspostnummer 481360 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en				
			vervoeren volgens bestekspostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
332640	831799		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		170,00	I
		9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm				
		.9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 480080				
			Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte	m2	150,00	F	
			B>=3,0 m.				
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
332641	831703		Opbreken betontegels.	m2		150,00	I
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.6.	Betontegels 400 x 600 x 120 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		23,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		127,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481360 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356140 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
332642	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		127,00	I
		9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm				
		.9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
332650	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele	m2	150,00	F	
			rij.				
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de				
			werkklocatie.				
332651	831113		Aanbrengen betontegels.	m2		150,00	I
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de				
			werkklocatie.				
		9.	Totale breedte 0,4 m				
		.9.	In lintverband.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st		638,00	I
			Kleur: grijs				
			Materiaal vrijgekomen bij bestekpostserie 3326 of				
			aangevoerd volgens bestekpostserie 3624 of 810310				
		.9	Afwerken volgens bestekpostnummers 332651 en				
			332652				
332652	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3		10,50	I
			Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels;				
			aanvulling in 3 lagen vanwege benodigd zaaiwerk				
			volgens bestekpostnummer 332653				
			Inclusief aandrukken van de grondlagen.				
			Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3		10,50	I
			bestekpostnummer 160050				
		1.	Dikte totaal 0,11 m				
332653	512101		Zaaïen.	are		1,50	I
			Betreft inzaaïen van grasbetontegels.				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.9.	Zaaïen nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen				
			van de grasbetontegels.				
		.9.	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg		2,25	L
			hoeveelheid 1,5 kg/are				
		.9.	Na zaaïen laatste teelaarde aanbrengen volgens				
			bestekpostnummer 332652 ; dik 20 mm.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
332660	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,4<B<1,5 m Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	150,00	F	
332661	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2			150,00 I
		9.	Totale breedte van 0,4 tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st			638,00 I
			Kleur: grijs				
			Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3326 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310				
		.9	Afwerken volgens bestekspostnummers 332661 en 332662				
332662	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			10,50 I
			Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels; aanvulling in 3 lagen vanwege benodigd zaaiwerk volgens bestekspostnummer 332663				
			Inclusief aandrukken van de grondlagen.				
			Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnummer 160050	m3			10,50 I
		1.	Dikte totaal 0,11 m				
332663	512101		Zaaïen.	are			1,50 I
		.1.	Betreft inzaaïen van grasbetontegels.				
		.9.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Zaaïen nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de grasbetontegels.				
		.9.	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/are	kg			2,25 L
		.9.	Na zaaïen laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekspostnummer 332662 ; dik 20 mm.				
332670	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<B<3,0 m Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	200,00	F	
332671	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2			200,00 I
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st			850,00 I
			Kleur: grijs				
			Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3326 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310				
		.9	Afwerken volgens bestekspostnummers 332671 en 332672				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
332672	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels; aanvulling in 3 lagen vanwege benodigd zaaiwerk volgens bestekspostnummer 332673 Inclusief aandrukken van de grondlagen. Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnummer 160050 1. Dikte totaal 0,11 m	m3		14,00	I
				m3		14,00	I
332673	512101		Zaaïen. Betreft inzaaïen van grasbetontegels. 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 9. Zaaïen nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de grasbetontegels. 9. Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/are 9. Na zaaïen laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekspostnummer 332672 ; dik 20 mm.	are		2,00	I
				kg		3,00	L
332680	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	150,00	F	
332681	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer 9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. 1. Op straatlaag 9. Grasbetontegels 400x600x120 mm Kleur: grijs Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3326 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310 9 Afwerken volgens bestekspostnummers 332681 en 332682	m2		150,00	I
				st		638,00	I
332682	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels; aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk volgens bestekspostnummer 160050 Inclusief aandrukken van beide grondlagen. Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnummer 160050 1. Dikte totaal 0,11 m	m3		10,50	I
				m3		10,50	I
332683	512101		Zaaïen. Betreft inzaaïen van grasbetontegels. 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 9. Zaaïen nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de grasbetontegels. 9. Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/are 9. Na zaaïen laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekspostnummer 332682 ; dik 20 mm.	are		1,50	I
				kg		2,25	L
3328			<u>Opnemen en aanbrengen gitruittegels</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 330110 , 330120 en 330130				
332810	831799		Opbreken gitruittegels; 300x300x60 mm Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2	m2	1200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
332811	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2 Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm Gitruittegel 9 en 16 ruits De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481310 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			1200,00 I
332812	831503		Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Blindegeleidetegels; 300x300x60 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			1020,00 I
332820	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van gitruittegels in parkeervakken Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: antraciet Gitruittegels 9 ruits Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 332810 of aangevoerd volgens bestekspost 362080 of 810310 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	600,00 F		
332830	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van gitruittegels in parkeervakken Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: antraciet Gitruittegels 16 ruits Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 332810 of aangevoerd volgens bestekspost 362090 of 810310 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	600,00 F		
3329			<u>Opnemen en aanbrengen blindegeleidetegels</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 330110 , 330120 en 330130				
332910	831799		Opbreken blindegeleidetegels; 300x300x60 mm Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	110,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
332911	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm . Geleidelijntegels en noppentegels .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481310 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		110,00	I
				m2		17,00	R
				m2		93,00	H
332912	831503		Bestringsmateriaal ontdoen van grond. 9. Blindegeleidetegels; 300x300x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		93,00	I
332920	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van blindegeleidetegels (geleidelijntegels) in voetpaden 1. Totale breedte tot 1,50 m .2. Op zandbed .7. Geleidelijntegels 300 x 300 x 60 mm, golven, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: wit Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 332910 of aangevoerd volgens bestekspost 362060 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m2	60,00	F	
				st		660,00	I
332930	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van blindegeleidetegels (noppentegels) in voetpaden 1. Totale breedte tot 1,50 m .2. Op zandbed .8. Noppentegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: wit Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 332910 of aangevoerd volgens bestekspost 362070 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m2	50,00	F	
				st		550,00	I
332940	831799		Opbreken rubberen klanktegels; 300x300x80 mm Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m2	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
332941	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Rubberen klanktegel 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481310 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356110 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		50,00 I
				m2		8,00 R
				m2		42,00 H
332942	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Rubberen klanktegel; 300x300x80 mm .9. Uitvoeringwijze de keuze van de aannemer. 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		42,00 I
332950	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van rubberen klanktegels in voetpaden 1. Totale breedte tot 1,50 m .2. Op zandbed .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: zwart Rubberen klanktegel Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 332940 of aangevoerd volgens bestekspost 362180 of 810310 5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m2	50,00 F	
				st		550,00 I
334			Werkzaamheden opsluitbanden.			
3341			<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 60x200 mm</u>			
334110	831799		Opbreken opsluitbanden 60x200 mm in zand. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m	3250,00 F	
334111	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 3. Opsluitbanden 60 x 200 mm 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 25% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481410 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356160 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		3250,00 I
				m		813,00 R
				m		2437,00 H

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
334112	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Opsluitbanden 60x200 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m		2437,00	I
334120	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 2. Op zandbed .9. Profiel 60 x 200 mm Vrijgekomen bij bestekspostnummer 334110 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3626 of 810310	m	3250,00	F	
3342			<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 80x200 mm</u>				
334210	831799		Opbreken opsluitbanden 80x200 mm in zand. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m	1625,00	F	
334211	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. .4. Opsluitbanden 80 x 200 mm .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. . Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481420 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356170 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		1625,00	I
				m		244,00	R
				m		1381,00	H
334212	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Opsluitbanden 80x200 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m		1381,00	I
334220	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 2. Op zandbed .9. Profiel 80 x 200 mm Vrijgekomen bij bestekspostserie 3142 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3627 of 810310	m	1625,00	F	
3343			<u>Opnemen en aanbrengen opsluit- en gazonband 100x200 mm</u>				
334310	831799		Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in zand. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m	1100,00	F	
				st		1625,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
334311	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m		1100,00	I
		 9.	Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm in zand				
		 9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m		165,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		935,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481430 of				
			481440 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356180 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
334312	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		935,00	I
			Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
334320	831799		Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in	m	150,00	F	
			beton.				
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
			Langs een bestaande asfaltverharding.				
334321	831711		Opbreken betonbanden.	m		150,00	I
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
			Langs een bestaande asfaltverharding.				
		 9.	Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm in beton; te	m3		23,00	R
			rekenen op gemiddeld 0,05 m3/m beton als steunvoet				
			en -rug.				
		 9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m		127,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		127,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481430 of				
			481440 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356180 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
334322	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		127,00	I
			Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
334330	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie. 2. Op zandbed Profiel 100 x 200 mm Vrijgekomen bij bestekspostserie 3343 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3628 of 810310	m	1100,00	F	
				st			1100,00 I
334340	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie. 6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton en voet van stelspecie. Steunrug 0,015 m3/m1; steunvoet 0,005 m3/m1 Profiel 100 x 200 mm Vrijgekomen bij bestekspostserie 3343 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3628 of 810310	m	150,00	F	
				m3			3,00 L
				st			150,00 I
3344			<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 120x250 mm</u>				
334410	831799		Opbreken opsluitbanden 120/x250 mm in zand. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m	825,00	F	
334411	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Opsluitbanden 120x250 mm 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481450 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356190 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m			825,00 I
				m			124,00 R
				m			701,00 H
334412	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Opsluitbanden 120x250 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m			701,00 I
334420	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie. 2. Op zandbed Profiel 120 x 250 mm Vrijgekomen bij bestekspostserie 3344 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3629 of 810310	m	725,00	F	
				st			725,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
334430	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m	150,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton; totaal 0,02 m3/m	m3			3,00 L
		.9.	Profiel 120 x 250 mm	st			150,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3344 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3629 of 810310				
3345			<u>Opnemen en aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm</u>				
334510	831799		Opbreken betonbiels 120x200x600 mm Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m	40,00	F	
334511	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m			40,00 I
		.9.	Betonbiels 120x200x600 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .	m			6,00 L
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m			34,00 H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481460				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356190 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
334512	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonbiels 120x200x600 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m			34,00 I
334520	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m	40,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Betonbiels 120x200x600 mm.	st			40,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3345 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3629 of 810310				
335			Werkzaamheden trottoirbanden.				
3351			<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm</u>				
335110	831799		Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in zand. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m	2750,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
335111	831711		Opbreken betonbanden.	m		2750,00	I
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		.3.	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m		413,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		2337,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481510 of				
			481520 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356200 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
335112	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		2337,00	I
			Trottoirbanden 130/150x250 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
335120	831799		Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in beton.	m	475,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
335121	831711		Opbreken betonbanden.	m		475,00	I
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		.3.	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m		72,00	R
			geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld				
			15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		403,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481510 of				
			481520 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356200 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
335122	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		403,00	I
			Trottoirbanden 130/150x250 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
335150	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2750,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 130/150 x 250 mm	m		2750,00	I
			Vrijgekomen bij bestekpostserie 3351 of aangevoerd				
			volgens bestekpostserie 3631				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
335160	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	475,00	F	
		6.	Onderdeel van een totaaloppervlak van 100 m2 of meer.	m3			16,63 L
			In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien				
			van steunrug van schraal beton.	m			475,00 I
		.9.	Profiel 130/150 x 250 mm				
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3351 of aangevoerd				
			volgens bestekspostserie 3631				
3352			<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x250</u>				
			<u>mm</u>				
335210	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in zand.	m	1525,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
335211	831711		Opbreken betonbanden.	m			1525,00 I
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		.6.	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			229,00 R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			1296,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekspostnummer 481530 of				
			481540 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en				
			vervoeren volgens bestekspostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
335212	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			1296,00 I
			Trottoirbanden 180/200x250 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 480080				
335220	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in beton	m	275,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
335221	831711		Opbreken betonbanden.	m			275,00 I
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		.6.	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			42,00 R
			geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld				
			15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			233,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekspostnummer 481530 of				
			481540 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en				
			vervoeren volgens bestekspostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
335222	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Trottoirbanden 180/200x250 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m			233,00	I
335250	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 2. Op zandbed .9. Profiel 180/200 x 250 mm Vrijgekomen bij bestekspostserie 3352 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3633 of 810310	m	1525,00	F		
				m			1525,00	I
335260	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton. .9. Profiel 180/200 x 250 mm Vrijgekomen bij bestekspostserie 3352 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3633 of 810310	m	725,00	F		
				m3			25,38	L
				m			725,00	I
3353			<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x160 mm</u>					
335310	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in zand. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m	350,00	F		
335311	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. .9. Trottoirbanden 180/200 x 160 mm .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. . Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481550 of 481560 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356220 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m			350,00	I
				m			53,00	R
				m			297,00	H
335312	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Trottoirbanden 180/200x160 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m			297,00	I
335320	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in beton. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m	60,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
335321	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m		60,00	I
			Trottoirbanden 180/200 x 160 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .	m		9,00	R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m		51,00	H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481550 of 481560 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356220 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
335322	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		51,00	I
			Trottoirbanden 180/200x160 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
335350	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	350,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		2.	Op zandbed				
		9	Profiel 180/200 x 160 mm	m		350,00	I
			Vrijgekomen bij bestekpostserie 3353 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3635 of 810310				
335360	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	60,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton.	m3		1,50	L
		9	Profiel 180/200 x 160 mm	m		60,00	I
			Vrijgekomen bij bestekpostserie 3353 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3635 of 810310				
3354			<u>Opnemen en aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm</u>				
335410	831799		Opbreken RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	700,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
335411	831711		Opbreken betonbanden.	m		700,00	I
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		9	RWS-band 115/225x250 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m		105,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		595,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481570 of				
			481580				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356210 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
335412	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		595,00	I
			RWS-band 115/225x250 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
335420	831799		Opbreken RWS-band 115/225x250 mm; in beton	m	125,00	F	
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2				
335421	831711		Opbreken betonbanden.	m		125,00	I
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		9	RWS-band 115/225x250 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m		19,00	R
			geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld				
			15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		106,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481530 of				
			481540 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356210 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
335422	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		106,00	I
			RWS-band 115/225x250 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
335450	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	700,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		2.	Op zandbed				
		9	RWS-band 115/225x250 mm.	m		700,00	I
			Vrijgekomen bij bestekpostserie 3354 of aangevoerd				
			volgens bestekpostserie 3636 of 810310				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
335460	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	125,00	F	
		6.	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m3			4,38 L
			In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien				
			van steunrug van schraal beton en steunvoet van				
			cementspecie.				
		.9.	RWS-band 115/225x250 mm.	m			125,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3354 of aangevoerd				
			volgens bestekspostserie 3636 of 810310				
3355			<u>Opnemen en aanbrengen geleideband 50/200x200 mm</u>				
335510	831799		Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in zand.	m	700,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
335511	831711		Opbreken betonbanden.	m			700,00 I
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		.9.	Geleidebanden 50//200x200 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			105,00 R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			595,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekspostnummer 481590 of				
			481600 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekspostnummer 356230				
			en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
335512	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			595,00 I
			Geleidebanden 50//200x200 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 480080				
335520	831799		Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in beton.	m	125,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
335521	831711		Opbreken betonbanden.	m			125,00 I
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		.9.	Geleidebanden 50//200x200 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			19,00 R
			geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld				
			15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			106,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekspostnummer 481590 of				
			481600 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekspostnummer 356230				
			en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen				
			locatie.d.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
335522	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Geleidebanden 50//200x200 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m			106,00	I
335550	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 2. Op zandbed .9. Profiel 50/200 x 200 mm Vrijgekomen bij bestekspostserie 3355 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3639 of 810310	m	700,00	F		
				m			700,00	I
335560	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton. .9. Profiel 50/200 x 200 mm Vrijgekomen bij bestekspostserie 3355 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3639 of 810310	m	125,00	F		
				m3			3,75	L
				m			125,00	I
3356			<u>Opnemen en aanbrengen busperronband 1000x435x334 mm</u>					
335610	831799		Opbreken busperronband in zand. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m	40,00	F		
335611	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. .9. Busperronband 1000x435x334 mm .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 10% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481610 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m			40,00	I
				m			4,00	R
				m			36,00	H
335612	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Busperronband 1000x435x334 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m			36,00	I
335650	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 2. Op zandbed .9. Busperronband 1000x435x334 mm Vrijgekomen bij bestekspostserie 3356 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3641 of 810310	m	40,00	F		
				m			40,00	I
336			Werkzaamheden inritbanden.					
336010	831799		Opbreken inritbanden zand. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m	650,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
336011	831711		Opbreken betonbanden.	m		650,00	I
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		9.	Inritbanden 450/160x500 en 500/160x500 mm.				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m		98,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		552,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481620 of				
			481630 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356260				
			en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
336012	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		552,00	I
			Inritbanden diverse afmetingen,				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
336020	831799		Opbreken invalide-opritten in zand.	m	125,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
336021	831711		Opbreken betonbanden.	m		125,00	I
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		9.	Invalide-opritten; afmetingen betonelementen				
			800x200x500 en 750x200x500 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m		19,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		106,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481620 of				
			481630 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356260				
			en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
336022	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		18,00	I
			Invalide-opritten diverse afmetingen,				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
336050	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	325,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		2.	Op zandbed				
		9.	Profiel 450/160x500 mm	m		325,00	I
			Vrijgekomen bij bestekpostserie 336 of aangevoerd				
			volgens bestekpostserie 3637 of 810310				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
336060	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m	325,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 500/160 x 500 mm	m			325,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 336 of aangevoerd				
			volgens bestekspostserie 3637 of 810310				
336070	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m	65,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 800x200x500 mm	m			65,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 336 of aangevoerd				
			volgens bestekspostserie 3638 of 810310				
336080	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m	65,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 750x200x500 mm.	m			65,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 336 of aangevoerd				
			volgens bestekspostserie 3638 of 810310				
337			Werkzaamheden stootbanden.				
337010	831799		Opbreken stootbanden 200x180x900 mm in zand. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m	165,00	F	
337011	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m			165,00 I
		.9.	Stootbanden 200x180 x 900 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			25,00 R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			140,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.				
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren.				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekspostnummer 356250				
			en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
337012	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Stootbanden 200x180x900 mm.	m			140,00 I
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 480080				
337030	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m	165,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Stootbanden profiel 200x180 x 900 mm	m			165,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 337 of aangevoerd				
			volgens bestekspostserie 3640 of 810310				
338			Werkzaamheden molgoten.				
3381			<u>Molgoten BSS keiformaat</u>				
338110	831799		Opbreken molgoot BSS keiformaat; als voorbereiding op	m	1825,00	F	
			herstraten.				
			Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
338111	831706		Opbreken molgoot. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Breedte 5 streklagen In zandbed. Betonstraatstenen standaard keiformaat. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481130 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356030 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		1825,00	I
		2.		m2		144,00	R
		.9.		m2		814,00	H
338112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen standaard keiformaat. D.m.v. trommelen in water Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		814,00	I
338130	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Bestaand uit 5 streklagen In straatlaag Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen bij bestekpostseries 3313 of 3381 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3612 of 810310 3 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	1550,00	F	
		2.		st		36905,00	I
338140	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Bestaand uit 5 streklagen In cementspecie aanbrengen op fundering Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen bij bestekpostseries 3313 of 3381 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3612 of 810310 3 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	275,00	F	
		2.		m3		6,88	L
		.3.		st		6548,00	I
3382			<u>Molgoten BSS dikformaat</u>				
338210	831799		Opbreken molgoot BSS dikformaat; als voorbereiding op herstraten. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m	925,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
338211	831706		Opbreken molgoot. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 3. Breedte 6 streklagen .9. In zandbed.9. Betonstraatstenen standaard dikformaat.9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 4811403. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356040 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m			925,00 I
				m2			59,00 R
				m2			330,00 H
338212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betonstraatstenen standaard dikformaat. .9. D.m.v. trommelen in water1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			330,00 I
338230	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 3. Bestaand uit 6 streklagen . .1. In straatlaag5. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen bij bestekspostseries 3314 , of 3382 , of aangevoerd volgens bestekspostserie 3614 of 8103103 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m	775,00	F	
				st			22143,00 I
338240	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 3. Bestaand uit 6 streklagen . .4. In cementspecie aanbrengen5. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen bij bestekspostseries 3314 of 3382 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3614 of 8103103 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m	150,00	F	
				m3			3,75 L
				st			4286,00 I
3383			<u>Molgoten BSS waalformaat</u>				
338310	831799		Opbreken molgoot BSS waalformaat; als voorbereiding op herstraten. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m	300,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
338311	831706		Opbreken molgoot. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Breedte 7 streklagen In zandbed. Betonstraatstenen standaard waalformaat. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. . Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481150 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356050 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		300,00 I
		4.9.9.		m2		16,00 R
		9		m2		89,00 L
338312	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen standaard waalformaat. D.m.v. trommelen in water Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		89,00 I
		9.9.1				
338330	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Bestaand uit 7 streklagen In straatlaag Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm; vrijgekomen bij bestekspostserie 3315 , of 3383 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3615 of 810310 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m	250,00 F	
		4.1.9.		st		8333,33 I
338340	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Bestaand uit 7 streklagen In cementspecie aanbrengen op fundering Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm; vrijgekomen bij bestekspostserie 3315 , of 3383 , of aangevoerd volgens bestekspostserie 3615 of 810310 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m	45,00 F	
		4.3.9.		m3 st		1,13 L 1500,00 I
3384			<u>Molgoten SBS keiformaat.</u>			
338410	831799		Opbreken molgoot SBS keiformaat; als voorbereiding op herstraten. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m	600,00 F	
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
338411	831706		Opbreken molgoot. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 2. Breedte 5 streklagen .9. In zandbed.9. Straatbakstenen standaard keiformaat.9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481210 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleten volgens bestekpostnummer 356060 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		600,00	I
				m2		48,00	R
				m2		267,00	H
338412	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Straatbakstenen standaard keiformaat .9. D.m.v. trommelen in water1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		267,00	I
338430	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 2. Bestaand uit 5 streklagen1. In straatlaag3. Straatbakstenen: standaard keiformaat Vrijgekomen bij bestekpostseries 3316 of 3384 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3617 of 8103103 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	525,00	F	
				st		12500,00	I
338440	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 2. Bestaand uit 5 streklagen4. In cementspecie aanbrengen3. Straatbakstenen: standaard keiformaat Vrijgekomen bij bestekpostseries 3316 of 3384 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3617 of 8103103 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	100,00	F	
				m3		2,50	L
				st		2381,00	I
3385			<u>Molgoten SBS dikformaat.</u>				
338510	831799		Opbreken molgoot SBS dikformaat; als voorbereiding op herstraten. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m	300,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
338511	831706		Opbreken molgoot. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 3. Breedte 6 streklagen 9. In zandbed. 9. Straatbakstenen standaard dikformaat. 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. . Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481220 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356070 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		300,00 I
				m2		19,00 R
				m2		107,00 H
338512	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Straatbakstenen standaard dikformaat. 9. D.m.v. trommelen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		107,00 I
338530	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 3. Bestaand uit 6 streklagen 1. In straatlaag 2. Straatbakstenen: standaard dikformaat Vrijgekomen bij bestekspostseries 3317 of 3385 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310 3 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m	250,00 F	
				st		7143,00 I
338540	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. 3. Bestaand uit 6 streklagen 3. In cementspecie aanbrengen op fundering 2. Straatbakstenen: standaard dikformaat Vrijgekomen bij bestekspostseries 3317 of 3385 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310 3 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m	45,00 F	
				m3		1,13 L
				st		1286,00 I
3386			<u>Molgoten SBS waalformaat.</u>			
338610	831799		Opbreken molgoot SBS waalformaat; als voorbereiding op herstraten. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.	m	105,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
338611	831706		Opbreken molgoot. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Breedte 7 streklagen In zandbed. Straatbakstenen: standaard waalformaat De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481230 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356080 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		105,00	I
		4.		m2		6,00	R
		.9.		m2		31,00	H
338612	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbakstenen: standaard waalformaat D.m.v. trommelen in water Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		31,00	I
338630	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Bestaand uit 7 streklagen In straatlaag Straatbakstenen: standaard waalformaat Vrijgekomen bij bestekpostseries 3318 of 3386 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3617 of 810310 3 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	88,00	F	
		4.		st		2934,00	I
338640	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2. Bestaand uit 7 streklagen In cementspecie aanbrengen op fundering Straatbakstenen: standaard waalformaat Vrijgekomen bij bestekpostseries 3318 of 3386 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3617 of 810310 3 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	50,00	F	
		4.		m3		1,25	L
		.3.		st		1667,00	I
34			ELEMENTENVERHARDING; STAFFEL A>=100 M2 • M.b.t. Opbreken van bestratingselementen lees deel 3 artikel 83.12.01 lid 01 in deze RROK.				
340			Vorbereidende werkzaamheden.				
3401			<u>Aanbrengen straatlaag t.b.v. straat- en tegelwerk.</u>				
340110	831101		Aanbrengen straatlaag. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Breedte tot 1,5 m. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm Op het zandbed Materiaal aangevoerd volgens bestekpostnummer 160020 , 160030 of 160040 ; ter keuze van directie UAV.	m2	3000,00	F	
		.1.		m3		150,00	I
		.9.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
340120	831101		Aanbrengen straatlaag. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Breedte vanaf 1,5 tot 3,0 m. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm .1. Op het zandbed .9. Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 160020 , 160030 of 160040 ; ter keuze van directie UAV.	m2	11250,00	F	
				m3			562,50 I
340130	831101		Aanbrengen straatlaag. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Breedte vanaf 3,0 m. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm .1. Op het zandbed .9. Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 160020 , 160030 of 160040 ; ter keuze van directie UAV.	m2	15750,00	F	
				m3			787,50 I
340140	831101		Aanbrengen straatlaag. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Ten behoeve van waterpasserende bestrating. Breedte tot 1,5 m. Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten hoogste 120 mm .1. Op het zandbed .9. Steenslag 2/6 aangevoerd volgens bestekspostnummer 160030	m2	350,00	F	
				m3			35,00 I
340150	831101		Aanbrengen straatlaag. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Ten behoeve van waterpasserende bestrating. Breedte vanaf 1,5 tot 3,0 m. Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten hoogste 120 mm .1. Op het zandbed .9. Steenslag 2/6 aangevoerd volgens bestekspostnummer 160030	m2	1250,00	F	
				m3			125,00 I
340160	831101		Aanbrengen straatlaag. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Ten behoeve van waterpasserende bestrating. Breedte vanaf 3,0 m. Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten hoogste 120 mm .1. Op het zandbed .9. Steenslag 2/6 aangevoerd volgens bestekspostnummer 160030	m2	1750,00	F	
				m3			175,00 I
341			Werkzaamheden straatwerk.				
3411			<u>Opbreken en aanbrengen BSS, dubbelklinker.</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 340110 340120 of 340130				
341110	831799		Opbreken dubbelklinkers; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	400,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341111	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			400,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm					
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			60,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te					
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. .	m2			340,00	H
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal..					
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481110 .					
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356010 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		341112	831503				Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2
9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm							
.9.	D.m.v. trommelen in water							
.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080							
341120	831799		Opbreken dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2		400,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
341121	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			400,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer..					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm					
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ;	m2			60,00	R
			te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2			340,00	H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481110 .					
		3..	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356010 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
341122	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm					
		.9.	D.m.v. trommelen in water					
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080					
341130	831799		Opbreken dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m.	m2		825,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
341131	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2		825,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm				
		.9.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		124,00	R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		701,00	H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481110				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356010 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
341132	831503		Bestringsmateriaal ontdoen van grond.	m2		701,00	I
		9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm				
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		.1.	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080				
341140	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	400,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer..				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers 210x210x100 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 341110 , 341120 of 341130 of aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspostnummer in bestekspostserie 3611 of 810310 .	st		9200,00	I
		.5.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
341150	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	400,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers 210x210x100 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 341110 , 341120 of 341130 of aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspostnummer in bestekspostserie 3611 of 810310	st		9200,00	I
		.5.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
341160	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc. zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .9. Betonstraatstenen dubbelklinkers 210x210x100 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 341110 , 341120 of 341130 of aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspostnummer in bestekspostserie 3611 of 810310 .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	825,00	F	
3412			<u>Opbreken en aanbrengen BSS NCB-klinker</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 340140 340150 of 340160	st			18975,00 I
341210	831799		Opbreken NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	400,00	F	
341211	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm. .9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481120 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356020 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			400,00 I
				m2			60,00 R
				m2			340,00 H
341212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm. .9. D.m.v. trommelen in water .1. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			340,00 I
341220	831799		Opbreken NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	400,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
341221	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2		400,00	I
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.9.	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm.				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		60,00	R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		340,00	H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481120				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356020 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
341222	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		340,00	I
		9.	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm.				
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
341230	831799		Opbreken NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	825,00	F	
341231	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2		825,00	I
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.9.	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm.				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		124,00	R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		701,00	H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481120				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356020 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
341232	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		701,00	I
		9.	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm.				
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
341240	831199		Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	400,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
341241	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. Op straatlaag .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .9. Betostraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm.; vrijgekomen bij bestekspostnummer 341210 , 341220 of 341230 of aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 3616 of 810310 . .5. Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6 geleverd volgens bestekspostnummer 160030 .	m2		400,00	I
341242	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft aanvulling van openingen in NCB klinkers; aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk volgens bestekspostnummer 341243 Inclusief aandrukken van beide grondlagen. Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnummer 160050 1. Dikte totaal 0,11 m	m3		18,00	I
341243	512101		Zaaien. Betreft inzaaien van grasbetontegels. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de NCB klinkers. .9. Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/are .9. Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekspostnummer 341242 ; dik 20 mm.	are		1,60	I
341250	831199		Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	400,00	F	
341251	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. Op straatlaag .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .9. Betostraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 341210 , 341220 of 341230 of aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 3616 of 810310 . .5. Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6 geleverd volgens bestekspostnummer 160030 .	m2		400,00	I
341252	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft aanvulling van openingen in NCB klinkers; aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk volgens bestekspostnummer 341253 Inclusief aandrukken van beide grondlagen. Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnummer 160050 1. Dikte totaal 0,11 m	m3		18,00	I
				m3		18,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
341253	512101		Zaaien. Betreft inzaaien van grasbetontegels. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de NCB klinkers. Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/m29. Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekspostnummer 341252 ; dik 20 mm.	are		1,60	I
341260	831199		Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	825,00	F	
341261	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .1. Op straatlaag .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .9. Betostraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 341210 , 341220 of 341230 of aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 3616 of 810310 . .5. Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6 geleverd volgens bestekspostnummer 160030 .	m2		825,00	I
341262	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft aanvulling van openingen in NCB klinkers; aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk volgens bestekspostnummer 341263 Inclusief aandrukken van beide grondlagen. Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnummer 160050	m3		37,13	I
		1.	Dikte totaal 0,11 m	m3		37,13	I
341263	512101		Zaaien. Betreft inzaaien van grasbetontegels. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de NCB klinkers. .9. Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/m2 .9. Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekspostnummer 341262 ; dik 20 mm.	are		3,30	I
3413			<u>Opbreken en aanbrengen BSS, keiformaat.</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 340110 340120 of 340130	kg		4,95	L
341310	831799		Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	425,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
341311	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm	m2		425,00	I
		1.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		64,00	R
		9	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		361,00	H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481130 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356030 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
341312	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen standaard keiformaat. D.m.v. trommelen in water	m2		361,00	I
		9.	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
341320	831799		Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	1750,00	F	
341321	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm	m2		1750,00	I
		2.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		263,00	R
		9	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		1487,00	H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481130 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356030 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
341322	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen standaard keiformaat. D.m.v. trommelen in water	m2		1487,00	I
		9.	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
341330	831799		Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	6500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
341331	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2		6500,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		975,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		5525,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
341332	831503		materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481130 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356030 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
341340	831112		Bestringsmateriaal ontdoen van grond.	m2		5525,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.				
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	425,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de				
			werkllocatie.				
341350	831112	1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van				
			het straatwerkverband.				
		.9.	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st		20400,00	I
			vrijgekomen bij bestekpostnummer 341310 , 341320				
			of 341330 of aangevoerd volgens bestekspostserie				
			3612 of 810310				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,				
			geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1750,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de				
			werkllocatie.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van				
			het straatwerkverband.				
		.9.	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st		84000,00	I
			vrijgekomen bij bestekspostnummer 341310 , 341320				
			of 341330 of aangevoerd volgens bestekspostserie				
			3612 of 810310				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,				
			geleverd volgens bestekspostnummer 160040				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
341360	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc. zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .9. Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 341310 , 341320 of 341330 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310 .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	6500,00	F	
				st		312000,00	I
341370	831399		Aanbrengen van streklaag BSS keiformaat in specie. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. Breedte: 0,10 m. Op wegfundering in zandcementspecie dik 50 mm Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 341310 , 341320 of 341330 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310	m	425,00	F	
				m3		2,13	L
				st		2024,00	I
341380	831399		Aanbrengen van rollaag BSS keiformaat in specie. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. Breedte 0,20 m. Op wegfundering in zandcementspecie dik 50 mm Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 341310 , 341320 of 341330 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310	m	425,00	F	
				m3		4,25	L
				st		4250,00	I
3414			Opnemen en aanbrengen BSS dikformaat. • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 340110 340120 of 340130				
341410	831799		Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	400,00	F	
341411	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm. .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481140 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356040 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			400,00 I
				m2		60,00	R
				m2		340,00	H

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
341412	831503	9.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen standaard dikformaat. .9. D.m.v. trommelen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		340,00 I
341420	831799	.	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	400,00 F	
341421	831702	.	Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .9. Betonstraatsteen dikformaat (*b*h) 210x69x80 mm. 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481140 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356040 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		400,00
341422	831503	9.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen standaard dikformaat. .9. D.m.v. trommelen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		340,00 I
341430	831799	.	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	1475,00 F	
341431	831702	.	Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .9. Betonstraatsteen dikformaat (*b*h) 210x69x80 mm. 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481140 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356040 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		1475,00 I
341432	831503	9.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen standaard dikformaat. .9. D.m.v. trommelen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		1253,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
341440	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag . . .9. . . Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.9. Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 341410 , 341420 of 341430 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3614 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	400,00	F	
				st			28800,00 I
341450	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag . . .9. . . Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.9. Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 341410 , 341420 of 341430 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3614 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	400,00	F	
				st			28800,00 I
341460	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag . . .9. . . Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.9. Betonstraatsteen afmeting (l*b*h) 210x69x80 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 341410 , 341420 of 341430 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3614 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	1475,00	F	
				st			106200,00 I
3415			Opnemen en aanbrengen BSS waalformaat. • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 340110 340120 of 340130				
341510	831799		Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	400,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
341511	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2		400,00	I
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 50 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		60,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		340,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481150 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356050 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
341512	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		340,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.				
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
341520	831799		Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte	m2	400,00	F	
			1,5<=B<3,0 m.				
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
341521	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2		400,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 50 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		60,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		340,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481150 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356050 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
341522	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		340,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.				
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
341530	831799		Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte	m2	825,00	F	
			B>=3,0 m.				
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341531	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2		825,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 50 mm				
		.9.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		124,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		701,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
341532	831503		materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481150 .				
341540	831112		3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356050 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
341550	831112		Bestringsmateriaal ontdoen van grond.	m2		701,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.				
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		.1.	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
341540	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	400,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de				
			werkklocatie.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van				
			het straatwerkverband.				
		.9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm;	st		39200,00	I
341550	831112		vrijgekomen bij bestekpostnummer 341510 , 341520				
			of 341530 of aangevoerd volgens bestekpostserie				
			3615 of 810310				
		.5.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,				
			geleverd volgens bestekpostnummer 160040				
			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	400,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de				
			werkklocatie.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
341550	831112	.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van				
			het straatwerkverband.				
		.9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm;	st		39200,00	I
			vrijgekomen bij bestekpostnummer 341510 , 341520				
			of 341530 of aangevoerd volgens bestekpostserie				
			3615 of 810310 .				
		.5.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,				
			geleverd volgens bestekpostnummer 160040				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
341560	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. . . 1. Op straatlaag . . . 9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc. zijn een onderdeel van het straatwerkverband. 9. Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 341510 , 341520 of 341530 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3615 of 810310 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	825,00	F	
3416			Opnemen en aanbrengen SBS keiformaat. • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 340110 340120 of 340130 .				
341610	831799		Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	400,00	F	
341611	831701		Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481210 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356060 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			400,00 I
341612	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Straatbaksteen keiformaat .9. D.m.v. trommelen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			340,00 I
341620	831799		Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	750,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
341621	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2		750,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keifmaat				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		113,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		637,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481210 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356060 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
341622	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		637,00	I
		9.	Straatbaksteen keifmaat				
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
341630	831799		Opbreken straatbaksteen keifmaat; breedte B>=3,0 m.	m2	3000,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
341631	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2		3000,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keifmaat				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		450,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		2550,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481210 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356060 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
341632	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		2550,00	I
		9.	Straatbaksteen keifmaat				
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
341640	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 9. Straatbakstenen standaard keiformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 341610 , 341620 of 341630 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361710 of 810310 .1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	400,00	F	
				st			19200,00 I
341650	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 9. Straatbakstenen standaard keiformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 341610 , 341620 of 341630 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361710 of 810310 .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	750,00	F	
				st			36000,00 I
341660	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 9. Straatbakstenen standaard keiformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 341610 , 341620 of 341630 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361710 of 810310 .3. Totale breedte 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. .1. Op straatlaag .9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	3000,00	F	
				st			144000,00 I
3417			Opnemen en aanbrengen SBS dikformaat. • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 340110 340120 of 340130				
341710	831799		Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B<1,5 m Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	400,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
341711	831701		Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm.	m2		400,00	I
		1.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		60,00	R
		.9.	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		340,00	H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481220 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356070 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
							
341712	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbaksteen dikformaat D.m.v. trommelen in water	m2		340,00	I
		.9.	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
341720	831799		Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	500,00	F	
341721	831701		Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm.	m2		500,00	I
		2.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		75,00	R
		.9.	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		425,00	H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481220 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356070 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
							
341722	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbaksteen dikformaat D.m.v. trommelen in water	m2		425,00	I
		.9.	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
341730	831799		Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B>=3,0 m Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	1625,00	F	
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
341731	831701		Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .9. Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm. 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481220 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356070 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		1625,00	I
				m2		244,00	R
				m2		1381,00	H
341732	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Straatbaksteen dikformaat .9. D.m.v. trommelen in water 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		1381,00	I
341740	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 9. Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm; vrijgekomen bij bestekpostnummer 341710 , 341720 of 341730 of aangevoerd volgens bestekpostnummer 361720 of 810310 .1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. 1. Op straatlaag 9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m2	400,00	F	
				st		28000,00	I
341750	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 9. Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm; vrijgekomen bij bestekpostnummer 341710 , 341720 of 341730 of aangevoerd volgens bestekpostnummer 361720 of 810310 .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. 1. Op straatlaag 9. Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m2	425,00	F	
				st		29750,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
341760	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	1625,00	F	
		9.	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm; vrijgekomen bij bestekspostnummer 341710 , 341720 of 341730 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361720 of 810310 .	st			113750,00 I
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
3418			Opnemen en aanbrengen SBS waalformaat.				
			• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 340110 340120 of 340130				
341810	831799		Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B<1,5 m Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	400,00	F	
341811	831701		Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2			400,00 I
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.1.	Straatbaksteen standaard waalformaat				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2			60,00 R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2			340,00 H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481230 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356080 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
341812	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbaksteen waalformaat	m2			340,00 I
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080				
341820	831799		Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	400,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
341821	831701		Opbreken straatbaksteen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2		400,00	I
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.1.	Straatbaksteen standaard waalformaat				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		60,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		340,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481230 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356080 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
341822	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		340,00	I
		9.	Straatbaksteen waalformaat				
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
341830	831799		Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B>=3,0	m2	825,00	F	
			m.				
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
341831	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2		825,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.1.	Straatbaksteen standaard waalformaat				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		124,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		701,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481230 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356080 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
341832	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		701,00	I
		9.	Straatbaksteen waalformaat				
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
341840	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	400,00	F	
		9.	Straatbakstenen standaard waalformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 341810 , 341820 of 341830 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361730 of 810310	st			40000,00 I
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
341850	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	400,00	F	
		9.	Straatbakstenen standaard waalformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 341810 , 341820 of 341830 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361730 of 810310	st			40000,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
341860	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	825,00	F	
		9.	Straatbakstenen standaard waalformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 341810 , 341820 of 341830 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361730 of 810310	st			82500,00 I
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040				
342			Werkzaamheden tegelwerk.				
3421			<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x45 mm</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 340110 340120 of 340130				
342110	831799		Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	1250,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342111	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2		1250,00	I
		1.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		188,00	R
		.1.	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		1062,00	H
		.9.	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481310 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356090 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
							
342112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels 300x300x45 mm	m2		1062,00	I
		9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		.9.	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
							
342120	831799		Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	4250,00	F	
							
342121	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m	m2		4250,00	I
		2.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm				
		.1.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		638,00	R
		.9.	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		3612,00	H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481310 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356090 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
							
342122	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels 300x300x45 mm	m2		3612,00	I
		9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		.9.	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
							
342130	831799		Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	625,00	F	
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342131	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481310 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356090 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		625,00	I
				m2		94,00	R
				m2		531,00	H
342132	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betontegels 300x300x45 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		531,00	I
342140	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .1. Op straatlaag .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 4,5 Kleur: volgens opgave directie UAV. Incl. passtegels en halve tegels. Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3421 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3618 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	1250,00	F	
				st		13750,00	I
342150	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .1. Op straatlaag .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 4,5 Kleur: volgens opgave directie UAV. Incl. passtegels en halve tegels. Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3421 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3618 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	4250,00	F	
				st		46750,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342160	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .1. Op straatlaag .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 4,5 Kleur: volgens opgave directie UAV. Incl. passtegels en halve tegels. Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3421 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3618 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	625,00	F	
3422			<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 340110 340120 of 340130 .				
342210	831799		Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	475,00	F	
342211	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481320 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			475,00 I
				m2			72,00 R
				m2			403,00 H
342212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betontegels 300x300x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			403,00 I
342220	831799		Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	1650,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342221	831703		Opbreken betontegels.	m2		1650,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		248,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		1402,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481320 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356100 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
342222	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1402,00	I
		9.	Betontegels 300x300x60 mm				
		.9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
342230	831799		Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte	m2	400,00	F	
			B>=3,0 m.				
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
342231	831703		Opbreken betontegels.	m2		400,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		60,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		340,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481320 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356100 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
342232	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		340,00	I
		9.	Betontegels 300x300x60 mm				
		.9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
342240	831113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. . .1. . . . Op straatlaag . . .3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3422 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3619 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	475,00	F	
342250	831113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. . .1. . . . Op straatlaag . . .3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3422 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3619 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	1650,00	F	
342260	831113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. . .1. . . . Op straatlaag . . .3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3422 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3619 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	400,00	F	
3423		.	.	.	.	.	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 340110 340120 of 340130				
342310	831799	.	.	.	.	.	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	400,00	F	
		.	.	.	.	.					5225,00 I
		.	.	.	.	.		st			18150,00 I
		.	.	.	.	.		st			4400,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342311	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm	m2		400,00	I
		1.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		60,00	R
		9	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		340,00	H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481330 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356110 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
342312	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels 300x300x80 mm	m2		340,00	I
		9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
342320	831799		Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	825,00	F	
342321	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm	m2		825,00	I
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		124,00	R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		701,00	H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481330 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356110 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
342322	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels 300x300x80 mm	m2		701,00	I
		9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
342330	831799		Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	400,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342331	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 80 mm	m2		400,00	I
		3.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		60,00	R
		.5.	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		340,00	H
		.9	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481330 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356110 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
342332	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels 300x300x80 mm	m2		340,00	I
		.9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
342340	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	400,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.1.	Op straatlaag				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 14,0 Kleur: volgens opgave directie UAV. .Materiaal vrijgekomen bij bestekpostserie 3423 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3621 of 810310	st		4400,00	I
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekpostnummer 160020				
342350	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	825,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.1.	Op straatlaag				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 14,0 Kleur: volgens opgave directie UAV. .Materiaal vrijgekomen bij bestekpostserie 3423 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3621 of 810310	st		9075,00	I
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekpostnummer 160020				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342360	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc. zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .1. Op straatlaag .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 14,0 Kleur: volgens opgave directie UAV. Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3423 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3621 of 810310 .5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	400,00	F	
3424			<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 500x500x60 mm</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 340110 340120 of 340130	st			4400,00 I
342410	831799		Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	400,00	F	
342411	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 1. Totale breedte tot 1,5 m .6. Betontegels 500 x 500 x 60 mm .9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481340 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356120 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			400,00 I
				m2			60,00 R
				m2			340,00 H
342412	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betontegels 500x500x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			340,00 I
342420	831799		Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	400,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342421	831703		Opbreken betontegels.	m2		400,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		60,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		340,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481340 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356120 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie				
342422	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		340,00	I
		9.	Betontegels 500x500x60 mm				
		.9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
342430	831799		Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte	m2	400,00	F	
			B>=3,0 m.				
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
342431	831703		Opbreken betontegels.	m2		400,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		60,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		340,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481340 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356120 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
342432	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		340,00	I
		9.	Betontegels 500x500x60 mm				
		.9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
342440	831113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. . .1. . . . Op straatlaag . . .6. . . . Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV. Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3424 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3622 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	400,00	F	
342450	831113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. . .1. . . . Op straatlaag . . .6. . . . Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV.Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3424 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3622 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	400,00	F	
342460	831113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. . .1. . . . Op straatlaag . . .6. . . . Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV.Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3424 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3622 of 8103105 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	400,00	F	
3425		.	.	.	.	.	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 400x600x60 mm</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 340110 340120 of 340130				
342510	831799	.	.	.	.	.	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	400,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342511	831703		Opbreken betontegels.	m2		400,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		60,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		340,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481350 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356130 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
342512	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		340,00	I
		9.	Betontegels 400x600x60 mm				
		.9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
342520	831799		Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte	m2	400,00	F	
			1,5<=B<3,0 m.				
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
342521	831703		Opbreken betontegels.	m2		400,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		60,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		340,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481350 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356130 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
342522	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		340,00	I
		9.	Betontegels 400x600x60 mm				
		.9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
342530	831799		Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte	m2	400,00	F	
			B>=3,0 m.				
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342531	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 400 x 600 x 60 mm	m2		400,00	I
		3.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2		60,00	R
		.6.	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		340,00	H
		.9	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481350 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356130 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
342532	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels 400x600x60 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.	m2		340,00	I
		.9.	1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
342540	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. Op straatlaag Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV. Materiaal vrijgekomen bij bestekpostserie 3425 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3623 of 810310 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekpostnummer 160020	m2	400,00	F	
		.1.		st		1700,00	I
342550	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. Op straatlaag Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV. Materiaal vrijgekomen bij bestekpostserie 3425 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3623 of 810310 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekpostnummer 160020	m2	400,00	F	
		.1.		st		1700,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342560	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. .1. Op straatlaag .6. Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0 Kleur: volgens opgave directie UAV. Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3425 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3623 of 810310 .5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 160020	m2	400,00	F	
3426			<u>Opnemen en aanbrengen grasbetontegels</u> <u>400x600x120 mm</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 340110 340120 of 340130 .	st			1700,00 I
342610	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	400,00	F	
342611	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 9. Breedte van de rij 400 mm. .6. Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. .9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. .1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. .2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481360 . .3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			400,00 I
342612	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Grasbetontegels 400x600x120 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			340,00 I
342620	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,40<B<1,5 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	400,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342621	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 9. Totale breedte van 0,40 tot 1,5 m .6. Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481360 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		400,00	I
				m2		60,00	R
				m2		340,00	H
342622	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Grasbetontegels 400x600x120 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		340,00	I
342630	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	400,00	F	
342631	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .6. Betontegels 400 x 600 x 120 mm 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481360 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		400,00	I
				m2		60,00	R
				m2		340,00	H
342632	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Grasbetontegels 400x600x120 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		340,00	I
342640	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	400,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342641	831703		Opbreken betontegels.	m2		400,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.6.	Betontegels 400 x 600 x 120 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2		60,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2		340,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481360 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356140 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
342642	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		340,00	I
		9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm				
		.9.	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
342650	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele	m2	400,00	F	
			rij.				
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de				
			werkklocatie.				
342651	831113		Aanbrengen betontegels.	m2		400,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
			Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de				
			werkklocatie.				
		9.	Totale breedte 0,4 m				
		.9.	In lintverband.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st		1700,00	I
			Kleur: grijs				
			Materiaal vrijgekomen bij bestekpostserie 3426 of				
			aangevoerd volgens bestekpostserie 3624 of 810310				
		.9	Afwerken volgens bestekpostnummers 342651 en				
			342652				
342652	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3		28,00	I
			Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels;				
			aanvulling in 3 lagen vanwege benodigd zaaiwerk				
			volgens bestekpostnummer 342653				
			Inclusief aandrukken van de grondlagen.				
			Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3		28,00	I
			bestekpostnummer 160050				
		1.	Dikte totaal 0,11 m				
342653	512101		Zaaïen.	are		4,00	I
			Betreft inzaaïen van grasbetontegels.				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.9.	Zaaïen nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen				
			van de grasbetontegels.				
		.9.	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg		6,00	L
			hoeveelheid 1,5 kg/are				
		.9.	Na zaaïen laatste teelaarde aanbrengen volgens				
			bestekpostnummer 342652 ; dik 20 mm.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342660	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,4<B<1,5 m Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	400,00	F	
342661	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2			400,00 I
		9.	Totale breedte van 0,4 tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st			1700,00 I
			Kleur: grijs				
			Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3426 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310				
		.9	Afwerken volgens bestekspostnummers 342661 en 342662				
342662	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels; aanvulling in 3 lagen vanwege benodigd zaaiwerk volgens bestekspostnummer 342663	m3			28,00 I
			Inclusief aandrukken van de grondlagen. Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnummer 160050	m3			28,00 I
		1.	Dikte totaal 0,11 m				
342663	512101		Zaaien. Betreft inzaaien van grasbetontegels.	are			4,00 I
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.9.	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de grasbetontegels.				
		.9.	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/are	kg			6,00 L
		.9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekspostnummer 342662 ; dik 20 mm.				
342670	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<B<3,0 m Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	400,00	F	
342671	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2			400,00 I
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st			1700,00 I
			Kleur: grijs				
			Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3426 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310				
		.9	Afwerken volgens bestekspostnummers 342671 en 342672				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342672	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels; aanvulling in 3 lagen vanwege benodigd zaaiwerk volgens bestekspostnummer 342673 Inclusief aandrukken van de grondlagen. Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnummer 160050 1. Dikte totaal 0,11 m	m3		28,00	I
				m3		28,00	I
342673	512101		Zaaïen. Betreft inzaaïen van grasbetontegels. 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 9. Zaaïen nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de grasbetontegels. 9. Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/are 9. Na zaaïen laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekspostnummer 342672 ; dik 20 mm.	are		4,00	I
				kg		6,00	L
342680	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m2	400,00	F	
342681	831113		Aanbrengen betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer 9. In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever. Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband. 1. Op straatlaag 9. Grasbetontegels 400x600x120 mm Kleur: grijs Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3426 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310 9 Afwerken volgens bestekspostnummers 342681 en 342682	m2		400,00	I
				st		1700,00	I
342682	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels; aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk volgens bestekspostnummer 160050 Inclusief aandrukken van beide grondlagen. Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnummer 540030 1. Dikte totaal 0,11 m	m3		28,00	I
				m3		28,00	I
342683	512101		Zaaïen. Betreft inzaaïen van grasbetontegels. 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 9. Zaaïen nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen van de grasbetontegels. 9. Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig; hoeveelheid 1,5 kg/are 9. Na zaaïen laatste teelaarde aanbrengen volgens bestekspostnummer 342682 ; dik 20 mm.	are		4,00	I
				kg		6,00	L
3428			<u>Opnemen en aanbrengen gitruittegels</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 340110 , 340120 en 340130				
342810	831799		Opbreken gitruittegels; 300x300x60 mm Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	1200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
342811	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm . Gitruittegel 9 en 16 ruits .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481310 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2			1200,00 I
				m2			180,00 R
				m2			1020,00 H
342812	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Blindegeleidetegels; 300x300x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2			1020,00 I
342820	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van gitruittegels in parkeervakken 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .2. Op zandbed .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: antraciet Gitruittegels 9 ruits Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 342810 of aangevoerd volgens bestekspost 362080 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	600,00	F	
				st			6600,00 I
342830	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van gitruittegels in parkeervakken 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .2. Op zandbed .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: antraciet Gitruittegels 16 ruits Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 342810 of aangevoerd volgens bestekspost 362090 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	600,00	F	
				st			6600,00 I
3429			<u>Opnemen en aanbrengen blindegeleidetegels</u> • Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 340110 , 340120 en 340130				
342910	831799		Opbreken blindegeleidetegels; 300x300x60 mm Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	160,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342911	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm Geleidelijntegels en noppentegels .9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481310 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		160,00	I
342912	831503		Bestringsmateriaal ontdoen van grond. 9. Blindegeleidetegels; 300x300x60 mm .9. Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		136,00	I
342920	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van blindegeleidetegels (geleidelijntegels) in voetpaden 1. Totale breedte tot 1,50 m .2. Op zandbed .7. Geleidelijntegels 300 x 300 x 60 mm, golven, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: wit Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 342910 of aangevoerd volgens bestekspost 362060 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m2	120,00	F	
342930	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van blindegeleidetegels (noppentegels) in voetpaden 1. Totale breedte tot 1,50 m .2. Op zandbed .8. Noppentegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: wit Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 342910 of aangevoerd volgens bestekspost 362070 of 810310 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m2	40,00	F	
342940	831799		Opbreken rubberen klanktegels; 300x300x80 mm Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m2	40,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342941	831703		Opbreken betontegels. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm Rubberen klanktegel De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481310 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356110 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m2		40,00	I
342942	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Rubberen klanktegel; 300x300x80 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		34,00	I
342950	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van rubberen klanktegels in voetpaden Totale breedte tot 1,50 m Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: zwart Rubberen klanktegel Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 342940 of aangevoerd volgens bestekspost 362180 of 810310 Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m2	40,00	F	
344			Werkzaamheden opsluitbanden.				
3441			<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 60x200 mm</u>				
344110	831799		Opbreken opsluitbanden 60x200 mm in zand. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	2750,00	F	
344111	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Opsluitbanden 60 x 200 mm De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 25% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481410 . 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356160 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		2750,00	I
				m		688,00	R
				m		2062,00	H

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
344112	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Opsluitbanden 60x200 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m		2062,00	I
344120	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m	2750,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 60 x 200 mm	m		2750,00	I
			Vrijgekomen bij bestekspostnummer 344110 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3626 of 810310				
3442			<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 80x200 mm</u>				
344210	831799		Opbreken opsluitbanden 80x200 mm in zand. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	1350,00	F	
344211	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m		1350,00	I
		.4.	Opsluitbanden 80 x 200 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting.	m		203,00	R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m		1147,00	H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481420 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356170 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
344212	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Opsluitbanden 80x200 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m		1147,00	I
344220	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m	1350,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 80 x 200 mm	st		1350,00	I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3442 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3627 of 810310				
3443			<u>Opnemen en aanbrengen opsluit- en gazonband 100x200 mm</u>				
344310	831799		Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in zand. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	1500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
344311	831711		Opbreken betonbanden.	m		1500,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		 9.	Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm in zand				
		 9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m		225,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		1275,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481430 of				
			481440 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356180 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
344312	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		1275,00	I
			Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
344320	831799		Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in	m	250,00	F	
			beton.				
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
			Langs een bestaande asfaltverharding.				
344321	831711		Opbreken betonbanden.	m		250,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
			Langs een bestaande asfaltverharding.				
		 9.	Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm in beton; te	m3		38,00	R
			rekenen op gemiddeld 0,05 m3/m beton als steunvoet				
			en -rug.				
		 9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m		212,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		212,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481430 of				
			481440 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356180 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
344322	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		212,00	I
			Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
344330	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie.	m	1500,00	F	
		2.	Op zandbed	st			1500,00 I
		.9.	Profiel 100 x 200 mm				
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3443 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3628 of 810310				
344340	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie.	m	250,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton en voet van stelspecie.	m3			5,00 L
			Steunrug 0,015 m3/m1; steunvoet 0,005 m3/m1				
		.9.	Profiel 100 x 200 mm	st			250,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3443 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3628 of 810310				
3444			<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 120x250 mm</u>				
344410	831799		Opbreken opsluitbanden 120/x250 mm in zand. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	675,00	F	
344411	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m			675,00 I
		.9.	Opsluitbanden 120x250 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting.	m			102,00 R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m			573,00 H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481450				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356190 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
344412	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Opsluitbanden 120x250 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m			573,00 I
344420	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werkllocatie.	m	600,00	F	
		2.	Op zandbed	st			600,00 I
		.9.	Profiel 120 x 250 mm				
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3444 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3629 of 810310				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
344430	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m	250,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton; totaal 0,02 m3/m	m3			5,00 L
		.9.	Profiel 120 x 250 mm	st			250,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3444 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3629 of 810310				
3445			<u>Opnemen en aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm</u>				
344510	831799		Opbreken betonbiels 120x200x600 mm Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	300,00	F	
344511	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m			300,00 I
		.9.	Betonbiels 120x200x600 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .	m			45,00 L
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m			255,00 H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481460				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356190 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
344512	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonbiels 120x200x600 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m			255,00 I
344520	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.	m	300,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Betonbiels 120x200x600 mm.	st			300,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3445 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3629 of 810310				
345			Werkzaamheden trottoirbanden.				
3451			<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm</u>				
345110	831799		Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in zand. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	2225,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
345111	831711		Opbreken betonbanden.	m		2225,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		.3.	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m		334,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		1891,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481510 of				
			481520 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356200 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
345112	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		1891,00	I
			Trottoirbanden 130/150x250 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
345120	831799		Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in beton.	m	400,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer..				
345121	831711		Opbreken betonbanden.	m		400,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer..				
		.3.	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m		60,00	R
			geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld				
			15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		340,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481510 of				
			481520 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356200 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
345122	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		340,00	I
			Trottoirbanden 130/150x250 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
345150	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2225,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 130/150 x 250 mm	m		2225,00	I
			Vrijgekomen bij bestekpostserie 3451 of aangevoerd				
			volgens bestekpostserie 3631				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
345160	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	400,00	F	
		6.	Onderdeel van een totaaloppervlak van 100 m2 of meer.	m3			14,00 L
			In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien				
			van steunrug van schraal beton.	m			400,00 I
		.9.	Profiel 130/150 x 250 mm				
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3451 of aangevoerd				
			volgens bestekspostserie 3631				
3452			<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x250</u>				
			<u>mm</u>				
345210	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in zand.	m	1250,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
345211	831711		Opbreken betonbanden.	m			1250,00 I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		.6.	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			188,00 R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			1062,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekspostnummer 481530 of				
			481540 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en				
			vervoeren volgens bestekspostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
345212	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			1062,00 I
			Trottoirbanden 180/200x250 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 480080				
345220	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in beton	m	225,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
345221	831711		Opbreken betonbanden.	m			225,00 I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		.6.	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			34,00 R
			geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld				
			15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			191,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekspostnummer 481530 of				
			481540 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en				
			vervoeren volgens bestekspostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
345222	831599					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Trottoirbanden 180/200x250 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m			191,00 I
345250	831304					Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	1250,00	F	
		2.				Op zandbed				
			9.			Profiel 180/200 x 250 mm	m			1250,00 I
						Vrijgekomen bij bestekspostserie 3452 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3633 of 810310				
345260	831304					Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	225,00	F	
		6.				In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton.	m3			7,88 L
			9.			Profiel 180/200 x 250 mm	m			225,00 I
						Vrijgekomen bij bestekspostserie 3452 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3633 of 810310				
3453						<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x160 mm</u>				
345310	831799					Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in zand. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	275,00	F	
345311	831711					Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m			275,00 I
			9.			Trottoirbanden 180/200 x 160 mm				
				9		De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .	m			42,00 R
						Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m			233,00 H
						1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
						2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481550 of 481560 .				
						3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356220 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
345312	831599					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Trottoirbanden 180/200x160 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m			233,00 I
345320	831799					Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in beton. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
345321	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m		100,00	I
			Trottoirbanden 180/200 x 160 mm				
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .	m		15,00	R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m		85,00	H
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481550 of 481560 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356220 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
345322	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Trottoirbanden 180/200x160 mm	m		85,00	I
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
345350	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	275,00	F	
		2.	Op zandbed				
		9	Profiel 180/200 x 160 mm	m		275,00	I
			Vrijgekomen bij bestekpostserie 3453 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3635 of 810310				
345360	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	100,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton.	m3		2,50	L
		9	Profiel 180/200 x 160 mm	m		100,00	I
			Vrijgekomen bij bestekpostserie 3453 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3635 of 810310				
3454			<u>Opnemen en aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm</u>				
345410	831799		Opbreken RWS-band 115/225x250 mm in zand. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	575,00	F	
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
345411	831711		Opbreken betonbanden.	m		575,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		.9.	RWS-band 115/225x250 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m		87,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		488,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481570 of				
			481580				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356210 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
345412	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		488,00	I
			RWS-band 115/225x250 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
345420	831799		Opbreken RWS-band 115/225x250 mm; in beton	m	100,00	F	
			Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2				
345421	831711		Opbreken betonbanden.	m		100,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		.9.	RWS-band 115/225x250 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m		15,00	R
			geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld				
			15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		85,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481530 of				
			481540 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356210 en				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
345422	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		85,00	I
			RWS-band 115/225x250 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
345450	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	575,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		2.	Op zandbed				
		.9.	RWS-band 115/225x250 mm.	m		575,00	I
			Vrijgekomen bij bestekpostserie 3454 of aangevoerd				
			volgens bestekpostserie 3636 of 810310				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
345460	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			3,50 L
			van steunrug van schraal beton en steunvoet van				
			cementspecie.				
			RWS-band 115/225x250 mm.	m			100,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3454 of aangevoerd				
			volgens bestekspostserie 3636 of 810310				
3455			<u>Opnemen en aanbrengen geleideband 50/200x200 mm</u>				
345510	831799		Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in zand.	m	575,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
345511	831711		Opbreken betonbanden.	m			575,00 I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
			Geleidebanden 50//200x200 mm				
			De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			87,00 R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			488,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekspostnummer 481590 of				
			481600 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekspostnummer 356230				
			en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
345512	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			488,00 I
			Geleidebanden 50//200x200 mm				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 480080				
345520	831799		Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in beton.	m	100,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
345521	831711		Opbreken betonbanden.	m			100,00 I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
			Geleidebanden 50//200x200 mm				
			De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			15,00 R
			geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld				
			15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			85,00 H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekspostnummer 481590 of				
			481600 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekspostnummer 356230				
			en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen				
			locatie.d.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
345522	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Geleidebanden 50//200x200 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m			85,00 I
345550	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	575,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 50/200 x 200 mm	m			575,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3455 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3639 of 810310				
345560	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	100,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton.	m3			3,00 L
		.9.	Profiel 50/200 x 200 mm	m			100,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3455 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3639 of 810310				
3456			<u>Opnemen en aanbrengen busperronband 1000x435x334 mm</u>				
345610	831799		Opbreken busperronband in zand. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	50,00	F	
345611	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m			50,00 I
		.9.	Busperronband 1000x435x334 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 10% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting.	m			5,00 R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m			45,00 H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481610 .				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
345612	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Busperronband 1000x435x334 mm Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m			45,00 I
345650	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	50,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Busperronband 1000x435x334 mm	m			50,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 3456 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3641 of 810310				
346			Werkzaamheden inritbanden.				
346010	831799		Opbreken inritbanden zand. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
346011	831711		Opbreken betonbanden.	m		500,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		.9.	Inritbanden 450/160x500 en 500/160x500 mm.				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m		75,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		425,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481620 of				
			481630 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356260				
			en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
346012	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		425,00	I
			Inritbanden diverse afmetingen,				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
346020	831799		Opbreken invalide-opritten in zand.	m	100,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
346021	831711		Opbreken betonbanden.	m		100,00	I
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		.9.	Invalide-opritten; afmetingen betonelementen				
			800x200x500 en 750x200x500 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m		15,00	R
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te				
			rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid				
			resultaatsverplichting. .				
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m		85,00	H
			worden met vrijkomend materiaal.				
			1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld				
			materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in				
			voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de				
			directie UAV niet elders wenst te hergebruiken				
			afvoeren volgens bestekpostnummer 481620 of				
			481630 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal				
			die de directie UAV elders wenst te hergebruiken				
			palleteren volgens bestekpostnummer 356260				
			en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310				
			naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
346022	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		15,00	I
			Invalide-opritten diverse afmetingen,				
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekpostnummer 480080				
346050	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	250,00	F	
			Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.				
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 450/160x500 mm	m		250,00	I
			Vrijgekomen bij bestekpostserie 346 of aangevoerd				
			volgens bestekpostserie 3637 of 810310				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
346060	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer..	m	250,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 500/160 x 500 mm	m			250,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 346 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3637 of 810310				
346070	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	100,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 800x200x500 mm	m			100,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 346 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3638 of 810310				
346080	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer..	m	100,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 750x200x500 mm.	m			100,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 346 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3638 of 810310				
347			Werkzaamheden stootbanden.				
347010	831799		Opbreken stootbanden 200x180x900 mm in zand. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	135,00	F	
347011	831711		Opbreken betonbanden. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m			135,00 I
		.9.	Stootbanden 200x180 x 900 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .	m			21,00 R
			Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m			114,00 H
		1.	Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
		2.	Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren.				
		3.	Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356250 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
347012	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Stootbanden 200x180x900 mm.	m			114,00 I
			Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer. Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080				
347030	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	135,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Stootbanden profiel 200x180 x 900 mm	m			135,00 I
			Vrijgekomen bij bestekspostserie 347 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3640 of 810310				
348			Werkzaamheden molgoten.				
3481			<u>Molgoten BSS keiformaat</u>				
348110	831799		Opbreken molgoot BSS keiformaat; als voorbereiding op herstraten. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	2025,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
348111	831706		Opbreken molgoot. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 2. Breedte 5 streklagen .9. In zandbed.9. Betonstraatstenen standaard keiformaat.9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481130 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356030 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		2025,00	I
348112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betonstraatstenen standaard keiformaat. .9. D.m.v. trommelen in water1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		903,00	I
348130	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 2. Bestaand uit 5 streklagen1. In straatlaag6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen bij bestekpostseries 3413 of 3481 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3612 of 8103103 Afstrooien en invegen met zand : straatzand geleverd volgens bestekpostnummer 160020	m	1700,00	F	
348140	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 2. Bestaand uit 5 streklagen3. In cementspecie aanbrengen op fundering6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen bij bestekpostseries 3413 of 3481 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3612 of 8103103 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	300,00	F	
3482			<u>Molgoten BSS dikformaat</u>				
348210	831799		Opbreken molgoot BSS dikformaat; als voorbereiding op herstraten. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	1000,00	F	
						7,50	L
						7143,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
348211	831706		Opbreken molgoot. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 3. Breedte 6 streklagen .9. In zandbed.9. Betonstraatstenen standaard dikformaat.9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 4811403. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356040 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		1000,00	I
				m2		63,00	R
				m2		357,00	H
348212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betonstraatstenen standaard dikformaat. .9. D.m.v. trommelen in water1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		357,00	I
348230	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 3. Bestaand uit 6 streklagen1. In straatlaag5. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen bij bestekpostseries 3414 , of 3482 , of aangevoerd volgens bestekpostserie 3614 of 8103103 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	850,00	F	
				st		24286,00	I
348240	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 3. Bestaand uit 6 streklagen4. In cementspecie aanbrengen5. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen bij bestekpostseries 3414 of 3482 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3614 of 8103103 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	150,00	F	
				m3		3,75	L
				st		4286,00	I
3483			<u>Molgoten BSS waalformaat</u>				
348310	831799		Opbreken molgoot BSS waalformaat; als voorbereiding op herstraten. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	325,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
348311	831706		Opbreken molgoot. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 4. Breedte 7 streklagen .9. In zandbed.9. Betonstraatstenen standaard waalformaat.9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 4811503. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palletteren volgens bestekspostnummer 356050 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		325,00	I
348312	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Betonstraatstenen standaard waalformaat. .9. D.m.v. trommelen in water1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080	m2		96,00	I
348330	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 4. Bestaand uit 7 streklagen1. In straatlaag9. Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm; vrijgekomen bij bestekspostserie 3415 , of 3483 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3615 of 8103103 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m	275,00	F	
348340	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 4. Bestaand uit 7 streklagen3. In cementspecie aanbrengen op fundering9. Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm; vrijgekomen bij bestekspostserie 3415 , of 3483 , of aangevoerd volgens bestekspostserie 3615 of 8103103 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m	100,00	F	
3484			Molgoten SBS keiformaat.	m3		2,50	L
348410	831799		Opbreken molgoot SBS keiformaat; als voorbereiding op herstraten. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	2025,00	F	3334,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
348411	831706		Opbreken molgoot. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 2. Breedte 5 streklagen .9. In zandbed.9. Straatbakstenen standaard keiformaat.9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal. 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481210 3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palletteren volgens bestekpostnummer 356060 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		2025,00	I
				m2		160,00	R
				m2		903,00	H
348412	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Straatbakstenen standaard keiformaat .9. D.m.v. trommelen in water1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		903,00	I
348430	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 2. Bestaand uit 5 streklagen1. In straatlaag3. Straatbakstenen: standaard keiformaat Vrijgekomen bij bestekpostseries 3416 of 3484 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3617 of 8103103 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	1700,00	F	
				st		40477,00	I
348440	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 2. Bestaand uit 5 streklagen4. In cementspecie aanbrengen3. Straatbakstenen: standaard keiformaat Vrijgekomen bij bestekpostseries 3416 of 3484 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3617 of 8103103 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	300,00	F	
				m3		7,50	L
				st		7143,00	I
3485			<u>Molgoten SBS dikformaat.</u>				
348510	831799		Opbreken molgoot SBS dikformaat; als voorbereiding op herstraten. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	1000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
348511	831706		Opbreken molgoot. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 3. Breedte 6 streklagen .9. In zandbed.9. Straatbakstenen standaard dikformaat.9. De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 4812203. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356070 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.	m		1000,00	I
				m2		63,00	R
				m2		357,00	H
348512	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Straatbakstenen standaard dikformaat. .9. D.m.v. trommelen in water1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080	m2		357,00	I
348530	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 3. Bestaand uit 6 streklagen1. In straatlaag2. Straatbakstenen: standaard dikformaat Vrijgekomen bij bestekpostseries 3417 of 3485 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3617 of 8103103 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	850,00	F	
				st		24286,00	I
348540	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. 3. Bestaand uit 6 streklagen3. In cementspecie aanbrengen op fundering2. Straatbakstenen: standaard dikformaat Vrijgekomen bij bestekpostseries 3417 of 3485 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3617 of 8103103 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040	m	150,00	F	
				m3		3,75	L
				st		4286,00	I
3486			<u>Molgoten SBS waalformaat.</u>				
348610	831799		Opbreken molgoot SBS waalformaat; als voorbereiding op herstraten. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	325,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
348611	831706		Opbreken molgoot. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer. Breedte 7 streklagen In zandbed. Straatbakstenen: standaard waalformaat	m		325,00	I
		4.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020 ; te rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting.	m2		18,00	R
		.9.	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2		96,00	H
		.9.	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.				
			2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekpostnummer 481230 .				
			3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekpostnummer 356080 en vervoeren volgens bestekpostnummer 810310 naar een door de directie UAV aangewezen locatie.				
348612	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbakstenen: standaard waalformaat	m2		96,00	I
		.9.	D.m.v. trommelen in water				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekpostnummer 480080				
348630	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	275,00	F	
		4.	Bestaand uit 7 streklagen				
		.1.	In straatlaag				
		.1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st		9167,00	I
			Vrijgekomen bij bestekpostseries 3418 of 3486 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3617 of 810310				
		.3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040				
348640	831303		Aanbrengen molgoot. Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.	m	100,00	F	
		4.	Bestaand uit 7 streklagen				
		.3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3		2,50	L
		.1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st		3334,00	I
			Vrijgekomen bij bestekpostseries 3418 of 3486 of aangevoerd volgens bestekpostserie 3617 of 810310				
		.3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd volgens bestekpostnummer 160040				
35			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN AAN ELEMENTENVERHARDING.				
351			Pasmaken banden, tegels en stenen middels zagen.				
3511			<u>Zaagwerk van banden</u>				
351100	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	1600,00	F	
		9.	D.m.v. zagen				
			Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van water om stofvorming te voorkomen.				
		.2.3.	Opsluitband 60 x 200 mm				
		.9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens bestekpostnummer 480010				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFT-CODE DEFICODE	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
351110	831502	Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van water om stofvorming te voorkomen.	st	800,00 F	
	.2.4. . .	Opsluitband 80 x 200 mm			
	9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens bestekspostnummer 480010			
351120	831502	Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van water om stofvorming te voorkomen.	st	600,00 F	
	.9.9. . .	Opsluitband en gazonband 100x200 mm			
	9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens bestekspostnummer 480010			
351130	831502	Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van water om stofvorming te voorkomen.	st	400,00 F	
	.2.6. . .	Opsluitband 120 x 250 mm			
	9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens bestekspostnummer 480010			
351140	831502	Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van water om stofvorming te voorkomen.	st	20,00 F	
	.9.9. . .	Betonbiels 120x200 mm			
	9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens bestekspostnummer 480010			
351150	831502	Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van water om stofvorming te voorkomen.	st	1500,00 F	
	.1.3. . .	Trottoirband 130/150 x 250 mm			
	9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens bestekspostnummer 480010			
351160	831502	Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van water om stofvorming te voorkomen.	st	850,00 F	
	.1.6. . .	Trottoirband 180/200 x 250 mm			
	9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens bestekspostnummer 480010			
351170	831502	Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van water om stofvorming te voorkomen.	st	200,00 F	
	.9.9. . .	Trottoirband 180/200x160 mm			
	9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens bestekspostnummer 480010			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
351180	831502	9.	Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van water om stofvorming te voorkomen. .9.9. . . . RWS-band 115/225x250 mm. 9 Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens bestekspostnummer 480010	st	375,00	F
351190	831502	9.	Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van water om stofvorming te voorkomen. .9.9. . . . Geleideband 50/200x200 mm 9 Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens bestekspostnummer 480010	st	375,00	F
3513			<u>Zaagwerk van tegels</u>			
351310	831501	9.	Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft betontegels. .9. D.m.v. zagen Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van water om stofvorming te voorkomen. 1. Dikte tot 50 mm 9 Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens bestekspostnummer 480010	m	4750,00	F
351320	831501	9.	Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft betontegels. .9. D.m.v. zagen Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van water om stofvorming te voorkomen. 2. Dikte 50 tot 80 mm 9 Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens bestekspostnummer 480010	m	2250,00	F
351330	831501	9.	Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft betontegels. .9. D.m.v. zagen Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van water om stofvorming te voorkomen. 3. Dikte 80 tot 100 mm 9 Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens bestekspostnummer 480010	m	1350,00	F
351340	831501	9.	Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft betontegels. .9. D.m.v. zagen Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van water om stofvorming te voorkomen. 4. Dikte 100 tot 120 mm 9 Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens bestekspostnummer 480010	m	180,00	F
3514			<u>Zaagwerk van betonstraatstenen en straatbakstenen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
351410	831501	9.	Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft betonstraatstenen en straatbakstenen; keiformaat .9. D.m.v. zagen Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van water om stofvorming te voorkomen. 9 Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens bestekspostnummer 480010 of 480020	m	5250,00	F
351420	831501	9.	Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft betonstraatstenen en straatbakstenen; dikformaat .9. D.m.v. zagen Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van water om stofvorming te voorkomen. 9 Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens bestekspostnummer 480010 of 480020	m	2500,00	F
351430	831501	9.	Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft betonstraatstenen en straatbakstenen; waalformaat .9. D.m.v. zagen Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van water om stofvorming te voorkomen. 9 Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens bestekspostnummer 480010 of 480020	m	850,00	F
352			Diverse werkzaamheden			
3524			<u>Aanbrengen mindervaliden oprit</u>			
352410	831199		Leveren en aanbrengen mindervaliden oprit 13/15 Betreft het leveren en aanbrengen van een mindervaliden oprit d.m.v. inritblokken. Inclusief het verwijderen van bestrating, banden, zagen, aanhelen e.d.	st	25,00	F
352411	831501	1.	Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 352412 .1. Pasmaken door middel van zagen . .1. . . . Dikte tot 50 mm 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010	m		70,00 I
352412	831703	2.	Opbreken betontegels. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010	m2		25,00 I
352413	831502	2.	Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen .1.3. . . . Trottoirband 130/150 x 250 mm 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010	st		50,00 I
352414	831711	4.	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: gerekend met 0,05 m3/m . .3. . . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 9 De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010	m		37,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
352415	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft: inritblokken t.b.v. inritconstructie.	m		37,50	I
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 750 x 200 x 500 mm				
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st		12,50	L
		.3.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50m	st		12,50	L
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50m	st		12,50	L
352416	831403		Herstraten betontegels.	m2		50,00	I
			Betreft het aanhelen van de betontegels				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand				
352420	831199		Leveren en aanbrengen mindervaliden oprit 18/20	st	25,00	F	
			Betreft het leveren en aanbrengen van een				
			mindervaliden oprit d.m.v. inritblokken.				
			Inclusief het verwijderen van bestrating, banden, zagen,				
			aanhelen e.d.				
352421	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m		70,00	I
		1.	Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).				
			352422				
		.1.	Pasmaken door middel van zagen				
		.1.	Dikte tot 50 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010				
352422	831703		Opbreken betontegels.	m2		25,00	I
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010				
352423	831502		Pasmaken van betonbanden.	st		50,00	I
		2.	D.m.v. zagen				
		.1.6.	Trottoirband 180/200 x 250 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010				
352424	831711		Opbreken betonbanden.	m		37,50	I
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug				
			Afmetingen en materiaal steunrug: gerekend met 0,05				
			m3/m				
		.6.	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
		.9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt				
			vervoeren volgens bestekpostnummer 480010				
352425	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m		37,50	I
			Betreft: inritblokken t.b.v. inritconstructie.				
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 800 x 160 x 500 mm				
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st		12,50	L
		.3.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50m	st		12,50	L
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50m	st		12,50	L
352426	831403		Herstraten betontegels.	m2		50,00	I
			Betreft het aanhelen van de betontegels				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand				
3525			<u>Aanbrengen markeringen met straatwerk.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
352510	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft markeringen zoals voorrangs-driehoeken Met een oppervlak van maximaal 0,5 m2 per figuur markering. .2. In diagonaalverband zonder bisschopsmutsen4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: volgens opgave directie UAV; aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 8103103 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	375,00	F	
352520	831131		Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Afwerking: afstrooien en inwassen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040 3. Verband bestrating: keperverband .4. Onderbroken streep 3-1. . .1. . . . Breedte: 0,10 m . . .2. . . . Betonstraatstenen, dik 80 mm Aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 8103109. Vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekspostnummer 480010 ;	m	2500,00	F	
352530	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. 9. In taludvorm van verkeersdrempels of -plateaus. .9. In verband volgens opgave van de directie UAV, . .1. . . . Op straatlaag4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: antraciet en wit. Aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 8103103 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040	m2	1250,00	F	
3526			<u>Aanbrengen perkoenpalen.</u>				
352610	831599		Aanbrengen perkoenpaal in ongebonden ondergrond.. Betreft: perkoenpaal als verankering van opsluit-of trottoirband in ongebonden ondergrond. Perkoenpaal, onverduurzaamd, Ø 60 mm lang 600 mm recht, niet taps. Perkoen dient over de gehele hoogte van de band. tegen de band aangebracht te worden, echter bovenzijde perkoen 50 mm onder bovenzijde band. Ondergrond: ongebonden materiaal.	st	500,00	F	
3527			<u>Op hoogte brengen opbouwgarmituur</u>				
352710	283862		Op hoogte brengen opbouwgarmituur. Betreft bestaande opbouwgarmituur van gas- en waterleiding. 7. Ten behoeve van woonhuisaansluiting gas- en waterleiding. .9. Straatpot op hoogte brengen; 5 mm onder de nieuwe hoogte van het straat- en tegelwerk of wegberm . .5. . . . Met inbegrip van markeringspaal en -tegel	st	250,00	F	
356			Palleteren bestratingsmaterialen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
356010	831799		Palleteren BSS dubbelklinkers Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken dubbelklinkers voorbereid op mechanisch straten in het verband volgens aanwijzing van de directie UAV, stapelen op pallet en geheel omwikkelen met plastic folie. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen. Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	m2	475,00	F	
				st			92,00 L
356020	831799		Palleteren BSS; NCB klinker type 1. Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken NCB klinker type 1 voorbereid op mechanisch straten in het verband volgens aanwijzing van de directie UAV, op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen. Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	m2	475,00	F	
				st			92,00 L
356030	831799		Palleteren BSS keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken BSS keiformaat voorbereid op mechanisch straten in het verband volgens aanwijzing van de directie UAV, op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen. Verband: keper-, elleboog-, halfsteens- en blokverband. Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	m2	3800,00	F	
				st			730,00 L
356040	831799		Palleteren BSS dikformaat. Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken BSS dikformaat voorbereid op mechanisch straten in het verband volgens aanwijzing van de directie UAV, op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen. Verband: keper-, elleboog-, halfsteens- en blokverband. Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	m2	850,00	F	
				st			164,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
356050	831799		Palleteren BSS waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken BSS waalformaat voorbereid op mechanisch straten in het verband volgens aanwijzing van de directie UAV, op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen. Verband: keper-, elleboog-, halfsteens- en blokverband. Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	m2	475,00	F	
				st			92,00 L
356060	831799		Palleteren SBS keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken SBS keiformaat voorbereid op mechanisch straten in het verband volgens aanwijzing van de directie UAV, op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen. Verband: keper-, elleboog-, halfsteens- en blokverband. Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	m2	1800,00	F	
				st			346,00 L
356070	831799		Palleteren SBS dikformaat. Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken SBS dikformaat voorbereid op mechanisch straten in het verband volgens aanwijzing van de directie UAV, op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen. Verband: keper-, elleboog-, halfsteens- en blokverband. Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	m2	1775,00	F	
				st			341,00 L
356080	831799		Palleteren SBS waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken SBS waalformaat voorbereid op mechanisch straten in het verband volgens aanwijzing van de directie UAV, op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen. Verband: keper-, elleboog-, halfsteens- en blokverband. Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	m2	950,00	F	
				st			183,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
356090	831799		Palleteren betontegels 300x300x45 mm. Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken betontegels 300x300x45 mm voorbereid op mechanisch straten in het verband volgens aanwijzing van de directie UAV,.op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen.	m2	450,00	F	
			Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	st			49,00 L
356100	831799		Palleteren betontegels 300x300x60 mm Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken betontegels 300x300x60 mm voorbereid op mechanisch straten in het verband volgens aanwijzing van de directie UAV,.op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen.	m2	1000,00	F	
			Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	st			144,00 L
356110	831799		Palleteren betontegels 300x300x80 mm. Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken betontegels 300x300x80 mm. voorbereid op mechanisch straten in het verband volgens aanwijzing van de directie UAV,.op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen.	m2	500,00	F	
			Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	st			96,00 L
356120	831799		Palleteren betontegels 500x500x60 mm. Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken betontegels 500x500x60 mm.vorbereid op mechanisch straten in het verband volgens aanwijzing van de directie UAV,.op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen.	m2	100,00	F	
			Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	st			15,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
356130	831799		Palleteren betontegels 400x600x60 mm. Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken betontegels 400x600x60 mm voorbereid op mechanisch straten in het verband volgens aanwijzing van de directie UAV,.op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt.. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen. Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	m2	100,00	F	
				st			15,00 L
356140	831799		Palleteren .grasbetontegels 400x600x120 mm Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken grasbetontegels 400x600x120 mm voorbereid op mechanisch straten in het verband volgens aanwijzing van de directie UAV,.op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt.. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen. Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	m2	100,00	F	
				st			18,00 L
356160	831799		Palleteren opsluitbanden 60x200 mm Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken opsluitbanden 60x200 mm op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt.. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen. Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	m	1150,00	F	
				st			34,00 L
356170	831799		Palleteren opsluitbanden 80x200 mm Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken opsluitbanden 80x200 mm op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt.. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen. Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	m	575,00	F	
				st			23,00 L
356180	831799		Palleteren gazon- en opsluitbanden 100x200 mm. Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken gazon- en opsluitbanden 100x200 mm op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt.. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen. Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	m	725,00	F	
				st			35,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
356190	831799		Palleteren opsluitbanden 120x250 mm. Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken opsluitbanden 120x250 mm op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen. Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	m	300,00	F	
				st			22,00 L
356200	831799		Palleteren trottoirbanden 130/150x250 mm. Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken trottoirbanden 130/150x250 mm op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen. Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	m	1125,00	F	
				st			102,00 L
356210	831799		Palleteren trottoirbanden 180/200x250 mm Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken trottoirbanden 180/200x250 mm op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen. Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	m	625,00	F	
				st			75,00 L
356220	831799		Palleteren trottoirbanden 180/200x160 mm. Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken trottoirbanden 180/200x160 mm op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen. Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	m	145,00	F	
				st			12,00 L
356230	831799		Palleteren geleidebanden 50/200x200 mm. Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken geleidebanden 50/200x200 mm op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen. Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	m	300,00	F	
				st			29,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
356240	831799		Palleteren RWS-band 115/225x250 mm Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken RWS-band 115/225x250 mm op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen. Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	m	300,00	F	
				st			30,00 L
356250	831799		Palleteren stootbanden 200x180 mm. Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken stootbanden 200x180 mm op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen. Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	m	60,00	F	
				st			6,00 L
356260	831799		Palleteren inritbanden. Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders te hergebruiken stootbanden op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.. Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31 t/m 34 schoongemaakt. Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal stapelen. Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm; draagvermogen 1000 kg.	m	250,00	F	
				st			72,00 L
36			LEVERANTIES Leverantie bestratingsmaterialen; materialen vanaf fabriek. • Leveranties betreffen altijd kleine hoeveelheden; gemiddeld maximaal 15% van de hoeveelheid van het materiaal in de staffel..				
3611			<u>Leverantie betonstraatstenen dubbelklinkers</u>				
361110	831603		Leveren betonstraatstenen. .9. Betonstraatstenen; 210x210 mm kleur grijs. Met facet; zonder afstandshouders. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). .3. Dikte 80 mm .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	8000,00	F	8000,00 L
361120	831603		Leveren betonstraatstenen. .9. Betonstraatstenen; 210x210 mm kleur rood; Met facet; zonder afstandshouders. De top laag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). .3. Dikte 80 mm .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	2500,00	F	2500,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
361130	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1250,00	F	
		.9. . . .	Betonstraatstenen; 210x210 mm kleur antraciet	st			1250,00 L
			Met facet; zonder afstandshouders.				
			De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk				
			materiaal en pigment additieven.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
361140	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1000,00	F	
		.9. . . .	Betonstraatstenen; 210x210 mm kleur geel	st			1000,00 L
			Met facet; zonder afstandshouders.				
			De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk				
			materiaal en pigment additieven.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
361150	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	118,00	F	
		.9. . . .	Betonstraatstenen; 210x210 mm kleur wit	st			118,00 L
			Met facet; zonder afstandshouders.				
			De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk				
			materiaal en pigment additieven.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
361160	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	150,00	F	
		.9. . . .	Betonstraatstenen; 210x210 mm kleur blauw	st			150,00 L
			Met facet; zonder afstandshouders.				
			De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk				
			materiaal en pigment additieven.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
3612			<u>Leverantie betonstraatstenen keiformaat.</u>				
361200	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	60000,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			60000,00 L
			Kleur: grijs.				
			Met facet; zonder afstandshouders.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
361210	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	14000,00	F	
		.9. . . .	Betonstraatstenen 105x105 mm	st			14000,00 L
			Kleur: grijs.				
			Met facet; zonder afstandshouders.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
361220	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	2000,00	F	
		.9. . . .	Bisschopsmuts	st			2000,00 L
			Kleur: grijs.				
			Met facet zonder afstandshouders.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
361230	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	55000,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			55000,00 L
			Kleur: rood				
			Met facet; zonder afstandshouders.				
			De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk				
			materiaal en pigment additieven				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
361240	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	13000,00	F	
		.9. . . .	Betonstraatstenen 105x105 mm	st			13000,00 L
			Kleur: rood.				
			Met facet; zonder afstandshouders.				
			De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk				
			materiaal en pigment additieven.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
361250	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	2000,00	F	
		.9. . . .	Bisschopsmuts	st			2000,00 L
			Kleur: rood.				
			Met facet; zonder afstandshouders.				
			De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk				
			materiaal en pigment additieven,				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
361260	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	30500,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			30500,00 L
			Kleur: antraciet;				
			Met facet; zonder afstandshouders.				
			De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk				
			materiaal en pigment additieven.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
361270	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	7500,00	F	
		.9. . . .	Betonstraatstenen 105x105 mm	st			7500,00 L
			Kleur: antraciet;.				
			Met facet; zonder afstandshouders.				
			De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk				
			materiaal en pigment additieven.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
361280	831603			Leveren betonstraatstenen.	st	1100,00	F	
		.9.		Bisschopsmuts	st			1100,00
				Kleur:.antraciet;				
				Met facet; zonder afstandshouders.				
				De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk				
				materiaal en pigment additieven.				
				Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
				(Bouwcirculair).				
		. .3.		Dikte 80 mm				
			.1	Leveren op plaats van verwerking				
361290	831603			Leveren betonstraatstenen.	st	7250,00	F	
		.3.		Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			7250,00
				Kleur: geel				
				Met facet; zonder afstandshouders.				
				De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk				
				materiaal en pigment additieven,				
				Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
				(Bouwcirculair).				
		. .3.		Dikte 80 mm				
			.1	Leveren op plaats van verwerking				
361300	831603			Leveren betonstraatstenen.	st	1800,00	F	
		.9.		Betonstraatstenen 105x105 mm	st			1800,00
				Kleur:geel				
				Met facet; zonder afstandshouders.				
				De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk				
				materiaal en pigment additieven.				
				Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
				(Bouwcirculair).				
		. .3.		Dikte 80 mm				
			.1	Leveren op plaats van verwerking				
361310	831603			Leveren betonstraatstenen.	st	250,00	F	
		.9.		Bisschopsmuts	st			250,00
				Kleur:geel				
				Met facet; zonder afstandshouders.				
				De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk				
				materiaal en pigment additieven.				
				Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
				(Bouwcirculair).				
		. .3.		Dikte 80 mm				
			.1	Leveren op plaats van verwerking				
361320	831603			Leveren betonstraatstenen.	st	1525,00	F	
		.3.		Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			1525,00
				Kleur: wit				
				Met facet; zonder afstandshouders.				
				De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk				
				materiaal en pigment additieven.				
				Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
				(Bouwcirculair).				
		. .3.		Dikte 80 mm				
			.1	Leveren op plaats van verwerking				
361330	831603			Leveren betonstraatstenen.	st	350,00	F	
		.9.		Betonstraatstenen 105x105 mm	st			350,00
				Kleur:wit				
				Met facet; zonder afstandshouders.				
				De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk				
				materiaal en pigment additieven.				
				Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
				(Bouwcirculair).				
		. .3.		Dikte 80 mm				
			.1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
361340	831603	.9.		Leveren betonstraatstenen. Bisschopsmuts Kleur: wit. Met facet; zonder afstandshouders. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). .3. . . . Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	55,00	F	55,00 L
361350	831603	.3.		Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: blauw Met facet; zonder afstandshouders. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). .3. . . . Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	1525,00	F	1525,00 L
361360	831603	.9.		Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen 105x105 mm Kleur: blauw Met facet; zonder afstandshouders. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). .3. . . . Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	350,00	F	350,00 L
361370	831603	.9.		Leveren betonstraatstenen. Bisschopsmuts Kleur: blauw. Met facet; zonder afstandshouders. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). .3. . . . Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	55,00	F	55,00 L
3614				<u>Leverantie betonstraatstenen dikformaat.</u>				
361410	831603	.2.		Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm Kleur: grijs. Met facet; zonder afstandshouders. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). .3. . . . Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	25000,00	F	25000,00 L
361420	831603	.2.		Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm. Kleur: rood Met facet; zonder afstandshouders. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). .3. . . . Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	22000,00	F	22000,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
361430	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	12000,00	F		
		.2.	.	.	.	.		Betonstraatstenen standaard dikformaat (l*b*h)	st			12000,00	L
		.	.	.	.	.		210x69x80 mm					
		.	.	.	.	.		Kleur: antraciet					
		.	.	.	.	.		Met facet; zonder afstandhouders.					
		.	.	.	.	.		De top laag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		.	.	.	.	.		materiaal en pigment additieven.					
		.	.	.	.	.		Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		.	.	.	.	.		(Bouwcirculair).					
		.	.3.	.	.	.		Dikte 80 mm					
		.	.	.	.	.1		Leveren op plaats van verwerking					
		.	.	.	.	.							
361440	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	3000,00	F		
		.2.	.	.	.	.		Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			3000,00	L
		.	.	.	.	.		Kleur: geel.					
		.	.	.	.	.		Met facet; zonder afstandhouders.					
		.	.	.	.	.		De top laag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		.	.	.	.	.		materiaal en pigment additieven.					
		.	.	.	.	.		Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		.	.	.	.	.		(Bouwcirculair).					
		.	.3.	.	.	.		Dikte 80 mm					
		.	.	.	.	.1		Leveren op plaats van verwerking					
		.	.	.	.	.							
361450	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	600,00	F		
		.2.	.	.	.	.		Betonstraatstenen standaard dikformaat (l*b*h)	st			600,00	L
		.	.	.	.	.		210x69x80 mm					
		.	.	.	.	.		Kleur: wit					
		.	.	.	.	.		Met facet; zonder afstandhouders.					
		.	.	.	.	.		De top laag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		.	.	.	.	.		materiaal en pigment additieven.					
		.	.	.	.	.		Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		.	.	.	.	.		(Bouwcirculair).					
		.	.3.	.	.	.		Dikte 80 mm					
		.	.	.	.	.1		Leveren op plaats van verwerking					
		.	.	.	.	.							
361460	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	600,00	F		
		.2.	.	.	.	.		Betonstraatstenen standaard dikformaat (l*b*h)	st			600,00	L
		.	.	.	.	.		210x69x80 mm					
		.	.	.	.	.		Kleur: blauw					
		.	.	.	.	.		Met facet; zonder afstandhouders.					
		.	.	.	.	.		De top laag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		.	.	.	.	.		materiaal en pigment additieven.					
		.	.	.	.	.		Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		.	.	.	.	.		(Bouwcirculair).					
		.	.3.	.	.	.		Dikte 80 mm					
		.	.	.	.	.1		Leveren op plaats van verwerking					
		.	.	.	.	.							
3615								<u>Leverantie betonstraatstenen waalformaat.</u>					
		.	.	.	.	.							
361510	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	18000,00	F		
		.1.	.	.	.	.		Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			18000,00	L
		.	.	.	.	.		Kleur: grijs					
		.	.	.	.	.		Met facet; zonder afstandshouders.					
		.	.	.	.	.		Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		.	.	.	.	.		(Bouwcirculair).					
		.	.9.	.	.	.		Dikte 50 mm; hoogte 80 mm.					
		.	.	.	.	.1		Leveren op plaats van verwerking					
		.	.	.	.	.							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
361520	831603	.1.	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard waalformaat Kleur: rood Met facet; zonder afstandhouders. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). .9. Dikte 50 mm; hoogte 80 mm. 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	16500,00	F	16500,00 L
361530	831603	.1.	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard waalformaat Kleur: antraciet Met facet; zonder afstandhouders. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). .9. Dikte 50 mm; hoogte 80 mm. 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	9250,00	F	9250,00 L
361540	831603	.1.	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard waalformaat Kleur: geel Met facet; zonder afstandhouders. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). .9. Dikte 50 mm; hoogte 80 mm. 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	2325,00	F	2325,00 L
361550	831603	.1.	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard waalformaat Kleur: wit Met facet; zonder afstandhouders. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). .9. Dikte 50 mm; hoogte 80 mm. 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	475,00	F	475,00 L
361560	831603	.1.	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard waalformaat Kleur: blauw Met facet; zonder afstandhouders. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). .9. Dikte 50 mm; hoogte 80 mm. 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	475,00	F	475,00 L
3616			<u>Leverantie waterpasserende betonstraatstenen.</u>				
361600	831603	.9.	Leveren betonstraatstenen. Waterpasserende betonstraatstenen: NCB klinker type 1 afmeting 315x115x100 mm; fabrikaat MBI-beton of gelkwaardig. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). .5. Dikte 100 mm 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	13000,00	F	13000,00 L
3617			<u>Leverantie straatbakstenen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
361710	831602	 1 . .	Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant , bovenzijde bezand. Kleur: rood/bruin.	st	90000,00	F	90000,00 L
		 1	Leveren op plaats van verwerking	st			
361720	831602	. . 1	Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant ; (l*b*h) 210x69x85 mm; bovenzijde bezand. Kleur: rood/bruin.	st	66000,00	F	66000,00 L
		 1	Leveren op plaats van verwerking	st			
361730	831602	. 1	Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant , bovenzijde bezand. Kleur: rood/bruin.	st	46000,00	F	46000,00 L
		 1	Leveren op plaats van verwerking	st			
3618			<u>Leverantie betontegels 300x300x45 mm</u>				
361810	831604	. 1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 Kleur: grijs Voorzien van vellingkanten. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).	st	10000,00	F	10000,00 L
		 1	Leveren op plaats van verwerking	st			
361820	831604	. . 1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: grijs Voorzien van vellingkanten. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).	st	5000,00	F	5000,00 L
		 1	Leveren op plaats van verwerking	st			
361830	831604	. 1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 Kleur: rood Voorzien van vellingkanten. De top laag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).	st	6000,00	F	6000,00 L
		 1	Leveren op plaats van verwerking	st			
361840	831604	. . 1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: rood Voorzien van vellingkanten. De top laag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).	st	3000,00	F	3000,00 L
		 1	Leveren op plaats van verwerking	st			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
361850	831604	.1.	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 Kleur: antraciet Voorzien van vellingkanten. De top laag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	4750,00	F	4750,00 L
361860	831604	.1.	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: antraciet Voorzien van vellingkanten. De top laag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	2350,00	F	2350,00 L
361870	831604	.1.	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 Kleur: top laag Lavaró 0406 van Struyk-Verwo of gelijkwaardig. Voorzien van vellingkanten. De top laag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	3500,00	F	3500,00 L
361880	831604	.1.	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: top laag Lavaró 0406 van Struyk-Verwo of gelijkwaardig. Voorzien van vellingkanten. De top laag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	1750,00	F	1750,00 L
3619			<u>Leverantie betontegels 300x300x60 mm</u>				
361900	831604	.3.	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: grijs. Voorzien van vellingkanten. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	10000,00	F	10000,00 L
361910	831604	.3.	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: grijs Voorzien van vellingkanten. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	5000,00	F	5000,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
361920	831604	.3.	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: rood Voorzien van vellingkanten. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).	st st	5750,00	F	5750,00 L
361930	831604	.3.	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: rood Voorzien van vellingkanten. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).	st st	3000,00	F	3000,00 L
361940	831604	.3.	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: antraciet Voorzien van vellingkanten. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).	st st	4750,00	F	4750,00 L
361950	831604	.3.	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: antraciet Voorzien van vellingkanten. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).	st st	2350,00	F	2350,00 L
361960	831604	.3.	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: wit Voorzien van vellingkanten. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).	st st	625,00	F	625,00 L
361970	831604	.3.	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: wit Voorzien van vellingkanten. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).	st st	625,00	F	625,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
361980	831604	.3.	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: blauw Voorzien van vellingkanten. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	625,00	F	625,00 L
361990	831604	.3.	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: blauw Voorzien van vellingkanten. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	625,00	F	625,00 L
362000	831604	.3.	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: toplaag Lavar 0406 van Struyk-Verwo of gelijkwaardig. Voorzien van vellingkanten. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	3500,00	F	3500,00 L
362010	831604	.3.	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: toplaag Lavar 0406 van Struyk-Verwo of gelijkwaardig. Voorzien van vellingkanten. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	1750,00	F	1750,00 L
362020	831604	.3.	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: antraciet met witte PVC symbolen. Voorzien van vellingkanten. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	625,00	F	625,00 L
362060	831604	.7.	Leveren betontegels. Geleidelijntegels 300 x 300 x 60 mm, golven, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: wit Voorzien van vellingkanten. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	2000,00	F	2000,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
362070	831604	.8. . . .	Leveren betontegels. Noppentegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: wit Voorzien van vellingkanten. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).	st st	1100,00	F	1100,00 L
362080	831604	.3. . . .	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: gitruittegels.300x300x60 mm; 9-ruits. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).	st st	3000,00	F	3000,00 L
362090	831604	.3. . . .	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: gitruittegels.300x300x60 mm; 16-ruits. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).	st st	3000,00	F	3000,00 L
3621			<u>Leverantie betontegels 300x300x80 mm</u>				
362100	831604	.5. . . .	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: grijs Voorzien van vellingkanten. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).	st st	10000,00	F	10000,00 L
362110	831604	.5. . . .	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: grijs Voorzien van vellingkanten. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).	st st	5000,00	F	5000,00 L
362120	831604	.5. . . .	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: rood Voorzien van vellingkanten. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).	st st	5750,00	F	5750,00 L
362130	831604	.5. . . .	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: rood Voorzien van vellingkanten. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).	st st	3000,00	F	3000,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
362140	831604	.5.	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: antraciet Voorzien van vellingkanten. De top laag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).	st st	4750,00	F	4750,00 L
362150	831604	.5.	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: antraciet Voorzien van vellingkanten. De top laag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en pigment additieven. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).	st st	2350,00	F	2350,00 L
362160	831604	.5.	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: top laag Lavar 0406 van Struyk-Verwo of gelijkwaardig. Voorzien van vellingkanten. De top laag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).	st st	3500,00	F	3500,00 L
362170	831604	.5.	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: top laag Lavar 0406 van Struyk-Verwo of gelijkwaardig. Voorzien van vellingkanten. De top laag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).	st st	1750,00	F	1750,00 L
362180	831604	.5.	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: antraciet Rubberen klanktegel Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).	st st	250,00	F	250,00 L
3622			<u>Leverantie betontegels 500x500x60 mm</u>				
362210	831604	.6.	Leveren betontegels. Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: grijs. Voorzien van vellingkanten. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).	st st	275,00	F	275,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
362220	831604		Leveren betontegels.	st	150,00	F	
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			150,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70				
			Kleur: antraciet				
			Voorzien van vellingkanten.				
			De top laag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk				
			materiaal en pigment additieven.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
3623			<u>Leverantie betontegels 400x600x60 mm</u>				
362310	831604		Leveren betontegels.	st	300,00	F	
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			300,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70				
			Kleur: grijs.				
			Voorzien van vellingkanten.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
362320	831604		Leveren betontegels.	st	150,00	F	
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			150,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70				
			Kleur: antraciet				
			Voorzien van vellingkanten.				
			De top laag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk				
			materiaal en pigment additieven.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
3624			<u>Leverantie grasbetontegels 400x600x120 mm</u>				
362410	831604		Leveren betontegels.	st	425,00	F	
		.9. . . .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	st			425,00 L
			Met vellingkanten en profiel, sluiting HD.				
			Fabriekaat Struyk Verwo of gelijkwaardig,				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
3626			<u>Leverantie opsluitbanden 60x200 mm.</u>				
362610	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	1150,00	F	
		.3. . . .	Profiel 60 x 200 mm ; kleur grijs; hol en dol.	st			1150,00 L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		1	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
3627			<u>Leverantie opsluitbanden 80x200 mm.</u>				
362710	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	425,00	F	
		9.	Kleur grijs				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		.4. . . .	Profiel 80 x 200 mm ; kleur grijs; hol en dol.	st			425,00 L
		1	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
362720	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	100,00	F	
		9.	Bochtband; kleur grijs; hol en dol.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		.4. . . .	Profiel 80 x 200 mm	st			100,00 L
362730	831611	9.	Alle standaard bochtstralen tot R= 15,0 m				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
			Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	60,00	F	
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; kleur grijs; hol en dol.	st			60,00 L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
3628	831610		(Bouwcirculair).				
		4.	Behorend bij profiel 80 x 200 mm				
		9.	Beenlengte uitwendig 380 mm.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
			<u>Leverantie opsluit- en gazonbanden 100x200 mm.</u>				
362810	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	300,00	F	
		9.	Kleur grijs				
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm ; kleur grijs; hol en dol.	st			300,00 L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
362820	831610	1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	85,00	F	
		9.	Bochtband; kleur grijs; hol en dol.				
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm kleur grijs; hol en dol.	st			85,00 L
362830	831611		Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	50,00	F	
362840	831611	.1. . . .	Hoekstuk 90°; kleur grijs; hol en dol.	st			50,00 L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.	st			
			(Bouwcirculair).				
		5.	Behorend bij profiel 100 x 200 mm				
		9.	Beenlengte uitwendig 400 mm.				
362850	831608	1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	25,00	F	
		.1. . . .	Hoekstuk 135°; kleur grijs; hol en dol.	st			25,00 L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
362860	831610	5.	Behorend bij profiel 100 x 200 mm				
		9.	Beenlengte uitwendig 400 mm.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren rechte opsluitband van beton.	st	250,00	F	
		9.	Gazonband, kwartrond				
362870	831608		Kleur grijs; hol en dol.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm	st			250,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
362880	831610	1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	50,00	F	
			Gazonband, kwartrond				
		9.	Bochtband; kleur grijs; hol en dol.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
362890	831610		(Bouwcirculair).				
		5.	Profiel 100 x 200 mm	st			50,00 L
		9.	Alle standaard bochtstralen tot R= 15,0 m				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
362870	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	30,00	F	
			Gazonband, kwartrond				
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; kleur grijs; hol en dol.	st			30,00 L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		. .5. . .	Behorend bij profiel 100 x 200 mm				
		9.	Beenlengte uitwendig 300 mm.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
362880	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	15,00	F	
			Gazonband, kwartrond				
		.1. . . .	Hoekstuk 135°; kleur grijs; hol en dol.	st			15,00 L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		. .5. . .	Behorend bij profiel 100 x 200 mm				
		9.	Beenlengte uitwendig 400 mm.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
3629			<u>Leverantie opsluitbanden 120x250 mm.</u>				
362910	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	250,00	F	
		9.	Kleur grijs				
		.6. . . .	Profiel 120 x 250 mm kleur grijs; hol en dol.	st			250,00 L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
362920	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	50,00	F	
		9.	Bochtband; kleur grijs; hol en dol.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		.6. . . .	Profiel 120 x 250 mm	st			50,00 L
		. .9. . .	Alle standaard bochtstralen tot R= 15,0 m				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
362930	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	30,00	F	
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; kleur grijs; hol en dol.	st			30,00 L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		. .6. . .	Behorend bij profiel 120 x 250 mm				
		9.	Beenlengte uitwendig 450 mm.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
362940	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	15,00	F	
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; kleur grijs; hol en dol.	st			15,00 L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		. .6. . .	Behorend bij profiel 120 x 250 mm				
		9.	Beenlengte uitwendig 400 mm.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
3630			<u>Leverantie opsluitbanden 150x250 mm.</u>				
363010	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	250,00	F	
		9.	Kleur grijs				
		.9. . . .	Profiel 150x250 mm; kleur grijs; hol en dol.	st			250,00 L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
363020	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	50,00	F	
		9.	Bochtband; kleur grijs; hol en dol.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		.9.	Profiel 150x250 mm	st			50,00 L
		. .9. . . .	Alle standaard bochtstralen tot R= 15,0 m				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
363030	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	30,00	F	
		.1.	Hoekstuk 90°; kleur grijs; hol en dol.	st			30,00 L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		. .9. . . .	Behorend bij profiel 150 x 250 mm				
		9.	Beenlengte uitwendig 450 mm.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
363040	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	15,00	F	
		.1.	Hoekstuk 90°; kleur grijs; hol en dol.	st			15,00 L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		. .9. . . .	Behorend bij profiel 150 x 250 mm				
		9.	Beenlengte uitwendig 400 mm.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
3631			<u>Leverantie trottoirbanden 130/150x250 mm</u>				
363110	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	550,00	F	
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm .. kleur grijs; hol en dol.	st			550,00 L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
363120	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	160,00	F	
		.2.	Profiel 130/150 x 200 mm kleur grijs; hol en dol.	st			160,00 L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		. .9. . . .	Alle bochtstralen in- en uitwendig				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
363130	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	40,00	F	
		.1.	Hoekstuk 90° in- en uitwendig; kleur grijs; hol en dol.	st			40,00 L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		. .3. . . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
363140	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	25,00	F	
		.1.	Hoekstuk 135° in- en uitwendig; kleur grijs; hol en dol.	st			25,00 L
		. .3. . . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
363150	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	15,00	F	
		.1.	Verloopband; kleur grijs; hol en dol.	st			15,00 L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		. .3. . . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
363160	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	235,00	F	
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm .kleur: antraciet; hol en dol.	st			235,00 L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
363170	831606	.2. . . .	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	70,00	F		
			Profiel 130/150 x 200 mm kleur: antraciet; hol en dol.	st			70,00	L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
			(Bouwcirculair).					
		9. .	Alle bochtstralen in- en uitwendig.					
		1.	Werkende lengte 0,785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
								
363180	831607	.1.	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	20,00	F		
			Hoekstuk 90° in- en uitwendig; kleur: antraciet; hol en dol.	st			20,00	L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
			(Bouwcirculair).					
		. . .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
								
363190	831607	.1.	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	10,00	F		
			Hoekstuk 135° in- en uitwendig; kleur: antraciet; hol en dol.	st			10,00	L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
			(Bouwcirculair).					
		. . .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
								
363200	831607	.1.	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	10,00	F		
			Verloopband; kleur: antraciet; hol en dol.	st			10,00	L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
			(Bouwcirculair).					
		. . .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
								
3633			<u>Leverantie trottoirbanden 180/200x250 mm</u>					
								
363310	831605	.6.	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	300,00	F		
			Profiel 180/200 x 250 mm .. kleur grijs; hol en dol	st			300,00	L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
			(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
								
363320	831606	.5.	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	100,00	F		
			Profiel 180/200 x 200 mm .. kleur grijs; hol en dol.	st			100,00	L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
			(Bouwcirculair).					
		. . .9. . .	Alle bochtstralen in- en uitwendig					
		1.	Werkende lengte 0,785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
								
363330	831607	.1.	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	25,00	F		
			Hoekstuk 90° in- en uitwendig; kleur grijs; hol en dol.	st			25,00	L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
			(Bouwcirculair).					
		. . .6. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
								
363340	831607	.1.	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	15,00	F		
			Hoekstuk 135° in- en uitwendig; kleur grijs; hol en dol.	st			15,00	L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
			(Bouwcirculair).					
		. . .6. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
								
363350	831607	.1.	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	10,00	F		
			Verloopband; kleur grijs; hol en dol.	st			10,00	L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
			(Bouwcirculair).					
		. . .6. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
363360	831605	.6.1	Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel 180/200 x 250 mm ; kleur: antraciet; hol en dol. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). Leveren op plaats van verwerking	st st	135,00 F	135,00 L	
363370	831606	.6.9.1.1	Leveren bochtband - trottoirband van beton. Profiel 180/200 x 250 mm kleur: antraciet; hol en dol. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). Alle bochtstralen.in- en uitwendig. Werkende lengte 0,785 m Leveren op plaats van verwerking	st st	40,00 F	40,00 L	
363380	831607	.1.6.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. Hoekstuk 90° in- en uitwendig; kleur: antraciet; hol en dol. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	10,00 F	10,00 L	
363390	831607	.1.6.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. Hoekstuk 135° in- en uitwendig; kleur: antraciet; hol en dol. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	5,00 F	5,00 L	
363400	831607	.1.6.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. Verloopband; kleur: antraciet; hol en dol. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	5,00 F	5,00 L	
3635			<u>Leverantie trottoirbanden 180/200 x160 mm</u>				
363510	831605	.9.1	Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel 180/200 x 160 mm kleur grijs; hol en dol Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). Leveren op plaats van verwerking	st st	75,00 F	75,00 L	
363520	831606	.9.9.1.1	Leveren bochtband - trottoirband van beton. Profiel 180/200 x 160 mm kleur grijs; hol en dol Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). Alle bochtstralen in- en uitwendig Werkende lengte 0,785 m Leveren op plaats van verwerking	st st	25,00 F	25,00 L	
363530	831605	.9. .1	Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel 180/200 x 160 mm Lavaró geel gewassen imitatie graniet 460 fabrikaat Struyk Verwo of gelijkwaardig.; Hol en dol; Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). Leveren op plaats van verwerking	st st	35,00 F	35,00 L	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
363540	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00	F	
		.9. . . .	Profiel 180/200 x 160 mm; L avaro geel gewassen	st			10,00 L
			imitatie graniet 460 fabrikaat Struyk Verwo of				
			gelijkwaardig.;				
			Hol en dol				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		9.	Alle bochtstralen in- en uitwendig				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
3636			<u>Leverantie RWS-banden 115/225x250 mm</u>				
							
363610	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	140,00	F	
		.9. . . .	Profiel 115/225x250 mm; kleur grijs; hol en dol	st			140,00 L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
363620	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	40,00	F	
		.9. . . .	RWS-band 115/225x250 mm. kleur grijs; hol en dol	st			40,00 L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		9.	Alle bochtstralen in- en uitwendig.				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
363630	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	10,00	F	
		.1. . . .	RWS-band 115/225x250 mm; hoekstuk 90° in- en	st			10,00 L
			uitwendig; kleur grijs; hol en dol.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		8.	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
363640	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	5,00	F	
		.1. . . .	RWS-band 115/225x250 mm hoekstuk 135° in- en	st			5,00 L
			uitwendig; kleur grijs; hol en dol.				
		8.	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
363650	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	5,00	F	
		.1. . . .	RWS-band 115/225x250 mm verloopband; kleur grijs;	st			5,00 L
			hol en dol.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		8.	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
363660	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	60,00	F	
		.9. . . .	RWS-band 115/225x250 mm; .kleur: antraciet; hol en dol.	st			60,00 L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
363670	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	20,00	F	
		.9. . . .	RWS-band 115/225x250 mm; kleur: antraciet; hol en dol.	st			20,00 L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		9.	Alle bochtstralen in- en uitwendig				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
363680	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	5,00	F	
		.1.	RWS-band 115/225x250 mm; hoekstuk 90° in- en	st			5,00 L
			uitwendig; kleur: antraciet; hol en dol.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		.8.	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
363690	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	3,00	F	
		.1.	RWS-band 115/225x250 mm; hoekstuk 135° in- en	st			3,00 L
			uitwendig; kleur: antraciet; hol en dol.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		.8.	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
3637			<u>Leverantie inritbanden 450/160x500 en 500/160x500</u>				
363710	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	20,00	F	
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		.9.	Profiel 450/160x500 mm; kleur grijs. vlakke aansluiting				
		. . .3. . .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			20,00 L
		3. .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			20,00 L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
363720	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	40,00	F	
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		.9.	Profiel 450/160x500 mm; kleur grijs. vlakke aansluiting				
		. . .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			80,00 L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
363730	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	20,00	F	
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		.9.	Profiel 450/160x500 mm; kleur antraciet. vlakke				
			aansluiting				
		. . .3. . .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			20,00 L
		3. .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			20,00 L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
363740	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	40,00	F	
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		.9.	Profiel 450/160x500 mm; kleur antraciet. vlakke				
			aansluiting				
		. . .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			80,00 L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
363750	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	20,00	F	
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		.9.	Profiel 500/160x500 mm; kleur grijs. vlakke aansluiting				
		. . .3. . .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			20,00 L
		3. .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			20,00 L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
363760	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	40,00	F	
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		.9.	Profiel 500/160x500 mm; kleur grijs. vlakke aansluiting				
		. . .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			80,00 L
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
363770	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	20,00	F	
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		.9.	Profiel 500/160x500 mm; kleur antraciet. vlakke				
			aansluiting				
		.3.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			20,00 L
363780	831612	.3.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			20,00 L
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
				m	40,00	F	
			Leveren inritbanden van beton.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
363810	831612	.9.	Profiel 500/160x500 mm; kleur antraciet. vlakke				
			aansluiting				
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			80,00 L
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
				m	10,00	F	
			Leveren inritbanden van beton.				
363820	831612		Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		.9.	Profiel 750/200x500 mm; kleur grijs. vlakke aansluiting				
		.3.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			10,00 L
		.3.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			10,00 L
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
363830	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	20,00	F	
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		.9.	Profiel 750/200x500 mm; kleur grijs. vlakke aansluiting				
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			40,00 L
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
363840	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	10,00	F	
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		.9.	Profiel 750/200x500 mm; kleur antraciet. vlakke				
			aansluiting				
		.3.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			10,00 L
363850	831612	.3.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			10,00 L
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
				m	20,00	F	
			Leveren inritbanden van beton.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
363860	831612	.9.	Profiel 800/200x500 mm; kleur grijs. vlakke aansluiting				
		.3.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			10,00 L
		.3.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			10,00 L
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
				m	10,00	F	
			Leveren inritbanden van beton.				
363880	831612		Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		.9.	Profiel 800/200x500 mm; kleur grijs. vlakke aansluiting				
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			40,00 L
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
				m	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
363870	831612		Leveren inritbanden van beton. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). .9. Profiel 800/200x500 mm; kleur antraciet. vlakke aansluiting3. Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m3. Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m1 Leveren op plaats van verwerking	m st st	10,00 	F 	
363880	831612		Leveren inritbanden van beton. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair). .9. Profiel 800/200x500 mm; kleur antraciet. vlakke aansluiting2. Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m1 Leveren op plaats van verwerking	m st	40,00 	F 	
3639			<u>Leverantie geleidebanden.</u>				
363910	831605		Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft geleideband, .9. Profiel 50/200 x 200 mm; kleur grijs; hol en dol. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).1 Leveren op plaats van verwerking	st st	140,00 	F 	
363920	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. Betreft geleideband, .1. Hoekstuk 135°; kleur grijs; hol en dol. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).9. Behorend bij profiel 50/200 x 200 mm1 Leveren op plaats van verwerking	st st	60,00 	F 	
363930	831605		Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft geleideband, .9. Profiel 50/200 x 200 mm; kleur antraciet; hol en dol. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).1 Leveren op plaats van verwerking	st st	60,00 	F 	
363940	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. Betreft geleideband, .1. Hoekstuk 135°; kleur antraciet; hol en dol. Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).9. Behorend bij profiel 50/200 x 200 mm1 Leveren op plaats van verwerking	st st	25,00 	F 	
3640			<u>Leverantie stootbanden</u>				
364010	831605		Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft stootband, .9. Stootband 200x180 mm; uiteinden niet afgerond Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).2. Werkende lengte 0,90 m1 Leveren op plaats van verwerking	st st	25,00 	F 	
364020	831605		Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft stootband, .9. Stootband 200x180 mm; eenzijdig afgerond Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton. (Bouwcirculair).2. Werkende lengte 0,90 m1 Leveren op plaats van verwerking	st st	20,00 	F 	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
364030	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	20,00	F	
			Betreft stootband,				
		.9.	Stootband 200x180 mm; tweezijdig afgerond	st			20,00 L
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		2.	Werkende lengte 0,90 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
3641			<u>Leverantie busperronbanden.</u>				
364110	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	10,00	F	
			Betreft busperronband 18; fabrikaat Leicon of				
			gelijkwaardig.				
		.9.	Busperronband afmeting 1000x435x334 mm.	st			10,00 L
			Kleur: grijs.				
			Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.				
			(Bouwcirculair).				
		2.	Werkende lengte 1,0 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			OVERIGE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.				
41			WERKZAAMHEDEN AAN WEGFUNDERINGEN.				
			• Eventuele grondverbetering wordt uitgevoerd volgens bestekspostserie 120.				
4101			<u>Opbreken bestaande wegfundering</u>				
410110	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	4500,00	F	
		1.	Breedte tot 1,50 m				
		.4.	Gemiddelde dikte 300 mm				
		. .1. . . .	Ongebonden funderingsmateriaal				
			menggranulaat.				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480040 .				
410120	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	3500,00	F	
		2.	Breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.4.	Gemiddelde dikte 300 mm				
		. .1. . . .	Ongebonden funderingsmateriaal				
			menggranulaat.				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480040 .				
410130	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	3500,00	F	
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.4.	Gemiddelde dikte 300 mm				
		. .1. . . .	Ongebonden funderingsmateriaal				
			menggranulaat.				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480040 .				
4102			<u>Aanbrengen nieuwe wegfundering.</u>				
410210	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2	4500,00	F	
		9.	Breedte tot 1,50 m; laagdikte gemiddeld 0,25 m				
		. .2. . . .	Sortering 0/31,5				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
410220	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2	3500,00	F	
		9.	Breedte vanaf 1,50 tot 3,0 m; laagdikte gemiddeld 0,25 m				
		. .2. . . .	Sortering 0/31,5				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
410230	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2	3500,00	F	
		9.	Breedte vanaf 3,0 m; ; laagdikte gemiddeld 0,25 m				
		. .2. . . .	Sortering 0/31,5				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
4103			<u>Aanbrengen licht ophoogmateriaal</u>				
410300	224101		Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).	m3	400,00	F	
			Methode van hoeveelheidsbepaling: meting in middelen van vervoer.				
			Geleverd volgens post 160100				
		3.2. . . .	Bims: - sortering 0/31,5, hoekig materiaal	m3			400,00 I
			- dichtheid van het onverdichte droge materiaal (loose bulk density) van ten hoogste 900 kg/m3				
			Licht ophoogmateriaal verdichten overeenkomstig de Standaard, artikel 22.42.02, lid 03. In afwijking van de Standaard, artikel 22.42.02, lid 03 is de verdichtingsgraad ten minste 95%.4				
			Toegestane positieve afwijking 0,03 m				
		2.	Toegestane negatieve afwijking 0,03 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
43			WERKZAAMHEDEN AAN RIOLERING.				
430			Bemalingen : open bemaling. Onder toepassen wordt verstaan: aanvoeren + installeren met zandvang + in gebruik nemen en in gebruik houden + na gebruik wederom afvoeren; inclusief de benodigde energiekosten voor het gebruik.				
430010	218199		Toepassen open bemaling, sleuflengte L<5,0 m. Betreft bemalen van sleuflengte tot 5,0 m. Bemalen indien noodzakelijk gedurende de werkzaamheden volgens bestekspostserie 431 of 432 . Elektrische vuilwaterpomp type dompelpomp inclusief elektrische voeding naar keuze van de aannemer. Met minimaal 15 m bijpassende afvoerslang. Waterlozing op dichtsbijzijnde kolk of toegangskoker. Toepassingsduur is afhankelijk van uitvoeringswijze aannemer. Verrekening vindt slechts 1x per sleuf of werkput plaats waarbij de bemaling noodzakelijkerwijs is toegepast.	keer	70,00	F	
431			Graven en aanvullen sleuf t.b.v. leidingen. - Eventueel voorafgaand bodemonderzoek uitvoeren volgens bestekspostnummer 1100 - Eventueel benodigde bemalingen uitvoeren volgens bestekspostserie 430. - De ontgravingshoogte wordt gemeten vanaf bovenzijde sleuf.				
4311			<u>Graven sleuf + aanbrengen zandbed - sleuflengte L< 5,0 m.</u>				
431110	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft sleuflengte tot 5,0 m. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 4. Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m 2. Ontgravingshoogte gemiddeld vanaf 0,30 tot 0,70 m 1. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,70 m 3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 480060 of 480070 afhankelijk van de aard van de grond.	m	1850,00	F	
431120	240199		Grond ontgraven t.b.v. sleuf; 0,70<H<=1,40 m; L<5,0 m Betreft sleuflengte tot 5,0 m.	m	1400,00	F	
431121	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft sleuflengte tot 5,0 m. 4. Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 431122 4. Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m 2. Ontgravingshoogte gemiddeld vanaf 0,70 tot 1,40 m 1. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m 3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 480060 of 480070 afhankelijk van de aard van de grond.	m			1400,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431122	240601		Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. Kerende hoogte vanaf 0,70 tot 1,40 m.	m		1400,00	I
		2.	Door middel van stempeling				
		.2.	Aan twee zijden van de sleuf				
		. . .1.	Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer				
		2	Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf				
431130	240199		Grond ontgraven t.b.v. sleuf; 1,40<H<=2,0 m; L<5,0 m. Betreft sleuflengte tot 5,0 m.	m	925,00	F	
431131	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft sleuflengte tot 5,0 m.	m		925,00	I
		4.	Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 431132				
		.4.	Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m				
		. .2.	Ontgravingshoogte gemiddeld vanaf 1,40 tot 2,0 m				
		. . .1.	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m				
		3	Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 480060 of 480070 afhankelijk van de aard van de grond..				
431132	240601		Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. Kerende hoogte vanaf 1,40 tot 2,0 m.	m		925,00	I
		2.	Door middel van stempeling				
		.2.	Aan twee zijden van de sleuf				
		. . .1.	Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer				
		2	Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf				
431140	240199		Grond ontgraven t.b.v. sleuf; 2,0<H<=2,6 m; L<5,0 m Betreft sleuflengte tot 5,0 m..	m	475,00	F	
431141	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft sleuflengte tot 5,0 m.	m		475,00	I
		4.	Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 431142				
		.4.	Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m				
		. .2.	Ontgravingshoogte gemiddeld vanaf 2,0 tot 2,60 m				
		. . .1.	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m				
		3	Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 480060 of 480070 afhankelijk van de aard van de grond.				
431142	240601		Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. Kerende hoogte vanaf 2,0 tot 2,60 m.	m		475,00	I
		2.	Door middel van stempeling				
		.2.	Aan twee zijden van de sleuf				
		. . .1.	Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer				
		2	Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
431150	240121		Aanvullen sleuf. Betreft sleuflengte tot 5,0 m Betreft sleuf gegraven volgens bestekspostnummer 431110 4. Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,30 tot 0,70 m .9. Aanvullen tot maaiveld of tot onderzijde wegfundering of tot onderzijde zandbed (bij voet- en fietspaden). Eventueel tekortkomend zand aanvoeren volgens bestekspostnummer 1600101. De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m dik; vervolgens sleuf inwateren.9 Eventueel overtollig grond afvoeren volgens het toepasselijke bestekspostnummer(s) 480060 of 480070 afhankelijk van de aard van de grond.	m	1850,00	F
431160	240121		Aanvullen sleuf. Betreft sleuflengte tot 5,0 m Betreft sleuf gegraven volgens bestekspostnummer 431120 Tijdens aanvullen sleuf de voorziening volgens bestekspostnummer 431122 verwijderen. 4. Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,70 tot 1,40 m .9. Aanvullen tot maaiveld of tot onderzijde wegfundering of tot onderzijde zandbed (bij voet- en fietspaden). Eventueel tekortkomend zand aanvoeren volgens bestekspostnummer 1600101. De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m dik; vervolgens sleuf inwateren.9 Eventueel overtollig grond afvoeren volgens het toepasselijke bestekspostnummer(s) 480060 of 480070 afhankelijk van de aard van de grond.	m	1400,00	F
431170	240121		Aanvullen sleuf. Betreft sleuflengte tot 5,0 m Betreft sleuf gegraven volgens bestekspostnummer 431130 Tijdens aanvullen sleuf de voorziening volgens bestekspostnummer 431132 verwijderen. 4. Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,40 tot 2,0 m .9. Aanvullen tot maaiveld of tot onderzijde wegfundering of tot onderzijde zandbed (bij voet- en fietspaden), Eventueel tekortkomend zand aanvoeren volgens bestekspostnummer 1600101. De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m dik; vervolgens sleuf inwateren.9 Eventueel overtollig grond afvoeren volgens het toepasselijke bestekspostnummer(s) 480060 of 480070 afhankelijk van de aard van de grond.	m	925,00	F
431180	240121		Aanvullen sleuf. Betreft sleuflengte tot 5,0 m Betreft sleuf gegraven volgens bestekspostnummer 431140 Tijdens aanvullen sleuf de voorziening volgens bestekspostnummer 431142 verwijderen. 4. Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,0 tot 2,60 m .9. Aanvullen tot maaiveld of tot onderzijde wegfundering of tot onderzijde zandbed (bij voet- en fietspaden) Eventueel tekortkomend zand aanvoeren volgens bestekspostnummer 1600101. De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m dik; vervolgens sleuf inwateren.9 Eventueel overtollig grond afvoeren volgens het toepasselijke bestekspostnummer(s) 480060 of 480070 afhankelijk van de aard van de grond.	m	475,00	F
432			Werkputten graven en aanvullen t.b.v. toegangskokers en rioolaansluitingen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432010	240199		Graven en aanvullen werkput. V< 1,0 m3	st	13,00	F	
432011	240152		Graven en aanvullen werkput.	st			13,00 I
			Verharding: verwijderd via bestekspostserie 20				
		9.	In vaste grond.				
			Volume van de werkput tot 1,0 m3				
		.1.	Vrijgekomen grond naast werkput deponeren				
		.2.	Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming				
			tegen inkalving volgens bestekspostnummer 432012 .				
			Aanvulling van de werkput met uitgekomen zand.	m3			13,00 I
			Eventueel tekortkomend zand aanvoeren volgens				
			bestekspostnummer 160010				
			Zand verdichten in lagen van 0,30 m; vervolgens				
			aanvulling inwateren.				
			Uitkomende grond vervoeren volgens				
			bestekspostnummers 480060 of 480070 afhankelijk				
			van de aard van de grond.				
		.1.	Aanbrengen bemaling volgens bestekspostserie 430				
432012	240699		Treffen voorzieningen inkalven werkput..	st			13,00 I
			Kerende hoogte vanaf 1,0 tot 1,5 m.				
			Aan alle zijden van de werkput; werkende lengte	m			52,00 I
			gemiddeld 4,0 m.				
			Aard van de voorziening en wijze van aanbrengen ter				
			keuze van de aannemer.				
			Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf.				
432020	240199		Graven en aanvullen werkput. 1,0<=V< 3,0 m3	st	25,00	F	
432021	240152		Graven en aanvullen werkput.	st			25,00 I
			Verharding: verwijderd via bestekspostserie 20				
		9.	In vaste grond.				
			Volume van de werkput vanaf 1,0 tot 3,0 m3				
		.1.	Vrijgekomen grond naast werkput deponeren				
		.2.	Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming				
			tegen inkalving volgens bestekspostnummer 432022				
			Aanvulling van de werkput met uitgekomen zand.	m3			50,00 I
			Eventueel tekortkomend zand aanvoeren volgens				
			bestekspostnummer 160010 .				
			Zand verdichten in lagen van 0,30 m; vervolgens				
			aanvulling inwateren.				
			Uitkomende grond vervoeren volgens				
			bestekspostnummers 480060 of 480070 afhankelijk				
			van de aard van de grond.				
		.1.	Aanbrengen bemaling volgens bestekspostserie 430				
432022	240699		Treffen voorzieningen inkalven werkput..	st			25,00 I
			Kerende hoogte vanaf 1,50 tot 2,0 m.				
			Aan alle zijden van de werkput, werkende lengte	m			150,00 I
			gemiddeld 6,0 m.				
			Aard van de voorziening en wijze van aanbrengen ter				
			keuze van de aannemer.				
			Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf.				
432030	240199		Graven en aanvullen werkput. 3,0<=V< 10,0 m3	st	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432031	240152		Graven en aanvullen werkput. Verharding: verwijderd via bestekspostserie 20 In vaste grond. Volume van de werkput vanaf 3,0 tot 10,0 m3 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming tegen inkalving volgens bestekspostnummer 432032 . Aanvulling van de werkput met uitgekomen zand Eventueel tekortkomend zand aanvoeren volgens bestekspostnummer 160010 . Zand verdichten in lagen van 0,30 m; vervolgens aanvulling inwateren. Uitkomende grond vervoeren volgens bestekspostnummers 480060 of 480070 afhankelijk van de aard van de grond. 1. Aanbrengen bemaling volgens bestekspostserie 430	st		25,00	I
		9.					
		1.		m3		150,00	I
		2.					
		1.					
		2.					
		1.					
		2.					
		1.					
		2.					
		1.					
432032	240699		Treffen voorzieningen inkalven werkput.. Kerende hoogte vanaf 2,0 tot 2,5 m. Aan alle zijden van de werkput, werkende lengte gemiddeld 10,0 m. Aard van de voorziening en wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer. Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf.	st		25,00	I
				m		250,00	I
433			Grond zuigen. • Met "diepte" bij de deficode positie 3 wordt de diepteligging ten opzichte van de maaiveldhoogte bedoeld.				
4330			<u>Grond zuigen; lengte sleuf tot 1,0 m.</u>				
433010	240210		Grond zuigen uit sleuf. Grondzuigen t.p.v. boomwortels of kabel- en leidingtracé. Gemiddelde lengte tot 1 m. 1. Zuigen tot een diepte van: 0,40 tot 0,60 m 1. Locatie is bereikbaar vanaf de openbare weg 9 Vrijgekomen toepasbaar zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren. Uitkomende grond vervoeren volgens bestekspostnummers 480060 of 480070 afhankelijk van de aard van de grond..	m	13,00	F	
		9.		m		13,00	I
		1.					
		1.					
		9.					
433020	240210		Grond zuigen uit sleuf. Grondzuigen t.p.v. boomwortels of kabel- en leidingtracé. Gemiddelde lengte tot 1 m. 2. Zuigen tot een diepte van: 0,60 tot 0,80 m 1. Locatie is bereikbaar vanaf de openbare weg 9 Vrijgekomen toepasbaar zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren. Uitkomende grond vervoeren volgens bestekspostnummers 480060 of 480070 afhankelijk van de aard van de grond.	m	25,00	F	
		9.		m		25,00	I
		2.					
		1.					
		9.					
433030	240210		Grond zuigen uit sleuf. Grondzuigen t.p.v. boomwortels of kabel- en leidingtracé. Gemiddelde lengte tot 1 m. 4. Zuigen tot een diepte van: 0,8 tot 1,20 m 1. Locatie is bereikbaar vanaf de openbare weg 9 Vrijgekomen toepasbaar zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren. Uitkomende grond vervoeren volgens bestekspostnummers 480060 of 480070 afhankelijk van de aard van de grond.	m	25,00	F	
		9.		m		25,00	I
		4.					
		1.					
		9.					
434			Verwijderen bestaand leidingwerk en appendages.				
4340			<u>Verwijderen bestaand leidingwerk, sleuflengte L<5,0 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
434010	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft buislengte tot 5,0 m. 9. Materiaal PVC of PE. .1. Nominale middellijn(en) vanaf Ø 110 tot en met Ø 160 mm inclusief hulpstukken en appendages. Inclusief vrijkomend materiaal in en uitwendig ontdoen van vervuiling. . . .1. Verbinding door middel van mof1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). in bestekspostserie 435 ; voor hergebruik geschikte en bestemde materialen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen ; afvoer- en acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnummer 480120	m	4000,00	F	
434020	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft buislengte tot 5,0 m. 9. Materiaal PVC of PE. .1. Nominale middellijn(en) vanaf Ø 200 tot en met Ø 400 mm inclusief hulpstukken en appendages. Inclusief vrijkomend materiaal in en uitwendig ontdoen van vervuiling. . . .1. Verbinding door middel van mof1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). in bestekspostserie 435 voor hergebruik geschikte en bestemde materialen. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen Afvoer- en acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnummer 480120	m	475,00	F	
434030	251106		Verwijderen keramische buis. Betreft buislengte tot 5,0 m. .1. Nominale middellijn(en) vanaf Ø 131 tot Ø 186 mm Inclusief vrijkomend materiaal in en uitwendig ontdoen van vervuiling. . . .2. Verbinding door middel van geteerd jijntouw en voegenkit7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen . Afvoer- en acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnummer 480020	m	235,00	F	
435			Aanbrengen leidingwerk en appendages.				
4350			<u>Aanbrengen leidingwerk, buislengte L<5,0 m</u>				
435010	252299		Aanbrengen PVC-buis.vanaf Ø 110 t/m Ø 160 mm; L<5,0 m Betreft buislengte tot 5,0 m Betreft buismateriaal vrijgekomen bij bestekspostserie 434 of aangevoerd volgens toepasselijke bestekspostnummer in bestekspostserie 443	m	4000,00	F	
435011	252201		Aanbrengen PVC-buis. Betreft buislengte tot 5,0 m Betreft buismateriaal vrijgekomen bij bestekspostserie 434 of aangevoerd volgens toepasselijke bestekspostnummer in bestekspostserie 443 2. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin. . .9.9. . . . Nominale middellijn vanaf Ø 110 tot met Ø 160 mm	m			4000,00 I
				m			4000,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
435012	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft buislengte tot 5,0 m Betreft buismateriaal aangevoerd volgens toepasselijke bestekspostnummer in bestekspostserie 443	st			4000,00	I
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin	st			4000,00	I
		.9.9.	Diverse hulpstukken; gemiddeld 1 st/m					
		.1	Nominale middellijn vanaf Ø 110 tot en met Ø 160 mm.					
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
435020	252299		Aanbrengen PVC-buis.t/m vanaf Ø 200 t/m Ø 400 mm; L<5,0 m Betreft buislengte tot 5,0 m Betreft buismateriaal vrijgekomen bij bestekspostserie 434 of aangevoerd volgens toepasselijke bestekspostnummer in bestekspostserie 443	m	475,00	F		
435021	252201		Aanbrengen PVC-buis. Betreft buislengte tot 5,0 m Betreft buismateriaal vrijgekomen bij bestekspostserie 434 of aangevoerd volgens toepasselijke bestekspostnummer in bestekspostserie 443	m			475,00	I
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin.	m			475,00	I
		.9.9.	Nominale middellijn vanaf Ø 200 tot met Ø 400 mm					
435022	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft buislengte tot 5,0 m Betreft buismateriaal aangevoerd volgens toepasselijke bestekspostnummer in bestekspostserie 443	st			475,00	I
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin.	st			475,00	I
		.9.9.	Diverse hulpstukken; gemiddeld 1 st/m					
		.1	Nominale middellijn vanaf Ø 200 tot en met Ø 400 mm.					
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
435030	230199		Aanbrengen drains Ø 80 mm voor horizontale drainage.L<5,0 m In sleuf gegraven volgens bestekspostserie 431 Betreft buislengte tot 5,0 m	m	235,00	F		
435031	230111		Aanbrengen drains voor horizontale drainage. In sleuf gegraven volgens bestekspostserie 431 Betreft buislengte tot 5,0 m	m			235,00	I
		1.	PVC-buizen geribbeld en geperforeerd	m			235,00	L
		.4.	Uitwendige diameter 80 mm					
		.1.1	Omhuld met kokosvezel type 750 g (O90 1000 µm)					
435032	230121		Aanvullen sleuven voor horizontale drainage. Drain rondom aanvullen met draineerzand in een drainkoffer doorsnede 300x300 mm. Restant sleuf aanvullen volgens bestekspostserie 431	m m3			235,00 21,15	I L
436			Werkzaamheden aan putranden.					
4360			<u>Werkzaamheden aan putranden in verharding.</u>					
436010	251123		Verwijderen putrand met deksel. Bijkomende werkzaamheden aan verharding en herstel van verharding verrekenen volgens bestekspostserie 3 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st	275,00	F		
		.1.	Putrand ontdoen van grond- en specieresten					
		.5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 436020 t/m 436040 : of 810310 voor hergebruik geschikte en bedoelde materialen.	st			234,00	H
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikte en bedoelde materialen.	st			41,00	R

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
436020	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st	45,00	F	
		.9.	Putrand (vierkant) vrijgekomen bij bestekspost 436010	st			45,00 I
			of aangevoerd volgens bestekspostserie 444				
		1. .	Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens	st			2250,00 L
			metselwerk en stellen in metselspecie.				
			Metselstenen, gerekend met gemiddeld 2 stellagen ,	st			2250,00 L
			binnen- en buitenzijde van het metselwerk vertinnen.				
			De aanvulling rondom de putrand in lagen aanbrengen,				
			verdichten en aansluitend inwateren.				
			Stellagen aanbrengen middels snel hardende mortel;				
			Poltec 700 of gelijkwaardg.				
			Binnen- en buitenzijde platvol voegen				
							
436030	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st	45,00	F	
		.9.	Putrand (rond) vrijgekomen bij bestekspost 436010 of	st			45,00 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 444				
		1. .	Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens	st			1125,00 L
			metselwerk en stellen in metselspecie.				
			Metselstenen, gerekend met gemiddeld 2 stellagen ,	st			1125,00 L
			binnen- en buitenzijde van het mestelwerk vertinnen.				
			De aanvulling rondom de putrand in lagen aanbrengen,				
			verdichten en aansluitend inwateren.				
			Stellagen aanbrengen middels snel hardende mortel;				
			Poltec 700 of gelijkwaardg.				
			Binnen- en buitenzijde platvol voegen				
							
436040	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st	45,00	F	
		.9.	Putrand vrijgekomen bij bestekspost 436010 of	st			45,00 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 444				
		9. .	Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton,	st			90,00 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 444130 t/m				
			444160 .				
			De aanvulling rondom de putrand in lagen aanbrengen,				
			verdichten en aansluitend inwateren.				
			Stelringen aanbrengen middels snel hardende mortel,				
			Poltec 700 of gelijkwaardig..				
							
437			Werkzaamheden aan kolken.				
							
437010	251122		Verwijderen kolk.	st	700,00	F	
			Bijkomende werkzaamheden aan verharding en herstel				
			van verharding verrekenen volgens bestekspostserie 3				
			Inclusief benodigd graafwerk en loskoppelen van de				
			bestaande afvoer PVC Ø 125 mm.				
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		1. .	Constructie: eendelig				
		5. .	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens	st			350,00 I
			bestekspostnr(s). 437030 voor hergebruik geschikte en				
			bedoelde materialen.				
			Indien de directie UAV daartoe besluit afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 810120				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige	st			350,00 I
			vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikte				
			en bedoelde materialen.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
437020	251122		Verwijderen kolk. Bijkomende werkzaamheden aan verharding en herstel van verharding verrekenen volgens bestekspostserie 3 Inclusief benodigd graafwerk en loskoppelen van de bestaande afvoer PVC Ø 125 mm. 3. Kolk van kunststof/gietijzer combinatie2. Constructie: tweedelig5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 437040 : voor hergebruik geschikte en bedoelde materialen. Indien de directie UAV daartoe besluit afvoeren volgens bestekspostnummer 810120 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikte en bedoelde materialen. Afvoeren volgens bestekpostnummer 480050 en 480120	st	300,00	F	
				st			150,00 I
				st			150,00 I
437030	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Inclusief aanvullen ontgraving met uitkomende grond en koppelen aan de bestaande afvoer PVC Ø 125 mm. Vrijkomende niet voor hergebruik bestemde grond afvoeren volgens bestekspostnummers 480060 of 480070 2. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen, vrijgekomen bij bestekspostnummer 437010 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 160010 Ontgraving rondom de kolkschacht aanvullen met zand vrijgekomen bij bestekspostnummer 437010 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 160010 Zandsleuf inwateren na aanvulling. .9. . . . Betreft straatkolk, trottoirkolk of gecombineerde kolk vrijgekomen bij bestekspostnummer 437010 of aangevoerd volgens bestekspostserie 444 of 8101202. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m1 Constructie: eendelig	st	700,00	F	
				m3			56,00 I
				st			700,00 I
437040	252614		Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. Inclusief aanvullen ontgraving met uitkomende grond en koppelen aan de bestaande afvoer PVC Ø 125 mm. Vrijkomende niet voor hergebruik bestemde grond afvoeren volgens bestekspostnummers 480060 of 480070 2. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen vrijgekomen bij bestekspostnummer 437020 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 160010 Ontgraving rondom de kolkschacht aanvullen met zand vrijgekomen bij bestekspostnummer 437020 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 160010 Zandsleuf inwateren na aanvulling. .9. . . . Betreft straatkolk, trottoirkolk of gecombineerde kolk vrijgekomen bij bestekspostnummer 437020 of aangevoerd volgens bestekspostserie 444 of 8101202. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m1 Constructie: tweedelig	st	300,00	F	
				m3			24,00 I
				st			300,00 I
438			Aanbrengen nieuwe aansluiting in putten van beton of metselwerk.				
4380			<u>Aanbrengen nieuwe aansluiting in putten van beton of metselwerk</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
438010	252601	9.	Maken aansluiting op rioolput. Gemetselde put of betonput.	st	5,00	F	
		 7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen .				
			Afvoer- en acceptatiekosten vrijgekomen putmateriaal afhankelijk van de aard van het materiaal verrekenen volgens bestekspostnummer 480010 of 480020	st			5,00 R
438030	252601	9.	Maken aansluiting op rioolput. Gemetselde put of betonput.	st	5,00	F	
		. . 9. . .	Boren opening in de wand.	st			5,00 I
			Plaatsen instortmof Ø 160 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 443250	st			5,00 I
			Instortmof met metselspecie vastzetten aan putwand. .				
		 7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
			Afvoer- en acceptatiekosten vrijgekomen putmateriaal afhankelijk van de aard van het materiaal verrekenen volgens bestekspostnummer 480010 of 480020	st			5,00 R
438040	252601	9.	Maken aansluiting op rioolput. Gemetselde put of betonput.	st	5,00	F	
		. . 9. . .	Boren passende opening in de wand.	st			5,00 I
			Plaatsen instortmof Ø 200 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 443260	st			5,00 I
			Instortmof met metselspecie vastzetten aan putwand.				
		 7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
			Afvoer- en acceptatiekosten vrijgekomen putmateriaal afhankelijk van de aard van het materiaal verrekenen volgens bestekspostnummer 480010 of 480020	st			5,00 R
439			Aanbrengen nieuwe inlaat in buizen van beton.				
439010	252832	1.	Maken inlaat. In ongewapende betonbuis	st	10,00	F	
		. 1. . . .	Door middel van boren				
		. . 2. . .	Wanddikte 50 tot 70 mm				
		. . . 1. .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis				
			Diameter inlaat Ø 125 mm				
			Afvoer- en acceptatiekosten vrijgekomen buismateriaal verrekenen volgens bestekspostnummer 480010	st			10,00 R
		 1	As-inlaat loodrecht op as-buis				
		 1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. :				
			Plaatsen PVC betoninlaat Ø 125 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 443240	st			10,00 I
439020	252832	1.	Maken inlaat. In ongewapende betonbuis	st	5,00	F	
		. 1. . . .	Door middel van boren				
		. . 2. . .	Wanddikte 50 tot 70 mm				
		. . . 1. .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis				
			Diameter inlaat Ø 160 mm				
			Afvoer- en acceptatiekosten vrijgekomen buismateriaal verrekenen volgens bestekspostnummer 480010	st			5,00 R
		 1	As-inlaat loodrecht op as-buis				
		 1	Verbinding inlaat-buis d.m.v.				
			Plaatsen PVC betoninlaat Ø 125 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 443250	st			5,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
439030	252832		Maken inlaat.	st	3,00	F
		1.	In ongewapende betonbuis			
		.1.	Door middel van boren			
		. .2. . . .	Wanddikte 50 tot 70 mm			
		. . .1. . .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis			
			Diameter inlaat Ø 200 mm			
			Afvoer- en acceptatiekosten vrijgekomen buismateriaal	st		3,00 R
			verrekenen volgens bestekspostnummer 480010			
		1. .	As-inlaat loodrecht op as-buis			
		1	Verbinding inlaat-buis d.m.v.			
			Plaatsen PVC betoninlaat Ø 125 mm; aangevoerd	st		3,00 I
			volgens bestekspostnummer 443260			
44			WERKZAAMHEDEN AAN RIOLERING.			
440			Aanbrengen nieuwe aansluiting in put van kunststof.			
440010	252601		Maken aansluiting op rioolput.	st	10,00	F
		5.	Put van kunststof			
		. .9. . . .	Boren passende opening in putwand.	st		10,00 I
			Aanbrengen putwandinlaat met schroefverbinding en	st		10,00 I
			stootrand Ø 125 mm aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 443240			
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materialen			
			Afvoer- en acceptatiekosten vrijkomend materiaal	st		1,00 R
			verrekenen volgens bestekspostnummer 480120			
440020	252601		Maken aansluiting op rioolput.	st	5,00	F
		5.	Put van kunststof			
		. .9. . . .	Boren passende opening in putwand.	st		5,00 I
			Aanbrengen putwandinlaat met schroefverbinding en	st		5,00 I
			stootrand Ø 160 mm aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 443250			
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materialen			
			Afvoer- en acceptatiekosten vrijkomend materiaal	st		5,00 R
			verrekenen volgens bestekspostnummer 480120			
440030	252601		Maken aansluiting op rioolput.	st	3,00	F
		5.	Put van kunststof			
		. .9. . . .	Boren passende opening in putwand.	st		3,00 I
			Aanbrengen putwandinlaat met schroefverbinding en	st		3,00 I
			stootrand Ø 200 mm aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 443260			
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materialen			
			Afvoer- en acceptatiekosten vrijkomend materiaal	st		3,00 R
			verrekenen volgens bestekspostnummer 480120			
441			Aanbrengen nieuwe aansluiting in buizen van kunststof.			
441010	252832		Maken inlaat.	st	10,00	F
		4.	In PVC-buis			
		.9.	Door middel van boren; afvoer- en acceptatiekosten			
			vrijgekomen buismateriaal verrekenen volgens			
			bestekspostnummer 480120			
		. .1. . . .	Wanddikte tot 50 mm			
		. . .1. . .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis	st		10,00 I
			Diameter inlaat 125 mm			
		1. .	As-inlaat loodrecht op as-buis			
		1	Verbinding inlaat-buis d.m.v.			
			PVC knevelinlaat +zetting fabrikaat Wavin of	st		10,00 I
			gelijkwaardig; knevelinlaat aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 443240			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
441020	252832	4.9.1.1.1.1.1.	Maken inlaat. In PVC-buis Door middel van boren; afvoer- en acceptatiekosten vrijgekomen buismateriaal verrekenen volgens bestekspostnummer 480120 Wanddikte tot 50 mm Inlaat voor aansluiting van PVC-buis Diameter inlaat 160 mm As-inlaat loodrecht op as-buis Verbinding inlaat-buis d.m.v. PVC knevelinlaat +zetting fabrikaat Wavin of gelijkwaardig; knevelinlaat aangevoerd volgens bestekspostnummer 443250	st	5,00	F	
441030	252832	4.9.1.1.1.1.1.	Maken inlaat. In PVC-buis Door middel van boren; afvoer- en acceptatiekosten vrijgekomen buismateriaal verrekenen volgens bestekspostnummer 480120 Wanddikte tot 50 mm Inlaat voor aansluiting van PVC-buis Diameter inlaat 200 mm As-inlaat loodrecht op as-buis Verbinding inlaat-buis d.m.v. PVC knevelinlaat +zetting fabrikaat Wavin of gelijkwaardig; knevelinlaat aangevoerd volgens bestekspostnummer 443260	st	5,00	F	
442			Rioolaansluitingen - toepassen rioolafsluiters.				
4421			<u>Toepassen tijdelijke rioolafsluitingen.</u>				
442110	250102	3.1. .	Tijdelijk afsluiten riool. Betreft: naar keuze aannemer schildafsluiter of ballonafsluiter benodigd bij uitvoering werkzaamheden. Afsluiters t/m Ø 400 mm. Tijdsduur afsluiting: maximaal 24 uur. Materiaal riool: beton of kunststof. Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	25,00	F	
443			Leverantie buismaterialen t.b.v. riolering.				
4431			<u>Leverantie PVC- buismateriaal t.b.v. vrijvervalriolering</u>				
443110	252299	. .	Leveren buis PVC Ø 110 mm. Betreft: leveranties zonder verwerking. Rechte buis PVC Ø 110 mm. Klasse SN 8. Kleur: grijs RAL 7037 Leveren op plaats van verwerking.	m	375,00	F	
443120	252299	. .	Leveren buis PVC Ø 110 mm. Betreft: leveranties zonder verwerking. Rechte buis PVC Ø 110 mm. Klasse SN 8. Kleur: bruin RAL 8023 Leveren op plaats van verwerking.	m	95,00	F	
443130	252299	. .	Leveren buis PVC Ø 125 mm. Betreft: leveranties zonder verwerking. Rechte buis PVC Ø 125 mm. Klasse SN 8. Kleur: grijs RAL 7037 Leveren op plaats van verwerking.	m	2075,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
443140	252299		Leveren buis PVC Ø 125 mm. Betreft: leveranties zonder verwerking.	m	475,00	F	
			Rechte buis PVC Ø 125 mm.	m			475,00 L
			Klasse SN 8.				
			Kleur: bruin RAL 8023				
			Leveren op plaats van verwerking.				
443150	252299		Leveren buis PVC Ø 160 mm. Betreft: leveranties zonder verwerking.	m	925,00	F	
			Rechte buis PVC Ø 160 mm.	m			925,00 L
			Klasse SN 8.				
			Kleur: grijs RAL 7037				
			Leveren op plaats van verwerking.				
443160	252299		Leveren buis PVC Ø 160 mm. Betreft: leveranties zonder verwerking.	m	235,00	F	
			Rechte buis PVC Ø 160 mm.	m			235,00 L
			Klasse SN 8.				
			Kleur: bruin RAL 8023				
			Leveren op plaats van verwerking.				
443170	252299		Leveren buis PVC Ø 200 mm. Betreft: leveranties zonder verwerking.	m	375,00	F	
			Rechte buis PVC Ø 200 mm.	m			375,00 L
			Klasse SN 8.				
			Kleur: grijs RAL 7037				
			Leveren op plaats van verwerking.				
443180	252299		Leveren buis PVC Ø 200 mm. Betreft: leveranties zonder verwerking.	m	93,00	F	
			Rechte buis PVC Ø 200 mm.	m			93,00 L
			Klasse SN 8.				
			Kleur: bruin RAL 8023				
			Leveren op plaats van verwerking.				
443230	252299		Leveren hulpstuk PVC Ø 110 mm. Betreft: leveranties zonder verwerking.	st	235,00	F	
			Hulpstuk PVC Ø 110 mm:	st			235,00 L
			• steek- of overschuifmoffen				50%
			• bochtstuk. 30° of 45°, 1 x manchet;				20%
			• T-stukken 45°, 3 x manchetten;				10%
			• Y-stukken 45°, 2 x manchetten;				10%
			• verloopstuk naar eerst grotere of				10%
			kleinere diameter, 1x manchet.				
			Het bovenstaand genoemde percentage betreft het				
			gemiddelde percentage van de fictieve hoeveelheid				
			resultaatsverplichting.				
			Overig benodigde hulpstukken worden verrekend na				
			vertoon originele factuur van de leverancier				
			Klasse SN 8.				
			Kleur: grijs RAL 7037				
			Leveren op plaats van verwerking.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
443240	252299		Leveren hulpstuk PVC Ø 125 mm. Betreft: leveranties zonder verwerking. Hulpstuk PVC Ø 125 mm: • steek- of overschuifmoffen 50% • bochtstuk. 30° of 45°, 1 x manchet; 20% • T-stukken 45°, 3 x manchetten; 5% • Y-stukken 45°, 2 x manchetten; 5% • verloopstuk naar eerst grotere of 5% kleinere diameter, 1x manchet. • instortmof 5% • knevelinlaat 10% Het bovenstaand genoemde percentage betreft het gemiddelde percentage van de fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting. Overig benodigde hulpstukken worden verrekend na vertoon originele factuur van de leverancier Klasse SN 8. Kleur: grijs RAL 7037 Leveren op plaats van verwerking.	st	1275,00	F	1275,00 L
443250	252299		Leveren hulpstuk PVC Ø 160 mm. Betreft: leveranties zonder verwerking. Hulpstuk PVC Ø 160 mm: • steek- of overschuifmoffen 50% • bochtstuk. 30° of 45°, 1 x manchet; 20% • T-stukken 45°, 3 x manchetten; 5% • Y-stukken 45°, 2 x manchetten; 5% • verloopstuk naar eerst grotere of 5% kleinere diameter, 1x manchet. • instortmof 5% • knevelinlaat 10% Het bovenstaand genoemde percentage betreft het gemiddelde percentage van de fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting. Overig benodigde hulpstukken worden verrekend na vertoon originele factuur van de leverancier Klasse SN 8. Kleur: grijs RAL 7037 Leveren op plaats van verwerking.	st	575,00	F	575,00 L
443260	252299		Leveren hulpstuk PVC Ø 200 mm. Betreft: leveranties zonder verwerking. Hulpstuk PVC Ø 200 mm: • steek- of overschuifmoffen 50% • bochtstuk. 30° of 45°, 1 x manchet; 20% • T-stukken 45°, 3 x manchetten; 5% • Y-stukken 45°, 2 x manchetten; 5% • verloopstuk naar eerst grotere of 5% kleinere diameter, 1x manchet. • instortmof 5% • knevelinlaat 5% Het bovenstaand genoemde percentage betreft het gemiddelde percentage van de fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting. Overig benodigde hulpstukken worden verrekend na vertoon originele factuur van de leverancier Klasse SN 8. Kleur: grijs RAL 7037 Leveren op plaats van verwerking.	st	235,00	F	235,00 L
444			Leverantie putafdekkingen en kolken,				
444010	251199		Leveren putafdekking t.b.v. VW-riool. Putrand met deksel type TBS type 3223-240 VEPROMAX CROSS GRIP, belastingklasse D400, met tekst: - "VW" in de rand of gelijkwaardig product. Leveren op plaats van verwerking.	st	3,00	F	3,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
444020	251199		Leveren putafdekking t.b.v. RW-riool. Putrand met deksel type TBS type 3223-240 VEPROMAX CROSS GRIP, belastingklasse D400, met tekst: - "RW" in de rand of gelijkwaardig product. Leveren op plaats van verwerking.	st st	3,00 F		3,00 L
444030	251199		Leveren putafdekking t.b.v. gemengd riool. Putrand met deksel type TBS type 3223-240 VEPROMAX CROSS GRIP, belastingklasse D400, zonder tekst in de rand of gelijkwaardig product. Leveren op plaats van verwerking.	st st	3,00 F		3,00 L
444040	251199		Leveren putafdekking t.b.v. drainage stelsel Putrand met deksel type TBS type 3223-240 VEPROMAX CROSS GRIP, belastingklasse D400, met tekst: - "DRAIN" in de rand of gelijkwaardig product. Leveren op plaats van verwerking.	st st	3,00 F		3,00 L
444050	251199		Leveren ronde putafdekking. Putrand met deksel type TBS type 3223/24 RM VEPROMAX CROSS GRIP, belastingklasse D400 Leveren op plaats van verwerking.	st st	3,00 F		3,00 L
444060	251199		Leveren straatkolk.. Straatkolk beton/gij TBS Q-Line Max STR 9737/85 GB1 Z7 met ES-vergrendeling of gelijkwaardig. Met achteraansluiting Ø 125 mm. Leveren op plaats van verwerking.	st st	10,00 F		10,00 L
444070	251199		Leveren straatkolk.. Straatkolk beton/gij TBS STR 9301/60 GB1 met ES-vergrendeling of gelijkwaardig. Met aansluiting Ø 125 mm. Leveren op plaats van verwerking.	st st	10,00 F		10,00 L
444080	251199		Leveren trottoirkolk. Trottoirkolk beton/gij TBS Q-line MAX TRK-4717/90 GB1 met ES-vergrendeling of gelijkwaardig, Met achteraansluiting Ø 125 mm. Leveren op plaats van verwerking.	st st	10,00 F		10,00 L
444090	251199		Leveren trottoirkolk. Trottoirkolk beton/gij TBS Q-line Max TRK 4718/95 GB1 met ES-vergrendeling, of gelijkwaardig, Met achteraansluiting Ø 125 mm. Leveren op plaats van verwerking.	st st	3,00 F		3,00 L
444100	251199		Leveren trottoirkolk; Nyloplast, Trottoirkolk bestaande PVC/gij bestaande uit • Nyloplast NP315 onderbak 17 liter; artikelnr. 20049128 • Nyloplast trottoirkolkkop artikelnr. 20035247 Met achteraansluiting Ø 125 mm. Leveren op plaats van verwerking.	st st st	3,00 F		3,00 L 3,00 L
444110	251199		Leveren trottoirkolk; Nyloplast, Trottoirkolk bestaande PVC/gij bestaande uit • Nyloplast NP315 onderbak 17 liter; artikelnr. 20049128 • Nyloplast straatkolkkop artikelnr. 20049117 Met achteraansluiting Ø 125 mm. Leveren op plaats van verwerking.	st st st	3,00 F		3,00 L 3,00 L
444120	251199		Leveren molgootkolk; Nyloplast, Trottoirkolk bestaande PVC/gij bestaande uit • Nyloplast NP315 onderbak 17 liter; artikelnr. 20049128 • Nyloplast molgootkolkkop artikelnr. 20049216 Met achteraansluiting Ø 125 mm. Leveren op plaats van verwerking.	st st st	3,00 F		3,00 L 3,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
444130	251199		Leveren betonnen stelringen t.b.v. putafdekkingen. Afmeting : uitwendig 800x800 mm; inwendige opening 600x600 mm Hoogte stelring 70 mm. Leveren op plaats van verwerking.	st st	75,00 F	75,00 L	
444140	251199		Leveren betonnen stelringen t.b.v. putafdekkingen. Afmeting : uitwendig 800x800 mm; inwendige opening 600x600 mm Hoogte stelring 100 mm. Leveren op plaats van verwerking.	st st	50,00 F	50,00 L	
444150	251199		Leveren betonnen stelringen t.b.v. putafdekkingen. Afmeting : uitwendig 800x800 mm; inwendige opening 600x600 mm Hoogte stelring 150 mm. Leveren op plaats van verwerking.	st st	25,00 F	25,00 L	
444160	251199		Leveren betonnen stelringen t.b.v. putafdekkingen. Afmeting : uitwendig 800x800 mm; inwendige opening 600x600 mm Hoogte stelring 200 mm. Leveren op plaats van verwerking.	st st	5,00 F	5,00 L	
45			WERKZAAMHEDEN AAN ASFALTVERHARDINGEN.				
450			Onderzoek naar samenstelling asfaltverharding.				
450110	810199		Maken boorkern asfalt; h=< 40 mm. Betreft: boren cilindrische kern ø 102 mm in asfalt; uitvoering volgens proef 63 Standaard RAW 2025. Per geval steeds minimaal 3 kernen te boren. Hoogte boorkern: h =< 40 mm. Verrekening vindt plaats per kern..	st	25,00 F		
450120	810199		Meerprijs maken boorkernen asfalt, d>40 mm. Betreft: boren cilindrische kern ø 102 mm in asfalt; uitvoering volgens proef 63 Standaard RAW 2025. De eenheidsprijs is de meerprijs t.o.v. de eenheidsprijs van post 450110 per 1 cm dat dieper wordt geboord. Verrekening vindt plaats per cm per geval dat dieper wordt geboord dan 4 cm.	cm	500,00 F		
450130	810199		Uitvoering DLC-onderzoek. Indicatief onderzoek ter bepaling gehalte PAK in boorkern asfalt. Uitvoering en rapportage: door daartoe gecertificeerd onderzoeksbureau. Originele rapportage in 2-voud analoog en in .pdf aan directie ter beschikking te stellen. Verrekening vindt plaats per asfaltlaag in boorkern waarop onderzoek is uitgevoerd.	st	25,00 F		
450140	810199		Uitvoering AP04-onderzoek aan asfalt. Betreft gehalte PAK in boorkern asfalt, Normering: volgens Bouwstoffenbesluit. Uitvoering en rapportage: door daartoe gecertificeerd onderzoeksbureau. Rapportage binnen 5 werkdagen na monsterring te verstrekken. Originele rapportage in 2-voud analoog en in .pdf aan directie ter beschikking te stellen. Verrekening vindt plaats per asfaltlaag in boorkern waarop onderzoek is uitgevoerd.	st	25,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
451			Opbreken asfaltverhardingen.				
4511			<u>Zagen asfaltverhardingen.</u>				
451110	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Lengte zaagsnede kleiner dan 5,0 m. .2.3. Zaagdiepte gemiddeld 150 mm tot ten hoogste 200 mm	m	500,00	F	
451120	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Lengte zaagsnede vanaf 5,0 tot 20 m. .2.3. Zaagdiepte gemiddeld 150 mm tot ten hoogste 200 mm	m	250,00	F	
451130	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Lengte zaagsnede vanaf 20 m. .2.3. Zaagdiepte gemiddeld 150 mm tot ten hoogste 200 mm	m	250,00	F	
4512			<u>Opbreken asfaltverhardingen.</u>				
451210	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. of teerhoudend asfalt. Teervrij asfalt: of teerhoudend asfalt; oppervlakte van de opbreking tot 5,0 m2. .3. Dikte gemiddeld 0,15 m . .2. Op een niet gebonden funderingslaag9 Niet teerhoudend asfalt afvoeren volgens bestekspostnummer 480090 Teerhoudend asfalt afvoeren volgens bestekspostnummer 480100 .	m2 ton	1250,00	F	450,00 I
451220	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. of teerhoudend asfalt. Teervrij asfalt: of teerhoudend asfalt; oppervlakte van de opbreking vanaf 5,0 tot 25,0 m2. .3. Dikte gemiddeld 0,15 m . .2. Op een niet gebonden funderingslaag9 Niet teerhoudend asfalt afvoeren volgens bestekspostnummer 480090 Teerhoudend asfalt afvoeren volgens bestekspostnummer 480100 .	m2 ton	500,00	F	180,00 I
451230	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. of teerhoudend asfalt. Teervrij asfalt: of teerhoudend asfalt; oppervlakte van de opbreking vanaf 25,0 m2. .3. Dikte gemiddeld 0,15 m . .2. Op een niet gebonden funderingslaag9 Niet teerhoudend asfalt afvoeren volgens bestekspostnummer 480090 Teerhoudend asfalt afvoeren volgens bestekspostnummer 480100 .	m2 ton	250,00	F	90,00 I
452			Reparatie asfaltverharding langs elementenverharding.				
452010	811399		Aanbrengen koud asfalt Ten behoeve van locale opvulling in een aansluiting tussen elementenverharding en asfaltverharding. Koud asfalt 0/4 mm fabrikant Spekking of gelijkwaardig.	kg kg	625,00	F	625,00 L
46			WERKZAAMHEDEN AAN WEGMEUBILAIR.				
461			Opnemen, herplaatsen en aanbrengen verkeersborden en verkeersbordpalen,				

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
462010	322299		Opnemen fietsnietje. Betreft: stalen buizenconstructie ca. 1,5x1,0 m.; voorzien van 2 betonvoeten 300x300x300 mm. Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal: 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken vervoeren volgens bestekspostnummer 810120 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie. 3. Voor hergebruik ongeschikt materiaal afvoeren volgens bestekspostnummer 480050 en 480010	st st	100,00	F	100,00 I
462020	322299		Aanbrengen fietsnietje. Betreft: buizenconstructie ca. 1,5x1,0 m.; voorzien van 2 betonvoeten 300x300x300 mm. Materiaal vrijgekomen bij bestekspostnummer 462010 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 810120 . Aanbrengen in zand; inclusief herstel van bestrating.	st st	100,00	F	100,00 I
462030	322299		Op hoogte stellen fietsnietje. Betreft: buizenconstructie ca. 1,5x1,0 m.; voorzien van 2 betonvoeten 300x300x300 mm. Opnemen en wederom aanbrengen in zand; inclusief herstel van bestrating.	st st	100,00	F	100,00 I
463			Opnemen, herplaatsen en aanbrengen afzetpalen.				
463010	322299		Verwijderen afzetpalen; diamantkoppalen Betreft uitnemen en afvoeren van bestaand kunststof of houten diamantkoppalen in een bestrating. Diamantkoppaal; ingravingsdiepte ca. 0,5 m Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal: 1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie. 2. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken vervoeren volgens bestekspostnummer 810120 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie. 3. Voor hergebruik ongeschikt materiaal afvoeren volgens bestekspostnummer 480110 of 480120	st st	500,00	F	500,00 I
463020	322299		Opnieuw plaatsen afzetpalen; diamantkoppalen. Betreft opnieuw op hoogte stellen van bestaande kunststof of houten diamantkoppaal in een bestrating. Diamantkoppaal ingravingsdiepte ca. 0,5 m. Aanbrengen in zand; inclusief herstel van bestrating.	st	500,00	F	
463030	322299		Plaatsen afzetpalen; diamantkoppalen Inclusief aanvoer vanaf gemeentewerf. Betreft plaatsen van kunststof of houten diamantkoppalen in een bestrating; ingravingsdiepte ca. 0,5 m Materiaal vrijgekomen bij bestekspostnummer 463010 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 810120 . Aanbrengen in zand; inclusief herstel van bestrating.	st	500,00	F	
464			Opnemen, herplaatsen en aanbrengen parkbanken.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
464010	322299		Verwijderen parkbank. Betreft uitnemen en afvoeren van bestaande parkbank in een bestrating. Parkbank voorzien van 2 poten; elk gevat in een prefab betonvoet; gewicht ca. 50 kg/voet. Vrijgekomen materiaal afvoeren naar gemeentewerf.	st	50,00	F	
464020	322299		Opnieuw stellen parkbank Betreft opnieuw op hoogte stellen van bestaande parkbank in een bestrating. Parkbank voorzien van 2 poten; elk gevat in een prefab betonvoet; gewicht ca. 50 kg/voet. Inclusief pasmaken tegelwerk rondom poten.	st	50,00	F	
464030	322299		Plaatsen parkbank. Inclusief aanvoer vanaf gemeentewerf. Betreft plaatsen van nieuwe parkbank in een bestrating. Parkbank voorzien van 2 poten; elk gevat in een prefab betonvoet; gewicht ca. 50 kg/voet. Inclusief pasmaken tegelwerk rondom poten.	st	50,00	F	
465			Opnemen, herplaatsen en aanbrengen fietssluisjes.				
465010	322299		Verwijderen sluishekken van metaal of hout Betreft uitnemen en afvoeren van bestaand stalen of houten sluishek in een bestrating. Sluishek voorzien van 2 poten; elk gevat in een betonvoet van ca. 0,005 m3 beton. Vrijgekomen sluishek afvoeren naar gemeentewerf. Het eventueel vrijgekomen betonmateriaal afvoeren volgens bestekspostnummer 480010	st m3	50,00	F	 0,50 I
465020	322299		Opnieuw stellen sluishekken van metaal Betreft opnieuw op hoogte stellen van bestaand stalen sluishek in een bestrating. Sluishek voorzien van 2 poten; elk gevat in een betonvoet. Het bij opnemen vrijgekomen betonmateriaal afvoeren volgens bestekspostnummer 480010 Poten van het hek aanbrengen in betonvoet van ca. 0,005 m3 beton per poot. Inclusief pasmaken tegelwerk rondom poten.	st m3 m3	50,00	F	 0,50 I 0,20 L
465030	322299		Plaatsen sluishekken van metaal Inclusief aanvoer vanaf gemeentewerf. Betreft plaatsen van nieuw stalen sluishek in een bestrating. Sluishek voorzien van 2 poten. Poten van het hek aanbrengen in betonvoet van ca. 0,005 m3 beton per poot. Inclusief pasmaken tegelwerk rondom poten.	st st m3	50,00	F	 50,00 T 0,50 L
47			WERKZAAMHEDEN AAN BERMEN.				
471010	511501		Maaien bermen en taluds. Betreft maaien in voorbereiding op grondwerk volgens besteksostserie 1. Wegberm met een maximale breedte van 2,0 m. 2. Standaard beheer 2.1. Langs een watergang 2.1.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 2.1.1. Aantal maaibeurten: 1 2.1.9. Maaisel afvoeren volgens bestekspostnummer 480110	are	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
471020	511511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betrft: afsteken/afsnijden langs de kantopsluiting van straatwerk in voorbereiding op grondwerk volgens bestekspostserie 3. 3. Langs verharding .3. Afsteken of afsnijden .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren volgens bestekspostnummer 480110	m	2500,00 F	
471030	511521		Affrezen toplaag grasveld. Betreft wegberm met een maximale breedte van 2,0 m in voorbereiding op grondwerk volgens bestekspostserie 1. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Verwijderen graslaag .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren volgens bestekspostnummer 480110	are	50,00 F	
471040	512101		Zaaien. Betreft wegberm met een maximale breedte van 2,0 m. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel t.b.v. bermen: Advata Highway Y of gelijkwaardig. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	50,00 F	
471050	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft snoeien in voorbereiding op uitvoering van grondwerk en straatwerk volgens besteksposten 1 en 3 .3. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .2. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van de verharding Snoeien tot een hoogte van 2,0 m boven aansluitend toekomstig straatwerk. .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren volgens bestekspostnummer 480110	m	2500,00 F	
48			ONTDOEN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN.			
480			Ontdoen van vrijgekomen materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik, • De directie UAV beslist welke materialen voor hergebruik geschikt zijn.			
480010	100199		Ontdoen van betonpuin. Betreft niet voor hergebruik geschikt betonmateriaal. De prijs per eenheid bedraagt de laadkosten en transportkosten naar een daartoe vergunde ontvangstinrichting incl. alle acceptatiekosten van deze inrichting. Beladen en vervoeren volgens de vigerende wet- en regelgeving.	ton ton	1575,00 F	1575,00 R
480020	100199		Ontdoen van gebakken puin. Betreft niet voor hergebruik geschikt gebakken materiaal. De prijs per eenheid bedraagt de laadkosten en transportkosten naar een daartoe vergunde ontvangstinrichting incl. alle acceptatiekosten van deze inrichting. Beladen en vervoeren volgens de vigerende wet- en regelgeving.	ton ton	775,00 F	775,00 R

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
480040	100199		Ontdoen van wegfunderingsmateriaal. Betreft niet voor hergebruik geschikt menggranulaat. De prijs per eenheid bedraagt de laadkosten en transportkosten naar een daartoe vergunde ontvangstinrichting incl. alle acceptatiekosten van deze inrichting. Beladen en vervoeren volgens de vigerende wet- en regelgeving.	ton ton	5500,00	F	5500,00 R
480050	100199		Ontdoen van metalen. Betreft niet voor hergebruik geschikt metalen. De prijs per eenheid bedraagt de laadkosten en transportkosten naar een daartoe vergunde ontvangstinrichting incl. alle acceptatiekosten van deze inrichting. Beladen en vervoeren volgens de vigerende wet- en regelgeving.	kg ton	1250,00	F	1250,00 R
480060	101199		Ontdoen van grond, tussenwaarde. Betreft:grond die volgens de Bodemrichtlijn een milieukwaliteitsniveau heeft waarbij er sprake is van verhoogde, maar in het algemeen niet potentieel onaanvaadbare, risico's voor mens en milieu. Toepasbaarheid: beperkt. De prijs per eenheid bedraagt de laadkosten en transportkosten naar een daartoe vergunde ontvangstinrichting incl. alle acceptatiekosten van deze inrichting. Beladen en vervoeren volgens de vigerende wet- en regelgeving.	ton ton	500,00	F	500,00 R
480070	101199		Ontdoen van grond, tussenwaarde + bijmenging. Betreft:grond die volgens de Bodemrichtlijn een milieukwaliteitsniveau heeft waarbij er sprake is van verhoogde, maar in het algemeen niet potentieel onaanvaadbare, risico's voor mens en milieu. Toepasbaarheid: beperkt. Grond + bijmenging van ca. 10% V/V puin De prijs per eenheid bedraagt de laadkosten en transportkosten naar een daartoe vergunde ontvangstinrichting incl. alle acceptatiekosten van deze inrichting. Beladen en vervoeren volgens de vigerende wet- en regelgeving.	ton ton	500,00	F	500,00 R
480080	101199		Ontdoen van materiaal vrijgekomen bij schoonmaken elementenverhardingen. Betreft:grond die volgens de Bodemrichtlijn een milieukwaliteitsniveau heeft waarbij er sprake is van verhoogde, maar in het algemeen niet potentieel onaanvaadbare, risico's voor mens en milieu. Toepasbaarheid: beperkt. De prijs per eenheid bedraagt de laadkosten en transportkosten naar een daartoe vergunde ontvangstinrichting incl. alle acceptatiekosten van deze inrichting. Beladen en vervoeren volgens de vigerende wet- en regelgeving.	ton ton	475,00	F	475,00 R
480090	101199		Ontdoen van asfalt. Betreft: asfalt in brokken en schollen. Asfalt bevat minder dan 75 mg/kg PAK-10 (VROM). Materiaal na bewerking geschikt als secundaire bouwstof. De prijs per eenheid bedraagt de laadkosten en transportkosten naar een daartoe vergunde ontvangstinrichting incl. alle acceptatiekosten van deze inrichting.	ton ton	900,00	F	900,00 R

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
480100	101199		Ontdoen van asfalt, teerhoudend Betreft: teerhoudend asfalt in brokken en schollen. Asfalt bevat meer dan 75 mg/kg PAK-10 (VROM). Afvoeren naar een ontvangstinrichting toegerust voor thermische reiniging van het asfalt. De prijs per eenheid bedraagt de laadkosten en transportkosten naar een daartoe vergunde ontvangstinrichting incl. alle acceptatiekosten van deze inrichting. Beladen en vervoeren volgens de vigerende wet- en regelgeving.	ton ton	100,00 F	100,00 R	
480110	101199		Ontdoen van plantaardige materialen. Materiaal evt. na bewerking (deels) geschikt als secundaire bouwstof. De prijs per eenheid bedraagt de laadkosten en transportkosten naar een daartoe vergunde ontvangstinrichting incl. alle acceptatiekosten van deze inrichting.	ton ton	50,00 F	50,00 R	
480120	101199		Ontdoen kunststof materialen. Betreft niet voor hergebruik geschikt kunststof materialen,. De prijs per eenheid bedraagt de laadkosten en transportkosten naar een daartoe vergunde ontvangstinrichting ingericht voor recyclen van kunststof materialen; incl.alle acceptatiekosten van deze inrichting. Beladen en vervoeren volgens de vigerende wet- en regelgeving.	kg ton	1250,00 F	1250,00 R	
481			Ontdoen van vrijgekomen materialen die geschikt zijn voor hergebruik zonder nadere bewerking, • Betreft vrijgekomen materialen waarvan de aannemer eigenaar is geworden • De positieve opbrengst voor de aannemer van het materiaal dient als een negatief bedrag opgenomen te zijn in de prijs per eenheid. • Indien het ontdoen van de materialen in deze bestekspostserie per saldo een positieve opbrengst genereert, dient het betreffende bedrag als een negatieve prijs per eenheid op de inschrijvingsstaat te worden weergegeven..				
4811			<u>Ontdoen BSS geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking.</u>				
481110	831199		Opbrengst betonstraatstenen dubbelklinkers Betreft: betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm. Diverse kleuren. Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m2 m2	475,00 F	475,00 H	
481120	831199		Opbrengst betonstraatstenen waterpasserende NCB-klinkers Betreft: betonstraatstenen NCB-klinkers formaat 315x115x100 mm; kleur grijs; fabrikaat MBI-beton. Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m2 m2	475,00 F	475,00 H	
481130	831199		Opbrengst betonstraatstenen keiformaat Betreft: betonstraatstenen standaard keiformaat Inclusief halve stenen en bisschopsmutsen Diverse kleuren. Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m2 m2	4000,00 F	4000,00 H	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
481140	831199		Opbrengst betonstraatstenen dikformaat Betreft: betonstraatstenen standaard dikformaat Diverse kleuren. Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m2 m2	850,00	F	850,00 H
481150	831199		Opbrengst betonstraatstenen waalformaat Betreft: betonstraatstenen standaard waalformaat Diverse kleuren. Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m2 m2	475,00	F	475,00 H
4812			<u>Ontdoen SBS geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking.</u>				
481210	831199		Opbrengst straatbakstenen keiformaat Betreft: straatbakstenen standaard keiformaat Kleur: rood/bruin Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m2 m2	1775,00	F	1775,00 H
481220	831199		Opbrengst straatbakstenen dikformaat Betreft: straatbakstenen standaard dikformaat Kleur: rood/bruin Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m2 m2	925,00	F	925,00 H
481230	831199		Opbrengst straatbakstenen waalformaat Betreft: straatbakstenen standaard waalformaat Kleur: rood/bruin Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m2 m2	450,00	F	450,00 H
4813			<u>Ontdoen betontegels geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking.</u>				
481310	831199		Opbrengst betontegels 300x300x45 mm Betreft: betontegels 300x300x45 mm en 150x300x45 mm. Kleur: diverse kleuren. Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m2 m2	1600,00	F	1600,00 H
481320	831199		Opbrengst betontegels 300x300x60 mm Betreft: betontegels 300x300x60 mm en 150x300x60 mm. Kleur: diverse kleuren. Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m2 m2	1825,00	F	1825,00 H
481330	831199		Opbrengst betontegels 300x300x80 mm Betreft: betontegels 300x300x80 mm en 150x300x80 mm. Kleur: diverse kleuren. Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m2 m2	1600,00	F	1600,00 H
481340	831199		Opbrengst betontegels 500x500x60 mm Betreft: betontegels 500x500x60 mm. Kleur: grijs Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m2 m2	50,00	F	50,00 H
481350	831199		Opbrengst betontegels 400x600x60 mm Betreft: betontegels 400x600x60 mm. Kleur: grijs Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m2 m2	50,00	F	50,00 H

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
481360	831199		Opbrengst grasbetontegels 400x600x120 mm Betreft: grasbetontegels 400x600x120 mm. Kleur: grijs Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m2 m2	50,00	F	50,00 H
4814			<u>Ontdoen opsluitbanden geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking.</u>				
481410	831199		Opbrengst opsluitbanden 60x200 mm. Betreft: opsluitbanden 60x200 mm Kleur: grijs Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m m	575,00	F	575,00 H
481420	831199		Opbrengst opsluitbanden 80x200 mm. Betreft: opsluitbanden 80x200 mm ncl. bocht- en hoekstukken. Kleur: grijs Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m m	275,00	F	275,00 H
481430	831199		Opbrengst opsluitbanden 100x200 mm. Betreft: opsluitbanden 100x200 mm ncl. bocht- en hoekstukken. Kleur: grijs Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m m	215,00	F	215,00 H
481440	831199		Opbrengst gazonbanden 100x200 mm. Betreft: gazonbanden 100x200 mm ncl. bocht- en hoekstukken. Kleur: grijs Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m m	145,00	F	145,00 H
481450	831199		Opbrengst opsluitbanden 120x250 mm. Betreft: opsluitbanden 120x250 mm incl. bocht- en hoekstukken. Kleur: grijs Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m m	145,00	F	145,00 H
481460	831199		Opbrengst betonbiels 120x200x600 mm. Betreft: betonbiels 120x200x600 mm. incl. hoekstukken. Kleur: grijs Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m m	13,00	F	13,00 H
4815			<u>Ontdoen trottoirbanden geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking.</u>				
481510	831199		Opbrengst opsluitbanden 130/150x250 mm; grijs Betreft: trottoirbanden 130/150x250 mm incl. bocht- en hoekstukken. Kleur: grijs Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie. Inclusief het eventueel door de aannemer gewenste	m m	400,00	F	400,00 H
481520	831199		Opbrengst opsluitbanden 130/150x250 mm; antraciet Betreft: trottoirbanden 130/150x250 mm incl. bocht- en hoekstukken. Kleur: antraciet. Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m m	170,00	F	170,00 H

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
481530	831199		Opbrengst opsluitbanden 180/200x250 mm; grijs. Betreft: trottoirbanden 180/200x250 mm incl. bocht- en hoekstukken. Kleur: grijs. Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m m	220,00	F	220,00 H
481540	831199		Opbrengst opsluitbanden 180/200x250 mm; antraciet. Betreft: trottoirbanden 180/200x250 mm incl. bocht- en hoekstukken. Kleur: antraciet. Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m m	170,00	F	170,00 H
481550	831199		Opbrengst opsluitbanden 180/200x160 mm; grijs. Betreft: trottoirbanden 180/200x160 mm incl. bocht- en hoekstukken. Kleur: grijs. Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m m	50,00	F	50,00 H
481560	831199		Opbrengst opsluitbanden 180/200x120 mm; antraciet Betreft: trottoirbanden 180/200x120 mm incl. bocht- en hoekstukken. Kleur: antraciet. Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m m	23,00	F	23,00 H
481570	831199		Opbrengst RWS-band 115/225x250 mm; grijs. Betreft: RWS-band 115/225x250 mm; incl. bocht- en hoekstukken. Kleur: grijs. Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m m	100,00	F	100,00 H
481580	831199		Opbrengst RWS-band 115/225x250 mm; antraciet. Betreft: RWS-band 115/225x250 mm; incl. bocht- en hoekstukken. Kleur: antraciet. Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m m	43,00	F	43,00 H
481590	831199		Opbrengst geleidebanden 50/200x200 mm; grijs. Betreft: geleidebanden 50/200x200 mm incl. bocht- en hoekstukken. Kleur: grijs. Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m m	100,00	F	100,00 H
481600	831199		Opbrengst geleidebanden 50/200x200 mm; antraciet. Betreft: geleidebanden 50/200x200 mm incl. bocht- en hoekstukken. Kleur: antraciet. Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m m	43,00	F	43,00 H
481610	831199		Opbrengst nushaltebanden grijs. Betreft: bushaltebanden HOV 250/300x400x2000 mm. Kleur: grijs. Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m m	5,00	F	5,00 H
481620	831199		Opbrengst inritbanden; grijs. Betreft: trottoirbanden eind- en tussenstukken. Kleur: grijs. Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m m	90,00	F	90,00 H

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
481630	831199		Opbrengst inritbanden; antraciet Betreft: inritbanden; eind- en tussenstukken. Kleur: antraciet. Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel en vervoeren naar een ontvangstlocatie.	m m	40,00	F	40,00 H
4817			<u>Ontdoen bulkmaterialen geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking.</u>				
481710	101199		Ontdoen van grond; achtergrondwaarde Betreft: grond die volgens de Bodemrichtlijn niet is belast door lokale verontreinigingsbronnen. Toepasbaarheid: duurzaam geschikt. De prijs per eenheid bedraagt de laadkosten en transportkosten naar een daartoe vergunde ontvangstinrichting incl. alle acceptatiekosten van deze inrichting.	ton ton	500,00	F	500,00 H
49			TREFFEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN..				
491			Toepassen verkeersmaatregelen				
491010	620204		Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. Betreft stationaire afzetting op voetpad Voor onderhouds- en bestratingswerkzaamheden 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 20 2. Met materiaal van de aannemer	keer	100,00	F	
491020	620204		Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. Betreft stationaire afzetting op fietspad Voor onderhouds- en bestratingswerkzaamheden 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 22 2. Met materiaal van de aannemer	keer	100,00	F	
491030	620203		Toepassen afzetting op enkelbaansweg. Betreft stationaire afzetting op de rijbaan (erftoegangsweg) Voor onderhouds- en bestratingswerkzaamheden.. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 31 2. Met materiaal van de aannemer	keer	100,00	F	
491040	620203		Toepassen afzetting op enkelbaansweg. Betreft stationaire afzetting op de rijbaan (gebiedsontsluitingsweg) Voor onderhouds- en bestratingswerkzaamheden.. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 42 2. Met materiaal van de aannemer	keer	50,00	F	
491110	620399		Toepassen geleidebaken. Betreft: kunststof geleide baken uit één stuk gespoten, stapelbaar en tweezijdig reflecterend. Voetmaat 60x60 mm versterkt. Klasse II. Voeten verzwaard ter voorkoming van verplaatsing als gevolg van wind. Met materiaal van de aannemer. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal baken dat gedurende 1 dag in opdracht is toegepast.	stxd	5000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
491120	620399		Toepassen aluminium verkeersbord RVV. Betreft: elke RVV verkeersbord, aluminium, Ø 600 mm voorzijde reflectieklasse 3 Bevestigen op verkeershek Met materiaal van de aannemer. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal borden + paal dat gedurende 1 dag in opdracht is toegepast.	stxd	5000,00	F
491130	620399		Toepassen aluminium verkeersbord RVV. + paal. Betreft: elke RVV verkeersbord, aluminium, Ø 600 mm voorzijde reflectieklasse 3. Betreft verkeersbordpaal voorzien van grond anker uitvoering ter keuze van de aannemer. Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven maaiveld. Met materiaal van de aannemer. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal borden + paal dat gedurende 1 dag in opdracht is toegepast.	stxd	5000,00	F
491180	620399		Toepassen aluminium verkeershek. Betreft: verkeershek bestaande uit twee aluminium kokerprofiel planken van 2,5 meter , rood/wit gelakt reflectieklasse 3, gevat in 2 gegalvaniseerd stalen A-frames. Hekvoeten verzwaard ter voorkoming van verplaatsing als gevolg van wind. Met materiaal van de aannemer. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal hekken dat gedurende 1 dag in opdracht is toegepast	stxd	5000,00	F
491190	620399		Verwijderen en terugplaatsen verkeersbord RVV. + paal Betreft: het tijdelijk verwijderen en terug plaatsen van RVV verkeersborden, aluminium, Ø 600 Betreft verkeersbordpaal voorzien van grond anker Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven maaiveld. Inclusief tijdelijk opslaan van de borden en palen. Verkeersborden beschermen (foliezijde) tegen beschadigen tijdens transport. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal borden + paal dat is verwijderd en teruggeplaatst.	st	500,00	F
492			Toepassen verkeersomleidingen			
492010	620399		Toepassen geleidebaken. Betreft: kunststof geleide baken uit één stuk gespoten, stapelbaar en tweezijdig reflecterend. Voetmaat 60x60 mm versterkt. Klasse II. Voeten verzwaard ter voorkoming van verplaatsing als gevolg van wind. Met materiaal van de aannemer. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal baken dat gedurende 1 dag in opdracht is toegepast.	stxd	15000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
492020	620399		Toepassen kunststof geleidebarrier. Betreft: kunststof geleidebarrier bestaande uit schakelbare elementen afwisselend rood en wit. Afmeting per element 800 x 1240 mm. Elementen verzwaard ter voorkoming van verplaatsing als gevolg van wind. Met materiaal van de aannemer. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal elementen dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast.	stxw	75,00	F	
492030	620399		Toepassen aluminium verkeersbord RVV. + paal. Betreft: elke RVV verkeersbord, aluminium, Ø 600 mm voorzijde reflectieklasse 3. Betreft verkeersbordpaal voorzien van grond anker uitvoering ter keuze van de aannemer. Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven maaiveld. Met materiaal van de aannemer. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal borden + paal dat gedurende 1 dag in opdracht is toegepast.	std	6000,00	F	
492040	620399		Toepassen aluminium verkeersbord RVV op mast. Betreft: elke RVV verkeersbord, aluminium, Ø 600 mm voorzijde reflectieklasse 3; bevestigd aan een bestaande verkeersbordpaal of mast van verlichtingsobject. Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven maaiveld. Met materiaal van de aannemer. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal borden + bevestigingsmiddelen dat gedurende 1 dag in opdracht is toegepast.	std	6000,00	F	
492050	620399		Toepassen aluminium tekstbord + 2 stalen palen. Betreft: tekstbord, aluminium, geel reflectieklasse 3. Afmeting maximaal 700x1000 mm voorzien van tekst met zwarte onderbak letters hoog 70 mm. Verkeersbordpaal voorzien van grond anker uitvoering ter keuze van de aannemer. Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven maaiveld. Met materiaal van de aannemer. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal borden + 2 palen dat gedurende 1 dag in opdracht is toegepast.	std	3000,00	F	
492060	620399		Toepassen aluminium pijlbord met route- op paal. Betreft: pijlbord met route aanduiding Aluminium, geel reflectieklasse 3. Afmeting maximaal 600x400 mm Verkeersbordpaal voorzien van grond anker uitvoering ter keuze van de aannemer. Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven maaiveld. Met materiaal van de aannemer. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal borden + paal dat gedurende 1 dag in opdracht is toegepast.	std	6000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
492070	620399		Toepassen aluminium pijlbord met route- op mast. Betreft: pijlbord met route aanduiding, Aluminium, geel reflectieklasse 3. Afmeting maximaal 600x400 mm bevestigd aan een bestaande verkeersbordpaal of mast van verlichtingsobject. Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven maaiveld. Met materiaal van de aannemer. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal borden + paal dat gedurende 1 dag in opdracht is toegepast	stxd	6000,00	F
492080	620399		Toepassen aluminium verkeershek. Betreft: verkeershek bestaande uit twee aluminium kokerprofiel planken van 2,5 meter , rood/wit gelakt reflectieklasse 3, gevat in 2 gegalvaniseerd stalen A-frames. Hekvoeten verzwaard ter voorkoming van verplaatsing als gevolg van wind. Met materiaal van de aannemer. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal hekken dat gedurende 1 dag in opdracht is toegepast	stxd	3000,00	F
492090	620399		Toepassen VRI. Betreft: mobiele verkeersregelininstallatie (VRI) dat werkt op 12V accu. Ten behoeve van het reguleren van verkeer op enkelbaans wegen. Betreft de complete installatie bestaande uit 2 masten met VRI. Inclusief benodigde omwisseling van accu's. Met materiaal van de aannemer. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal sets van 2 masten dat gedurende 1 dag in opdracht is toegepast	stxd	375,00	F
492100	620399		Toepassen verplaatsbare digitale informatieborden. Betreft: verlichte digitale informatieborden voorzien van de mogelijkheid om op afstand boodschappen in te voeren. Ten behoeve van het informatievoorziening omtrent routing aan verkeer op enkelbaans wegen. Beeldscherm afmeting minimaal 1000x2000 mm. Betreft de complete installatie met eigen energie voorziening. Met materiaal van de aannemer. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal informatieborden dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast.	stxd	190,00	F
493			Treffen maatregelen i.h.k.v. toegankelijkheid op locatie. Aanvraag van een verkeersmaatregel door de aannemer via bestekspostserie 388.			
4930			<u>Maatregelen t.b.v. voet- en fietsganger</u>			
493010	101499		Toepassen loopschotten (voetgangers); N<=10 st. Betreft kunststof loopschotten voorzien van een stroef oppervlak; met materiaal van de aannemer. Verplaatsen: meerdere malen verplaatsen binnen de deelopdracht en het onderhoud aan de schotten behoren tot de verplichting van de aannemer.	stxd	1625,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
493011	101499		Toepassen loopschotten (voetgangers); N<=10 st. Betreft kunststof loopschotten voorzien van een stroef oppervlak; met materiaal van de aannemer. Verplaatsen: meerdere malen verplaatsen binnen de deelopdracht en het onderhoud aan de schotten behoren tot de verplichting van de aannemer. Loopschotten ten behoeve van de bereikbaarheid van: panden en/of percelen.	stxd		1625,00	I
			Afmeting enkele loopschot 3 x 1 m; dik 15 mm	stxd		1625,00	I
			Loopschotten ten behoeve van de volgende werkzaamheden: zoals genoemd bij de bestekspostseries 1 en/of 3.				
			Enkele rij in lengterichting van de looprichting				
			Benodigde aantal loopschotten tot en met 10 st.				
			Verrekening vindt plaats per stuk en per dag dat loopschotten worden toegepast.				
							
493012	101399		Mobiliseren van loopschotten. Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren leggen en na gebruik afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigde loopschotten.	keer		325,00	I
							
493020	101499		Toepassen loopschotten (voetgangers); 10<=N<50 st. Betreft kunststof loopschotten voorzien van een stroef oppervlak; met materiaal van de aannemer. Verplaatsen: meerdere malen verplaatsen binnen de deelopdracht en het onderhoud aan de schotten behoren tot de verplichting van de aannemer.	stxd	1625,00	F	
							
493021	101499		Toepassen loopschotten (voetgangers); 10<=N<50 st. Betreft kunststof loopschotten voorzien van een stroef oppervlak; met materiaal van de aannemer. Verplaatsen: meerdere malen verplaatsen binnen de deelopdracht en het onderhoud aan de schotten behoren tot de verplichting van de aannemer. Loopschotten ten behoeve van de bereikbaarheid van: panden en/of percelen.	stxd		1625,00	I
			Afmeting enkele plaat of schot 3 x 1 m; dik 15 mm	st		1625,00	I
			Platen of schotten ten behoeve van de volgende werkzaamheden: zoals genoemd bij de bestekspostseries 1 en/of 3.				
			Enkele rij in lengterichting van de looprichting				
			Benodigde aantal schotten vanaf 10 tot 50 st				
			Verrekening vindt plaats per stuk en per dag dat de platen of schotten worden toegepast.				
							
493022	101399		Mobiliseren van loopschotten. Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren leggen en na gebruik afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigde loopschotten.	keer		55,00	I
							
4931			<u>Maatregelen t.b.v. gemotoriseerd verkeer.</u>				
							
493110	101499		Toepassen rijplaten N<=5 st Verplaatsen: meerdere malen verplaatsen binnen de deelopdracht en het onderhoud aan de rijplaten behoren tot de verplichting van de aannemer.	stxd	1000,00	F	
							
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
493111	101499		Toepassen rijplaten N<=5 st	stxd		1000,00	I
			Verplaatsen: meerdere malen verplaatsen binnen de				
			deelopdracht en het onderhoud aan de rijplaten				
			behoren tot de verplichting van de aannemer.				
			Rijplaten ten behoeve van: gemotoriseerd verkeer				
			gedurende werkzaamheden: zoals genoemd bij de				
			bestekspostseries 1 en/of 3.				
			Rijplaten van de aannemer: van staal: ten minste 1000	stxd		1000,00	L
			mm breed x ten minste 10 mm dik x ten minste 4 m				
			lang.				
			Benodigde aantal rijplaten:per geval: tot en met 5 st.				
			Verrekening vindt plaats per stuk en per dag dat de				
			rijplaten daadwerkelijk worden toegepast.				
493112	101399		Mobiliseren van rijplaten.	keer		200,00	I
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren leggen en na				
			gebruik afvoeren van het voor de werkzaamheden				
			benodigde rijplaten.				
493120	101499		Toepassen rijplaten 5<N<=25 st	stxd	1000,00	F	
			Verplaatsen: meerdere malen verplaatsen binnen de				
			deelopdracht en het onderhoud aan de rijplaten				
			behoren tot de verplichting van de aannemer.				
493121	101499		Toepassen rijplaten 5<N<=25 st	stxd		1000,00	I
			Verplaatsen: meerdere malen verplaatsen binnen de				
			deelopdracht en het onderhoud aan de rijplaten				
			behoren tot de verplichting van de aannemer.				
			Rijplaten ten behoeve van: gemotoriseerd verkeer				
			gedurende werkzaamheden: zoals genoemd bij de				
			bestekspostseries 1 en/of 3.				
			Rijplaten van de aannemer: van staal: ten minste 1000	stxd		1000,00	L
			mm breed x ten minste 10 mm dik x ten minste 4 m				
			lang.				
			Benodigde aantal rijplaten:per geval:vanaf 6 tot				
			maximaal 25 st.				
			Verrekening vindt plaats per stuk en per dag dat de				
			rijplaten daadwerkelijk worden toegepast.				
493122	101399		Mobiliseren van rijplaten.	keer		67,00	I
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren leggen en na				
			gebruik afvoeren van het voor de werkzaamheden				
			benodigde rijplaten.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5			ALGEMENE WERKZAAMHEDEN.			
50			Vorbereidende werkzaamheden			
500010	100199		Opstellen kwaliteitsplan. Betreft: opstellen, actueel houden en ter goedkeuring aanbieden van een kwaliteitsplan ten behoeve van een deelopdracht. In het kwaliteitsplan ten minste opnemen: - beschrijving van de werkzaamheden; - uitvoeringswijze; - verantwoordelijkheden en bevoegdheden; - keurings- en controlemomenten; - wijze van registratie en rapportage; - beheersmaatregelen ten aanzien van kwaliteit; - wijze van afhandeling van afwijkingen en herstelmaatregelen. Onder deze post zijn tevens begrepen: - het uitvoeren van controles en verificaties overeenkomstig het kwaliteitsplan; - het vastleggen en registreren van controleresultaten; - het opstellen en bijhouden van keuring- en controleformulieren; - het verstrekken van de vereiste kwaliteitsregistraties aan de directie; Een en ander conform het gestelde in deel 2.1, paragraaf 03 van dit bestek, de Standaard 2025 en eventuele aanvullende eisen in Deel 3. Het kwaliteitsplan dient uiterlijk 10 werkdagen na opdrachtverstrekking of uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie te worden aangeboden. De post wordt uitsluitend verrekend indien de opdrachtgever voor de betreffende deelopdracht een kwaliteitsplan verlangt.	keer	100,00	F
500020	100199		Opstellen straatwerkplan. Betreft: opstellen en ter goedkeuring aanbieden van een straatwerkplan ten behoeve van een deelopdracht. Het straatwerkplan dient ten minste te bevatten: - begrenzing van de werkzaamheden; - fasering van de uitvoering; - aan- en afvoer van materialen; - opslaglocaties; - bereikbaarheid van de omgeving; - wijze van herstel en aansluiting op bestaande verhardingen. De post wordt uitsluitend verrekend indien de opdrachtgever voor de betreffende deelopdracht een straatwerkplan verlangt.	keer	100,00	F
500030	100199		Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. Betreft: aan de hand van het V&G-plan ontwerpfase opstellen van een V&G-plan uitvoeringsfase voor de gehele looptijd van de RROK. Deze bestekspost wordt slechts eenmaal verrekend gedurende de gehele looptijd inclusief optie jaren van de RROK.	keer	300,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
500040	623099		Opstellen verkeersplan Betreft: opstellen van een plan voor alle te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen in relatie tot de uitvoeringsplanning van het werk. Incl. afstemming met busmaatschappijen, ProRail, hulpdiensten, bedrijven & aanwonenden en gemeente Alphen aan den Rijn. Rekening houden met tijdelijke borden voor de bereikbaarheid van derden. Tevens rekening houden met plaatsen van voorwaarschuwingborden en omleidingen. Voorwaarschuwingborden dienen 2 weken voor aanvang geplaatst te worden! Tekening(en) t.b.v. de verkeersmaatregelen aanleveren volgens bestekspostnr 500050 Plannen digitaal ter goedkeuring overleggen aan de directie.	st	300,00	F
500050	623003		Opstellen verkeerstekening. Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes overeenkomstig het opgestelde verkeersplan volgens bestekspost 500040 . Ter goedkeuring overleggen aan de directie. Rekening houden met tijdelijke borden voor de bereikbaarheid van derden. Digitale ondergrond beschikbaar in dwg-formaat. Aantal uit te werken fases: 1 .9. Overzichtstekening aanleveren in ten hoogste schaal 1:10.000, in detail in 1:500 Tekeningen uitwerken in kleur Tekeningen digitaal aanleveren in pdf-formaat. Tevens aanleveren in dwg- formaat. Tekeningen moeten voldoen aan de uitgangspunten, zoals geformuleerd in CROW- publicatie 96b en CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'.	st	300,00	F
51			Offreren deelopdrachten.			
511010	100101		Opstellen van een deelopdracht. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: samenstel van alle werkzaamheden als genoemd in deze RROK. Handelingen van de aannemer: a. analyseren deelopdracht a.d.h.v. deze RROK; werkzaamheden en hoeveelheden b. vaststellen van de werkzaamheden en leveranties die niet in deze RROK voorkomen; c. opstellen van een offerte o.b.v. a en b. d. opstellen uitvoeringsplanning a.d.h.v. a en b. e. de definitieve deelopdracht en uitvoeringsplanning overeenkomen met de opdrachtgever in onderling overleg. .1. De som van de deelopdracht is groter dan € 0,-- en kleiner of gelijk aan € 5.000,--	keer	60,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
511020	100101	1	Opstellen van een deelopdracht. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: samenstel van alle werkzaamheden als genoemd in deze RROK. Handelingen van de aannemer: a. analyseren deelopdracht a.d.h.v. deze RROK; werkzaamheden en hoeveelheden b. vaststellen van de werkzaamheden en leveranties die niet in deze RROK voorkomen; c. opstellen van een offerte o.b.v. a en b. d. opstellen uitvoeringsplanning a.d.h.v. a en b. e. de definitieve deelopdracht en uitvoeringsplanning overeenkomen met de opdrachtgever in onderling overleg. . 1. . . . De som van de deelopdracht is groter dan € 5.000 en kleiner of gelijk aan € 25.000	keer	60,00	F
511030	100101	1	Opstellen van een deelopdracht. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: samenstel van alle werkzaamheden als genoemd in deze RROK. Handelingen van de aannemer: a. analyseren deelopdracht a.d.h.v. deze RROK; werkzaamheden en hoeveelheden b. vaststellen van de werkzaamheden en leveranties die niet in deze RROK voorkomen; c. opstellen van een offerte o.b.v. a en b. d. opstellen uitvoeringsplanning a.d.h.v. a en b. e. de definitieve deelopdracht en uitvoeringsplanning overeenkomen met de opdrachtgever in onderling overleg. . 1. . . . De som van de deelopdracht is groter dan € 25.000 en kleiner of gelijk aan € 100.000	keer	60,00	F
511040	100101	1	Opstellen van een deelopdracht. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: samenstel van alle werkzaamheden als genoemd in deze RROK. Handelingen van de aannemer: a. analyseren deelopdracht a.d.h.v. deze RROK; werkzaamheden en hoeveelheden b. vaststellen van de werkzaamheden en leveranties die niet in deze RROK voorkomen; c. opstellen van een offerte o.b.v. a en b. d. opstellen uitvoeringsplanning a.d.h.v. a en b. e. de definitieve deelopdracht en uitvoeringsplanning overeenkomen met de opdrachtgever in onderling overleg. . 9. . . . De som van de deelopdracht is groter dan € 100.000.--.	keer	60,00	F
52			Communicatie en omgevingsmanagement			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
524010	102399		Omgevingsmanagement S<=€5.000,-- Betreft: opstellen van een communicatieplan én uitvoeren van omgevingsmanagement , inclusief coördinatie voor alle werkzaamheden in relatie tot de deelopdracht. Doel: Het beperken van de overlast voor de omgeving door het vroegtijdig en regelmatig informeren van aanwonenden en belanghebbenden, waarbij wordt bijgedragen aan een positieve beeldvorming over het project. Activiteiten:	st	20,00	F	
			- Overdracht projectinformatie richting omgevingsmanager.	keer			20,00 I
			- Omgevingsscan bedrijven en/of bewoners	st			40,00 I
			- Het opstellen van een communicatieplan, e.e.a. conform deel 3, art. 01.13.09 van dit bestek.	st			40,00 I
			- Overleggen met belanghebbenden en het Informeren bedrijven incl. bezoek (2x).				
			- Informeren bewoners (1x).				
			- Informeren nood- en hulpdiensten				
			- Bereikbaar voor vragen bewoners/stakeholders				
			Totaal inzet uren / DO	uur			300,00 L
524020	102399		Omgevingsmanagement €5.000,-- <S<=€25.000,-- Betreft: opstellen van een communicatieplan én uitvoeren van omgevingsmanagement , inclusief coördinatie voor alle werkzaamheden in relatie tot de deelopdracht. Doel: Het beperken van de overlast voor de omgeving door het vroegtijdig en regelmatig informeren van aanwonenden en belanghebbenden, waarbij wordt bijgedragen aan een positieve beeldvorming over het project. Activiteiten:	st	16,00	F	
			- Overdracht projectinformatie richting omgevingsmanager.	keer			16,00 I
			- Omgevingsscan bedrijven en/of bewoners	st			32,00 I
			- Het opstellen van een communicatieplan, e.e.a. conform deel 3, art. 01.13.09 van dit bestek.	st			32,00 I
			- Overleggen met belanghebbenden en het Informeren bedrijven incl. bezoek (2x).				
			- Informeren bewoners (1x).				
			- Informeren media (perbericht/sociale medoa				
			- Informeren nood- en hulpdiensten				
			- Bereikbaar voor vragen bewoners/stakeholders				
			Totaal inzet uren / DO	uur			512,00 L
524030	102399		Omgevingsmanagement €25.000,-- <S<=€100.000,-- Betreft: opstellen van een communicatieplan én uitvoeren van omgevingsmanagement , inclusief coördinatie voor alle werkzaamheden in relatie tot de deelopdracht. Doel: Het beperken van de overlast voor de omgeving door het vroegtijdig en regelmatig informeren van aanwonenden en belanghebbenden, waarbij wordt bijgedragen aan een positieve beeldvorming over het project. Activiteiten:	st	8,00	F	
			- Overdracht projectinformatie richting omgevingsmanager.	keer			8,00 I
			- Omgevingsscan bedrijven en/of bewoners	st			16,00 I
			- Het opstellen van een communicatieplan, e.e.a. conform deel 3, art. 01.13.09 van dit bestek.	st			16,00 I
			- Overleggen met belanghebbenden en het Informeren bedrijven incl. bezoek (2x).				
			- Informeren bewoners (1x).				
			- Informeren media (perbericht/sociale medoa				
			- Informeren nood- en hulpdiensten				
			- Bereikbaar voor vragen bewoners/stakeholders				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
			Totaal inzet uren / DO	uur			496,00 L
524040	102399		Omgevingsmanagement S>=€100.000,--	st	5,00 F		
			Betreft: opstellen van een communicatieplan én				
			uitvoeren van omgevingsmanagement , inclusief				
			coördinatie voor alle werkzaamheden in relatie tot de				
			deelopdracht.				
			Doel:				
			Het beperken van de overlast voor de omgeving door het				
			vroegtijdig en regelmatig informeren van aanwonenden				
			en belanghebbenden, waarbij wordt bijgedragen aan				
			een positieve beeldvorming over het project.				
			Activiteiten:				
			- Overdracht projectinformatie richting	keer			5,00 I
			omgevingsmanager.				
			- Omgevingsscan bedrijven en/of bewoners	st			10,00 I
			- Het opstellen van een communicatieplan, e.e.a.	st			10,00 I
			conform deel 3, art. 01.13.09 van dit bestek.				
			- Overleggen met belanghebbenden en het				
			Informeren bedrijven incl. bezoek (2x).				
			- Informeren bewoners (1x).				
			- Informeren media (perbericht/sociale medea				
			- Informeren nood- en hulpdiensten				
			- Bereikbaar voor vragen bewoners/stakeholders				
			Totaal inzet uren / DO	uur			600,00 L
524050	102399		Opstellen en verspreiden bewonersbrieven (0-50 st).	st	50,00 F		
			De brief dient informatie te bevatten over uit te voeren				
			werkzaamheden, de planning en de te verwachten				
			hinder, brief vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de				
			opdrachtgever				
			Verspreiden brieven door de aannemer.				
			Aantal bewoners en belanghebbenden: 0 - 50				
			De schriftelijke informatie minimaal 5 dagen voor				
			aanvang werkzaamheden bezorgen				
524060	102399		Opstellen en verspreiden bewonersbrieven (50-100 st).	st	100,00 F		
			De brief dient informatie te bevatten over uit te voeren				
			werkzaamheden, de planning en de te verwachten				
			hinder, brief vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de				
			opdrachtgever				
			Verspreiden brieven door de aannemer.				
			Aantal bewoners en belanghebbenden: 50 - 100				
			De schriftelijke informatie minimaal 5 dagen voor				
			aanvang werkzaamheden bezorgen				
524070	102399		Opstellen en verspreiden bewonersbrieven (100-500 st).	st	500,00 F		
			De brief dient informatie te bevatten over uit te voeren				
			werkzaamheden, de planning en de te verwachten				
			hinder, brief vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de				
			opdrachtgever				
			Verspreiden brieven door de aannemer.				
			Aantal bewoners en belanghebbenden: 100 - 500				
			De schriftelijke informatie minimaal 5 dagen voor				
			aanvang werkzaamheden bezorgen				
524080	102399		Opstellen en verspreiden bewonersbrieven (>-500 st).	st	1000,00 F		
			De brief dient informatie te bevatten over uit te voeren				
			werkzaamheden, de planning en de te verwachten				
			hinder, brief vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de				
			opdrachtgever				
			Verspreiden brieven door de aannemer.				
			Aantal bewoners en belanghebbenden: 500 - 1000				
			De schriftelijke informatie minimaal 5 dagen voor				
			aanvang werkzaamheden bezorgen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
524090	623099		Melvin - Actueel melden verkeersmaatregelen De aannemer is verplicht verkeersmaatregelen actueel te melden in Melvin. Hieronder wordt verstaan het melden van de aanvang van de werkzaamheden, het melden van uitloop en het gereed melden van de werkzaamheden. De aannemer draagt zorg voor tijdige en juiste verwerking van deze meldingen binnen de geldende uitvoeringsperiode. Het actueel melden geschiedt door of namens de aannemer. De aannemer stelt de hiervoor benodigde middelen beschikbaar en is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering. Afwijkingen in de planning worden onverwijld in Melvin verwerkt.	st	500,00	F
524110	623099		Applicatie voortgang werkzaamheden/statusregistratie De aannemer maakt gebruik van een digitale applicatie waarmee de actuele status van het werk inzichtelijk wordt gemaakt voor opdrachtgever en directie. Deze app biedt in ieder geval de volgende functionaliteiten: - Inzicht in de huidige status per werkonderdeel of locatie (visueel en tekstueel). - Mogelijkheid tot toevoegen van foto's ter ondersteuning van de voortgang. - Datumstempeling van updates en foto's. - Realtime of periodieke toegang voor opdrachtgever/directie tot de voortgangsinformatie. - Overzicht van nog uit te voeren werkzaamheden en eventuele knelpunten. De applicatie moet gebruiksvriendelijk en web-/mobiel toegankelijk zijn. Alle kosten voor gebruik, licenties, installatie en beheer van deze applicatie zijn inbegrepen in de aanneemsom.	st	50,00	F
53			Administratieve werkzaamheden			
530010	100111		Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond. 1. Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' Digitale Kopie van de melding delen met directie UAV .1. Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerders	keer	300,00	F
530020	100141		Aanleveren van revisiegegevens. Betreft deelopdrachten waarbij de bestaande infrastructuur is gewijzigd of nieuw aangelegd. Uitvoering: eenmalig per deelopdracht. Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever Inmetingen t.b.v. een revisie in RDN-coördinaten. Revisiegegevens dienen binnen 2 weken na gereedkomen van de deelopdracht aan de opdrachtgever verstrekt te worden. .1. Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen: revisietekeningen volgens de structuur van de NLCS release 4.1	keer	300,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
530040	100199		Opstellen en verspreiden bewonersbrieven. Betreft: brief waarmee belanghebbenden worden geïnformeerd over de omvang, planning van en beperkingen voor de belanghebbenden van de uitvoering van werkzaamheden op een specifieke locatie. Maximaal aantal te bezorgen brieven per keer dat de opdrachtgever hiertoe opdracht verstrekt: gemiddeld 25 st. 5 Werkdagen voorafgaand aan de verspreiding overlegt de aannemer het concept van de brief aan de directie UAV. Verwerking van eventueel door de directie UAV gewenste wijziging van de inhoud van de brief behoort tot deze bestek[post].	keer	300,00	F	
54			Uitzet- en landmeetkundige werkzaamheden				
546010	100199		Uitwerken uitzettekening Betreft: het uitwerken van de beschikbare gegevens tot de benodigde uitzettekening en hoogteplan voor de uit te voeren werkzaamheden. De bestekstekeningen zijn getekend in RD-stelsel en worden digitaal beschikbaar gesteld.	uur	200,00	F	7500,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			WERKZAAMHEDEN NABIJ BOMEN.				
610			Boombescherming tijdens uitvoering,				
6100			<u>Toepassen stamommanteling.</u>				
610010	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	100,00	F	
			bescherming bomen.				
			Toepassingsduur maximaal 4 weken.				
		1.	Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m				
		.2.	Stam beschermen tot een hoogte van 3 m				
		. .2. . . .	Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste				
			22 mm, breedte ca.100 mm				
		. . .1. . .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80				
			tot 100 mm waarborgen				
610020	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	50,00	F	
			bescherming bomen.				
			Toepassingsduur maximaal 4 weken.				
		2.	Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m				
		.2.	Stam beschermen tot een hoogte van 3 m				
		. .2. . . .	Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste				
			22 mm, breedte ca.100 mm				
		. . .1. . .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80				
			tot 100 mm waarborgen				
610030	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	50,00	F	
			bescherming bomen.				
			Toepassingsduur maximaal 4 weken.				
		3.	Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m				
		.2.	Stam beschermen tot een hoogte van 3 m				
		. .2. . . .	Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste				
			22 mm, breedte ca.100 mm				
		. . .1. . .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80				
			tot 100 mm waarborgen				
611			Beluchting boomvak.				
611010	230199		Aanbrengen drains Ø 80 mm .	m	100,00	F	
			Betreft: beluchting boomvak				
			Bij behorend grondwerk wordt uitgevoerd volgens de				
			toepasselijke bestekspostnummers in				
			bestekspostserie .				
			PVC-buizen geribbeld en niet geperforeerd; omhuld met	m			100,00 L
			kokosvezel type 750 g (O90 1000 µm)				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7			MOBILISATIE KOSTEN.				
700			Mobiliseren				
700010	100124		Mobiliseren van materieel.	keer	150,00	F	
			Betreft eenmalige verrekening per deelopdracht met een				
			aaneengesloten werkoppervlak kleiner of gelijk dan 50				
			m².				
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en				
			afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd				
			groot materieel , alsmede klein materieel en personeel				
			en bouwkeet.				
			In de post begrepen:				
			- Aan- en afvoer personeel;				
			- Aan- en afvoer groot en klein materieel; Dus ook de				
			- Inrichten en ontruimen werkvak;				
			- Geen vergoeding voor plaatsing, huur, aanvoer en				
			afvoer van een bouwkeet en toilet				
			Verrekening vindt plaats per aaneengesloten				
			staffeloppervlak.				
700020	100124		Mobiliseren van materieel.	keer	150,00	F	
			Betreft eenmalige verrekening per deelopdracht met een				
			aaneengesloten werkoppervlak groter dan 50 m².				
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en				
			afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd				
			groot materieel , alsmede klein materieel en personeel				
			en bouwkeet.				
			In de post begrepen:				
			- Aan- en afvoer personeel;				
			- Aan- en afvoer groot en klein materieel; Dus ook de				
			- Inrichten en ontruimen werkvak;				
			- Leveren, plaatsen, huren en verwijderen van één				
			bouwkeet en toilet;				
			- Aan- en afvoer bouwkeet.				
			Verrekening vindt plaats per aaneengesloten				
			staffeloppervlak.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL.			
810			Inzetten personeel en materieel op werkdagen tussen 07:00 en 19:00 uur.			
			• Verrekening volgens bestekspostserie 8 vindt alleen dan plaats, indien voor opgedragen werkzaamheden geen andere besteksposten zijn opgenomen in de bestekspostseries 1 t/m 7.			
8101			<u>Inzetten personeel.</u>			
810110	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	100,00	F
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra):			
810120	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	250,00	F
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra):			
		.9.	Werknemer beschikt over pick-up met aanhanger.			
810130	625001		Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling. In bezit van geldige Aanstellingspas Beroepsverkeersregelaar afgegeven door Verkeerscentrum Nederland; de originele Aanstellingspas moet op de man gedragen worden.	uur	250,00	F
		1.	Inzet overdag			
		.1.	Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren			
810140	100599		Inzetten koppel straatmaker + opperman. Betreft: in regie uitvoeren van nader door de directie opgedragen werkzaamheden in een deelopdracht. Koppel dient de beschikking te hebben over:	uur	100,00	F
			• handgereedschappen;			
			• knipmachine;			
			• bandenzaag;			
			• tegeltrilplaat.			
810150	100599		Inzetten mobiel koppel straatmaker + opperman. Betreft: in regie uitvoeren van nader door de directie opgedragen werkzaamheden verspreid binnen de geografische begrenzing van de RROK . Koppel dient de beschikking te hebben over:	uur	100,00	F
			• transporter pcik-up, met hydraulische laad- en losinrichting en aanhanger;			
			• handgereedschappen;			
			• knipmachine;			
			• bandenzaag;			
			• tegeltrilplaat.			
			• 0,5 m3 zand;			
			• afzetmateriaal overeenkomstig figuur 31 publicatie 527 CROW.			
8102			<u>Inzetten materieel.</u>			
810210	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	50,00	F
		2.	Bakinhoud: ten minste 0,3 m3			
		.2.	Rupsgraafmachine			
		.1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
810220	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 .1. Wielgraafmachine .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
810230	100518		Inzetten van een tractor. + zelflossende grondkar 10 m3 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Hulpvoorzieningen: zelflossende grondkar 10 m3 .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
810240	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Laadvermogen: ten minste 12 ton .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .1. Euro V	uur	50,00	F
810250	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 5. Laadvermogen: ten minste 16 ton .2. Hydraulisch kipbaar .1. Euro V	uur	50,00	F
810260	100517		Inzetten van een wiellader. Wiellader uitgerust met een hulpstuk voor het mechanisch verwerken van bestratingsmaterialen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
810270	100517		Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 1 m3 .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
810280	100533		Inzetten van een compressor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1.4. . . . Capaciteit: ten minste 1 m3/min .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en benodigd luchtgereedschap.	uur	50,00	F
810290	100517		Inzetten van een wiellader. Type knikmops 250 mini shovel of gelijkwaardig Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Voorzien van bij behorende palletvorken en een dichte- en een riekbak .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
810300	100599		Inzetten pick-up met aanhanger. Inzet op aanwijzing van de directie UAV t.b.v. transport van bestratingsmaterialen vanaf gemeentewerf naar plaats van verwerking. Inclusief opladen van vracht. Totaal gewicht pick-up met aanhanger.en vracht is 3500 kg. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) .	uur	50,00	F	
810310	100516		Inzetten van een vrachtauto. Ten behoeve van verplaatsen van beladen pallets met een totale massa per pallet van ca. 1000 kg. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. Laadvermogen: ten minste 10 ton .9. Voorzien van laad- en losinrichting voor beladen pallets, Euro V	uur	400,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 04 De aannemer dient gebruik te maken van IBIS RAW-besteksadministratie (softwarepakket) ten behoeve van de uitvoeringsregistratie van het werk conform voorwaarden van de Standaard 2025. Contactgegevens: IBIS software, T; 010-2370100; E: servicedest@ibis.nl; I: <http://ibis.nl/nl/>
- 07 Op dit werk is van toepassing het Handboek Bomen 2026.
Het Handboek Bomen is verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen . De Addenda van het Handboek Bomen (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl.

Het Handboek Bomen geldt binnen het bestek als aanvullende kwaliteitseis, voor zover niet specifiek anders is voorgeschreven.

Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard, het 'Handboek Bomen 2026' en de 'Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten' is de volgende rangorde van toepassing:

- Handboek Bomen 2026;
- Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten versie februari 2012;
- De Standaard RAW Bepalingen 2025.

- 08 Verstrekte rsx-bestanden van het bestek dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de aanbestedder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

Indien van het bestek of een gedeelte daarvan, een gedrukte versie wordt verstrekt en het bestek ook in een automatisch leesbare versie wordt verstrekt, dient de door hem verstrekte gedrukte versie beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV 2012 en van het in de inschrijvingsleidraad dan wel aankondiging vermelde aanbestedingsreglement.

De versie in automatisch leesbare vorm dient slechts als een hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de aanbestedder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

Indien van het bestek of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm, dient de door hem verstrekte versie in pdf-formaat beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV 2012 en van het in de inschrijvingsleidraad dan wel aankondiging vermelde aanbestedingsreglement.

De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de aanbestedder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

01 01 02 Definitie staffel.

- 01 Onder de term "staffel" gebruikt in deel 2.2 wordt het onderstaande verstaan.
 - Een staffel is een aaneengesloten oppervlak waaraan diverse werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
- 02 Het totaal van de gezamenlijke werkzaamheden en eventueel bijbehorende leveranties zullen dus nooit meer bedragen dan de bovengrens van de staffel.
Afzonderlijke werkzaamheden (op bestekspostniveau) zullen vrijwel altijd een kleiner oppervlak betreffen dan de bovengrens van de staffel en soms mogelijk zelfs kleiner dan de ondergrens van een staffel. Het voorstaande heeft geen invloed op de prijs per eenheid van de bestekspost behorende bij de genoemde staffel.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

- 10 Er mogen, tenzij anders aangegeven in het inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat geen negatieve tarieven (ook niet op onderdelen) worden aangeboden. Let op: wanneer inschrijver een korting wenst te geven, dient hij dat te doen in bestekpost 919990. Enkel voor deze bestekpost is een negatief bedrag wél toegestaan.

HFD PAR ART LID

01 01 09 Coördinatie-verplichting van de aannemer.

- 01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient te allen tijde een leidinggevende vertegenwoordiger van de aannemer op het werk aanwezig te zijn die de Nederlandse taal op MBO-niveau in woord en geschrift machtig is.
- 02 De contactpersoon van de aannemer dient voortdurend telefonisch aanspreekbaar te zijn voor ontvangst en beantwoording van alle coördinerende vragen en opmerkingen na aanleiding van de uitvoering van het werk en de inhoud bewonersbrief.
Elke week overlegt de contactpersoon de directie een logboek waarin aangegeven:
- de vraagsteller: naam adres en telefoonnummer;
- de aard van de vraag of opmerking;
- de aard van het antwoord of reactie.
Zaken met een spoedeisend karakter worden door contactpersoon onverwijld aan de directie doorgegeven.
- 03 De aannemer dient tijdens de uitvoering van het werk rekening te houden met de zwaarwegende belangen van omwonenden en belanghebbende bedrijven; ter afweging en bepaling van eventuele maatregelen overlegt hij met de directie.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 De aannemer dient tijdens de gehele looptijd van de onderhavige opdracht te blijven voldoen aan de eisen die in de aankondiging en in de voor inschrijving relevante stukken zijn vermeld.
Het niet geheel blijven voldoen aan één of meerdere van de bij de aanbesteding gestelde eisen kan grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst.
- 08 In dit bestek wordt verstaan onder "Toepassen":
Het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.
- 10 De tekst vermeld in lid 2 sub b van paragraaf 12 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door:
"dat bovendien bij de opnemings van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had kunnen worden en waarvan".
- 11 De voertaal op het werk is te allen tijde Nederlands. Alle correspondentie dient in het Nederlands te geschieden.
- 13 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom.**01 02 01 Betaling.**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard is uitsluitend van toepassing als de verwachte uitvoeringsduur van een deelopdracht langer is dan 8 weken.
- 02 De deelopdrachten zijn inclusief bijdrage "RAW-systematiek" en "Fonds Collectieve Kennis-CT".
Elke decembermaand gedurende de looptijd van de RROK is de aannemer gehouden om de bijdragen van de deelopdrachten van het voorafgaande 12 maanden af te dragen. Een kopie van de ontvangst bewijzen van de betalingen dient binnen 2 weken na ontvangst bij de opdrachtgever afgegeven te worden.

01 03 Wijzigingen en aanvullingen op de UAV 2012.

HFD PAR ART LID

01 03 01 Wijzigingen op de UAV 2012 par 36 lid 4.

- 01 De tekst in UAV 2012 par 36 lid 4 te vervangen door onderstaande tekst.
Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de wijzigingen of, indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen de opdrachtgever en de aannemer worden overeengekomen. Hiertoe plegen de directie en aannemer onderling overleg. Voor het berekenen van eventuele kosten consequentie van de een bestekswijziging wordt onderstaande procedure gehanteerd:

- a. kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijziging afzonderlijk benoemen.
- b. hoeveelheden per kostencomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de inschrijfstaat van een toepasselijke bestekspost óf indien geen toepasselijke bestekspost voorkomt, vermenigvuldigen met onderling nader overeen te komen prijs per eenheid.
- c. de volgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een sub totaal.
- d. De totale kosten consequentie van een bestekswijziging te berekenen door het sub totaal, berekend volgens sub c, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10 % waarbij alle kosten die normaliter tot de staartkosten behoren, worden geacht te zijn inbegrepen.

Indien prijzen per eenheid nader moeten worden overeengekomen, wordt daarvoor onderstaande procedure gehanteerd:

- e. de eventueel voor de uitvoering benodigde inzet van arbeid en (bediend) materieel wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de prijs per eenheid volgend uit de inschrijfstaat.
- f. de aard en hoeveelheid van het eventueel door de aannemer te leveren en te verwerken materiaal wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de feitelijke leverancier. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont de directie desgewenst de oorspronkelijke factuur.
- g. de aard en hoeveelheid van het eventueel door een onderaannemer te leveren en te verwerken materiaal wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de onderaannemer. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de onderaannemer en toont de directie desgewenst de oorspronkelijke factuur.
- h. de prijs per eenheid wordt vervolgens berekend door de kosten uit de leden e t/m g te sommeren en vervolgens te delen door de hoeveelheid resultaatsverplichting behorend tot de kostencomponent.

01 04 Betalingsregelingen: indexering.**01 04 01 Indexering.**

- 01 Naast het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard 2025 vindt verrekening van prijsstijgingen plaats overeenkomstig de regeling opgenomen in Bijlage B5 "F703.01 Verrekening Indexering maart 2026".
Uitgangspunt voor de verrekening is de door het CBS gepubliceerde Inputprijsindex Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW), reeks 42/43, prijsindex 2020 = 100.
Verrekening vindt plaats per betaalde termijn van een deelopdracht.
Indien de volgens Bijlage B5 berekende indexering in een periode minder bedraagt dan 4%, vindt geen aanvullende verrekening plaats.
Indien de indexering negatief is, wordt deze overeenkomstig Bijlage B5 verrekend.
De aannemer dient de verrekening als afzonderlijke declaratie in overeenkomstig de in Bijlage B5 opgenomen systematiek.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties**01 06 01 Indienen declaraties**

- 02 De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2025 ter goedkeuring en ter ondertekening indienen bij de directie.
- 04 De door de directie op het werk voor akkoord getekende declaraties als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2025 als volgt aanbieden.

Facturatie vindt plaats conform de eisen van E-facturatie.

Uitsluitend E-facturen die voorzien zijn van het juiste order/verplichtingsnummer kunnen in behandeling worden genomen.

Met een rechtstreekse aansluiting op Peppol kunnen E-facturen vanuit uw eigen boekhoudsysteem naar de Gemeente Alphen aan den Rijn worden verstuurd.

Is E-facturatie (nog) niet mogelijk, dan de factuur in PDF formaat per email (één factuur per email) versturen naar financien@alphenaandenrijn.nl.

01 08 Bijdragen.

HFD PAR ART LID

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels & leidingen.**01 09 02 Verplichtingen van de aannemer.**

- 01 De aannemer dient 3 dagen voor start werk van een deelopdracht KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) te informeren via: <https://mijn.kadaster.nl>.
- 02 Brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar zijn.
- 04 De aannemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte beschadigingen aan kabels en leidingen. In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 02 dient het veroorzaken of ontdekken van schade aan kabels en leidingen aan de directie worden gemeld.
- 05 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel, wanneer hij zich ervan heeft overtuigd dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen, dat op de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van de huurder is mede gedekt en de schade aan ondergrondse leidingen niet is uitgesloten.

01 11 Verband met ander werken.**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen.**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat diverse werkzaamheden in elkander kunnen grijpen. De situatie kan per deelopdracht verschillen. Per geval zal de aannemer zich ervan moeten vergewissen dat hij de werkzaamheden die door of namens hem worden uitgevoerd alsmede de werkzaamheden die door of namens derde(n) worden uitgevoerd onbelemmerd doorgang kunnen vinden. Nimmer zullen kosten voortvloeiend uit afstemming met derde(n) tot verrekening met de opdrachtgever van deze overeenkomst leiden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer.**01 12 01 Verkeer.**

- 01 Het werk mag niet meer dan over een lengte van 40 m worden opengebroken in verband met de bereikbaarheid van aanliggende percelen voor brandweer, ambulance etc. Indien het werk van twee zijden bereikbaar is dan geldt hiervoor 80 m lengte.
- 02 Ten behoeve van de bereikbaarheid door voetgangers van de woningen, winkels e.d. dienen kunststof schotten ter plaatse van de opengebroken gedeelten gebruikt te worden.
- 03 Gedurende de uitvoering van het werk zal ten alle tijden doorgang moeten worden verleend aan bestemmingsverkeer, openbaar vervoer, langzaam verkeer en hulpdiensten.

01 12 06 Bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten

- 01 Tijdens de werkzaamheden dient in verband met de bereikbaarheid van woningen en bedrijven het werkvak zodanig te zijn dat de hulpdiensten maximaal 40 meter vanaf de te bereiken locatie kunnen opstellen.
- 02 Daar waar de verharding van een rijbaan of trottoir, die benodigd is voor het bereiken van objecten, is verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de directie een rijloper worden gecreeerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
- 03 Een object dient vanuit twee richtingen te benaderen te zijn, waarbij vanuit beide richtingen een obstakel vrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20 m gewaarborgd moet zijn.
Indien een obstakel vrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste 5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld object alleen vanuit die richting te benaderen is.
- 04 De bereikbaarheid en werking van brandkranen enz. moet te allen tijde verzekerd blijven. De aannemer dient de aanwezigheid van brandkranen in het werkterrein te inventariseren en te markeren in het werk.
Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers.

HFD PAR ART LID

01 12 07**Veiligheid.**

- 01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid op het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen en collectieve arbeidsovereenkomst(en), bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich op het werk bevinden.
- 02 De opdrachten, door de directie in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Dit geldt tevens voor de aanwijzingen van de directie met betrekking tot het dragen van veiligheidshelmen, -petten, -schoenen, -vesten, -brillen, etc.
- 03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid op het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de directie over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van de op het werk of in verband met het werk plaatshebbende ongevallen of rampen, ongeacht van welke aard, onverwijld kennis te geven aan de directie en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen.
- 05 Voordat groot materieel en mechanisch gereedschap op het werk worden aangevoerd en voordat hulpconstructies op het werk in gebruik worden genomen, dienen deze aan het oordeel van de directie te worden onderworpen. Keurings- en onderhoudscertificaten dienen op eerste verzoek van de directie ter inzage te worden verstrekt.
- 06 De aannemer dient voor de feitelijke aanvang van het werk aan de directie op te geven welk personeelslid belast is met de veiligheid op het werk.
- 07 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de aannemer in te dienen declaratie.
- 08 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke moeten voldoen aan de geldende voorschriften en overeenkomstig de aanwijzingen van de gemeentelijke Brandweer.

01 12 08**Verplichtingen van de opdrachtgever.**

- 01 In- en uitritten en kruispunten ten behoeve van het werkverkeer worden door de directie in overleg met de aannemer bepaald.

01 12 09**Verplichtingen van de aannemer.**

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. wordt bepaald dat de aannemer verplicht is alle maatregelen te nemen, welke naar oordeel van de directie en volgens de wettelijk voorschriften voor de instandhouding en de veiligheid van het verkeer noodzakelijk zijn.
- 02 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 30 lid 01 van de U.A.V. draagt de aannemer zorg voor het plaatsen van afzettingen, het aanbrengen van bebording en het aanbrengen van verlichting in het belang van het verkeer in de omgeving van het werk en op de grens van het werk inclusief de zorg voor het instant houden van deze voorzieningen.
- 03 Indien de directie dit nodig oordeelt, dient de aannemer binnen de grenzen van het werkteerrein afzettingen met bijbehorende verlichting te plaatsen.
- 04 Indien de directie dit nodig oordeelt, dient de aannemer, op plaatsen waar de verharding verwijderd is, loopschotten aan te brengen en te onderhouden ten behoeve van het voetgangersverkeer totdat de wegverharding ter plaatse is aangebracht of hersteld.
- 05 Ten behoeve van de hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen van aangrenzende percelen, aanvoer van bouwstoffen en dergelijke, dient de aannemer rijplaten ter beschikking te stellen en te leggen en te onderhouden op aangeven van de directie.
- 06 De aannemer dient er voor te zorgen dat de openbare weg, door de door hem uitgevoerde aan- en afvoer van materialen, grond en zand en dergelijke, niet wordt verontreinigd. Desondanks ontstane verontreinigingen dienen door de aannemer onmiddellijk te worden verwijderd. Indien de aannemer hierbij in gebreke blijft, zullen de verontreinigingen door de directie voor rekening van de aannemer worden verwijderd. Kosten van reiniging komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 07 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat alle overgebleven materialen, die niet voor hergebruik geschikt zijn, dagelijks worden afgevoerd.
- 08 Met de werkzaamheden mag niet worden begonnen, voordat de maatregelen bedoeld in artikel 01.12.09 lid 01 zijn getroffen.
- 09 Na afloop van de werkzaamheden dienen alle overtollige, nog voor hergebruik geschikte materialen, die eigendom van de directie zijn, naar het depot te worden afgevoerd. e.e.a. ter beoordeling van de directie.
- 10 De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem aanwezig op het werk, te allen tijde kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij behoefte nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie het werk per onmiddellijk dienen te verlaten; in een dergelijk geval kan de aannemer geen recht doen gelden op vergoeding vanwege enig verlet.

HFD PAR ART LID

01 13 Algemeen tijdschema, kwaliteitsplan en werkplan.**01 13 01 Algemeen.**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, per deelopdracht verlangd.
- 02 De uitvoering van alle deelopdrachten, behoudens de deelopdrachten die genoemd zijn in "werken algemene aard", dienen aan te vangen 5 werkdagen nadat hiertoe namens de opdrachtgever opdracht toe is gegeven.
- 03 Deelopdrachten die louter betrekking hebben op "werken algemene aard" dienen aan te vangen aan het begin van de volgende werkdag na de dag van opdracht.

01 13 06 Gedetailleerd werkplan.

- 02 Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, per deelopdracht verlangd omvattende:
 - werkzaamheden van de aannemer volgens deze overeenkomst;
 - werkzaamheden van derde(n) volgens opgave directie.

01 13 08 Werktijden

- 01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
Op maandag tot en met vrijdag tussen 19:00 uur en 07:00 uur;
In het weekend van vrijdag 19:00 uur tot maandag 07:00 uur;
Op lokale en/of nationale feestdagen.
- 02 Voor de verrekening van werkzaamheden buiten de reguliere werktijden in opdracht van de Directie mogen de hierna volgende overwerktoeslagen conform bouw- en infra cao 2025-2027, over de personele kosten worden gehanteerd:

Werkdagen van 19:00 uur - 20:00 uur	25 %
Werkdagen van 20:00 uur - 07:00 uur	50 %
Zaterdagen van 07:00 uur - 21:00 uur	50 %
Zaterdagen van 21:00 uur - Maandag 05:00 uur	100 %
Zon- en feestdagen	100 %
- 03 Verrekening van bovengenoemde overwerktoeslag vindt plaats op basis van prijsopbouw volgens de inschrijfstaat en aanvullend overeengekomen tarievenlijst..

01 13 09 Communicatieplan

- 01 Het communicatieplan wordt als onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012
- 02 In het communicatieplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
 - a. De naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die 24 uur per dag bereikbaar zijn voor calamiteiten (calamiteitendienst aannemer);
 - b. Instanties, bedrijven met adres, telefoonnummer en contactpersoon die ingezet moeten worden bij calamiteiten;
 - c. Formulier t.b.v. registratie calamiteiten met daarin voor elke calamiteit verwoord het tijdstip van melding, aard calamiteit en wie de calamiteit gemeld heeft;
 - d. Hoe en wanneer gecommuniceerd wordt richting de betrokken uitvoerende onderaannemingen met daarbij genoemd de namen, adressen en telefoonnummers van deze partijen;
 - e. Hoe en wanneer gecommuniceerd wordt richting aanwonenden en aanliggende bedrijven met daarbij genoemd de namen, adressen en telefoonnummers van deze personen en bedrijfseigenaren, Hiertoe dient de aannemer op basis van de uitvoeringswijze en de inventarisatie, genoemd onder lid b, zelf een inschatting te doen;
 - f. Hoe en wanneer gecommuniceerd wordt richting hulpdiensten over de duur van afsluitingen en bereikbaarheid van woningen en bedrijven;
 - g. Tijdstippen (tijdens werkdagen) waarop aanwonenden en aanliggende bedrijven terecht kunnen bij de hoofduitvoerder voor informatie, vragen, wensen en/of opmerkingen die betrekking hebben op de werkzaamheden en voorzieningen voortvloeiend uit dit bestek;
 - h. Communicatie naar de aanwonenden en aanliggende bedrijven omtrent wanneer, buiten reguliere werktijden er werkzaamheden plaatsvinden en de piek van mogelijke geluidsoverlast aanwezig is.
 - i. Communicatie naar aanwonenden en aanliggende bedrijven omtrent het gestelde in art. 62.13.04 lid 02.

De aannemer dient op basis van de gegevens uit het bestek en de uitvoeringswijze zelf te inventariseren hoe de bovenstaande punten door de aannemer moeten worden uitgevoerd, ingevuld en moeten worden uitgewerkt in het communicatieplan. De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals die worden omschreven in het communicatieplan.

01 14 Bouwstoffen.

HFD PAR ART LID

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met een CE-proof:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - NAKT, eigen verklaring, waarmerk of plombe;
 - RAG-keurmerk; voor aanvulgrond/tuinaarde;
 - RAG-keurmerk; voor dresgrond.
- dienen aantoonbaar te voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het betreffende certificaat en met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze CE-proof certificaten.
- Een certificaat is 'CE-proof' indien voor het betreffende bouwproduct (inclusief verwijzingen hiernaar vanuit een procescertificaat) geen CE -markering bestaat of als het certificaat alleen aanvullend op CE is.
- De fabrikant is verantwoordelijk voor het voldoen aan de CPR (CE-certificaat) en de verstrekker van het certificaat (waaronder KOMO/KIWA/KEMA) is verantwoordelijk voor de correctheid van het certificaat (inclusief CE-proof).
- Een bouwstof mag niet geleverd worden met een certificaat dat niet CE-proof is.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
 - Een overzicht van bouwstoffen die onder NAKT-waarmerk leverbaar zijn, kan worden verkregen bij de hoofdvestiging van Naktuinbouw, Postbus 40, 2370 AA Roelofarendsveen. Tel +31 (0)71 332 62 62. internet: <http://www.naktuinbouw.nl/>
 - Voor het RAG-keurmerk bedrijven die zijn aangesloten bij stichting RHP
RHP, Galgweg 38, 2691 MG 's-Gravenzande. Tel. 0174-620360.
Internet: <http://www.rhp.nl>.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

01 14 04 Gegevens bouwstoffen voorzien van CE-markering

- 05 In aanvulling op lid 02 van artikel 01.14.04 van de Standaard:
- Op elke afleveringsbon wordt ook het nummer van de betreffende CE-markering vermeld.

01 14 06 Besluit bodemkwaliteit

- 04 In afwijking van lid 04 van artikel 01.14.06 van de Standaard dient de milieuhygiënische verklaring uiterlijk 10 werkdagen voor de levering van de bouwstoffen schriftelijk aan de directie te worden verstrekt.
- Indien een IBC-bouwstof wordt geleverd, dan bedraagt deze termijn minimaal 25 werkdagen. Anders is het niet toegestaan de betreffende grond, baggerspecie of bouwstof te verwerken.
- 06 In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard 2025 geldt, dat de milieuhygiënische verklaringen, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstoffen maximaal 1 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de monsternamen heeft plaats gevonden die ten grondslag ligt aan het desbetreffende bewijsmiddel.
- 07 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton'dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
- 08 Asfaltverhardingen vervaardigd van 'duurzaam asfalt' dienen voorzien te zijn van een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de verhardingen voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

HFD PAR ART LID

01 14 08 Keuring van bouwstoffen

- 01 In aanvulling op paragraaf 18 van de UAV 2012 en in afwijking van artikel 01.14.02 lid 01 van de Standaard is de directie bevoegd alle geleverde bouwstoffen zo spoedig mogelijk na aanvoer te keuren. Bij herkeuring en nader onderzoek is de directie tevens bevoegd de controle te doen plaats vinden na verwerking en verdichting van de bouwstof. Paragraaf 17 van de UAV blijft van toepassing. Dit geldt ook voor bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring en/of CE-markering worden geleverd.
- 02 Bouwstoffen welke door of namens de directie worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen. De bedoelde keuringen vinden steekproefsgewijs plaats.
- 03 Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van:
 - meerdere plaatsen van oorsprong en/of herkomst;
 - herkeuring;
 - aanvullend onderzoek;
 - nader onderzoek;
 - selecte keuringen.

01 14 09 Informatie overdracht bouwstoffen

- 01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar het bewijs van oorsprong of het bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm. Op elke afleveringsbon wordt ook het nummer van de betreffende CE-markering vermeld.
- 02 Bouwstoffen van verschillende oorsprong en/of herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie.

01 14 10 Te leveren bouwstoffen

- 01 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte en/of gebruikte materialen van eerste kwaliteit, tenzij elders anders vermeld in dit bestek.
- 02 In nieuw materiaal, bijvoorbeeld in beton, PVC en PE buis, mag gerecycled materiaal worden toegepast mits aan alle in dit bestek aan de betreffende bouwstoffen gestelde eisen wordt voldaan.
- 03 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte verwerkingsvoorschriften.
- 04 Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van verschillend fabrikaat niet is toegestaan.
- 05 Voor te leveren 'zand in zandbed' en 'zand in aanvulling of ophoging' geldt:
 - > Zand dient te zijn van natuurlijke oorsprong, inhoudende rechtstreeks gewonnen uit natuurlijke bron; hergebruik van zand van natuurlijke oorsprong is toegestaan. Zand vrijkomend uit recycling door omvorming, scheiding en dergelijke, is niet toegestaan, tenzij elders in het bestek anders vermeld.
 - > De volumieke massa van het in het werk te brengen zand, losgestort, dient te worden bepaald volgens NEN-EN 1097-3 en dient te liggen tussen de 1250 en 1650 kg/m³. De resultaten van het onderzoek dienen minimaal één week voor aanvoer van het zand aan de directie te zijn overhandigd.
 - > De volumieke massa van het in het werk te brengen zand dient te worden bepaald met de referentie MPD volgens de proctorproef (proef 9) waarbij de maximale proctor dichtheid dient te liggen tussen 1500 kg/m³ en 1900 kg/m³. De resultaten van het onderzoek dienen minimaal één week voor aanvoer van het zand aan de directie te zijn overhandigd.

01 14 13 Duurzaam asfalt

- 01 Duurzaam asfalt dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal (% v/v) staat op: <http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad>.
- 02 Duurzaam asfalt dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op <http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad>. De MKI-waarde voor duurzaam asfalt moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.
- 03 De aannemer dient aan te tonen dat hij het te leveren asfalt heeft afgenomen van een leverancier die, door de ondertekening van een Duurzaam Asfalt Eigen Verklaring voor nieuw asfalt, verklaart, dat het asfalt van de leverancier voldoet aan de gestelde eisen in lid 01 en 02 van dit artikel.
- 04 Het asfalt moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. De aannemer voert het werk met betrekking tot duurzaam asfalt conform de Duurzaam Asfalt Eigen Verklaringen aangeboden bij de start van het werk. Om te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen voor duurzaam asfalt, wordt het werk gecontroleerd. Voor deze toetsing dient de mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden van:
 - de productie van het te leveren asfalt;
 - het verwijderde asfalt.

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier(s) dat de, door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde certificerende instelling, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de productie van duurzaam asfalt c.q. het te verwijderen asfalt c.q. de tussenopslag van verwijderd teerhoudend asfalt/asfaltbeton.

HFD PAR ART LID

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het Projectcertificaat. Bij oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te overhandigen.

01 14 15 Transport registratie

- 01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren materialen. Deze registratie moet de eerstvolgende werkdag aan de directie worden overhandigd.; De aannemer dient in geval van inzameling, vervoer, handel, dan wel bemiddeling van afvalstoffen zoals bedoeld bij of krachtens het vigerende "Besluit inzamelen afvalstoffen" de "Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen" gebruik te maken van inzamelaars, vervoerders, handelaars, dan wel bemiddelaars van afvalstoffen die beschikken over een geldig VIHB-nummer. In geval van transport van afvalstoffen moet dit nummer door Gemeente Alphen aan den Rijn op de betreffende begeleidingsbrief vermeld zijn.
- 02 In de vervoersregistratie opnemen:
Kenteken en naam transporteur;
Datum en tijd van vertrek en aankomst;
Afvalstroomnummer;
Grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;
Locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming van elke lading;
Bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft;
Bij afvoer: de verontreinigingscategorie;
Afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;
Afschrift van het transportgeleidebiljet.
Het overzicht aanleveren op een spreadsheet. Het te gebruiken spreadsheet dient vóór aanvang van de werkzaamheden door de directie te zijn goedgekeurd.
- 03 Op de weegbon(nen) dien(t)en te zijn aangegeven:
Het bruto en netto gewicht;
Het kenteken;
Het VIHB-nummer;
De datum en tijdstippen van weging.
- 04 De transportregistratie dient de eerst volgende werkdag voor 09.00 uur aan de Directie digitaal (in PDF-formaat) te worden overhandigd.
- 05 Indien afschriften van transportgeleidebiljetten in de transportregistratie ontbreken, vindt geen verrekening van hoeveelheden plaats.

01 16 Verzekeringen.**01 16 04 CAR-VERZEKERING, AF TE SLUITEN DOOR AANNEMER.**

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b lid 1 van de UAV 2012 zal door de aannemer voor zijn rekening een Construction All Risks (CAR-) verzekering worden afgesloten, waarop alle bij het werk betrokken partijen zijn meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen. De verschuldigde premie is voor rekening van de opdrachtnemer.
- 02 Binnen de grenzen van de polis zal de CAR-verzekering vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn de navolgende dekking bieden:
 - a. Het werk tegen materiële beschadiging;
 - b. Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever ;
 - c. Eigendommen van de bouwdirectie en personeel;
 - d. Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.
 De dekking voor alle rubrieken zijn primair dekkend van aard voor alle verzekerde partijen op de polis. Dekking omvat gedurende de bouw- en onderhoudstermijn van de polis dekking voor schade door zowel uitvoeringsfouten, van buiten komende onheilen en ontwerp en of constructiefouten (gedurende de onderhoudstermijn behoeft er geen voor van buiten komende onheilen dekking aanwezig te zijn).
- 03 De verzekerde sommen per gebeurtenis, voor de in lid 2 vermelde rubrieken, moeten minimaal bedragen:
 - a. Het bedrag van de aannemingssom verhoogd met 15%. De verhoging met 15% biedt dekking voor opruimingskosten ten behoeve van het herstel, voor de voor de wederopbouw van het werk noodzakelijke sloop- en demontagekosten, alsmede voor honoraria van technisch adviseurs.
 Per gebeurtenis mag geen hoger eigen risico van kracht zijn (voor alle rubrieken tezamen) dan € 2.500,-.
- 04 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:
 - a. Schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loadsen en machines;
 - b. Bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.
- 05 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens overeenkomst op te leveren.

HFD PAR ART LID

- 06 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van de partij, die voor de schade aansprakelijk is.
- 07 Een kopie van de polis wordt aan het gewaarmerkte bestek gehecht en is voor alle verzekerde partijen beschikbaar.
- 08 Het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in deze paragraaf vastgelegd, komt in het geval van schade voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten van deze polis.

01 16 05 VERZEKERING INZAKE IN TE ZETTEN WERKMATERIEEL EN VAARTUIGEN.

- 01 De aannemer, mede- en onderaannemers dienen voor eigen rekening zorg te dragen voor de verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van materieel van de aannemer bij de uitvoering van het werk.
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet verzekerd te zijn.
Voorgenoemd materieel dient evenals varend werkmaterieel tegen het werkrisico verzekerd te zijn, inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen.
Varend materieel dient ook verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid door aanvaringschade.
- 02 Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerder genoemde partijen tevens de opdrachtgever, diens adviseur, bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringnemer gebruik dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel. Niet voor aansprakelijkheid verzekerd werkmaterieel zoals in dit artikel beschreven mag niet ten behoeve van het werk worden gebruikt.
- 03 De verzekeringsdekking dient volledig primair dekkend te zijn voor alle op de polis verzekerde partijen.
- 04 De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis aan de directie overleggen.
- 05 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van de partij, die voor de schade aansprakelijk is met inachtneming van het bepaalde in leden 06 en 07 van dit artikel.
- 06 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens overeenkomst op te leveren.
- 07 De gevolgen van het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in dit artikel vastgelegd, komt in het geval van schade voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten en/of instandhouden van deze polis.

01 17 Vrijgekomen materialen.**01 17 01 Algemeen.**

- 02 Uit het werk komend bouwafval, sloopafval, verhardingsmaterialen, grond enz. welke naar het oordeel van de directie geen waarde meer hebben, afvoeren naar de dichtsbijgelegen legale stort- of verwerkingsplaats.
- 03 De aannemer dient zorg te dragen voor alle vergunningen welke benodigd zijn voor het transport, storten en/of verwerken van de in lid 02 bedoelde materialen. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de aanneemsom.
- 04 Een acceptatiebewijs voor vrijgekomen materialen welke door de opdrachtgever niet als van waarde worden geacht, dan wel afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf, dient door de aannemer aan de directie te worden afgegeven.

01 17 02 Klein chemisch afval.

- 01 De opslag, verwerking en het afvoeren van puin, afval, verpakkingsmateriaal en dergelijke, moet plaatsvinden in overeenstemming met de milieuwetgeving. Dientengevolge moeten vorenstaande materialen gescheiden worden ingezameld.

01 17 04 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen.

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- fundatielagen (steenmengsels);
 - bestratingsmaterialen;
 - beton- of steenachtige materialen
 - plantaardige materialen.
 - teerhoudend asfalt
 - niet teerhoudend asfalt

HFD PAR ART LID

- 01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting**
- 06 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd
- 07 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.
- 01 17 07 Restmaterialen PVC en PE.**
- 01 Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC en PE leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door de FKS te Amsterdam gecoördineerd inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
- FKS:
Vereniging van Fabrikanten van Kunststofleidingsystemen Amsterdam
Tel. 020 - 644 61 45
- 01 17 08 Bewijs van ontvangst**
- 02 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van recyclingsgranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.
- 01 17 09 Afvoer naar gemeentewerf.**
- 01 Als vrijgekomen materialen naar de gemeentewerf moeten worden afgevoerd, wordt hiermee bedoeld het terrein Genielaan 1 te Alphen aan den Rijn.
- 02 Alléén materialen geschikt voor hergebruik mogen naar dit terrein worden afgevoerd, voor zover vermeld in betreffende besteksposten.
- 03 Bij afvoer van materialen naar gemeentewerf altijd eerst melden bij de beheerder. De materialen opslaan op de plaats en wijze als aangegeven door de beheerder, voor zover vermeld in betreffende besteksposten.
- 01 17 11 Verplichtingen aannemer inzake vrijgekomen materiaal**
- 01 Uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.
- 02 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.
- 03 De acceptatiekosten van vrijgekomen materialen worden afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer de originele weegbonnen van de inrichting aan de directie heeft overhandigd.
- Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:
 Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf;
 Naam en besteksnummer van het werk;
 Kenteken van het transportmiddel;
 Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel;
 Gewicht transportmiddel bij aankomst;
 Gewicht transportmiddel bij vertrek;
 Soort stortmateriaal
 Het netto gestorte gewicht.
- De weegbon(nen) word(t)en door de aannemer ondertekend en dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie.
- 04 Weegbonnen die niet voldoen aan de eisen volgens bovengenoemde leden lid 02 en 03 worden door de directie niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk.
- 05 De aannemer deelt vooraf aan de start van het werk, aan de directie mede, naar welke, op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting de vrijgekomen, niet in eigendom naar de aannemer overgaande materialen conform dit bestek, worden getransporteerd en gestort.
- 01 18 Bescherming te handhaven vegetatie,**

HFD PAR ART LID

01 18 01**Uitvoering van werkzaamheden**

- 03 In aanvulling op artikel 01.18.01 lid 03 van de Standaard geldt dat het verwijderen van wortels (met een dikte van maximaal 50 mm) geschiedt door de wortels recht af te zagen of te knippen.
Uitvoering door of in overleg met minimaal E.T.W.-er.
- 06 De werkzaamheden uitvoeren conform de voorschriften voor de bescherming van bomen (poster "Werken rondom bomen"). Deze dient op de bouwlocatie aanwezig te zijn. De poster is als bijlage bij dit bestek opgenomen.
Randvoorwaarden en eisen boombescherming:
1. Plaats een niet-verplaatsbare fysieke afscherming rond de boom (minimaal 2,00 m hoog) en markeer deze met de weerbestendige poster "Kwetsbare boomzone";
 2. Binnen elke kwetsbare boomzone zijn (tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie) de uitvoering van werkzaamheden en de opslag van materiaal en het rijden of parkeren van materieel en voertuigen alleen toegestaan met toestemming via een door de opdrachtgever of directie goedgekeurd werkplan;
 3. Binnen elke kwetsbare boomzone gelden randvoorwaarden die uitgewerkt moeten zijn in het goedgekeurde werkplan. Deze randvoorwaarden worden in de regel opgesteld aan de hand van een Bomen effect analyse (BEA);
 4. Het werkplan bomen (WPB) vermeldt gedetailleerd (per boom) wanneer, op welke wijze, volgens welke randvoorwaarden en met welk materieel en welke hulpmiddelen werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone mogen en moeten worden uitgevoerd;
 5. Werkzaamheden mogen de duurzame instandhouding van de boom nooit in gevaar brengen;
 6. Graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone zijn uitsluitend toegestaan met toestemming via het goedgekeurde werkplan, zie hiervoor punt 2.
- 07 De te treffen maatregelen dienen voor de uitvoering van de werkzaamheden in overleg met de directie te worden vastgesteld
- 08 De aannemer is verplicht zijn medewerkers en medewerkers van onderaannemers op deze voorschriften te wijzen en zorg te dragen voor de inachtneming daarvan.
- 09 Voor het geval een boom ten behoeve van de werkzaamheden moet worden gesnoeid, geschiedt dit in overleg met de directie.
Uitvoering door of in overleg met minimaal E.T.W.-er.
- 10 Indien de aannemer zich niet houdt aan besteksbepalingen, werkafspraken, aanwijzingen van de directie of uitvoeringsvoorwaarden ten aanzien van werkzaamheden of opslag onder de kroonprojectie van te handhaven bomen, kan een korting op de aannemingssom worden toegepast van 500,00 euro exclusief btw per keer, zonder dat een ingebrekestelling nodig is en onverminderd het recht van de opdrachtgever om schadevergoeding te vorderen.

01 18 02**Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie**

- 02 Zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie of tenzij elders in dit bestek anders vermeld, is machinaal graven in de wortelzone (minimaal binnen de kroonprojectie van de boom) niet toegestaan.
- 03 Een bouwput of sleuf in de nabijheid van bomen mag niet lang open liggen. Aan het einde van iedere werkdag dienen de wortels van de bomen en beplantingen te worden afgedekt, zodanig dat uitdroging wordt voorkomen. Bij droogte of vorst open sleuven aan de boomzijde direct afschermen.
- 04 Het opnemen van bestratingsmaterialen bij te handhaven beplanting dient zodanig uitgevoerd te worden dat het wortelstelsel van de beplanting niet wordt beschadigd. Uitvoering van werkzaamheden in handkracht wordt hierbij als een normale schadevoorkomende / schadebeperkende maatregel beschouwd.

01 18 03**Melden van schade**

- 01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.18.03 van de Standaard meldt de aannemer ook schade aan verankering, groeiplaats, infiltratie- en/of beluchtingsdrainage.

01 18 05**Schadevergoeding na beschadiging te handhaven vegetatie.**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: 100 euro (EUR 100,-) per struik of vaste plant; 50 euro (EUR 50,-) per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 19**Arbeidsomstandigheden.**

HFD PAR ART LID

- 01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan)**
- 03 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit vermelde informatie tevens een bijlage "Alarmkaart" te bevatten waarop de volgende gegevens zijn vermeld:
- de namen van de BHV-ers en EHBO-ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en telefonisch bereikbaar zijn;
 - de plaats van EHBO-trommels op het werk;
 - routekaarten naar en de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtsbij zijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van het ziekenhuis;
 - de handelwijze bij alarmsituaties;
 - contactgegevens van de Inspectie SZW.
- De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt een afschrift van bovenstaande alarmkaart leesbaar (ook bij afgesloten keet) op de bouwplaats aan.
- 04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 05 Alle kosten betreffende arbeidsomstandigheden en veiligheid & gezondheid voor dit werk dienen te zijn inbegrepen in de inschrijvingssom.
- 01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie.**
- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 01 19 03 Veiligheids checklist aannemers.**
- 01 De aannemer dient te werken conform de VCA richtlijnen zoals vastgesteld door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid. Dit geldt ook voor eventuele onderaannemers. Meer informatie over deze richtlijnen en het VCA-certificaat is verkrijgbaar bij : Stichting Samenwerken voor Veiligheid, Postbus 443, 2260 AK Leidschendam, telefoon 070-3010893, www.ssvv.nl .
- 01 20 Revisie.**
- 01 20 01 Verwerking digitale revisie.**
- 01 Alle namens het bestek uitgevoerde werken gelegen onder het maaiveld en boven het maaiveld als de inrichting wijzigt, dienen digitaal te worden ingemeten. Als basis van de inmeting dient te worden uitgegaan van het Rijksdriehoeksnet.
- 02 De directie stelt de aannemer de digitale bestanden beschikbaar om hierin de revisiegegevens digitaal te kunnen verwerken. Deze bestanden blijven eigendom van de gemeente. De aannemer is niet gemachtigd deze gegevens aan derden beschikbaar te stellen of voor andere doeleinden te gebruiken.
- Het bestandsformaat is standaard DGN-formaat.
- 03 Uiterlijk drie weken na de beëindiging van het werk in deelopdracht moet de aannemer de revisiegegevens ter controle bij de directie UAV indienen.
- 04 Uiterlijk één week na accordering van de volgens lid 03 ingediende stukken moet de aannemer de definitieve revisiegegevens bij de directie indienen.
- De revisiegegevens dienen als volgt te worden ingediend:
- a in digitale bestandsvorm (dgn- en.pdf-formaat) per e-mail verzonden aan de directie UAV;
 - b het digitale bestand dient als toevoeging onder meer de volgende gegevens duidelijk te bevatten:
 - uitgevoerd werk, zie lid 01.
 - maatvoering van o.a. aansluitpunten, rioolinlaten, kolkleidingen en kolkaansluitingen.
 - diepteliggingen van gelegde of in het werk aangetroffen leidingen.
- 05 Een deelopdracht wordt niet eerder opgeleverd dan nadat het werk volgens de directie UAV zich in correcte staat bevindt én de revisie is goedgekeurd.
- 01 21 RAW-raamovereenkomst.**
- 01 21 05 Korting bij verlenging.**
- 01 In afwijking op artikel 01.21.05 van de Standaard is het in de inschrijfstaat vermelde percentage korting ook van toepassing op de in deze RROK vermelde mogelijke verlengingen.

HFD PAR ART LID

01 22 Bestek administratie.**01 22 01 Algemeen.**

- 01 De aantekeningen betreffende de vorderingen en de stand van het werk, als bedoeld in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. moeten worden weergegeven in productie-opgavestaten. Deze staten moeten alle tekstregels, zoals deze voorkomen op de bij het bestek horende inschrijfstaat, bevatten. Deze staten moeten het volgende bevatten:
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden;
 - de totaal verwerkte hoeveelheden;
 - financiële consequenties van de verwerkingen.

01 23 Communicatie**01 23 02 Bouwvergaderingen**

- 01 Indien de directie dit noodzakelijk acht, wordt een bouwvergadering gehouden. De aannemer of diens gemachtigde dient hierbij aanwezig te zijn.
- 02 De aannemer verzorgt de verslaglegging en verspreiding van de notulen van deze besprekingen binnen 5 werkdagen na de bouwvergadering.

01 23 03 Werkoverleg

- 01 Tussen directie en aannemer vindt gedurende de looptijd van de overeenkomst wekelijks werkoverleg plaats.
- 02 De aannemer verzorgt de verslaglegging en verspreiding van de notulen binnen 5 werkdagen na het werkoverleg.

01 26 Verontreinigd materiaal.**01 26 01 Storten verontreinigd materiaal.**

- 01 De opslag, verwerking en het vervoer van verontreinigd materiaal moet plaatsvinden in overeenstemming met de milieuwetgeving.
- 02 De aannemer moet zorgdragen voor V.B.A. (vergunning bedrijf afvalstoffen). De kosten voor het storten van het verontreinigde materiaal zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer dient bewijzen te overleggen van de hoeveelheid afgezet materiaal onder vermelding van de afleverdata en de naam van de afnemers. Te storten materialen afvoeren naar een door de directie goed te keuren, erkende stortplaats c.q. acceptant. Weegkosten zijn voor rekening aannemer.

01 29 Duurzaamheid**01 29 02 Schoon en emissieloos bouwen (SEB)**

- 01 De Gemeente Alphen aan den Rijn heeft het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend. Gemeente Alphen aan den Rijn neemt deel op het basis niveau. Door het ondertekenen van dit convenant verplicht gemeente Alphen aan den Rijn zich om bij alle contracten de emissie eisen uit de Routekaart van toepassing te verklaren. De routekaart is te vinden via <https://www.opwegnaarseb.nl/convenant>.
- 02 Voor dit contract geldt dat de contracteisen SEB op basis niveau van toepassing zijn voor de opdrachtnemer en alle direct en indirect ingeschakelde ketenpartners
- 03 Mobiele werktuigen welke worden ingeschakeld dienen aantoonbaar te voldoen aan de emissie-eisen uit tabel 8 "Basisniveau Mobiele werktuigen" van de Routekaart, die voor dat moment gelden.
- 04 Bouwtransport materieel welke worden ingeschakeld dienen aantoonbaar te voldoen aan de emissie-eisen uit tabel 10 "Basisniveau bouwtransport" van de Routekaart, die voor dat moment gelden.
- 05 Varend Bouwmaterieel welke worden ingeschakeld dienen aantoonbaar te voldoen aan de emissie-eisen uit tabel 13 "Basisniveau Peloton varend bouwmaterieel" van de Routekaart, die voor dat moment gelden.

01 33 Door aannemer aan te leveren gegevens

HFD PAR ART LID

01 33 03 Tekeningen - Algemeen

- 01 Tekeningen digitaal aanleveren in DGN- en PDF-formaat en in Rijksdriehoekscoördinaten (RD-stelsel), indien van toepassing op basis van de door de opdrachtgever aangeleverde bestanden van de bestaande situatie, waarbij de diverse te onderscheiden onderdelen (bijvoorbeeld putten, strengen, opzetters, uitleggers) ieder in een aparte laag zijn getekend.
- 02 Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten:
A0, A1, A2, A3, A4, 3Z, 5Z of 7Z.
- 03 Voor de tekeningen de volgende schalen aanhouden:
 - situaties 1:100, 1:200, 1:500 of 1:1000;
 - dwarsprofielen 1:20, 1:50 of 1:100;
 - details 1:5, 1:10 of 1:20.
 Per onderdeel de werkelijk toe te passen schaal in overleg met de directie bepalen.
- 04 Indien van toepassing tekeningen en berekeningen voorzien van verwijzingen naar de bijbehorende berekeningen respectievelijk bijbehorende tekeningen.

01 33 04 Revisie tekeningen

- 01 Indien in het bestek ondergrondse infrastructuur is aangelegd vervaardigd de aannemer revisietekeningen van de door hem aangelegde ondergrondse infrastructuur. Op de tekening minimaal aangeven:
 - naam opdrachtgever;
 - straat en wijknaam;
 Riolering:
 - diameter, lengte, kleur en materiaal van de hoofdleidingen;
 - hoogteligging t.o.v. N.A.P. van de hoofdleidingen (b.o.b.)*;
 - tracé van de hoofdleidingen (in RD-stelsel)*;
 - diameter, materiaal en gebruikte hulpstukken inlaten*;
 - plaats van de inlaten(in RD-stelsel)*;
 - diameter, kleur, materiaal en gebruikte hulpstukken uitleggers*;
 - hoogteligging t.o.v. N.A.P. van de uitleggers (b.o.b.)*;
 - tracé van de uitleggers (in RD-stelsel)*;
 - locatie, type en maatvoering van het ontstoppingsstuk;
 - inwendige afmetingen en materiaal van de putten;
 - hoogteligging putdeksel t.o.v. N.A.P.;
 - putnummers (inspectieputnummers van HWA putten hebben een R als laatste letter (bijvoorbeeld AR29186);
 - bij de uit de inspectieputten uitstekende rioolgedeelten ten behoeve van latere aansluitingen de lengten, stromingsrichtingen en diepteligging (b.o.b.);
 - plaats van de putten (in RD-stelsel);
 - plaats van de kolken (in RD-stelsel);
 - bij afsluiters, schildmuren en terugslagkleppen, inlaten, uitlaten, uitstroombakken de plaats, maten en materiaal en dergelijke;
 - bij overstortputten de lengten, breedte en hoogte van overstortdrempels;
 Drainage:
 - diameter, materiaal en gebruikte hulpstukken drainage*;
 - hoogteligging t.o.v. N.A.P. van de drainage (b.o.b.)*;
 - tracé van de drainage (in RD-stelsel)*;
 - afmetingen en materiaal van drainage (doorspuit)putten;
 - plaats van drainage (doorspuit)putten (in RD-stelsel)*;

Voor de met * aangeduide onderdelen geldt dat, indien na aanvulling van de sleuf deze gegevens niet naspeurbaar zijn, deze informatie voorafgaande aan het aanvullen van de sleuf, dient te zijn verzameld. Indien de aannemer dit nalaat, kan per geval een korting worden opgelegd van 500,00 euro exclusief BTW, onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

- 02 De aannemer vervaardigd revisie tekeningen van de bovengronds aangelegde infrastructuur. Op de tekening minimaal aangeven:
 - naam opdrachtgever;
 - straat- en wijknaam;
 - plaats verhardingsvlakken (in RD-stelsel) met vermelding van materiaal (afmeting, kleur en verhardingstype);
 - hoogteligging verhardingsvlakken t.o.v. N.A.P.;
 - plaats inrichtingselementen (in RD-stelsel) met vermelding van type en materiaal;
 - plaats groenvakken en bomen (in RD-stelsel).
- 03 De maatvoering van de revisie uitvoeren met een nauwkeurigheid 0,05 m in het horizontale vlak en 0,01 m in het verticale vlak.
- 04 Minimaal 3 weken voor opnemings van het werk de digitale revisie tekeningen ter goedkeuring bij de directie indienen. De directie beoordeeld binnen 3 weken of de ingediende digitale revisie tekeningen voldoen aan het gestelde in het bestek.
- 05 Naast de gestelde eisen dient de revisie te worden opgebouwd conform de laatste versie van de

HFD PAR ART LID

technische tekenrichtlijnen van de gemeente. Lijnen mogen niet als polyline getekend zijn.

- 06 Revisietekeningnummer dient te beginnen met een R.
- 07 Nieuwe tekeningnummers worden uitgegeven door de opdrachtgever.
- 08 Indien de revisietekeningen niet op tijd worden ingediend of niet voldoen aan het gestelde in het bestek kan een korting worden opgelegd van <bedrag invullen> euro exclusief BTW, onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen.. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 09 Niet eerder dan na goedkeuring door de directie van de door de aannemer aangeleverde revisiegegevens komt het werk in aanmerking voor oplevering, dit onverminderd het recht van de opdrachtgever om de in het bestek vermelde kortingen te verbeuren.
- 10 Het indienen van revisietekeningen en een eventuele beoordeling hiervan, ontheft de aannemer niet van zijn aansprakelijkheid voor de juistheid van de ingediende revisietekeningen. De aannemer blijft te allen tijde volledig aansprakelijk voor de door hem vervaardigde revisietekeningen.

01 33 05 Basisregistratie Grootchalige Topografie / IMGEO meting

01 Bestanden:

- digitaal bestand in 2D;
- moet voldoen aan de spelregels van BGT (basis grootschalige topografie)
- moet voldoen aan de spelregels van IMGEO (informatie-model geo-informatie)
- aanleveren in DGN;
- getekend in het Rijksdriehoeknet (RD-stelsel);

Informatie over BGT en IMGEO is te vinden op:
<http://www.geonovum.nl/bgt-imgeo-standaarden>
<http://www.imgeo.geostandaarden.nl/>
<https://bgtweb.pleio.nl/documentatie#Algemeen>

HFD PAR ART LID

10 Werk van algemene aard**10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen****10 12 Eisen en uitvoering****10 12 04 Werkterrein afsluiting**

- 01 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit te geschieden met een deugdelijke afrastering van bouwhekken, minimaal 2,00 m hoog, waarbij geen puntdraad mag worden toegepast.
- 02 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat de op de in §15 lid 02 van de UAV bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden opgeslagen.

10 12 06 Merktekens, verkeersaanwijzingen, etc.

- 01 Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeersaanwijzingen, A.N.W.B.-borden, enz. mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid van de betrokken instantie.

HFD PAR ART LID

22 Grondwerken.**22 0 Grondwerken, algemeen****22 02 Eisen en uitvoering.****22 02 01 Algemeen.**

- 01 Het zich eventueel in de ontgraving bevindende puin, alsmede restanten van funderingen en verhardingen, die met de aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend als te behoren bij de ontgraving.

22 02 06 Ophoging en aanvulling.

- 01 In afwijking van artikel 22.02.08 de leden 02 en 03 van de Standaard moet van zand, dat in ophoging of aanvulling is verwerkt, de verdichtingsgraad (3) tenminste 98 % bedragen.
- 02 Bij ophoging en aanvulling van zand met een hoogte van meer dan 0,30 m, het zand in lagen van ten hoogste 0,30 m aanbrengen. Alvorens een nieuwe laag aan te brengen de voorgaande laag verdichten.
- 04 De aanvullingen zodanig uitvoeren dat een goede, homogene aansluiting met reeds aanwezige grondlichamen ontstaat.
- 05 Bomenzand te verdichten onder vochtige omstandigheden (maximaal 20% m/m water) tot maximaal 2.0 MPa

22 02 22 Meldpunt bodemkwaliteit

- 01 Conform het besluit bodemkwaliteit (Bbk) moet de aannemer het toepassen, vervoeren en (tijdelijk) opslaan van grond en zand tijdig melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit (<https://meldpuntbodemkwaliteit.nl>).

22 03 Informatie-overdracht**22 03 02 Bewijs van oorsprong ontzilt zand / zoet zand**

- 02 Lid 02 van artikel 22.03.02 van de Standaard worden aangevuld met:
De aannemer zal voor levering op locatie, onderzoeken en aantonen dat het chloridegehalte in het zand lager is dan 200 mg per kg droge stof.
Indien de ontzilting op het schip plaats vindt, dan dient elke scheepslading te worden gecontroleerd.
- 03 De aannemer zal voor levering op locatie onderzoeken en aantonen dat zand voor groenvoorzieningen zoet zand is en niet ontzilt zand. Elke scheepslading dient te worden gecontroleerd.
- 04 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.

22 03 10 Bewijs van oorsprong aanvul- en ophoogmaterialen

- 01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde grond, waaronder tevens begrepen zand in zandbed afgegeven door de producent / leverancier ervan. Op het bewijs van oorsprong dienen vermeld te zijn:
- De naam van de producent/leverancier;
 - De aard en herkomst van het materiaal
- 02 Iedere levering van aanvulmateriaal dient per lading te worden vergezeld van een door de aannemer aan de directie te verstrekken leveringsbon. Op de leveringsbon dienen de volgende gegevens te zijn vermeld:
- De datum van aflevering;
 - De naam van het schip of overslag- of laadplaats;
 - De winlocatie;
 - Het domeinbonnummer;
 - De massa van de lading.
- 03 Indien het materiaal wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die erkend is door de Raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.
- 04 Onder certificaat geleverde grond moet milieuhygiënisch gekwalificeerd zijn volgens beoordelingsrichtlijn 9335.

HFD PAR ART LID

22 03 11 Levering weegbonnen

- 01 De aannemer dient per deelresultaat, als bijlage bij gereedmelding, alle leverantiebonnen in van zand of andere grondsoorten die betrekking hebben op de desbetreffende gereedmelding. Per vracht een bon overleggen waarop minimaal staat vermeld:
Type en kenteken vrachtwagen;
Naam chauffeur;
Naam aannemer incl. handtekening voor ontvangst;
Naam werk met locatie;
Naam en adres leverancier;
Grondsoort;
Hoeveelheid losse m3;
Datum en tijd.

22 03 23 Meldingsplicht transport grond

- 01 Indien voor de uitvoering van het werk meer dan 50 m³ grond en/of zand wordt afgevoerd of aangevoerd en hiervoor een melding bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is vereist, dient de aannemer deze melding tijdig in te dienen.
- 02 Kosten verband houdende met deze meldingen worden geacht in de eenheidsprijzen van de betreffende werkzaamheden te zijn begrepen.
- 03 Een afschrift van de melding en eventuele bevestiging van ontvangst dient op verzoek van de directie te worden overgelegd.

22 05 Bijbehorende verplichtingen**22 05 10 Kwaliteitsrapport RAG-grond**

- 01 Van iedere partij toe te passen RAG-grond dient vóór verwerking een geldig kwaliteitsrapport of certificaat aan de directie te worden overgelegd
- 02 De toe te passen RAG-grond dient te voldoen aan de in het bestek gestelde eisen alsmede aan de eisen van de afdeling Groen van de opdrachtgever.
- 03 De directie kan verwerking van de RAG-grond weigeren zolang het vereiste kwaliteitsrapport of certificaat niet is overgelegd.

22 06 Bouwstoffen.**22 06 01 Zand in aanvulling of ophoging.**

- 01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem te leveren zand afgegeven door de producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst;
c. de opbouw en de gradering;
d. een chemische analyse waaruit blijkt dat de streefwaarde zoals genoemd in de wet Bodembescherming niet wordt overschreden.
- 02 Indien bij aanvullingen gebruik wordt gemaakt van zeezand mag dit zand alleen worden toegepast indien dit is ontzilt tot niveau 3 (maximaal 200 mg CL-ion per kilogram droge stof).
- 03 Voor de in lid 01 genoemde chemische analyse kan worden volstaan met een analyselijst die niet ouder is dan 3 maanden.
- 04 De in lid 01 sub d genoemde analyse moet zijn uitgevoerd door een sterlaboratorium met een erkenning voor milieu hygiënisch onderzoek.

HFD PAR ART LID

22 06 02 Grond, specificaties.**01 Aanvulgrond:**

De te leveren aanvulgrond dient te voldoen aan onderstaande specificaties; de aannemer dient voorafgaand aan levering hiervan schriftelijk bewijs te overleggen:

- zuurgraad $4,8 < \text{Ph} < 7,5$
- zoutbelasting $< 1,5 \text{ mS/cm}$
- gehalte organische stof $5\% < \text{OS} < 15\%$
- krimp $\leq 30\%$ (V/V)
- homogeniteit geen kluiten $> 20 \text{ mm}$
- zichtbare verontreiniging: geen

De grond dient RAG-gekeurd te zijn.

02 Teelgrond:

De te leveren teelgrond dient te voldoen aan onderstaande specificaties; de aannemer dient voorafgaand aan levering hiervan schriftelijk bewijs te overleggen:

- zuurgraad $4,8 < \text{Ph} < 7,5$
- fosfor/fosfaat $> 20 \text{ mg P205 per } 100 \text{ gr}$
- kalium $> 10 \text{ mg K20 per } 100 \text{ gr}$
- zoutbelasting $< 1,5 \text{ mS/cm}$
- gehalte organische stof $5\% < \text{OS} < 15\%$
- krimp $\leq 30\%$ (V/V)
- homogeniteit geen kluiten $> 20 \text{ mm}$
- zichtbare verontreiniging: geen

De grond dient RAG-gekeurd te zijn

03 Bomengrond:

De te leveren bomengrond dient te voldoen aan onderstaande specificaties; de aannemer dient voorafgaand aan levering hiervan schriftelijk bewijs te overleggen:

- zuurgraad $5,0 - 7,5$
- leem (fractie $0-53 \mu\text{m}$) $< 15\%$
- lutum (fractie $0-2 \mu\text{m}$) $< 5\%$
- organische stof $4-15\%$ (droge stof)
- E.C. (geleidbaarheid) $< 1,5 \text{ mS/cm}$ (bij 25°C)
- fosfor $> 20 \text{ mg P2-5 / } 100 \text{ gr. droge stof}$
- kalium $> 10 \text{ mg K20 / } 100 \text{ gr. droge stof}$
- homogeniteit geen kluiten $> 20 \text{ mm}$
- krimp $\leq 30\%$ (V/V)

Herbevochtiging: vochtproefname binnen 10 minuten

De grond dient RAG-gekeurd te zijn

04 Bomenzand:

Het te leveren bomenzand dient te voldoen aan onderstaande specificaties; de aannemer dient voorafgaand aan levering hiervan schriftelijk bewijs te overleggen:

- Rotterdams bomenzand
- 1/3 deel groencompost gemaakt van houtcompost, 5 mm afgezeefd
- 2/3 deel ééntoppig zand, met M50-cijfer van 500 mu.

Het bomenzand dient RAG-gekeurd te zijn

05 Klei:

Aanvullend op het bepaalde in RAW Standaard dient klei aan onderstaande specificatie te voldoen.

De aannemer dient voorafgaand aan de levering hiervan schriftelijk bewijs te overleggen:

klei erosiegetal 2.

De klei dient RAG-gekeurd te zijn

22 07 Meet- en verrekenmethoden grondwerken, algemeen.**22 07 07 Hoeveelheidsbepalingen met behulp van theoretisch profiel.**

04 Bij berekening van hoeveelheden wordt uitgegaan van de verhouding tussen verdichte en onverdichte hoeveelheid in relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals onderaan aangeven:

- zand : $1 \text{ m}^3 \text{ (vast)} = 1,20 \text{ m}^3 \text{ (los)} = 1750 \text{ kg (vast)}$
- brekerzand : $1 \text{ m}^3 \text{ (vast)} = 1,25 \text{ m}^3 \text{ (los)} = 1800 \text{ kg (vast)}$
- bomengrond : $1 \text{ m}^3 \text{ (vast)} = 1,25 \text{ m}^3 \text{ (los)} = 1700 \text{ kg (vast)}$

Onder "los" wordt verstaan de hoeveelheid zoals gemeten op moment van laden op middel van transport.

22 4 Licht ophoogmateriaal**22 43 Informatie-overdracht licht ophoogmateriaal**

HFD PAR ART LID

22 43 08 Bims, bewijs van oorsprong

- 01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde bims, afgegeven en ondertekend door de producent ervan. Op het bewijs van oorsprong dienen de volgende gegevens vermeld te zijn:
- de naam van de producent / leverancier;
 - de aanduiding van de kwaliteitsklasse;
 - de naam en plaats van het (de) wingebied(en) waarin de bims is geproduceerd;
 - datum van afgifte.
- 02 De bims moet geleverd worden onder BRL 9317 productcertificaat.
- 03 Van alle vrachten dient het afleverdocument aan de directie te worden verstrekt. Op het afleverdocument moet tenminste het volgende vermeld zijn:
- de naam van de producent / leverancier;
 - productnaam en korrelmaat;
 - BRL 9317 certificaat nummer;
 - hoeveelheid geleverd product;
 - locatie van het werk;
 - leverdatum

22 46 Bouwstoffen licht ophoogmateriaal**22 46 08 Bims**

- 01 Bims mag geen visueel waarneembare of chemische te bepalen vreemde bestanddelen in zodanige hoeveelheden bevatten dat deze op enigerlei wijze schadelijk zijn voor de constructieve toepassing.
- 02 Als het bestek geen eis stelt aan de sortering (d/D) van bims, mag het gehalte aan minerale deeltjes door zeef d mm van het gehele monster ten hoogste 15% (m/m) bedragen.
- 03 Als het bestek geen eis stelt aan de sortering (d/D) van bims, mag het gehalte aan minerale deeltjes op zeef D mm van het gehele monster ten hoogste 10% (m/m) bedragen.
- 04 De losgestorte vochtige dichtheid mag ten hoogste 825 kg/m³ bedragen.
- 05 De eenpuntsproctordichtheid mag ten hoogste 750 kg/m³ bedragen.
- 06 Het verdichte gewicht mag circa 1.050 kg/m³ bedragen.
- 07 De CBR-waarde moet groter zijn dan 20.
- 08 De LA-waarde moet circa 40 bedragen.
- 09 Het vochtpercentage mag circa 38% bedragen.

22 47 Meet- en verrekenmethoden licht ophoogmateriaal**22 47 08 Bepalen verdichtingsgraad van bims**

- 01 De verdichtingsgraad moet bepaald worden per oppervlakte van ten hoogste 5000 m². Deze oppervlakte verdelen in meetvakken van ten hoogste 500 m² met een minimum van zes vakken.
- 02 Per vak zoals bedoeld in lid 01 moet op een aselekt bepaald meetpunt de droge dichtheid worden bepaald. (Britisch Standard B.S. 1377 of proef 7)
Het toepassen van de nucleaire methode (proef 8) is niet toegestaan.
- 03 De éénpuntproctordichtheid (proef 10, waarbij voor optimum vochtgehalte moet worden gelezen het aanwezige vochtgehalte) moet worden bepaald van het materiaal dat is vrijgekomen op elk van de meetpunten als bedoeld in lid 02.
- 04 Van elk meetpunt moet de verdichtingsgraad worden bepaald met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotiënt van de droge dichtheid zoals bepaald volgens lid 02 en de waarde van de eenpuntproctordichtheid bepaald volgens lid 03, vermenigvuldigd met 100%.

HFD PAR ART LID

23 Drainage**23 1 Horizontale drainage****23 12 Eisen en uitvoering****23 12 03 Dichtheid aanvullingen**

- 01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 17 Meet- en verrekenmethoden**23 17 01 Meting lengte drainreeks**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en verbindingstukken, wordt bepaald door meting in het werk.

HFD PAR ART LID

24 Sleuf- en sleufloze technieken.**24 0 Deelhoofdstuk 24.0****24 02 Eisen en uitvoering.****24 02 01 Grondwerk, ontgraving.**

- 01 Tijdelijke opslag op het werkteerrein dient te geschieden op aanwijzing van de directie.
- 03 Eventuele verontreinigingen op wegen ten gevolge van grondtransport dienen op eerste aanzegging van de directie door de aannemer te worden verwijderd.

24 02 03 Grondwerk, aanvulling.

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat, na het gereedkomen van de werkzaamheden aan kabels of leidingen, de ontgraving vanaf 0,30 m boven de bovenkant van de kabel of leiding tot maaiveldhoogte c.q. onderkant verharding moet worden aangevuld in lagen van ten hoogste 0,30 m.
- 02 In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 06 van de Standaard met betrekking tot leidingen, mag tot 30 cm boven de buis alleen naast de buis worden verdicht, tenzij de voorschriften van de leverancier anders aangeven.
- 03 Voordat met aanvullen mag worden begonnen, dient het metselwerk van gemetselde putten verhard te zijn.
- 04 Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag dient de aannemer de verdichting van de voorgaande laag te controleren. De hierbij geregistreerde meetgegevens dienen direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld. Het aan de directie aanleveren van meetgegevens ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van de verdichting.
- 05 Bij verdichten van grond in beplantingsvakken of onder gras mag geen verkneding of structuurbederf optreden. Teelaarde aandrukken, het mag niet worden verdicht.
- 06 Grond die in aanvulling is verwerkt in beplantingsvakken of onder gras op een diepte van minder van 0,80 m, mag na verdichten een conuswaarde hebben van maximaal 2,0 N/mm²

24 02 05 Verdichtingsgraad van zand in aanvulling.

- 01 In afwijking van artikel 24.02.05 lid 01 van de Standaard, dient de verdichtingsgraad op een diepte van meer dan 1 meter ten minste 98 % te bedragen.
- 03 De proctordichtheid van de aanvulling onder verhardingen dient minimaal gelijk te zijn aan de oorspronkelijke proctordichtheid.

HFD PAR ART LID

25 Riolering.**25 0 Deelhoofdstuk 25.0****25 01 Begrippen.****25 01 02 Definities.**

01 In aanvulling op artikel 25.01.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder:

d. Opnemen en herstellen:

Het opnemen en herstellen van kolken waarbij het bereikte hoogteverschil ten opzichte van de oorspronkelijke situatie =< 50 mm.

25 1 Deelhoofdstuk 25.1**25 12 Eisen en uitvoering - aanleg riolering.****25 12 04 Rioolaanleg - huis- en kolkaansluitingen.**

01 Bij PVC-lozingen Ø 125 en 160 mm dient gebruik te worden gemaakt van buizen, kwalitatief gelijkwaardig aan klasse 34(SN8), die geheel of gedeeltelijk bestaan uit gerecycled PVC-materiaal en KOMO-goedgekeurd kunnen worden geleverd.

06 Bij aansluiting van lozingen rechtstreeks op putten, dient deze aansluiting haaks op de putwand te worden aangebracht d.m.v. een instortmof. Bij aansluitingen op bestaande putten en kunststof putten dienen gaten te worden geboord op aanwijzing van de directie.

07 De buizen dienen gelegd te worden onder een verhang van 1:100. In dit onder verhang gelegen gedeelte van de lozing mogen alleen bochten van 15, 30 en 45 ° gebruikt worden.

08 De lozing dient onder de fundering van de rijweg zoveel mogelijk haaks op de rijweg en onder het trottoir zoveel mogelijk in een rechte lijn naar de put of het riool gelegd te worden.

09 Het aantal hulpstukken dient zo klein mogelijk te zijn.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen.**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering.****51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen.**

- 09 Bij het verwerken van de grond dienen de voorgeschreven hoogte- en diktematen te worden vermeerderd met een tijdens de uitvoering nader te bepalen overhoogte in verband met klink.
- 10 Bij het aansluiten van grondwerk op verhardingen die afwateren op het naastliggende maaiveld moet de bovenkant van de teelaarde ten minste 0,00 m en ten hoogste 0,01 m lager dan de bovenkant van de verharding zijn afgewerkt.

51 02 06 Standplaats bomen in verharding verbeteren met bomenzand.

- 01 Het bomenzand dient verdicht te worden tot een verdichtingsgraad van 1,5 - 2,0 MPa is bereikt.
- 02 De aanvulling dient in lagen van maximaal 0,30 m. aangebracht en verdicht te worden.
- 03 Na de verdichting dient het porie volume groter te zijn dan 45 %.
- 04 In verband met de benodigde verdichting mag het bomenzand niet nat en niet bij regen verwerkt worden.

51 5 Bomen**51 54 Risicoverdeling en garanties****51 54 06 Handboek bomen**

- 01 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform het meest recente Handboek Bomen. Ook de leveranties zoals opgenomen in dit bestek dienen te voldoen aan de in dit Handboek voorgeschreven eisen.
- 02 Van de aannemer wordt een Plan van Aanpak en een Algemeen tijdschema verwacht volgens de algemene aanvullende bepalingen artikel 1.1 van het Handboek Bomen.
- 03 In deel 2.2. is bij een aantal besteksposten een verwijzing naar een bepaald hoofdstuk van Handboek Bomen vermeld. Dit geldt niet dat alleen dit hoofdstuk van toepassing is, ook het bepaalde in de overige hoofdstukken van Handboek Bomen blijft van toepassing.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.**62 0 Algemeen****62 04 Risicoverdeling en garanties, verkeersmaatregelen.****62 04 02 Kortingen.**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 1 Deelhoofdstuk 62.1**62 12 Eisen en uitvoering****62 12 01 Algemeen**

- 02 De uitvoeringsvoorschriften dienen opgebouwd te zijn volgens BABW (Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer);
- 03 De verkeersmaatregelen dienen geplaatst te worden door een gecertificeerd verkeers bedrijf (BRL9101). Hiertoe dient vooraf een referentie verklaring te worden aangeleverd;
- 04 Het verkeersbedrijf dient aantoonbaar te beschikken over kennis van de RVV 1990 in de uitvoering.

62 13 Informatieoverdracht, verkeersmaatregelen.**62 13 01 Algemeen.**

- 01 In- en uitritten en kruispunten ten behoeve van het werkverkeer worden door de directie in overleg met de aannemer bepaald.

62 15 Bijbehorende verplichtingen**62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer**

- 01 In aanvulling op lid 01 van artikel 62.15.01 van de Standaard geldt dat tijdelijke verkeersmaatregelen voor gebiedsontsluitingswegen in Melvin moeten worden gemeld;
- 02 De aannemer dient een verkeersplan op te stellen. Het verkeersplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
- > De categorie wegen en snelheden waarmee rekening moet worden gehouden zijn aangegeven in de betreffende besteksposten in deel 2.2. van dit bestek.
 - > De categorie wegen en snelheden waarmee rekening moet worden gehouden in het verkeersplan zijn:
 - 30 km/u
 - 50 km/u
- De categorie wegen en de snelheden waarmee rekening moet worden gehouden, worden per deelopdracht in overleg met de directie bepaald.
- In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
- a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijke bebordings- en markeringsplan;
 - b. De periode(n) gedurende welke een of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
 - c. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of - in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. afhankelijk van het verkeersaanbod;
 - d. Het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder;
 - e. De naam, het adres en telefoonnummer van de werkgever(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;
 - f. Hoe de toestroomvoorzieningen van de afzetting, signaalgevers, verlichting van bewegwijzeringsborden en (eventueel) verkeersregelininstallaties is geregeld;
 - g. Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen;
 - h. De in te stellen omlidingsroutes.
- 03 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
- 04 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

HFD PAR ART LID

80 Funderingslagen.**80 1 Verhardingslagen van steenmengsel****80 12 Eisen en uitvoering.****80 12 01 Uitvoering**

- 09 Indien het steenmengsel in twee lagen wordt aangebracht, de reeds aangebrachte laag loswerken over een hoogte van ten minste 100 mm.
- 10 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.
- 11 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de vrachtwagens zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de ondergrond (katteruggen) ontstaan.
Grotere hoogte afwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag funderingsmateriaal herstellen.
- 12 Om het losraken van de fundering te voorkomen, lager gelegen gedeelten van de bermen, naast de fundering van de weg, onmiddellijk aanvullen.

80 16 Bouwstoffen**80 16 01 Korrelverdeling van steenmengsel**

- 03 De zandfractie (met uitzondering van een eventueel van toepassing zijnde hydraulische slak) moet volledig afkomstig zijn uit het breekproces.
- 04 In steenmengsels mogen geen staalslakken op zeef C22,4 voorkomen. Onder staalslakken worden alle materialen gerekend die visueel worden herkend als mogelijke staalslakken en een droge dichtheid van meer dan 3000 kg/m³ hebben (NEN-EN 1097-6).

HFD PAR ART LID

83 Elementenverhardingen.**83 1 Straatwerk****83 11 Begrippen.****83 11 01 Algemeen.**

- 01 In aanvulling en wijziging op artikel 83.11.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder:
- b. herstraten: het opnemen van de bestaande bestrating en het onder profiel wederom aanbrengen hiervan. De gemiddelde ophoging per aaneengesloten oppervlak ≤ 50 mm;
 - e. gestrate laag: de rij bestratingsmateriaal die in het verband van het straatwerk herkenbaar is, doordat de afzonderlijke elementen aaneensluitend in dezelfde richting zijn aangebracht;
 - f. Vlijen: het handmatig of mechanisch leggen van de bestratingsmateriaal op een nauwkeurig met behulp van een rij afgewerkte ondergrond. De ondergrond mag na afwerking verder niet worden bewerkt of geroerd;
 - g. Wanghoogte: de hoogte van het bol gedeelte in het dwarsprofiel van het wegooppervlak tussen kruin en zijkant van de verharding;
 - h. Opnieuw stellen: het opnemen van de bestaande opsluitingen en het onder profiel wederom aanbrengen hiervan. De gemiddelde ophoging per aaneengesloten lengte ≤ 50 mm;
 - i.. Onder de hamer straten: het handmatig met straat- of tegelhamer aankloppen van alle bestratingselementen totdat een geheel in het zand dragend resultaat is bereikt onder juist profiel.

83 12 Eisen en uitvoering.**83 12 01 Eisen de uitvoering opbreken van bestaande bestratingselementen.**

- 01 Het opbreken van bestaande bestratingselementen dient gericht te zijn op zo min mogelijk toebrengen van (nieuwe) mechanische schade aan de elementen.
De directie UAV kan een aanwijzing geven de werkmethode aan te passen mocht hij constateren dat de uitvoeringswijze van de aannemer nieuwe mechanische schade tot gevolg heeft. Een aanpassing van de werkwijze van de aannemer na aanwijzing is geen bestekswijziging als bedoeld in §36 UAV 2012.

83 12 02 Eisen aan de uitvoering.

- 07 Het leveren en/of aanbrengen van de bestratingselementen dient te geschieden in overeenstemming met het bepaalde in publicatie 282 van de CROW.
- 08 Bestratingen afrillen met een trilplaat met een gewicht van minimaal 500 kg. Tegelerharding afrillen met trilplaat met een gewicht van minimaal 100 kg. Het afrillen niet eerder beginnen dan nadat de bestrating c.q. tegelerharding schoon geveegd is. Na het afrillen de bestrating c.q. tegelerharding invegen met brekerzand tot de voegen volledig zijn gevuld. Vervolgens opnieuw afrillen.
- 09 Bij het straten van parkeerhavens c.q. -vakken het eventuele hakwerk langs de goot aanbrengen. Indien straatwerk wordt begrensd door bebouwing, de passtukken verwerken aan de zijde van de bebouwing met dien verstande dat de hakkant niet tegen de bebouwing mag worden geplaatst.
- 10 Het stellen van kantopsluitingen met een gewicht groter dan 40 kg, dient mechanisch te worden uitgevoerd.
- 11 Het zagen van passtukken "nat" uitvoeren.
- 12 Het tegelwerk "langs de lijn" aanbrengen.
- 13 Altijd wanghoogte uitzetten in rijweg, haakse parkeervakken en tegelwerk.
- 14 Bij nieuw werk altijd bestratingsmateriaal uitleggen teneinde de werkende breedte te bepalen.
- 15 Geen tegelerhardingen en straatverhardingen op z'n kant aanbrengen.
- 16 Langs trottoirbanden ter plaatse van een bocht, in het tegelwerk een lintlaag van een halve tegel in de langsrichting toepassen en daartegen aanknippen.
- 17 Bij (vrij liggende) fietspaden die voorzien zijn van straatkolken dient zo van toepassing een gootlaag te worden aangebracht van dezelfde materiaalsoort.
- 18 Bij aanstrating ter plaatse van een ingang van een perceel moet de waterkering tenminste 20 mm bedragen. Indien hieraan niet kan worden voldaan, op aanwijzing van de directie een insteeping maken. Indien een aanstrating meer dan 0,10 m beneden de ingang van het perceel ligt, overleggen met de directie.
- 19 De passingsvoeg bij bebouwing, putten, kolken en dergelijke mag ten hoogste 5 mm bedragen. Luchtroosters en koekoeken moeten vrij gehouden zijn van de verharding.
- 20 De gestrate lagen moeten loodrecht op de wegas en recht van lagen zijn aangebracht. Elke laag moet tegen de voorgaande laag sluiten.
- 21 Indien in het straatwerk de laagrichting verandert, dan moet ter plaatse van de verandering een inblokking of invlechting zijn toegepast.
- 22 Bij kolken/putten/waterputten/opbouwmeubilair/lichtmasten eerst strekken hierom heen plaatsen.
- 23 De straatlaag dient na voltooiing van het straatwerk en het afrillen te voldoen aan de betreffende bestekspost voorgeschreven laagdikte. Eventueel benodigd aanvullen van

HFD PAR ART LID

straatlaagmateriaal, inwateren, opnieuw profileren en opnieuw aftrillen zijn in de prijs van het straatwerk begrepen.

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels.

- 08 De molgoot ter plaatse van het schei tussen twee afwateringspunten dient 50 mm diep zijn.
- 09 De achterzijde van de banden moet te lood staan. De overgang van rechtstand in boog mag geen knik vertonen.
- 10 Banden dienen bij het stellen op hoogte te worden gebracht met behulp van een bandenblok.
- 11 Banden tegen een kolk en/of een passtuk altijd recht zagen. Men dient dus geen "hol" of "dol" aan de band te laten.

83 12 05 Mechanisch aanbrengen van elementenverharding

- 01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen van elementenverharding - afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk', zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
- 02 CROW-publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
- 03 Tot de publicatie als genoemd in lid 01 behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdata luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.

83 15 Bijbehorende verplichtingen.

83 15 01 Algemeen.

- 03 Indien bestratingselementen, die door de directie ter beschikking zijn gesteld, overblijven op het werk, moeten deze op eerste aanzegging van de directie worden afgevoerd naar een door de directie aan te geven plaats en aldaar te worden opgetast.
- 04 Per dagproductie aanknippen, afstrooien c.q. inwassen of invegen en walsen c.q. aftrillen.
- 05 Aan het eind van de werkdag alle hak en knipresten opruimen en het werkterrein schoon achterlaten.

83 16 Bouwstoffen, straatwerk.

83 16 01 Straatzand en zand voor zandbed.

- 05 Het CL-gehalte (24.2) van straaazand en zand voor zandbed mag ten hoogste 200 mg/kg droge stof (ontziltingsniveau 3) bedragen.

83 16 12 Bestratingsmaterialen- algemeen.

- 01 Voor bestratingsmaterialen dient, met uitzondering van betonstraatstenen, het stroefheidsgetal (S.R.T.) (76) ten minste 55 S.R.T. te bedragen.
- 02 In afwijking van het gestelde in NEN 7014 "Betontegels" dient voor betontegels 300 x 300 mm de karakteristieke buigtreksterkte tenminste 6,8 N/mm² te bedragen.
- 03 Bij levering van een aan de besteksomschrijving gelijkwaardig materiaal dient de gelijkwaardigheid door de aannemer te worden aangetoond door aanlevering van een representatief monster en bijbehorende kwaliteitsdocumenten van het materiaal zoals omschreven en het gelijkwaardig geachte materiaal. De beide materialen dienen ook qua kleur en textuur geen verschil te vertonen.

83 17 Meet- en verrekenmethoden, straatwerk.

HFD PAR ART LID

83 17 03 Meethethoden t.b.v. hoeveelheidsbepaling.

- 04 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken bestratingsmaterialen geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte aangebrachte bestrating, vermenigvuldigd met:
- 45 st voor betonstraatstenen, keiformaat;
 - 66 st voor betonstraatstenen, dikformaat;
 - 100 st voor betonstraatstenen, waalformaat;
 - 53 st voor gebakken klinkers, kei formaat;
 - 71 st voor gebakken klinkers, dikformaat;
 - 100 st voor gebakken klinkers, waalformaat;
 - 140 st voor gebakken klinkers, rijnformaat
 - 25 st voor betontegels, 200 x 200 mm;
 - 11 st voor betontegels, 300 x 300 mm;
 - 6,25 st voor betontegels, 400 x 400 mm;
 - 4 st voor betontegels , 500 x 500 mm;
 - 2,78 st voor betontegels 600 x 600 mm;
 - 4,17 st voor betontegels 600 x 400 mm;
 - 16,9 st voor zeskanttegels 300 x 260 mm.
- Eventueel hak-, knip- of zaagverlies wordt geacht in de bovenstaande verrekening te zijn inbegrepen.
- 05 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken trottoir- en opsluitbanden in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte band, waarbij elk passtuk als 1 st gerekend wordt.
- 06 De hoeveelheidsbepaling in stuks van de betonnen bisschopsmutsen aan weerszijden van de rijbaan in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte rijbaan, gedeeld door 0,596.

HFD PAR ART LID

95 Stelposten.**95 0 Deelhoofdstuk 95.0****95 01 Verrekening op stelposten.****95 01 01 Verrekening op stelposten, leveranties.**

- 01 In afwijking van het bepaalde in de U.A.V. 2012 par 37 lid 3 sub b wordt de aannemersvergoeding vastgesteld op 5 % van de netto prijzen op basis van levering op de werkplaats. In dit percentage worden geacht alle ten laste van de stelpost te brengen kosten van indirecte aard (winst, risico, algemene kosten en kosten voor werkorganisatie waaronder ook uitvoering) te zijn inbegrepen.
- 02 Ter bewijsvoering van de hoogte van het op de stelpost te declareren bedrag, overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont de directie desgewenst de oorspronkelijke factuur.

95 01 02 Verrekening op stelposten, omleidingen.

- 01 De directie heeft de bevoegdheid om de kosten voor het aanbrengen, onderhouden en wederom verwijderen van verkeersomleidingen onder te brengen in een stelpost per deelopdracht.
- 02 Ter bewijsvoering van de hoogte van het op de stelpost te declareren bedrag, overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier c.q. dienstverlener voor zover dat kosten betreffen waarvoor in deel 2.2 geen eenheidsprijzen zijn opgegeven. Desgewenst toont de aannemer de directie de oorspronkelijke factuur.

Behoort bij: 2916

RROK Onderhoud elementenverhardingen 2026-2028

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2916

.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2916

RROK Onderhoud elementenverhardingen 2026-2028

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMENE KOSTENASPECTEN.				
1	UITVOERING GRONDWERK.				
11	GRONDWERK ONDERZOEK,				
1100	<u>Grond, milieukundig onderzoeken.</u>				
110010	Nemen monster uit landbodem.	st	50,00F		
110020	Uitvoering vooronderzoek volgens NEN 5725	st	50,00F		
110030	Uitvoering bodemonderzoek volgens NEN 5740	st	10,00F		
1101	<u>Graven proefsleuven.</u>				
110110	Graven proefsleuf in ondergrond zonder wegfundering; inmeten K&L en rapportage.	st	100,00F		
110120	Graven proefsleuf in ondergrond met wegfundering; inmeten K&L en rapportage.	st	400,00F		
12	GRONDWERK; STAFFEL A<=5 M2				
120	Ontgraven ongebonden materialen uit cunet.				
1201	<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte B< 1,50 m.</u>				
120110	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte D< 0,30 m	m3	112,00F		
120120	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte 0,30<=D<0,60 m	m3	375,00F		
120130	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	112,00F		
1202	<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte 1,5<=B<3,0 m.</u>				
120210	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte D<0,30 m	m3	80,00F		
120220	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte 0,30<=D<0,60 m	m3	275,00F		
120230	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	80,00F		
1203	<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte B>= 3,0 m.</u>				
120310	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte D< 0,30 m	m3	35,00F		
120320	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte 0,30<=D < 0,60 m	m3	115,00F		
120330	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	35,00F		
121	Vervoeren ongebonden materialen.				
121010	Grond vervoeren; afstand A <0,2 km.	m3	375,00F		
121020	Grond vervoeren; afstand 0,2>=A <1,0 km.	m3	375,00F		
121030	Grond vervoeren; afstand 1,0>=A <5,0 km.	m3	375,00F		
121040	Grond vervoeren; afstand 5,0>=A <25,0 km.	m3	120,00F		
122	Verwerken ongebonden materialen.				
1221	<u>Ongebonden materialen verwerken breedte B<1,5 m.</u>				
122110	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte D< 0,05 m.	m3	112,00F		
122120	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	375,00F		
122130	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	112,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1222	<u>Ongebonden materialen verwerken breedte 1,5<=B<3,0 m.</u>				
122210	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte D< 0,05 m.	m3	80,00F		
122220	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<B<3,0 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	275,00F		
122230	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<B<3,0 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	80,00F		
1223	<u>Ongebonden materialen verwerken breedte B>=3,0 m.</u>				
122310	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte D< 0,05 m.	m3	35,00F		
122320	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	115,00F		
122330	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	35,00F		
13	GRONDWERK; STAFFEL 5<A<=25 M2.				
130	Ontgraven ongebonden materialen uit cunet.				
1301	<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte B< 1,50 m.</u>				
130110	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte D< 0,30 m	m3	225,00F		
130120	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte 0,30<=D<0,60 m	m3	750,00F		
130130	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	225,00F		
1302	<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte 1,5<=B<3,0 m.</u>				
130210	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte D<0,30 m	m3	158,00F		
130220	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte 0,30<=D<0,60 m	m3	525,00F		
130230	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	158,00F		
1303	<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte B>= 3,0 m.</u>				
130310	Grond otgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte D< 0,30 m	m3	68,00F		
130320	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte 0,30<=D < 0,60 m	m3	228,00F		
130330	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	68,00F		
131	Vervoeren ongebonden materialen.				
131010	Grond vervoeren; afstand A <0,2 km.	m3	725,00F		
131020	Grond vervoeren; afstand 0,2>=A <1,0 km.	m3	725,00F		
131030	Grond vervoeren; afstand 1,0>=A <5,0 km.	m3	725,00F		
131040	Grond vervoeren; afstand 5,0>=A <25,0 km.	m3	243,00F		
132	Verwerken ongebonden materialen.				
1321	<u>Ongebonden materialen verwerken breedte B<1,5 m.</u>				
132110	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte D< 0,05 m.	m3	225,00F		
132120	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	750,00F		
132130	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	225,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1322	<u>Ongebonden materialen verwerken breedte 1,5<=B<3,0 m.</u>				
132210	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte D< 0,05 m.	m3	158,00F		
132220	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<B<3,0 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	525,00F		
132230	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<B<3,0 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	158,00F		
1323	<u>Ongebonden materialen verwerken breedte B>=3,0 m.</u>				
132310	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte D< 0,05 m.	m3	68,00F		
132320	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	228,00F		
132330	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	68,00F		
14	GRONDWERK; STAFFEL 25<A<=100 M2.				
140	Ontgraven ongebonden materialen uit cunet.				
1401	<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte B< 1,50 m.</u>				
140110	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte D< 0,30 m	m3	650,00F		
140120	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte 0,30<=D<0,60 m	m3	2150,00F		
140130	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	650,00F		
1402	<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte 1,5<=B<3,0 m.</u>				
140210	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte D<0,30 m	m3	450,00F		
140220	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte 0,30<=D<0,60 m	m3	1500,00F		
140230	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	450,00F		
1403	<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte B>= 3,0 m.</u>				
140310	Grond otgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte D< 0,30 m	m3	193,00F		
140320	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte 0,30<=D < 0,60 m	m3	650,00F		
140330	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	193,00F		
141	Vervoeren ongebonden materialen.				
141010	Grond vervoeren; afstand A <0,2 km.	m3	725,00F		
141020	Grond vervoeren; afstand 0,2>=A <1,0 km.	m3	375,00F		
141030	Grond vervoeren; afstand 1,0>=A <5,0 km.	m3	375,00F		
141040	Grond vervoeren; afstand 5,0>=A <25,0 km.	m3	120,00F		
142	Verwerken ongebonden materialen.				
1421	<u>Ongebonden materialen verwerken breedte B<1,5 m.</u>				
142110	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte D< 0,05 m.	m3	650,00F		
142120	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	2150,00F		
142130	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	650,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1422	<u>Ongebonden materialen verwerken breedte 1,5<=B<3,0 m.</u>				
142210	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte D< 0,05 m.	m3	450,00F		
142220	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<B<3,0 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	1500,00F		
142230	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<B<3,0 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	45,00F		
1423	<u>Ongebonden materialen verwerken breedte B>=3,0 m.</u>				
142310	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte D< 0,05 m.	m3	193,00F		
142320	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	650,00F		
142330	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	193,00F		
15	GRONDWERK; STAFFEL A>100 M2.				
150	Ontgraven ongebonden materialen uit cunet.				
1501	<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte B< 1,50 m.</u>				
150110	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte D< 0,30 m	m3	525,00F		
150120	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte 0,30<=D<0,60 m	m3	1775,00F		
150130	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	525,00F		
1502	<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte 1,5<=B<3,0 m.</u>				
150210	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte D<0,30 m	m3	375,00F		
150220	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte 0,30<=D<0,60 m	m3	1250,00F		
150230	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	375,00F		
1503	<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte B>= 3,0 m.</u>				
150310	Grond otgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte D< 0,30 m	m3	158,00F		
150320	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte 0,30<=D < 0,60 m	m3	525,00F		
150330	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	158,00F		
151	Vervoeren ongebonden materialen.				
151010	Grond vervoeren; afstand A <0,2 km.	m3	725,00F		
151020	Grond vervoeren; afstand 0,2>=A <1,0 km.	m3	375,00F		
151030	Grond vervoeren; afstand 1,0>=A <5,0 km.	m3	375,00F		
151040	Grond vervoeren; afstand 5,0>=A <25,0 km.	m3	120,00F		
152	Verwerken ongebonden materialen.				
1521	<u>Ongebonden materialen verwerken breedte B<1,5 m.</u>				
152110	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte D< 0,05 m.	m3	525,00F		
152120	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	1775,00F		
152130	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	525,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1522	<u>Ongebonden materialen verwerken breedte 1,5<=B<3,0 m.</u>				
152210	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte D< 0,05 m.	m3	375,00F		
152220	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<B<3,0 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	1250,00F		
152230	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<B<3,0 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	375,00F		
1523	<u>Ongebonden materialen verwerken breedte B>=3,0 m.</u>				
152310	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte D< 0,05 m.	m3	158,00F		
152320	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	525,00F		
152330	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	158,00F		
16	LEVERANTIE LOS GESTORTE MATERIALEN.				
160010	Leveren zand voor zandbed.	m3	1275,00F		
160020	Leveren straatzand voor straatlaag en inwegen.	m3	5000,00F		
160030	Leveren steenslag 2/6 voor straatlaag en inwegen	ton	120,00F		
160040	Leveren brekerzand voor straatlaag en inwegen.	m3	1800,00F		
160050	Leveren grond.teelaarde.	m3	850,00F		
160060	Leveren grond: bomengrond.	m3	173,00F		
160070	Leveren RAG-gekeurde bomengrond	m3	173,00F		
160080	Leveren menggranulaat 0/31,5	ton	5500,00F		
160090	Leveren ongebonden steenmengsel 4/40	ton	1125,00F		
160100	Leveren licht ophoogmateriaal (Bims)	m3	400,00F		
3	UITVOERING WERKZAAMHEDEN AAN ELEMENTENVERHARDINGEN.				
31	ELEMENTENVERHARDING; STAFFEL A<=5 M2				
310	Vorbereidende werkzaamheden.				
3101	<u>Aanbrengen straatlaag t.b.v. straat- en tegelwerk.</u>				
310110	Aanbrengen straatlaag; breedte B<1,5 m;dik gem. 50 mm.	m2	675,00F		
310120	Aanbrengen straatlaag; breedte 1,5<=B<1,5 m; dik gem. 50 mm	m2	2425,00F		
310130	Aanbrengen straatlaag; breedte B>=3,0 m; dik gem. 50 mm	m2	3500,00F		
310140	Aanbrengen straatlaag; breedte B<1,5 m; dik gem.100 mm.	m2	73,00F		
310150	Aanbrengen straatlaag; breedte 1,5<=B<1,5 m; dik gem. 100 mm	m2	275,00F		
310160	Aanbrengen straatlaag; breedte B>=3,0 m; dik gem. 100 mm	m2	375,00F		
311	Werkzaamheden straatwerk.				
3111	<u>Opbreken en aanbrengen BSS, dubbelklinker.</u>				
311110	Opbreken dubbelklinkers; breedte B<1,5 m.	m2	12,00F		
311120	Opbreken dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	48,00F		
311130	Opbreken dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m.	m2	70,00F		
311140	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte B<1,5 m	m2	13,00F		
311150	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	48,00F		
311160	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m	m2	175,00F		
3112	<u>Opbreken en aanbrengen BSS NCB-klinker</u>				
311210	Opbreken NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m.	m2	13,00F		
311220	Opbreken NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	13,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311230	Opbreken NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m	m2	175,00F		
311240	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m	m2	13,00F		
311250	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	48,00F		
311260	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m	m2	70,00F		
3113	<u>Opbreken en aanbrengen BSS, keiformaat.</u>				
311310	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	93,00F		
311320	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	375,00F		
311330	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	1400,00F		
311340	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5 m	m2	93,00F		
311350	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	375,00F		
311360	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m	m2	1400,00F		
311370	Aanbrengen van streklaag BSS keiformaat in specie.	m	93,00F		
311380	Aanbrengen van rollaag BSS keiformaat in specie.	m	93,00F		
3114	<u>Opnemen en aanbrengen BSS dikformaat.</u>				
311410	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5 m.	m2	23,00F		
311420	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	85,00F		
311430	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	130,00F		
311440	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5 m	m2	23,00F		
311450	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	85,00F		
311460	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	325,00F		
3115	<u>Opnemen en aanbrengen BSS waalformaat.</u>				
311510	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B<1,5 m.	m2	13,00F		
311520	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	19,00F		
311530	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	175,00F		
311540	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte B<1,5 m	m2	13,00F		
311550	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	48,00F		
311560	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m	m2	175,00F		
3116	<u>Opnemen en aanbrengen SBS keiformaat.</u>				
311610	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	45,00F		
311620	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	178,00F		
311630	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	675,00F		
311640	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	45,00F		
311650	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	178,00F		
311660	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	675,00F		
3117	<u>Opnemen en aanbrengen SBS dikformaat.</u>				
311710	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B<1,5 m	m2	23,00F		
311720	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte	m2	93,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	1,5<=B<3,0 m.				
311730	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	350,00F		
311740	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte B<1,5 m.	m2	23,00F		
311750	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	93,00F		
311760	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	350,00F		
3118	<u>Opnemen en aanbrengen SBS waalformaat.</u>				
311810	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B<1,5 m	m2	13,00F		
311820	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	48,00F		
311830	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	175,00F		
311840	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte B<1,5 m.	m2	13,00F		
311850	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	48,00F		
311860	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	175,00F		
312	Werkzaamheden tegelwerk.				
3121	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x45 mm</u>				
312110	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m.	m2	275,00F		
312120	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	925,00F		
312130	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	133,00F		
312140	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m	m2	275,00F		
312150	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	925,00F		
312160	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte B>=3,0 m	m2	133,00F		
3122	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm</u>				
312210	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	125,00F		
312220	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	450,00F		
312230	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	63,00F		
312240	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	125,00F		
312250	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	450,00F		
312260	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	63,00F		
3123	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm</u>				
312310	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5 m.	m2	50,00F		
312320	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	175,00F		
312330	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	25,00F		
312340	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5 m	m2	50,00F		
312350	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	175,00F		
312360	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte B>=3,0 m	m2	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3124	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 500x500x60 mm</u>				
312410	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	10,00F		
312420	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	35,00F		
312430	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	5,00F		
312440	Aanbrengen betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	10,00F		
312450	Aanbrengen betontegels; 500x500x50 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	35,00F		
312460	Aanbrengen betontegels; 500x500x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	5,00F		
3125	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 400x600x60 mm</u>				
312510	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	10,00F		
312520	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	35,00F		
312530	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	5,00F		
312540	Aanbrengen betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	10,00F		
312550	Aanbrengen betontegels; 400x600x50 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	35,00F		
312560	Aanbrengen betontegels; 400x600x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	5,00F		
3126	<u>Opnemen en aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u>				
312610	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij	m2	10,00F		
312620	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,40<B<1,5 m.	m2	10,00F		
312630	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	35,00F		
312640	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	5,00F		
312650	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij.	m2	10,00F		
312660	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,4<B<1,5 m	m2	10,00F		
312670	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<B<3,0 m	m2	35,00F		
312680	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m	m2	2,00F		
3128	<u>Opnemen en aanbrengen gitruittegels</u>				
312810	Opbreken gitruittegels; 300x300x60 mm	m2	400,00F		
312820	Aanbrengen betontegels (gitruittegel 9 ruits)	m2	200,00F	30,50	
312830	Aanbrengen betontegels (gitruittegel 16 ruits)	m2	200,00F	30,50	
3129	<u>Opnemen en aanbrengen blindegeleidetegels</u>				
312910	Opbreken blindegeleidetegels; 300x300x60 mm	m2	50,00F		
312920	Aanbrengen betontegels (geleidelijntegels)	m2	30,00F	30,50	
312930	Aanbrengen betontegels (noppentegel)	m2	20,00F	30,50	
312940	Opbreken rubberen klanktegels; 300x300x80 mm	m2	20,00F		
312950	Aanbrengen betontegels (rubberen klanktegel)	m2	20,00F	30,50	
314	Werkzaamheden opsluitbanden.				
3141	<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 60x200 mm</u>				
314110	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm in zand.	m	575,00F		
314120	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 60x200 mm in	m	575,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	zand.				
3142	<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 80x200 mm</u>				
314210	Opbreken opsluitbanden 80x200 mm in zand.	m	300,00	F	
314220	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 80x200 mm in zand	m	300,00	F	
3143	<u>Opnemen en aanbrengen opsluit- en gazonband 100x200 mm</u>				
314310	Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in zand.	m	195,00	F	
314320	Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in beton.	m	23,00	F	
314330	Aanbrengen opsluit- en gazonbanden van beton; 100x200 mm in zand	m	130,00	F	
314340	Aanbrengen opsluit- en gazonbanden van beton; 100x200 mm in beton,	m	15,00	F	
3144	<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 120x250 mm</u>				
314410	Opbreken opsluitbanden 120/x250 mm in zand.	m	145,00	F	
314420	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm in zand.	m	130,00	F	
314430	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm in beton.	m	15,00	F	
3145	<u>Opnemen en aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm</u>				
314510	Opbreken betonbiels 120x200x600 mm	m	8,00	F	
314520	Aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm	m	8,00	F	
315	Werkzaamheden trottoirbanden.				
3151	<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm</u>				
315110	Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in zand.	m	475,00	F	
315120	Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in beton.	m	85,00	F	
315150	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm in zand.	m	475,00	F	
315160	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm in beton	m	85,00	F	
3152	<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm</u>				
315210	Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in zand.	m	275,00	F	
315220	Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in beton	m	48,00	F	
315250	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm in zand.	m	475,00	F	
315260	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm in beton	m	48,00	F	
3153	<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x160 mm</u>				
315310	Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in zand.	m	60,00	F	
315320	Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in beton.	m	10,00	F	
315350	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x160 mm in zand.	m	60,00	F	
315360	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x160 mm in beton	m	10,00	F	
3154	<u>Opnemen en aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm</u>				
315420	Opbreken RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	123,00	F	
315430	Opbreken RWS-band 115/225x250 mm; in beton	m	23,00	F	
315450	Aanbrengen trottoirbanden RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	123,00	F	
315460	Aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm in beton	m	23,00	F	
3155	<u>Opnemen en aanbrengen geleideband 50/200x200 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
315510	Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in zand.	m	123,00F		
315520	Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in beton.	m	23,00F		
315550	Aanbrengen geleidebanden 50/200x200 mm in zand.	m	123,00F		
315560	Aanbrengen geleidebanden 50/200x200 mm in beton	m	23,00F		
3156	<u>Opnemen en aanbrengen busperronband 1000x435x334 mm</u>				
315610	Opbreken busperronband in zand.	m	8,00F		
315650	Aanbrengen Busperronband 1000x435x334 mm in zand.	m	8,00F		
316	Werkzaamheden inritbanden.				
316010	Opbreken inritbanden zand.	m	130,00F		
316020	Opbreken invalide-opritten in zand.	m	33,00F		
316050	Aanbrengen inritbanden 450/160x500 mm in zand.	m	33,00F		
316060	Aanbrengen inritbanden 500/160x500 mm in zand.	m	33,00F		
316070	Aanbrengen invalide-inritbanden 800x200x500 mm in zand.	m	15,00F		
316080	Aanbrengen invalide-inritbanden 750x200x500 mm in zand.	m	15,00F		
317	Werkzaamheden stootbanden.				
317010	Opbreken stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	30,00F		
317030	Aanbrengen stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	30,00F		
318	Werkzaamheden molgoten.				
3181	<u>Molgoten BSS keiformaat</u>				
318110	Opbreken molgoot BSS keiformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	325,00F		
318130	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat; in zand	m	275,00F		
318140	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat; in cementspecie.	m	48,00F		
3182	<u>Molgoten BSS dikformaat</u>				
318210	Opbreken molgoot BSS dikformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	163,00F		
318230	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat; in zand	m	138,00F		
318240	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat; in cementspecie.	m	25,00F		
3183	<u>Molgoten BSS waalformaat</u>				
318310	Opbreken molgoot BSS waalformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	55,00F		
318330	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat; in zand	m	45,00F		
318340	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat; in cementspecie.	m	8,00F		
3184	<u>Molgoten SBS keiformaat.</u>				
318410	Opbreken molgoot SBS keiformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	43,00F		
318430	Aanbrengen molgoot SBS keiformaat; in zand.	m	93,00F		
318440	Aanbrengen molgoot SBS keiformaat; in cementspecie.	m	15,00F		
3185	<u>Molgoten SBS dikformaat.</u>				
318510	Opbreken molgoot SBS dikformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	55,00F		
318530	Aanbrengen molgoot SBS dikformaat; in zand.	m	45,00F		
318540	Aanbrengen molgoot SBS dikformaat; in cementspecie.	m	8,00F		
3186	<u>Molgoten SBS waalformaat.</u>				
318610	Opbreken molgoot SBS waalformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	18,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
318630	Aanbrengen molgoot SBS waalformaat; in zand.	m	15,00F		
318640	Aanbrengen molgoot SBS waalformaat; in cementspecie.	m	3,00F		
32	ELEMENTENVERHARDING; STAFFEL 5<A<=25 M2				
320	Voorbereidende werkzaamheden.				
3201	<u>Aanbrengen straatlaag t.b.v. straat- en tegelwerk.</u>				
320110	Aanbrengen straatlaag; breedte B<1,5 m; dik gem. 50 mm.	m2	1325,00F		
320120	Aanbrengen straatlaag; breedte 1,5<=B<1,5 m; dik gem. 50 mm	m2	4750,00F		
320130	Aanbrengen straatlaag; breedte B>=3,0 m; dik gem. 50 mm	m2	6750,00F		
320140	Aanbrengen straatlaag; breedte B<1,5 m; dik gem.100 mm.	m2	148,00F		
320150	Aanbrengen straatlaag; breedte 1,5<=B<1,5 m; dik gem. 100 mm	m2	550,00F		
320160	Aanbrengen straatlaag; breedte B>=3,0 m; dik gem. 100 mm	m2	750,00F		
321	Werkzaamheden straatwerk.				
3211	<u>Opbreken en aanbrengen BSS, dubbelklinker.</u>				
321110	Opbreken dubbelklinkers; breedte B<1,5 m.	m2	23,00F		
321120	Opbreken dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	93,00F		
321130	Opbreken dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m.	m2	350,00F		
321140	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte B<1,5 m	m2	23,00F		
321150	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	93,00F		
321160	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m	m2	350,00F		
3212	<u>Opbreken en aanbrengen BSS NCB-klinker</u>				
321210	Opbreken NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m.	m2	23,00F		
321220	Opbreken NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	93,00F		
321230	Opbreken NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m	m2	350,00F		
321240	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m	m2	23,00F		
321250	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	188,00F		
321260	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m	m2	350,00F		
3213	<u>Opbreken en aanbrengen BSS, keiformaat.</u>				
321310	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	188,00F		
321320	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	750,00F		
321330	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	2750,00F		
321340	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5 m	m2	188,00F		
321350	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	750,00F		
321360	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m	m2	2750,00F		
321370	Aanbrengen van streklaag BSS keiformaat in specie.	m	185,00F		
321380	Aanbrengen van rollaag BSS keiformaat in specie.	m	185,00F		
3214	<u>Opnemen en aanbrengen BSS dikformaat.</u>				
321410	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5 m.	m2	43,00F		
321420	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	168,00F		
321430	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	625,00F		
321440	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte	m2	43,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321450	B<1,5 m Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	168,00F		
321460	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	325,00F		
3215	<u>Opnemen en aanbrengen BSS waalformaat.</u>				
321510	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B<1,5 m.	m2	23,00F		
321520	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	93,00F		
321530	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	350,00F		
321540	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte B<1,5 m	m2	23,00F		
321550	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	93,00F		
321560	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m	m2	350,00F		
3216	<u>Opnemen en aanbrengen SBS keiformaat.</u>				
321610	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	90,00F		
321620	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	350,00F		
321630	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	1325,00F		
321640	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	90,00F		
321650	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	350,00F		
321660	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	1325,00F		
3217	<u>Opnemen en aanbrengen SBS dikformaat.</u>				
321710	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B<1,5 m	m2	48,00F		
321720	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	188,00F		
321730	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	700,00F		
321740	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte B<1,5 m.	m2	48,00F		
321750	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	188,00F		
321760	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	700,00F		
3218	<u>Opnemen en aanbrengen SBS waalformaat.</u>				
321810	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B<1,5 m	m2	13,00F		
321820	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	48,00F		
321830	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	175,00F		
321840	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte B<1,5 m.	m2	13,00F		
321850	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	48,00F		
321860	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	175,00F		
322	Werkzaamheden tegelwerk.				
3221	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x45 mm</u>				
322110	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m.	m2	525,00F		
322120	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	1875,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322130	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B $\geq$ 3,0 m.	m2	275,00F		
322140	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte B $<$ 1,5 m	m2	525,00F		
322150	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte 1,5 $\leq$ B $<$ 3,0 m	m2	1875,00F		
322160	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte B $\geq$ 3,0 m	m2	275,00F		
3222	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm</u>				
322210	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B $<$ 1,5 m.	m2	203,00F		
322220	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte 1,5 $\leq$ B $<$ 3,0 m.	m2	700,00F		
322230	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B $\geq$ 3,0 m.	m2	100,00F		
322240	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte B $<$ 1,5 m	m2	203,00F		
322250	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte 1,5 $\leq$ B $<$ 3,0 m	m2	700,00F		
322260	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte B $\geq$ 3,0 m	m2	100,00F		
3223	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm</u>				
322310	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B $<$ 1,5 m.	m2	100,00F		
322320	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5 $\leq$ B $<$ 3,0 m.	m2	350,00F		
322330	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B $\geq$ 3,0 m.	m2	50,00F		
322340	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte B $<$ 1,5 m	m2	100,00F		
322350	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5 $\leq$ B $<$ 3,0 m	m2	350,00F		
322360	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte B $\geq$ 3,0 m	m2	50,00F		
3224	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 500x500x60 mm</u>				
322410	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B $<$ 1,5 m.	m2	20,00F		
322420	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte 1,5 $\leq$ B $<$ 3,0 m.	m2	70,00F		
322430	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B $\geq$ 3,0 m.	m2	10,00F		
322440	Aanbrengen betontegels; 500x500x60 mm; breedte B $<$ 1,5 m	m2	20,00F		
322450	Aanbrengen betontegels; 500x500x50 mm; breedte 1,5 $\leq$ B $<$ 3,0 m	m2	70,00F		
322460	Aanbrengen betontegels; 500x500x60 mm; breedte B $\geq$ 3,0 m	m2	10,00F		
3225	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 400x600x60 mm</u>				
322510	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B $<$ 1,5 m.	m2	20,00F		
322520	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte 1,5 $\leq$ B $<$ 3,0 m.	m2	70,00F		
322530	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B $\geq$ 3,0 m.	m2	10,00F		
322540	Aanbrengen betontegels; 400x600x60 mm; breedte B $<$ 1,5 m	m2	20,00F		
322550	Aanbrengen betontegels; 400x600x50 mm; breedte 1,5 $\leq$ B $<$ 3,0 m	m2	70,00F		
322560	Aanbrengen betontegels; 400x600x60 mm; breedte B $\geq$ 3,0 m	m2	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3226	<u>Opnemen en aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u>				
322610	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij	m2	20,00F		
322620	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,40<B<1,5 m.	m2	20,00F		
322630	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	70,00F		
322640	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	10,00F		
322650	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij.	m2	20,00F		
322660	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,4<B<1,5 m	m2	20,00F		
322670	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<B<3,0 m	m2	70,00F		
322680	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m	m2	10,00F		
3228	<u>Opnemen en aanbrengen gitruittegels</u>				
322810	Opbreken gitruittegels; 300x300x60 mm	m2	800,00F		
322820	Aanbrengen betontegels (gitruittegel 9 ruits)	m2	400,00F	30,50	
322830	Aanbrengen betontegels (gitruittegel 16 ruits)	m2	400,00F	30,50	
3229	<u>Opnemen en aanbrengen blindegeleidetegels</u>				
322910	Opbreken blindegeleidetegels; 300x300x60 mm	m2	80,00F		
322920	Aanbrengen betontegels (geleidelijntegels)	m2	50,00F	30,50	
322930	Aanbrengen betontegels (noppentegel)	m2	30,00F	30,50	
322940	Opbreken rubberen klanktegels; 300x300x80 mm	m2	30,00F		
322950	Aanbrengen betontegels (rubberen klanktegel)	m2	30,00F	30,50	
324	Werkzaamheden opsluitbanden.				
3241	<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 60x200 mm</u>				
324110	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm in zand.	m	1150,00F		
324120	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 60x200 mm in zand.	m	1150,00F		
3242	<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 80x200 mm</u>				
324210	Opbreken opsluitbanden 80x200 mm in zand.	m	575,00F		
324220	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 80x200 mm in zand	m	575,00F		
3243	<u>Opnemen en aanbrengen opsluit- en gazonband 100x200 mm</u>				
324310	Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in zand.	m	650,00F		
324320	Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in beton.	m	73,00F		
324330	Aanbrengen opsluit- en gazonbanden van beton; 100x200 mm in zand	m	650,00F		
324340	Aanbrengen opsluit- en gazonbanden van beton; 100x200 mm in beton,	m	73,00F		
3244	<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 120x250 mm</u>				
324410	Opbreken opsluitbanden 120/x250 mm in zand.	m	300,00F		
324420	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm in zand.	m	250,00F		
324430	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm in beton.	m	30,00F		
3245	<u>Opnemen en aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
324510	Opbreken betonbiels 120x200x600 mm	m	15,00F		
324520	Aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm	m	15,00F		
325	Werkzaamheden trottoirbanden.				
3251	<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm</u>				
325110	Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in zand.	m	950,00F		
325120	Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in beton.	m	168,00F		
325150	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm in zand.	m	650,00F		
325160	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm in beton	m	168,00F		
3252	<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm</u>				
325210	Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in zand.	m	550,00F		
325220	Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in beton	m	45,00F		
325250	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm in zand.	m	550,00F		
325260	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm in beton	m	45,00F		
3253	<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x160 mm</u>				
325310	Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in zand.	m	123,00F		
325320	Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in beton.	m	23,00F		
325350	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x160 mm in zand.	m	123,00F		
325360	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x160 mm in beton	m	23,00F		
3254	<u>Opnemen en aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm</u>				
325420	Opbreken RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	245,00F		
325430	Opbreken RWS-band 115/225x250 mm; in beton	m	43,00F		
325450	Aanbrengen trottoirbanden RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	245,00F		
325460	Aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm in beton	m	43,00F		
3255	<u>Opnemen en aanbrengen geleideband 50/200x200 mm</u>				
325510	Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in zand.	m	245,00F		
325520	Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in beton.	m	43,00F		
325550	Aanbrengen geleidebanden 50/200x200 mm in zand.	m	245,00F		
325560	Aanbrengen geleidebanden 50/200x200 mm in beton	m	43,00F		
3256	<u>Opnemen en aanbrengen busperronband 1000x435x334 mm</u>				
325610	Opbreken busperronband in zand.	m	15,00F		
325650	Aanbrengen Busperronband 1000x435x334 mm in zand.	m	15,00F		
326	Werkzaamheden inritbanden.				
326010	Opbreken inritbanden zand.	m	275,00F		
326020	Opbreken invalide-opritten in zand.	m	138,00F		
326050	Aanbrengen inritbanden 450/160x500 mm in zand.	m	113,00F		
326060	Aanbrengen inritbanden 500/160x500 mm in zand.	m	113,00F		
326070	Aanbrengen invalide-inritbanden 800x200x500 mm in zand.	m	25,00F		
326080	Aanbrengen invalide-inritbanden 750x200x500 mm in zand.	m	25,00F		
327	Werkzaamheden stootbanden.				
327010	Opbreken stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	58,00F		
327030	Aanbrengen stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	58,00F		
328	Werkzaamheden molgoten.				
3281	<u>Molgoten BSS keiformaat</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
328110	Opbreken molgoot BSS keiformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	650,00F		
328130	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat; in zand	m	550,00F		
328140	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat; in cementspecie.	m	98,00F		
3282	<u>Molgoten BSS dikformaat</u>				
328210	Opbreken molgoot BSS dikformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	325,00F		
328230	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat; in zand	m	275,00F		
328240	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat; in cementspecie.	m	48,00F		
3283	<u>Molgoten BSS waalformaat</u>				
328310	Opbreken molgoot BSS waalformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	108,00F		
328330	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat; in zand	m	93,00F		
328340	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat; in cementspecie.	m	15,00F		
3284	<u>Molgoten SBS keiformaat.</u>				
328410	Opbreken molgoot SBS keiformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	215,00F		
328430	Aanbrengen molgoot SBS keiformaat; in zand.	m	183,00F		
328440	Aanbrengen molgoot SBS keiformaat; in cementspecie.	m	33,00F		
3285	<u>Molgoten SBS dikformaat.</u>				
328510	Opbreken molgoot SBS dikformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	108,00F		
328530	Aanbrengen molgoot SBS dikformaat; in zand.	m	93,00F		
328540	Aanbrengen molgoot SBS dikformaat; in cementspecie.	m	15,00F		
3286	<u>Molgoten SBS waalformaat.</u>				
328610	Opbreken molgoot SBS waalformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	35,00F		
328630	Aanbrengen molgoot SBS waalformaat; in zand.	m	30,00F		
328640	Aanbrengen molgoot SBS waalformaat; in cementspecie.	m	5,00F		
33	ELEMENTENVERHARDING; STAFFEL 25< A<=100 M2				
330	Vorbereidende werkzaamheden.				
3301	<u>Aanbrengen straatlaag t.b.v. straat- en tegelwerk.</u>				
330110	Aanbrengen straatlaag; breedte B<1,5 m; dik gem. 50 mm.	m2	3750,00F		
330120	Aanbrengen straatlaag; breedte 1,5<=B<1,5 m; dik gem. 50 mm	m2	13750,00F		
330130	Aanbrengen straatlaag; breedte B>=3,0 m; dik gem. 50 mm	m2	19250,00F		
330140	Aanbrengen straatlaag; breedte B<1,5 m; dik gem. 100 mm.	m2	425,00F		
330150	Aanbrengen straatlaag; breedte 1,5<=B<1,5 m; dik gem. 100 mm	m2	1525,00F		
330160	Aanbrengen straatlaag; breedte B>=3,0 m; dik gem. 100 mm	m2	2125,00F		
331	Werkzaamheden straatwerk.				
3311	<u>Opbreken en aanbrengen BSS, dubbelklinker.</u>				
331110	Opbreken dubbelklinkers; breedte B<1,5 m.	m2	150,00F		
331120	Opbreken dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	275,00F		
331130	Opbreken dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m.	m2	1000,00F		
331140	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte B<1,5 m	m2	150,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331150	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m	m2	275,00F		
331160	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte $B \geq 3,0$ m	m2	1000,00F		
3312	<u>Opbreken en aanbrengen BSS NCB-klinker</u>				
331210	Opbreken NCB klinker type 1; breedte $B < 1,5$ m.	m2	150,00F		
331220	Opbreken NCB klinker type 1; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	275,00F		
331230	Opbreken NCB klinker type 1; breedte $B \geq 3,0$ m	m2	1000,00F		
331240	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte $B < 1,5$ m	m2	150,00F		
331250	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m	m2	275,00F		
331260	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte $B \geq 3,0$ m	m2	1000,00F		
3313	<u>Opbreken en aanbrengen BSS, keiformaat.</u>				
331310	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte $B < 1,5$ m.	m2	525,00F		
331320	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	2125,00F		
331330	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte $B \geq 3,0$ m.	m2	8000,00F		
331340	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte $B < 1,5$ m	m2	525,00F		
331350	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m	m2	2125,00F		
331360	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte $B \geq 3,0$ m	m2	8000,00F		
331370	Aanbrengen van streklaag BSS keiformaat in specie.	m	525,00F		
331380	Aanbrengen van rollaag BSS keiformaat in specie.	m	525,00F		
3314	<u>Opnemen en aanbrengen BSS dikformaat.</u>				
331410	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte $B < 1,5$ m.	m2	200,00F		
331420	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	475,00F		
331430	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte $B \geq 3,0$ m.	m2	1800,00F		
331440	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte $B < 1,5$ m	m2	200,00F		
331450	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m	m2	475,00F		
331460	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte $B \geq 3,0$ m	m2	1800,00F		
3315	<u>Opnemen en aanbrengen BSS waalformaat.</u>				
331510	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte $B < 1,5$ m.	m2	150,00F		
331520	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	275,00F		
331530	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte $B \geq 3,0$ m.	m2	1000,00F		
331540	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte $B < 1,5$ m	m2	150,00F		
331550	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m	m2	275,00F		
331560	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte $B \geq 3,0$ m	m2	1000,00F		
3316	<u>Opnemen en aanbrengen SBS keiformaat.</u>				
331610	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte $B < 1,5$ m.	m2	250,00F		
331620	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	1000,00F		
331630	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte $B \geq 3,0$ m.	m2	3750,00F		
331640	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte $B < 1,5$ m.	m2	250,00F		
331650	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	1000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331660	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte $B \geq 3,0$ m.	m2	3750,00F		
3317	<u>Opnemen en aanbrengen SBS dikformaat.</u>				
331710	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte $B < 1,5$ m	m2	150,00F		
331720	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	525,00F		
331730	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte $B \geq 3,0$ m	m2	1975,00F		
331740	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte $B < 1,5$ m.	m2	150,00F		
331750	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	525,00F		
331760	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte $B \geq 3,0$ m.	m2	1975,00F		
3318	<u>Opnemen en aanbrengen SBS waalformaat.</u>				
331810	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte $B < 1,5$ m	m2	150,00F		
331820	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	275,00F		
331830	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte $B \geq 3,0$ m.	m2	1000,00F		
331840	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte $B < 1,5$ m.	m2	150,00F		
331850	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	275,00F		
331860	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte $B \geq 3,0$ m.	m2	1000,00F		
332	Werkzaamheden tegelwerk.				
3321	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x45 mm</u>				
332110	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte $B < 1,5$ m.	m2	1500,00F		
332120	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	5250,00F		
332130	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte $B \geq 3,0$ m.	m2	750,00F		
332140	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte $B < 1,5$ m	m2	1500,00F		
332150	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m	m2	5250,00F		
332160	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte $B \geq 3,0$ m	m2	750,00F		
3322	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm</u>				
332210	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte $B < 1,5$ m.	m2	575,00F		
332220	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	2000,00F		
332230	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte $B \geq 3,0$ m.	m2	275,00F		
332240	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte $B < 1,5$ m	m2	575,00F		
332250	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m	m2	2000,00F		
332260	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte $B \geq 3,0$ m	m2	275,00F		
3323	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm</u>				
332310	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte $B < 1,5$ m.	m2	275,00F		
332320	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	1000,00F		
332330	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte	m2	150,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332340	B>=3,0 m. Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5 m	m2	275,00F		
332350	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	2000,00F		
332360	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte B>=3,0 m	m2	275,00F		
3324	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 500x500x60 mm</u>				
332410	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	150,00F		
332420	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	200,00F		
332430	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	150,00F		
332440	Aanbrengen betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	150,00F		
332450	Aanbrengen betontegels; 500x500x50 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	200,00F		
332460	Aanbrengen betontegels; 500x500x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	150,00F		
3325	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 400x600x60 mm</u>				
332510	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	150,00F		
332520	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	200,00F		
332530	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	150,00F		
332540	Aanbrengen betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	150,00F		
332550	Aanbrengen betontegels; 400x600x50 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	200,00F		
332560	Aanbrengen betontegels; 400x600x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	150,00F		
3326	<u>Opnemen en aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u>				
332610	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij	m2	150,00F		
332620	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,40<B<1,5 m.	m2	150,00F		
332630	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	200,00F		
332640	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	150,00F		
332650	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij.	m2	150,00F		
332660	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,4<B<1,5 m	m2	150,00F		
332670	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<B<3,0 m	m2	200,00F		
332680	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m	m2	150,00F		
3328	<u>Opnemen en aanbrengen gitruittegels</u>				
332810	Opbreken gitruittegels; 300x300x60 mm	m2	1200,00F		
332820	Aanbrengen betontegels (gitruittegel 9 ruits)	m2	600,00F	30,50	
332830	Aanbrengen betontegels (gitruittegel 16 ruits)	m2	600,00F	30,50	
3329	<u>Opnemen en aanbrengen blindegeleidetegels</u>				
332910	Opbreken blindegeleidetegels; 300x300x60 mm	m2	110,00F		
332920	Aanbrengen betontegels (geleidelijntegels)	m2	60,00F	30,50	
332930	Aanbrengen betontegels (noppentegel)	m2	50,00F	30,50	
332940	Opbreken rubberen klanktegels; 300x300x80 mm	m2	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332950	Aanbrengen betontegels (rubberen klanktegel)	m2	50,00F	30,50	
334	Werkzaamheden opsluitbanden.				
3341	<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 60x200 mm</u>				
334110	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm in zand.	m	3250,00F		
334120	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 60x200 mm in zand.	m	3250,00F		
3342	<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 80x200 mm</u>				
334210	Opbreken opsluitbanden 80x200 mm in zand.	m	1625,00F		
334220	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 80x200 mm in zand	m	1625,00F		
3343	<u>Opnemen en aanbrengen opsluit- en gazonband 100x200 mm</u>				
334310	Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in zand.	m	1100,00F		
334320	Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in beton.	m	150,00F		
334330	Aanbrengen opsluit- en gazonbanden van beton; 100x200 mm in zand	m	1100,00F		
334340	Aanbrengen opsluit- en gazonbanden van beton; 100x200 mm in beton,	m	150,00F		
3344	<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 120x250 mm</u>				
334410	Opbreken opsluitbanden 120/x250 mm in zand.	m	825,00F		
334420	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm in zand.	m	725,00F		
334430	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm in beton.	m	150,00F		
3345	<u>Opnemen en aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm</u>				
334510	Opbreken betonbiels 120x200x600 mm	m	40,00F		
334520	Aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm	m	40,00F		
335	Werkzaamheden trottoirbanden.				
3351	<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm</u>				
335110	Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in zand.	m	2750,00F		
335120	Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in beton.	m	475,00F		
335150	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm in zand.	m	2750,00F		
335160	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm in beton	m	475,00F		
3352	<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm</u>				
335210	Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in zand.	m	1525,00F		
335220	Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in beton	m	275,00F		
335250	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm in zand.	m	1525,00F		
335260	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm in beton	m	725,00F		
3353	<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x160 mm</u>				
335310	Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in zand.	m	350,00F		
335320	Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in beton.	m	60,00F		
335350	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x160 mm in zand.	m	350,00F		
335360	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x160 mm in beton	m	60,00F		
3354	<u>Opnemen en aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
335410	Opbreken RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	700,00F		
335420	Opbreken RWS-band 115/225x250 mm; in beton	m	125,00F		
335450	Aanbrengen trottoirbanden RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	700,00F		
335460	Aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm in beton	m	125,00F		
3355	<u>Opnemen en aanbrengen geleideband 50/200x200 mm</u>				
335510	Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in zand.	m	700,00F		
335520	Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in beton.	m	125,00F		
335550	Aanbrengen geleidebanden 50/200x200 mm in zand.	m	700,00F		
335560	Aanbrengen geleidebanden 50/200x200 mm in beton	m	125,00F		
3356	<u>Opnemen en aanbrengen busperronband 1000x435x334 mm</u>				
335610	Opbreken busperronband in zand.	m	40,00F		
335650	Aanbrengen Busperronband 1000x435x334 mm in zand.	m	40,00F		
336	Werkzaamheden inritbanden.				
336010	Opbreken inritbanden zand.	m	650,00F		
336020	Opbreken invalide-opritten in zand.	m	125,00F		
336050	Aanbrengen inritbanden 450/160x500 mm in zand.	m	325,00F		
336060	Aanbrengen inritbanden 500/160x500 mm in zand.	m	325,00F		
336070	Aanbrengen invalide-inritbanden 800x200x500 mm in zand.	m	65,00F		
336080	Aanbrengen invalide-inritbanden 750x200x500 mm in zand.	m	65,00F		
337	Werkzaamheden stootbanden.				
337010	Opbreken stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	165,00F		
337030	Aanbrengen stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	165,00F		
338	Werkzaamheden molgoten.				
3381	<u>Molgoten BSS keiformaat</u>				
338110	Opbreken molgoot BSS keiformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	1825,00F		
338130	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat; in zand	m	1550,00F		
338140	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat; in cementspecie.	m	275,00F		
3382	<u>Molgoten BSS dikformaat</u>				
338210	Opbreken molgoot BSS dikformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	925,00F		
338230	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat; in zand	m	775,00F		
338240	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat; in cementspecie.	m	150,00F		
3383	<u>Molgoten BSS waalformaat</u>				
338310	Opbreken molgoot BSS waalformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	300,00F		
338330	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat; in zand	m	250,00F		
338340	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat; in cementspecie.	m	45,00F		
3384	<u>Molgoten SBS keiformaat.</u>				
338410	Opbreken molgoot SBS keiformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	600,00F		
338430	Aanbrengen molgoot SBS keiformaat; in zand.	m	525,00F		
338440	Aanbrengen molgoot SBS keiformaat; in cementspecie.	m	100,00F		
3385	<u>Molgoten SBS dikformaat.</u>				
338510	Opbreken molgoot SBS dikformaat; als voorbereiding op	m	300,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	herstraten.				
338530	Aanbrengen molgoot SBS dikformaat; in zand.	m	250,00F		
338540	Aanbrengen molgoot SBS dikformaat; in cementspecie.	m	45,00F		
3386	<u>Molgoten SBS waalformaat.</u>				
338610	Opbreken molgoot SBS waalformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	105,00F		
338630	Aanbrengen molgoot SBS waalformaat; in zand.	m	88,00F		
338640	Aanbrengen molgoot SBS waalformaat; in cementspecie.	m	50,00F		
34	ELEMENTENVERHARDING; STAFFEL A>=100 M2				
340	Vorbereidende werkzaamheden.				
3401	<u>Aanbrengen straatlaag t.b.v. straat- en tegelwerk.</u>				
340110	Aanbrengen straatlaag; breedte B<1,5 m; dik gem. 50 mm.	m2	3000,00F		
340120	Aanbrengen straatlaag; breedte 1,5<=B<1,5 m; dik gem. 50 mm	m2	11250,00F		
340130	Aanbrengen straatlaag; breedte B>=3,0 m; dik gem. 50 mm	m2	15750,00F		
340140	Aanbrengen straatlaag; breedte B<1,5 m; dik gem. 100 mm.	m2	350,00F		
340150	Aanbrengen straatlaag; breedte 1,5<=B<1,5 m; dik gem. 100 mm	m2	1250,00F		
340160	Aanbrengen straatlaag; breedte B>=3,0 m; dik gem. 100 mm	m2	1750,00F		
341	Werkzaamheden straatwerk.				
3411	<u>Opbreken en aanbrengen BSS, dubbelklinker.</u>				
341110	Opbreken dubbelklinkers; breedte B<1,5 m.	m2	400,00F		
341120	Opbreken dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00F		
341130	Opbreken dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m.	m2	825,00F		
341140	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte B<1,5 m	m2	400,00F		
341150	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	400,00F		
341160	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m	m2	825,00F		
3412	<u>Opbreken en aanbrengen BSS NCB-klinker</u>				
341210	Opbreken NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m.	m2	400,00F		
341220	Opbreken NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00F		
341230	Opbreken NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m	m2	825,00F		
341240	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m	m2	400,00F		
341250	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	400,00F		
341260	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m	m2	825,00F		
3413	<u>Opbreken en aanbrengen BSS, keiformaat.</u>				
341310	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	425,00F		
341320	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	1750,00F		
341330	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	6500,00F		
341340	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5 m	m2	425,00F		
341350	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	1750,00F		
341360	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m	m2	6500,00F		
341370	Aanbrengen van streklaag BSS keiformaat in specie.	m	425,00F		
341380	Aanbrengen van rollaag BSS keiformaat in specie.	m	425,00F		
3414	<u>Opnemen en aanbrengen BSS dikformaat.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341410	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5 m.	m2	400,00F		
341420	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00F		
341430	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	1475,00F		
341440	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5 m	m2	400,00F		
341450	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	400,00F		
341460	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	1475,00F		
3415	<u>Opnemen en aanbrengen BSS waalformaat.</u>				
341510	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B<1,5 m.	m2	400,00F		
341520	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00F		
341530	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	825,00F		
341540	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte B<1,5 m	m2	400,00F		
341550	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	400,00F		
341560	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m	m2	825,00F		
3416	<u>Opnemen en aanbrengen SBS keiformaat.</u>				
341610	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	400,00F		
341620	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	750,00F		
341630	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	3000,00F		
341640	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	400,00F		
341650	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	750,00F		
341660	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	3000,00F		
3417	<u>Opnemen en aanbrengen SBS dikformaat.</u>				
341710	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B<1,5 m	m2	400,00F		
341720	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	500,00F		
341730	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	1625,00F		
341740	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte B<1,5 m.	m2	400,00F		
341750	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	425,00F		
341760	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	1625,00F		
3418	<u>Opnemen en aanbrengen SBS waalformaat.</u>				
341810	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B<1,5 m	m2	400,00F		
341820	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00F		
341830	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	825,00F		
341840	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte B<1,5 m.	m2	400,00F		
341850	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00F		
341860	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	825,00F		
342	Werkzaamheden tegelwerk.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3421	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x45 mm</u>				
342110	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m.	m2	1250,00F		
342120	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	4250,00F		
342130	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	625,00F		
342140	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m	m2	1250,00F		
342150	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	4250,00F		
342160	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte B>=3,0 m	m2	625,00F		
3422	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm</u>				
342210	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	475,00F		
342220	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	1650,00F		
342230	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	400,00F		
342240	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	475,00F		
342250	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	1650,00F		
342260	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	400,00F		
3423	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm</u>				
342310	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5 m.	m2	400,00F		
342320	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	825,00F		
342330	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	400,00F		
342340	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5 m	m2	400,00F		
342350	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	825,00F		
342360	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte B>=3,0 m	m2	400,00F		
3424	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 500x500x60 mm</u>				
342410	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	400,00F		
342420	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00F		
342430	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	400,00F		
342440	Aanbrengen betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	400,00F		
342450	Aanbrengen betontegels; 500x500x50 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	400,00F		
342460	Aanbrengen betontegels; 500x500x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	400,00F		
3425	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 400x600x60 mm</u>				
342510	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	400,00F		
342520	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00F		
342530	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	400,00F		
342540	Aanbrengen betontegels; 400x600x60 mm; breedte	m2	400,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
342550	B<1,5 m Aanbrengen betontegels; 400x600x50 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	400,00F		
342560	Aanbrengen betontegels; 400x600x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	400,00F		
3426	<u>Opnemen en aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u>				
342610	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij	m2	400,00F		
342620	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,40<B<1,5 m.	m2	400,00F		
342630	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00F		
342640	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	400,00F		
342650	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij.	m2	400,00F		
342660	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,4<B<1,5 m	m2	400,00F		
342670	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<B<3,0 m	m2	400,00F		
342680	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m	m2	400,00F		
3428	<u>Opnemen en aanbrengen gitruittegels</u>				
342810	Opbreken gitruittegels; 300x300x60 mm	m2	1200,00F		
342820	Aanbrengen betontegels (gitruittegel 9 ruits)	m2	600,00F	30,50	
342830	Aanbrengen betontegels (gitruittegel 16 ruits)	m2	600,00F	30,50	
3429	<u>Opnemen en aanbrengen blindegeleidetegels</u>				
342910	Opbreken blindegeleidetegels; 300x300x60 mm	m2	160,00F		
342920	Aanbrengen betontegels (geleidelijntegels)	m2	120,00F	30,50	
342930	Aanbrengen betontegels (noppentegel)	m2	40,00F	30,50	
342940	Opbreken rubberen klanktegels; 300x300x80 mm	m2	40,00F		
342950	Aanbrengen betontegels (rubberen klanktegel)	m2	40,00F	30,50	
344	Werkzaamheden opsluitbanden.				
3441	<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 60x200 mm</u>				
344110	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm in zand.	m	2750,00F		
344120	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 60x200 mm in zand.	m	2750,00F		
3442	<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 80x200 mm</u>				
344210	Opbreken opsluitbanden 80x200 mm in zand.	m	1350,00F		
344220	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 80x200 mm in zand	m	1350,00F		
3443	<u>Opnemen en aanbrengen opsluit- en gazonband 100x200 mm</u>				
344310	Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in zand.	m	1500,00F		
344320	Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in beton.	m	250,00F		
344330	Aanbrengen opsluit- en gazonbanden van beton; 100x200 mm in zand	m	1500,00F		
344340	Aanbrengen opsluit- en gazonbanden van beton; 100x200 mm in beton,	m	250,00F		
3444	<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 120x250 mm</u>				
344410	Opbreken opsluitbanden 120/x250 mm in zand.	m	675,00F		
344420	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm in	m	600,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
344430	zand. Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm in beton.	m	250,00F		
3445	<u>Opnemen en aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm</u>				
344510	Opbreken betonbiels 120x200x600 mm	m	300,00F		
344520	Aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm	m	300,00F		
345	Werkzaamheden trottoirbanden.				
3451	<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm</u>				
345110	Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in zand.	m	2225,00F		
345120	Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in beton.	m	400,00F		
345150	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm in zand.	m	2225,00F		
345160	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm in beton	m	400,00F		
3452	<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm</u>				
345210	Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in zand.	m	1250,00F		
345220	Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in beton	m	225,00F		
345250	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm in zand.	m	1250,00F		
345260	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm in beton	m	225,00F		
3453	<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x160 mm</u>				
345310	Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in zand.	m	275,00F		
345320	Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in beton.	m	100,00F		
345350	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x160 mm in zand.	m	275,00F		
345360	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x160 mm in beton	m	100,00F		
3454	<u>Opnemen en aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm</u>				
345410	Opbreken RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	575,00F		
345420	Opbreken RWS-band 115/225x250 mm; in beton	m	100,00F		
345450	Aanbrengen trottoirbanden RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	575,00F		
345460	Aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm in beton	m	100,00F		
3455	<u>Opnemen en aanbrengen geleideband 50/200x200 mm</u>				
345510	Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in zand.	m	575,00F		
345520	Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in beton.	m	100,00F		
345550	Aanbrengen geleidebanden 50/200x200 mm in zand.	m	575,00F		
345560	Aanbrengen geleidebanden 50/200x200 mm in beton	m	100,00F		
3456	<u>Opnemen en aanbrengen busperronband 1000x435x334 mm</u>				
345610	Opbreken busperronband in zand.	m	50,00F		
345650	Aanbrengen Busperronband 1000x435x334 mm in zand.	m	50,00F		
346	Werkzaamheden inritbanden.				
346010	Opbreken inritbanden zand.	m	500,00F		
346020	Opbreken invalide-opritten in zand.	m	100,00F		
346050	Aanbrengen inritbanden 450/160x500 mm in zand.	m	250,00F		
346060	Aanbrengen inritbanden 500/160x500 mm in zand.	m	250,00F		
346070	Aanbrengen invalide-inritbanden 800x200x500 mm in zand.	m	100,00F		
346080	Aanbrengen invalide-inritbanden 750x200x500 mm in zand.	m	100,00F		
347	Werkzaamheden stootbanden.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
347010	Opbreken stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	135,00F		
347030	Aanbrengen stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	135,00F		
348	Werkzaamheden molgoten.				
3481	<u>Molgoten BSS keiformaat</u>				
348110	Opbreken molgoot BSS keiformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	2025,00F		
348130	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat; in zand	m	1700,00F		
348140	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat; in cementspecie.	m	300,00F		
3482	<u>Molgoten BSS dikformaat</u>				
348210	Opbreken molgoot BSS dikformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	1000,00F		
348230	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat; in zand	m	850,00F		
348240	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat; in cementspecie.	m	150,00F		
3483	<u>Molgoten BSS waalformaat</u>				
348310	Opbreken molgoot BSS waalformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	325,00F		
348330	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat; in zand	m	275,00F		
348340	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat; in cementspecie.	m	100,00F		
3484	<u>Molgoten SBS keiformaat.</u>				
348410	Opbreken molgoot SBS keiformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	2025,00F		
348430	Aanbrengen molgoot SBS keiformaat; in zand.	m	1700,00F		
348440	Aanbrengen molgoot SBS keiformaat; in cementspecie.	m	300,00F		
3485	<u>Molgoten SBS dikformaat.</u>				
348510	Opbreken molgoot SBS dikformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	1000,00F		
348530	Aanbrengen molgoot SBS dikformaat; in zand.	m	850,00F		
348540	Aanbrengen molgoot SBS dikformaat; in cementspecie.	m	150,00F		
3486	<u>Molgoten SBS waalformaat.</u>				
348610	Opbreken molgoot SBS waalformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	325,00F		
348630	Aanbrengen molgoot SBS waalformaat; in zand.	m	275,00F		
348640	Aanbrengen molgoot SBS waalformaat; in cementspecie.	m	100,00F		
35	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN AAN ELEMENTENVERHARDING.				
351	Pasmaken banden, tegels en stenen middels zagen.				
3511	<u>Zaagwerk van banden</u>				
351100	Pasmaken van betonbanden; profiel 60x200 mm	st	1600,00F		
351110	Pasmaken van betonbanden; profiel 80x200 mm	st	800,00F		
351120	Pasmaken van betonbanden; profiel 100x200 mm	st	600,00F		
351130	Pasmaken van betonbanden; profiel 120x250 mm	st	400,00F		
351140	Pasmaken van betonbiels; profiel 120x200 mm	st	20,00F		
351150	Pasmaken van trottoirband 130/150x250 mm	st	1500,00F		
351160	Pasmaken van trottoirband 180/200x250 mm	st	850,00F		
351170	Pasmaken van trottoirband 180/200x160 mm	st	200,00F		
351180	Pasmaken van RWS-band 115/225x250 mm.	st	375,00F		
351190	Pasmaken van geleideband 50/200x200 mm	st	375,00F		
3513	<u>Zaagwerk van tegels</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
351310	Pasmaken van bestratingsmateriaal; tegels dikte tot 50 mm	m	4750,00F		
351320	Pasmaken van bestratingsmateriaal; tegels dikte tot vanaf 50 tot 80 mm	m	2250,00F		
351330	Pasmaken van bestratingsmateriaal; tegels dikte tot vanaf 80 tot 100 mm	m	1350,00F		
351340	Pasmaken van bestratingsmateriaal; tegels dikte tot vanaf 100 tot 120 mm	m	180,00F		
3514	<u>Zaagwerk van betonstraatstenen en straatbakstenen</u>				
351410	Pasmaken van bestratingsmateriaal; betonstraatstenen en straatbakstenen; keiformaat.	m	5250,00F		
351420	Pasmaken van bestratingsmateriaal; betonstraatstenen en straatbakstenen; dikformaat	m	2500,00F		
351430	Pasmaken van bestratingsmateriaal; betonstraatstenen en straatbakstenen; waalformaat	m	850,00F		
352	Diverse werkzaamheden				
3524	<u>Aanbrengen mindervaliden oprit</u>				
352410	Leveren en aanbrengen mindervaliden oprit 13/15	st	25,00F		
352420	Leveren en aanbrengen mindervaliden oprit 18/20	st	25,00F		
3525	<u>Aanbrengen markeringen met straatwerk.</u>				
352510	Aanbrengen betonstraatstenen in vlakmarkering.	m2	375,00F		
352520	Aanbrengen lengtemarkering 3-1 in bestrating.	m	2500,00F		
352530	Aanbrengen betonstraatstenen in taludvorm drempels..	m2	1250,00F		
3526	<u>Aanbrengen perkoenpalen.</u>				
352610	Aanbrengen perkoenpaal n ongebonden ondergrond.	st	500,00F		
3527	<u>Op hoogte brengen opbouwgarrituur</u>				
352710	Op hoogte brengen opbouwgarrituur.	st	250,00F		
356	Palleteren bestratingsmaterialen.				
356010	Palleteren BSS dubbelklinkers	m2	475,00F		
356020	Palleteren BSS; NCB klinker type 1.	m2	475,00F		
356030	Palleteren BSS keiformaat.	m2	3800,00F		
356040	Palleteren BSS dikformaat.	m2	850,00F		
356050	Palleteren BSS waalformaat.	m2	475,00F		
356060	Palleteren SBS keiformaat.	m2	1800,00F		
356070	Palleteren SBS dikformaat.	m2	1775,00F		
356080	Palleteren SBS waalformaat.	m2	950,00F		
356090	Palleteren betontegels 300x300x45 mm.	m2	450,00F		
356100	Palleteren betontegels 300x300x60 mm.	m2	1000,00F		
356110	Palleteren betontegels 300x300x80 mm.	m2	500,00F		
356120	Palleteren betontegels 500x500x60 mm.	m2	100,00F		
356130	Palleteren betontegels 400x600x60 mm.	m2	100,00F		
356140	Palleteren grasbetontegels 400x600x120 mm.	m2	100,00F		
356160	Palleteren opsluitbanden 60x200 mm.	m	1150,00F		
356170	Palleteren opsluitbanden 80x200 mm.	m	575,00F		
356180	Palleteren gazon- en opsluitbanden 100x200 mm.	m	725,00F		
356190	Palleteren opsluitbanden 120x250 mm.	m	300,00F		
356200	Palleteren trottoirbanden 130/150x250 mm.	m	1125,00F		
356210	Palleteren trottoirbanden 180/200x250 mm.	m	625,00F		
356220	Palleteren trottoirbanden 180/200x160 mm.	m	145,00F		
356230	Palleteren geleidebanden 50/200x200 mm.	m	300,00F		
356240	Palleteren RWS-band 115/225x250 mm.	m	300,00F		
356250	Palleteren stootbanden 200x180 mm.	m	60,00F		
356260	Palleteren inritbanden.	m	250,00F		
36	LEVERANTIES				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3611	<u>Leverantie betonstraatstenen dubbelklinkers</u>				
361110	Leveren BSS; dubbelklinkers kleur grijs.	st	8000,00	F	
361120	Leveren BSS; dubbelklinkers kleur rood	st	2500,00	F	
361130	Leveren BSS; dubbelklinkers kleur antraciet	st	1250,00	F	
361140	Leveren BSS; dubbelklinkers kleur geel	st	1000,00	F	
361150	Leveren BSS; dubbelklinkers kleur wit	st	118,00	F	
361160	Leveren BSS; dubbelklinkers kleur blauw	st	150,00	F	
3612	<u>Leverantie betonstraatstenen keiformaat.</u>				
361200	Leveren BSS.kf; kleur grijs; hele steen	st	60000,00	F	
361210	Leveren BSS; kf; kleur grijs; halve steen	st	14000,00	F	
361220	Leveren BSS; kf; kleur grijs; bisschopsmuts	st	2000,00	F	
361230	Leveren BSS; kf; kleur rood; hele steen	st	55000,00	F	
361240	Leveren BSS; kf; kleur rood; halve steen	st	13000,00	F	
361250	Leveren BSS; kf; kleur rood; bisschopsmuts	st	2000,00	F	
361260	Leveren BSS; kf; kleur antraciet; hele steen	st	30500,00	F	
361270	Leveren BSS; kf; kleur antraciet; halve steen	st	7500,00	F	
361280	Leveren BSS; kf; kleur antraciet; bisschopsmuts	st	1100,00	F	
361290	Leveren BSS; kf; kleur geel; hele steen	st	7250,00	F	
361300	Leveren BSS; kf; kleur geel; halve steen	st	1800,00	F	
361310	Leveren BSS; kf; kleur geel; bisschopsmuts	st	250,00	F	
361320	Leveren BSS; kf; kleur wit; hele steen	st	1525,00	F	
361330	Leveren BSS; kf; kleur wit; halve steen	st	350,00	F	
361340	Leveren BSS; kf; kleur wit; bisschopsmuts	st	55,00	F	
361350	Leveren BSS; kf; kleur blauw; hele steen	st	1525,00	F	
361360	Leveren BSS; kf; kleur blauw; halve steen	st	350,00	F	
361370	Leveren BSS; kf; kleur blauw; bisschopsmuts	st	55,00	F	
3614	<u>Leverantie betonstraatstenen dikformaat.</u>				
361410	Leveren BSS.df; kleur grijs; hele steen	st	25000,00	F	
361420	Leveren BSS; df; kleur rood; hele steen	st	22000,00	F	
361430	Leveren BSS; df; kleur antraciet; hele steen	st	12000,00	F	
361440	Leveren BSS; df; kleur geel; hele steen	st	3000,00	F	
361450	Leveren BSS; df; kleur wit; hele steen	st	600,00	F	
361460	Leveren BSS; df; kleur blauw; hele steen	st	600,00	F	
3615	<u>Leverantie betonstraatstenen waalformaat.</u>				
361510	Leveren BSS.wf; kleur grijs; hele steen	st	18000,00	F	
361520	Leveren BSS; wf; kleur rood; hele steen	st	16500,00	F	
361530	Leveren BSS; wf; kleur antraciet; hele steen	st	9250,00	F	
361540	Leveren BSS; wf; kleur geel; hele steen	st	2325,00	F	
361550	Leveren BSS; wf; kleur wit; hele steen	st	475,00	F	
361560	Leveren BSS; wf; kleur blauw; hele steen	st	475,00	F	
3616	<u>Leverantie waterpasserende betonstraatstenen.</u>				
361600	Leveren BSS: waterpasserende NCB klinker type 1; kleur grijs.	st	13000,00	F	
3617	<u>Leverantie straatbakstenen</u>				
361710	Leveren straatbakstenen; kf; kleur rood/bruin.	st	90000,00	F	
361720	Leveren straatbakstenen; df; kleur rood/bruin.	st	66000,00	F	
361730	Leveren straatbakstenen; wf; kleur rood/bruin.	st	46000,00	F	
3618	<u>Leverantie betontegels 300x300x45 mm</u>				
361810	Leveren betontegels 300x300x45 mm; grijs.	st	10000,00	F	
361820	Leveren betontegels 150x300x45 mm; grijs.	st	5000,00	F	
361830	Leveren betontegels 300x300x45 mm; rood.	st	6000,00	F	
361840	Leveren betontegels 150x300x45 mm; rood.	st	3000,00	F	
361850	Leveren betontegels 300x300x45 mm; antraciet.	st	4750,00	F	
361860	Leveren betontegels 150x300x45 mm; antraciet.	st	2350,00	F	
361870	Leveren betontegels 300x300x45 mm; Lavar 0406..	st	3500,00	F	
361880	Leveren betontegels 150x300x45 mm; Lavar 0406..	st	1750,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3619	<u>Leverantie betontegels 300x300x60 mm</u>				
361900	Leveren betontegels 300x300x60 mm; grijs.	st	10000,00	F	
361910	Leveren betontegels 150x300x60 mm; grijs.	st	5000,00	F	
361920	Leveren betontegels 300x300x60 mm; rood.	st	5750,00	F	
361930	Leveren betontegels 150x300x60 mm; rood.	st	3000,00	F	
361940	Leveren betontegels 300x300x60 mm; antraciet.	st	4750,00	F	
361950	Leveren betontegels 150x300x60 mm; antraciet.	st	2350,00	F	
361960	Leveren betontegels 300x300x60 mm; wit.	st	625,00	F	
361970	Leveren betontegels 150x300x60 mm; wit.	st	625,00	F	
361980	Leveren betontegels 300x300x60 mm; blauw.	st	625,00	F	
361990	Leveren betontegels 150x300x60 mm; blauw.	st	625,00	F	
362000	Leveren betontegels 300x300x60 mm; Lavar 0406..	st	3500,00	F	
362010	Leveren betontegels 150x300x60 mm; Lavar 0406..	st	1750,00	F	
362020	Leveren betontegels 300x300x60 mm; symbooltegels .	st	625,00	F	
362060	Leveren betontegels 300x300x60 mm; Geleidelijntegel	st	2000,00	F	
362070	Leveren betontegels 300x300x60 mm; Noppentegel	st	1100,00	F	
362080	Leveren gitruittegels.300x300x60 mm; 9-ruits.	st	3000,00	F	
362090	Leveren gitruittegels.300x300x60 mm; 16-ruits	st	3000,00	F	
3621	<u>Leverantie betontegels 300x300x80 mm</u>				
362100	Leveren betontegels 300x300x80 mm; grijs.	st	10000,00	F	
362110	Leveren betontegels 150x300x80 mm; grijs.	st	5000,00	F	
362120	Leveren betontegels 300x300x80 mm; rood.	st	5750,00	F	
362130	Leveren betontegels 150x300x80 mm; rood.	st	3000,00	F	
362140	Leveren betontegels 300x300x80 mm; antraciet.	st	4750,00	F	
362150	Leveren betontegels 150x300x80 mm; antraciet.	st	2350,00	F	
362160	Leveren betontegels 300x300x80 mm; Lavar 0406..	st	3500,00	F	
362170	Leveren betontegels 150x300x80 mm; Lavar 0406..	st	1750,00	F	
362180	Leveren betontegels 300x300x80 mm; klanktegel..	st	250,00	F	
3622	<u>Leverantie betontegels 500x500x60 mm</u>				
362210	Leveren betontegels 500x500x60 mm; grijs.	st	275,00	F	
362220	Leveren betontegels 500x500x60 mm; antraciet.	st	150,00	F	
3623	<u>Leverantie betontegels 400x600x60 mm</u>				
362310	Leveren betontegels 400x600x60 mm; grijs.	st	300,00	F	
362320	Leveren betontegels 400x600x60 mm; antraciet.	st	150,00	F	
3624	<u>Leverantie grasbetontegels 400x600x120 mm</u>				
362410	Leveren grasbetontegels.400x600x60 mm; grijs.	st	425,00	F	
3626	<u>Leverantie opsluitbanden 60x200 mm.</u>				
362610	Leveren rechte band; opsluitband 60x200mm	st	1150,00	F	
3627	<u>Leverantie opsluitbanden 80x200 mm.</u>				
362710	Leveren rechte band; opsluitband 80x200 mm	st	425,00	F	
362720	Leveren bochtband; opsluitband 80x200 mm	st	100,00	F	
362730	Leveren hoekstuk 90°; opsluitband; 80x200 mm-.	st	60,00	F	
3628	<u>Leverantie opsluit- en gazonbanden 100x200 mm.</u>				
362810	Leveren rechte band; opsluitband 100x200 mm	st	300,00	F	
362820	Leveren bochtband; opsluitband 100x200 mm	st	85,00	F	
362830	Leveren hoekstuk 90°; opsluitband 100x200 mm-.	st	50,00	F	
362840	Leveren hoekstuk 135°; opsluitband 100x200 mm-.	st	25,00	F	
362850	Leveren rechte band; gazonband; 100x200 mm	st	250,00	F	
362860	Leveren bochtband; gazonband 100x200 mm	st	50,00	F	
362870	Leveren hoekstuk 90°; gazonband 100x200 mm-.	st	30,00	F	
362880	Leveren hoekstuk 135°; gazonband 100x200 mm-.	st	15,00	F	
3629	<u>Leverantie opsluitbanden 120x250 mm.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
362910	Leveren rechte band; opsluitband 120x250 mm	st	250,00F		
362920	Leveren bochtband; opsluitband 120x250 mm	st	50,00F		
362930	Leveren hoekstuk 90°; opsluitband; 120x250 mm-.	st	30,00F		
362940	Leveren hoekstuk 135°; opsluitband; 120x250 mm-.	st	15,00F		
3630	<u>Leverantie opsluitbanden 150x250 mm.</u>				
363010	Leveren rechte band; opsluitband 150x250 mm	st	250,00F		
363020	Leveren bochtband; opsluitband 150x250 mm	st	50,00F		
363030	Leveren hoekstuk 90°; opsluitband; 150x250 mm-.	st	30,00F		
363040	Leveren hoekstuk 135°; opsluitband; 150x250 mm-.	st	15,00F		
3631	<u>Leverantie trottoirbanden 130/150x250 mm</u>				
363110	Leveren rechte trottoirband; 130/150x250 mm; kleur grijs.	st	550,00F		
363120	Leveren bochtband; trottoirband 130/150x250 mm; kleur grijs	st	160,00F		
363130	Leveren hoekstuk 90°; trottoirband 130/150x250 mm; kleur grijs	st	40,00F		
363140	Leveren hoekstuk 135°; trottoirband 130/150x250 mm; kleur grijs	st	25,00F		
363150	Leveren verloopband; trottoirband 130/150x250 mm; kleur grijs	st	15,00F		
363160	Leveren rechte trottoirband; 130/150x250 mm; antraciet	st	235,00F		
363170	Leveren bochtband; trottoirband 130/150x250 mm; antraciet	st	70,00F		
363180	Leveren hoekstuk 90°; trottoirband 130/150x250 mm; antraciet	st	20,00F		
363190	Leveren hoekstuk 135°; trottoirband 130/150x250 mm; antraciet	st	10,00F		
363200	Leveren verloopband; trottoirband 130/150x250 mm; antraciet	st	10,00F		
3633	<u>Leverantie trottoirbanden 180/200x250 mm</u>				
363310	Leveren rechte trottoirband; 180/200x250 mm; kleur grijs.	st	300,00F		
363320	Leveren bochtband; trottoirband 180/200x250 mm; kleur grijs	st	100,00F		
363330	Leveren hoekstuk 90°; trottoirband 180/200x250 mm; kleur grijs	st	25,00F		
363340	Leveren hoekstuk 135°; trottoirband 180/200x250 mm; kleur grijs	st	15,00F		
363350	Leveren verloopband; trottoirband 180/200x250 mm; kleur grijs	st	10,00F		
363360	Leveren rechte trottoirband; 180/200x250 mm; antraciet.	st	135,00F		
363370	Leveren bochtband; trottoirband 180/200x250 mm; antraciet.	st	40,00F		
363380	Leveren hoekstuk 90°; trottoirband 180/200x250 mm; antraciet	st	10,00F		
363390	Leveren hoekstuk 135°; trottoirband 180/200x250 mm; antraciet	st	5,00F		
363400	Leveren verloopband; trottoirband 180/200x250 mm; antraciet.	st	5,00F		
3635	<u>Leverantie trottoirbanden 180/200 x160 mm</u>				
363510	Leveren rechte trottoirband; 180/200x160 mm; kleur grijs.	st	75,00F		
363520	Leveren bochtband; trottoirband 180/200x160 mm; kleur grijs	st	25,00F		
363530	Leveren rechte trottoirband; 180/200x160 mm; antraciet	st	35,00F		
363540	Leveren bochtband; trottoirband 180/200x160 mm; antraciet	st	10,00F		
3636	<u>Leverantie RWS-banden 115/225x250 mm</u>				
363610	Leveren rechte RWS-band 115/225x250 mm; kleur grijs.	st	140,00F		
363620	Leveren bochtband; RWS-band 115/225x250 mm; kleur grijs.	st	40,00F		
363630	Leveren hoekstuk 90°; RWS-band 115/225x250 mm;	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
363640	kleur grijs Leveren hoekstuk 135°; RWS-band 115/225x250 mm;	st	5,00F		
363650	kleur grijs Leveren verloopband; RWS-band 115/225x250 mm;	st	5,00F		
363660	kleur grijs Leveren rechte RWS-band 115/225x250 mm; antraciet	st	60,00F		
363670	Leveren bochtband; RWS-band 115/225x250 mm;	st	20,00F		
363680	antraciet Leveren hoekstuk 90°; RWS-band 115/225x250 mm;	st	5,00F		
363690	antraciet Leveren hoekstuk 135°; RWS-band 115/225x250 mm;	st	3,00F		
3637	antraciet <u>Leverantie inritbanden 450/160x500 en 500/160x500</u>				
363710	Leveren inritbanden van beton; 450/160x500 endstuk;	m	20,00F		
363720	grijs. Leveren inritbanden van beton; 450/160x500	m	40,00F		
363730	tussenstuk; grijs Leveren inritbanden van beton; 450/160x500 endstuk;	m	20,00F		
363740	antraciet Leveren inritbanden van beton; 450/160x500	m	40,00F		
363750	tussenstuk; antraciet Leveren inritbanden van beton; 500/160x500 endstuk;	m	20,00F		
363760	grijs. Leveren inritbanden van beton; 500/160x500	m	40,00F		
363770	tussenstuk; grijs Leveren inritbanden van beton; 500/160x500 endstuk;	m	20,00F		
363780	antraciet Leveren inritbanden van beton; 500/160x500	m	40,00F		
3638	tussenstuk; antraciet <u>Leverantie inritbanden 750/200x500 en 800/200x500</u>				
363810	Leveren inritbanden van beton; 750/200x500 endstuk;	m	10,00F		
363820	grijs. Leveren inritbanden van beton; 750/200x500	m	20,00F		
363830	tussenstuk; grijs Leveren inritbanden van beton; 750/200x500 endstuk;	m	10,00F		
363840	antraciet Leveren inritbanden van beton; 750/200x500	m	20,00F		
363850	tussenstuk; antraciet Leveren inritbanden van beton; 800/200x500 endstuk;	m	10,00F		
363860	grijs. Leveren inritbanden van beton; 800/200x500	m	20,00F		
363870	tussenstuk; grijs Leveren inritbanden van beton; 800/200x500 endstuk;	m	10,00F		
363880	antraciet Leveren inritbanden van beton; 800/200x500	m	40,00F		
3639	tussenstuk; antraciet <u>Leverantie geleidebanden.</u>				
363910	Leveren rechte geleideband; 50/200x200 mm; kleur grijs.	st	140,00F		
363920	Leveren hoekstuk 135°; geleideband 50/200x200 mm;	st	60,00F		
363930	kleur grijs Leveren rechte geleideband; 50/200x200 mm; antraciet	st	60,00F		
363940	Leveren hoekstuk 135°; geleideband 50/200x200 mm;	st	25,00F		
3640	antraciet <u>Leverantie stootbanden</u>				
364010	Leveren stootband; 200x180x900 mm; kleur grijs;	st	25,00F		
364020	eenzijdig uiteinden niet afgerond..	st	20,00F		
364030	Leveren stootband; 200x180x900 mm; kleur grijs;	st	20,00F		
	uiteinde eenzijdig afgerond..				
	Leveren stootband; 200x180x900 mm; kleur grijs;				
	uiteinden tweezijdig afgerond..				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3641	<u>Leverantie busperronbanden.</u>				
364110	Leveren busperronband; grijs	st	10,00	F	
4	OVERIGE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.				
41	WERKZAAMHEDEN AAN WEGFUNDERINGEN.				
4101	<u>Opbreken bestaande wegfundering</u>				
410110	Verwijderen teervrije funderingslaag; breedte B<1,5 m	m2	4500,00	F	
410120	Verwijderen teervrije funderingslaag; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	3500,00	F	
410130	Verwijderen teervrije funderingslaag; breedte B>=3,0 m	m2	3500,00	F	
4102	<u>Aanbrengen nieuwe wegfundering.</u>				
410210	Aanbrengen wegfundering; B<1,5 m	m2	4500,00	F	
410220	Aanbrengen wegfundering; 1,5<=B<3,0 m	m2	3500,00	F	
410230	Aanbrengen wegfundering; B>3,0 m	m2	3500,00	F	
4103	<u>Aanbrengen licht ophoogmateriaal</u>				
410300	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).	m3	400,00	F	
43	WERKZAAMHEDEN AAN RIOLERING.				
430	Bemalingen : open bemaling.				
430010	Toepassen open bemaling, sleuflengte L<5,0 m.	keer	70,00	F	
431	Graven en aanvullen sleuf t.b.v. leidingen.				
4311	<u>Graven sleuf + aanbrengen zandbed - sleuflengte L<5,0 m.</u>				
431110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf; 0,30<H<=0,70 m; L<5,0 m	m	1850,00	F	
431120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf; 0,70<H<=1,40 m; L<5,0 m	m	1400,00	F	
431130	Grond ontgraven t.b.v. sleuf; 1,40<H<=2,0 m; L<5,0 m.	m	925,00	F	
431140	Grond ontgraven t.b.v. sleuf; 2,0<H<=2,6 m; L<5,0 m	m	475,00	F	
431150	Aanvullen sleuf; .0,30<H<=0,70 m; L<5,0 m	m	1850,00	F	
431160	Aanvullen sleuf; .0,70<H<=1,40 m; L<5,0 m	m	1400,00	F	
431170	Aanvullen sleuf; .1,40<H<=2,0 m; L<5,0 m	m	925,00	F	
431180	Aanvullen sleuf; .2,0<H<=2,60 m; L<5,0 m	m	475,00	F	
432	Werkputten graven en aanvullen t.b.v. toegangskokers en rioolaansluitingen.				
432010	Graven en aanvullen werkput. V<1,0 m3	st	13,00	F	
432020	Graven en aanvullen werkput. 1,0<=V<3,0 m3	st	25,00	F	
432030	Graven en aanvullen werkput. 3,0<=V<10,0 m3	st	25,00	F	
433	Grond zuigen.				
4330	<u>Grond zuigen; lengte sleuf tot 1,0 m.</u>				
433010	Grond zuigen uit sleuf; L<1,0 m; 0,40<=D<0,60 m.	m	13,00	F	
433020	Grond zuigen uit sleuf; 1,0<L<5,0 m; 0,60<=D<0,80 m.	m	25,00	F	
433030	Grond zuigen uit sleuf; 1,0<L<5,0 m; 0,80<=D<1,2 m.	m	25,00	F	
434	Verwijderen bestaand leidingwerk en appendages.				
4340	<u>Verwijderen bestaand leidingwerk, sleuflengte L<5,0 m</u>				
434010	Verwijderen kunststofbuis t/m Ø 160 mm	m	4000,00	F	
434020	Verwijderen kunststofbuis vanaf Ø 200 t/m Ø 400 mm	m	475,00	F	
434030	Verwijderen keramische buis tot Ø 186 mm.	m	235,00	F	
435	Aanbrengen leidingwerk en appendages.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4350	<u>Aanbrengen leidingwerk, buislengte L<5,0 m</u>				
435010	Aanbrengen PVC-buis.vanaf Ø 110 t/m Ø 160 mm; L<5,0 m	m	4000,00F		
435020	Aanbrengen PVC-buis.t/m vanaf Ø 200 t/m Ø 400 mm; L<5,0 m	m	475,00F		
435030	Aanbrengen drains Ø 80 mm voor horizontale drainage.L<5,0 m	m	235,00F		
436	Werkzaamheden aan putranden.				
4360	<u>Werkzaamheden aan putranden in verharding.</u>				
436010	Verwijderen putrand met deksel.	st	275,00F		
436020	Aanbrengen vierkante putrand met deksel; gemiddeld 2 stellagen.	st	45,00F		
436030	Aanbrengen ronde putrand met deksel; gemiddeld 2 stellagen.	st	45,00F		
436040	Aanbrengen putrand met deksel; gemiddeld 2 stelringen.	st	45,00F		
437	Werkzaamheden aan kolken.				
437010	Verwijderen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	700,00F		
437020	Verwijderen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.	st	300,00F		
437030	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	700,00F		
437040	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	300,00F		
438	Aanbrengen nieuwe aansluiting in putten van beton of metselwerk.				
4380	<u>Aanbrengen nieuwe aansluiting in putten van beton of metselwerk</u>				
438010	Maken aansluiting in wand gemetselde of beton rioolput Ø 125 mm.	st	5,00F		
438030	Maken aansluiting in wand gemetselde of beton rioolput Ø = 160 mm.	st	5,00F		
438040	Maken aansluiting in wand gemetselde of beton rioolput Ø = 200 mm.	st	5,00F		
439	Aanbrengen nieuwe inlaat in buizen van beton.				
439010	Maken inlaat Ø 125 mm.	st	10,00F		
439020	Maken inlaat Ø 160 mm.	st	5,00F		
439030	Maken inlaat Ø 200 mm.	st	3,00F		
44	WERKZAAMHEDEN AAN RIOLERING.				
440	Aanbrengen nieuwe aansluiting in put van kunststof.				
440010	Maken aansluiting op rioolput; Ø 125 mm.	st	10,00F		
440020	Maken aansluiting op rioolput; Ø 160 mm.	st	5,00F		
440030	Maken aansluiting op rioolput; Ø 200 mm.	st	3,00F		
441	Aanbrengen nieuwe aansluiting in buizen van kunststof.				
441010	Maken inlaat Ø 125 mm in PVC-buis	st	10,00F		
441020	Maken inlaat Ø 160 mm in PVC-buis	st	5,00F		
441030	Maken inlaat Ø 200 mm in PVC-buis	st	5,00F		
442	Rioolaansluitingen - toepassen rioolafsluiters.				
4421	<u>Toepassen tijdelijke rioolafsluitingen.</u>				
442110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool; afsluiters t/m Ø 400 mm.	st	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
443	Leverantie buismaterialen t.b.v. riolering.				
4431	<u>Leverantie PVC- buismateriaal t.b.v. vrijvervalriolering</u>				
443110	Leveren buis PVC Ø 110 mm grijs.	m	375,00F		
443120	Leveren buis PVC Ø 110 mm bruin.	m	95,00F		
443130	Leveren buis PVC Ø 125 mm grijs.	m	2075,00F		
443140	Leveren buis PVC Ø 125 mm bruin.	m	475,00F		
443150	Leveren buis PVC Ø 160 mm grijs.	m	925,00F		
443160	Leveren buis PVC Ø 160 mm bruin.	m	235,00F		
443170	Leveren buis PVC Ø 200 mm grijs.	m	375,00F		
443180	Leveren buis PVC Ø 200 mm bruin.	m	93,00F		
443230	Leveren hulpstuk PVC Ø 110 mm.	st	235,00F		
443240	Leveren hulpstuk PVC Ø 125 mm.	st	1275,00F		
443250	Leveren hulpstuk PVC Ø 160 mm.	st	575,00F		
443260	Leveren hulpstuk PVC Ø 200 mm.	st	235,00F		
444	Leverantie putafdekkingen en kolken,				
444010	Leveren putafdekking t.b.v. VW-riool.	st	3,00F		
444020	Leveren putafdekking t.b.v. RW-riool.	st	3,00F		
444030	Leveren putafdekking t.b.v. gemengd riool.	st	3,00F		
444040	Leveren putafdekking t.b.v. drainage stelsel.	st	3,00F		
444050	Leveren ronde putafdekking.	st	3,00F		
444060	Leveren straatkolk TBS Q-Line Max STR 9737/85 GB1 Z7 met ES-vergrendeling.	st	10,00F		
444070	Leveren tegelpadkolk TBS STR 9301/60 GB1 met ES-vergrendeling.	st	10,00F		
444080	Leveren trottoirkolk TBS Q-line MAX TRK-4717/90 GB1 met ES-vergrendeling.	st	10,00F		
444090	Leveren trottoirkolk TBS Q-line Max TRK 4718/95 GB1 met ES-vergrendeling.	st	3,00F		
444100	Leveren trottoirkolk; Nyloplast,	st	3,00F		
444110	Leveren trottoirkolk; Nyloplast,	st	3,00F		
444120	Leveren molgootkolk; Nyloplast,	st	3,00F		
444130	Leveren betonnen stelringen t.b.v. putafdekkingen; 70 mm	st	75,00F		
444140	Leveren betonnen stelringen t.b.v. putafdekkingen; 100 mm	st	50,00F		
444150	Leveren betonnen stelringen t.b.v. putafdekkingen; 150 mm	st	25,00F		
444160	Leveren betonnen stelringen t.b.v. putafdekkingen; 200 mm	st	5,00F		
45	WERKZAAMHEDEN AAN ASFALTVERHARDINGEN.				
450	Onderzoek naar samenstelling asfaltverharding.				
450110	Maken boorkern asfalt; h=< 40 mm.	st	25,00F		
450120	Meerprijs maken boorkernen asfalt, d>40 mm.	cm	500,00F		
450130	Uitvoering DLC-onderzoek.	st	25,00F		
450140	Uitvoering AP04-onderzoek aan asfalt.	st	25,00F		
451	Opbreken asfaltverhardingen.				
4511	<u>Zagen asfaltverhardingen.</u>				
451110	Zagen van bitumineuze verharding; lengte: 5,0< L	m	500,00F		
451120	Zagen van bitumineuze verharding; lengte: 5,0<= L<20,0 m.	m	250,00F		
451130	Zagen van bitumineuze verharding; lengte: L>=20,0 m.	m	250,00F		
4512	<u>Opbreken asfaltverhardingen.</u>				
451210	Opbreken asfaltverharding van teervrij of teerhoudend asfalt; oppervlakte A<5,0 m2.	m2	1250,00F		
451220	Opbreken asfaltverharding van teervrij of teerhoudend asfalt; oppervlakte 5,0<= A<25,0 m2.	m2	500,00F		
451230	Opbreken asfaltverharding van teervrij of teerhoudend	m2	250,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	asfalt; oppervlakte A>=25,0 m2.				
452	Reparatie asfaltverharding langs elementenverharding.				
452010	Aanbrengen koud asfalt	kg	625,00	F	
46	WERKZAAMHEDEN AAN WEGMEUBILAIR.				
461	Opnemen, herplaatsen en aanbrengen verkeersborden en verkeersbordpalen,				
461110	Verwijderen verkeersborden.	st	500,00	F	
461120	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	500,00	F	
461130	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	500,00	F	
461140	Aanbrengen verkeersborden aan verkeersbordpaal.	st	500,00	F	
462	Opnemen, herplaatsen en aanbrengen fietsnietjes.				
462010	Opnemen fietsnietje.	st	100,00	F	
462020	Aanbrengen fietsnietje.	st	100,00	F	
462030	Op hoogte stellen fietsnietje.	st	100,00	F	
463	Opnemen, herplaatsen en aanbrengen afzetpalen.				
463010	Verwijderen afzetpalen; diamantkoppalen.	st	500,00	F	
463020	Opnieuw plaatsen afzetpalen; diamantkoppalen.	st	500,00	F	
463030	Plaatsen afzetpalen; diamantkoppalen	st	500,00	F	
464	Opnemen, herplaatsen en aanbrengen parkbanken.				
464010	Verwijderen parkbank.	st	50,00	F	
464020	Opnieuw stellen parkbank	st	50,00	F	
464030	Plaatsen parkbank.	st	50,00	F	
465	Opnemen, herplaatsen en aanbrengen fietssluisjes.				
465010	Verwijderen sluishekken van metaal of hout.	st	50,00	F	
465020	Opnieuw stellen sluishekken van metaal	st	50,00	F	
465030	Plaatsen sluishekken van metaal	st	50,00	F	
47	WERKZAAMHEDEN AAN BERMEN.				
471010	Maaien bermen en taluds.	are	50,00	F	
471020	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2500,00	F	
471030	Af frezen toplaag grasveld.	are	50,00	F	
471040	Zaaïen.	are	50,00	F	
471050	Snoeien rand beplantingsvak.	m	2500,00	F	
48	ONTDOEN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN.				
480	Ontdoen van vrijgekomen materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik,				
480010	Ontdoen van betonpuin.	ton	1575,00	F	
480020	Ontdoen van gebakken puin.	ton	775,00	F	
480040	Ontdoen van wegfunderingsmateriaal.	ton	5500,00	F	
480050	Ontdoen van metalen.	kg	1250,00	F	
480060	Ontdoen van grond, tussenwaarde.	ton	500,00	F	
480070	Ontdoen van grond, tussenwaarde + bijmenging.	ton	500,00	F	
480080	Ontdoen van materiaal vrijgekomen bij schoonmaken elementenverhardingen..	ton	475,00	F	
480090	Ontdoen van asfalt.	ton	900,00	F	
480100	Ontdoen van asfalt, teerhoudend.	ton	100,00	F	
480110	Ontdoen van plantaardige materialen.	ton	50,00	F	
480120	Ontdoen kunststof materialen.	kg	1250,00	F	
481	Ontdoen van vrijgekomen materialen die geschikt zijn voor hergebruik zonder nadere bewerking,				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4811	<u>Ontdoen BSS geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking.</u>				
481110	Opbrengst betonstraatstenen dubbelklinkers	m2	475,00F		
481120	Opbrengst betonstraatstenen waterpasserende NCB-klinkers	m2	475,00F		
481130	Opbrengst betonstraatstenen keiformaat	m2	4000,00F		
481140	Opbrengst betonstraatstenen dikformaat	m2	850,00F		
481150	Opbrengst betonstraatstenen waalformaat	m2	475,00F		
4812	<u>Ontdoen SBS geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking.</u>				
481210	Opbrengst straatbakstenen keiformaat	m2	1775,00F		
481220	Opbrengst straatbakstenen dikformaat	m2	925,00F		
481230	Opbrengst straatbakstenen waalformaat	m2	450,00F		
4813	<u>Ontdoen betontegels geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking.</u>				
481310	Opbrengst betontegels 300x300x45 mm	m2	1600,00F		
481320	Opbrengst betontegels 300x300x60 mm	m2	1825,00F		
481330	Opbrengst betontegels 300x300x80 mm	m2	1600,00F		
481340	Opbrengst betontegels 500x500x60 mm	m2	50,00F		
481350	Opbrengst betontegels 400x600x60 mm	m2	50,00F		
481360	Opbrengst grasbetontegels 400x600x120 mm	m2	50,00F		
4814	<u>Ontdoen opsluitbanden geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking.</u>				
481410	Opbrengst opsluitbanden 60x200 mm.	m	575,00F		
481420	Opbrengst opsluitbanden 80x200 mm.	m	275,00F		
481430	Opbrengst opsluitbanden 100x200 mm.	m	215,00F		
481440	Opbrengst gazonbanden 100x200 mm.	m	145,00F		
481450	Opbrengst opsluitbanden 120x250 mm.	m	145,00F		
481460	Opbrengst betonbiels 120x200x600 mm.	m	13,00F		
4815	<u>Ontdoen trottoirbanden geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking.</u>				
481510	Opbrengst trottoirbanden 130/150x250 mm; grijs	m	400,00F		
481520	Opbrengst trottoirbanden 130/150x250 mm; antraciet	m	170,00F		
481530	Opbrengst trottoirbanden 180/200x250 mm; grijs.	m	220,00F		
481540	Opbrengst trottoirbanden 180/200x250 mm; antraciet.	m	170,00F		
481550	Opbrengst trottoirbanden 180/200x160 mm; grijs.	m	50,00F		
481560	Opbrengst trottoirbanden 180/200x120 mm; antraciet	m	23,00F		
481570	Opbrengst RWS-band 115/225x250 mm; grijs.	m	100,00F		
481580	Opbrengst RWS-band 115/225x250 mm; antraciet	m	43,00F		
481590	Opbrengst geleidebanden 50/200x200 mm; grijs.	m	100,00F		
481600	Opbrengst geleidebanden 50/200x200 mm; antraciet.	m	43,00F		
481610	Opbrengst bushaltebanden; grijs.	m	5,00F		
481620	Opbrengst inritbanden; grijs.	m	90,00F		
481630	Opbrengst inritbanden; antraciet	m	40,00F		
4817	<u>Ontdoen bulkmaterialen geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking.</u>				
481710	Ontdoen van grond; achtergrondwaarde, .	ton	500,00F		
49	TREFFEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN..				
491	Toepassen verkeersmaatregelen				
491010	Toepassen afzetting op voetpad. (figuur 20)	keer	100,00F		
491020	Toepassen afzetting op fietspad. (figuur 22)	keer	100,00F		
491030	Toepassen afzetting op enkelbaansweg (figuur 31)	keer	100,00F		
491040	Toepassen afzetting op enkelbaansweg (figuur 42)	keer	50,00F		
491110	Toepassen geleidebaken.	stxd	5000,00F		
491120	Toepassen aluminium verkeersbord RVV.	stxd	5000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
491130	Toepassen aluminium verkeersbord RVV. + paal.	stxd	5000,00F		
491180	Toepassen aluminium verkeershek.	stxd	5000,00F		
491190	Verwijderen en terugplaatsen verkeersbord RVV. + paal.	st	500,00F		
492	Toepassen verkeersomleidingen				
492010	Toepassen geleidebaken.	stxd	15000,00F		
492020	Toepassen kunststof geleidebarrier.	stxw	75,00F		
492030	Toepassen aluminium verkeersbord RVV. + paal.	stxd	6000,00F		
492040	Toepassen aluminium verkeersbord RVV op mast.	stxd	6000,00F		
492050	Toepassen aluminium tekstbord + 2 stalen palen.	stxd	3000,00F		
492060	Toepassen aluminium pijlbord met route- op paal.	stxd	6000,00F		
492070	Toepassen aluminium pijlbord met route- op mast.	stxd	6000,00F		
492080	Toepassen aluminium verkeershek.	stxd	3000,00F		
492090	Toepassen VRI.	stxd	375,00F		
492100	Toepassen verplaatsbare digitale informatieborden.	stxd	190,00F		
493	Treffen maatregelen i.h.k.v. toegankelijkheid op locatie.				
4930	<u>Maatregelen t.b.v. voet- en fietsganger</u>				
493010	Toepassen loopschotten (voetgangers); N<=10 st.	stxd	1625,00F		
493020	Toepassen loopschotten (voetgangers); 10<=N<50 st.	stxd	1625,00F		
4931	<u>Maatregelen t.b.v. gemotoriseerd verkeer.</u>				
493110	Toepassen rijplaten N<=5 st.	stxd	1000,00F		
493120	Toepassen rijplaten 5<N<=25 st.	stxd	1000,00F		
5	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN.				
50	Vorbereidende werkzaamheden				
500010	Opstellen kwaliteitsplan.	keer	100,00F		
500020	Opstellen straatwerkplan.	keer	100,00F		
500030	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	keer	300,00F		
500040	Opstellen verkeersplan	st	300,00F		
500050	Opstellen verkeerstekening.	st	300,00F		
51	Offreren deelopdrachten.				
511010	Opstellen deelopdracht; € 0,- < S <=€ 5.000,--.	keer	60,00F		
511020	Opstellen deelopdracht; €5.000,-- <S<=€25.000,--.	keer	60,00F		
511030	Opstellen deelopdracht; €25.000,-- <S<=€100.000,--.	keer	60,00F		
511040	Opstellen deelopdracht; S>€ 100.000,--..	keer	60,00F		
52	Communicatie en omgevingsmanagement				
524010	Omgevingsmanagement S<=€5.000,--	st	20,00F		
524020	Omgevingsmanagement €5.000,-- <S<=€25.000,--	st	16,00F		
524030	Omgevingsmanagement €25.000,-- <S<=€100.000,--	st	8,00F		
524040	Omgevingsmanagement S>=€100.000,--	st	5,00F		
524050	Opstellen en verspreiden bewonersbrieven (0-50 st).	st	50,00F		
524060	Opstellen en verspreiden bewonersbrieven (50-100 st).	st	100,00F		
524070	Opstellen en verspreiden bewonersbrieven (100-500 st).	st	500,00F		
524080	Opstellen en verspreiden bewonersbrieven (>500 st).	st	1000,00F		
524090	Melvin - Actueel melden verkeersmaatregelen	st	500,00F		
524110	Applicatie voortgang werkzaamheden/statusregistratie.	st	50,00F		
53	Administratieve werkzaamheden				
530010	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	300,00F		
530020	Aanleveren van revisiegegevens.	keer	300,00F		
530040	Opstellen en verspreiden bewonersbrieven.	keer	300,00F		
54	Uitzet- en landmeetkundige werkzaamheden				
546010	Uitwerken uitzettekening	uur	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6	WERKZAAMHEDEN NABIJ BOMEN.				
610	Boombescherming tijdens uitvoering,				
6100	<u>Toepassen stamommanteling.</u>				
610010	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen; Ø ≤ 0,30 m.	st	100,00F		
610020	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen; 0,30 < Ø ≤ 0,50 m.	st	50,00F		
610030	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen; Ø > 0,50 m.	st	50,00F		
611	Beluchting boomvak.				
611010	Aanbrengen drains Ø 80 mm .	m	100,00F		
7	MOBILISATIE KOSTEN.				
700	Mobiliseren				
700010	Mobiliseren van materieel en personeel en bouwkeet staffel A ≤ 50 m2	keer	150,00F		
700020	Mobiliseren van materieel en personeel en bouwkeet staffel A ≥ 50 m2	keer	150,00F		
8	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL.				
810	Inzetten personeel en materieel op werkdagen tussen 07:00 en 19:00 uur.				
8101	<u>Inzetten personeel.</u>				
810110	Inzetten werknemer.	uur	100,00F		
810120	Inzetten werknemer + pick-up met aanhanger.	uur	250,00F		
810130	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	250,00F		
810140	Inzetten koppel straatmaker + opperman.	uur	100,00F		
810150	Inzetten mobiel koppel straatmaker + opperman.	uur	100,00F		
8102	<u>Inzetten materieel.</u>				
810210	Inzetten hydraulische graafmachine; minikraan.	uur	50,00F		
810220	Inzetten hydraulische graafmachine; mobiele kraan.	uur	50,00F		
810230	Inzetten tractor+ zelflossende grondkar 10 m3.	uur	50,00F		
810240	Inzetten vrachtauto; autolaadkraan 6x6.	uur	50,00F		
810250	Inzetten vrachtauto; 8x8.	uur	50,00F		
810260	Inzetten wiellader; mini-shovel + klem.	uur	50,00F		
810270	Inzetten wiellader; shovel 1 m3.	uur	50,00F		
810280	Inzetten compressor.	uur	50,00F		
810290	Inzetten knikmops 250 mini-shovel..	uur	50,00F		
810300	Inzetten pick-up met aanhanger.	uur	50,00F		
810310	Inzetten vrachtauto voorzien van inrichting voor laden en lossen van beladen pallets,	uur	400,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%	5,00		
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%	5,00		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

