



Nota van Inlichtingen Elementenverhardingen onderhoudsbestek Alphen aan den Rijn

Definitief v1.0 _09-10-2026

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

RROK Onderhoud elementenverhardingen 2027-2028

Gemeente Alphen aan den Rijn
RAW-raamovereenkomst Nr 2916Besteknummer: 2916
Versie: 1.0
Status: Definitief

Opdrachtgever: Het college van B&W van Gemeente Alphen aan den Rijn

Ingenieursbureau: Aveco de Bondt
Auteur: N. Poorthuis
Datum: 09-10-2026

Projectnr. AdB: 266370

Goedkeuring vrijgave: D. Oltmans

Aveco de Bondt
Ravenswade 2, 3439 LD Nieuwegein
Postbus 64, 7450 AB Holten
T +31 (0)88-0048212
info@avecodebondt.nl
www.avecodebondt.nl

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
524110			Deze bestekspost is gewijzigd			
524110	623099		Applicatie voortgang werkzaamheden/statusregistratie	jaar	4,00	F
			De aannemer maakt gebruik van een digitale applicatie			
			waarmee de actuele status van het werk inzichtelijk			
			wordt gemaakt voor opdrachtgever en directie.			
			Deze app biedt in ieder geval de volgende			
			functionaliteiten:			
			- Inzicht in de huidige status per werkonderdeel of			
			locatie (visueel en tekstueel).			
			- Mogelijkheid tot toevoegen van foto's ter			
			ondersteuning van de voortgang.			
			- Datumstempeling van updates en foto's.			
			- Realtime of periodieke toegang voor			
			opdrachtgever/directie tot de voortgangsinformatie.			
			- Overzicht van nog uit te voeren werkzaamheden en			
			eventuele knelpunten.			
			De applicatie moet gebruiksvriendelijk en web-/mobiel			
			toegankelijk zijn.			
			Alle kosten voor gebruik, licenties, installatie en beheer			
			van deze applicatie zijn inbegrepen in de aanneemsom.			
530020			Deze bestekspost is komen te vervallen			
530050			Deze bestekspost is toegevoegd			
530050	100141		Aanleveren van revisiegegevens.	keer	20,00	F
			Betreft deelopdrachten waarbij de bestaande			
			infrastructuur is gewijzigd of nieuw aangelegd, met een			
			omvang kleiner dan 500 m².			
			Deze post is uitsluitend van toepassing indien de			
			opdrachtgever hiervoor expliciet opdracht geeft. Niet voor			
			alle deelopdrachten hoeft revisie te worden uitgevoerd.			
			Uitvoering: eenmalig per deelopdracht.			
			Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden			
			infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in			
			ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren			
			van de revisietekeningen aan de opdrachtgever			
			Inmetingen t.b.v. een revisie in RDN-coördinaten.			
			Revisiegegevens dienen binnen 2 weken na			
			gereedkomen van de deelopdracht aan de			
			opdrachtgever verstrekt te worden.			
		.1. . . .	Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:			
			revisietekeningen volgens de structuur van de NLCS			
			release 4.1			
530060			Deze bestekspost is toegevoegd			
530060	100141		Aanleveren van revisiegegevens.	keer	10,00	F
			Betreft deelopdrachten waarbij de bestaande			
			infrastructuur is gewijzigd of nieuw aangelegd, met een			
			omvang groter dan 500 m².			
			Deze post is uitsluitend van toepassing indien de			
			opdrachtgever hiervoor expliciet opdracht geeft. Niet voor			
			alle deelopdrachten hoeft revisie te worden uitgevoerd.			
			Uitvoering: eenmalig per deelopdracht.			
			Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden			
			infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in			
			ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren			
			van de revisietekeningen aan de opdrachtgever			
			Inmetingen t.b.v. een revisie in RDN-coördinaten.			
			Revisiegegevens dienen binnen 2 weken na			
			gereedkomen van de deelopdracht aan de			
			opdrachtgever verstrekt te worden.			
		.1. . . .	Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:			
			revisietekeningen volgens de structuur van de NLCS			
			release 4.1			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
700010			Deze bestekspost is komen te vervallen				
700020			Deze bestekspost is komen te vervallen				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 04 Betalingsregelingen: indexering.****01 04 01 Indexering.**

02 Aan artikel 01.04.01 wordt lid 02 toegevoegd:

De bijzondere indexeringsregeling overeenkomstig Bijlage B5 heeft voorrang boven de reguliere indexeringsregeling van artikel 01.04 van de Standaard 2025. Indien de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot deze bijzondere indexeringsregeling zijn beëindigd, vervalt de toepassing van Bijlage B5. Vanaf dat moment worden prijswijzigingen verrekend overeenkomstig artikel 01.04 van de Standaard 2025. Voor deze verrekening geldt 1 januari van het betreffende kalenderjaar als peildatum.

