Aveco de Bondt
onderzoekt ontwerpt adviseert



WERKBESTEK: nr 2916 Elementenverhardingen onderhoudsbestek Alphen aan den Rijn

Definitief v1.0 _09-10-2026

RROK Onderhoud elementenverhardingen 2027-2028

Gemeente Alphen aan den Rijn
RAW-raamovereenkomst Nr 2916 [WERKBESTEK]

Besteknummer:	2916
Versie:	3.0
Status:	Definitief

Incl. Nota van Inlichtingen: 09-10-2026

Opdrachtgever: Het college van B&W van Gemeente Alphen aan den Rijn

"ONDANKS DAT DIT WERKBESTEK MET DE NODIGE ZORGVULDIGHEID IS SAMENGESTELD, IS DIT DOCUMENT GEEN CONTRACT-DOCUMENT. ER KUNNEN DERHALVE GEEN RECHTEN AAN WORDEN ONTLEEND"

Ingenieursbureau:	Aveco de Bondt
Auteur:	N. Poorthuis
Datum:	09-10-2026
Projectnr. AdB:	266370
Goedkeuring vrijgave:	D. Oltmans

Aveco de Bondt
Ravenswade 2, 3439 LD Nieuwegein
Postbus 64, 7450 AB Holten
T +31 (0)88-0048212
info@avecodebondt.nl
www.avecodebondt.nl

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Namens het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Alphen aan den Rijn, is de Opdrachtgever, in de zin van de UAV 2012 (versie 2025), teammanager van het team Beheer Openbare Ruimte

02 Directie

Directie wordt gevoerd door de teammanager van het team Beheer Openbare Ruimte Gemeente Alphen aan den Rijn als zodanig aangewezen persoon.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen het gebied van de gemeente Alphen aan den Rijn.

04 Algemene beschrijving

Deelopdrachten bestaan in hoofdzaak uit:

a. Onderhoudswerkzaamheden aan elementenverharding;
b. Aanbrengen of vervangen van elementenverhardingen;
c. Werkzaamheden aan wegfunderingen;
d. Werkzaamheden aan riool appendages;
e. Leverantie van materialen benodigd bij de uitvoering van de werkzaamheden onder a t/m d genoemd;
f. Bijkomende werkzaamheden volgend uit a. t/m d.

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode 1 januari 2027 tot en met 31 december 2028. De Aanbestedende Dienst behoudt zich het exclusieve recht voor om de werking van de RROK met maximaal 2 x 1 jaar te verlengen. De aannemer is dan gebonden de verlenging te accepteren. Indien de raamovereenkomst wordt verlengd zal de opdrachtgever dat minimaal 3 maanden van tevoren bekend maken.
   De fictieve hoeveelheden in deel 2.2 van deze RROK zijn gebaseerd op de verwachte werkzaamheden voor de vaste looptijd van 24 maanden.
2. Binnen uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van een definitieve deelopdracht dient de aannemer met de uitvoering daarvan te starten.
3. Het bepaalde in lid 2 van deze paragraaf is niet van toepassing indien er sprake is van een urgente situatie.
   Indien daartoe op enige wijze opdracht wordt verleend en de urgentie wordt benadrukt dient de aannemer binnen 24 uur na de opdracht aan te vangen met de uitvoering van de opdracht.
   Een urgente opdracht is altijd een opdracht tot uitvoering van een noodreparatie. De aannemer dient passend materieel en ter zake deskundig personeel beschikbaar te hebben en te houden om aan uitvoering van een dergelijke opdracht gehoor te kunnen geven. De aannemer dient er rekening mee te houden dat uitvoering van urgente werkzaamheden ook in het weekend, op feestdagen en in vakantieperioden kunnen plaatsvinden.

4 Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) bedraagt EUR 1000,-- (zegge: duizend euro) voor de eerste dag en EUR 500,-- (zegge: vijfhonderd euro) voor alle volgende dagen waarop de uitvoeringstermijn van een deelopdracht als bedoeld in lid 2 van deze paragraaf wordt overschreden.

5. Het bedrag van de korting indien de aannemer niet voldoet aan het start moment van de uitvoering van de werkzaamheden zoals gesteld in het 3e lid van deze paragraaf, bedraagt EUR 500,-- (zegge: tweehonderd vijftig euro) voor elk uur dat de uitvoering later start dan de termijn zoals in genoemd lid is genoemd.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025), wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 3 maanden.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Omzet

1. De opdrachtgever is voornemens gedurende de looptijd inclusief de optiejaren van de RROK deelopdrachten te verstrekken met een totale omzet ter waarde van ca. €6.000.000,--, de omzetbelasting niet inbegrepen.
2. Afwijkingen van het in lid 1 genoemde bedrag, hoe groot dan ook, geven de aannemer geen enkel recht op enige tegemoetkoming.

PAR

09 Duurzaam beton en asfalt

Voor duurzaam beton en asfalt zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen.
Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.
Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie:
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/

10 Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

De Gemeente Alphen aan den Rijn heeft het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend. Gemeente Alphen aan den Rijn neemt deel op het basis niveau. Door het ondertekenen van dit convenant verplicht gemeente Alphen aan den Rijn zich om bij alle contracten de emissie eisen uit de Routekaart van toepassing te verklaren.
De routekaart is te vinden via https://www.opwegnaarseb.nl/convenant.

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij aanbesteding zijn geen tekeningen aan deze RROK toegevoegd.
De opdrachtgever behoudt zich echter het recht voor om per deelopdracht afzonderlijke uitvoeringstekeningen aan deze RROK toe te voegen. Deze tekeningen worden dan geacht een integraal onderdeel te zijn van deze RROK.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Tenzij anders aangegeven zijn alle maten in meters of millimeters. Tenzij anders aangegeven zijn alle hoogte maten ten opzicht van NAP..

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2025, rekening houden met de volgende punten:

De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop een stoppunt wordt bereikt (in afwijking van lid 03 van artikel 01.13.05 van de Standaard 2025.

A1. Stoppunten per fase:
A1.1. Voorbereiding van het project
Door de opdrachtgever is het project aangemeld op moederbestek.nl vanwege het door gemeente Alphen aan den Rijn getekende betonconvenant.
De aannemer ontvangt voor dit project een inlogcode en een factuur.
Voor het project dient de aannemer de volgende gegevens te registreren:
- Gegevens leverancier, contactpersoon en contactgegevens;
- Gegevens recycle bedrijf, contactpersoon en contactgegevens

>S1. Kwaliteitsplan, aanleveren uiterlijk 20 werkdagen vóór start werk;
>S10. Plan Tijdelijke Verkeersmaatregelen, aanleveren minimaal 5 werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden.

A1.2. Uitvoering van het project
>S11. Beoordeling van de aangebrachte boombescherming, minimaal 1 werkdag vóór aanvang van de werkzaamheden;
>S14. Aanleveren keuringsresultaten van verdichting zandbed en steenfundering voor het aanbrengen van de verdere verhardingsconstructie;

B. Bijwoonpunten
In afwijking van lid 01 sub d van artikel 01.13.05 van de Standaard 2025 wordt als definitie voor een bijwoonpunt gehanteerd:
"Het moment waarop door de aannemer bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij de directie de mogelijkheid wil hebben om aanwezig te zijn."

De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop een bijwoonpunt wordt bereikt (in afwijking van lid 03 van artikel 01.13.05 van de Standaard 2025).

B1.2. Uitvoering van het project
>B6. Profileren puinverharding;

C1.2. Uitvoering van het project
>R1 Bouwcirculair: De certificerende instelling maakt de keus of dit project een administratieve beoordeling krijgt (BASIS) of intensief beoordeeld wordt door een audit/inspectie (COMPLEET). In de praktijk betekent dit ongeveer een op de tien projecten nader bekeken wordt door de certificerende instelling.

>R1.1. BASIS:
Tijdens het project dient de aannemer alle weeg- en afleveringsbonnen te uploaden die betrekking hebben op het door de inrichting waar de vrijgekomen steenachtige materialen worden aangeboden, cq. de leverancier waarvan de nieuw aan te brengen materialen worden afgenomen.
Wanneer er voor het product nog geen MKI-waarde geëist wordt volgens het betreffende productblad dient deze te worden opgegeven:
Opgave in € per m3.
De LCA-verklaring van de betreffende producten kan geüpload worden in moederbestek.nl
>R1.2. COMPLEET:
Aan de aannemer wordt (via de toeleverancier van beton) gevraagd om een geverifieerde LCA-verklaring van een erkende LCA-deskundige (volgens SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-Werken) te overleggen van de toegepaste betonproducten. Deze kunnen geüpload worden in

moederbestek.nl.

>R2. Goedkeuring wekelijkse revisie riolering.

C1.3. Afsluiting van het project

>R8. Bouwcirculair: De certificerende instelling stelt een rapport op over in hoeverre is voldaan aan de eisen voor duurzaam beton. De opgave van de aannemer van de verwerkte hoeveelheden in het project is er een integraal onderdeel van;

>R9.

>R9.1. Ten behoeve van de monitoring van de voortgang van het beleid naar een Circulaire Economie en Klimaat (reductie CO2 emissie) wordt aan de aannemer gevraagd om een overzicht te maken van de hoeveelheden van de verschillende betonproducten welke zijn verwerkt in het project. Dit overzicht dient in moederbestek.nl opgenomen te worden;

>R9.2. Na afloop van het project dient de aannemer een Projectcertificaat Bouwcirculair te overleggen aan de opdrachtgever.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot de RAW raamovereenkomst:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij de RROK gevoegd:
- Bijlage B1: Model V&G-plan ontwerpfase;
- Bijlage B2: Bomenposter "Werken rond bomen" van Norminstituut Bomen. Niet-licentiehouders kunnen de bomenposter kosteloos downloaden door in te loggen op de website www.norminstituutbomen.nl;
- Bijlage B3: Handboek Bomen 2026
- Bijlage B4: Straatwerkplan
- Bijlage B5 - F703.01_Verrekening Indexering maart 2026_20260622

05 Reikwijdte

De RROK omvat onderhoud aan bestaande elementenverhardingen; reconstructieprojecten behoren niet tot de RROK.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
0		. . . . .	**ALGEMENE KOSTENASPECTEN.**			
		. . . . .	• Op de staffel is het bepaalde in deel 3 artikel 01.01.02 van toepassing.			
		. . . . .				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1			**UITVOERING GRONDWERK.**					
		. . . . .						
11			**GRONDWERK ONDERZOEK,**					
		. . . . .						
1100			Grond, milieukundig onderzoeken.					
		. . . . .						
110010	172101		Nemen monster uit landbodem.	st	50,00	F		
		. . . . .	Analyses uitvoeren volgens bestekspostnummer 110030					
		. . . . .	Grondsoort veen, klei of zand.					
		. . . . .	Grondwaterstand n.v.t.					
		. . . . .	Monsterneming: zie de Standaard, artikel 17.02.02					
		1.	Ongeroerd monster					
		.1. . . .	Bemonsteringspatroon lineair.					
		. .2. . .	Boordiepte 1,0 tot 3,0 m					
		. . .2. .	Laagbemonstering om de 0,50 m					
		. . . .9.	Monsters op de geëigende wijze verpakken, ter keuze					
		. . . . .	van de aannemer, conserveren en afleveren bij					
		. . . . .	laboratorium					
		. . . . .						
110020	172199		Uitvoering vooronderzoek volgens NEN 5725	st	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: controle in digitale informatiebronnen naar					
		. . . . .	geschiedenis en onderzoeksrapporten van een terrein					
		. . . . .	of weg.					
		. . . . .	Inclusief rapportage en advies aan directie UAV.	st			50,00	I
		. . . . .						
110030	172199		Uitvoering bodemonderzoek volgens NEN 5740	st	10,00	F		
		. . . . .	Onderzoek ter bepaling of van een					
		. . . . .	bodemverontreiniging sprake is.					
		. . . . .	Onderzoek uitvoeren in een daartoe geaccrediteerd					
		. . . . .	laboratorium; accreditatie volgens BRL SIKB 9335					
		. . . . .	protocollen 1, 2, 4 en 9.					
		. . . . .	Analysepakket is inclusief asbest en PFAS.					
		. . . . .	Verrekening per volledige boorkern; uitgaande van een	st			10,00	I
		. . . . .	gemiddelde genomen monster met een lengte van 2,0					
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Inclusief rapportage en advies aan directie UAV.					
		. . . . .						
1101			Graven proefsleuven.					
		. . . . .						
110110	102101		Graven proefsleuf.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: proefsleuf voor bepaling van de ligging van					
		. . . . .	bestaande kabels en leidingen.					
		. . . . .	Gemiddelde lengte per afzonderlijke sleuf: 1,5 m					
		. . . . .	Opbouw van de ondergrond:					
		. . . . .	Ondergrond:					
		. . . . .	• veengrond in gemiddeld 50% van de gevallen;					
		. . . . .	• klei in gemiddeld 30% van de gevallen;					
		. . . . .	• zand in gemiddeld 20% van de gevallen.					
		. . . . .	Gemiddelde sleufdiepte: 1,25 m					
		1.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.9. . . .	Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en					
		. . . . .	leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond.					
		. . . . .	Ligging aangetroffen kabels en leidingen digitaal					
		. . . . .	inmeten in horizontaal en verticaal vlak a.d.h.v. GBKN en					
		. . . . .	middels een .DXF-bestand rapporteren aan de directie					
		. . . . .	UAV.					
		. .2. . .	Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug					
		. . . . .	aanbrengen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
110120	102101		Graven proefsleuf.	st	400,00	F	
		. . . . .	Betreft: proefsleuf voor bepaling van de ligging van				
		. . . . .	bestaande kabels en leidingen.				
		. . . . .	Gemiddelde lengte per afzonderlijke sleuf: 1,5 m				
		. . . . .	Opbouw van de ondergrond:				
		. . . . .	Ondergrond:				
		. . . . .	• wegfundering van menggranulaat met gemiddelde				
		. . . . .	dikte van 200 mm.				
		. . . . .	• veengrond in gemiddeld 50% van de gevallen;				
		. . . . .	• klei in gemiddeld 30% van de gevallen;				
		. . . . .	• zand in gemiddeld 20% van de gevallen.				
		. . . . .	Gemiddelde sleufdiepte: 1,25 m				
		1.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.9. . . .	Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en				
		. . . . .	leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond.				
		. . . . .	Ligging aangetroffen kabels en leidingen digitaal				
		. . . . .	inmeten in horizontaal en verticaal vlak a.d.h.v. GBKN en				
		. . . . .	middels een .DXF-bestand rapporteren aan de directie				
		. . . . .	UAV.				
		. .2. . .	Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug				
		. . . . .	aanbrengen				
		. . . . .					
12			**GRONDWERK; STAFFEL A<=5 M2**				
		. . . . .					
120			**Ontgraven ongebonden materialen uit cunet.**				
		. . . . .					
1201			Ongebonden materialen ontgraven breedte B< 1,50 m.				
		. . . . .					
120110	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	112,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 121.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,30 m				
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1,5 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
120120	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	375,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 121.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m				
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1,5 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
120130	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	112,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 121.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m				
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1,5 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
1202			Ongebonden materialen ontgraven breedte 1,5<=B<3,0 m.				
		. . . . .					
120210	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	80,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 121.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,30 m				
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van af 1,5 tot 3,0m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
120220	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	275,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 121.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m				
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van af 1,5 tot 3,0 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
120230	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	80,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 121.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m				
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van af 1,5 tot 3,0 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
1203			Ongebonden materialen ontgraven breedte B>= 3,0 m.				
		. . . . .					
120310	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	35,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 121.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,30 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 3,0 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
120320	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	115,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 121.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 3,0 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
120330	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	35,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 121.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 3,0 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
121			**Vervoeren ongebonden materialen.**				
		. . . . .					
121010	220201		Grond vervoeren.	m3	375,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij				
		. . . . .	bestekspostserie 120				
		.2. . . .	Vervoeren naar: locatie op afstand tot 0,2 km.				
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal.				
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke				
		. . . . .	bestekspost(en) in bestekspostserie 1201, 1202 of 1203				
		. . . . .					
121020	220201		Grond vervoeren.	m3	375,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij				
		. . . . .	bestekspostserie 120				
		.2. . . .	Vervoeren naar: locatie op afstand vanaf 0,2 tot 1,0 km.				
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal.				
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke				
		. . . . .	bestekspost(en) in bestekspostserie 1201, 1202 of 1203				
		. . . . .					
121030	220201		Grond vervoeren.	m3	375,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij				
		. . . . .	bestekspostserie 120				
		.2. . . .	Vervoeren naar: locatie op afstand vanaf 1,0 tot 5,0 km.				
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal.				
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke				
		. . . . .	bestekspost(en) in bestekspostserie 1201, 1202 of 1203				
		. . . . .					
121040	220201		Grond vervoeren.	m3	120,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij				
		. . . . .	bestekspostserie 120				
		.2. . . .	Vervoeren naar: locatie op afstand vanaf 5,0 tot 25,0 km.				
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal.				
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke				
		. . . . .	bestekspost(en) in bestekspostserie 1201, 1202 of 1203				
		. . . . .					
122			**Verwerken ongebonden materialen.**				
		. . . . .					
1221			Ongebonden materialen verwerken breedte B<1,5 m.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
122110	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	112,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Betreft:					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1201, 1202 of 1203					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			112,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,03 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
122120	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	375,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Betreft:					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1201, 1202 of 1203					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			375,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,13 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
122130	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	112,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1201, 1202 of 1203					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			112,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,50 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
1222			Ongebonden materialen verwerken breedte 1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
122210	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	80,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Betreft:					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1201, 1202 of 1203					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			80,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,03 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 2,25 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
122220	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	275,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Betreft:					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1201, 1202 of 1203					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			275,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,13 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 2,25 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
122230	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	80,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1201, 1202 of 1203					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			80,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,50 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 2,25 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
1223			Ongebonden materialen verwerken breedte B>=3,0 m.					
		. . . . .						
122310	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	35,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Betreft:					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1201, 1202 of 1203					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			35,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,03 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 5,5 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
122320	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	115,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Betreft:					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1201, 1202 of 1203					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			115,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,13 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 5,50 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
122330	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	35,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1201, 1202 of 1203					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			35,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,50 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 5,50 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
13			**GRONDWERK; STAFFEL 5<A<=25 M2.**					
		. . . . .						
130			**Ontgraven ongebonden materialen uit cunet.**					
		. . . . .						
1301			Ongebonden materialen ontgraven breedte B< 1,50 m.					
		. . . . .						
130110	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	225,00	F		
		. . . . .	.Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de					
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.					
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft					
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in					
		. . . . .	bestekspostserie 131.					
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of					
		. . . . .	481710.					
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,					
		. . . . .	zand etc.					
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,30 m					
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1,5 m					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
130120	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	750,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 131.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m				
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1,5 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
130130	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	225,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 131.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m				
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1,5 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
1302			Ongebonden materialen ontgraven breedte 1,5<=B<3,0 m.				
		. . . . .					
130210	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	158,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 131.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,30 m				
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van af 1,5 tot 3,0m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
130220	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	525,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 131.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m				
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van af 1,5 tot 3,0 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
130230	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	158,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 131.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m				
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van af 1,5 tot 3,0 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
1303			Ongebonden materialen ontgraven breedte B>= 3,0 m.				
		. . . . .					
130310	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	68,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 131.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,30 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 3,0 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
130320	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	228,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 131.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 3,0 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
130330	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	68,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 131.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 3,0 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
131			**Vervoeren ongebonden materialen.**				
		. . . . .					
131010	220201		Grond vervoeren.	m3	725,00	F	
		. . . . .	.Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij				
		. . . . .	bestekspostserie 130				
		.2. . . .	Vervoeren naar: locatie op afstand tot 0,2 km.				
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal.				
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke				
		. . . . .	bestekspost(en) in bestekspostserie 1301, 1302 of 1303				
		. . . . .					
131020	220201		Grond vervoeren.	m3	725,00	F	
		. . . . .	.Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij				
		. . . . .	bestekspostserie 130				
		.2. . . .	Vervoeren naar: locatie op afstand vanaf 0,2 tot 1,0 km.				
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal.				
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke				
		. . . . .	bestekspost(en) in bestekspostserie 1301, 1302 of 1303				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
131030	220201		Grond vervoeren.	m3	725,00	F		
		. . . . .	.Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekspostserie 130					
		.2. . . .	Vervoeren naar: locatie op afstand vanaf 1,0 tot 5,0 km.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal.					
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke					
		. . . . .	bestekspost(en) in bestekspostserie 1301, 1302 of 1303					
		. . . . .						
131040	220201		Grond vervoeren.	m3	243,00	F		
		. . . . .	.Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekspostserie 130					
		.2. . . .	Vervoeren naar: locatie op afstand vanaf 5,0 tot 25,0 km.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal.					
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke					
		. . . . .	bestekspost(en) in bestekspostserie 1301, 1302 of 1303					
		. . . . .						
132			**Verwerken ongebonden materialen.**					
		. . . . .						
1321			Ongebonden materialen verwerken breedte B<1,5 m.					
		. . . . .						
132110	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	225,00	F		
		. . . . .	.Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Betreft:					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1301, 1302 of 1303					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			225,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,03 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
132120	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	750,00	F		
		. . . . .	.Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Betreft:					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1301, 1302 of 1303					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			750,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,13 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
132130	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	225,00	F		
		. . . . .	.Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1301, 1302 of 1303					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			225,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,50 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
1322			Ongebonden materialen verwerken breedte 1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .						
132210	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	158,00	F		
		. . . . .	.Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Betreft:					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1301, 1302 of 1303					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			158,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,03 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 2,25 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
132220	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	525,00	F		
		. . . . .	.Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Betreft:					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1301, 1302 of 1303					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			525,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,13 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 2,25 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
132230	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	158,00	F		
		. . . . .	.Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1301, 1302 of 1303					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			158,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,50 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 2,25 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1323			Ongebonden materialen verwerken breedte B>=3,0 m.					
		. . . . .						
132310	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	68,00	F		
		. . . . .	.Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Betreft:					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1301, 1302 of 1303					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			68,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,03 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 5,5 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
132320	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	228,00	F		
		. . . . .	.Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Betreft:					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1301, 1302 of 1303					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			228,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,13 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 5,50 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
132330	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	68,00	F		
		. . . . .	.Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1301, 1302 of 1303					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			68,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,50 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 5,50 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
14			**GRONDWERK; STAFFEL 25<A<=100 M2.**					
		. . . . .						
140			**Ontgraven ongebonden materialen uit cunet.**					
		. . . . .						
1401			Ongebonden materialen ontgraven breedte B< 1,50 m.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
140110	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	650,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de					
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.					
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft					
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in					
		. . . . .	bestekspostserie 141.					
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of					
		. . . . .	481710.					
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,					
		. . . . .	zand etc.					
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,30 m					
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1,5 m					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving					
		. . . . .						
140120	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	2150,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de					
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.					
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft					
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in					
		. . . . .	bestekspostserie 141.					
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of					
		. . . . .	481710.					
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,					
		. . . . .	zand etc.					
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m					
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1,5 m					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving					
		. . . . .						
140130	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	650,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de					
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.					
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft					
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in					
		. . . . .	bestekspostserie 141.					
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of					
		. . . . .	481710.					
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,					
		. . . . .	zand etc.					
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m					
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1,5 m					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving					
		. . . . .						
1402			Ongebonden materialen ontgraven breedte 1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
140210	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	450,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 141.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,30 m				
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van af 1,5 tot 3,0m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
140220	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	1500,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 141.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m				
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van af 1,5 tot 3,0 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
140230	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	450,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 141.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m				
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van af 1,5 tot 3,0 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
1403			Ongebonden materialen ontgraven breedte B>= 3,0 m.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
140310	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	193,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de					
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.					
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft					
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in					
		. . . . .	bestekspostserie 141.					
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of					
		. . . . .	481710.					
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,					
		. . . . .	zand etc.					
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,30 m					
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 3,0 m					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving					
		. . . . .						
140320	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	650,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de					
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.					
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft					
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in					
		. . . . .	bestekspostserie 141.					
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of					
		. . . . .	481710.					
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,					
		. . . . .	zand etc.					
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m					
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 3,0 m					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving					
		. . . . .						
140330	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	193,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de					
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.					
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft					
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in					
		. . . . .	bestekspostserie 141.					
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of					
		. . . . .	481710.					
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,					
		. . . . .	zand etc.					
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m					
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 3,0 m					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving					
		. . . . .						
141			**Vervoeren ongebonden materialen.**					
		. . . . .						
141010	220201		Grond vervoeren.	m3	725,00	F		
		. . . . .	.Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekposterie 140					
		.2. . . .	Vervoeren naar: locatie op afstand tot 0,2 km.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal.					
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke					
		. . . . .	bestekspost(en) in bestekspostserie 1401, 1402 of 1403					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141020	220201		Grond vervoeren.	m3	375,00	F		
		. . . . .	.Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekspostserie 140					
		.2. . . .	Vervoeren naar: locatie op afstand vanaf 0,2 tot 1,0 km.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal.					
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke					
		. . . . .	bestekspost(en) in bestekspostserie 1401, 1402 of 1403					
		. . . . .						
141030	220201		Grond vervoeren.	m3	375,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekspostserie 140					
		.2. . . .	Vervoeren naar: locatie op afstand vanaf 1,0 tot 5,0 km.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal.					
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke					
		. . . . .	bestekspost(en) in bestekspostserie 1401, 1402 of 1403					
		. . . . .						
141040	220201		Grond vervoeren.	m3	120,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekspostserie 140					
		.2. . . .	Vervoeren naar: locatie op afstand vanaf 5,0 tot 25,0 km.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal.					
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke					
		. . . . .	bestekspost(en) in bestekspostserie 1401, 1402 of 1403					
		. . . . .						
142			**Verwerken ongebonden materialen.**					
		. . . . .						
1421			Ongebonden materialen verwerken breedte B<1,5 m.					
		. . . . .						
142110	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	650,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Betreft:					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1401, 1402 of 1403					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			650,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,03 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
142120	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	2150,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Betreft:					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1401, 1402 of 1403					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			2150,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,13 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
142130	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	650,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1401, 1402 of 1403					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			650,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,50 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
1422			Ongebonden materialen verwerken breedte 1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .						
142210	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	450,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Betreft:					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1401, 1402 of 1403					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			450,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,03 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 2,25 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
142220	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	1500,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Betreft:					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1401, 1402 of 1403					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			1500,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,13 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 2,25 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
142230	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	45,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1401, 1402 of 1403					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			45,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,50 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 2,25 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1423			Ongebonden materialen verwerken breedte B>=3,0 m.					
		. . . . .						
142310	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	193,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Betreft:					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1401, 1402 of 1403					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			193,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,03 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 5,5 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
142320	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	650,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Betreft:					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1401, 1402 of 1403					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			650,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,13 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 5,50 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
142330	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	193,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1401, 1402 of 1403					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			193,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,50 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 5,50 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
15			**GRONDWERK; STAFFEL A>100 M2.**					
		. . . . .						
150			**Ontgraven ongebonden materialen uit cunet.**					
		. . . . .						
1501			Ongebonden materialen ontgraven breedte B< 1,50 m.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
150110	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	525,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 151.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,30 m				
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1,5 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
150120	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	1775,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 151.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m				
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1,5 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
150130	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	525,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 151.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m				
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1,5 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
1502			Ongebonden materialen ontgraven breedte 1,5<=B<3,0 m.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
150210	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	375,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 151.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,30 m				
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van af 1,5 tot 3,0m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
150220	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	1250,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 151.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m				
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van af 1,5 tot 3,0 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
150230	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	375,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 151.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m				
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van af 1,5 tot 3,0 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
1503			Ongebonden materialen ontgraven breedte B>= 3,0 m.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
150310	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	158,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 151.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,30 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 3,0 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
150320	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	525,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 151.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 3,0 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
150330	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	158,00	F	
		. . . . .	Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.				
		. . . . .	Inclusief laden op middel van vervoer.of direct naast de				
		. . . . .	ontgravingslocatie in depot gezet.				
		. . . . .	Materiaal dat in eigendom van de opdrachtgever blijft				
		. . . . .	vervoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
		. . . . .	bestekspostserie 151.				
		. . . . .	Materiaal dat de aannemer in eigendom krijgt, afvoeren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480060 , 480070 of				
		. . . . .	481710.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materialen, zoals klei, grond,				
		. . . . .	zand etc.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 3,0 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
151			**Vervoeren ongebonden materialen.**				
		. . . . .					
151010	220201		Grond vervoeren.	m3	725,00	F	
		. . . . .	.Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.				
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij				
		. . . . .	bestekposterie 150				
		.2. . . .	Vervoeren naar: locatie op afstand tot 0,2 km.				
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal.				
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke				
		. . . . .	bestekspost(en) in bestekspostserie 1501, 1502 of 1503				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
151020	220201		Grond vervoeren.	m3	375,00	F		
		. . . . .	.Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.					
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekspostserie 150					
		.2. . . .	Vervoeren naar: locatie op afstand vanaf 0,2 tot 1,0 km.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal.					
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke					
		. . . . .	bestekspost(en) in bestekspostserie 1501, 1502 of 1503					
		. . . . .						
151030	220201		Grond vervoeren.	m3	375,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.					
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekspostserie 150					
		.2. . . .	Vervoeren naar: locatie op afstand vanaf 1,0 tot 5,0 km.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal.					
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke					
		. . . . .	bestekspost(en) in bestekspostserie 1501, 1502 of 1503					
		. . . . .						
151040	220201		Grond vervoeren.	m3	120,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.					
		. . . . .	Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekspostserie 150					
		.2. . . .	Vervoeren naar: locatie op afstand vanaf 5,0 tot 25,0 km.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het materiaal.					
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens toepasselijke					
		. . . . .	bestekspost(en) in bestekspostserie 1501, 1502 of 1503					
		. . . . .						
152			**Verwerken ongebonden materialen.**					
		. . . . .						
1521			Ongebonden materialen verwerken breedte B<1,5 m.					
		. . . . .						
152110	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	525,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.					
		. . . . .	Betreft:					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1501, 1502 of 1503					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			525,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,03 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
152120	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	1775,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.					
		. . . . .	Betreft:					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1501, 1502 of 1503					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			1775,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,13 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
152130	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	525,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1501, 1502 of 1503					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			525,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,50 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
1522			Ongebonden materialen verwerken breedte 1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .						
152210	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	375,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.					
		. . . . .	Betreft:					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1501, 1502 of 1503					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			375,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,03 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 2,25 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
152220	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	1250,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.					
		. . . . .	Betreft:					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1501, 1502 of 1503					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			1250,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,13 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 2,25 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
152230	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	375,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1501, 1502 of 1503					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			375,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,50 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 2,25 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1523			Ongebonden materialen verwerken breedte B>=3,0 m.					
		. . . . .						
152310	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	158,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.					
		. . . . .	Betreft:					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1501, 1502 of 1503					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			158,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,03 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 5,5 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
152320	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	525,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.					
		. . . . .	Betreft:					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1501, 1502 of 1503					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			525,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,13 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 5,50 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
152330	220301		Grond verwerken in .cunet of berm	m3	158,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel groter dan 100 m2.					
		. . . . .	• Materiaal in depot gezet volgens bestekspostserie					
		. . . . .	1501, 1502 of 1503					
		. . . . .	of					
		. . . . .	• materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 160010, 160020, 160030,					
		. . . . .	160040, 160050 of 160060					
		. . . . .	Grondsoort:ongebonden materialen, zoals klei, grond,	m3			158,00	I
		. . . . .	zand etc.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,50 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 5,50 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
16			**LEVERANTIE LOS GESTORTE MATERIALEN.**					
		. . . . .						
160010	831601		Leveren zand.	m3	1275,00	F		
		9.	Ten behoeve van zandbed.	m3			1275,00	L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		3	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van					
		. . . . .	vervoer					
		. . . . .						
160020	831601		Leveren zand.	m3	5000,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van straatlaag en invegen.					
		1.	Straatzand	m3			5000,00	L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		3	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van					
		. . . . .	vervoer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
160030	831699		Leveren steenslag 2/6	ton	120,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van straatlaag en invegen.	ton			120,00	L
		. . . . .	Steenslag 2/6 t.b.v. invegen waterpasserende bestrating.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van					
		. . . . .	vervoer					
		. . . . .						
160040	831601		Leveren zand.	m3	1800,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van straatlaag en invegen.					
		2.	Brekerzand	m3			1800,00	L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		3	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van					
		. . . . .	vervoer					
		. . . . .						
160050	220321		Leveren grond.	m3	850,00	F		
		.6. . . .	Grondsoort: teelgrond. RAG gekeurd.	m3			850,00	L
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .3. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van					
		. . . . .	vervoer					
		. . . . .						
160060	220321		Leveren grond.	m3	173,00	F		
		.7. . . .	Grondsoort: bomengrond RAG gekeurd,	m3			173,00	L
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .3. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van					
		. . . . .	vervoer					
		. . . . .						
160070	220321		Leveren grond.	m3	173,00	F		
		.7. . . .	Grondsoort: RAG Landscaping gekeurde bomengrond	m3			173,00	L
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .3. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van					
		. . . . .	vervoer					
		. . . . .						
160080	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	5500,00	F		
		. . . . .	wegfundering van steenmengsel.					
		1.	Menggranulaat	ton			5500,00	L
		.2. . . .	Sortering 0/31,5					
		9	Leveren op de plaats van verwerking.					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van					
		. . . . .	vervoer					
		. . . . .						
160090	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	1125,00	F		
		. . . . .	wegfundering van steenmengsel.					
		. . . . .	Ten behoeve van een waterpasserende bestrating.					
		2.	Metselwerkgranulaat	ton			1125,00	L
		.3. . . .	Sortering 4/40					
		9	Leveren op de plaats van verwerking.					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van					
		. . . . .	vervoer					
		. . . . .						
160100	224199		Leveren licht ophoogmateriaal (Bims)	m3	400,00	F		
		. . . . .	Betreft het leveren licht ophoogmateriaal Bims					
		. . . . .	Materiaal: BIMS.	m3			400,00	L
		. . . . .	Sortering 0/31,5 mm.					
		. . . . .	Conform artikel 22.46.08 van dit bestek.					
		. . . . .	Leveren op de plaats van verwerking.					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van					
		. . . . .	vervoer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3			**UITVOERING WERKZAAMHEDEN AAN ELEMENTENVERHARDINGEN.**					
		. . . . .						
31			**ELEMENTENVERHARDING; STAFFEL A<=5 M2**					
		. . . . .	• M.b.t. Opbreken van bestratingselementen lees					
		. . . . .	deel 3 artikel 83.12.01 lid 01 in deze RROK.					
		. . . . .						
310			**Voorbereidende werkzaamheden.**					
		. . . . .						
3101			<u>Aanbrengen straatlaag t.b.v. straat- en tegelwerk.</u>					
		. . . . .						
310110	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	675,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Breedte tot 1,5 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .9. . .	Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer	m3			33,75	I
		. . . . .	<u>160020</u>, <u>160030</u> of <u>160040</u> ; ter keuze van directie UAV.					
		. . . . .						
310120	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	2425,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Breedte vanaf 1,5 tot 3,0 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .9. . .	Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer	m3			121,25	I
		. . . . .	<u>160020</u>, <u>160030</u> of <u>160040</u> ; ter keuze van directie UAV.					
		. . . . .						
310130	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	3500,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Breedte vanaf 3,0 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .9. . .	Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer	m3			175,00	I
		. . . . .	<u>160020</u>, <u>160030</u> of <u>160040</u> ; ter keuze van directie UAV.					
		. . . . .						
310140	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	73,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Ten behoeve van waterpasserende bestrating.					
		. . . . .	Breedte tot 1,5 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 120 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .9. . .	Steenslag 2/6 aangevoerd volgens bestekspostnummer	m3			7,30	I
		. . . . .	<u>160030</u>					
		. . . . .						
310150	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	275,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Ten behoeve van waterpasserende bestrating.					
		. . . . .	Breedte vanaf 1,5 tot 3,0 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 120 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .9. . .	Steenslag 2/6 aangevoerd volgens bestekspostnummer	m3			27,50	I
		. . . . .	<u>160030</u>					
		. . . . .						
310160	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	375,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Ten behoeve van waterpasserende bestrating.					
		. . . . .	Breedte vanaf 3,0 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 120 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .9. . .	Steenslag 2/6 aangevoerd volgens bestekspostnummer	m3			37,50	I
		. . . . .	<u>160030</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311			**Werkzaamheden straatwerk.**					
3111			Opbreken en aanbrengen BSS, dubbelklinker.					
			• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 310110 310120 of 310130					
311110	831799		Opbreken dubbelklinkers; breedte B<1,5 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	12,00	F		
311111	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2			12,00	I
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2			2,00	R
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2			10,00	H
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481110					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356010 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
311112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			10,00	I
		9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080					
311120	831799		Opbreken dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2	48,00	F		
311121	831702		Opbreken betonstraatstenen. Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.	m2			48,00	I
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2			8,00	R
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2			40,00	H
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481110					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356010 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311122	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			40,00	I
		9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80					
		. . . . .	mm					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
311130	831799		Opbreken dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m.	m2	70,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
311131	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			70,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80					
		. . . . .	mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			11,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			59,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481110					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356010 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
311132	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			59,00	I
		9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80					
		. . . . .	mm					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
311140	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	13,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers 210x210x100 mm;	st			299,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 311110 311120 of					
		. . . . .	311130 of aangevoerd volgens de toepasselijke					
		. . . . .	bestekspostnummer in bestekspostserie 3611 of					
		. . . . .	810310 .					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311150	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	48,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers 210x210x100 mm;	st			1104,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 311110 311120 of					
		. . . . .	311130 of aangevoerd volgens de toepasselijke					
		. . . . .	bestekspostnummer in bestekspostserie 3611 of					
		. . . . .	810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
311160	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	175,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers 210x210x100 mm;	st			4025,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 311110 311120 of					
		. . . . .	311130 of aangevoerd volgens de toepasselijke					
		. . . . .	bestekspostnummer in bestekspostserie 3611 of					
		. . . . .	810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3112			Opbreken en aanbrengen BSS NCB-klinker					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	310140 310150 of 310160					
		. . . . .						
311210	831799		Opbreken NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m.	m2	13,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
311211	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			13,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1					
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			2,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			11,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481120					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356020 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			11,00	I
		9.	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1					
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
311220	831799		Opbreken NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	13,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
311221	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			13,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1					
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			2,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			11,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481120					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356020 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
311222	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			11,00	I
		9.	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1					
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
311230	831799		Opbreken NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m.	m2	175,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
311231	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			175,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1					
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			27,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			148,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481120					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356020 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311232	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			148,00	I
		9.	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1					
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
311240	831199		Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m	m2	13,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
311241	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			13,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betostraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1	st			468,00	I
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.; vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekspostnummer 311210, 311220 of 311230 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspost in					
		. . . . .	bestekspostserie 3616 of 810310.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160030 .					
		. . . . .						
311242	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			0,59	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in NCB klinkers;					
		. . . . .	aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 311243					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van beide grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			0,59	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
311243	512101		Zaaien.	are			0,05	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de NCB klinkers.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			0,08	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/are					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 311242; dik 20 mm.					
		. . . . .						
311250	831199		Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	48,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
311251	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			48,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betostraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1	st			1728,00	I
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm; vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekspostnummer 311210, 311220 of 311230 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspost in					
		. . . . .	bestekspostserie 3616 of 810310.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160030 .					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311252	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			2,16	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in NCB klinkers;					
		. . . . .	aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 311253					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van beide grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			2,16	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
311253	512101		Zaaien.	are			0,19	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de NCB klinkers.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			0,29	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/m2					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 311252; dik 20 mm.					
		. . . . .						
311260	831199		Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m	m2	70,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
311261	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			70,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betostraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1	st			2520,00	I
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm; vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekspostnummer 311210, 311220 of 311230 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspost in					
		. . . . .	bestekspostserie 3616 of 810310.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160030 .					
		. . . . .						
311262	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			3,15	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in NCB klinkers;					
		. . . . .	aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 311263					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van beide grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			3,15	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
311263	512101		Zaaien.	are			0,28	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de NCB klinkers.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			0,42	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/m2					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 311262; dik 20 mm.					
		. . . . .						
3113			Opbreken en aanbrengen BSS, keiformaat.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	310110 310120 of 310130					
		. . . . .						
311310	831799		Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5	m2	93,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311311	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			93,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			14,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			79,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481130.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356030 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
311312	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			79,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
311320	831799		Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte	m2	375,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
311321	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			375,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			57,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			318,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481130.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356030 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
311322	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			318,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
311330	831799		Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0	m2	1400,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311331	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			1400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			210,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			1190,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481130.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356030 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
311332	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1190,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
311340	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	93,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st			4464,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 311310, 311320					
		. . . . .	of 311330 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3612 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
311350	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	375,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st			18000,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 311310, 311320 of					
		. . . . .	311330 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3612					
		. . . . .	of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311360	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st			67200,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 311310, 311320 of					
		. . . . .	311330 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3612					
		. . . . .	of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
311370	831399		Aanbrengen van streklaag BSS keiformaat in specie.	m	93,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .	Breedte: 0,10 m.					
		. . . . .	Op wegfundering.in zandcementspecie dik 50 mm	m3			0,47	L
		. . . . .	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st			443,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 311310, 311320 of					
		. . . . .	311330 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3612					
		. . . . .	of 810310					
		. . . . .						
311380	831399		Aanbrengen van rollaag BSS keifotmaat in specie.	m	93,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .	Breedte 0,20 m.					
		. . . . .	Op wegfundering.in zandcementspecie dik 50 mm	m3			0,93	L
		. . . . .	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st			930,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 311310, 311320 of					
		. . . . .	311330 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3612					
		. . . . .	of 810310					
		. . . . .						
3114			Opnemen en aanbrengen BSS dikformaat.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	310110 310120 of 310130					
		. . . . .						
311410	831799		Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5	m2	23,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
311411	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			23,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			4,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			19,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481140.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356040 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311412	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			19,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard dikformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
311420	831799		Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte	m2	85,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
311421	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			85,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			13,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			72,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481140.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356040 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
311422	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			72,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard dikformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
311430	831799		Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0	m2	130,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
311431	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			130,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			20,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			110,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481140.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356040 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
311432	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			110,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard dikformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311440	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	23,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm;	st			1656,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 311410, 311420 of					
		. . . . .	311430 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3614					
		. . . . .	of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
311450	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	85,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm;	st			6120,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 311410, 311420 of					
		. . . . .	311430 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3614					
		. . . . .	of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
311460	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	325,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatsteen afmeting (l*b*h) 210x69x80 mm;	st			23400,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 311410, 311420 of					
		. . . . .	311430 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3614					
		. . . . .	of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3115			Opnemen en aanbrengen BSS waalformaat.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	310110 310120 of 310130					
		. . . . .						
311510	831799		Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte	m2	13,00	F		
		. . . . .	B<1,5 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311511	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			13,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 50 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			2,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			11,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481150.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356050 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
311512	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			11,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
311520	831799		Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte	m2	19,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
311521	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			19,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 50 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			3,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			16,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481150.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356050 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
311522	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			16,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
311530	831799		Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte	m2	175,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311531	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			175,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 50 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			27,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			148,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481150.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356050 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
311532	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			148,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
311540	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	13,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm;	st			1274,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 311510, 311520 of					
		. . . . .	311530 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3615					
		. . . . .	of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
311550	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	48,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm;	st			4704,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 311510, 311520 of					
		. . . . .	311530 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3615					
		. . . . .	of 810310.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311560	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	175,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm;	st			17150,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 311510, 311520 of					
		. . . . .	311530 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3615					
		. . . . .	of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3116			Opnemen en aanbrengen SBS keiformaat.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	310110 310120 of 310130.					
		. . . . .						
311610	831799		Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	45,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
311611	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			45,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			7,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			38,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481210.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356060 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
311612	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			38,00	I
		9.	Straatbaksteen keiformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
311620	831799		Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte	m2	178,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311621	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			178,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			27,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			151,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481210.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356060 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
311622	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			151,00	I
		9.	Straatbaksteen keiformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
311630	831799		Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	675,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
311631	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			675,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			102,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			573,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481210.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356060 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
311632	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			573,00	I
		9.	Straatbaksteen keiformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311640	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	45,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.					
		9.	Straatbakstenen standaard keiformaat; vrijgekomen bij	st			2160,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 311610, 311620 of 311630 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 361710 of					
		. . . . .	810310					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
311650	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	178,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.					
		9.	Straatbakstenen standaard keiformaat; vrijgekomen bij	st			8544,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 311610, 311620 of 311630 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 361710 of					
		. . . . .	810310					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
311660	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	675,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.					
		9.	Straatbakstenen standaard keiformaat; vrijgekomen bij	st			32400,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 311610, 311620 of 311630 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 361710 of					
		. . . . .	810310					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3117			Opnemen en aanbrengen SBS dikformaat.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	310110 310120 of 310130					
		. . . . .						
311710	831799		Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B<1,5 m	m2	23,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311711	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			23,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			4,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			19,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481220.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356070 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
311712	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			19,00	I
		9.	Straatbaksteen diklformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
311720	831799		Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte	m2	93,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
311721	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			93,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			14,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			79,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481220.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356070 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
311722	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			79,00	I
		9.	Straatbaksteen dikformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
311730	831799		Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	350,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311731	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			350,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			53,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			297,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481220.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356070 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
311732	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			297,00	I
		9.	Straatbaksteen dikformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
311740	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	23,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm;	st			1610,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 311710, 311720 of					
		. . . . .	311730 of aangevoerd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	361720 of 810310					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
311750	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	93,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm;	st			6510,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 311710, 311720 of					
		. . . . .	311730 of aangevoerd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	361720 of 810310					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311760	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	350,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm;.	st			24500,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 311710, 311720 of					
		. . . . .	311730 of aangevoerd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	361720 of 810310.					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3118			Opnemen en aanbrengen SBS waalformaat.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	310110 310120 of 310130					
		. . . . .						
311810	831799		Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B<1,5 m	m2	13,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
311811	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			13,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			2,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			11,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481230.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356080 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
311812	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			11,00	I
		9.	Straatbaksteen waalformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
311820	831799		Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte	m2	48,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311821	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			48,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			8,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			40,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481230.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356080 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
311822	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			40,00	I
		9.	Straatbaksteen waalformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
311830	831799		Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B>=3,0	m2	175,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
311831	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			175,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			27,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			148,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481230.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356080 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
311832	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			148,00	I
		9.	Straatbaksteen waalformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311840	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	13,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.					
		9.	Straatbakstenen standaard waalformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 311810, 311820 of 311830 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361730 of 810310	st			1300,00	I
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
311850	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	48,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.					
		9.	Straatbakstenen standaard waalformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 311810, 311820 of 311830 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361730 of 810310	st			4800,00	I
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
311860	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	175,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.					
		9.	Straatbakstenen standaard waalformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 311810, 311820 of 311830 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361730 of 810310	st			17500,00	I
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
312			**Werkzaamheden tegelwerk.**					
3121			Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x45 mm					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 310110 310120 of 310130					
312110	831799		Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m.	m2	275,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312111	831703		Opbreken betontegels.	m2			275,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			42,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			233,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481310.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356090 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
312112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			233,00	I
		9.	Betontegels 300x300x45 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
312120	831799		Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte	m2	925,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
312121	831703		Opbreken betontegels.	m2			925,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			139,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			786,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481310.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356090 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
312122	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			786,00	I
		9.	Betontegels 300x300x45 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
312130	831799		Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte	m2	133,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312131	831703		Opbreken betontegels.	m2			133,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			20,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			113,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481310.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356090 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
312132	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			113,00	I
		9.	Betontegels 300x300x45 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
312140	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	275,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			3025,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 4,5					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Incl. passtegels en halve tegels.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3121 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3618 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
312150	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	925,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			10175,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 4,5					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Incl. passtegels en halve tegels.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3121 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3618 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312160	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	133,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			1463,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 4,5					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Incl. passtegels en halve tegels.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3121 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3618 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
3122			Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	310110 310120 of 310130.					
		. . . . .						
312210	831799		Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5	m2	125,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
312211	831703		Opbreken betontegels.	m2			125,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			19,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			106,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481320.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
312212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			106,00	I
		9.	Betontegels 300x300x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
312220	831799		Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte	m2	450,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312221	831703		Opbreken betontegels.	m2			450,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			68,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			382,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481320.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
312222	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			382,00	I
		9.	Betontegels 300x300x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
312230	831799		Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte	m2	63,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
312231	831703		Opbreken betontegels.	m2			63,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			10,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			53,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481320.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
312232	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			53,00	I
		9.	Betontegels 300x300x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312240	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	125,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			1375,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3122 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3619 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
312250	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	450,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			4950,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3122 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3619 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
312260	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	63,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			693,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3122 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3619 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
3123			Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	310110 310120 of 310130					
		. . . . .						
312310	831799		Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5	m2	50,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312311	831703		Opbreken betontegels.	m2			50,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			8,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			42,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481330.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356110 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
312312	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			42,00	I
		9.	Betontegels 300x300x80 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
312320	831799		Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte	m2	175,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
312321	831703		Opbreken betontegels.	m2			175,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			27,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			148,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481330.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356110 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
312322	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			148,00	I
		9.	Betontegels 300x300x80 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
312330	831799		Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte	m2	25,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312331	831703		Opbreken betontegels.	m2			25,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			4,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			21,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481330.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356110 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
312332	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			21,00	I
		9.	Betontegels 300x300x80 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
312340	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .5. .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			550,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 14,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	.Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3123 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3621 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
312350	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	175,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .5. .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			1925,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 14,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	.Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3123 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3621 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312360	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	25,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .5. .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			275,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 14,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	.Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3123 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3621 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
3124			Opnemen en aanbrengen betontegels 500x500x60 mm					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	310110 310120 of 310130					
		. . . . .						
312410	831799		Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5	m2	10,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
312411	831703		Opbreken betontegels.	m2			10,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			2,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			8,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481340.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356120 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
312412	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			8,00	I
		9.	Betontegels 500x500x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
312420	831799		Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte	m2	35,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312421	831703		Opbreken betontegels.	m2			35,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			6,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			29,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481340.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356120 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie					
		. . . . .						
312422	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			29,00	I
		9.	Betontegels 500x500x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
312430	831799		Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte	m2	5,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
312431	831703		Opbreken betontegels.	m2			5,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			1,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			4,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481340.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356120 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
312432	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			4,00	I
		9.	Betontegels 500x500x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312440	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			40,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3124 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3622 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
312450	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	35,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			140,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	.Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3124 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3622 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
312460	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	5,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			20,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	.Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3124 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3622 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
3125			Opnemen en aanbrengen betontegels 400x600x60 mm					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	310110 310120 of 310130					
		. . . . .						
312510	831799		Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5	m2	10,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312511	831703		Opbreken betontegels.	m2			10,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			2,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			8,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481350.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356130 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
312512	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			8,00	I
		9.	Betontegels 400x600x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
312520	831799		Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte	m2	35,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
312521	831703		Opbreken betontegels.	m2			35,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			6,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			29,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481350.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356130 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
312522	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			29,00	I
		9.	Betontegels 400x600x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
312530	831799		Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte	m2	5,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312531	831703		Opbreken betontegels.	m2			5,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			1,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			4,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481350.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356130 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
312532	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			4,00	I
		9.	Betontegels 400x600x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
312540	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			43,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3125 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3623 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
312550	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	35,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			149,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3125 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3623 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312560	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	5,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			22,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3125 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3623 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
3126			Opnemen en aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	310110 310120 of 310130.					
		. . . . .						
312610	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij	m2	10,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
312611	831703		Opbreken betontegels.	m2			10,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		9.	Breedte van de rij 400 mm.					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			2,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			8,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481360.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
312612	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			8,00	I
		9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
312620	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte	m2	10,00	F		
		. . . . .	0,40<B<1,5 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312621	831703		Opbreken betontegels.	m2			10,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		9.	Totale breedte van 0,40 tot 1,5 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			2,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			8,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481360.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
312622	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			8,00	I
		9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
312630	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte	m2	35,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
312631	831703		Opbreken betontegels.	m2			35,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			6,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			29,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481360.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
312632	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			29,00	I
		9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
312640	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte	m2	5,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312641	831703		Opbreken betontegels.	m2			5,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			1,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			4,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481360.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
312642	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			4,00	I
		9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
312650	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele	m2	10,00	F		
		. . . . .	rij.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
312651	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			10,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Totale breedte 0,4 m					
		.9. . . .	In lintverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st			43,00	I
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3126 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310					
		9	Afwerken volgens bestekspostnummers 312651 en					
		. . . . .	312652					
		. . . . .						
312652	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			0,70	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels;					
		. . . . .	aanvulling in 3 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 312653					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van de grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			0,70	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
312653	512101		Zaaien.	are			0,10	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de grasbetontegels.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			0,15	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/are					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 312652; dik 20 mm.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312660	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm;	m2	10,00	F		
		. . . . .	breedte 0,4<B<1,5 m					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
312661	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			10,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Totale breedte van 0,4 tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st			43,00	I
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3126 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310					
		9	Afwerken volgens bestekspostnummers 312661 en					
		. . . . .	312662					
		. . . . .						
312662	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			0,70	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels;					
		. . . . .	aanvulling in 3 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 312663					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van de grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			0,70	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
312663	512101		Zaaien.	are			0,10	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de grasbetontegels.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			0,15	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/are					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 312662; dik 20 mm.					
		. . . . .						
312670	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm;	m2	35,00	F		
		. . . . .	breedte 1,5<B<3,0 m					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
312671	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			35,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st			149,00	I
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3126 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310					
		9	Afwerken volgens bestekspostnummers 312671 en					
		. . . . .	312672					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312672	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			2,45	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels;					
		. . . . .	aanvulling in 3 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 312673					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van de grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			2,45	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
312673	512101		Zaaien.	are			0,35	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de grasbetontegels.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			0,53	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/are					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 312672; dik 20 mm.					
		. . . . .						
312680	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm;	m2	2,00	F		
		. . . . .	breedte B>=3,0 m					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
312681	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			2,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st			9,00	I
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3126 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310					
		9	Afwerken volgens bestekspostnummers 312681 en					
		. . . . .	312682					
		. . . . .						
312682	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			0,14	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels;					
		. . . . .	aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160050					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van beide grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			0,14	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
312683	512101		Zaaien.	are			0,02	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de grasbetontegels.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			0,03	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/are					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 312682; dik 20 mm.					
		. . . . .						
3128			Opnemen en aanbrengen gitruittegels					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	310110 310120 of 310130					
		. . . . .						
312810	831799		Opbreken gitruitegels; 300x300x60 mm	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312811	831703		Opbreken betontegels.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		. . . . .	Gitruittegel 9 en 16 ruits					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			60,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			340,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481310.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
312812	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Blindegeleidetegels; 300x300x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
312820	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van gitruittegels in					
		. . . . .	parkeervakken					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			2200,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur: antraciet					
		. . . . .	Gitruitegels 9 ruits					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 312810 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspost 362080 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
312830	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van gitruittegels in					
		. . . . .	parkeervakken					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			2200,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur: antraciet					
		. . . . .	Gitruitegels 16 ruits					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 312810 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspost 362090 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
3129			Opnemen en aanbrengen blindegeleidetegels					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	310110 310120 of 310130					
		. . . . .						
312910	831799		Opbreken blindegeleidetegels; 300x300x60 mm	m2	50,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312911	831703		Opbreken betontegels.	m2			50,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		. . . . .	Geleidelijntegels en noppentegels					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			8,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			42,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481310.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
312912	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			42,00	I
		9.	Blindegeleidetegels; 300x300x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
312920	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	30,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van blindegeleidetegels					
		. . . . .	(geleidelijntegels) in voetpaden					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .7. .	Geleidelijntegels 300 x 300 x 60 mm, golven,	st			330,00	I
		. . . . .	breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur: wit					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 312910 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspost 362060 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand					
		. . . . .						
312930	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van blindegeleidetegels					
		. . . . .	(noppentelegels) in voetpaden					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .8. .	Noppentegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			220,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur: wit					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 312910 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspost 362070 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand					
		. . . . .						
312940	831799		Opbreken rubberen klanktegels; 300x300x80 mm	m2	20,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312941	831703		Opbreken betontegels.	m2			20,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		. . . . .	Rubberen klanktegel					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			3,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			17,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481310.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356110 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
312942	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			17,00	I
		9.	Rubberen klanktegel; 300x300x80 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
312950	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van rubberen klanktegels in					
		. . . . .	voetpaden					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .5. .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			220,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur: zwart					
		. . . . .	Rubberen klanktegel					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 312940 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspost 362180 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand					
		. . . . .						
314			**Werkzaamheden opsluitbanden.**					
		. . . . .						
3141			Opnemen en aanbrengen opsluitband 60x200 mm					
		. . . . .						
314110	831799		Opbreken opsluitbanden 60x200 mm in zand.	m	575,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
314111	831711		Opbreken betonbanden.	m			575,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . .3. .	Opsluitbanden 60 x 200 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			144,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 25% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			431,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481410.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356160 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
314112	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			431,00	I
		. . . . .	Opsluitbanden 60x200 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
314120	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	575,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 60 x 200 mm	m			575,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostnummer 314110 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3626 of 810310					
		. . . . .						
3142			Opnemen en aanbrengen opsluitband 80x200 mm					
		. . . . .						
314210	831799		Opbreken opsluitbanden 80x200 mm in zand.	m	300,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2					
		. . . . .						
314211	831711		Opbreken betonbanden.	m			300,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . .4. .	Opsluitbanden 80 x 200 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			45,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			255,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481420.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356170 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
314212	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			255,00	I
		. . . . .	Opsluitbanden 80x200 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
314220	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	300,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 80 x 200 mm	st			300,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3142 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3627 of 810310					
		. . . . .						
3143			Opnemen en aanbrengen opsluit- en gazonband 100x200 mm					
		. . . . .						
314310	831799		Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in zand.	m	195,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
314311	831711		Opbreken betonbanden.	m			195,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . .9. .	Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm in zand					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			30,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			165,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481430 of					
		. . . . .	481440.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356180 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
314312	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			165,00	I
		. . . . .	Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
314320	831799		Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in	m	23,00	F		
		. . . . .	beton.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Langs een bestaande asfaltverharding.					
		. . . . .						
314321	831711		Opbreken betonbanden.	m			23,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Langs een bestaande asfaltverharding.					
		. . .9. .	Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm in beton; te	m3			4,00	R
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 0,05 m3/m beton als steunvoet					
		. . . . .	en -rug.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			19,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			19,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481430 of					
		. . . . .	481440.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356180 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
314322	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			19,00	I
		. . . . .	Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
314330	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	130,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 100 x 200 mm	st			130,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3143 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3628 of 810310					
		. . . . .						
314340	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	15,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			0,30	L
		. . . . .	van steunrug van schraal beton en voet van stelspecie.					
		. . . . .	Steunrug 0,015 m3/m1; steunvoet 0,005 m3/m1					
		. .9. . .	Profiel 100 x 200 mm	st			15,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3443 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3628 of 810310					
		. . . . .						
3144			Opnemen en aanbrengen opsluitband 120x250 mm					
		. . . . .						
314410	831799		Opbreken opsluitbanden 120/x250 mm in zand.	m	145,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
314411	831711		Opbreken betonbanden.	m			145,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . .9. .	Opsluitbanden 120x250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			22,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			123,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481450					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356190 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
314412	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			123,00	I
		. . . . .	Opsluitbanden 120x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
314420	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	130,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 120 x 250 mm	st			130,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3144 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3629 of 810310					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
314430	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	15,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			0,30	L
		. . . . .	van steunrug van stampbeton; totaal 0,02 m3/m					
		. .9. . .	Profiel 120 x 250 mm	st			15,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3144 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3629 of 810310					
		. . . . .						
3145			Opnemen en aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm					
		. . . . .						
314510	831799		Opbreken betonbiels 120x200x600 mm	m	8,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
314511	831711		Opbreken betonbanden.	m			8,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . .9. .	Betonbiels 120x200x600 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			2,00	L
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			6,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481460					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356190 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
314512	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			6,00	I
		. . . . .	Betonbiels 120x200x600 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
314520	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	8,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Betonbiels 120x200x600 mm.	st			8,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3145 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3629 of 810310					
		. . . . .						
315			**Werkzaamheden trottoirbanden.**					
		. . . . .						
3151			Opnemen en aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm					
		. . . . .						
315110	831799		Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in zand.	m	475,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
315111	831711		Opbreken betonbanden.	m			475,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			72,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			403,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481510 of					
		. . . . .	481520.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356200 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
315112	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			403,00	I
		. . . . .	Trottoirbanden 130/150x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
315120	831799		Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in beton.	m	85,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
315121	831711		Opbreken betonbanden.	m			85,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			13,00	R
		. . . . .	geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld					
		. . . . .	15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			72,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481510 of					
		. . . . .	481520.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356200 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
315122	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			72,00	I
		. . . . .	Trottoirbanden 130/150x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
315150	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	475,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 130/150 x 250 mm	m			475,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3151 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3631					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
315160	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	85,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een totaaloppervlak van 100 m2 of meer.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			2,98	L
		. . . . .	van steunrug van schraal beton.					
		. .9. . .	Profiel 130/150 x 250 mm	m			85,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3151 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3631					
		. . . . .						
3152			Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm					
		. . . . .						
315210	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in zand.	m	275,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
315211	831711		Opbreken betonbanden.	m			275,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			42,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			233,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481530 of					
		. . . . .	481540.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
315212	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			233,00	I
		. . . . .	Trottoirbanden 180/200x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
315220	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in beton	m	48,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
315221	831711		Opbreken betonbanden.	m			48,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			8,00	R
		. . . . .	geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld					
		. . . . .	15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			40,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481530 of					
		. . . . .	481540.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
315222	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			40,00	I
		. . . . .	Trottoirbanden 180/200x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
315250	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	475,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 180/200 x 250 mm	m			475,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3152 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3633 of 810310					
		. . . . .						
315260	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	48,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			1,68	L
		. . . . .	van steunrug van schraal beton.					
		. .9. . .	Profiel 180/200 x 250 mm	m			48,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3152 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3633 of 810310					
		. . . . .						
3153			Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x160 mm					
		. . . . .						
315310	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in zand.	m	60,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
315311	831711		Opbreken betonbanden.	m			60,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. .9. . .	Trottoirbanden 180/200 x 160 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			9,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			51,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481550 of					
		. . . . .	481560.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356220					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
315312	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			51,00	I
		. . . . .	Trottoirbanden 180/200x160 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
315320	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in beton.	m	10,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
315321	831711		Opbreken betonbanden.	m			10,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. .9. . .	Trottoirbanden 180/200 x 160 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			2,00	R
		. . . . .	geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren					
		. . . . .	volgens bestekpostnummer 480010; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			8,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481550 of					
		. . . . .	481560.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356220					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
315322	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			8,00	I
		. . . . .	Trottoirbanden 180/200x160 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
315350	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	60,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 180/200 x 160 mm	m			60,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3153 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3635 of 810310					
		. . . . .						
315360	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	10,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			0,25	L
		. . . . .	van steunrug van schraal beton.					
		. .9. . .	Profiel 180/200 x 160 mm	m			10,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3153 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3635 of 810310					
		. . . . .						
3154			Opnemen en aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm					
		. . . . .						
315420	831799		Opbreken RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	123,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
315421	831711		Opbreken betonbanden.	m			123,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. .9. . .	RWS-band 115/225x250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			19,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			104,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481570 of					
		. . . . .	481580					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
315422	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			104,00	I
		. . . . .	RWS-band 115/225x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
315430	831799		Opbreken RWS-band 115/225x250 mm; in beton	m	23,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2					
		. . . . .						
315431	831711		Opbreken betonbanden.	m			23,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. .9. . .	RWS-band 115/225x250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			4,00	R
		. . . . .	geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld					
		. . . . .	15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			19,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481530 of					
		. . . . .	481540.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
315432	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			19,00	I
		. . . . .	RWS-band 115/225x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
315450	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	123,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	RWS-band 115/225x250 mm.	m			123,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3154 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3636 of 810310					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
315460	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	23,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			0,81	L
		. . . . .	van steunrug van schraal beton en steunvoet van					
		. . . . .	cementspecie.					
		. .9. . .	RWS-band 115/225x250 mm.	m			23,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3154 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3636 of 810310					
		. . . . .						
3155			Opnemen en aanbrengen geleideband 50/200x200 mm					
		. . . . .						
315510	831799		Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in zand.	m	123,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
315511	831711		Opbreken betonbanden.	m			123,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. .9. . .	Geleidebanden 50//200x200 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			19,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			104,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481590 of					
		. . . . .	481600.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356210					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
315512	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			104,00	I
		. . . . .	Geleidebanden 50//200x200 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
315520	831799		Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in beton.	m	23,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
315521	831711		Opbreken betonbanden.	m			23,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. .9. . .	Geleidebanden 50//200x200 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			4,00	R
		. . . . .	geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld					
		. . . . .	15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			19,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481590 of					
		. . . . .	481600					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen					
		. . . . .	locatie.d.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
315522	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			19,00	I
		. . . . .	Geleidebanden 50//200x200 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
315550	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	123,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 50/200 x 200 mm	m			123,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3155 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3639 of 810310					
		. . . . .						
315560	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	23,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			0,69	L
		. . . . .	van steunrug van schraal beton.					
		. .9. . .	Profiel 50/200 x 200 mm	m			23,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3155 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3639 of 810310					
		. . . . .						
3156			Opnemen en aanbrengen busperronband 1000x435x334 mm					
		. . . . .						
315610	831799		Opbreken busperronband in zand.	m	8,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
315611	831711		Opbreken betonbanden.	m			8,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. .9. . .	Busperronband 1000x435x334 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			1,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 10% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			7,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481610.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
315612	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			7,00	I
		. . . . .	Busperronband 1000x435x334 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
315650	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	8,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Busperronband 1000x435x334 mm	m			8,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3156 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3641 of 810310					
		. . . . .						
316			**Werkzaamheden inritbanden.**					
		. . . . .						
316010	831799		Opbreken inritbanden zand.	m	130,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
316011	831711		Opbreken betonbanden.	m			130,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. .9. . .	Inritbanden 450/160x500 en 500/160x500 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			20,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			110,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481620 of					
		. . . . .	481630.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356260					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
316012	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			110,00	I
		. . . . .	Inritbanden diverse afmetingen,					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
316020	831799		Opbreken invalide-opritten in zand.	m	33,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2					
		. . . . .						
316021	831711		Opbreken betonbanden.	m			33,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. .9. . .	Invalide-opritten; afmetingen betonelementen					
		. . . . .	800x200x500 en 750x200x500 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			5,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			28,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481620 of					
		. . . . .	481630.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356260					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
316022	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			4,00	I
		. . . . .	Invalide-opritten diverse afmetingen,					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
316050	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	33,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 450/160x500 mm	m			33,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 316 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3637 of 810310					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
316060	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	33,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 500/160 x 500 mm	m			33,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 316 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3637 of 810310					
		. . . . .						
316070	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	15,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 800x200x500 mm	m			15,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 316 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3638 of 810310					
		. . . . .						
316080	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	15,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 750x200x500 mm.	m			15,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 316 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3638 of 810310					
		. . . . .						
317			**Werkzaamheden stootbanden.**					
		. . . . .						
317010	831799		Opbreken stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	30,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						
317011	831711		Opbreken betonbanden.	m			30,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. .9. . .	Stootbanden 200x180 x 900 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			5,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			25,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356250					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
317012	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			25,00	I
		. . . . .	Stootbanden 200x180x900 mm.					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
317030	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	30,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Stootbanden profiel 200x180 x 900 mm	m			30,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 317 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3640 of 810310					
		. . . . .						
318			**Werkzaamheden molgoten.**					
		. . . . .						
3181			Molgoten BSS keiformaat					
		. . . . .						
318110	831799		Opbreken molgoot BSS keiformaat; als voorbereiding op	m	325,00	F		
		. . . . .	herstraten.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
318111	831706		Opbreken molgoot.	m			325,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Breedte 5 streklagen					
		.9. . . .	In zandbed.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			26,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			145,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481130					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356030					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
318112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			145,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
318130	831303		Aanbrengen molgoot.	m	275,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			6548,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3113 of 3181 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
318140	831303		Aanbrengen molgoot.	m	48,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,20	L
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			1143,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3113 of 3181 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3182			Molgoten BSS dikformaat					
		. . . . .						
318210	831799		Opbreken molgoot BSS dikformaat; als voorbereiding op	m	163,00	F		
		. . . . .	herstraten.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
318211	831706		Opbreken molgoot.	m			163,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zandbed.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard dikformaat.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			11,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			58,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481140					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356040					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
318212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			58,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard dikformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
318230	831303		Aanbrengen molgoot.	m	138,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			3943,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3114, of 3182, of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3614 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
318240	831303		Aanbrengen molgoot.	m	25,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .4. . .	In cementspecie aanbrengen	m3			0,63	L
		. . . .5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			715,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3114 of 3182 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3614 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3183			Molgoten BSS waalformaat					
		. . . . .						
318310	831799		Opbreken molgoot BSS waalformaat; als voorbereiding	m	55,00	F		
		. . . . .	op herstraten.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
318311	831706		Opbreken molgoot.	m			55,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		4.	Breedte 7 streklagen					
		.9. . . .	In zandbed.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			3,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			16,00	L
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481150					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356050					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
318312	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			16,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
318330	831303		Aanbrengen molgoot.	m	45,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm;	st			1500,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostserie 3115, of 3183 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3615 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
318340	831303		Aanbrengen molgoot.	m	8,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,20	L
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm;	st			267,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostserie 3115, of 3183 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3615 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3184			Molgoten SBS keiformaat.					
		. . . . .						
318410	831799		Opbreken molgoot SBS keiformaat; als voorbereiding op	m	43,00	F		
		. . . . .	herstraten.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
318411	831706		Opbreken molgoot.	m			43,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Breedte 5 streklagen					
		.9. . . .	In zandbed.					
		. . . .9.	Straatbakstenen standaard keiformaat.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			4,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			19,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481210 .					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356060					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
318412	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			19,00	I
		9.	Straatbakstenen standaard keiformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
318430	831303		Aanbrengen molgoot.	m	93,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			2215,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3116 of 3184 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
318440	831303		Aanbrengen molgoot.	m	15,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .4. . .	In cementspecie aanbrengen	m3			0,38	L
		. . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			358,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3116 of 3184 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3185			Molgoten SBS dikformaat.					
		. . . . .						
318510	831799		Opbreken molgoot SBS dikformaat; als voorbereiding op	m	55,00	F		
		. . . . .	herstraten.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
318511	831706		Opbreken molgoot.	m			55,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zandbed.					
		. . . .9.	Straatbakstenen standaard dikformaat.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			4,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			19,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481220					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356070					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
318512	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			19,00	I
		9.	Straatbakstenen standaard dikformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
318530	831303		Aanbrengen molgoot.	m	45,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			1286,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3117 of 3185 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
318540	831303		Aanbrengen molgoot.	m	8,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,20	L
		. . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			229,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3117 of 3185 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3186			Molgoten SBS waalformaat.					
		. . . . .						
318610	831799		Opbreken molgoot SBS waalformaat; als voorbereiding	m	18,00	F		
		. . . . .	op herstraten.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
318611	831706		Opbreken molgoot.	m			18,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		4.	Breedte 7 streklagen					
		.9. . . .	In zandbed.					
		. . . .9.	Straatbakstenen: standaard waalformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			1,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			5,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481230.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356080					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
318612	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,00	I
		9.	Straatbakstenen: standaard waalformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
318630	831303		Aanbrengen molgoot.	m	15,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			500,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3118 of 3186 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
318640	831303		Aanbrengen molgoot.	m	3,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,08	L
		. . . .1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			100,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3118 of 3186 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
32			**ELEMENTENVERHARDING; STAFFEL 5<A<=25 M2**					
		. . . . .	• M.b.t. opbreken van bestratingselementen lees					
		. . . . .	deel 3 artikel 83.12.01 lid 01 in deze RROK.					
		. . . . .						
320			**Voorbereidende werkzaamheden.**					
		. . . . .						
3201			Aanbrengen straatlaag t.b.v. straat- en tegelwerk.					
		. . . . .						
320110	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	1325,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Breedte tot 1,5 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .9. . .	Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer	m3			66,25	I
		. . . . .	160020, 160030 of 160040 ; ter keuze van directie UAV.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
320120	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	4750,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Breedte vanaf 1,5 tot 3,0 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .9. . .	Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer	m3			237,50	I
		. . . . .	160020, 160030 of 160040 ; ter keuze van directie UAV.					
		. . . . .						
320130	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	6750,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Breedte vanaf 3,0 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .9. . .	Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer	m3			337,50	I
		. . . . .	160020, 160030 of 160040 ; ter keuze van directie UAV.					
		. . . . .						
320140	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	148,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Ten behoeve van waterpasserende bestrating.					
		. . . . .	Breedte tot 1,5 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 120 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .9. . .	Steenslag 2/6 aangevoerd volgens bestekspostnummer	m3			14,80	I
		. . . . .	160030					
		. . . . .						
320150	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	550,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Ten behoeve van waterpasserende bestrating.					
		. . . . .	Breedte vanaf 1,5 tot 3,0 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 120 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .9. . .	Steenslag 2/6 aangevoerd volgens bestekspostnummer	m3			55,00	I
		. . . . .	160030					
		. . . . .						
320160	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	750,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Ten behoeve van waterpasserende bestrating.					
		. . . . .	Breedte vanaf 3,0 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 120 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .9. . .	Steenslag 2/6 aangevoerd volgens bestekspostnummer	m3			75,00	I
		. . . . .	160030					
		. . . . .						
321			**Werkzaamheden straatwerk.**					
		. . . . .						
3211			Opbreken en aanbrengen BSS, dubbelklinker.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	320110 320120 of 320130					
		. . . . .						
321110	831799		Opbreken dubbelklinkers; breedte B<1,5 m.	m2	23,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321111	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			23,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80					
		. . . . .	mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			4,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			19,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481110					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356010 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
321112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			19,00	I
		9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80					
		. . . . .	mm					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
321120	831799		Opbreken dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	93,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
321121	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			93,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80					
		. . . . .	mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m2			14,00	R
		. . . . .	geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010;					
		. . . . .	te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			79,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481110					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356010 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
321122	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			79,00	I
		9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80					
		. . . . .	mm					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
321130	831799		Opbreken dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m.	m2	350,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321131	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			350,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80					
		. . . . .	mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			53,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			297,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481110.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356010 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
321132	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			297,00	I
		9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80					
		. . . . .	mm					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
321140	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	23,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers 210x210x100 mm;	st			529,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 321110, 321120 of					
		. . . . .	321130 of aangevoerd volgens de toepasselijke					
		. . . . .	bestekspostnummer in bestekspostserie 3611 of					
		. . . . .	810310 .					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
321150	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	93,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers 210x210x100 mm;	st			2139,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 321110, 321120 of					
		. . . . .	321130 of aangevoerd volgens de toepasselijke					
		. . . . .	bestekspostnummer in bestekspostserie 3611 of					
		. . . . .	810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321160	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	350,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers 210x210x100 mm;	st			8050,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 321110, 321120 of					
		. . . . .	321130 of aangevoerd volgens de toepasselijke					
		. . . . .	bestekspostnummer in bestekspostserie 3611 of					
		. . . . .	810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3212			Opbreken en aanbrengen BSS NCB-klinker					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	320140 320150 of 320160					
		. . . . .						
321210	831799		Opbreken NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m.	m2	23,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
321211	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			23,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1					
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			4,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			19,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481120					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356020 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
321212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			19,00	I
		9.	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1					
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
321220	831799		Opbreken NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	93,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321221	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			93,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1					
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			14,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			79,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481120					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356020 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
321222	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			79,00	I
		9.	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1					
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
321230	831799		Opbreken NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m.	m2	350,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
321231	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			350,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1					
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			53,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			297,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481120					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356020 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
321232	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			297,00	I
		9.	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1					
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
321240	831199		Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m	m2	23,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321241	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			23,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betostraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1	st			828,00	I
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.; vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekspostnummer 321210, 321220 of 311230 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspost in					
		. . . . .	bestekspostserie 3616 of 810310.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160030 .					
		. . . . .						
321242	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			1,04	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in NCB klinkers;					
		. . . . .	aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 321243					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van beide grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			1,04	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
321243	512101		Zaaien.	are			0,09	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de NCB klinkers.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			0,14	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/are					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 321242; dik 20 mm.					
		. . . . .						
321250	831199		Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	188,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
321251	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			188,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betostraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1	st			6768,00	I
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm; vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekspostnummer 321210, 321220 of 321230 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspost in					
		. . . . .	bestekspostserie 3616 of 810310.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160030 .					
		. . . . .						
321252	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			8,46	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in NCB klinkers;					
		. . . . .	aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 321253					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van beide grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			8,46	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321253	512101		Zaaien.	are			0,75	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de NCB klinkers.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			1,13	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/m2					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 321252; dik 20 mm.					
		. . . . .						
321260	831199		Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m	m2	350,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
321261	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			350,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betostraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1	st			12600,00	I
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm; vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekspostnummer 321210, 321220 of 321230 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspost in					
		. . . . .	bestekspostserie 3616 of 810310.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160030 .					
		. . . . .						
321262	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			15,75	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in NCB klinkers;					
		. . . . .	aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 321263					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van beide grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			15,75	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
321263	512101		Zaaien.	are			1,40	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de NCB klinkers.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			2,10	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/m2					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 321262; dik 20 mm.					
		. . . . .						
3213			Opbreken en aanbrengen BSS, keiformaat.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	320110 320120 of 320130					
		. . . . .						
321310	831799		Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5	m2	188,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321311	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			188,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			29,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			159,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481130.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356030 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
321312	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			159,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
321320	831799		Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte	m2	750,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
321321	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			750,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			113,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			637,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481130.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356030 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
321322	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			637,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
321330	831799		Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0	m2	2750,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321331	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			2750,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			413,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			2337,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481130.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356030 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
321332	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2337,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
321340	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	188,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st			9024,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 321310, 321320					
		. . . . .	of 321330 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3612 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
321350	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	750,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st			36000,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 321310, 321320					
		. . . . .	of 321330 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3612 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321360	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2750,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st			132000,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 321310, 321320					
		. . . . .	of 321330 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3612 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
321370	831399		Aanbrengen van streklaag BSS keifotmaat in specie.	m	185,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .	Breedte: 0,10 m.					
		. . . . .	Op wegfundering.in zandcementspecie dik 50 mm	m3			0,93	L
		. . . . .	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st			881,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 321310, 321320					
		. . . . .	of 321330 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3612 of 810310					
		. . . . .						
321380	831399		Aanbrengen van rollaag BSS keifotmaat in specie.	m	185,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .	Breedte 0,20 m.					
		. . . . .	Op wegfundering.in zandcementspecie dik 50 mm	m3			1,85	L
		. . . . .	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st			1850,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 321310, 321320 of					
		. . . . .	321330 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3612					
		. . . . .	of 810310					
		. . . . .						
3214			Opnemen en aanbrengen BSS dikformaat.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	320110 320120 of 320130					
		. . . . .						
321410	831799		Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5	m2	43,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
321411	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			43,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			7,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			36,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481140.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356040 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321412	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			36,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard dikformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
321420	831799		Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte	m2	168,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
321421	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			168,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			26,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			142,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481140.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356040 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
321422	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			142,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard dikformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
321430	831799		Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0	m2	625,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
321431	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			625,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			94,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			531,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481140.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356040 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
321432	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			531,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard dikformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321440	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	43,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm;	st			3096,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 321410, 321420					
		. . . . .	of 321430 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3614 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
321450	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	168,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm;	st			12096,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 321410, 321420					
		. . . . .	of 321430 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3614 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
321460	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	325,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatsteen afmeting (l*b*h) 210x69x80 mm;	st			23400,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 321410, 321420					
		. . . . .	of 321430 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3614 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3215			Opnemen en aanbrengen BSS waalformaat.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	320110 320120 of 320130					
		. . . . .						
321510	831799		Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte	m2	23,00	F		
		. . . . .	B<1,5 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321511	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			23,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 50 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			4,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			19,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481150.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356050 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
321512	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			19,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
321520	831799		Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte	m2	93,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
321521	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			93,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 50 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			14,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			79,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481150.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356050 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
321522	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			79,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
321530	831799		Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte	m2	350,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321531	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			350,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 50 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			53,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			297,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481150.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356050 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
321532	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			297,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
321540	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	23,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm;	st			2254,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 321510, 321520					
		. . . . .	of 321530 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3615 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
321550	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	93,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm;	st			9114,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 321510, 321520					
		. . . . .	of 321530 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3615 of 810310.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321560	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	350,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm;	st			34300,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 321510, 321520					
		. . . . .	of 321530 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3615 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3216			Opnemen en aanbrengen SBS keiformaat.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	320110 320120 of 320130.					
		. . . . .						
321610	831799		Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	90,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
321611	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			90,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			14,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			76,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481210.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356060 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
321612	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			76,00	I
		9.	Straatbaksteen keiformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
321620	831799		Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte	m2	350,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321621	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			350,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			53,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			297,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481210.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356060 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
321622	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			297,00	I
		9.	Straatbaksteen keiformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
321630	831799		Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	1325,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
321631	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			1325,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			199,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			1126,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481210.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356060 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
321632	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1126,00	I
		9.	Straatbaksteen keiformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321640	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	90,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.					
		9.	Straatbakstenen standaard keiformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 321610, 321620 of 321630 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361710 of 810310	st			4320,00	I
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
321650	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	350,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.					
		9.	Straatbakstenen standaard keiformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 321610, 321620 of 321630 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361710 of 810310	st			16800,00	I
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
321660	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1325,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.					
		9.	Straatbakstenen standaard keiformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 321610, 321620 of 321630 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361710 of 810310	st			63600,00	I
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
3217			Opnemen en aanbrengen SBS dikformaat.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag wordt verrekend volgens de bestekspostnummers 320110 320120 of 320130					
321710	831799		Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B<1,5 m	m2	48,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321711	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			48,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			8,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			40,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481220.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356070 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
321712	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			40,00	I
		9.	Straatbaksteen diklformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
321720	831799		Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte	m2	188,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
321721	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			188,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			29,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			159,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481220.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356070 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
321722	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			159,00	I
		9.	Straatbaksteen dikformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
321730	831799		Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	700,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321731	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			700,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			105,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			595,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481220.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356070 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
321732	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			595,00	I
		9.	Straatbaksteen dikformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
321740	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	48,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm;	st			3360,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 321710, 321720					
		. . . . .	of 321730 of aangevoerd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	361720 of 810310					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
321750	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	188,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm;	st			13160,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 321710, 321720					
		. . . . .	of 321730 of aangevoerd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	361720 of 810310					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321760	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	700,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm;.	st			49000,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 321710, 321720					
		. . . . .	of 321730 of aangevoerd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	361720 of 810310.					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3218			Opnemen en aanbrengen SBS waalformaat.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	320110 320120 of 320130					
		. . . . .						
321810	831799		Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B<1,5 m	m2	13,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
321811	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			13,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			2,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			11,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481230.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356080 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
321812	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			11,00	I
		9.	Straatbaksteen waalformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
321820	831799		Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte	m2	48,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321821	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			48,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2			8,00	R
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2			40,00	H
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481230.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356080 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
321822	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			40,00	I
		9.	Straatbaksteen waalformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080					
321830	831799		Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	175,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
321831	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			175,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2			27,00	R
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2			148,00	H
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481230.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356080 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
321832	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			148,00	I
		9.	Straatbaksteen waalformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321840	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	13,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Straatbakstenen standaard waalformaat; vrijgekomen	st			1300,00	I
		. . . . .	bij bestekspostnummer 321810, 321820 of 321830 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 361730 of					
		. . . . .	810310					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
321850	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	48,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Straatbakstenen standaard waalformaat; vrijgekomen	st			4800,00	I
		. . . . .	bij bestekspostnummer 321810, 321820 of 321830 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 361730 of					
		. . . . .	810310					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
321860	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	175,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Straatbakstenen standaard waalformaat; vrijgekomen	st			17500,00	I
		. . . . .	bij bestekspostnummer 321810, 321820 of 321830 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 361730 of					
		. . . . .	810310					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
322			**Werkzaamheden tegelwerk.**					
		. . . . .						
3221			Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x45 mm					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	320110 320120 of 320130					
		. . . . .						
322110	831799		Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5	m2	525,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322111	831703		Opbreken betontegels.	m2			525,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			79,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			446,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481310.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356090 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
322112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			446,00	I
		9.	Betontegels 300x300x45 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
322120	831799		Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte	m2	1875,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
322121	831703		Opbreken betontegels.	m2			1875,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			282,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			1593,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481310.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356090 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
322122	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1593,00	I
		9.	Betontegels 300x300x45 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
322130	831799		Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte	m2	275,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322131	831703		Opbreken betontegels.	m2			275,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			42,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			233,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481310.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356090 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
322132	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			233,00	I
		9.	Betontegels 300x300x45 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
322140	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	525,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			5775,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 4,5					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Incl. passtegels en halve tegels.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3221 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3618 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
322150	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1875,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			20625,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 4,5					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Incl. passtegels en halve tegels.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3221 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3618 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322160	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	275,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			3025,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 4,5					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Incl. passtegels en halve tegels.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3221 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3618 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
3222			Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	320110 320120 of 320130.					
		. . . . .						
322210	831799		Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5	m2	203,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
322211	831703		Opbreken betontegels.	m2			203,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			31,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			172,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481320.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
322212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			172,00	I
		9.	Betontegels 300x300x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
322220	831799		Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte	m2	700,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322221	831703		Opbreken betontegels.	m2			700,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2			105,00	R
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2			595,00	H
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481320.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
322222	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			595,00	I
		9.	Betontegels 300x300x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080					
322230	831799		Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
322231	831703		Opbreken betontegels.	m2			100,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2			15,00	R
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2			85,00	H
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481320.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
322232	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			85,00	I
		9.	Betontegels 300x300x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322240	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	203,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			2233,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3222 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3619 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
322250	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	700,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			7700,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3222 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3619 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
322260	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			1100,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3222 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3619 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
3223			Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	320110 320120 of 320130					
		. . . . .						
322310	831799		Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5	m2	100,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322311	831703		Opbreken betontegels.	m2			100,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			15,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			85,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481330.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356110 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
322312	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			85,00	I
		9.	Betontegels 300x300x80 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
322320	831799		Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte	m2	350,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
322321	831703		Opbreken betontegels.	m2			350,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			53,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			297,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481330.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356110 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
322322	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			297,00	I
		9.	Betontegels 300x300x80 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
322330	831799		Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte	m2	50,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322331	831703		Opbreken betontegels.	m2			50,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			8,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			42,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481330.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356110 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
322332	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			42,00	I
		9.	Betontegels 300x300x80 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
322340	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .5. .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			1100,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 14,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	.Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3223 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3621 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
322350	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	350,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .5. .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			3850,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 14,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	.Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3223 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3621 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322360	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .5. .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			550,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 14,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	.Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3223 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3621 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
3224			Opnemen en aanbrengen betontegels 500x500x60 mm					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	320110 320120 of 320130					
		. . . . .						
322410	831799		Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5	m2	20,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25.m2					
		. . . . .						
322411	831703		Opbreken betontegels.	m2			20,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			3,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			17,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481340.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356120 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
322412	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			17,00	I
		9.	Betontegels 500x500x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
322420	831799		Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte	m2	70,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322421	831703		Opbreken betontegels.	m2			70,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			11,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			59,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481340.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356120 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie					
		. . . . .						
322422	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			59,00	I
		9.	Betontegels 500x500x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
322430	831799		Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte	m2	10,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
322431	831703		Opbreken betontegels.	m2			10,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			2,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			8,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481340.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356120 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
322432	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			8,00	I
		9.	Betontegels 500x500x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322440	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			80,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3224 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3622 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
322450	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	70,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			280,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	.Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3224 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3622 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
322460	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			40,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	.Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3224 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3622 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
3225			Opnemen en aanbrengen betontegels 400x600x60 mm					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	320110 320120 of 320130					
		. . . . .						
322510	831799		Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5	m2	20,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322511	831703		Opbreken betontegels.	m2			20,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			3,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			17,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481350.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356130 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
322512	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			17,00	I
		9.	Betontegels 400x600x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
322520	831799		Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte	m2	70,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
322521	831703		Opbreken betontegels.	m2			70,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			11,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			59,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481350.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356130 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
322522	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			59,00	I
		9.	Betontegels 400x600x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
322530	831799		Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte	m2	10,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322531	831703		Opbreken betontegels.	m2			10,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			2,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			8,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481350.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356130 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
322532	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			8,00	I
		9.	Betontegels 400x600x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
322540	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			85,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3225 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3623 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
322550	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	70,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			298,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3225 of					
		. . . . .	evoerd volgens bestekspostserie 3623 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322560	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			43,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3225 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3623 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
3226			Opnemen en aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	320110 320120 of 320130.					
		. . . . .						
322610	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij	m2	20,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
322611	831703		Opbreken betontegels.	m2			20,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		9.	Breedte van de rij 400 mm.					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			3,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			17,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481360.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
322612	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			17,00	I
		9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
322620	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte	m2	20,00	F		
		. . . . .	0,40<B<1,5 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322621	831703		Opbreken betontegels.	m2			20,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		9.	Totale breedte van 0,40 tot 1,5 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			3,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			17,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481360.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
322622	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			17,00	I
		9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
322630	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte	m2	70,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
322631	831703		Opbreken betontegels.	m2			70,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			11,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			59,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481360.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
322632	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			59,00	I
		9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
322640	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte	m2	10,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322641	831703		Opbreken betontegels.	m2			10,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			2,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			8,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481360.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
322642	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			8,00	I
		9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
322650	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele	m2	20,00	F		
		. . . . .	rij.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
322651	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			20,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Totale breedte 0,4 m					
		.9. . . .	In lintverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st			85,00	I
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3226 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310					
		9	Afwerken volgens bestekspostnummers 322651 en					
		. . . . .	322652					
		. . . . .						
322652	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			1,40	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels;					
		. . . . .	aanvulling in 3 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 322653					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van de grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			1,40	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
322653	512101		Zaaien.	are			0,20	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de grasbetontegels.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			0,30	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/are					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 322652; dik 20 mm.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322660	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm;	m2	20,00	F		
		. . . . .	breedte 0,4<B<1,5 m					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
322661	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			20,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Totale breedte van 0,4 tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st			85,00	I
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3226 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310					
		9	Afwerken volgens bestekspostnummers 322661 en					
		. . . . .	322662					
		. . . . .						
322662	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			1,40	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels;					
		. . . . .	aanvulling in 3 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 322663					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van de grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			1,40	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
322663	512101		Zaaien.	are			0,20	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de grasbetontegels.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			0,30	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/are					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 322662; dik 20 mm.					
		. . . . .						
322670	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm;	m2	70,00	F		
		. . . . .	breedte 1,5<B<3,0 m					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
322671	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			70,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st			298,00	I
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3226 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310					
		9	Afwerken volgens bestekspostnummers 322671 en					
		. . . . .	322672					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322672	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			4,90	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels;					
		. . . . .	aanvulling in 3 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 322673					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van de grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			4,90	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
322673	512101		Zaaien.	are			0,70	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de grasbetontegels.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			1,05	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/are					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 322672; dik 20 mm.					
		. . . . .						
322680	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm;	m2	10,00	F		
		. . . . .	breedte B>=3,0 m					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
322681	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			10,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st			43,00	I
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3226 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310					
		9	Afwerken volgens bestekspostnummers 322681 en					
		. . . . .	322682					
		. . . . .						
322682	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			0,70	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels;					
		. . . . .	aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160050					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van beide grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			0,70	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
322683	512101		Zaaien.	are			0,10	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de grasbetontegels.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			0,15	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/are					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 322682; dik 20 mm.					
		. . . . .						
3228			Opnemen en aanbrengen gitruittegels					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	320110, 320120 en 320130					
		. . . . .						
322810	831799		Opbreken gitruitegels; 300x300x60 mm	m2	800,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322811	831703		Opbreken betontegels.	m2			800,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		. . . . .	Gitruittegel 9 en 16 ruits					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			120,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			680,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481310.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
322812	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			680,00	I
		9.	Blindegeleidetegels; 300x300x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
322820	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van gitruittegels in					
		. . . . .	parkeervakken					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			4400,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur: antraciet					
		. . . . .	Gitruitegels 9 ruits					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 322810 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspost 362080 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
322830	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van gitruittegels in					
		. . . . .	parkeervakken					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			4400,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur: antraciet					
		. . . . .	Gitruitegels 16 ruits					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 322810 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspost 362090 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
3229			Opnemen en aanbrengen blindegeleidetegels					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	320110, 320120 en 320130					
		. . . . .						
322910	831799		Opbreken blindegeleidetegels; 300x300x60 mm	m2	80,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322911	831703		Opbreken betontegels.	m2			80,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		. . . . .	Geleidelijntegels en noppentegels					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			12,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			68,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481310.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
322912	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			68,00	I
		9.	Blindegeleidetegels; 300x300x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
322920	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van blindegeleidetegels					
		. . . . .	(geleidelijntegels) in voetpaden					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .7. .	Geleidelijntegels 300 x 300 x 60 mm, golven,	st			550,00	I
		. . . . .	breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur: wit					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 322910 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspost 362060 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand					
		. . . . .						
322930	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	30,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van blindegeleidetegels					
		. . . . .	(noppentelegels) in voetpaden					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .8. .	Noppentegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			330,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur: wit					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 322910 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspost 362070 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand					
		. . . . .						
322940	831799		Opbreken rubberen klanktegels; 300x300x80 mm	m2	30,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322941	831703		Opbreken betontegels.	m2			30,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		. . . . .	Rubberen klanktegel					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			5,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			25,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481310.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356110 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
322942	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			25,00	I
		9.	Rubberen klanktegel; 300x300x80 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
322950	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	30,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van rubberen klanktegels in					
		. . . . .	voetpaden					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .5. .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			330,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur: zwart					
		. . . . .	Rubberen klanktegel					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 322940 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspost 362180 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand					
		. . . . .						
324			**Werkzaamheden opsluitbanden.**					
		. . . . .						
3241			Opnemen en aanbrengen opsluitband 60x200 mm					
		. . . . .						
324110	831799		Opbreken opsluitbanden 60x200 mm in zand.	m	1150,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
324111	831711		Opbreken betonbanden.	m			1150,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . .3. .	Opsluitbanden 60 x 200 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			288,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 25% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			862,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481410.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356160 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
324112	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			862,00	I
		. . . . .	Opsluitbanden 60x200 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
324120	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1150,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 60 x 200 mm	m			1150,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostnummer 324110 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3626 of 810310					
		. . . . .						
3242			Opnemen en aanbrengen opsluitband 80x200 mm					
		. . . . .						
324210	831799		Opbreken opsluitbanden 80x200 mm in zand.	m	575,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
324211	831711		Opbreken betonbanden.	m			575,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . .4. .	Opsluitbanden 80 x 200 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			87,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			488,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481420.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356170 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
324212	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			488,00	I
		. . . . .	Opsluitbanden 80x200 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
324220	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	575,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 80 x 200 mm	st			575,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3242 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3627 of 810310					
		. . . . .						
3243			Opnemen en aanbrengen opsluit- en gazonband 100x200 mm					
		. . . . .						
324310	831799		Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in zand.	m	650,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
324311	831711		Opbreken betonbanden.	m			650,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . .9. .	Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm in zand					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			98,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			552,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481430 of					
		. . . . .	481440.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356180 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
324312	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			552,00	I
		. . . . .	Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
324320	831799		Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in	m	73,00	F		
		. . . . .	beton.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Langs een bestaande asfaltverharding.					
		. . . . .						
324321	831711		Opbreken betonbanden.	m			73,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Langs een bestaande asfaltverharding.					
		. . .9. .	Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm in beton; te	m3			11,00	R
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 0,05 m3/m beton als steunvoet					
		. . . . .	en -rug.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			62,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			62,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481430 of					
		. . . . .	481440.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356180 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
324322	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			62,00	I
		. . . . .	Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
324330	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	650,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 100 x 200 mm	st			650,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3243 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3628 of 810310					
		. . . . .						
324340	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	73,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			1,46	L
		. . . . .	van steunrug van schraal beton en voet van stelspecie.					
		. . . . .	Steunrug 0,015 m3/m1; steunvoet 0,005 m3/m1					
		. .9. . .	Profiel 100 x 200 mm	st			73,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3243 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3628 of 810310					
		. . . . .						
3244			Opnemen en aanbrengen opsluitband 120x250 mm					
		. . . . .						
324410	831799		Opbreken opsluitbanden 120/x250 mm in zand.	m	300,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
324411	831711		Opbreken betonbanden.	m			300,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . .9. .	Opsluitbanden 120x250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			45,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			255,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481450					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356190 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
324412	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			255,00	I
		. . . . .	Opsluitbanden 120x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
324420	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	250,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 120 x 250 mm	st			250,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3244 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3629 of 810310					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
324430	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	30,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			0,60	L
		. . . . .	van steunrug van stampbeton; totaal 0,02 m3/m					
		. .9. . .	Profiel 120 x 250 mm	st			30,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3244 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3629 of 810310					
		. . . . .						
3245			Opnemen en aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm					
		. . . . .						
324510	831799		Opbreken betonbiels 120x200x600 mm	m	15,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
324511	831711		Opbreken betonbanden.	m			15,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . .9. .	Betonbiels 120x200x600 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			3,00	L
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			12,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481460					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356190 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
324512	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			12,00	I
		. . . . .	Betonbiels 120x200x600 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
324520	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	15,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Betonbiels 120x200x600 mm.	st			15,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3245 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3629 of 810310					
		. . . . .						
325			**Werkzaamheden trottoirbanden.**					
		. . . . .						
3251			Opnemen en aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm					
		. . . . .						
325110	831799		Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in zand.	m	950,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
325111	831711		Opbreken betonbanden.	m			950,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			143,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			807,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481510 of					
		. . . . .	481520.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356200 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
325112	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			807,00	I
		. . . . .	Trottoirbanden 130/150x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
325120	831799		Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in beton.	m	168,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
325121	831711		Opbreken betonbanden.	m			168,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			26,00	R
		. . . . .	geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld					
		. . . . .	15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			142,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481510 of					
		. . . . .	481520.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356200 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
325122	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			142,00	I
		. . . . .	Trottoirbanden 130/150x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
325150	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	650,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 130/150 x 250 mm	m			650,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3251 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3631					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
325160	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	168,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een totaaloppervlak van 100 m2 of meer.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			5,88	L
		. . . . .	van steunrug van schraal beton.					
		. .9. . .	Profiel 130/150 x 250 mm	m			168,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3251 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3631					
		. . . . .						
3252			Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm					
		. . . . .						
325210	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in zand.	m	550,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
325211	831711		Opbreken betonbanden.	m			550,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			83,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			467,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481530 of					
		. . . . .	481540.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
325212	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			467,00	I
		. . . . .	Trottoirbanden 180/200x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
325220	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in beton	m	45,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
325221	831711		Opbreken betonbanden.	m			45,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			7,00	R
		. . . . .	geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld					
		. . . . .	15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			38,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481530 of					
		. . . . .	481540.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
325222	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			38,00	I
		. . . . .	Trottoirbanden 180/200x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
325250	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	550,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 180/200 x 250 mm	m			550,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3252 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3633 of 810310					
		. . . . .						
325260	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	45,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			1,58	L
		. . . . .	van steunrug van schraal beton.					
		. .9. . .	Profiel 180/200 x 250 mm	m			45,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3252 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3633 of 810310					
		. . . . .						
3253			Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x160 mm					
		. . . . .						
325310	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in zand.	m	123,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
325311	831711		Opbreken betonbanden.	m			123,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. .9. . .	Trottoirbanden 180/200 x 160 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			19,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			104,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481550 of					
		. . . . .	481560.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356220					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
325312	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			104,00	I
		. . . . .	Trottoirbanden 180/200x160 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
325320	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in beton.	m	23,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
325321	831711		Opbreken betonbanden.	m			23,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. .9. . .	Trottoirbanden 180/200 x 160 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			4,00	R
		. . . . .	geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren					
		. . . . .	volgens bestekpostnummer 480010; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			19,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481550 of					
		. . . . .	481560.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356220					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
325322	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			19,00	I
		. . . . .	Trottoirbanden 180/200x160 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
325350	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	123,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. . . . .						
325360	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	23,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			0,58	L
		. . . . .	van steunrug van schraal beton.					
		. .9. . .	Profiel 180/200 x 160 mm	m			23,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3253 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3635 of 810310					
		. . . . .						
3254			Opnemen en aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm					
		. . . . .						
325420	831799		Opbreken RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	245,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
325421	831711		Opbreken betonbanden.	m			245,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. .9. . .	RWS-band 115/225x250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			37,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			208,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481570 of					
		. . . . .	481580					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
325422	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			208,00	I
		. . . . .	RWS-band 115/225x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
325430	831799		Opbreken RWS-band 115/225x250 mm; in beton	m	43,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2					
		. . . . .						
325431	831711		Opbreken betonbanden.	m			43,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. .9. . .	RWS-band 115/225x250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			7,00	R
		. . . . .	geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld					
		. . . . .	15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			36,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481530 of					
		. . . . .	481540.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
325432	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			36,00	I
		. . . . .	RWS-band 115/225x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
325450	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	245,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	RWS-band 115/225x250 mm.	m			245,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3254 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3636 of 810310					
		. . . . .						
325460	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	43,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			1,51	L
		. . . . .	van steunrug van schraal beton en steunvoet van					
		. . . . .	cementspecie.					
		. .9. . .	RWS-band 115/225x250 mm.	m			43,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3254 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3636 of 810310					
		. . . . .						
3255			Opnemen en aanbrengen geleideband 50/200x200 mm					
		. . . . .						
325510	831799		Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in zand.	m	245,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
325511	831711		Opbreken betonbanden.	m			245,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. .9. . .	Geleidebanden 50//200x200 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			37,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			208,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481590 of					
		. . . . .	481600.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356230 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
325512	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			208,00	I
		. . . . .	Geleidebanden 50//200x200 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
325520	831799		Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in beton.	m	43,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
325521	831711		Opbreken betonbanden.	m			43,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. .9. . .	Geleidebanden 50//200x200 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			7,00	R
		. . . . .	geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld					
		. . . . .	15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			36,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481590 of					
		. . . . .	481600.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356230 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen					
		. . . . .	locatie.d.					
		. . . . .						
325522	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			36,00	I
		. . . . .	Geleidebanden 50//200x200 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
325550	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	245,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 50/200 x 200 mm	m			245,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3255 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3639 of 810310					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
325560	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	43,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			1,29	L
		. . . . .	van steunrug van schraal beton.					
		. .9. . .	Profiel 50/200 x 200 mm	m			43,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3255 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3639 of 810310					
		. . . . .						
3256			Opnemen en aanbrengen busperronband 1000x435x334 mm					
		. . . . .						
325610	831799		Opbreken busperronband in zand.	m	15,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
325611	831711		Opbreken betonbanden.	m			15,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. .9. . .	Busperronband 1000x435x334 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			2,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 10% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			13,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481610.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
325612	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			13,00	I
		. . . . .	Busperronband 1000x435x334 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
325650	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	15,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Busperronband 1000x435x334 mm	m			15,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3256 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3641 of 810310					
		. . . . .						
326			**Werkzaamheden inritbanden.**					
		. . . . .						
326010	831799		Opbreken inritbanden zand.	m	275,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
326011	831711		Opbreken betonbanden.	m			275,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. .9. . .	Inritbanden 450/160x500 en 500/160x500 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			42,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			233,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481620 of					
		. . . . .	481630.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356260					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
326012	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			233,00	I
		. . . . .	Inritbanden diverse afmetingen,					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
326020	831799		Opbreken invalide-opritten in zand.	m	138,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
326021	831711		Opbreken betonbanden.	m			138,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. .9. . .	Invalide-opritten; afmetingen betonelementen					
		. . . . .	800x200x500 en 750x200x500 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			21,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			117,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481620 of					
		. . . . .	481630.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356260					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
326022	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			20,00	I
		. . . . .	Invalide-opritten diverse afmetingen,					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
326050	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	113,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 450/160x500 mm	m			113,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 326 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3637 of 810310					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
326060	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	113,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 500/160 x 500 mm	m			113,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 326 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3637 of 810310					
		. . . . .						
326070	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	25,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 800x200x500 mm	m			25,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 326 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3638 of 810310					
		. . . . .						
326080	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	25,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 750x200x500 mm.	m			25,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 326 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3638 of 810310					
		. . . . .						
327			**Werkzaamheden stootbanden.**					
		. . . . .						
327010	831799		Opbreken stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	58,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						
327011	831711		Opbreken betonbanden.	m			58,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. .9. . .	Stootbanden 200x180 x 900 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			9,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			49,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356250					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
327012	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			49,00	I
		. . . . .	Stootbanden 200x180x900 mm.					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
327030	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	58,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Stootbanden profiel 200x180 x 900 mm	m			58,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 327 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3640 of 810310					
		. . . . .						
328			**Werkzaamheden molgoten.**					
		. . . . .						
3281			Molgoten BSS keiformaat					
		. . . . .						
328110	831799		Opbreken molgoot BSS keiformaat; als voorbereiding op	m	650,00	F		
		. . . . .	herstraten.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
328111	831706		Opbreken molgoot.	m			650,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Breedte 5 streklagen					
		.9. . . .	In zandbed.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			52,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			290,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481130					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356030					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
328112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			290,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
328130	831303		Aanbrengen molgoot.	m	550,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			13096,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3213 of 3281 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
328140	831303		Aanbrengen molgoot.	m	98,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			2,45	L
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			2334,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3213 of 3281 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3282			Molgoten BSS dikformaat					
		. . . . .						
328210	831799		Opbreken molgoot BSS dikformaat; als voorbereiding op	m	325,00	F		
		. . . . .	herstraten.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
328211	831706		Opbreken molgoot.	m			325,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zandbed.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard dikformaat.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			21,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			116,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481140					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356040					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
328212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			116,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard dikformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
328230	831303		Aanbrengen molgoot.	m	275,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			7858,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3214, of 3282, of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3614 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
328240	831303		Aanbrengen molgoot.	m	48,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .4. . .	In cementspecie aanbrengen	m3			1,20	L
		. . . .5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			1372,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3214 of 3282 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3614 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3283			Molgoten BSS waalformaat					
		. . . . .						
328310	831799		Opbreken molgoot BSS waalformaat; als voorbereiding	m	108,00	F		
		. . . . .	op herstraten.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
328311	831706		Opbreken molgoot.	m			108,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		4.	Breedte 7 streklagen					
		.9. . . .	In zandbed.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			6,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			32,00	L
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481150					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356050					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
328312	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			32,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
328330	831303		Aanbrengen molgoot.	m	93,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm;	st			3100,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostserie 3215, of 3283 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3615 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
328340	831303		Aanbrengen molgoot.	m	15,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,38	L
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm;	st			500,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostserie 3215, of 3283, of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3615 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3284			Molgoten SBS keiformaat.					
		. . . . .						
328410	831799		Opbreken molgoot SBS keiformaat; als voorbereiding op	m	215,00	F		
		. . . . .	herstraten.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
328411	831706		Opbreken molgoot.	m			215,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Breedte 5 streklagen					
		.9. . . .	In zandbed.					
		. . . .9.	Straatbakstenen standaard keiformaat.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			17,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			95,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481210 .					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356060					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
328412	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			95,00	I
		9.	Straatbakstenen standaard keiformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
328430	831303		Aanbrengen molgoot.	m	183,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			4358,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3216 of 3284 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
328440	831303		Aanbrengen molgoot.	m	33,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .4. . .	In cementspecie aanbrengen	m3			0,83	L
		. . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			786,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3216 of 3284 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3285			Molgoten SBS dikformaat.					
		. . . . .						
328510	831799		Opbreken molgoot SBS dikformaat; als voorbereiding op	m	108,00	F		
		. . . . .	herstraten.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
328511	831706		Opbreken molgoot.	m			108,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zandbed.					
		. . . .9.	Straatbakstenen standaard dikformaat.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			7,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			38,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481220					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356070					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
328512	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			38,00	I
		9.	Straatbakstenen standaard dikformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
328530	831303		Aanbrengen molgoot.	m	93,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			2658,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3217 of 3285 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
328540	831303		Aanbrengen molgoot.	m	15,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,38	L
		. . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			429,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3217 of 3285 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3286			Molgoten SBS waalformaat.					
		. . . . .						
328610	831799		Opbreken molgoot SBS waalformaat; als voorbereiding	m	35,00	F		
		. . . . .	op herstraten.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
328611	831706		Opbreken molgoot.	m			35,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		4.	Breedte 7 streklagen					
		.9. . . .	In zandbed.					
		. . . .9.	Straatbakstenen: standaard waalformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			2,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			10,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481230.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356080					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
328612	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			10,00	I
		9.	Straatbakstenen: standaard waalformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
328630	831303		Aanbrengen molgoot.	m	30,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			1000,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3218 of 3286 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
328640	831303		Aanbrengen molgoot.	m	5,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 5 m2 tot en met 25 m2.					
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,13	L
		. . . .1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			167,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3218 of 3286 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
33			**ELEMENTENVERHARDING; STAFFEL 25< A<=100 M2**					
		. . . . .	• M.b.t. Opbreken van bestratingselementen lees					
		. . . . .	deel 3 artikel 83.12.01 lid 01 in deze RROK.					
		. . . . .						
330			**Voorbereidende werkzaamheden.**					
		. . . . .						
3301			Aanbrengen straatlaag t.b.v. straat- en tegelwerk.					
		. . . . .						
330110	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	3750,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Breedte tot 1,5 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .9. . .	Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer	m3			187,50	I
		. . . . .	160020, 160030 of 160040 ; ter keuze van directie UAV.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
330120	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	13750,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Breedte vanaf 1,5 tot 3,0 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .9. . .	Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer	m3			687,50	I
		. . . . .	160020, 160030 of 160040 ; ter keuze van directie UAV.					
		. . . . .						
330130	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	19250,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Breedte vanaf 3,0 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .9. . .	Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer	m3			962,50	I
		. . . . .	160020, 160030 of 160040 ; ter keuze van directie UAV.					
		. . . . .						
330140	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	425,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Ten behoeve van waterpasserende bestrating.					
		. . . . .	Breedte tot 1,5 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 120 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .9. . .	Steenslag 2/6 aangevoerd volgens bestekspostnummer	m3			42,50	I
		. . . . .	160030					
		. . . . .						
330150	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	1525,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Ten behoeve van waterpasserende bestrating.					
		. . . . .	Breedte vanaf 1,5 tot 3,0 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 120 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .9. . .	Steenslag 2/6 aangevoerd volgens bestekspostnummer	m3			152,50	I
		. . . . .	160030					
		. . . . .						
330160	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	2125,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Ten behoeve van waterpasserende bestrating.					
		. . . . .	Breedte vanaf 3,0 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 120 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .9. . .	Steenslag 2/6 aangevoerd volgens bestekspostnummer	m3			212,50	I
		. . . . .	160030					
		. . . . .						
331			**Werkzaamheden straatwerk.**					
		. . . . .						
3311			Opbreken en aanbrengen BSS, dubbelklinker.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	330110 330120 of 330130					
		. . . . .						
331110	831799		Opbreken dubbelklinkers; breedte B<1,5 m.	m2	150,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331111	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			150,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80					
		. . . . .	mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			23,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			127,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal..					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481110.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356010 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
331112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			127,00	I
		9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80					
		. . . . .	mm					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
331120	831799		Opbreken dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	275,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
331121	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			275,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80					
		. . . . .	mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m2			42,00	R
		. . . . .	geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010;					
		. . . . .	te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			233,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481110.					
		. . . . .	3.. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356010 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
331122	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			233,00	I
		9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80					
		. . . . .	mm					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
331130	831799		Opbreken dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m.	m2	1000,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331131	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			1000,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80					
		. . . . .	mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			150,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			850,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481110.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356010 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
331132	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			850,00	I
		9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80					
		. . . . .	mm					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
331140	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	150,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers 210x210x100 mm;	st			3450,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 331110, 331120 of					
		. . . . .	331130 of aangevoerd volgens de toepasselijke					
		. . . . .	bestekspostnummer in bestekspostserie 3611 of					
		. . . . .	810310 .					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
331150	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	275,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers 210x210x100 mm;	st			6325,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 331110, 331120 of					
		. . . . .	331130 of aangevoerd volgens de toepasselijke					
		. . . . .	bestekspostnummer in bestekspostserie 3611 of					
		. . . . .	810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331160	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1000,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers 210x210x100 mm;	st			23000,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 331110, 331120 of					
		. . . . .	331130 of aangevoerd volgens de toepasselijke					
		. . . . .	bestekspostnummer in bestekspostserie 3611 of					
		. . . . .	810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3312			Opbreken en aanbrengen BSS NCB-klinker					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	330140 330150 of 330160					
		. . . . .						
331210	831799		Opbreken NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m.	m2	150,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
331211	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			150,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1					
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			23,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			127,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481120					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356020 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
331212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			127,00	I
		9.	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1					
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
331220	831799		Opbreken NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	275,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331221	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			275,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1					
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			42,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			233,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481120					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356020 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
331222	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			233,00	I
		9.	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1					
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
331230	831799		Opbreken NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m.	m2	1000,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
331231	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			1000,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1					
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			150,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			850,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481120					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356020 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
331232	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			850,00	I
		9.	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1					
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
331240	831199		Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m	m2	150,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331241	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			150,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betostraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1	st			5400,00	I
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.; vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekspostnummer 331210, 331220 of 331230 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspost in					
		. . . . .	bestekspostserie 3616 of 810310.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160030 .					
		. . . . .						
331242	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			6,75	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in NCB klinkers;					
		. . . . .	aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 331243					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van beide grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			6,75	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
331243	512101		Zaaien.	are			0,60	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de NCB klinkers.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			0,90	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/are					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331242; dik 20 mm.					
		. . . . .						
331250	831199		Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	275,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
331251	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			275,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betostraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1	st			9900,00	I
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm; vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekspostnummer 331210, 331220 of 331230 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspost in					
		. . . . .	bestekspostserie 3616 of 810310.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160030 .					
		. . . . .						
331252	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			12,38	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in NCB klinkers;					
		. . . . .	aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 331253					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van beide grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			12,38	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331253	512101		Zaaien.	are			1,10	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de NCB klinkers.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			1,65	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/m2					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331252; dik 20 mm.					
		. . . . .						
331260	831199		Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m	m2	1000,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
331261	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			1000,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betostraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1	st			36000,00	I
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm; vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekspostnummer 331210, 331220 of 331230 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspost in					
		. . . . .	bestekspostserie 3616 of 810310.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160030 .					
		. . . . .						
331262	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			45,00	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in NCB klinkers;					
		. . . . .	aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 331263					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van beide grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			45,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
331263	512101		Zaaien.	are			4,00	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de NCB klinkers.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			6,00	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/m2					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331262; dik 20 mm.					
		. . . . .						
3313			Opbreken en aanbrengen BSS, keiformaat.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	330110 330120 of 330130					
		. . . . .						
331310	831799		Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5	m2	525,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331311	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			525,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			79,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			446,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481130.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356030 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
331312	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			446,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
331320	831799		Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte	m2	2125,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
331321	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			2125,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			319,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			1806,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481130.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356030 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
331322	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1806,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
331330	831799		Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0	m2	8000,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331331	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			8000,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			1200,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			6800,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481130.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356030 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
331332	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			6800,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
331340	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	525,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st			25200,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 331310, 331320					
		. . . . .	of 331330 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3612 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
331350	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2125,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st			102000,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 331310, 331320					
		. . . . .	of 331330 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3612 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331360	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	8000,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st			384000,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 331310, 331320					
		. . . . .	of 331330 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3612 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
331370	831399		Aanbrengen van streklaag BSS keiformaat in specie.	m	525,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .	Breedte: 0,10 m.					
		. . . . .	Op wegfundering.in zandcementspecie dik 50 mm	m3			2,63	L
		. . . . .	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st			2500,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 331310, 331320					
		. . . . .	of 331330 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3612 of 810310					
		. . . . .						
331380	831399		Aanbrengen van rollaag BSS keiformaat in specie.	m	525,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .	Breedte 0,20 m.					
		. . . . .	Op wegfundering.in zandcementspecie dik 50 mm	m3			5,25	L
		. . . . .	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st			5250,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 331310, 331320 of					
		. . . . .	331330 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3612					
		. . . . .	of 810310					
		. . . . .						
3314			Opnemen en aanbrengen BSS dikformaat.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	330110 330120 of 330130					
		. . . . .						
331410	831799		Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5	m2	200,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
331411	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			200,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			30,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			170,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481140.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356040 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331412	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			170,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard dikformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
331420	831799		Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte	m2	475,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
331421	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			475,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			72,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			403,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481140.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356040 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
331422	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			403,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard dikformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
331430	831799		Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0	m2	1800,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
331431	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			1800,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			270,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			1530,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481140.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356040 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
331432	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1530,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard dikformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331440	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm;	st			14400,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 331410, 331420					
		. . . . .	of 331430 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3614 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
331450	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	475,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm;	st			34200,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 331410, 331420					
		. . . . .	of 331430 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3614 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
331460	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1800,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatsteen afmeting (l*b*h) 210x69x80 mm;	st			129600,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 331410, 331420					
		. . . . .	of 331430 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3614 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3315			Opnemen en aanbrengen BSS waalformaat.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	330110 330120 of 330130					
		. . . . .						
331510	831799		Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte	m2	150,00	F		
		. . . . .	B<1,5 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331511	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			150,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 50 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			23,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			127,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481150.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356050 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
331512	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			127,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
331520	831799		Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte	m2	275,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
331521	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			275,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 50 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			42,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			233,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481150.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356050 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
331522	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			233,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
331530	831799		Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte	m2	1000,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331531	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			1000,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 50 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			150,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			850,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481150.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356050 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
331532	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			850,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
331540	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	150,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm;	st			14700,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 331510, 331520					
		. . . . .	of 331530 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3615 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
331550	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	275,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm;	st			26950,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 331510, 331520					
		. . . . .	of 331530 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3615 of 810310.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331560	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1000,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm;	st			98000,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 331510, 331520					
		. . . . .	of 331530 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3615 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3316			Opnemen en aanbrengen SBS keiformaat.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	330110 330120 of 330130.					
		. . . . .						
331610	831799		Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
331611	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			250,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			38,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			212,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481210.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356060 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
331612	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			212,00	I
		9.	Straatbaksteen keiformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
331620	831799		Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte	m2	1000,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331621	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			1000,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			150,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			850,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481210.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356060 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
331622	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			850,00	I
		9.	Straatbaksteen keiformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
331630	831799		Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	3750,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
331631	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			3750,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			563,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			3187,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481210.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356060 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
331632	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3187,00	I
		9.	Straatbaksteen keiformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331640	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Straatbakstenen standaard keiformaat; vrijgekomen bij	st			12000,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 331610, 331620 of 331630 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 361710 of					
		. . . . .	810310					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
331650	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1000,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Straatbakstenen standaard keiformaat; vrijgekomen bij	st			48000,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 331610, 331620 of 331630 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 361710 of					
		. . . . .	810310					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
331660	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	3750,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Straatbakstenen standaard keiformaat; vrijgekomen bij	st			180000,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 331610, 331620 of 331630 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 361710 of					
		. . . . .	810310					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3317			Opnemen en aanbrengen SBS dikformaat.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	330110 330120 of 330130					
		. . . . .						
331710	831799		Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B<1,5 m	m2	150,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331711	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			150,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			23,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			127,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481220.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356070 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
331712	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			127,00	I
		9.	Straatbaksteen diklformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
331720	831799		Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte	m2	525,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
331721	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			525,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			79,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			446,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481220.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356070 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
331722	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			446,00	I
		9.	Straatbaksteen dikformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
331730	831799		Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	1975,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331731	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			1975,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			297,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			1678,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481220.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356070 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
331732	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1678,00	I
		9.	Straatbaksteen dikformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
331740	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	150,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm;	st			10500,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 331710, 331720					
		. . . . .	of 331730 of aangevoerd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	361720 of 810310					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
331750	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	525,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm;	st			36750,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 331710, 331720					
		. . . . .	of 331730 of aangevoerd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	361720 of 810310					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331760	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1975,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm;.	st			138250,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 331710, 331720					
		. . . . .	of 331730 of aangevoerd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	361720 of 810310.					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3318			Opnemen en aanbrengen SBS waalformaat.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	330110 330120 of 330130					
		. . . . .						
331810	831799		Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B<1,5 m	m2	150,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
331811	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			150,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			23,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			127,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481230.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356080 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
331812	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			127,00	I
		9.	Straatbaksteen waalformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
331820	831799		Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte	m2	275,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331821	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			275,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			42,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			233,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481230.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356080 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
331822	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			233,00	I
		9.	Straatbaksteen waalformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
331830	831799		Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B>=3,0	m2	1000,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
331831	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			1000,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			150,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			850,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481230.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356080 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
331832	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			850,00	I
		9.	Straatbaksteen waalformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331840	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	150,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Straatbakstenen standaard waalformaat; vrijgekomen	st			15000,00	I
		. . . . .	bij bestekspostnummer 331810, 331820 of 331830 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 361730 of					
		. . . . .	810310					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
331850	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	275,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Straatbakstenen standaard waalformaat; vrijgekomen	st			27500,00	I
		. . . . .	bij bestekspostnummer 331810, 331820 of 331830 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 361730 of					
		. . . . .	810310					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
331860	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1000,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Straatbakstenen standaard waalformaat; vrijgekomen	st			100000,00	I
		. . . . .	bij bestekspostnummer 331810, 331820 of 331830 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 361730 of					
		. . . . .	810310					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
332			**Werkzaamheden tegelwerk.**					
		. . . . .						
3321			Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x45 mm					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	330110 330120 of 330130					
		. . . . .						
332110	831799		Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5	m2	1500,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332111	831703		Opbreken betontegels.	m2			1500,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			225,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			1275,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481310.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356090 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
332112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1275,00	I
		9.	Betontegels 300x300x45 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
332120	831799		Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte	m2	5250,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
332121	831703		Opbreken betontegels.	m2			5250,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			788,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			4462,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481310.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356090 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
332122	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			4462,00	I
		9.	Betontegels 300x300x45 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
332130	831799		Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte	m2	750,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332131	831703		Opbreken betontegels.	m2			750,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			113,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			637,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481310.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356090 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
332132	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			637,00	I
		9.	Betontegels 300x300x45 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
332140	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1500,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			16500,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 4,5					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Incl. passtegels en halve tegels.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3321 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3618 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
332150	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	5250,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			57750,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 4,5					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Incl. passtegels en halve tegels.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3321 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3618 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332160	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	750,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			8250,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 4,5					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Incl. passtegels en halve tegels.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3321 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3618 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
3322			Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	330110 330120 of 330130.					
		. . . . .						
332210	831799		Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5	m2	575,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
332211	831703		Opbreken betontegels.	m2			575,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			87,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			488,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481320.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
332212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			488,00	I
		9.	Betontegels 300x300x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
332220	831799		Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte	m2	2000,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332221	831703		Opbreken betontegels.	m2			2000,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			300,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			1700,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481320.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
332222	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1700,00	I
		9.	Betontegels 300x300x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
332230	831799		Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte	m2	275,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
332231	831703		Opbreken betontegels.	m2			275,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			42,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			233,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481320.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
332232	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			233,00	I
		9.	Betontegels 300x300x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332240	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	575,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			6325,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3322 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3619 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
332250	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	2000,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			22000,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3322 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3619 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
332260	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	275,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			3025,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3322 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3619 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
3323			Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	330110 330120 of 330130					
		. . . . .						
332310	831799		Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5	m2	275,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332311	831703		Opbreken betontegels.	m2			275,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			42,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			233,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481330.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356110 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
332312	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			233,00	I
		9.	Betontegels 300x300x80 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
332320	831799		Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte	m2	1000,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
332321	831703		Opbreken betontegels.	m2			1000,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			150,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			850,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481330.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356110 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
332322	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			850,00	I
		9.	Betontegels 300x300x80 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
332330	831799		Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte	m2	150,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332331	831703		Opbreken betontegels.	m2			150,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			23,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			127,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481330.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356110 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
332332	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			127,00	I
		9.	Betontegels 300x300x80 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
332340	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	275,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .5. .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			3025,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 14,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	.Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3323 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3621 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
332350	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	2000,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .5. .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			22000,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 14,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	.Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3323 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3621 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332360	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	275,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .5. .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			3025,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 14,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	.Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3323 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3621 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
3324			Opnemen en aanbrengen betontegels 500x500x60 mm					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	330110 330120 of 330130					
		. . . . .						
332410	831799		Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5	m2	150,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
332411	831703		Opbreken betontegels.	m2			150,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			23,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			127,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481340.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356120 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
332412	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			127,00	I
		9.	Betontegels 500x500x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
332420	831799		Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte	m2	200,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332421	831703		Opbreken betontegels.	m2			200,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			30,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			170,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481340.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356120 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie					
		. . . . .						
332422	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			170,00	I
		9.	Betontegels 500x500x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
332430	831799		Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte	m2	150,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
332431	831703		Opbreken betontegels.	m2			150,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			23,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			127,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481340.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356120 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
332432	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			127,00	I
		9.	Betontegels 500x500x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332440	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	150,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			600,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3324 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3622 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
332450	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			800,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	.Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3324 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3622 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
332460	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	150,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			600,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	.Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3324 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3622 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
3325			Opnemen en aanbrengen betontegels 400x600x60 mm					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	330110 330120 of 330130					
		. . . . .						
332510	831799		Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5	m2	150,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332511	831703		Opbreken betontegels.	m2			150,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			23,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			127,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481350.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356130 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
332512	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			127,00	I
		9.	Betontegels 400x600x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
332520	831799		Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte	m2	200,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
332521	831703		Opbreken betontegels.	m2			200,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			30,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			170,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481350.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356130 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
332522	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			170,00	I
		9.	Betontegels 400x600x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
332530	831799		Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte	m2	150,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332531	831703		Opbreken betontegels.	m2			150,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			23,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			127,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481350.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356130 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
332532	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			127,00	I
		9.	Betontegels 400x600x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
332540	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	150,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			638,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3325 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3623 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
332550	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			850,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3325 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3623 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332560	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	150,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			638,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3325 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3623 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
3326			Opnemen en aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	330110 330120 of 330130.					
		. . . . .						
332610	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij	m2	150,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
332611	831703		Opbreken betontegels.	m2			150,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		9.	Breedte van de rij 400 mm.					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			23,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			127,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481360.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
332612	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			127,00	I
		9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
332620	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte	m2	150,00	F		
		. . . . .	0,40<B<1,5 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332621	831703		Opbreken betontegels.	m2			150,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		9.	Totale breedte van 0,40 tot 1,5 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			23,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			127,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481360.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
332622	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			127,00	I
		9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
332630	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte	m2	200,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
332631	831703		Opbreken betontegels.	m2			200,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			30,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			170,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481360.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
332632	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			170,00	I
		9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
332640	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte	m2	150,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332641	831703		Opbreken betontegels.	m2			150,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			23,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			127,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481360.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
332642	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			127,00	I
		9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
332650	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele	m2	150,00	F		
		. . . . .	rij.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
332651	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			150,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Totale breedte 0,4 m					
		.9. . . .	In lintverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st			638,00	I
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3326 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310					
		9	Afwerken volgens bestekspostnummers 332651 en					
		. . . . .	332652					
		. . . . .						
332652	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			10,50	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels;					
		. . . . .	aanvulling in 3 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 332653					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van de grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			10,50	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
332653	512101		Zaaien.	are			1,50	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de grasbetontegels.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			2,25	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/are					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 332652; dik 20 mm.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332660	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm;	m2	150,00	F		
		. . . . .	breedte 0,4<B<1,5 m					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
332661	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			150,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Totale breedte van 0,4 tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st			638,00	I
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3326 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310					
		9	Afwerken volgens bestekspostnummers 332661 en					
		. . . . .	332662					
		. . . . .						
332662	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			10,50	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels;					
		. . . . .	aanvulling in 3 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 332663					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van de grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			10,50	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
332663	512101		Zaaien.	are			1,50	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de grasbetontegels.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			2,25	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/are					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 332662; dik 20 mm.					
		. . . . .						
332670	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm;	m2	200,00	F		
		. . . . .	breedte 1,5<B<3,0 m					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
332671	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			200,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st			850,00	I
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3326 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310					
		9	Afwerken volgens bestekspostnummers 332671 en					
		. . . . .	332672					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332672	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			14,00	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels;					
		. . . . .	aanvulling in 3 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 332673					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van de grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			14,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
332673	512101		Zaaien.	are			2,00	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de grasbetontegels.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			3,00	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/are					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 332672; dik 20 mm.					
		. . . . .						
332680	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm;	m2	150,00	F		
		. . . . .	breedte B>=3,0 m					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
332681	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			150,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st			638,00	I
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3326 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310					
		9	Afwerken volgens bestekspostnummers 332681 en					
		. . . . .	332682					
		. . . . .						
332682	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			10,50	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels;					
		. . . . .	aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160050					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van beide grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			10,50	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
332683	512101		Zaaien.	are			1,50	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de grasbetontegels.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			2,25	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/are					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 332682; dik 20 mm.					
		. . . . .						
3328			Opnemen en aanbrengen gitruittegels					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	330110, 330120 en 330130					
		. . . . .						
332810	831799		Opbreken gitruitegels; 300x300x60 mm	m2	1200,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332811	831703		Opbreken betontegels.	m2			1200,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		. . . . .	Gitruittegel 9 en 16 ruits					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			180,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			1020,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481310.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
332812	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1020,00	I
		9.	Blindegeleidetegels; 300x300x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
332820	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	600,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van gitruittegels in					
		. . . . .	parkeervakken					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			6600,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur: antraciet					
		. . . . .	Gitruitegels 9 ruits					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 332810 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspost 362080 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
332830	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	600,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van gitruittegels in					
		. . . . .	parkeervakken					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			6600,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur: antraciet					
		. . . . .	Gitruitegels 16 ruits					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 332810 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspost 362090 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
3329			Opnemen en aanbrengen blindegeleidetegels					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	330110, 330120 en 330130					
		. . . . .						
332910	831799		Opbreken blindegeleidetegels; 300x300x60 mm	m2	110,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332911	831703		Opbreken betontegels.	m2			110,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		. . . . .	Geleidelijntegels en noppentegels					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			17,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			93,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481310.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
332912	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			93,00	I
		9.	Blindegeleidetegels; 300x300x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
332920	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	60,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van blindegeleidetegels					
		. . . . .	(geleidelijntegels) in voetpaden					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .7. .	Geleidelijntegels 300 x 300 x 60 mm, golven,	st			660,00	I
		. . . . .	breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur: wit					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 332910 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspost 362060 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand					
		. . . . .						
332930	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van blindegeleidetegels					
		. . . . .	(noppentelegels) in voetpaden					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .8. .	Noppentegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			550,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur: wit					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 332910 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspost 362070 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand					
		. . . . .						
332940	831799		Opbreken rubberen klanktegels; 300x300x80 mm	m2	50,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332941	831703		Opbreken betontegels.	m2			50,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		. . . . .	Rubberen klanktegel					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			8,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			42,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481310.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356110 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
332942	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			42,00	I
		9.	Rubberen klanktegel; 300x300x80 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
332950	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van rubberen klanktegels in					
		. . . . .	voetpaden					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .5. .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			550,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur: zwart					
		. . . . .	Rubberen klanktegel					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 332940 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspost 362180 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand					
		. . . . .						
334			**Werkzaamheden opsluitbanden.**					
		. . . . .						
3341			Opnemen en aanbrengen opsluitband 60x200 mm					
		. . . . .						
334110	831799		Opbreken opsluitbanden 60x200 mm in zand.	m	3250,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
334111	831711		Opbreken betonbanden.	m			3250,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . .3. .	Opsluitbanden 60 x 200 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			813,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 25% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			2437,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481410.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356160 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
334112	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			2437,00	I
		. . . . .	Opsluitbanden 60x200 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
334120	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	3250,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 60 x 200 mm	m			3250,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostnummer 334110 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3626 of 810310					
		. . . . .						
3342			Opnemen en aanbrengen opsluitband 80x200 mm					
		. . . . .						
334210	831799		Opbreken opsluitbanden 80x200 mm in zand.	m	1625,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
334211	831711		Opbreken betonbanden.	m			1625,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . .4. .	Opsluitbanden 80 x 200 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			244,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			1381,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481420.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356170 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
334212	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			1381,00	I
		. . . . .	Opsluitbanden 80x200 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
334220	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1625,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 80 x 200 mm	st			1625,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3142 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3627 of 810310					
		. . . . .						
3343			Opnemen en aanbrengen opsluit- en gazonband 100x200 mm					
		. . . . .						
334310	831799		Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in zand.	m	1100,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
334311	831711		Opbreken betonbanden.	m			1100,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . .9. .	Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm in zand					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			165,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			935,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481430 of					
		. . . . .	481440.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356180 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
334312	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			935,00	I
		. . . . .	Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
334320	831799		Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in	m	150,00	F		
		. . . . .	beton.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Langs een bestaande asfaltverharding.					
		. . . . .						
334321	831711		Opbreken betonbanden.	m			150,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Langs een bestaande asfaltverharding.					
		. . .9. .	Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm in beton; te	m3			23,00	R
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 0,05 m3/m beton als steunvoet					
		. . . . .	en -rug.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			127,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			127,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481430 of					
		. . . . .	481440.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356180 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
334322	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			127,00	I
		. . . . .	Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
334330	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1100,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 100 x 200 mm	st			1100,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3343 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3628 of 810310					
		. . . . .						
334340	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	150,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			3,00	L
		. . . . .	van steunrug van schraal beton en voet van stelspecie.					
		. . . . .	Steunrug 0,015 m3/m1; steunvoet 0,005 m3/m1					
		. .9. . .	Profiel 100 x 200 mm	st			150,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3343 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3628 of 810310					
		. . . . .						
3344			Opnemen en aanbrengen opsluitband 120x250 mm					
		. . . . .						
334410	831799		Opbreken opsluitbanden 120/x250 mm in zand.	m	825,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
334411	831711		Opbreken betonbanden.	m			825,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . .9. .	Opsluitbanden 120x250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			124,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			701,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481450					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356190 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
334412	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			701,00	I
		. . . . .	Opsluitbanden 120x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
334420	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	725,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 120 x 250 mm	st			725,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3344 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3629 of 810310					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
334430	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	150,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			3,00	L
		. . . . .	van steunrug van stampbeton; totaal 0,02 m3/m					
		. .9. . .	Profiel 120 x 250 mm	st			150,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3344 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3629 of 810310					
		. . . . .						
3345			Opnemen en aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm					
		. . . . .						
334510	831799		Opbreken betonbiels 120x200x600 mm	m	40,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
334511	831711		Opbreken betonbanden.	m			40,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . .9. .	Betonbiels 120x200x600 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			6,00	L
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			34,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481460					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356190 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
334512	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			34,00	I
		. . . . .	Betonbiels 120x200x600 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
334520	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	40,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Betonbiels 120x200x600 mm.	st			40,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3345 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3629 of 810310					
		. . . . .						
335			**Werkzaamheden trottoirbanden.**					
		. . . . .						
3351			Opnemen en aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm					
		. . . . .						
335110	831799		Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in zand.	m	2750,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
335111	831711		Opbreken betonbanden.	m			2750,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			413,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			2337,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481510 of					
		. . . . .	481520.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356200 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
335112	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			2337,00	I
		. . . . .	Trottoirbanden 130/150x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
335120	831799		Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in beton.	m	475,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
335121	831711		Opbreken betonbanden.	m			475,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			72,00	R
		. . . . .	geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld					
		. . . . .	15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			403,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481510 of					
		. . . . .	481520.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356200 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
335122	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			403,00	I
		. . . . .	Trottoirbanden 130/150x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
335150	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2750,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 130/150 x 250 mm	m			2750,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3351 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3631					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
335160	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	475,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een totaaloppervlak van 100 m2 of meer.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			16,63	L
		. . . . .	van steunrug van schraal beton.					
		. .9. . .	Profiel 130/150 x 250 mm	m			475,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3351 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3631					
		. . . . .						
3352			Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm					
		. . . . .						
335210	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in zand.	m	1525,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
335211	831711		Opbreken betonbanden.	m			1525,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			229,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			1296,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481530 of					
		. . . . .	481540.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
335212	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			1296,00	I
		. . . . .	Trottoirbanden 180/200x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
335220	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in beton	m	275,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
335221	831711		Opbreken betonbanden.	m			275,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			42,00	R
		. . . . .	geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld					
		. . . . .	15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			233,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481530 of					
		. . . . .	481540.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
335222	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			233,00	I
		. . . . .	Trottoirbanden 180/200x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
335250	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1525,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 180/200 x 250 mm	m			1525,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3352 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3633 of 810310					
		. . . . .						
335260	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	725,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			25,38	L
		. . . . .	van steunrug van schraal beton.					
		. .9. . .	Profiel 180/200 x 250 mm	m			725,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3352 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3633 of 810310					
		. . . . .						
3353			Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x160 mm					
		. . . . .						
335310	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in zand.	m	350,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
335311	831711		Opbreken betonbanden.	m			350,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. .9. . .	Trottoirbanden 180/200 x 160 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			53,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			297,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481550 of					
		. . . . .	481560.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356220					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
335312	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			297,00	I
		. . . . .	Trottoirbanden 180/200x160 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
335320	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in beton.	m	60,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
335321	831711		Opbreken betonbanden.	m			60,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. .9. . .	Trottoirbanden 180/200 x 160 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			9,00	R
		. . . . .	geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren					
		. . . . .	volgens bestekpostnummer 480010; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			51,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481550 of					
		. . . . .	481560.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356220					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
335322	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			51,00	I
		. . . . .	Trottoirbanden 180/200x160 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
335350	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	350,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 180/200 x 160 mm	m			350,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3353 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3635 of 810310					
		. . . . .						
335360	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	60,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			1,50	L
		. . . . .	van steunrug van schraal beton.					
		. .9. . .	Profiel 180/200 x 160 mm	m			60,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3353 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3635 of 810310					
		. . . . .						
3354			Opnemen en aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm					
		. . . . .						
335410	831799		Opbreken RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	700,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
335411	831711		Opbreken betonbanden.	m			700,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. .9. . .	RWS-band 115/225x250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			105,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			595,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481570 of					
		. . . . .	481580					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
335412	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			595,00	I
		. . . . .	RWS-band 115/225x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
335420	831799		Opbreken RWS-band 115/225x250 mm; in beton	m	125,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2					
		. . . . .						
335421	831711		Opbreken betonbanden.	m			125,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. .9. . .	RWS-band 115/225x250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			19,00	R
		. . . . .	geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld					
		. . . . .	15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			106,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481530 of					
		. . . . .	481540.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
335422	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			106,00	I
		. . . . .	RWS-band 115/225x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
335450	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	700,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	RWS-band 115/225x250 mm.	m			700,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3354 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3636 of 810310					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
335460	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	125,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			4,38	L
		. . . . .	van steunrug van schraal beton en steunvoet van					
		. . . . .	cementspecie.					
		. .9. . .	RWS-band 115/225x250 mm.	m			125,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3354 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3636 of 810310					
		. . . . .						
3355			Opnemen en aanbrengen geleideband 50/200x200 mm					
		. . . . .						
335510	831799		Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in zand.	m	700,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
335511	831711		Opbreken betonbanden.	m			700,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. .9. . .	Geleidebanden 50//200x200 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			105,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			595,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481590 of					
		. . . . .	481600.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356230					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
335512	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			595,00	I
		. . . . .	Geleidebanden 50//200x200 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
335520	831799		Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in beton.	m	125,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
335521	831711		Opbreken betonbanden.	m			125,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. .9. . .	Geleidebanden 50//200x200 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			19,00	R
		. . . . .	geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld					
		. . . . .	15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			106,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481590 of					
		. . . . .	481600.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356230					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen					
		. . . . .	locatie.d.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
335522	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			106,00	I
		. . . . .	Geleidebanden 50//200x200 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
335550	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	700,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 50/200 x 200 mm	m			700,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3355 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3639 of 810310					
		. . . . .						
335560	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	125,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			3,75	L
		. . . . .	van steunrug van schraal beton.					
		. .9. . .	Profiel 50/200 x 200 mm	m			125,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3355 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3639 of 810310					
		. . . . .						
3356			Opnemen en aanbrengen busperronband 1000x435x334 mm					
		. . . . .						
335610	831799		Opbreken busperronband in zand.	m	40,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
335611	831711		Opbreken betonbanden.	m			40,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. .9. . .	Busperronband 1000x435x334 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			4,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 10% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			36,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481610.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
335612	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			36,00	I
		. . . . .	Busperronband 1000x435x334 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
335650	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	40,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Busperronband 1000x435x334 mm	m			40,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3356 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3641 of 810310					
		. . . . .						
336			**Werkzaamheden inritbanden.**					
		. . . . .						
336010	831799		Opbreken inritbanden zand.	m	650,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
336011	831711		Opbreken betonbanden.	m			650,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. .9. . .	Inritbanden 450/160x500 en 500/160x500 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			98,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			552,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481620 of					
		. . . . .	481630.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356260					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
336012	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			552,00	I
		. . . . .	Inritbanden diverse afmetingen,					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
336020	831799		Opbreken invalide-opritten in zand.	m	125,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
336021	831711		Opbreken betonbanden.	m			125,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. .9. . .	Invalide-opritten; afmetingen betonelementen					
		. . . . .	800x200x500 en 750x200x500 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			19,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			106,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481620 of					
		. . . . .	481630.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356260					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
336022	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			18,00	I
		. . . . .	Invalide-opritten diverse afmetingen,					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
336050	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	325,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 450/160x500 mm	m			325,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 336 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3637 of 810310					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
336060	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	325,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 500/160 x 500 mm	m			325,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 336 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3637 of 810310					
		. . . . .						
336070	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	65,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 800x200x500 mm	m			65,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 336 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3638 of 810310					
		. . . . .						
336080	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	65,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 750x200x500 mm.	m			65,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 336 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3638 of 810310					
		. . . . .						
337			**Werkzaamheden stootbanden.**					
		. . . . .						
337010	831799		Opbreken stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	165,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						
337011	831711		Opbreken betonbanden.	m			165,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. .9. . .	Stootbanden 200x180 x 900 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			25,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			140,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356250					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
337012	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			140,00	I
		. . . . .	Stootbanden 200x180x900 mm.					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
337030	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	165,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Stootbanden profiel 200x180 x 900 mm	m			165,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 337 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3640 of 810310					
		. . . . .						
338			**Werkzaamheden molgoten.**					
		. . . . .						
3381			Molgoten BSS keiformaat					
		. . . . .						
338110	831799		Opbreken molgoot BSS keiformaat; als voorbereiding op	m	1825,00	F		
		. . . . .	herstraten.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
338111	831706		Opbreken molgoot.	m			1825,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Breedte 5 streklagen					
		.9. . . .	In zandbed.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			144,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			814,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481130					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356030					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
338112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			814,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
338130	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1550,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			36905,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3313 of 3381 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
338140	831303		Aanbrengen molgoot.	m	275,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			6,88	L
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			6548,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3313 of 3381 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3382			Molgoten BSS dikformaat					
		. . . . .						
338210	831799		Opbreken molgoot BSS dikformaat; als voorbereiding op	m	925,00	F		
		. . . . .	herstraten.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
338211	831706		Opbreken molgoot.	m			925,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zandbed.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard dikformaat.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			59,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			330,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481140					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356040					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
338212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			330,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard dikformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
338230	831303		Aanbrengen molgoot.	m	775,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			22143,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3314, of 3382, of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3614 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
338240	831303		Aanbrengen molgoot.	m	150,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .4. . .	In cementspecie aanbrengen	m3			3,75	L
		. . . .5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			4286,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3314 of 3382 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3614 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3383			Molgoten BSS waalformaat					
		. . . . .						
338310	831799		Opbreken molgoot BSS waalformaat; als voorbereiding	m	300,00	F		
		. . . . .	op herstraten.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
338311	831706		Opbreken molgoot.	m			300,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		4.	Breedte 7 streklagen					
		.9. . . .	In zandbed.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			16,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			89,00	L
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481150					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356050					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
338312	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			89,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
338330	831303		Aanbrengen molgoot.	m	250,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm;	st			8333,33	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostserie 3315, of 3383 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3615 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
338340	831303		Aanbrengen molgoot.	m	45,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,13	L
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm;	st			1500,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostserie 3315, of 3383, of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3615 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3384			Molgoten SBS keiformaat.					
		. . . . .						
338410	831799		Opbreken molgoot SBS keiformaat; als voorbereiding op	m	600,00	F		
		. . . . .	herstraten.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
338411	831706		Opbreken molgoot.	m			600,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Breedte 5 streklagen					
		.9. . . .	In zandbed.					
		. . . .9.	Straatbakstenen standaard keiformaat.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			48,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			267,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481210 .					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356060					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
338412	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			267,00	I
		9.	Straatbakstenen standaard keiformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
338430	831303		Aanbrengen molgoot.	m	525,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			12500,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3316 of 3384 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
338440	831303		Aanbrengen molgoot.	m	100,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .4. . .	In cementspecie aanbrengen	m3			2,50	L
		. . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			2381,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3316 of 3384 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3385			Molgoten SBS dikformaat.					
		. . . . .						
338510	831799		Opbreken molgoot SBS dikformaat; als voorbereiding op	m	300,00	F		
		. . . . .	herstraten.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
338511	831706		Opbreken molgoot.	m			300,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zandbed.					
		. . . .9.	Straatbakstenen standaard dikformaat.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			19,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			107,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481220					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356070					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
338512	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			107,00	I
		9.	Straatbakstenen standaard dikformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
338530	831303		Aanbrengen molgoot.	m	250,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			7143,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3317 of 3385 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
338540	831303		Aanbrengen molgoot.	m	45,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,13	L
		. . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			1286,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3317 of 3385 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3386			Molgoten SBS waalformaat.					
		. . . . .						
338610	831799		Opbreken molgoot SBS waalformaat; als voorbereiding	m	105,00	F		
		. . . . .	op herstraten.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
338611	831706		Opbreken molgoot.	m			105,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		4.	Breedte 7 streklagen					
		.9. . . .	In zandbed.					
		. . . .9.	Straatbakstenen: standaard waalformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			6,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			31,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481230.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356080					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
338612	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			31,00	I
		9.	Straatbakstenen: standaard waalformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
338630	831303		Aanbrengen molgoot.	m	88,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			2934,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3318 of 3386 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
338640	831303		Aanbrengen molgoot.	m	50,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 25 m2 tot en met 100 m2.					
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,25	L
		. . . .1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			1667,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3318 of 3386 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
34			**ELEMENTENVERHARDING; STAFFEL A>=100 M2**					
		. . . . .	• M.b.t. Opbreken van bestratingselementen lees					
		. . . . .	deel 3 artikel 83.12.01 lid 01 in deze RROK.					
		. . . . .						
340			**Voorbereidende werkzaamheden.**					
		. . . . .						
3401			Aanbrengen straatlaag t.b.v. straat- en tegelwerk.					
		. . . . .						
340110	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	3000,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Breedte tot 1,5 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .9. . .	Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer	m3			150,00	I
		. . . . .	160020, 160030 of 160040 ; ter keuze van directie UAV.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
340120	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	11250,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Breedte vanaf 1,5 tot 3,0 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .9. . .	Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer	m3			562,50	I
		. . . . .	160020, 160030 of 160040 ; ter keuze van directie UAV.					
		. . . . .						
340130	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	15750,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Breedte vanaf 3,0 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .9. . .	Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer	m3			787,50	I
		. . . . .	160020, 160030 of 160040 ; ter keuze van directie UAV.					
		. . . . .						
340140	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	350,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Ten behoeve van waterpasserende bestrating.					
		. . . . .	Breedte tot 1,5 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 120 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .9. . .	Steenslag 2/6 aangevoerd volgens bestekspostnummer	m3			35,00	I
		. . . . .	160030					
		. . . . .						
340150	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	1250,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Ten behoeve van waterpasserende bestrating.					
		. . . . .	Breedte vanaf 1,5 tot 3,0 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 120 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .9. . .	Steenslag 2/6 aangevoerd volgens bestekspostnummer	m3			125,00	I
		. . . . .	160030					
		. . . . .						
340160	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	1750,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Ten behoeve van waterpasserende bestrating.					
		. . . . .	Breedte vanaf 3,0 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 120 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .9. . .	Steenslag 2/6 aangevoerd volgens bestekspostnummer	m3			175,00	I
		. . . . .	160030					
		. . . . .						
341			**Werkzaamheden straatwerk.**					
		. . . . .						
3411			Opbreken en aanbrengen BSS, dubbelklinker.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	340110 340120 of 340130					
		. . . . .						
341110	831799		Opbreken dubbelklinkers; breedte B<1,5 m.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341111	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm					
		. . . . .						
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. .	m2			60,00	R
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal..	m2			340,00	H
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481110.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356010 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
341112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm					
		. . . . .						
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
341120	831799		Opbreken dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
341121	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer..					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm					
		. . . . .						
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2			60,00	R
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2			340,00	H
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481110.					
		. . . . .	3.. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356010 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
341122	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80 mm					
		. . . . .						
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
341130	831799		Opbreken dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m.	m2	825,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341131	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			825,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80					
		. . . . .	mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			124,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			701,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481110.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356010 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
341132	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			701,00	I
		9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting 210x210x80					
		. . . . .	mm					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
341140	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer..					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers 210x210x100 mm;	st			9200,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 341110, 341120 of					
		. . . . .	341130 of aangevoerd volgens de toepasselijke					
		. . . . .	bestekspostnummer in bestekspostserie 3611 of					
		. . . . .	810310 .					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
341150	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers 210x210x100 mm;	st			9200,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 341110, 341120 of					
		. . . . .	341130 of aangevoerd volgens de toepasselijke					
		. . . . .	bestekspostnummer in bestekspostserie 3611 of					
		. . . . .	810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341160	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	825,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dubbelklinkers 210x210x100 mm;	st			18975,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 341110, 341120 of					
		. . . . .	341130 of aangevoerd volgens de toepasselijke					
		. . . . .	bestekspostnummer in bestekspostserie 3611 of					
		. . . . .	810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3412			Opbreken en aanbrengen BSS NCB-klinker					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	340140 340150 of 340160					
		. . . . .						
341210	831799		Opbreken NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
341211	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1					
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			60,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			340,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481120					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356020 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
341212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1					
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
341220	831799		Opbreken NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341221	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1					
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			60,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			340,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481120					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356020 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
341222	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1					
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
341230	831799		Opbreken NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m.	m2	825,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
341231	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			825,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1					
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			124,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			701,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481120					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356020 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
341232	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			701,00	I
		9.	Betonstraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1					
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
341240	831199		Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341241	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betostraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1	st			14400,00	I
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm.; vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekspostnummer 341210, 341220 of 341230 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspost in					
		. . . . .	bestekspostserie 3616 of 810310.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160030 .					
		. . . . .						
341242	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			18,00	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in NCB klinkers;					
		. . . . .	aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 341243					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van beide grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			18,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
341243	512101		Zaaien.	are			1,60	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de NCB klinkers.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			2,40	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/are					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 341242; dik 20 mm.					
		. . . . .						
341250	831199		Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
341251	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betostraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1	st			14400,00	I
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm; vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekspostnummer 341210, 341220 of 341230 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspost in					
		. . . . .	bestekspostserie 3616 of 810310.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160030 .					
		. . . . .						
341252	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			18,00	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in NCB klinkers;					
		. . . . .	aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 341253					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van beide grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			18,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341253	512101		Zaaien.	are			1,60	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de NCB klinkers.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			2,40	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/m2					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 341252; dik 20 mm.					
		. . . . .						
341260	831199		Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m	m2	825,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
341261	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			825,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betostraatstenen: waterpasserende NCB klinker type 1	st			29700,00	I
		. . . . .	afmeting 315x115x100 mm; vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekspostnummer 341210, 341220 of 341230 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens de toepasselijke bestekspost in					
		. . . . .	bestekspostserie 3616 of 810310.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160030 .					
		. . . . .						
341262	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			37,13	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in NCB klinkers;					
		. . . . .	aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 341263					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van beide grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			37,13	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
341263	512101		Zaaien.	are			3,30	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de NCB klinkers.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			4,95	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/m2					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 341262; dik 20 mm.					
		. . . . .						
3413			Opbreken en aanbrengen BSS, keiformaat.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	340110 340120 of 340130					
		. . . . .						
341310	831799		Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5	m2	425,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341311	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			425,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			64,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			361,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481130.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356030 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
341312	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			361,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
341320	831799		Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte	m2	1750,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
341321	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			1750,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			263,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			1487,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481130.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356030 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
341322	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1487,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
341330	831799		Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0	m2	6500,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341331	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			6500,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			975,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			5525,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481130.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356030 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
341332	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5525,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
341340	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	425,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st			20400,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 341310, 341320					
		. . . . .	of 341330 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3612 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
341350	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1750,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st			84000,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 341310, 341320					
		. . . . .	of 341330 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3612 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341360	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	6500,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st			312000,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 341310, 341320					
		. . . . .	of 341330 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3612 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
341370	831399		Aanbrengen van streklaag BSS keiformaat in specie.	m	425,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .	Breedte: 0,10 m.					
		. . . . .	Op wegfundering.in zandcementspecie dik 50 mm	m3			2,13	L
		. . . . .	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st			2024,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 341310, 341320					
		. . . . .	of 341330 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3612 of 810310					
		. . . . .						
341380	831399		Aanbrengen van rollaag BSS keiformaat in specie.	m	425,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .	Breedte 0,20 m.					
		. . . . .	Op wegfundering.in zandcementspecie dik 50 mm	m3			4,25	L
		. . . . .	Betonstraatstenen normaal keiformaat dik 80 mm;	st			4250,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 341310, 341320 of					
		. . . . .	341330 of aangevoerd volgens bestekspostserie 3612					
		. . . . .	of 810310					
		. . . . .						
3414			Opnemen en aanbrengen BSS dikformaat.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	340110 340120 of 340130					
		. . . . .						
341410	831799		Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5	m2	400,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
341411	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			60,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			340,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481140.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356040 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341412	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard dikformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
341420	831799		Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte	m2	400,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
341421	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			60,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			340,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481140.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356040 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
341422	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard dikformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
341430	831799		Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0	m2	1475,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
341431	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			1475,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			222,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			1253,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481140.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356040 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
341432	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1253,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard dikformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341440	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm;	st			28800,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 341410, 341420					
		. . . . .	of 341430 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3614 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
341450	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatsteen dikformaat (l*b*h) 210x69x80 mm;	st			28800,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 341410, 341420					
		. . . . .	of 341430 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3614 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
341460	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1475,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatsteen afmeting (l*b*h) 210x69x80 mm;	st			106200,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 341410, 341420					
		. . . . .	of 341430 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3614 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3415			Opnemen en aanbrengen BSS waalformaat.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	340110 340120 of 340130					
		. . . . .						
341510	831799		Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte	m2	400,00	F		
		. . . . .	B<1,5 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341511	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 50 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			60,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			340,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481150.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356050 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
341512	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
341520	831799		Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte	m2	400,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
341521	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 50 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			60,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			340,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481150.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356050 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
341522	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
341530	831799		Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte	m2	825,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341531	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			825,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 50 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			124,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			701,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481150.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356050 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
341532	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			701,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
341540	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm;	st			39200,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 341510, 341520					
		. . . . .	of 341530 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3615 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
341550	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm;	st			39200,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 341510, 341520					
		. . . . .	of 341530 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3615 of 810310.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341560	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	825,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm;	st			80850,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 341510, 341520					
		. . . . .	of 341530 of aangevoerd volgens bestekspostserie					
		. . . . .	3615 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3416			Opnemen en aanbrengen SBS keiformaat.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	340110 340120 of 340130.					
		. . . . .						
341610	831799		Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
341611	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			60,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			340,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481210.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356060 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
341612	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Straatbaksteen keiformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
341620	831799		Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte	m2	750,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341621	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			750,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			113,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			637,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481210.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356060 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
341622	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			637,00	I
		9.	Straatbaksteen keiformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
341630	831799		Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	3000,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
341631	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			3000,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			450,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			2550,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481210.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356060 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
341632	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2550,00	I
		9.	Straatbaksteen keiformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341640	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.					
		9.	Straatbakstenen standaard keiformaat; vrijgekomen bij	st			19200,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 341610, 341620 of 341630 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 361710 of					
		. . . . .	810310					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
341650	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	750,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.					
		9.	Straatbakstenen standaard keiformaat; vrijgekomen bij	st			36000,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 341610, 341620 of 341630 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 361710 of					
		. . . . .	810310					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
341660	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	3000,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.					
		9.	Straatbakstenen standaard keiformaat; vrijgekomen bij	st			144000,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 341610, 341620 of 341630 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 361710 of					
		. . . . .	810310					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3417			Opnemen en aanbrengen SBS dikformaat.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	340110 340120 of 340130					
		. . . . .						
341710	831799		Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B<1,5 m	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341711	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			60,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			340,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481220.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356070 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
341712	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Straatbaksteen diklformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
341720	831799		Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte	m2	500,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
341721	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			500,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			75,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			425,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481220.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356070 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
341722	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			425,00	I
		9.	Straatbaksteen dikformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
341730	831799		Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	1625,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341731	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			1625,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			244,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			1381,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481220.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356070 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
341732	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1381,00	I
		9.	Straatbaksteen dikformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
341740	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm;	st			28000,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 341710, 341720					
		. . . . .	of 341730 of aangevoerd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	361720 of 810310					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
341750	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	425,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm;	st			29750,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 341710, 341720					
		. . . . .	of 341730 of aangevoerd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	361720 of 810310					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341760	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1625,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Straatbaksteen dikformaat (l*b*h) 210x69x85 mm;.	st			113750,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 341710, 341720					
		. . . . .	of 341730 of aangevoerd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	361720 of 810310.					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van					
		. . . . .	het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3418			Opnemen en aanbrengen SBS waalformaat.					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	340110 340120 of 340130					
		. . . . .						
341810	831799		Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B<1,5 m	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
341811	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			60,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			340,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481230.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356080 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
341812	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Straatbaksteen waalformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
341820	831799		Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte	m2	400,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341821	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			60,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			340,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481230.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356080 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
341822	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Straatbaksteen waalformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
341830	831799		Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B>=3,0	m2	825,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
341831	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			825,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			124,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			701,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481230.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356080 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
341832	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			701,00	I
		9.	Straatbaksteen waalformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341840	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.					
		9.	Straatbakstenen standaard waalformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 341810, 341820 of 341830 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361730 of 810310	st			40000,00	I
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
341850	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.					
		9.	Straatbakstenen standaard waalformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 341810, 341820 of 341830 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361730 of 810310	st			40000,00	I
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
341860	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	825,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de werklocatie.					
		9.	Straatbakstenen standaard waalformaat; vrijgekomen bij bestekspostnummer 341810, 341820 of 341830 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 361730 of 810310	st			82500,00	I
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Kantlagen, rollagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het straatwerkverband.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
342			**Werkzaamheden tegelwerk.**					
		. . . . .						
3421			Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x45 mm					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	340110 340120 of 340130					
342110	831799		Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m.	m2	1250,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342111	831703		Opbreken betontegels.	m2			1250,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			188,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			1062,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481310.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356090 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
342112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1062,00	I
		9.	Betontegels 300x300x45 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
342120	831799		Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte	m2	4250,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
342121	831703		Opbreken betontegels.	m2			4250,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			638,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			3612,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481310.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356090 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
342122	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3612,00	I
		9.	Betontegels 300x300x45 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
342130	831799		Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte	m2	625,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342131	831703		Opbreken betontegels.	m2			625,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			94,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			531,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481310.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356090 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
342132	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			531,00	I
		9.	Betontegels 300x300x45 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
342140	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1250,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			13750,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 4,5					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Incl. passtegels en halve tegels.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3421 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3618 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
342150	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	4250,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			46750,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 4,5					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Incl. passtegels en halve tegels.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3421 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3618 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342160	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	625,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			6875,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 4,5					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Incl. passtegels en halve tegels.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3421 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3618 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
3422			Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	340110 340120 of 340130.					
		. . . . .						
342210	831799		Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5	m2	475,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
342211	831703		Opbreken betontegels.	m2			475,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			72,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			403,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481320.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
342212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			403,00	I
		9.	Betontegels 300x300x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
342220	831799		Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte	m2	1650,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342221	831703		Opbreken betontegels.	m2			1650,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2			248,00	R
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2			1402,00	H
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481320.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
342222	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1402,00	I
		9.	Betontegels 300x300x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080					
342230	831799		Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
342231	831703		Opbreken betontegels.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.	m2			60,00	R
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet worden met vrijkomend materiaal.	m2			340,00	H
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de directie UAV niet elders wenst te hergebruiken afvoeren volgens bestekspostnummer 481320.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal die de directie UAV elders wenst te hergebruiken palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310 .naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
342232	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Betontegels 300x300x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 480080					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342240	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	475,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			5225,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3422 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3619 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
342250	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1650,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			18150,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3422 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3619 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
342260	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			4400,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3422 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3619 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
3423			Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	340110 340120 of 340130					
		. . . . .						
342310	831799		Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5	m2	400,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342311	831703		Opbreken betontegels.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			60,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			340,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481330.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356110 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
342312	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Betontegels 300x300x80 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
342320	831799		Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte	m2	825,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
342321	831703		Opbreken betontegels.	m2			825,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			124,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			701,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481330.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356110 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
342322	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			701,00	I
		9.	Betontegels 300x300x80 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
342330	831799		Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte	m2	400,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342331	831703		Opbreken betontegels.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			60,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			340,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481330.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356110 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
342332	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Betontegels 300x300x80 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
342340	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .5. .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			4400,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 14,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	.Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3423 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3621 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
342350	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	825,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .5. .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			9075,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 14,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	.Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3423 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3621 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342360	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .5. .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			4400,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 14,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	.Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3423 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3621 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
3424			Opnemen en aanbrengen betontegels 500x500x60 mm					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	340110 340120 of 340130					
		. . . . .						
342410	831799		Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5	m2	400,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
342411	831703		Opbreken betontegels.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			60,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			340,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481340.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356120 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
342412	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Betontegels 500x500x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
342420	831799		Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte	m2	400,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342421	831703		Opbreken betontegels.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			60,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			340,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481340.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356120 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie					
		. . . . .						
342422	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Betontegels 500x500x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
342430	831799		Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte	m2	400,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
342431	831703		Opbreken betontegels.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			60,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			340,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481340.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356120 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
342432	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Betontegels 500x500x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342440	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			1600,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3424 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3622 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
342450	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			1600,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	.Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3424 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3622 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
342460	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			1600,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	.Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3424 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3622 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
3425			Opnemen en aanbrengen betontegels 400x600x60 mm					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	340110 340120 of 340130					
		. . . . .						
342510	831799		Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5	m2	400,00	F		
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342511	831703		Opbreken betontegels.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			60,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			340,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481350.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356130 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
342512	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Betontegels 400x600x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
342520	831799		Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte	m2	400,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
342521	831703		Opbreken betontegels.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			60,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			340,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481350.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356130 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
342522	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Betontegels 400x600x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
342530	831799		Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte	m2	400,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342531	831703		Opbreken betontegels.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			60,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			340,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481350.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356130 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
342532	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Betontegels 400x600x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
342540	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			1700,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3425 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3623 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
342550	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			1700,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3425 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3623 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342560	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			1700,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 7,0					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3425 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3623 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
3426			Opnemen en aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	340110 340120 of 340130.					
		. . . . .						
342610	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij	m2	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
342611	831703		Opbreken betontegels.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		9.	Breedte van de rij 400 mm.					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			60,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			340,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481360.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
342612	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
342620	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte	m2	400,00	F		
		. . . . .	0,40<B<1,5 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342621	831703		Opbreken betontegels.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		9.	Totale breedte van 0,40 tot 1,5 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			60,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			340,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481360.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
342622	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
342630	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte	m2	400,00	F		
		. . . . .	1,5<=B<3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
342631	831703		Opbreken betontegels.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			60,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			340,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481360.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
342632	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
342640	831799		Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte	m2	400,00	F		
		. . . . .	B>=3,0 m.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342641	831703		Opbreken betontegels.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			60,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			340,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481360.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356140 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
342642	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			340,00	I
		9.	Grasbetontegels 400x600x120 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
342650	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele	m2	400,00	F		
		. . . . .	rij.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
342651	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Totale breedte 0,4 m					
		.9. . . .	In lintverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st			1700,00	I
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3426 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310					
		9	Afwerken volgens bestekspostnummers 342651 en					
		. . . . .	342652					
		. . . . .						
342652	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			28,00	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels;					
		. . . . .	aanvulling in 3 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 342653					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van de grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			28,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
342653	512101		Zaaien.	are			4,00	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de grasbetontegels.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			6,00	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/are					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 342652; dik 20 mm.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342660	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm;	m2	400,00	F		
		. . . . .	breedte 0,4<B<1,5 m					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
342661	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		9.	Totale breedte van 0,4 tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st			1700,00	I
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3426 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310					
		9	Afwerken volgens bestekspostnummers 342661 en					
		. . . . .	342662					
		. . . . .						
342662	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			28,00	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels;					
		. . . . .	aanvulling in 3 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 342663					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van de grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			28,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
342663	512101		Zaaien.	are			4,00	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de grasbetontegels.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			6,00	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/are					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 342662; dik 20 mm.					
		. . . . .						
342670	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm;	m2	400,00	F		
		. . . . .	breedte 1,5<B<3,0 m					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
342671	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st			1700,00	I
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3426 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310					
		9	Afwerken volgens bestekspostnummers 342671 en					
		. . . . .	342672					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342672	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			28,00	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels;					
		. . . . .	aanvulling in 3 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 342673					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van de grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			28,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 160050					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
342673	512101		Zaaien.	are			4,00	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de grasbetontegels.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			6,00	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/are					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 342672; dik 20 mm.					
		. . . . .						
342680	831199		Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm;	m2	400,00	F		
		. . . . .	breedte B>=3,0 m					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		. . . . .						
342681	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens nadere opgave van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Kantlagen, lintlagen etc.zijn een onderdeel van het					
		. . . . .	straatwerkverband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400x600x120 mm	st			1700,00	I
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostserie 3426 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3624 of 810310					
		9	Afwerken volgens bestekspostnummers 342681 en					
		. . . . .	342682					
		. . . . .						
342682	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			28,00	I
		. . . . .	Betreft aanvulling van openingen in grasbetontegels;					
		. . . . .	aanvulling in 2 lagen vanwege benodigd zaaiwerk					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160050					
		. . . . .	Inclusief aandrukken van beide grondlagen.					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			28,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 540030					
		1.	Dikte totaal 0,11 m					
		. . . . .						
342683	512101		Zaaien.	are			4,00	I
		. . . . .	Betreft inzaaien van grasbetontegels.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Zaaien nadat 90 mm grond is verwerkt in de openingen					
		. . . . .	van de grasbetontegels.					
		. . .9. .	Zaadmengsel BAR Roadside 250 of gelijkwaardig;	kg			6,00	L
		. . . . .	hoeveelheid 1,5 kg/are					
		. . . .9.	Na zaaien laatste teelaarde aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 342682; dik 20 mm.					
		. . . . .						
3428			Opnemen en aanbrengen gitruittegels					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	340110, 340120 en 340130					
		. . . . .						
342810	831799		Opbreken gitruitegels; 300x300x60 mm	m2	1200,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342811	831703		Opbreken betontegels.	m2			1200,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		. . . . .	Gitruittegel 9 en 16 ruits					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			180,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			1020,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481310.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
342812	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1020,00	I
		9.	Blindegeleidetegels; 300x300x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
342820	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	600,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van gitruittegels in					
		. . . . .	parkeervakken					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			6600,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur: antraciet					
		. . . . .	Gitruitegels 9 ruits					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 342810 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspost 362080 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
342830	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	600,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van gitruittegels in					
		. . . . .	parkeervakken					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			6600,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur: antraciet					
		. . . . .	Gitruitegels 16 ruits					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 342810 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspost 362090 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
3429			Opnemen en aanbrengen blindegeleidetegels					
		. . . . .	• Voorafgaand benodigd werk aan de straatlaag					
		. . . . .	wordt verrekend volgens de bestekspostnummers					
		. . . . .	340110, 340120 en 340130					
		. . . . .						
342910	831799		Opbreken blindegeleidetegels; 300x300x60 mm	m2	160,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342911	831703		Opbreken betontegels.	m2			160,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer..					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		. . . . .	Geleidelijntegels en noppentegels					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			24,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			136,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481310.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356100 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
342912	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			136,00	I
		9.	Blindegeleidetegels; 300x300x60 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
342920	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	120,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van blindegeleidetegels					
		. . . . .	(geleidelijntegels) in voetpaden					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .7. .	Geleidelijntegels 300 x 300 x 60 mm, golven,	st			1320,00	I
		. . . . .	breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur: wit					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 342910 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspost 362060 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand					
		. . . . .						
342930	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van blindegeleidetegels					
		. . . . .	(noppentelegels) in voetpaden					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .8. .	Noppentegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			440,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur: wit					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 342910 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspost 362070 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand					
		. . . . .						
342940	831799		Opbreken rubberen klanktegels; 300x300x80 mm	m2	40,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342941	831703		Opbreken betontegels.	m2			40,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		. . . . .	Rubberen klanktegel					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			6,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van het oppervlak.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			34,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481310.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356110 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
342942	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			34,00	I
		9.	Rubberen klanktegel; 300x300x80 mm					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
342950	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van rubberen klanktegels in					
		. . . . .	voetpaden					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .5. .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			440,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur: zwart					
		. . . . .	Rubberen klanktegel					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 342940 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspost 362180 of 810310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand					
		. . . . .						
344			**Werkzaamheden opsluitbanden.**					
		. . . . .						
3441			Opnemen en aanbrengen opsluitband 60x200 mm					
		. . . . .						
344110	831799		Opbreken opsluitbanden 60x200 mm in zand.	m	2750,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
344111	831711		Opbreken betonbanden.	m			2750,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . .3. .	Opsluitbanden 60 x 200 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			688,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 25% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			2062,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481410.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356160 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
344112	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			2062,00	I
		. . . . .	Opsluitbanden 60x200 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
344120	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	2750,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 60 x 200 mm	m			2750,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostnummer 344110 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3626 of 810310					
		. . . . .						
3442			Opnemen en aanbrengen opsluitband 80x200 mm					
		. . . . .						
344210	831799		Opbreken opsluitbanden 80x200 mm in zand.	m	1350,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
344211	831711		Opbreken betonbanden.	m			1350,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . .4. .	Opsluitbanden 80 x 200 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			203,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			1147,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481420.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356170 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
344212	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			1147,00	I
		. . . . .	Opsluitbanden 80x200 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
344220	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1350,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 80 x 200 mm	st			1350,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3442 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3627 of 810310					
		. . . . .						
3443			Opnemen en aanbrengen opsluit- en gazonband 100x200 mm					
		. . . . .						
344310	831799		Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in zand.	m	1500,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
344311	831711		Opbreken betonbanden.	m			1500,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . .9. .	Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm in zand					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			225,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			1275,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481430 of					
		. . . . .	481440.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356180 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
344312	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			1275,00	I
		. . . . .	Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
344320	831799		Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in	m	250,00	F		
		. . . . .	beton.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Langs een bestaande asfaltverharding.					
		. . . . .						
344321	831711		Opbreken betonbanden.	m			250,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Langs een bestaande asfaltverharding.					
		. . .9. .	Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm in beton; te	m3			38,00	R
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 0,05 m3/m beton als steunvoet					
		. . . . .	en -rug.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			212,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			212,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481430 of					
		. . . . .	481440.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356180 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
344322	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			212,00	I
		. . . . .	Opsluit- en gazonbanden 100x200 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
344330	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1500,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 100 x 200 mm	st			1500,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3443 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3628 of 810310					
		. . . . .						
344340	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	250,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			5,00	L
		. . . . .	van steunrug van schraal beton en voet van stelspecie.					
		. . . . .	Steunrug 0,015 m3/m1; steunvoet 0,005 m3/m1					
		. .9. . .	Profiel 100 x 200 mm	st			250,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3443 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3628 of 810310					
		. . . . .						
3444			Opnemen en aanbrengen opsluitband 120x250 mm					
		. . . . .						
344410	831799		Opbreken opsluitbanden 120/x250 mm in zand.	m	675,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
344411	831711		Opbreken betonbanden.	m			675,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . .9. .	Opsluitbanden 120x250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			102,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			573,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481450					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356190 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
344412	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			573,00	I
		. . . . .	Opsluitbanden 120x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
344420	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	600,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 120 x 250 mm	st			600,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3444 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3629 of 810310					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
344430	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	250,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			5,00	L
		. . . . .	van steunrug van stampbeton; totaal 0,02 m3/m					
		. .9. . .	Profiel 120 x 250 mm	st			250,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3444 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3629 of 810310					
		. . . . .						
3445			Opnemen en aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm					
		. . . . .						
344510	831799		Opbreken betonbiels 120x200x600 mm	m	300,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
344511	831711		Opbreken betonbanden.	m			300,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . .9. .	Betonbiels 120x200x600 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			45,00	L
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			255,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481460					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356190 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
344512	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			255,00	I
		. . . . .	Betonbiels 120x200x600 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
344520	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	300,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .	Inclusief bijrijden materialen uit tijdelijk depot op de					
		. . . . .	werklocatie.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Betonbiels 120x200x600 mm.	st			300,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3445 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3629 of 810310					
		. . . . .						
345			**Werkzaamheden trottoirbanden.**					
		. . . . .						
3451			Opnemen en aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm					
		. . . . .						
345110	831799		Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in zand.	m	2225,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
345111	831711		Opbreken betonbanden.	m			2225,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			334,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			1891,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481510 of					
		. . . . .	481520.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356200 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
345112	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			1891,00	I
		. . . . .	Trottoirbanden 130/150x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
345120	831799		Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in beton.	m	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer..					
		. . . . .						
345121	831711		Opbreken betonbanden.	m			400,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer..					
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			60,00	R
		. . . . .	geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld					
		. . . . .	15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			340,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481510 of					
		. . . . .	481520.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356200 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
345122	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			340,00	I
		. . . . .	Trottoirbanden 130/150x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
345150	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2225,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 130/150 x 250 mm	m			2225,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3451 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3631					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
345160	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	400,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een totaaloppervlak van 100 m2 of meer.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			14,00	L
		. . . . .	van steunrug van schraal beton.					
		. .9. . .	Profiel 130/150 x 250 mm	m			400,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3451 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3631					
		. . . . .						
3452			Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm					
		. . . . .						
345210	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in zand.	m	1250,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
345211	831711		Opbreken betonbanden.	m			1250,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			188,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			1062,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481530 of					
		. . . . .	481540.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
345212	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			1062,00	I
		. . . . .	Trottoirbanden 180/200x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
345220	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in beton	m	225,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
345221	831711		Opbreken betonbanden.	m			225,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			34,00	R
		. . . . .	geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld					
		. . . . .	15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			191,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481530 of					
		. . . . .	481540.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
345222	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			191,00	I
		. . . . .	Trottoirbanden 180/200x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
345250	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1250,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 180/200 x 250 mm	m			1250,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3452 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3633 of 810310					
		. . . . .						
345260	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	225,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			7,88	L
		. . . . .	van steunrug van schraal beton.					
		. .9. . .	Profiel 180/200 x 250 mm	m			225,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3452 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3633 of 810310					
		. . . . .						
3453			Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x160 mm					
		. . . . .						
345310	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in zand.	m	275,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
345311	831711		Opbreken betonbanden.	m			275,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. .9. . .	Trottoirbanden 180/200 x 160 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			42,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			233,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481550 of					
		. . . . .	481560.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356220					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
345312	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			233,00	I
		. . . . .	Trottoirbanden 180/200x160 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
345320	831799		Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
345321	831711		Opbreken betonbanden.	m			100,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. .9. . .	Trottoirbanden 180/200 x 160 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			15,00	R
		. . . . .	geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren					
		. . . . .	volgens bestekpostnummer 480010; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			85,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481550 of					
		. . . . .	481560.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356220					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
345322	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			85,00	I
		. . . . .	Trottoirbanden 180/200x160 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
345350	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	275,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 180/200 x 160 mm	m			275,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3453 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3635 of 810310					
		. . . . .						
345360	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			2,50	L
		. . . . .	van steunrug van schraal beton.					
		. .9. . .	Profiel 180/200 x 160 mm	m			100,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3453 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3635 of 810310					
		. . . . .						
3454			Opnemen en aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm					
		. . . . .						
345410	831799		Opbreken RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	575,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
345411	831711		Opbreken betonbanden.	m			575,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. .9. . .	RWS-band 115/225x250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			87,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			488,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481570 of					
		. . . . .	481580					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
345412	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			488,00	I
		. . . . .	RWS-band 115/225x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
345420	831799		Opbreken RWS-band 115/225x250 mm; in beton	m	100,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel tot en met 5 m2					
		. . . . .						
345421	831711		Opbreken betonbanden.	m			100,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. .9. . .	RWS-band 115/225x250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			15,00	R
		. . . . .	geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld					
		. . . . .	15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			85,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481530 of					
		. . . . .	481540.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356210 en					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
345422	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			85,00	I
		. . . . .	RWS-band 115/225x250 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
345450	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	575,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	RWS-band 115/225x250 mm.	m			575,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3454 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3636 of 810310					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
345460	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			3,50	L
		. . . . .	van steunrug van schraal beton en steunvoet van					
		. . . . .	cementspecie.					
		. .9. . .	RWS-band 115/225x250 mm.	m			100,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3454 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3636 of 810310					
		. . . . .						
3455			Opnemen en aanbrengen geleideband 50/200x200 mm					
		. . . . .						
345510	831799		Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in zand.	m	575,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
345511	831711		Opbreken betonbanden.	m			575,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. .9. . .	Geleidebanden 50//200x200 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			87,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			488,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481590 of					
		. . . . .	481600.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356230					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
345512	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			488,00	I
		. . . . .	Geleidebanden 50//200x200 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
345520	831799		Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
345521	831711		Opbreken betonbanden.	m			100,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. .9. . .	Geleidebanden 50//200x200 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik	m			15,00	R
		. . . . .	geschikt; inclusief betonmortelresten; vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekpostnummer 480010; te rekenen op gemiddeld					
		. . . . .	15% van de totale hoeveelheid resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			85,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481590 of					
		. . . . .	481600.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356230					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen					
		. . . . .	locatie.d.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
345522	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			85,00	I
		. . . . .	Geleidebanden 50//200x200 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
345550	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	575,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 50/200 x 200 mm	m			575,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3455 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3639 of 810310					
		. . . . .						
345560	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			3,00	L
		. . . . .	van steunrug van schraal beton.					
		. .9. . .	Profiel 50/200 x 200 mm	m			100,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3455 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3639 of 810310					
		. . . . .						
3456			Opnemen en aanbrengen busperronband 1000x435x334 mm					
		. . . . .						
345610	831799		Opbreken busperronband in zand.	m	50,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
345611	831711		Opbreken betonbanden.	m			50,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. .9. . .	Busperronband 1000x435x334 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			5,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 10% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			45,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481610.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
345612	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			45,00	I
		. . . . .	Busperronband 1000x435x334 mm					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
345650	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Busperronband 1000x435x334 mm	m			50,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 3456 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3641 of 810310					
		. . . . .						
346			**Werkzaamheden inritbanden.**					
		. . . . .						
346010	831799		Opbreken inritbanden zand.	m	500,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
346011	831711		Opbreken betonbanden.	m			500,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. .9. . .	Inritbanden 450/160x500 en 500/160x500 mm.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			75,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			425,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481620 of					
		. . . . .	481630.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356260					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
346012	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			425,00	I
		. . . . .	Inritbanden diverse afmetingen,					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
346020	831799		Opbreken invalide-opritten in zand.	m	100,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
346021	831711		Opbreken betonbanden.	m			100,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. .9. . .	Invalide-opritten; afmetingen betonelementen					
		. . . . .	800x200x500 en 750x200x500 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			15,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			85,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481620 of					
		. . . . .	481630.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356260					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
346022	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			15,00	I
		. . . . .	Invalide-opritten diverse afmetingen,					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
346050	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	250,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 450/160x500 mm	m			250,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 346 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3637 of 810310					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
346060	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	250,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer..					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 500/160 x 500 mm	m			250,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 346 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3637 of 810310					
		. . . . .						
346070	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 800x200x500 mm	m			100,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 346 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3638 of 810310					
		. . . . .						
346080	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer..					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 750x200x500 mm.	m			100,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 346 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3638 of 810310					
		. . . . .						
347			**Werkzaamheden stootbanden.**					
		. . . . .						
347010	831799		Opbreken stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	135,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						
347011	831711		Opbreken betonbanden.	m			135,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. .9. . .	Stootbanden 200x180 x 900 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m			21,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m			114,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356250					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
347012	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			114,00	I
		. . . . .	Stootbanden 200x180x900 mm.					
		. . . . .	Uitvoeringswijze de keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
347030	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	135,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Stootbanden profiel 200x180 x 900 mm	m			135,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostserie 347 of aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 3640 of 810310					
		. . . . .						
348			**Werkzaamheden molgoten.**					
		. . . . .						
3481			Molgoten BSS keiformaat					
		. . . . .						
348110	831799		Opbreken molgoot BSS keiformaat; als voorbereiding op	m	2025,00	F		
		. . . . .	herstraten.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
348111	831706		Opbreken molgoot.	m			2025,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Breedte 5 streklagen					
		.9. . . .	In zandbed.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			160,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			903,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481130					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356030					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
348112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			903,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
348130	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1700,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			40477,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3413 of 3481 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : straatzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160020					
		. . . . .						
348140	831303		Aanbrengen molgoot.	m	300,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			7,50	L
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			7143,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3413 of 3481 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3482			Molgoten BSS dikformaat					
		. . . . .						
348210	831799		Opbreken molgoot BSS dikformaat; als voorbereiding op	m	1000,00	F		
		. . . . .	herstraten.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
348211	831706		Opbreken molgoot.	m			1000,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zandbed.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard dikformaat.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			63,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			357,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481140					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356040					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
348212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			357,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard dikformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
348230	831303		Aanbrengen molgoot.	m	850,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			24286,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3414, of 3482, of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3614 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
348240	831303		Aanbrengen molgoot.	m	150,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .4. . .	In cementspecie aanbrengen	m3			3,75	L
		. . . .5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			4286,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3414 of 3482 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3614 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3483			Molgoten BSS waalformaat					
		. . . . .						
348310	831799		Opbreken molgoot BSS waalformaat; als voorbereiding	m	325,00	F		
		. . . . .	op herstraten.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
348311	831706		Opbreken molgoot.	m			325,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		4.	Breedte 7 streklagen					
		.9. . . .	In zandbed.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			18,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			96,00	L
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481150					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356050					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
348312	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			96,00	I
		9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
348330	831303		Aanbrengen molgoot.	m	275,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm;	st			9166,67	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostserie 3415, of 3483 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3615 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
348340	831303		Aanbrengen molgoot.	m	100,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			2,50	L
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 50 mm;	st			3334,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostserie 3415, of 3483, of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3615 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3484			Molgoten SBS keiformaat.					
		. . . . .						
348410	831799		Opbreken molgoot SBS keiformaat; als voorbereiding op	m	2025,00	F		
		. . . . .	herstraten.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
348411	831706		Opbreken molgoot.	m			2025,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Breedte 5 streklagen					
		.9. . . .	In zandbed.					
		. . . .9.	Straatbakstenen standaard keiformaat.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			160,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			903,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481210 .					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356060					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
348412	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			903,00	I
		9.	Straatbakstenen standaard keiformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
348430	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1700,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			40477,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3416 of 3484 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
348440	831303		Aanbrengen molgoot.	m	300,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .4. . .	In cementspecie aanbrengen	m3			7,50	L
		. . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			7143,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3416 of 3484 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3485			Molgoten SBS dikformaat.					
		. . . . .						
348510	831799		Opbreken molgoot SBS dikformaat; als voorbereiding op	m	1000,00	F		
		. . . . .	herstraten.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
348511	831706		Opbreken molgoot.	m			1000,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zandbed.					
		. . . .9.	Straatbakstenen standaard dikformaat.					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			63,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			357,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481220					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356070					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
348512	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			357,00	I
		9.	Straatbakstenen standaard dikformaat.					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
348530	831303		Aanbrengen molgoot.	m	850,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			24286,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3417 of 3485 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
348540	831303		Aanbrengen molgoot.	m	150,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			3,75	L
		. . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			4286,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3417 of 3485 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3486			Molgoten SBS waalformaat.					
		. . . . .						
348610	831799		Opbreken molgoot SBS waalformaat; als voorbereiding	m	325,00	F		
		. . . . .	op herstraten.					
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
348611	831706		Opbreken molgoot.	m			325,00	I
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		4.	Breedte 7 streklagen					
		.9. . . .	In zandbed.					
		. . . .9.	Straatbakstenen: standaard waalformaat					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt	m2			18,00	R
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480020; te					
		. . . . .	rekenen op gemiddeld 15% van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting. .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet	m2			96,00	H
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal.					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik bedoeld materiaal die de					
		. . . . .	directie UAV niet elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummer 481230.					
		. . . . .	3. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	palleteren volgens bestekspostnummer 356080					
		. . . . .	en vervoeren volgens bestekspostnummer 810310					
		. . . . .	naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .						
348612	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			96,00	I
		9.	Straatbakstenen: standaard waalformaat					
		.9. . . .	D.m.v. trommelen in water					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480080					
		. . . . .						
348630	831303		Aanbrengen molgoot.	m	275,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			9167,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3418 of 3486 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
348640	831303		Aanbrengen molgoot.	m	100,00	F		
		. . . . .	Onderdeel van een staffel van 100 m2 of meer.					
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			2,50	L
		. . . .1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			3334,00	I
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostseries 3418 of 3486 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 3617 of 810310					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
35			**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN AAN ELEMENTENVERHARDING.**					
		. . . . .						
351			**Pasmaken banden, tegels en stenen middels zagen.**					
		. . . . .						
3511			Zaagwerk van banden					
		. . . . .						
351100	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	1600,00	F		
		9.	D.m.v. zagen					
		. . . . .	Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van					
		. . . . .	een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van					
		. . . . .	water om stofvorming te voorkomen.					
		.2.3. .	Opsluitband 60 x 200 mm					
		9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480010					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
351110	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	800,00	F	
		9.	D.m.v. zagen				
		. . . . .	Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van				
		. . . . .	een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van				
		. . . . .	water om stofvorming te voorkomen.				
		.2.4. . .	Opsluitband 80 x 200 mm				
		9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 480010				
		. . . . .					
351120	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	600,00	F	
		9.	D.m.v. zagen				
		. . . . .	Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van				
		. . . . .	een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van				
		. . . . .	water om stofvorming te voorkomen.				
		.9.9. . .	Opsluitband en gazonband 100x200 mm				
		9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 480010				
		. . . . .					
351130	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	400,00	F	
		9.	D.m.v. zagen				
		. . . . .	Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van				
		. . . . .	een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van				
		. . . . .	water om stofvorming te voorkomen.				
		.2.6. . .	Opsluitband 120 x 250 mm				
		9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 480010				
		. . . . .					
351140	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	20,00	F	
		9.	D.m.v. zagen				
		. . . . .	Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van				
		. . . . .	een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van				
		. . . . .	water om stofvorming te voorkomen.				
		.9.9. . .	Betonbiels 120x200 mm				
		9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 480010				
		. . . . .					
351150	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	1500,00	F	
		9.	D.m.v. zagen				
		. . . . .	Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van				
		. . . . .	een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van				
		. . . . .	water om stofvorming te voorkomen.				
		.1.3. . .	Trottoirband 130/150 x 250 mm				
		9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 480010				
		. . . . .					
351160	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	850,00	F	
		9.	D.m.v. zagen				
		. . . . .	Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van				
		. . . . .	een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van				
		. . . . .	water om stofvorming te voorkomen.				
		.1.6. . .	Trottoirband 180/200 x 250 mm				
		9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 480010				
		. . . . .					
351170	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	200,00	F	
		9.	D.m.v. zagen				
		. . . . .	Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van				
		. . . . .	een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van				
		. . . . .	water om stofvorming te voorkomen.				
		.9.9. . .	Trottoirband 180/200x160 mm				
		9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 480010				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
351180	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	375,00	F	
		9.	D.m.v. zagen				
		. . . . .	Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van				
		. . . . .	een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van				
		. . . . .	water om stofvorming te voorkomen.				
		.9.9. . .	RWS-band 115/225x250 mm.				
		9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 480010				
		. . . . .					
351190	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	375,00	F	
		9.	D.m.v. zagen				
		. . . . .	Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van				
		. . . . .	een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van				
		. . . . .	water om stofvorming te voorkomen.				
		.9.9. . .	Geleideband 50/200x200 mm				
		9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 480010				
		. . . . .					
3513			Zaagwerk van tegels				
		. . . . .					
351310	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	4750,00	F	
		9.	Betreft betontegels.				
		.9.	D.m.v. zagen				
		. . . . .	Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van				
		. . . . .	een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van				
		. . . . .	water om stofvorming te voorkomen.				
		. .1. . .	Dikte tot 50 mm				
		9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 480010				
		. . . . .					
351320	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	2250,00	F	
		9.	Betreft betontegels.				
		.9.	D.m.v. zagen				
		. . . . .	Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van				
		. . . . .	een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van				
		. . . . .	water om stofvorming te voorkomen.				
		. .2. . .	Dikte 50 tot 80 mm				
		9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 480010				
		. . . . .					
351330	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	1350,00	F	
		9.	Betreft betontegels.				
		.9.	D.m.v. zagen				
		. . . . .	Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van				
		. . . . .	een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van				
		. . . . .	water om stofvorming te voorkomen.				
		. .3. . .	Dikte 80 tot 100 mm				
		9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 480010				
		. . . . .					
351340	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	180,00	F	
		9.	Betreft betontegels.				
		.9.	D.m.v. zagen				
		. . . . .	Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van				
		. . . . .	een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van				
		. . . . .	water om stofvorming te voorkomen.				
		. .4. . .	Dikte 100 tot 120 mm				
		9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 480010				
		. . . . .					
3514			Zaagwerk van betonstraatstenen en straatbakstenen				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
351410	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	5250,00	F		
		9.	Betreft betonstraatstenen en straatbakstenen; keiformaat					
		.9. . . .	D.m.v. zagen					
		. . . . .	Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van					
		. . . . .	een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van					
		. . . . .	water om stofvorming te voorkomen.					
		9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480010 of 480020					
		. . . . .						
351420	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	2500,00	F		
		9.	Betreft betonstraatstenen en straatbakstenen; dikformaat					
		.9. . . .	D.m.v. zagen					
		. . . . .	Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van					
		. . . . .	een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van					
		. . . . .	water om stofvorming te voorkomen.					
		9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480010 of 480020					
		. . . . .						
351430	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	850,00	F		
		9.	Betreft betonstraatstenen en straatbakstenen;					
		. . . . .	waalformaat					
		.9. . . .	D.m.v. zagen					
		. . . . .	Zaagwerk uitvoeren met een zaagmachine voorzien van					
		. . . . .	een diamant zaagblad; onder constante toevoeging van					
		. . . . .	water om stofvorming te voorkomen.					
		9	Vrijgekomen onbruikbaar materiaal afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480010 of 480020					
		. . . . .						
352			**Diverse werkzaamheden**					
		. . . . .						
3524			Aanbrengen mindervaliden oprit					
		. . . . .						
352410	831199		Leveren en aanbrengen mindervaliden oprit 13/15	st	25,00	F		
		. . . . .	Betreft het leveren en aanbrengen van een					
		. . . . .	mindervaliden oprit d.m.v. inritblokken.					
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van bestrating, banden, zagen,					
		. . . . .	aanhelen e.d.					
		. . . . .						
352411	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m			70,00	I
		1.	Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	352412					
		.1. . . .	Pasmaken door middel van zagen					
		. .1. . .	Dikte tot 50 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010					
		. . . . .						
352412	831703		Opbreken betontegels.	m2			25,00	I
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010					
		. . . . .						
352413	831502		Pasmaken van betonbanden.	st			50,00	I
		2.	D.m.v. zagen					
		.1.3. . .	Trottoirband 130/150 x 250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010					
		. . . . .						
352414	831711		Opbreken betonbanden.	m			37,50	I
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: gerekend met 0,05					
		. . . . .	m3/m					
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
352415	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m			37,50	I
		. . . . .	Betreft: inritblokken t.b.v. inritconstructie.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 750 x 200 x 500 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			12,50	L
		. . . .3.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50m	st			12,50	L
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50m	st			12,50	L
		. . . . .						
352416	831403		Herstraten betontegels.	m2			50,00	I
		. . . . .	Betreft het aanhelen van de betontegels					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. . . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .						
352420	831199		Leveren en aanbrengen mindervaliden oprit 18/20	st	25,00	F		
		. . . . .	Betreft het leveren en aanbrengen van een					
		. . . . .	mindervaliden oprit d.m.v. inritblokken.					
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van bestrating, banden, zagen,					
		. . . . .	aanhelen e.d.					
		. . . . .						
352421	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m			70,00	I
		1.	Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	352422					
		.1. . . .	Pasmaken door middel van zagen					
		. .1. . .	Dikte tot 50 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010					
		. . . . .						
352422	831703		Opbreken betontegels.	m2			25,00	I
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010					
		. . . . .						
352423	831502		Pasmaken van betonbanden.	st			50,00	I
		2.	D.m.v. zagen					
		.1.6. . .	Trottoirband 180/200 x 250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010					
		. . . . .						
352424	831711		Opbreken betonbanden.	m			37,50	I
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: gerekend met 0,05					
		. . . . .	m3/m					
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		9	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010					
		. . . . .						
352425	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m			37,50	I
		. . . . .	Betreft: inritblokken t.b.v. inritconstructie.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 800 x 160 x 500 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			12,50	L
		. . . .3.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50m	st			12,50	L
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50m	st			12,50	L
		. . . . .						
352426	831403		Herstraten betontegels.	m2			50,00	I
		. . . . .	Betreft het aanhelen van de betontegels					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. . . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .						
3525			Aanbrengen markeringen met straatwerk.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
352510	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	375,00	F		
		. . . . .	Betreft markeringen zoals voorrangsdriehoeken					
		9.	Met een oppervlak van maximaal 0,5 m2 per figuur					
		. . . . .	markering.					
		.2. . . .	In diagonaalverband zonder bisschopsmutsen					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			18000,00	I
		. . . . .	Kleur: volgens opgave directie UAV; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 3612 of 810310					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
352520	831131		Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;	m	2500,00	F		
		. . . . .	verband aanpassen.					
		. . . . .	Afwerking: afstrooien en inwassen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		3.	Verband bestrating: keperverband					
		.4. . . .	Onderbroken streep 3-1.					
		. .1. . .	Breedte: 0,10 m					
		. . .2. .	Betonstraatstenen, dik 80 mm	st			9375,00	I
		. . . . .	Aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310					
		. . . .9.	Vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010;					
		. . . . .						
352530	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1250,00	F		
		9.	In taludvorm van verkeersdrempels of -plateaus.					
		.9. . . .	In verband volgens opgave van de directie UAV,					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			60000,00	I
		. . . . .	Kleur: antraciet en wit.					
		. . . . .	Aangevoerd volgens bestekspostserie 3612 of 810310					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnummer 160040					
		. . . . .						
3526			Aanbrengen perkoenpalen.					
		. . . . .						
352610	831599		Aanbrengen perkoenpaal in ongebonden ondergrond..	st	500,00	F		
		. . . . .	Betreft: perkoenpaal als verankering van opsluit-of					
		. . . . .	trottoirband in ongebonden ondergrond.					
		. . . . .	Perkoenpaal, onverduurzaamd, Ø 60 mm lang 600 mm	st			500,00	L
		. . . . .	recht, niet taps.					
		. . . . .	Perkoen dient over de gehele hoogte van de band. tegen					
		. . . . .	de band aangebracht te worden, echter bovenzijde					
		. . . . .	perkoen 50 mm onder bovenzijde band.					
		. . . . .	Ondergrond: ongebonden materiaal.					
		. . . . .						
3527			Op hoogte brengen opbouwgarnituur					
		. . . . .						
352710	283862		Op hoogte brengen opbouwgarnituur.	st	250,00	F		
		. . . . .	Betreft bestaande opbouwgarnituur van gas- en					
		. . . . .	waterleiding.					
		7.	Ten behoeve van woonhuisaansluiting gas- en					
		. . . . .	waterleiding.					
		.9. . . .	Straatpot op hoogte brengen; 5 mm onder de nieuwe					
		. . . . .	hoogte van het straat- en tegelwerk of wegberm					
		. .5. . .	Met inbegrip van markeringspaal en -tegel					
		. . . . .						
356			**Palleteren bestratingsmaterialen.**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
356010	831799		Palleteren BSS dubbelklinkers	m2	475,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken dubbelklinkers voorbereid op					
		. . . . .	mechanisch straten in het verband volgens aanwijzing					
		. . . . .	van de directie UAV.stapelen op pallet en geheel					
		. . . . .	omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			92,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						
356020	831799		Palleteren BSS; NCB klinker type 1.	m2	475,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken NCB klinker type 1 voorbereid op					
		. . . . .	mechanisch straten in het verband volgens aanwijzing					
		. . . . .	van de directie UAV,.op pallet stapelen en geheel					
		. . . . .	omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			92,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						
356030	831799		Palleteren BSS keiformaat.	m2	3800,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken BSS keiformaat voorbereid op					
		. . . . .	mechanisch straten in het verband volgens aanwijzing					
		. . . . .	van de directie UAV,.op pallet stapelen en geheel					
		. . . . .	omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt..					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Verband: keper-, elleboog-, halfsteens- en blokverband.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			730,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						
356040	831799		Palleteren BSS dikformaat.	m2	850,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken BSS dikformaat voorbereid op					
		. . . . .	mechanisch straten in het verband volgens aanwijzing					
		. . . . .	van de directie UAV,.op pallet stapelen en geheel					
		. . . . .	omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Verband: keper-, elleboog-, halfsteens- en blokverband.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			164,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
356050	831799		Palleteren BSS waalformaat.	m2	475,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken BSS waalformaat voorbereid op					
		. . . . .	mechanisch straten in het verband volgens aanwijzing					
		. . . . .	van de directie UAV,.op pallet stapelen en geheel					
		. . . . .	omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Verband: keper-, elleboog-, halfsteens- en blokverband.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			92,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						
356060	831799		Palleteren SBS keiformaat.	m2	1800,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken SBS keiformaat voorbereid op					
		. . . . .	mechanisch straten in het verband volgens aanwijzing					
		. . . . .	van de directie UAV,.op pallet stapelen en geheel					
		. . . . .	omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt..					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Verband: keper-, elleboog-, halfsteens- en blokverband.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			346,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						
356070	831799		Palleteren SBS dikformaat.	m2	1775,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken SBS dikformaat voorbereid op					
		. . . . .	mechanisch straten in het verband volgens aanwijzing					
		. . . . .	van de directie UAV,.op pallet stapelen en geheel					
		. . . . .	omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Verband: keper-, elleboog-, halfsteens- en blokverband.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			341,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						
356080	831799		Palleteren SBS waalformaat.	m2	950,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken SBS waalformaat voorbereid op					
		. . . . .	mechanisch straten in het verband volgens aanwijzing					
		. . . . .	van de directie UAV,.op pallet stapelen en geheel					
		. . . . .	omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Verband: keper-, elleboog-, halfsteens- en blokverband.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			183,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
356090	831799		Palleteren betontegels 300x300x45 mm.	m2	450,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken betontegels 300x300x45 mm					
		. . . . .	voorbereid op mechanisch straten in het verband					
		. . . . .	volgens aanwijzing van de directie UAV,.op pallet					
		. . . . .	stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie..					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			49,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						
356100	831799		Palleteren betontegels 300x300x60 mm	m2	1000,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken betontegels 300x300x60 mm					
		. . . . .	voorbereid op mechanisch straten in het verband					
		. . . . .	volgens aanwijzing van de directie UAV,.op pallet					
		. . . . .	stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie..					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			144,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						
356110	831799		Palleteren betontegels 300x300x80 mm.	m2	500,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken betontegels 300x300x80 mm.					
		. . . . .	voorbereid op mechanisch straten in het verband					
		. . . . .	volgens aanwijzing van de directie UAV,.op pallet					
		. . . . .	stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie..					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			96,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						
356120	831799		Palleteren betontegels 500x500x60 mm.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken betontegels 500x500x60					
		. . . . .	mm.voorbereid op mechanisch straten in het verband					
		. . . . .	volgens aanwijzing van de directie UAV,.op pallet					
		. . . . .	stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie..					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			15,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
356130	831799		Palleteren betontegels 400x600x60 mm.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken betontegels 400x600x60 mm					
		. . . . .	voorbereid op mechanisch straten in het verband					
		. . . . .	volgens aanwijzing van de directie UAV,.op pallet					
		. . . . .	stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie..					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt..					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			15,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						
356140	831799		Palleteren .grasbetontegels 400x600x120 mm	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken grasbetontegels 400x600x120 mm					
		. . . . .	voorbereid op mechanisch straten in het verband					
		. . . . .	volgens aanwijzing van de directie UAV,.op pallet					
		. . . . .	stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie..					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			18,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						
356160	831799		Palleteren opsluitbanden 60x200 mm	m	1150,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken opsluitbanden 60x200 mm op pallet					
		. . . . .	stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie..					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			34,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						
356170	831799		Palleteren opsluitbanden 80x200 mm	m	575,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken opsluitbanden 80x200 mm op pallet					
		. . . . .	stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie..					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			23,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						
356180	831799		Palleteren gazon- en opsluitbanden 100x200 mm.	m	725,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken gazon- en opsluitbanden 100x200 mm					
		. . . . .	op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic					
		. . . . .	folie..					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			35,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
356190	831799		Palleteren opsluitbanden 120x250 mm.	m	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken opsluitbanden 120x250 mm op pallet					
		. . . . .	stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie..					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			22,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						
356200	831799		Palleteren trottoirbanden 130/150x250 mm.	m	1125,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken trottoirbanden 130/150x250 mm.op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie..					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			102,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						
356210	831799		Palleteren trottoirbanden 180/200x250 mm	m	625,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken trottoirbanden 180/200x250 mm op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie..					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			75,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						
356220	831799		Palleteren trottoirbanden 180/200x160 mm.	m	145,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken trottoirbanden 180/200x160 mm op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie..					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			12,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						
356230	831799		Palleteren geleidebanden 50/200x200 mm.	m	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken geleidebanden 50/200x200 mm op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie..					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			29,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
356240	831799		Palleteren RWS-band 115/225x250 mm	m	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken RWS-band 115/225x250 mm op pallet					
		. . . . .	stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie..					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			30,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						
356250	831799		Palleteren stootbanden 200x180 mm.	m	60,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken stootbanden 200x180 mm op pallet					
		. . . . .	stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie..					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			6,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						
356260	831799		Palleteren inrittbanden.	m	250,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, namens opdrachtgever elders					
		. . . . .	te hergebruiken stootbanden op pallet stapelen en					
		. . . . .	geheel omwikkelen met plastic folie..					
		. . . . .	Vrijgekomen bestratingsmateriaal voorafgaand volgens					
		. . . . .	de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 31					
		. . . . .	t/m 34 schoongemaakt.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Blokpallets afmetingen 1200x1000x144 mm;	st			72,00	L
		. . . . .	draagvermogen 1000 kg.					
		. . . . .						
36			**LEVERANTIES**					
		. . . . .	Leverantie bestratingsmaterialen; materialen vanaf					
		. . . . .	fabriek.					
		. . . . .	• Leveranties betreffen altijd kleine hoeveelheden;					
		. . . . .	gemiddeld maximaal 15% van de hoeveelheid van					
		. . . . .	het materiaal in de staffel..					
		. . . . .						
3611			<u>Leverantie betonstraatstenen dubbelklinkers</u>					
		. . . . .						
361110	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	8000,00	F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen; 210x210 mm kleur grijs.	st			8000,00	L
		. . . . .	Met facet; zonder afstandshouders.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361120	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	2500,00	F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen; 210x210 mm kleur rood;	st			2500,00	L
		. . . . .	Met facet; zonder afstandshouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
361130	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1250,00	F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen; 210x210 mm kleur antraciet	st			1250,00	L
		. . . . .	Met facet; zonder afstandshouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361140	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1000,00	F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen; 210x210 mm kleur geel	st			1000,00	L
		. . . . .	Met facet; zonder afstandshouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361150	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	118,00	F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen; 210x210 mm kleur wit	st			118,00	L
		. . . . .	Met facet; zonder afstandshouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361160	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	150,00	F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen; 210x210 mm kleur blauw	st			150,00	L
		. . . . .	Met facet; zonder afstandshouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3612			<u>Leverantie betonstraatstenen keiformaat.</u>					
		. . . . .						
361200	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	60000,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			60000,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandshouders.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361210	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	14000,00	F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen 105x105 mm	st			14000,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	Met facet, zonder afstandshouders.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
361220	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	2000,00	F		
		.9. . . .	Bisschopsmuts	st			2000,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	Met facet zonder afstandshouders.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361230	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	55000,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			55000,00	L
		. . . . .	Kleur: rood					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandshouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361240	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	13000,00	F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen 105x105 mm	st			13000,00	L
		. . . . .	Kleur: rood.					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandshouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361250	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	2000,00	F		
		.9. . . .	Bisschopsmuts	st			2000,00	L
		. . . . .	Kleur: rood.					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandshouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven,					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361260	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	30500,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			30500,00	L
		. . . . .	Kleur: antraciet;					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandshouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361270	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	7500,00	F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen 105x105 mm	st			7500,00	L
		. . . . .	Kleur: antraciet;.					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandshouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
361280	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1100,00	F		
		.9. . . .	Bisschopsmuts	st			1100,00	L
		. . . . .	Kleur:.antraciet;					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandshouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361290	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	7250,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			7250,00	L
		. . . . .	Kleur: geel					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandshouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven,					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361300	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1800,00	F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen 105x105 mm	st			1800,00	L
		. . . . .	Kleur:geel					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandshouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361310	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	250,00	F		
		.9. . . .	Bisschopsmuts	st			250,00	L
		. . . . .	Kleur:geel					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandshouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361320	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1525,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			1525,00	L
		. . . . .	Kleur: wit					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandshouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361330	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	350,00	F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen 105x105 mm	st			350,00	L
		. . . . .	Kleur:wit					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandshouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
361340	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	55,00	F		
		.9. . . .	Bisschopsmuts	st			55,00	L
		. . . . .	Kleur: wit.					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandshouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361350	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1525,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			1525,00	L
		. . . . .	Kleur: blauw					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandshouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361360	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	350,00	F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen 105x105 mm	st			350,00	L
		. . . . .	Kleur: blauw					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandshouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361370	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	55,00	F		
		.9. . . .	Bisschopsmuts	st			55,00	L
		. . . . .	Kleur: blauw.					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandshouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3614			<u>Leverantie betonstraatstenen dikformaat.</u>					
		. . . . .						
361410	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	25000,00	F		
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat (l*b*h)	st			25000,00	L
		. . . . .	210x69x80 mm					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandhouders.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361420	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	22000,00	F		
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat (l*b*h)	st			22000,00	L
		. . . . .	210x69x80 mm.					
		. . . . .	Kleur: rood					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandhouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
361430	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	12000,00	F		
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat (l*b*h)	st			12000,00	L
		. . . . .	210x69x80 mm					
		. . . . .	Kleur: antraciet					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandhouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361440	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	3000,00	F		
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			3000,00	L
		. . . . .	Kleur: geel.					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandhouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361450	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	600,00	F		
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat (l*b*h)	st			600,00	L
		. . . . .	210x69x80 mm					
		. . . . .	Kleur: wit					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandhouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361460	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	600,00	F		
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat (l*b*h)	st			600,00	L
		. . . . .	210x69x80 mm					
		. . . . .	Kleur: blauw					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandhouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3615			<u>Leverantie betonstraatstenen waalformaat.</u>					
		. . . . .						
361510	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	18000,00	F		
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			18000,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandshouders.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .9. . .	Dikte 50 mm; hoogte 80 mm.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
361520	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	16500,00	F		
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			16500,00	L
		. . . . .	Kleur: rood					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandhouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .9. . .	Dikte 50 mm; hoogte 80 mm.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361530	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	9250,00	F		
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			9250,00	L
		. . . . .	Kleur: antraciet					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandhouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .9. . .	Dikte 50 mm; hoogte 80 mm.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361540	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	2325,00	F		
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			2325,00	L
		. . . . .	Kleur: geel					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandhouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .9. . .	Dikte 50 mm; hoogte 80 mm.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361550	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	475,00	F		
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			475,00	L
		. . . . .	Kleur: wit					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandhouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .9. . .	Dikte 50 mm; hoogte 80 mm.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361560	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	475,00	F		
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			475,00	L
		. . . . .	Kleur: blauw					
		. . . . .	Met facet; zonder afstandhouders.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .9. . .	Dikte 50 mm; hoogte 80 mm.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3616			<u>Leverantie waterpasserende betonstraatstenen.</u>					
		. . . . .						
361600	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	13000,00	F		
		.9. . . .	Waterpasserende betonstraatstenen: NCB klinker type	st			13000,00	L
		. . . . .	1 afmeting 315x115x100 mm; fabrkaat MBI-beton of					
		. . . . .	gelkwaardig.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .5. . .	Dikte 100 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3617			<u>Leverantie straatbakstenen</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
361710	831602		Leveren straatbakstenen.	st	90000,00	F		
		. . .1. .	Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak	st			90000,00	L
		. . . . .	voorzien van vellingkant , bovenzijde bezand.					
		. . . . .	Kleur: rood/bruin.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361720	831602		Leveren straatbakstenen.	st	66000,00	F		
		. .1. . .	Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak	st			66000,00	L
		. . . . .	voorzien van vellingkant ; (l*b*h) 210x69x85 mm;					
		. . . . .	bovenzijde bezand.					
		. . . . .	Kleur: rood/bruiin.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361730	831602		Leveren straatbakstenen.	st	46000,00	F		
		.1. . . .	Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak	st			46000,00	L
		. . . . .	voorzien van vellingkant , bovenzijde bezand.					
		. . . . .	Kleur: rood/bruin.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3618			<u>Leverantie betontegels 300x300x45 mm</u>					
		. . . . .						
361810	831604		Leveren betontegels.	st	10000,00	F		
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			10000,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361820	831604		Leveren betontegels.	st	5000,00	F		
		. .1. . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			5000,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361830	831604		Leveren betontegels.	st	6000,00	F		
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			6000,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45					
		. . . . .	Kleur: rood					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361840	831604		Leveren betontegels.	st	3000,00	F		
		. .1. . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			3000,00	L
		. . . . .	Kleur: rood					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
361850	831604		Leveren betontegels.	st	4750,00	F		
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			4750,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45					
		. . . . .	Kleur: antraciet					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361860	831604		Leveren betontegels.	st	2350,00	F		
		. .1. . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			2350,00	L
		. . . . .	Kleur: antraciet					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361870	831604		Leveren betontegels.	st	3500,00	F		
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			3500,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45					
		. . . . .	Kleur: toplaag Lavaro 0406 van Struyk-Verwo of					
		. . . . .	gelijkwaardig.					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361880	831604		Leveren betontegels.	st	1750,00	F		
		. .1. . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			1750,00	L
		. . . . .	Kleur: toplaag Lavaro 0406 van Struyk-Verwo of					
		. . . . .	gelijkwaardig.					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3619			<u>Leverantie betontegels 300x300x60 mm</u>					
		. . . . .						
361900	831604		Leveren betontegels.	st	10000,00	F		
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			10000,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361910	831604		Leveren betontegels.	st	5000,00	F		
		. .3. . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			5000,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
361920	831604		Leveren betontegels.	st	5750,00	F		
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			5750,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70					
		. . . . .	Kleur: rood					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361930	831604		Leveren betontegels.	st	3000,00	F		
		. .3. . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			3000,00	L
		. . . . .	Kleur: .rood					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361940	831604		Leveren betontegels.	st	4750,00	F		
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			4750,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70					
		. . . . .	Kleur: antraciet					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361950	831604		Leveren betontegels.	st	2350,00	F		
		. .3. . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			2350,00	L
		. . . . .	Kleur: antraciet					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361960	831604		Leveren betontegels.	st	625,00	F		
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			625,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70					
		. . . . .	Kleur: wit					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361970	831604		Leveren betontegels.	st	625,00	F		
		. .3. . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			625,00	L
		. . . . .	Kleur: wit					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
361980	831604		Leveren betontegels.	st	625,00	F		
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			625,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70					
		. . . . .	Kleur: blauw					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
361990	831604		Leveren betontegels.	st	625,00	F		
		. .3. . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			625,00	L
		. . . . .	Kleur: blauw					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
362000	831604		Leveren betontegels.	st	3500,00	F		
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			3500,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70					
		. . . . .	Kleur: toplaag Lavaro 0406 van Struyk-Verwo of					
		. . . . .	gelijkwaardig.					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
362010	831604		Leveren betontegels.	st	1750,00	F		
		. .3. . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			1750,00	L
		. . . . .	Kleur: toplaag Lavaro 0406 van Struyk-Verwo of					
		. . . . .	gelijkwaardig.					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
362020	831604		Leveren betontegels.	st	625,00	F		
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			625,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70					
		. . . . .	Kleur: antraciet met witte PVC symbolen.					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
362060	831604		Leveren betontegels.	st	2000,00	F		
		.7. . . .	Geleidelijntegels 300 x 300 x 60 mm, golven,	st			2000,00	L
		. . . . .	breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur: wit					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
362070	831604		Leveren betontegels.	st	1100,00	F		
		.8. . . .	Noppentegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			1100,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur: wit					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
362080	831604		Leveren betontegels.	st	3000,00	F		
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			3000,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70					
		. . . . .	Kleur: gitruittegels.300x300x60 mm; 9-ruits.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
362090	831604		Leveren betontegels.	st	3000,00	F		
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			3000,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70					
		. . . . .	Kleur: gitruittegels.300x300x60 mm; 16-ruits.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3621			<u>Leverantie betontegels 300x300x80 mm</u>					
		. . . . .						
362100	831604		Leveren betontegels.	st	10000,00	F		
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			10000,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
362110	831604		Leveren betontegels.	st	5000,00	F		
		. .5. . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			5000,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
362120	831604		Leveren betontegels.	st	5750,00	F		
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			5750,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140					
		. . . . .	Kleur: rood					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
362130	831604		Leveren betontegels.	st	3000,00	F		
		. .5. . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			3000,00	L
		. . . . .	Kleur: rood					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
362140	831604		Leveren betontegels.	st	4750,00	F		
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			4750,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140					
		. . . . .	Kleur: antraciet					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
362150	831604		Leveren betontegels.	st	2350,00	F		
		. .5. . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			2350,00	L
		. . . . .	Kleur: antraciet					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
362160	831604		Leveren betontegels.	st	3500,00	F		
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			3500,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140					
		. . . . .	Kleur: toplaag Lavaro 0406 van Struyk-Verwo of					
		. . . . .	gelijkwaardig.					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
362170	831604		Leveren betontegels.	st	1750,00	F		
		. .5. . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			1750,00	L
		. . . . .	Kleur: toplaag Lavaro 0406 van Struyk-Verwo of					
		. . . . .	gelijkwaardig.					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
362180	831604		Leveren betontegels.	st	250,00	F		
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			250,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur: antraciet					
		. . . . .	Rubberen klanktegel					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3622			<u>Leverantie betontegels 500x500x60 mm</u>					
		. . . . .						
362210	831604		Leveren betontegels.	st	275,00	F		
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			275,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
362220	831604		Leveren betontegels.	st	150,00	F		
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			150,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70					
		. . . . .	Kleur: antraciet					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3623			Leverantie betontegels 400x600x60 mm					
		. . . . .						
362310	831604		Leveren betontegels.	st	300,00	F		
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			300,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
362320	831604		Leveren betontegels.	st	150,00	F		
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			150,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70					
		. . . . .	Kleur: antraciet					
		. . . . .	Voorzien van vellingkanten.					
		. . . . .	De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk					
		. . . . .	materiaal en pigment additieven.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3624			Leverantie grasbetontegels 400x600x120 mm					
		. . . . .						
362410	831604		Leveren betontegels.	st	425,00	F		
		.9. . . .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	st			425,00	L
		. . . . .	Met vellingkanten en profiel,sluiting HD.					
		. . . . .	Fabrikaat Struyk Verwo of gelijkwaardig,					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3626			Leverantie opsluitbanden 60x200 mm.					
		. . . . .						
362610	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	1150,00	F		
		.3. . . .	Profiel 60 x 200 mm ; kleur grijs; hol en dol.	st			1150,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3627			Leverantie opsluitbanden 80x200 mm.					
		. . . . .						
362710	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	425,00	F		
		9.	Kleur grijs					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		.4. . . .	Profiel 80 x 200 mm ; kleur grijs; hol en dol.	st			425,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
362720	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	100,00	F		
		9.	Bochtband; kleur grijs; hol en dol.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		.4. . . .	Profiel 80 x 200 mm	st			100,00	L
		. .9. . .	Alle standaard bochtstralen tot R= 15,0 m					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		. . . . .						
362730	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	60,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; kleur grijs; hol en dol.	st			60,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .4. . .	Behorend bij profiel 80 x 200 mm					
		. . . .9.	Beenlengte uitwendig 380 mm.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3628			<u>Leverantie opsluit- en gazonbanden 100x200 mm.</u>					
		. . . . .						
362810	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	300,00	F		
		9.	Kleur grijs					
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm ; kleur grijs; hol en dol.	st			300,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
362820	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	85,00	F		
		9.	Bochtband; kleur grijs; hol en dol.					
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm kleur grijs; hol en dol.	st			85,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .9. . .	Alle standaard bochtstralen tot R= 15,0 m					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		. . . . .						
362830	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	50,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; kleur grijs; hol en dol.	st			50,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .5. . .	Behorend bij profiel 100 x 200 mm					
		. . . .9.	Beenlengte uitwendig 400 mm.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
362840	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	25,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 135°; kleur grijs; hol en dol.	st			25,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .5. . .	Behorend bij profiel 100 x 200 mm					
		. . . .9.	Beenlengte uitwendig 400 mm.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
362850	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	250,00	F		
		9.	Gazonband, kwartrond					
		. . . . .	Kleur grijs; hol en dol.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm	st			250,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
362860	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	50,00	F		
		. . . . .	Gazonband, kwartrond					
		9.	Bochtband; kleur grijs; hol en dol.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm	st			50,00	L
		. .9. . .	Alle standaard bochtstralen tot R= 15,0 m					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
362870	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	30,00	F		
		. . . . .	Gazonband, kwartrond					
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; kleur grijs; hol en dol.	st			30,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .5. . .	Behorend bij profiel 100 x 200 mm					
		. . . .9.	Beenlengte uitwendig 300 mm.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
362880	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	15,00	F		
		. . . . .	Gazonband, kwartrond					
		.1. . . .	Hoekstuk 135°; kleur grijs; hol en dol.	st			15,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .5. . .	Behorend bij profiel 100 x 200 mm					
		. . . .9.	Beenlengte uitwendig 400 mm.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3629			<u>Leverantie opsluitbanden 120x250 mm.</u>					
		. . . . .						
362910	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	250,00	F		
		9.	Kleur grijs					
		.6. . . .	Profiel 120 x 250 mm kleur grijs; hol en dol.	st			250,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
362920	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	50,00	F		
		9.	Bochtband; kleur grijs; hol en dol.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		.6. . . .	Profiel 120 x 250 mm	st			50,00	L
		. .9. . .	Alle standaard bochtstralen tot R= 15,0 m					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		. . . . .						
362930	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	30,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; kleur grijs; hol en dol.	st			30,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .6. . .	Behorend bij profiel 120 x 250 mm					
		. . . .9.	Beenlengte uitwendig 450 mm.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
362940	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	15,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; kleur grijs; hol en dol.	st			15,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .6. . .	Behorend bij profiel 120 x 250 mm					
		. . . .9.	Beenlengte uitwendig 400 mm.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3630			<u>Leverantie opsluitbanden 150x250 mm.</u>					
		. . . . .						
363010	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	250,00	F		
		9.	Kleur grijs					
		.9. . . .	Profiel 150x250 mm; kleur grijs; hol en dol.	st			250,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
363020	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	50,00	F		
		9.	Bochtband; kleur grijs; hol en dol.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		.9. . . .	Profiel 150x250 mm	st			50,00	L
		. .9. . .	Alle standaard bochtstralen tot R= 15,0 m					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		. . . . .						
363030	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	30,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; kleur grijs; hol en dol.	st			30,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .9. . .	Behorend bij profiel 150 x 250 mm					
		. . . .9.	Beenlengte uitwendig 450 mm.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363040	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	15,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; kleur grijs; hol en dol.	st			15,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .9. . .	Behorend bij profiel 150 x 250 mm					
		. . . .9.	Beenlengte uitwendig 400 mm.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3631			<u>Leverantie trottoirbanden 130/150z250 mm</u>					
		. . . . .						
363110	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	550,00	F		
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm .. kleur grijs; hol en dol.	st			550,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363120	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	160,00	F		
		.2. . . .	Profiel 130/150 x 200 mm kleur grijs; hol en dol.	st			160,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. . .9. .	Alle bochtstralen in- en uitwendig					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363130	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	40,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 90° in- en uitwendig; kleur grijs; hol en dol.	st			40,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363140	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	25,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 135° in- en uitwendig; kleur grijs; hol en dol.	st			25,00	L
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363150	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	15,00	F		
		.1. . . .	Verloopband; kleur grijs; hol en dol.	st			15,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363160	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	235,00	F		
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm .kleur: antraciet; hol en dol.	st			235,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
363170	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	70,00	F		
		.2. . . .	Profiel 130/150 x 200 mm kleur: antraciet; hol en dol.	st			70,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. . .9. .	Alle bochtstralen in- en uitwendig.					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363180	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	20,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 90° in- en uitwendig; kleur: antraciet; hol en	st			20,00	L
		. . . . .	dol..					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363190	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	10,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 135° in- en uitwendig; kleur: antraciet; hol en	st			10,00	L
		. . . . .	dol.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363200	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	10,00	F		
		.1. . . .	Verloopband; kleur: antraciet; hol en dol.	st			10,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3633			<u>Leverantie trottoirbanden 180/200x250 mm</u>					
		. . . . .						
363310	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	300,00	F		
		.6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm .. kleur grijs; hol en dol	st			300,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363320	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	100,00	F		
		.5. . . .	Profiel 180/200 x 200 mm .. kleur grijs; hol en dol.	st			100,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. . .9. .	Alle bochtstralen in- en uitwendig					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363330	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	25,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 90° in- en uitwendig; kleur grijs; hol en dol.	st			25,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .6. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363340	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	15,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 135° in- en uitwendig; kleur grijs; hol en dol.	st			15,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .6. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363350	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	10,00	F		
		.1. . . .	Verloopband; kleur grijs; hol en dol.	st			10,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .6. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
363360	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	135,00	F		
		.6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm ; kleur: antraciet; hol en dol.	st			135,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363370	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	40,00	F		
		.6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm kleur: antraciet; hol en dol.	st			40,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. . .9. .	Alle bochtstralen.in- en uitwendig.					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363380	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	10,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 90° in- en uitwendig; kleur: antraciet; hol en	st			10,00	L
		. . . . .	dol.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .6. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363390	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	5,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 135° in- en uitwendig; kleur: antraciet; hol en	st			5,00	L
		. . . . .	dol.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .6. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363400	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	5,00	F		
		.1. . . .	Verloopband; kleur: antraciet; hol en dol.	st			5,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .6. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3635			<u>Leverantie trottoirbanden 180/200 x160 mm</u>					
		. . . . .						
363510	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	75,00	F		
		.9. . . .	Profiel 180/200 x 160 mm kleur grijs; hol en dol	st			75,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363520	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	25,00	F		
		.9. . . .	Profiel 180/200 x 160 mm kleur grijs; hol en dol	st			25,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. . .9. .	Alle bochtstralen in- en uitwendig					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363530	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	35,00	F		
		.9. . . .	Profiel 180/200 x 160 mm Lavaro geel gewassen	st			35,00	L
		. . . . .	imitatie graniet 460 fabrikaat Struyk Verwo of					
		. . . . .	gelijkwaardig.;					
		. . . . .	Hol en dol;					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
363540	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00	F		
		.9. . . .	Profiel 180/200 x 160 mm;L avaro geel gewassen	st			10,00	L
		. . . . .	imitatie graniet 460 fabrikaat Struyk Verwo of					
		. . . . .	gelijkwaardig.;					
		. . . . .	Hol en dol					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. . .9. .	Alle bochtstralen in- en uitwendig					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3636			Leverantie RWS-banden 115/225x250 mm					
		. . . . .						
363610	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	140,00	F		
		.9. . . .	Profiel 115/225x250 mm; kleur grijs; hol en dol	st			140,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363620	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	40,00	F		
		.9. . . .	RWS-band 115/225x250 mm. kleur grijs; hol en dol	st			40,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. . .9. .	Alle bochtstralen in- en uitwendig.					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363630	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	10,00	F		
		.1. . . .	RWS-band 115/225x250 mm; hoekstuk 90° in- en	st			10,00	L
		. . . . .	uitwendig; kleur grijs; hol en dol.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .8. . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363640	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	5,00	F		
		.1. . . .	RWS-band 115/225x250 mm hoekstuk 135° in- en	st			5,00	L
		. . . . .	uitwendig; kleur grijs; hol en dol.					
		. .8. . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363650	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	5,00	F		
		.1. . . .	RWS-band 115/225x250 mm verloopband; kleur grijs;	st			5,00	L
		. . . . .	hol en dol.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .8. . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363660	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	60,00	F		
		.9. . . .	RWS-band 115/225x250 mm; .kleur: antraciet; hol en dol.	st			60,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363670	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	20,00	F		
		.9. . . .	RWS-band 115/225x250 mm; kleur: antraciet; hol en dol.	st			20,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. . .9. .	Alle bochtstralen in- en uitwendig					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
363680	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	5,00	F		
		.1. . . .	RWS-band 115/225x250 mm; hoekstuk 90° in- en	st			5,00	L
		. . . . .	uitwendig; kleur: antraciet; hol en dol.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .8. . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363690	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	3,00	F		
		.1. . . .	RWS-band 115/225x250 mm; hoekstuk 135° in- en	st			3,00	L
		. . . . .	uitwendig; kleur: antraciet; hol en dol.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .8. . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3637			Leverantie inritbanden 450/160x500 en 500/160x500					
		. . . . .						
363710	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	20,00	F		
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		.9. . . .	Profiel 450/160x500 mm; kleur grijs. vlakke aansluiting					
		. . .3. .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			20,00	L
		. . . .3.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			20,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363720	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	40,00	F		
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		.9. . . .	Profiel 450/160x500 mm; kleur grijs. vlakke aansluiting					
		. .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			80,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363730	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	20,00	F		
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		.9. . . .	Profiel 450/160x500 mm; kleur antraciet. vlakke					
		. . . . .	aansluiting					
		. . .3. .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			20,00	L
		. . . .3.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			20,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363740	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	40,00	F		
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		.9. . . .	Profiel 450/160x500 mm; kleur antraciet. vlakke					
		. . . . .	aansluiting					
		. .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			80,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363750	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	20,00	F		
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		.9. . . .	Profiel 500/160x500 mm; kleur grijs. vlakke aansluiting					
		. . .3. .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			20,00	L
		. . . .3.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			20,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363760	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	40,00	F		
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		.9. . . .	Profiel 500/160x500 mm; kleur grijs. vlakke aansluiting					
		. .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			80,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
363770	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	20,00	F		
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		.9. . . .	Profiel 500/160x500 mm; kleur antraciet. vlakke					
		. . . . .	aansluiting					
		. . .3. .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			20,00	L
		. . . .3.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			20,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363780	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	40,00	F		
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		.9. . . .	Profiel 500/160x500 mm; kleur antraciet. vlakke					
		. . . . .	aansluiting					
		. .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			80,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3638			<u>Leverantie inritbanden 750/200x500 en 800/200x500</u>					
		. . . . .						
363810	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	10,00	F		
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		.9. . . .	Profiel 750/200x500 mm; kleur grijs. vlakke aansluiting					
		. . .3. .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			10,00	L
		. . . .3.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			10,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363820	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	20,00	F		
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		.9. . . .	Profiel 750/200x500 mm; kleur grijs. vlakke aansluiting					
		. .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			40,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363830	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	10,00	F		
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		.9. . . .	Profiel 750/200x500 mm; kleur antraciet. vlakke					
		. . . . .	aansluiting					
		. . .3. .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			10,00	L
		. . . .3.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			10,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363840	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	20,00	F		
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		.9. . . .	Profiel 750/200x500 mm; kleur antraciet. vlakke					
		. . . . .	aansluiting					
		. .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			40,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363850	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	10,00	F		
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		.9. . . .	Profiel 800/200x500 mm; kleur grijs. vlakke aansluiting					
		. . .3. .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			10,00	L
		. . . .3.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			10,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363860	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	20,00	F		
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		.9. . . .	Profiel 800/200x500 mm; kleur grijs. vlakke aansluiting					
		. .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			40,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
363870	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	10,00	F		
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		.9. . . .	Profiel 800/200x500 mm; kleur antraciet. vlakke					
		. . . . .	aansluiting					
		. . .3. .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			10,00	L
		. . . .3.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			10,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363880	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	40,00	F		
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		.9. . . .	Profiel 800/200x500 mm; kleur antraciet. vlakke					
		. . . . .	aansluiting					
		. .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			80,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3639			<u>Leverantie geleidebanden.</u>					
		. . . . .						
363910	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	140,00	F		
		. . . . .	Betreft geleideband,					
		.9. . . .	Profiel 50/200 x 200 mm; kleur grijs; hol en dol.	st			140,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363920	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	60,00	F		
		. . . . .	Betreft geleideband,					
		.1. . . .	Hoekstuk 135°; kleur grijs; hol en dol.	st			60,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .9. . .	Behorend bij profiel 50/200 x 200 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363930	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	60,00	F		
		. . . . .	Betreft geleideband,					
		.9. . . .	Profiel 50/200 x 200 mm; kleur antraciet; hol en dol.	st			60,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
363940	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	25,00	F		
		. . . . .	Betreft geleideband,					
		.1. . . .	Hoekstuk 135°; kleur antraciet; hol en dol..	st			25,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. .9. . .	Behorend bij profiel 50/200 x 200 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3640			<u>Leverantie stootbanden</u>					
		. . . . .						
364010	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	25,00	F		
		. . . . .	Betreft stootband,					
		.9. . . .	Stootband 200x180 mm; uiteinden niet afgerond	st			25,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. . . .2.	Werkende lengte 0,90 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
364020	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft stootband,					
		.9. . . .	Stootband 200x180 mm; eenzijdig afgerond	st			20,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. . . .2.	Werkende lengte 0,90 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
364030	831605	. . . . .	Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft stootband,	st	20,00	F		
		.9. . . .	Stootband 200x180 mm; tweezijdig afgerond	st			20,00	L
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. . . .2.	Werkende lengte 0,90 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
3641		. . . . .	<u>Leverantie busperronbanden.</u>					
364110	831605	. . . . .	Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft busperronband 18; fabrikaat Leicon of	st	10,00	F		
		. . . . .	gelijkwaardig.					
		.9. . . .	Busperronband afmeting 1000x435x334 mm.	st			10,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	Gefabriceerd met minimaal 20% m/m hergebruikt beton.					
		. . . . .	(Bouwcirculair).					
		. . . .2.	Werkende lengte 1,0 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4			**OVERIGE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.**					
		. . . . .						
41			**WERKZAAMHEDEN AAN WEGFUNDERINGEN.**					
		. . . . .	• Eventuele grondverbetering wordt uitgevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 120.					
		. . . . .						
4101			Opbreken bestaande wegfundering					
		. . . . .						
410110	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	4500,00	F		
		1.	Breedte tot 1,50 m					
		.4. . . .	Gemiddelde dikte 300 mm					
		. .1. . .	Ongebonden funderingsmateriaal					
		. . . . .	menggranulaat.					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480040.					
		. . . . .						
410120	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	3500,00	F		
		2.	Breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.4. . . .	Gemiddelde dikte 300 mm					
		. .1. . .	Ongebonden funderingsmateriaal					
		. . . . .	menggranulaat.					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480040.					
		. . . . .						
410130	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	3500,00	F		
		3.	Breedte van 3,00 m en meer					
		.4. . . .	Gemiddelde dikte 300 mm					
		. .1. . .	Ongebonden funderingsmateriaal					
		. . . . .	menggranulaat.					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480040.					
		. . . . .						
4102			Aanbrengen nieuwe wegfundering,					
		. . . . .						
410210	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	4500,00	F		
		. . . . .	steenmengsel.					
		9.	Breedte tot 1,50 m; laagdikte gemiddeld 0,25 m					
		. .2. . .	Sortering 0/31,5					
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						
410220	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	3500,00	F		
		. . . . .	steenmengsel.					
		9.	Breedte vanaf 1,50 tot 3,0 m; laagdikte gemiddeld 0,25 m					
		. .2. . .	Sortering 0/31,5					
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						
410230	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	3500,00	F		
		. . . . .	steenmengsel.					
		9.	Breedte vanaf 3,0 m; ; laagdikte gemiddeld 0,25 m					
		. .2. . .	Sortering 0/31,5					
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						
4103			Aanbrengen licht ophoogmateriaal					
		. . . . .						
410300	224101		Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).	m3	400,00	F		
		. . . . .	Methode van hoeveelheidsbepaling: meting in middelen					
		. . . . .	van vervoer.					
		. . . . .	Geleverd volgens post 160100					
		3.2. . . .	Bims: - sortering 0/31,5, hoekig materiaal	m3			400,00	I
		. . . . .	- dichtheid van het onverdichte droge materiaal (loose					
		. . . . .	bulk density) van ten hoogste 900 kg/m3					
		. .3. . .	Licht ophoogmateriaal verdichten overeenkomstig de					
		. . . . .	Standaard, artikel 22.42.02, lid 03. In afwijking van de					
		. . . . .	Standaard, artikel 22.42.02, lid 03 is de					
		. . . . .	verdichtingsgraad ten minste 95%.4					
		. . .2. .	Toegestane positieve afwijking 0,03 m					
		. . . .2.	Toegestane negatieve afwijking 0,03 m					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
43			**WERKZAAMHEDEN AAN RIOLERING.**					
430			**Bemalingen : open bemaling.**					
			• Onder toepassen wordt verstaan: aanvoeren + installeren met zandvang + in gebruik nemen en in gebruik houden + na gebruik wederom afvoeren; inclusief de benodigde energiekosten voor het gebruik.					
430010	218199		Toepassen open bemaling, sleuflengte L<5,0 m.	keer	70,00	F		
			Betreft bemalen van sleuflengte tot 5,0 m.					
			Bemalen indien noodzakelijk gedurende de werkzaamheden volgens bestekspostserie 431 of 432.					
			Elektrische vuilwaterpomp type dompelpomp inclusief elektrische voeding naar keuze van de aannemer.					
			Met minimaal 15 m bijpassende afvoerslang..					
			Waterlozing op dichtsbijzijnde kolk of toegangskoker.					
			Toepassingsduur is afhankelijk van uitvoeringswijze aannemer.					
			Verrekening vindt slechts 1x per sleuf of werkput plaats waarbij de bemaling noodzakelijkerwijs is toegepast.					
431			**Graven en aanvullen sleuf t.b.v. leidingen.**					
			• Eventueel voorafgaand bodemonderzoek uitvoeren volgens bestekspostnummer 1100					
			• Eventueel benodigde bemalingen uitvoeren volgens bestekspostserie 430.					
			• De ontgravingshoogte wordt gemeten vanaf bovenzijde sleuf.					
4311			Graven sleuf + aanbrengen zandbed - sleuflengte L< 5,0 m.					
431110	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	1850,00	F		
			Betreft sleuflengte tot 5,0 m.					
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.4.	Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten					
			rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m					
		.2.	Ontgravingshoogte gemiddeld vanaf 0,30 tot 0,70 m					
		.1.	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,70 m					
		.3	Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens					
			bestekspostnr(s). 480060 of 480070 afhankelijk van de aard van de grond.					
431120	240199		Grond ontgraven t.b.v. sleuf; 0,70<H<=1,40 m; L<5,0 m	m	1400,00	F		
			Betreft sleuflengte tot 5,0 m.					
431121	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m			1400,00	I
			Betreft sleuflengte tot 5,0 m.					
		4.	Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 431122					
		.4.	Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten					
			rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m					
		.2.	Ontgravingshoogte gemiddeld vanaf 0,70 tot 1,40 m					
		.1.	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m					
		.3	Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens					
			bestekspostnr(s). 480060 of 480070 afhankelijk van de aard van de grond.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
431122	240601		Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de	m			1400,00	I
		. . . . .	sleuf.					
		. . . . .	Kerende hoogte vanaf 0,70 tot 1,40 m.					
		2.	Door middel van stempeling					
		.2. . . .	Aan twee zijden van de sleuf					
		. . .1. .	Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer					
		2	Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf					
		. . . . .						
431130	240199		Grond ontgraven t.b.v. sleuf; 1,40<H<=2,0 m; L<5,0 m.	m	925,00	F		
		. . . . .	Betreft sleuflengte tot 5,0 m.					
		. . . . .						
431131	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m			925,00	I
		. . . . .	Betreft sleuflengte tot 5,0 m.					
		4.	Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming					
		. . . . .	tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 431132					
		.4. . . .	Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de					
		. . . . .	onderkant van de buizen, funderingen en putten					
		. . . . .	rekening is gehouden met een grondverbetering van					
		. . . . .	0,10 m					
		. .2. . .	Ontgravingshoogte gemiddeld vanaf 1,40 tot 2,0 m					
		. . .1. .	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m					
		3	Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf					
		. . . . .	deponeren; overige grond vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 480060 of 480070 afhankelijk van de					
		. . . . .	aard van de grond..					
		. . . . .						
431132	240601		Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de	m			925,00	I
		. . . . .	sleuf.					
		. . . . .	Kerende hoogte vanaf 1,40 tot 2,0 m.					
		2.	Door middel van stempeling					
		.2. . . .	Aan twee zijden van de sleuf					
		. . .1. .	Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer					
		2	Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf					
		. . . . .						
431140	240199		Grond ontgraven t.b.v. sleuf; 2,0<H<=2,6 m; L<5,0 m	m	475,00	F		
		. . . . .	Betreft sleuflengte tot 5,0 m..					
		. . . . .						
431141	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m			475,00	I
		. . . . .	Betreft sleuflengte tot 5,0 m.					
		4.	Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming					
		. . . . .	tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 431142					
		.4. . . .	Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de					
		. . . . .	onderkant van de buizen, funderingen en putten					
		. . . . .	rekening is gehouden met een grondverbetering van					
		. . . . .	0,10 m					
		. .2. . .	Ontgravingshoogte gemiddeld vanaf 2,0 tot 2,60 m					
		. . .1. .	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m					
		3	Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf					
		. . . . .	deponeren; overige grond vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 480060 of 480070 afhankelijk van de					
		. . . . .	aard van de grond.					
		. . . . .						
431142	240601		Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de	m			475,00	I
		. . . . .	sleuf.					
		. . . . .	Kerende hoogte vanaf 2,0 tot 2,60 m.					
		2.	Door middel van stempeling					
		.2. . . .	Aan twee zijden van de sleuf					
		. . .1. .	Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer					
		2	Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
431150	240121		Aanvullen sleuf.	m	1850,00	F		
		. . . . .	Betreft sleuflengte tot 5,0 m					
		. . . . .	Betreft sleuf gegraven volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	431110					
		4.	Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,30 tot 0,70 m					
		.9. . . .	Aanvullen tot maaiveld of tot onderzijde wegfundering of					
		. . . . .	tot onderzijde zandbed (bij voet- en fietspaden).					
		. . . . .	Eventueel tekortkomend zand aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 160010 .					
		. . . .1.	De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m					
		. . . . .	dik; vervolgens sleuf inwateren.					
		9	Eventueel overtollig grond afvoeren volgens het					
		. . . . .	toepasselijke bestekpostnummer(s).480060 of 480070					
		. . . . .	afhankelijk van de aard van de grond.					
		. . . . .						
431160	240121		Aanvullen sleuf.	m	1400,00	F		
		. . . . .	Betreft sleuflengte tot 5,0 m					
		. . . . .	Betreft sleuf gegraven volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	431120					
		. . . . .	Tijdens aanvullen sleuf de voorziening volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 431122 verwijderen.					
		4.	Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,70 tot 1,40 m					
		.9. . . .	Aanvullen tot maaiveld of tot onderzijde wegfundering of					
		. . . . .	tot onderzijde zandbed (bij voet- en fietspaden).					
		. . . . .	Eventueel tekortkomend zand aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 160010 .					
		. . . .1.	De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m					
		. . . . .	dik; vervolgens sleuf inwateren.					
		9	Eventueel overtollig grond afvoeren volgens het					
		. . . . .	toepasselijke bestekpostnummer(s).480060 of 480070					
		. . . . .	afhankelijk van de aard van de grond.					
		. . . . .						
431170	240121		Aanvullen sleuf.	m	925,00	F		
		. . . . .	Betreft sleuflengte tot 5,0 m					
		. . . . .	Betreft sleuf gegraven volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	431130					
		. . . . .	Tijdens aanvullen sleuf de voorziening volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 431132 verwijderen.					
		4.	Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,40 tot 2,0 m					
		.9. . . .	Aanvullen tot maaiveld of tot onderzijde wegfundering of					
		. . . . .	tot onderzijde zandbed (bij voet- en fietspaden),					
		. . . . .	Eventueel tekortkomend zand aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 160010.					
		. . . .1.	De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m					
		. . . . .	dik; vervolgens sleuf inwateren.					
		9	Eventueel overtollig grond afvoeren volgens het					
		. . . . .	toepasselijke bestekpostnummer(s).480060 of 480070					
		. . . . .	afhankelijk van de aard van de grond.					
		. . . . .						
431180	240121		Aanvullen sleuf.	m	475,00	F		
		. . . . .	Betreft sleuflengte tot 5,0 m					
		. . . . .	Betreft sleuf gegraven volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	431140					
		. . . . .	Tijdens aanvullen sleuf de voorziening volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 431142 verwijderen.					
		4.	Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,0 tot 2,60 m					
		.9. . . .	Aanvullen tot maaiveld of tot onderzijde wegfundering of					
		. . . . .	tot onderzijde zandbed (bij voet- en fietspaden)					
		. . . . .	Eventueel tekortkomend zand aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 160010.					
		. . . .1.	De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m					
		. . . . .	dik; vervolgens sleuf inwateren.					
		9	Eventueel overtollig grond afvoeren volgens het					
		. . . . .	toepasselijke bestekpostnummer(s).480060 of 480070					
		. . . . .	afhankelijk van de aard van de grond.					
		. . . . .						
432			**Werkputten graven en aanvullen t.b.v. toegangskokers en rioolaansluitingen.**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
432010	240199	. . . . .	Graven en aanvullen werkput. V< 1,0 m3	st	13,00	F		
432011	240152		Graven en aanvullen werkput.	st			13,00	I
		. . . . .	Verharding: verwijderd via bestekspostserie 20					
		9.	In vaste grond.					
		. . . . .	Volume van de werkput tot 1,0 m3					
		. .1. . .	Vrijgekomen grond naast werkput deponeren					
		. . .2. .	Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming					
		. . . . .	tegen inkalving volgens bestekspostnummer 432012.					
		. . . . .	Aanvulling van de werkput met uitgekomen zand.	m3			13,00	I
		. . . . .	Eventueel tekortkomend zand aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 160010					
		. . . . .	Zand verdichten in lagen van 0,30 m; vervolgens					
		. . . . .	aanvulling inwateren.					
		. . . . .	Uitkomende grond vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 480060 of 480070 afhankelijk					
		. . . . .	van de aard van de grond.					
		. . . .1.	Aanbrengen bemaling volgens bestekspostserie 430					
		. . . . .						
432012	240699		Treffen voorzieningen inkalven werkput..	st			13,00	I
		. . . . .	Kerende hoogte vanaf 1,0 tot 1,5 m.					
		. . . . .	Aan alle zijden van de werkput; werkende lengte	m			52,00	I
		. . . . .	gemiddeld 4,0 m.					
		. . . . .	Aard van de voorziening en wijze van aanbrengen ter					
		. . . . .	keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf.					
		. . . . .						
432020	240199		Graven en aanvullen werkput. 1,0<=V< 3,0 m3	st	25,00	F		
		. . . . .						
432021	240152		Graven en aanvullen werkput.	st			25,00	I
		. . . . .	Verharding: verwijderd via bestekspostserie 20					
		9.	In vaste grond.					
		. . . . .	Volume van de werkput vanaf 1,0 tot 3,0 m3					
		. .1. . .	Vrijgekomen grond naast werkput deponeren					
		. . .2. .	Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming					
		. . . . .	tegen inkalving volgens bestekspostnummer 432022					
		. . . . .	Aanvulling van de werkput met uitgekomen zand.	m3			50,00	I
		. . . . .	Eventueel tekortkomend zand aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 160010.					
		. . . . .	Zand verdichten in lagen van 0,30 m; vervolgens					
		. . . . .	aanvulling inwateren.					
		. . . . .	Uitkomende grond vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 480060 of 480070 afhankelijk					
		. . . . .	van de aard van de grond.					
		. . . .1.	Aanbrengen bemaling volgens bestekspostserie 430					
		. . . . .						
432022	240699		Treffen voorzieningen inkalven werkput..	st			25,00	I
		. . . . .	Kerende hoogte vanaf 1,50 tot 2,0 m.					
		. . . . .	Aan alle zijden van de werkput, werkende lengte	m			150,00	I
		. . . . .	gemiddeld 6,0 m.					
		. . . . .	Aard van de voorziening en wijze van aanbrengen ter					
		. . . . .	keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf.					
		. . . . .						
432030	240199	. . . . .	Graven en aanvullen werkput. 3,0<=V< 10,0 m3	st	25,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
432031	240152		Graven en aanvullen werkput.	st			25,00	I
		. . . . .	Verharding: verwijderd via bestekspostserie 20					
		9.	In vaste grond.					
		. . . . .	Volume van de werkput vanaf 3,0 tot 10,0 m3					
		. .1. . .	Vrijgekomen grond naast werkput deponeren					
		. . .2. .	Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming					
		. . . . .	tegen inkalving volgens bestekspostnummer 432032.					
		. . . . .	Aanvulling van de werkput met uitgekomen zand	m3			150,00	I
		. . . . .	Eventueel tekortkomend zand aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 160010 .					
		. . . . .	Zand verdichten in lagen van 0,30 m; vervolgens					
		. . . . .	aanvulling inwateren.					
		. . . . .	Uitkomende grond vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 480060 of 480070 afhankelijk					
		. . . . .	van de aard van de grond.					
		. . . .1.	Aanbrengen bemaling volgens bestekspostserie 430					
		. . . . .						
432032	240699		Treffen voorzieningen inkalven werkput..	st			25,00	I
		. . . . .	Kerende hoogte vanaf 2,0 tot 2,5 m.					
		. . . . .	Aan alle zijden van de werkput, werkende lengte	m			250,00	I
		. . . . .	gemiddeld 10,0 m.					
		. . . . .	Aard van de voorziening en wijze van aanbrengen ter					
		. . . . .	keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf.					
		. . . . .						
433			**Grond zuigen.**					
		. . . . .	• Met "diepte" bij de deficode positie 3 wordt de					
		. . . . .	diepteligging ten opzichte van de maaiveldhoogte					
		. . . . .	bedoeld.					
		. . . . .						
4330			Grond zuigen; lengte sleuf tot 1,0 m.					
		. . . . .						
433010	240210		Grond zuigen uit sleuf.	m	13,00	F		
		. . . . .	Grondzuigen t.p.v. boomwortels of kabel- en leidingtracé.					
		9.	Gemiddelde lengte tot 1 m.					
		. .1. . .	Zuigen tot een diepte van: 0,40 tot 0,60 m					
		. . .1. .	Locatie is bereikbaar vanaf de openbare weg					
		9	Vrijgekomen toepasbaar zand waar mogelijk naast de	m			13,00	I
		. . . . .	sleuf deponeren. Uitkomende grond vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 480060 of 480070 afhankelijk					
		. . . . .	van de aard van de grond..					
		. . . . .						
433020	240210		Grond zuigen uit sleuf.	m	25,00	F		
		. . . . .	Grondzuigen t.p.v. boomwortels of kabel- en leidingtracé.					
		9.	Gemiddelde lengte tot 1 m.					
		. .2. . .	Zuigen tot een diepte van: 0,60 tot 0,80 m					
		. . .1. .	Locatie is bereikbaar vanaf de openbare weg					
		9	Vrijgekomen toepasbaar zand waar mogelijk naast de	m			25,00	I
		. . . . .	sleuf deponeren. Uitkomende grond vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 480060 of 480070 afhankelijk					
		. . . . .	van de aard van de grond.					
		. . . . .	.					
		. . . . .						
433030	240210		Grond zuigen uit sleuf.	m	25,00	F		
		. . . . .	Grondzuigen t.p.v. boomwortels of kabel- en leidingtracé.					
		9.	Gemiddelde lengte tot 1 m.					
		. .4. . .	Zuigen tot een diepte van: 0,8 tot 1,20 m					
		. . .1. .	Locatie is bereikbaar vanaf de openbare weg					
		9	Vrijgekomen toepasbaar zand waar mogelijk naast de	m			25,00	I
		. . . . .	sleuf deponeren. Uitkomende grond vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 480060 of 480070 afhankelijk					
		. . . . .	van de aard van de grond.					
		. . . . .	.					
		. . . . .						
434			**Verwijderen bestaand leidingwerk en appendages.**					
		. . . . .						
4340			Verwijderen bestaand leidingwerk, sleuflengte L<5,0 m					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
434010	251103		Verwijderen kunststofbuis.	m	4000,00	F		
		. . . . .	Betreft buislengte tot 5,0 m.					
		9.	Materiaal PVC of PE.					
		.1. . . .	Nominale middellijn(en) vanaf Ø 110 tot en met Ø 160					
		. . . . .	mm inclusief hulpstukken en appendages.					
		. . . . .	Inclusief vrijkomend materiaal in en uitwendig ontdoen					
		. . . . .	van vervuiling.					
		. . .1. .	Verbinding door middel van mof					
		. . . .1.	Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib					
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). in bestekspostserie 435: voor					
		. . . . .	hergebruik geschikte en bestemde materialen					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		. . . . .	vrijgekomen materialen ; afvoer- en acceptatiekosten					
		. . . . .	verrekenen volgens bestekspostnummer 480120					
		. . . . .						
434020	251103		Verwijderen kunststofbuis.	m	475,00	F		
		. . . . .	Betreft buislengte tot 5,0 m.					
		9.	Materiaal PVC of PE.					
		.1. . . .	Nominale middellijn(en) vanaf Ø 200 tot en met Ø 400					
		. . . . .	mm inclusief hulpstukken en appendages.					
		. . . . .	Inclusief vrijkomend materiaal in en uitwendig ontdoen					
		. . . . .	van vervuiling.					
		. . .1. .	Verbinding door middel van mof					
		. . . .1.	Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib					
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). in bestekspostserie 435 voor					
		. . . . .	hergebruik geschikte en bestemde materialen.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		. . . . .	vrijgekomen materialen Afvoer- en acceptatiekosten					
		. . . . .	verrekenen volgens bestekspostnummer 480120					
		. . . . .						
434030	251106		Verwijderen keramische buis.	m	235,00	F		
		. . . . .	Betreft buislengte tot 5,0 m.					
		.1. . . .	Nominale middellijn(en) vanaf Ø 131 tot Ø 186 mm					
		. . . . .	Inclusief vrijkomend materiaal in en uitwendig ontdoen					
		. . . . .	van vervuiling.					
		. . .2. .	Verbinding door middel van geteerd jijntouw en voegenkit					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen . Afvoer- en acceptatiekosten verrekenen					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480020.					
		. . . . .						
435			**Aanbrengen leidingwerk en appendages.**					
		. . . . .						
4350			Aanbrengen leidingwerk, buislengte L<5,0 m					
		. . . . .						
435010	252299		Aanbrengen PVC-buis.vanaf Ø 110 t/m Ø 160 mm; L<5,0	m	4000,00	F		
		. . . . .	m					
		. . . . .	Betreft buislengte tot 5,0 m					
		. . . . .	Betreft buismateriaal vrijgekomen bij bestekspostserie					
		. . . . .	434 of aangevoerd volgens toepasselijke					
		. . . . .	bestekspostnummer in bestekspostserie 443					
		. . . . .						
435011	252201		Aanbrengen PVC-buis.	m			4000,00	I
		. . . . .	Betreft buislengte tot 5,0 m					
		. . . . .	Betreft buismateriaal vrijgekomen bij bestekspostserie					
		. . . . .	434 of aangevoerd volgens toepasselijke					
		. . . . .	bestekspostnummer in bestekspostserie 443					
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin.	m			4000,00	I
		. .9.9. .	Nominale middellijn vanaf Ø 110 tot met Ø 160 mm					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
435012	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st			4000,00	I
		. . . . .	Betreft buislengte tot 5,0 m					
		. . . . .	Betreft buismateriaal aangevoerd volgens toepasselijke					
		. . . . .	bestekspostnummer in bestekspostserie 443					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin	st			4000,00	I
		. .9.9. .	Diverse hulpstukken; gemiddeld 1 st/m					
		. . . . .	Nominale middellijn vanaf Ø 110 tot en met Ø 160 mm.					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .						
435020	252299		Aanbrengen PVC-buis.t/m vanaf Ø 200 t/m Ø 400 mm;	m	475,00	F		
		. . . . .	L<5,0 m					
		. . . . .	Betreft buislengte tot 5,0 m					
		. . . . .	Betreft buismateriaal vrijgekomen bij bestekspostserie					
		. . . . .	434 of aangevoerd volgens toepasselijke					
		. . . . .	bestekspostnummer in bestekspostserie 443					
		. . . . .						
435021	252201		Aanbrengen PVC-buis.	m			475,00	I
		. . . . .	Betreft buislengte tot 5,0 m					
		. . . . .	Betreft buismateriaal vrijgekomen bij bestekspostserie					
		. . . . .	434 of aangevoerd volgens toepasselijke					
		. . . . .	bestekspostnummer in bestekspostserie 443					
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin.	m			475,00	I
		. .9.9. .	Nominale middellijn vanaf Ø 200 tot met Ø 400 mm					
		. . . . .						
435022	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st			475,00	I
		. . . . .	Betreft buislengte tot 5,0 m					
		. . . . .	Betreft buismateriaal aangevoerd volgens toepasselijke					
		. . . . .	bestekspostnummer in bestekspostserie 443					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin.	st			475,00	I
		. .9.9. .	Diverse hulpstukken; gemiddeld 1 st/m					
		. . . . .	Nominale middellijn vanaf Ø 200 tot en met Ø 400 mm.					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .						
435030	230199		Aanbrengen drains Ø 80 mm voor horizontale	m	235,00	F		
		. . . . .	drainage.L<5,0 m					
		. . . . .	In sleuf gegraven volgens bestekspostserie 431					
		. . . . .	Betreft buislengte tot 5,0 m					
		. . . . .						
435031	230111		Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m			235,00	I
		. . . . .	In sleuf gegraven volgens bestekspostserie 431					
		. . . . .	Betreft buislengte tot 5,0 m					
		1.	PVC-buizen geribbeld en geperforeerd	m			235,00	L
		. .4. . .	Uitwendige diameter 80 mm					
		. . . .1.1	Omhuld met kokosvezel type 750 g (O90 1000 µm)					
		. . . . .						
435032	230121		Aanvullen sleuven voor horizontale drainage.	m			235,00	I
		9.	Drain rondom aanvullen met draineerzand in een	m3			21,15	L
		. . . . .	drainkoffer doorsnede 300x300 mm.					
		. . . . .	Restant sleuf aanvullen volgens bestekspostserie 431					
		. . . . .						
436			**Werkzaamheden aan putranden.**					
		. . . . .						
4360			Werkzaamheden aan putranden in verharding.					
		. . . . .						
436010	251123		Verwijderen putrand met deksel.	st	275,00	F		
		. . . . .	Bijkomende werkzaamheden aan verharding en herstel					
		. . . . .	van verharding verrekenen volgens bestekspostserie 3					
		1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel					
		.1. . . .	Putrand ontdoen van grond- en specieresten					
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens	st			234,00	H
		. . . . .	bestekspostnr(s). 436020 t/m 436040: of 810310 voor					
		. . . . .	hergebruik geschikte en bedoelde materialen.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	st			41,00	R
		. . . . .	vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikte					
		. . . . .	en bedoelde materialen.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
436020	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st	45,00	F		
		.9. . . .	Putrand (vierkant) vrijgekomen bij bestekspost 436010	st			45,00	I
		. . . . .	of aangevoerd volgens bestekspostserie 444					
		. . .1. .	Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens	st			2250,00	L
		. . . . .	metselwerk en stellen in metselspecie.					
		. . . . .	Metselstenen, gerekend met gemiddeld 2 stellagen ,	st			2250,00	L
		. . . . .	binnen- en buitenzijde van het metselwerk vertinnen.					
		. . . . .	De aanvulling rondom de putrand in lagen aanbrengen,					
		. . . . .	verdichten en aansluitend inwateren.					
		. . . . .	Stellagen aanbrengen middels snel hardende mortel;					
		. . . . .	Poltec 700 of gelijkwaardg.					
		. . . . .	Binnen- en buitenzijde platvol voegen					
		. . . . .						
436030	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st	45,00	F		
		.9. . . .	Putrand (rond) vrijgekomen bij bestekspost 436010 of	st			45,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 444					
		. . .1. .	Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens	st			1125,00	L
		. . . . .	metselwerk en stellen in metselspecie.					
		. . . . .	Metselstenen, gerekend met gemiddeld 2 stellagen ,	st			1125,00	L
		. . . . .	binnen- en buitenzijde van het mestelwerk vertinnen.					
		. . . . .	De aanvulling rondom de putrand in lagen aanbrengen,					
		. . . . .	verdichten en aansluitend inwateren.					
		. . . . .	Stellagen aanbrengen middels snel hardende mortel;					
		. . . . .	Poltec 700 of gelijkwaardg.					
		. . . . .	Binnen- en buitenzijde platvol voegen					
		. . . . .						
436040	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st	45,00	F		
		.9. . . .	Putrand vrijgekomen bij bestekspost 436010 of	st			45,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 444					
		. . .9. .	Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton,	st			90,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 444130 t/m					
		. . . . .	444160.					
		. . . . .	De aanvulling rondom de putrand in lagen aanbrengen,					
		. . . . .	verdichten en aansluitend inwateren.					
		. . . . .	Stelringen aanbrengen middels snel hardende mortel,					
		. . . . .	Poltec 700 of gelijkwaardig..					
		. . . . .						
437			**Werkzaamheden aan kolken.**					
		. . . . .						
437010	251122		Verwijderen kolk.	st	700,00	F		
		. . . . .	Bijkomende werkzaamheden aan verharding en herstel					
		. . . . .	van verharding verrekenen volgens bestekspostserie 3					
		. . . . .	Inclusief benodigd graafwerk en loskoppelen van de					
		. . . . .	bestaande afvoer PVC Ø 125 mm.					
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie					
		. . . .1.	Constructie: eendelig					
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens	st			350,00	I
		. . . . .	bestekspostnr(s). 437030 voor hergebruik geschikte en					
		. . . . .	bedoelde materialen.					
		. . . . .	Indien de directie UAV daartoe besluit afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 810120					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	st			350,00	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikte					
		. . . . .	en bedoelde materialen.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
437020	251122		Verwijderen kolk.	st	300,00	F		
		. . . . .	Bijkomende werkzaamheden aan verharding en herstel					
		. . . . .	van verharding verrekenen volgens bestekspostserie 3					
		. . . . .	Inclusief benodigd graafwerk en loskoppelen van de					
		. . . . .	bestaande afvoer PVC Ø 125 mm.					
		3.	Kolk van kunststof/gietijzer combinatie					
		. . . .2.	Constructie: tweedelig					
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens	st			150,00	I
		. . . . .	bestekspostnr(s). 437040: voor hergebruik geschikte					
		. . . . .	en bedoelde materialen.					
		. . . . .	Indien de directie UAV daartoe besluit afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 810120					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	st			150,00	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikte					
		. . . . .	en bedoelde materialen. Afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekpostnummer 480050 en 480120					
		. . . . .						
437030	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	700,00	F		
		. . . . .	Inclusief aanvullen ontgraving met uitkomende grond en					
		. . . . .	koppelen aan de bestaande afvoer PVC Ø 125 mm.					
		. . . . .	Vrijkomende niet voor hergebruik bestemde grond					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummers 480060 of					
		. . . . .	480070					
		2.	T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen,	m3			56,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 437010 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 160010					
		. . . . .	Ontgraving rondom de kolkschacht aanvullen met zand					
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 437010 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 160010.					
		. . . . .	Zandsleuf inwateren na aanvulling.					
		.9. . . .	Betreft straatkolk, trottoirkolk of gecombineerde kolk	st			700,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 437010 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 444 of 810120					
		. . . .2.	Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m					
		1	Constructie: eendelig					
		. . . . .						
437040	252614		Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.	st	300,00	F		
		. . . . .	Inclusief aanvullen ontgraving met uitkomende grond en					
		. . . . .	koppelen aan de bestaande afvoer PVC Ø 125 mm.					
		. . . . .	Vrijkomende niet voor hergebruik bestemde grond					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnummers 480060 of					
		. . . . .	480070					
		2.	T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen	m3			24,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 437020 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 160010.					
		. . . . .	Ontgraving rondom de kolkschacht aanvullen met zand					
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 437020 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 160010.					
		. . . . .	Zandsleuf inwateren na aanvulling.					
		.9. . . .	Betreft straatkolk, trottoirkolk of gecombineerde kolk	st			300,00	I
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspostnummer 437020 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 444 of 810120					
		. . . .2.	Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m					
		1	Constructie: tweedelig					
		. . . . .						
438			**Aanbrengen nieuwe aansluiting in putten van beton of metselwerk.**					
		. . . . .						
4380			Aanbrengen nieuwe aansluiting in putten van beton of metselwerk					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
438010	252601		Maken aansluiting op rioolput.	st	5,00	F		
		9.	Gemetselde put of betonput.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen .					
		. . . . .	Afvoer- en acceptatiekosten vrijgekomen putmateriaal	st			5,00	R
		. . . . .	afhankelijk van de aard van het materiaal verrekenen					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480010 of 480020					
		. . . . .						
438030	252601		Maken aansluiting op rioolput.	st	5,00	F		
		9.	Gemetselde put of betonput.					
		. .9. . .	Boren opening in de wand.	st			5,00	I
		. . . . .	Plaatsen instortmof Ø 160 mm; aangevoerd volgens	st			5,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 443250					
		. . . . .	Instortmof met metselspecie vastzetten aan putwand. .					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Afvoer- en acceptatiekosten vrijgekomen putmateriaal	st			5,00	R
		. . . . .	afhankelijk van de aard van het materiaal verrekenen					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480010 of 480020					
		. . . . .						
438040	252601		Maken aansluiting op rioolput.	st	5,00	F		
		9.	Gemetselde put of betonput.					
		. .9. . .	Boren passende opening in de wand.	st			5,00	I
		. . . . .	Plaatsen instortmof Ø 200 mm; aangevoerd volgens	st			5,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 443260					
		. . . . .	Instortmof met metselspecie vastzetten aan putwand.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Afvoer- en acceptatiekosten vrijgekomen putmateriaal	st			5,00	R
		. . . . .	afhankelijk van de aard van het materiaal verrekenen					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480010 of 480020					
		. . . . .						
439			**Aanbrengen nieuwe inlaat in buizen van beton.**					
		. . . . .						
439010	252832		Maken inlaat.	st	10,00	F		
		1.	In ongewapende betonbuis					
		.1. . . .	Door middel van boren					
		. .2. . .	Wanddikte 50 tot 70 mm					
		. . .1. .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis					
		. . . . .	Diameter inlaat Ø 125 mm					
		. . . . .	Afvoer- en acceptatiekosten vrijgekomen buismateriaal	st			10,00	R
		. . . . .	verrekenen volgens bestekspostnummer 480010					
		. . . .1.	As-inlaat loodrecht op as-buis					
		1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. :					
		. . . . .	Plaatsen PVC betoninlaat Ø 125 mm; aangevoerd	st			10,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 443240					
		. . . . .						
439020	252832		Maken inlaat.	st	5,00	F		
		1.	In ongewapende betonbuis					
		.1. . . .	Door middel van boren					
		. .2. . .	Wanddikte 50 tot 70 mm					
		. . .1. .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis					
		. . . . .	Diameter inlaat Ø 160 mm					
		. . . . .	Afvoer- en acceptatiekosten vrijgekomen buismateriaal	st			5,00	R
		. . . . .	verrekenen volgens bestekspostnummer 480010					
		. . . .1.	As-inlaat loodrecht op as-buis					
		1	Verbinding inlaat-buis d.m.v.					
		. . . . .	Plaatsen PVC betoninlaat Ø 125 mm; aangevoerd	st			5,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 443250					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
439030	252832		Maken inlaat.	st	3,00	F		
		1.	In ongewapende betonbuis					
		.1. . . .	Door middel van boren					
		. .2. . .	Wanddikte 50 tot 70 mm					
		. . .1. .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis					
		. . . . .	Diameter inlaat Ø 200 mm					
		. . . . .	Afvoer- en acceptatiekosten vrijgekomen buismateriaal	st			3,00	R
		. . . . .	verrekenen volgens bestekspostnummer 480010					
		. . . .1.	As-inlaat loodrecht op as-buis					
		1	Verbinding inlaat-buis d.m.v.					
		. . . . .	Plaatsen PVC betoninlaat Ø 125 mm; aangevoerd	st			3,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 443260					
		. . . . .						
44			**WERKZAAMHEDEN AAN RIOLERING.**					
		. . . . .						
440			**Aanbrengen nieuwe aansluiting in put van kunststof.**					
		. . . . .						
440010	252601		Maken aansluiting op rioolput.	st	10,00	F		
		5.	Put van kunststof					
		. .9. . .	Boren passende opening in putwand.	st			10,00	I
		. . . . .	Aanbrengen putwandinlaat met schroefverbinding en	st			10,00	I
		. . . . .	stootrand Ø 125 mm aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 443240					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Afvoer- en acceptatiekosten vrijkomend materiaal	st			1,00	R
		. . . . .	verrekenen volgens bestekspostnummer 480120					
		. . . . .						
440020	252601		Maken aansluiting op rioolput.	st	5,00	F		
		5.	Put van kunststof					
		. .9. . .	Boren passende opening in putwand.	st			5,00	I
		. . . . .	Aanbrengen putwandinlaat met schroefverbinding en	st			5,00	I
		. . . . .	stootrand Ø 160 mm aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 443250					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Afvoer- en acceptatiekosten vrijkomend materiaal	st			5,00	R
		. . . . .	verrekenen volgens bestekspostnummer 480120					
		. . . . .						
440030	252601		Maken aansluiting op rioolput.	st	3,00	F		
		5.	Put van kunststof					
		. .9. . .	Boren passende opening in putwand.	st			3,00	I
		. . . . .	Aanbrengen putwandinlaat met schroefverbinding en	st			3,00	I
		. . . . .	stootrand Ø 200 mm aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 443260					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Afvoer- en acceptatiekosten vrijkomend materiaal	st			3,00	R
		. . . . .	verrekenen volgens bestekspostnummer 480120					
		. . . . .						
441			**Aanbrengen nieuwe aansluiting in buizen van kunststof.**					
		. . . . .						
441010	252832		Maken inlaat.	st	10,00	F		
		4.	In PVC-buis					
		.9. . . .	Door middel van boren; afvoer- en acceptatiekosten					
		. . . . .	vrijgekomen buismateriaal verrekenen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480120					
		. .1. . .	Wanddikte tot 50 mm					
		. . .1. .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis	st			10,00	I
		. . . . .	Diameter inlaat 125 mm					
		. . . .1.	As-inlaat loodrecht op as-buis					
		1	Verbinding inlaat-buis d.m.v.					
		. . . . .	PVC knevelinlaat +zetting fabrikaat Wavin of	st			10,00	I
		. . . . .	gelijkwaardig; knevelinlaat aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 443240					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
441020	252832		Maken inlaat.	st	5,00	F		
		4.	In PVC-buis					
		.9. . . .	Door middel van boren; afvoer- en acceptatiekosten					
		. . . . .	vrijgekomen buismateriaal verrekenen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480120					
		. .1. . .	Wanddikte tot 50 mm					
		. . .1. .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis	st			5,00	I
		. . . . .	Diameter inlaat 160 mm					
		. . . .1.	As-inlaat loodrecht op as-buis					
		1	Verbinding inlaat-buis d.m.v.					
		. . . . .	PVC knevelinlaat +zetting fabrikaat Wavin of	st			5,00	I
		. . . . .	gelijkwaardig; knevelinlaat aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 443250					
		. . . . .						
441030	252832		Maken inlaat.	st	5,00	F		
		4.	In PVC-buis					
		.9. . . .	Door middel van boren; afvoer- en acceptatiekosten					
		. . . . .	vrijgekomen buismateriaal verrekenen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480120					
		. .1. . .	Wanddikte tot 50 mm					
		. . .1. .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis	st			5,00	I
		. . . . .	Diameter inlaat 200 mm					
		. . . .1.	As-inlaat loodrecht op as-buis					
		1	Verbinding inlaat-buis d.m.v.					
		. . . . .	PVC knevelinlaat +zetting fabrikaat Wavin of	st			5,00	I
		. . . . .	gelijkwaardig; knevelinlaat aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 443260					
		. . . . .						
442			**Rioolaansluitingen - toepassen rioolafsluiters.**					
		. . . . .						
4421			Toepassen tijdelijke rioolafsluitingen.					
		. . . . .						
442110	250102		Tijdelijk afsluiten riool.	st	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: naar keuze aannemer schildafsluiter of					
		. . . . .	ballonafsluiter benodigd bij uitvoering werkzaamheden.					
		. . . . .	Afsluiters t/m Ø 400 mm.					
		. . . . .	Tijdsduur afsluiting: maximaal 24 uur.					
		3.	Materiaal riool: beton of kunststof.					
		.1. . . .	Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist					
		. . . . .	(afvoer via bestaand stelsel)					
		. .1. . .	In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek					
		. . . . .	verwijderen					
		. . . . .						
443			**Leverantie buismaterialen t.b.v. riolering.**					
		. . . . .						
4431			Leverantie PVC- buismateriaal t.b.v. vrijvervalriolering					
		. . . . .						
443110	252299		Leveren buis PVC Ø 110 mm.	m	375,00	F		
		. . . . .	Betreft: leveranties zonder verwerking.					
		. . . . .	Rechte buis PVC Ø 110 mm.	m			375,00	L
		. . . . .	Klasse SN 8.					
		. . . . .	Kleur: grijs RAL 7037					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
443120	252299		Leveren buis PVC Ø 110 mm.	m	95,00	F		
		. . . . .	Betreft: leveranties zonder verwerking.					
		. . . . .	Rechte buis PVC Ø 110 mm.	m			95,00	L
		. . . . .	Klasse SN 8.					
		. . . . .	Kleur: bruin RAL 8023					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
443130	252299		Leveren buis PVC Ø 125 mm.	m	2075,00	F		
		. . . . .	Betreft: leveranties zonder verwerking.					
		. . . . .	Rechte buis PVC Ø 125 mm.	m			2075,00	L
		. . . . .	Klasse SN 8.					
		. . . . .	Kleur: grijs RAL 7037					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
443140	252299		Leveren buis PVC Ø 125 mm.	m	475,00	F		
		. . . . .	Betreft: leveranties zonder verwerking.					
		. . . . .	Rechte buis PVC Ø 125 mm.	m			475,00	L
		. . . . .	Klasse SN 8.					
		. . . . .	Kleur: bruin RAL 8023					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
443150	252299		Leveren buis PVC Ø 160 mm.	m	925,00	F		
		. . . . .	Betreft: leveranties zonder verwerking.					
		. . . . .	Rechte buis PVC Ø 160 mm.	m			925,00	L
		. . . . .	Klasse SN 8.					
		. . . . .	Kleur: grijs RAL 7037					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
443160	252299		Leveren buis PVC Ø 160 mm.	m	235,00	F		
		. . . . .	Betreft: leveranties zonder verwerking.					
		. . . . .	Rechte buis PVC Ø 160 mm.	m			235,00	L
		. . . . .	Klasse SN 8.					
		. . . . .	Kleur: bruin RAL 8023					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
443170	252299		Leveren buis PVC Ø 200 mm.	m	375,00	F		
		. . . . .	Betreft: leveranties zonder verwerking.					
		. . . . .	Rechte buis PVC Ø 200 mm.	m			375,00	L
		. . . . .	Klasse SN 8.					
		. . . . .	Kleur: grijs RAL 7037					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
443180	252299		Leveren buis PVC Ø 200 mm.	m	93,00	F		
		. . . . .	Betreft: leveranties zonder verwerking.					
		. . . . .	Rechte buis PVC Ø 200 mm.	m			93,00	L
		. . . . .	Klasse SN 8.					
		. . . . .	Kleur: bruin RAL 8023					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
443230	252299		Leveren hulpstuk PVC Ø 110 mm.	st	235,00	F		
		. . . . .	Betreft: leveranties zonder verwerking.					
		. . . . .	Hulpstuk PVC Ø 110 mm:	st			235,00	L
		. . . . .	• steek- of overschuifmoffen 50%					
		. . . . .	• bochtstuk. 30° of 45º, 1 x manchet; 20%					
		. . . . .	• T-stukken 45º, 3 x manchetten; 10%					
		. . . . .	• Y-stukken 45º , 2 x manchetten; 10%					
		. . . . .	• verloopstuk naar eerst grotere of 10%					
		. . . . .	kleinere diameter, 1x manchet.					
		. . . . .	Het bovenstaand genoemde percentage betreft het					
		. . . . .	gemiddelde percentage van de fictieve hoeveelheid					
		. . . . .	resultaatsverplichting.					
		. . . . .	Overig benodigde hulpstukken worden verrekend na					
		. . . . .	vertoon originele factuur van de leverancier					
		. . . . .	Klasse SN 8.					
		. . . . .	Kleur: grijs RAL 7037					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING		EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
443240	252299		Leveren hulpstuk PVC Ø 125 mm.		st	1275,00	F		
		. . . . .	Betreft: leveranties zonder verwerking.						
		. . . . .	Hulpstuk PVC Ø 125 mm:		st			1275,00	L
		. . . . .	• steek- of overschuifmoffen	50%					
		. . . . .	• bochtstuk. 30° of 45º, 1 x manchet;	20%					
		. . . . .	• T-stukken 45º, 3 x manchetten;	5%					
		. . . . .	• Y-stukken 45º , 2 x manchetten;	5%					
		. . . . .	• verloopstuk naar eerst grotere of	5%					
		. . . . .	kleinere diameter, 1x manchet.						
		. . . . .	• instortmof	5%					
		. . . . .	• knevelinlaat	10%					
		. . . . .	Het bovenstaand genoemde percentage betreft het						
		. . . . .	gemiddelde percentage van de fictieve hoeveelheid						
		. . . . .	resultaatsverplichting.						
		. . . . .	Overig benodigde hulpstukken worden verrekend na						
		. . . . .	vertoon originele factuur van de leverancier						
		. . . . .	Klasse SN 8.						
		. . . . .	Kleur: grijs RAL 7037						
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.						
		. . . . .							
443250	252299		Leveren hulpstuk PVC Ø 160 mm.		st	575,00	F		
		. . . . .	Betreft: leveranties zonder verwerking.						
		. . . . .	Hulpstuk PVC Ø 160 mm:		st			575,00	L
		. . . . .	• steek- of overschuifmoffen	50%					
		. . . . .	• bochtstuk. 30° of 45º, 1 x manchet;	20%					
		. . . . .	• T-stukken 45º, 3 x manchetten;	5%					
		. . . . .	• Y-stukken 45º , 2 x manchetten;	5%					
		. . . . .	• verloopstuk naar eerst grotere of	5%					
		. . . . .	kleinere diameter, 1x manchet.						
		. . . . .	• instortmof	5%					
		. . . . .	• knevelinlaat	10%					
		. . . . .	Het bovenstaand genoemde percentage betreft het						
		. . . . .	gemiddelde percentage van de fictieve hoeveelheid						
		. . . . .	resultaatsverplichting.						
		. . . . .	Overig benodigde hulpstukken worden verrekend na						
		. . . . .	vertoon originele factuur van de leverancier						
		. . . . .	Klasse SN 8.						
		. . . . .	Kleur: grijs RAL 7037						
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.						
		. . . . .							
443260	252299		Leveren hulpstuk PVC Ø 200 mm.		st	235,00	F		
		. . . . .	Betreft: leveranties zonder verwerking.						
		. . . . .	Hulpstuk PVC Ø 200 mm:		st			235,00	L
		. . . . .	• steek- of overschuifmoffen	50%					
		. . . . .	• bochtstuk. 30° of 45º, 1 x manchet;	20%					
		. . . . .	• T-stukken 45º, 3 x manchetten;	5%					
		. . . . .	• Y-stukken 45º , 2 x manchetten;	5%					
		. . . . .	• verloopstuk naar eerst grotere of	5%					
		. . . . .	kleinere diameter, 1x manchet.						
		. . . . .	• instortmof	5%					
		. . . . .	• knevelinlaat	5%					
		. . . . .	Het bovenstaand genoemde percentage betreft het						
		. . . . .	gemiddelde percentage van de fictieve hoeveelheid						
		. . . . .	resultaatsverplichting.						
		. . . . .	Overig benodigde hulpstukken worden verrekend na						
		. . . . .	vertoon originele factuur van de leverancier						
		. . . . .	Klasse SN 8.						
		. . . . .	Kleur: grijs RAL 7037						
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.						
		. . . . .							
444			**Leverantie putafdekkingen en kolken,**						
		. . . . .							
444010	251199		Leveren putafdekking t.b.v. VW-riool.		st	3,00	F		
		. . . . .	Putrand met deksel type TBS type 3223-240		st			3,00	L
		. . . . .	VEPROMAX CROSS GRIP, belastingklasse D400, met						
		. . . . .	tekst: - "VW" in de rand of gelijkwaardig product.						
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.						
		. . . . .							

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
444020	251199		Leveren putafdekking t.b.v. RW-riool.	st	3,00	F		
		. . . . .	Putrand met deksel type TBS type 3223-240	st			3,00	L
		. . . . .	VEPROMAX CROSS GRIP, belastingklasse D400, met					
		. . . . .	tekst: - "RW" in de rand of gelijkwaardig product.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
444030	251199		Leveren putafdekking t.b.v. gemengd riool.	st	3,00	F		
		. . . . .	Putrand met deksel type TBS type 3223-240	st			3,00	L
		. . . . .	VEPROMAX CROSS GRIP, belastingklasse D400,					
		. . . . .	zonder tekst in de rand of gelijkwaardig product.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
444040	251199		Leveren putafdekking t.b.v. drainage stelsel	st	3,00	F		
		. . . . .	Putrand met deksel type TBS type 3223-240	st			3,00	L
		. . . . .	VEPROMAX CROSS GRIP, belastingklasse D400, met					
		. . . . .	tekst: - "DRAIN" in de rand of gelijkwaardig product.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
444050	251199		Leveren ronde putafdekking.	st	3,00	F		
		. . . . .	Putrand met deksel type TBS type 3223/24 RM	st			3,00	L
		. . . . .	VEPROMAX CROSS GRIP, belastingklasse D400					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
444060	251199		Leveren straatkolk..	st	10,00	F		
		. . . . .	Straatkolk beton/gij TBS Q-Line Max STR 9737/85 GB1	st			10,00	L
		. . . . .	Z7 met ES-vergrendeling of gelijkwaardig.					
		. . . . .	Met achteraansluiting Ø 125 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
444070	251199		Leveren straatkolk..	st	10,00	F		
		. . . . .	Straatkolk beton/gij TBS STR 9301/60 GB1 met	st			10,00	L
		. . . . .	ES-vergrendeling of gelijkwaardig.					
		. . . . .	Met aansluiting Ø 125 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
444080	251199		Leveren trottoirkolk.	st	10,00	F		
		. . . . .	Trottoirkolk beton/gij TBS Q-line MAX TRK-4717/90 GB1	st			10,00	L
		. . . . .	met ES-vergrendeling of gelijkwaardig,					
		. . . . .	Met achteraansluiting Ø 125 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
444090	251199		Leveren trottoirkolk.	st	3,00	F		
		. . . . .	Trottoirkolk beton/gij TBS Q-line Max TRK 4718/95 GB1	st			3,00	L
		. . . . .	met ES-vergrendeling,of gelijkwaardig,					
		. . . . .	Met achteraansluiting Ø 125 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
444100	251199		Leveren trottoirkolk; Nyloplast,	st	3,00	F		
		. . . . .	Trottoirkolk bestaande PVC/gij bestaande uit					
		. . . . .	• Nyloplast NP315 onderbak 17 liter; artikelnr. 20049128	st			3,00	L
		. . . . .	• Nyloplast trottoirkolkkop artikelnr. 20035247	st			3,00	L
		. . . . .	Met achteraansluiting Ø 125 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
444110	251199		Leveren trottoirkolk; Nyloplast,	st	3,00	F		
		. . . . .	Trottoirkolk bestaande PVC/gij bestaande uit					
		. . . . .	• Nyloplast NP315 onderbak 17 liter; artikelnr. 20049128	st			3,00	L
		. . . . .	• Nyloplast straatkolkkop artikelnr. 20049117	st			3,00	L
		. . . . .	Met achteraansluiting Ø 125 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
444120	251199		Leveren molgootkolk; Nyloplast,	st	3,00	F		
		. . . . .	Trottoirkolk bestaande PVC/gij bestaande uit					
		. . . . .	• Nyloplast NP315 onderbak 17 liter; artikelnr. 20049128	st			3,00	L
		. . . . .	• Nyloplast molgootkolkkop artikelnr. 20049216	st			3,00	L
		. . . . .	Met achteraansluiting Ø 125 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
444130	251199		Leveren betonnen stelringen t.b.v. putafdekkingen.	st	75,00	F		
		. . . . .	Afmeting : uitwendig 800x800 mm; inwendige opening	st			75,00	L
		. . . . .	600x600 mm					
		. . . . .	Hoogte stelring 70 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
444140	251199		Leveren betonnen stelringen t.b.v. putafdekkingen.	st	50,00	F		
		. . . . .	Afmeting : uitwendig 800x800 mm; inwendige opening	st			50,00	L
		. . . . .	600x600 mm					
		. . . . .	Hoogte stelring 100 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
444150	251199		Leveren betonnen stelringen t.b.v. putafdekkingen.	st	25,00	F		
		. . . . .	Afmeting : uitwendig 800x800 mm; inwendige opening	st			25,00	L
		. . . . .	600x600 mm					
		. . . . .	Hoogte stelring 150 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
444160	251199		Leveren betonnen stelringen t.b.v. putafdekkingen.	st	5,00	F		
		. . . . .	Afmeting : uitwendig 800x800 mm; inwendige opening	st			5,00	L
		. . . . .	600x600 mm					
		. . . . .	Hoogte stelring 200 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
45			**WERKZAAMHEDEN AAN ASFALTVERHARDINGEN.**					
		. . . . .						
450			**Onderzoek naar samenstelling asfaltverharding.**					
		. . . . .						
450110	810199		Maken boorkern asfalt; h=< 40 mm.	st	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: boren cilindrische kern ø 102 mm in					
		. . . . .	asfalt; uitvoering volgens proef 63 Standaard					
		. . . . .	RAW 2025.					
		. . . . .	Per geval steeds minimaal 3 kernen te boren.					
		. . . . .	Hoogte boorkern: h =< 40 mm.					
		. . . . .	Verrekening vindt plaats per kern..					
		. . . . .						
450120	810199		Meerprijs maken boorkernen asfalt, d>40 mm.	cm	500,00	F		
		. . . . .	Betreft: boren cilindrische kern ø 102 mm in asfalt;					
		. . . . .	uitvoering volgens proef 63 Standaard					
		. . . . .	RAW 2025.					
		. . . . .	De eenheidsprijs is de meerprijs t.o.v. de					
		. . . . .	eenheidsprijs van post 450110 per 1 cm dat					
		. . . . .	dieper wordt geboord.					
		. . . . .	Verrekening vindt plaats per cm per geval					
		. . . . .	dat dieper wordt geboord dan 4 cm.					
		. . . . .						
450130	810199		Uitvoering DLC-onderzoek.	st	25,00	F		
		. . . . .	Indicatief onderzoek ter bepaling gehalte PAK in					
		. . . . .	boorkern asfalt.					
		. . . . .	Uitvoering en rapportage: door daartoe					
		. . . . .	gecertificeerd onderzoeksbureau.					
		. . . . .	Originele rapportage in 2-voud analoog en in .pdf aan					
		. . . . .	directie ter beschikking te stellen.					
		. . . . .	Verrekening vindt plaats per asfaltlaag in					
		. . . . .	boorkern waarop onderzoek is uitgevoerd.					
		. . . . .						
450140	810199		Uitvoering AP04-onderzoek aan asfalt.	st	25,00	F		
		. . . . .	Betreft gehalte PAK in boorkern asfalt,					
		. . . . .	Normering: volgens Bouwstoffenbesluit.					
		. . . . .	Uitvoering en rapportage: door daartoe					
		. . . . .	gecertificeerd onderzoeksbureau.					
		. . . . .	Rapportage binnen 5 werkdagen na monstering te					
		. . . . .	verstrekken.					
		. . . . .	Originele rapportage in 2-voud analoog en in .pdf aan					
		. . . . .	directie ter beschikking te stellen.					
		. . . . .	Verrekening vindt plaats per asfaltlaag in					
		. . . . .	boorkern waarop onderzoek is uitgevoerd.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
451			**Opbreken asfaltverhardingen.**					
		. . . . .						
4511			Zagen asfaltverhardingen.					
		. . . . .						
451110	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	500,00	F		
		. . . . .	Lengte zaagsnede kleiner dan 5,0 m.					
		.2.3. . .	Zaagdiepte gemiddeld 150 mm					
		. . . . .	tot ten hoogste 200 mm					
		. . . . .						
451120	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	250,00	F		
		. . . . .	Lengte zaagsnede vanaf 5,0 tot 20 m.					
		.2.3. . .	Zaagdiepte gemiddeld 150 mm					
		. . . . .	tot ten hoogste 200 mm					
		. . . . .						
451130	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	250,00	F		
		. . . . .	Lengte zaagsnede vanaf 20 m.					
		.2.3. . .	Zaagdiepte gemiddeld 150 mm					
		. . . . .	tot ten hoogste 200 mm					
		. . . . .						
4512			Opbreken asfaltverhardingen.					
		. . . . .						
451210	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	1250,00	F		
		. . . . .	of teerhoudend asfalt.					
		. . . . .	Teervrij asfalt: of teerhoudend asfalt; oppervlakte van de	ton			450,00	I
		. . . . .	opbreking tot 5,0 m2.					
		.3. . . .	Dikte gemiddeld 0,15 m					
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag					
		9	Niet teerhoudend asfalt afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480090					
		. . . . .	Teerhoudend asfalt afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480100 .					
		. . . . .						
451220	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	500,00	F		
		. . . . .	of teerhoudend asfalt.					
		. . . . .	Teervrij asfalt: of teerhoudend asfalt; oppervlakte van de	ton			180,00	I
		. . . . .	opbreking vanaf 5,0 tot 25,0 m2.					
		.3. . . .	Dikte gemiddeld 0,15 m					
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag					
		9	Niet teerhoudend asfalt afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480090					
		. . . . .	Teerhoudend asfalt afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480100 .					
		. . . . .						
451230	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	250,00	F		
		. . . . .	of teerhoudend asfalt.					
		. . . . .	Teervrij asfalt: of teerhoudend asfalt; oppervlakte van de	ton			90,00	I
		. . . . .	opbreking vanaf 25,0 m2.					
		.3. . . .	Dikte gemiddeld 0,15 m					
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag					
		9	Niet teerhoudend asfalt afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480090					
		. . . . .	Teerhoudend asfalt afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480100 .					
		. . . . .						
452			**Reparatie asfaltverharding langs elementenverharding.**					
		. . . . .						
452010	811399		Aanbrengen koud asfalt	kg	625,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van locale opvulling in een aansluiting					
		. . . . .	tussen elementenverharding en asfaltverharding.					
		. . . . .	Koud asfalt 0/4 mm fabrikant Spekking of gelijkwaardig.	kg			625,00	L
		. . . . .						
46			**WERKZAAMHEDEN AAN WEGMEUBILAIR.**					
		. . . . .						
461			**Opnemen, herplaatsen en aanbrengen verkeersborden en verkeersbordpalen,**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
461110	321311		Verwijderen verkeersborden.	st	500,00	F		
		. . .9. .	Afmetingen volgens alle typen RVV.					
		. . . .9.	De vrijgekomen materialen niet voor hergebruik geschikt					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekpostnummer 480010/ .					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet					
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal:					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810120					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .	3. Voor hergebruik ongeschikt materiaal afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480050					
		2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen					
		. . . . .						
461120	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	500,00	F		
		. . . . .	Betreft: niet voor hergebruik geschikt of bedoeld					
		. . . . .	materiaal.					
		. .6. . .	Paal met los grondkruis					
		. . . . .	Totale paallengte: 3,0 tot 5,0 m					
		. . .9. .	Afmetingen volgens alle typen RVV.					
		. . . .9.	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet					
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal:					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810120					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .	3. Voor hergebruik ongeschikt materiaal afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekpostnummer 480050.					
		2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen					
		. . . . .						
461130	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	500,00	F		
		4.	In een bestrating ; inclusief herstel van bestrating.					
		.1. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast	st			500,00	I
		. . . . .	kruis					
		. .9. . .	Totale lengte gemiddeld 4,0 m.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostnummer 461120					
		. . . . .	of aangevoerd volgens bestekspostnummer 810120					
		2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen					
		. . . . .						
461140	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde	st	500,00	F		
		. . . . .	bevestigingsmiddelen.					
		. . . . .	De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal					
		. . .2. .	Afmetingen volgens type I	st			500,00	I
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostnummer 461110					
		. . . . .	of aangevoerd volgens bestekspostnummer 810120.					
		2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen					
		. . . . .						
462			**Opnemen, herplaatsen en aanbrengen fietsnietjes.**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
462010	322299		Opnemen fietsnietje.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: stalen buizenconstructie ca. 1,5x1,0 m.;	st			100,00	I
		. . . . .	voorzien van 2 betonvoeten 300x300x300 mm.					
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet					
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal:					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810120					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .	3. Voor hergebruik ongeschikt materiaal afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480050 en 480010					
		. . . . .						
462020	322299		Aanbrengen fietsnietje.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: buizenconstructie ca. 1,5x1,0 m.;	st			100,00	I
		. . . . .	voorzien van 2 betonvoeten 300x300x300 mm.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostnummer 462010					
		. . . . .	of aangevoerd volgens bestekspostnummer 810120.					
		. . . . .	Aanbrengen in zand; inclusief herstel van bestrating.					
		. . . . .						
462030	322299		Op hoogte stellen fietsnietje.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: buizenconstructie ca. 1,5x1,0 m.;	st			100,00	I
		. . . . .	voorzien van 2 betonvoeten 300x300x300 mm.					
		. . . . .	Opnemen en wederom aanbrengen in zand; inclusief					
		. . . . .	herstel van bestrating.					
		. . . . .						
463			**Opnemen, herplaatsen en aanbrengen afzetpalen.**					
		. . . . .						
463010	322299		Verwijderen afzetpalen; diamantkoppalen	st	500,00	F		
		. . . . .	Betreft uitnemen en afvoeren van bestaand kunststof of					
		. . . . .	houten diamantkoppalen in een bestrating.					
		. . . . .	Diamantkoppaal; ingravingsdiepte ca. 0,5 m	st			500,00	I
		. . . . .	Het is ter keuze van de directie UAV wat gedaan moet					
		. . . . .	worden met vrijkomend materiaal:					
		. . . . .	1. Voor hergebruik op het werk geschikt en bedoeld					
		. . . . .	materiaal nabij het werk tijdelijk opslaan in					
		. . . . .	voorbereiding op hergebruik op locatie.					
		. . . . .	2. Niet voor hergebruik op locatie bedoeld materiaal					
		. . . . .	die de directie UAV elders wenst te hergebruiken					
		. . . . .	vervoeren volgens bestekspostnummer 810120					
		. . . . .	.naar een door de directie UAV aangewezen locatie.					
		. . . . .	3. Voor hergebruik ongeschikt materiaal afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480110 of 480120					
		. . . . .						
463020	322299		Opnieuw plaatsen afzetpalen; diamantkoppalen.	st	500,00	F		
		. . . . .	Betreft opnieuw op hoogte stellen van bestaande					
		. . . . .	kunststof of houten diamantkoppaal in een bestrating.					
		. . . . .	Diamantkoppaal ingravingsdiepte ca. 0,5 m.					
		. . . . .	Aanbrengen in zand; inclusief herstel van bestrating.					
		. . . . .						
463030	322299		Plaatsen afzetpalen; diamantkoppalen	st	500,00	F		
		. . . . .	Inclusief aanvoer vanaf gemeentewerf.					
		. . . . .	Betreft plaatsen van kunststof of houten					
		. . . . .	diamantkoppalen in een bestrating; ingravingsdiepte					
		. . . . .	ca. 0,5 m					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen bij bestekspostnummer 463010					
		. . . . .	of aangevoerd volgens bestekspostnummer 810120.					
		. . . . .	Aanbrengen in zand; inclusief herstel van bestrating.					
		. . . . .						
464			**Opnemen, herplaatsen en aanbrengen parkbanken.**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
464010	322299		Verwijderen parkbank.	st	50,00	F		
		. . . . .	Betreft uitnemen en afvoeren van bestaande parkbank in					
		. . . . .	een bestrating.					
		. . . . .	Parkbank voorzien van 2 poten; elk gevat in een prefab					
		. . . . .	betonvoet; gewicht ca. 50 kg/voet..					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal afvoeren naar gemeentewerf.					
		. . . . .						
464020	322299		Opnieuw stellen parkbank	st	50,00	F		
		. . . . .	Betreft opnieuw op hoogte stellen van bestaande					
		. . . . .	parkbank in een bestrating.					
		. . . . .	Parkbank voorzien van 2 poten; elk gevat in een prefab					
		. . . . .	betonvoet; gewicht ca, 50 kg/voet.					
		. . . . .	Inclusief pasmaken tegelwerk rondom poten.					
		. . . . .						
464030	322299		Plaatsen parkbank.	st	50,00	F		
		. . . . .	Inclusief aanvoer vanaf gemeentewerf.					
		. . . . .	Betreft plaatsen van nieuwe parkbank in een bestrating.					
		. . . . .	Parkbank voorzien van 2 poten; elk gevat in een prefab					
		. . . . .	betonvoet; gewicht ca. 50 kg/voet.					
		. . . . .	Inclusief pasmaken tegelwerk rondom poten.					
		. . . . .						
465			**Opnemen, herplaatsen en aanbrengen fietssluisjes.**					
		. . . . .						
465010	322299		Verwijderen sluishekken van metaal of hout	st	50,00	F		
		. . . . .	Betreft uitnemen en afvoeren van bestaand stalen of					
		. . . . .	houten sluishek in een bestrating.					
		. . . . .	Sluishek voorzien van 2 poten; elk gevat in een					
		. . . . .	betonvoet van ca. 0,005 m3 beton.					
		. . . . .	Vrijgekomen sluishek afvoeren naar gemeentewerf.					
		. . . . .	Het eventueel vrijgekomen betonmateriaal afvoeren	m3			0,50	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480010					
		. . . . .						
465020	322299		Opnieuw stellen sluishekken van metaal	st	50,00	F		
		. . . . .	Betreft opnieuw op hoogte stellen van bestaand stalen					
		. . . . .	sluishek in een bestrating.					
		. . . . .	Sluishek voorzien van 2 poten; elk gevat in een					
		. . . . .	betonvoet.					
		. . . . .	Het bij opnemen vrijgekomen betonmateriaal afvoeren	m3			0,50	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 480010					
		. . . . .	Poten van het hek aanbrengen in betonvoet van ca.	m3			0,20	L
		. . . . .	0,005 m3 beton per poot.					
		. . . . .	Inclusief pasmaken tegelwerk rondom poten.					
		. . . . .						
465030	322299		Plaatsen sluishekken van metaal	st	50,00	F		
		. . . . .	Inclusief aanvoer vanaf gemeentewerf.					
		. . . . .	Betreft plaatsen van nieuw stalen sluishek in een					
		. . . . .	bestrating.					
		. . . . .	Sluishek voorzien van 2 poten.	st			50,00	T
		. . . . .	Poten van het hek aanbrengen in betonvoet van ca.	m3			0,50	L
		. . . . .	0,005 m3 beton per poot..					
		. . . . .	Inclusief pasmaken tegelwerk rondom poten.					
		. . . . .						
47			**WERKZAAMHEDEN AAN BERMEN.**					
		. . . . .						
471010	511501		Maaien bermen en taluds.	are	50,00	F		
		. . . . .	Betreft maaien in voorbereiding op grondwerk volgens					
		. . . . .	besteksostserie 1.					
		. . . . .	Wegberm met een maximale breedte van 2,0 m.					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Langs een watergang					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1					
		9	Maaisel afvoeren volgens bestekspostnummer 480110					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
471020	511511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2500,00	F		
		. . . . .	Betrfet: afsteken/afsnijden langs de kantopsluiting van					
		. . . . .	straatwerk in voorbereiding op grondwerk volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 3.					
		3.	Langs verharding					
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden					
		. . .1. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480110					
		. . . . .						
471030	511521		Affrezen toplaag grasveld.	are	50,00	F		
		. . . . .	Betreft wegberm met een maximale breedte van 2,0 m					
		. . . . .	in voorbereiding op grondwerk volgens besteksostserie					
		. . . . .	1.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .2. . .	Verwijderen graslaag					
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480110					
		. . . . .						
471040	512101		Zaaien.	are	50,00	F		
		. . . . .	Betreft wegberm met een maximale breedte van 2,0 m.					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .9. .	Zaadmengsel t.b.v. bermen: Advata Highway Y of					
		. . . . .	gelijkwaardig.					
		. . . . .	Hoeveelheid:.1,5 kg/100 m2	kg			75,00	L
		. . . .2.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond					
		. . . . .	aandrukken					
		. . . . .						
471050	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	2500,00	F		
		. . . . .	Betreft snoeien in voorbereiding op uitvoering van					
		. . . . .	grondwerk en straatwerk volgens besteksposten 1 en 3					
		.3. . . .	Betreft: opgaande heesters gecombineerd met					
		. . . . .	bodembedekkende heesters					
		. .2. . .	Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van de					
		. . . . .	verharding					
		. . . . .	Snoeien tot een hoogte van 2,0 m boven aansluitend					
		. . . . .	toekomstig straatwerk. .					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 480110					
		. . . . .						
48			**ONTDOEN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN.**					
		. . . . .						
480			**Ontdoen van vrijgekomen materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik,**					
		. . . . .	• De directie UAV beslist welke materialen voor					
		. . . . .	hergebruik geschikt zijn.					
		. . . . .						
480010	100199		Ontdoen van betonpuin.	ton	1575,00	F		
		. . . . .	Betreft niet voor hergebruik geschikt betonmateriaal.	ton			1575,00	R
		. . . . .	De prijs per eenheid bedraagt de laadkosten en					
		. . . . .	transportkosten naar een daartoe vergunde					
		. . . . .	ontvangstinrichting incl. alle acceptatiekosten van deze					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Beladen en vervoeren volgens de vigerende wet- en					
		. . . . .	regelgeving.					
		. . . . .						
480020	100199		Ontdoen van gebakken puin.	ton	775,00	F		
		. . . . .	Betreft niet voor hergebruik geschikt gebakken materiaal.	ton			775,00	R
		. . . . .	De prijs per eenheid bedraagt de laadkosten en					
		. . . . .	transportkosten naar een daartoe vergunde					
		. . . . .	ontvangstinrichting incl. alle acceptatiekosten van deze					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Beladen en vervoeren volgens de vigerende wet- en					
		. . . . .	regelgeving.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
480040	100199		Ontdoen van wegfunderingsmateriaal.	ton	5500,00	F		
		. . . . .	Betreft niet voor hergebruik geschikt menggranulaat.	ton			5500,00	R
		. . . . .	De prijs per eenheid bedraagt de laadkosten en					
		. . . . .	transportkosten naar een daartoe vergunde					
		. . . . .	ontvangstinrichting incl. alle acceptatiekosten van deze					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Beladen en vervoeren volgens de vigerende wet- en					
		. . . . .	regelgeving.					
		. . . . .						
480050	100199		Ontdoen van metalen.	kg	1250,00	F		
		. . . . .	Betreft niet voor hergebruik geschikt metalen.	ton			1250,00	R
		. . . . .	De prijs per eenheid bedraagt de laadkosten en					
		. . . . .	transportkosten naar een daartoe vergunde					
		. . . . .	ontvangstinrichting incl. alle acceptatiekosten van deze					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Beladen en vervoeren volgens de vigerende wet- en					
		. . . . .	regelgeving.					
		. . . . .						
480060	101199		Ontdoen van grond, tussenwaarde.	ton	500,00	F		
		. . . . .	Betreft:grond die volgens de Bodemrichtlijn een	ton			500,00	R
		. . . . .	milieukwaliteitsniveau heeft waarbij er sprake is van					
		. . . . .	verhoogde, maar in het algemeen niet potentieel					
		. . . . .	onaanvaardbare, risico's voor mens en milieu.					
		. . . . .	Toepasbaarheid: beperkt.					
		. . . . .	De prijs per eenheid bedraagt de laadkosten en					
		. . . . .	transportkosten naar een daartoe vergunde					
		. . . . .	ontvangstinrichting incl. alle acceptatiekosten van deze					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Beladen en vervoeren volgens de vigerende wet- en					
		. . . . .	regelgeving.					
		. . . . .						
480070	101199		Ontdoen van grond, tussenwaarde + bijmenging.	ton	500,00	F		
		. . . . .	Betreft:grond die volgens de Bodemrichtlijn een	ton			500,00	R
		. . . . .	milieukwaliteitsniveau heeft waarbij er sprake is van					
		. . . . .	verhoogde, maar in het algemeen niet potentieel					
		. . . . .	onaanvaardbare, risico's voor mens en milieu.					
		. . . . .	Toepasbaarheid: beperkt.					
		. . . . .	Grond + bijmenging van ca. 10% V/V puin					
		. . . . .	De prijs per eenheid bedraagt de laadkosten en					
		. . . . .	transportkosten naar een daartoe vergunde					
		. . . . .	ontvangstinrichting incl. alle acceptatiekosten van deze					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Beladen en vervoeren volgens de vigerende wet- en					
		. . . . .	regelgeving.					
		. . . . .						
480080	101199		Ontdoen van materiaal vrijgekomen bij schoonmaken	ton	475,00	F		
		. . . . .	elementenverhardingen.					
		. . . . .	Betreft:grond die volgens de Bodemrichtlijn een	ton			475,00	R
		. . . . .	milieukwaliteitsniveau heeft waarbij er sprake is van					
		. . . . .	verhoogde, maar in het algemeen niet potentieel					
		. . . . .	onaanvaardbare, risico's voor mens en milieu.					
		. . . . .	Toepasbaarheid: beperkt.					
		. . . . .	De prijs per eenheid bedraagt de laadkosten en					
		. . . . .	transportkosten naar een daartoe vergunde					
		. . . . .	ontvangstinrichting incl. alle acceptatiekosten van deze					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Beladen en vervoeren volgens de vigerende wet- en					
		. . . . .	regelgeving.					
		. . . . .						
480090	101199		Ontdoen van asfalt.	ton	900,00	F		
		. . . . .	Betreft: asfalt in brokken en schollen.	ton			900,00	R
		. . . . .	Asfalt bevat minder dan 75 mg/kg PAK-10 (VROM).					
		. . . . .	Materiaal na bewerking geschikt als secundaire					
		. . . . .	bouwstof.					
		. . . . .	De prijs per eenheid bedraagt de laadkosten en					
		. . . . .	transportkosten naar een daartoe vergunde					
		. . . . .	ontvangstinrichting incl. alle acceptatiekosten van deze					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
480100	101199		Ontdoen van asfalt, teerhoudend	ton	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: teerhoudend asfalt in brokken en schollen.	ton			100,00	R
		. . . . .	Asfalt bevat meer dan 75 mg/kg PAK-10 (VROM).					
		. . . . .	Afvoeren naar een ontvangstinrichting toegerust voor					
		. . . . .	thermische reiniging van het asfalt.					
		. . . . .	De prijs per eenheid bedraagt de laadkosten en					
		. . . . .	transportkosten naar een daartoe vergunde					
		. . . . .	ontvangstinrichting incl. alle acceptatiekosten van deze					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Beladen en vervoeren volgens de vigerende wet- en					
		. . . . .	regelgeving.					
		. . . . .						
480110	101199		Ontdoen van plantaardige materialen.	ton	50,00	F		
		. . . . .	Materiaal evt. na bewerking (deels) geschikt als	ton			50,00	R
		. . . . .	secundaire bouwstof.					
		. . . . .	De prijs per eenheid bedraagt de laadkosten en					
		. . . . .	transportkosten naar een daartoe vergunde					
		. . . . .	ontvangstinrichting incl. alle acceptatiekosten van deze					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .						
480120	101199		Ontdoen kunststof materialen.	kg	1250,00	F		
		. . . . .	Betreft niet voor hergebruik geschikt kunststof	ton			1250,00	R
		. . . . .	materialen,.					
		. . . . .	De prijs per eenheid bedraagt de laadkosten en					
		. . . . .	transportkosten naar een daartoe vergunde					
		. . . . .	ontvangstinrichting ingericht voor recyclen van kunststof					
		. . . . .	materialen; incl.alle acceptatiekosten van deze inrichting.					
		. . . . .	Beladen en vervoeren volgens de vigerende wet- en					
		. . . . .	regelgeving.					
		. . . . .						
481			**Ontdoen van vrijgekomen materialen die geschikt zijn voor hergebruik zonder nadere bewerking,**					
		. . . . .	• Betreft vrijgekomen materialen waarvan de					
		. . . . .	aannemer eigenaar is geworden					
		. . . . .	• De positieve opbrengst voor de aannemer van het					
		. . . . .	materiaal dient als een negatief bedrag					
		. . . . .	opgenomen te zijn in de prijs per eenheid.					
		. . . . .	• Indien het ontdoen van de materialen in deze					
		. . . . .	bestekspostserie per saldo een positieve					
		. . . . .	opbrengst genereert, dient het betreffende bedrag					
		. . . . .	als een negatieve prijs per eenheid op de					
		. . . . .	inschrijvingsstaat te worden weergegeven..					
		. . . . .						
4811			<u>Ontdoen BSS geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking,</u>					
		. . . . .						
481110	831199		Opbrengst betonstraatstenen dubbelklinkers	m2	475,00	F		
		. . . . .	Betreft: betonstraatstenen dubbelklinkers afmeting	m2			475,00	H
		. . . . .	210x210x80 mm.					
		. . . . .	Diverse kleuren.					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
481120	831199		Opbrengst betonstraatstenen waterpasserende	m2	475,00	F		
		. . . . .	NCB-klinkers					
		. . . . .	Betreft: betonstraatstenen NCB-klinkers formaat	m2			475,00	H
		. . . . .	315x115x100 mm; kleur grijs; fabrkaat MBI-beton.					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
481130	831199		Opbrengst betonstraatstenen keiformaat	m2	4000,00	F		
		. . . . .	Betreft: betonstraatstenen standaard keiformaat	m2			4000,00	H
		. . . . .	Inclusief halve stenen en bisschopsmutsen					
		. . . . .	Diverse kleuren.					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
481140	831199		Opbrengst betonstraatstenen dikformaat	m2	850,00	F		
		. . . . .	Betreft: betonstraatstenen standaard dikformaat	m2			850,00	H
		. . . . .	Diverse kleuren.					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
481150	831199		Opbrengst betonstraatstenen waalformaat	m2	475,00	F		
		. . . . .	Betreft: betonstraatstenen standaard waalformaat	m2			475,00	H
		. . . . .	Diverse kleuren.					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
4812			Ontdoen SBS geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking,					
		. . . . .						
481210	831199		Opbrengst straatbakstenen keiformaat	m2	1775,00	F		
		. . . . .	Betreft: straatbakstenen standaard keiformaat	m2			1775,00	H
		. . . . .	Kleur: rood/bruin					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
481220	831199		Opbrengst straatbakstenen dikformaat	m2	925,00	F		
		. . . . .	Betreft: straatbakstenen standaard dikformaat	m2			925,00	H
		. . . . .	Kleur: rood/bruin					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
481230	831199		Opbrengst straatbakstenen waalformaat	m2	450,00	F		
		. . . . .	Betreft: straatbakstenen standaard waalformaat	m2			450,00	H
		. . . . .	Kleur: rood/bruin					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
4813			Ontdoen betontegels geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking,					
		. . . . .						
481310	831199		Opbrengst betontegels 300x300x45 mm	m2	1600,00	F		
		. . . . .	Betreft: betontegels 300x300x45 mm en 150x300x45	m2			1600,00	H
		. . . . .	mm.					
		. . . . .	Kleur: diverse kleuren.					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
481320	831199		Opbrengst betontegels 300x300x60 mm	m2	1825,00	F		
		. . . . .	Betreft: betontegels 300x300x60 mm en 150x300x60	m2			1825,00	H
		. . . . .	mm.					
		. . . . .	Kleur: diverse kleuren.					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
481330	831199		Opbrengst betontegels 300x300x80 mm	m2	1600,00	F		
		. . . . .	Betreft: betontegels 300x300x80 mm en 150x300x80	m2			1600,00	H
		. . . . .	mm.					
		. . . . .	Kleur: diverse kleuren.					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
481340	831199		Opbrengst betontegels 500x500x60 mm	m2	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: betontegels 500x500x60 mm.	m2			50,00	H
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
481350	831199		Opbrengst betontegels 400x600x60 mm	m2	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: betontegels 400x600x60 mm.	m2			50,00	H
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
481360	831199		Opbrengst grasbetontegels 400x600x120 mm	m2	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: grasbetontegels 400x600x120 mm.	m2			50,00	H
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
4814			Ontdoen opsluitbanden geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking,					
		. . . . .						
481410	831199		Opbrengst opsluitbanden 60x200 mm.	m	575,00	F		
		. . . . .	Betreft: opsluitbanden 60x200 mm	m			575,00	H
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
481420	831199		Opbrengst opsluitbanden 80x200 mm.	m	275,00	F		
		. . . . .	Betreft: opsluitbanden 80x200 mm ncl. bocht- en	m			275,00	H
		. . . . .	hoekstukken.					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
481430	831199		Opbrengst opsluitbanden 100x200 mm.	m	215,00	F		
		. . . . .	Betreft: opsluitbanden 100x200 mm ncl. bocht- en	m			215,00	H
		. . . . .	hoekstukken.					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
481440	831199		Opbrengst gazonbanden 100x200 mm.	m	145,00	F		
		. . . . .	Betreft: gazonbanden 100x200 mm ncl. bocht- en	m			145,00	H
		. . . . .	hoekstukken.					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
481450	831199		Opbrengst opsluitbanden 120x250 mm.	m	145,00	F		
		. . . . .	Betreft: opsluitbanden 120x250 mm incl. bocht- en	m			145,00	H
		. . . . .	hoekstukken.					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
481460	831199		Opbrengst betonbiels 120x200x600 mm.	m	13,00	F		
		. . . . .	Betreft:betonbiels 120x200x600 mm. incl. hoekstukken.	m			13,00	H
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
4815			Ontdoen trottoirbanden geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking,					
		. . . . .						
481510	831199		Opbrengst opsluitbanden 130/150x250 mm; grijs	m	400,00	F		
		. . . . .	Betreft: trottoirbanden 130/150x250 mm incl. bocht- en	m			400,00	H
		. . . . .	hoekstukken.					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .	Inclusief het eventueel door de aannemer gewenste					
		. . . . .						
481520	831199		Opbrengst opsluitbanden 130/150x250 mm; antraciet	m	170,00	F		
		. . . . .	Betreft: trottoirbanden 130/150x250 mm incl. bocht- en	m			170,00	H
		. . . . .	hoekstukken.					
		. . . . .	Kleur: antraciet.					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
481530	831199		Opbrengst opsluitbanden 180/200x250 mm; grijs.	m	220,00	F		
		. . . . .	Betreft: trottoirbanden 180/200x250 mm incl. bocht- en	m			220,00	H
		. . . . .	hoekstukken.					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
481540	831199		Opbrengst opsluitbanden 180/200x250 mm; antraciet.	m	170,00	F		
		. . . . .	Betreft: trottoirbanden 180/200x250 mm incl. bocht- en	m			170,00	H
		. . . . .	hoekstukken.					
		. . . . .	Kleur: antraciet.					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
481550	831199		Opbrengst opsluitbanden 180/200x160 mm; grijs.	m	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: trottoirbanden 180/200x160 mm incl. bocht- en	m			50,00	H
		. . . . .	hoekstukken.					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
481560	831199		Opbrengst opsluitbanden 180/200x120 mm; antraciet	m	23,00	F		
		. . . . .	Betreft: trottoirbanden 180/200x120 mm incl. bocht- en	m			23,00	H
		. . . . .	hoekstukken.					
		. . . . .	Kleur: antraciet.					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
481570	831199		Opbrengst RWS-band 115/225x250 mm; grijs.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: RWS-band 115/225x250 mm; incl. bocht- en	m			100,00	H
		. . . . .	hoekstukken.					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
481580	831199		Opbrengst RWS-band 115/225x250 mm; antraciet.	m	43,00	F		
		. . . . .	Betreft: RWS-band 115/225x250 mm; incl. bocht- en	m			43,00	H
		. . . . .	hoekstukken.					
		. . . . .	Kleur: antraciet.					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
481590	831199		Opbrengst geleidebanden 50/200x200 mm; grijs.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: geleidebanden 50/200x200 mm incl. bocht- en	m			100,00	H
		. . . . .	hoekstukken.					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
481600	831199		Opbrengst geleidebanden 50/200x200 mm; antraciet.	m	43,00	F		
		. . . . .	Betreft: geleidebanden 50/200x200 mm incl. bocht- en	m			43,00	H
		. . . . .	hoekstukken.					
		. . . . .	Kleur: antraciet.					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
481610	831199		Opbrengst nushaltebanden grijs.	m	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: bushaltebanden HOV 250/300x400x2000 mm.	m			5,00	H
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
481620	831199		Opbrengst inritbanden; grijs.	m	90,00	F		
		. . . . .	Betreft: trottoirbanden eind- en tussenstukken.	m			90,00	H
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
481630	831199		Opbrengst inritbanden; antraciet	m	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: inritbanden; eind- en tussenkstukken.	m			40,00	H
		. . . . .	Kleur: antraciet..					
		. . . . .	Inclusief de kosten voor opladen op een transportmiddel					
		. . . . .	en vervoeren naar een ontvangstlocatie.					
		. . . . .						
4817			Ontdoen bulkmaterialen geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking,					
		. . . . .						
481710	101199		Ontdoen van grond; achtergrondwaarde	ton	500,00	F		
		. . . . .	Betreft: grond.die volgens de Bodemrichtlijn niet is	ton			500,00	H
		. . . . .	belast door lokale verontreinigingbronnen.					
		. . . . .	Toepasbaarheid: duurzaam geschikt.					
		. . . . .	De prijs per eenheid bedraagt de laadkosten en					
		. . . . .	transportkosten naar een daartoe vergunde					
		. . . . .	ontvangstinrichting incl. alle acceptatiekosten van deze					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .						
49			**TREFFEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN..**					
		. . . . .						
491			**Toepassen verkeersmaatregelen**					
		. . . . .						
491010	620204		Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	100,00	F		
		. . . . .	Betreft stationaire afzetting op voetpad					
		. . . . .	Voor onderhouds- en bestratingswerkzaamheden					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering" figuurnummer 20					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
491020	620204		Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	100,00	F		
		. . . . .	Betreft stationaire afzetting op fietspad					
		. . . . .	Voor onderhouds- en bestratingswerkzaamheden					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering" figuurnummer 22					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
491030	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg.	keer	100,00	F		
		. . . . .	Betreft stationaire afzetting op de rijbaan					
		. . . . .	(erftoegangsweg)					
		. . . . .	Voor onderhouds- en bestratingswerkzaamheden..					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	"Werk in Uitvoering" figuurnummer 31					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
491040	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg.	keer	50,00	F		
		. . . . .	Betreft stationaire afzetting op de rijbaan					
		. . . . .	(gebiedsontsluitingsweg)					
		. . . . .	Voor onderhouds- en bestratingswerkzaamheden..					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	"Werk in Uitvoering" figuurnummer 42					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
491110	620399		Toepassen geleidebaken.	stxd	5000,00	F		
		. . . . .	Betreft: kunststof geleide baken uit één stuk					
		. . . . .	gespoten, stapelbaar en tweezijdig reflecterend.					
		. . . . .	Voetmaat 60x60 mm versterkt. Klasse II.					
		. . . . .	Voeten verzwaard ter voorkoming van verplaatsing					
		. . . . .	als gevolg van wind.					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.					
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt					
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal baken dat					
		. . . . .	gedurende 1 dag in opdracht is toegepast.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
491120	620399		Toepassen aluminium verkeersbord RVV.	stxd	5000,00	F	
		. . . . .	Betreft: elke RVV verkeersbord, aluminium, Ø 600				
		. . . . .	mm voorzijde reflectieklasse 3				
		. . . . .	Bevestigen op verkeershek				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.				
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt				
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal borden + paal dat				
		. . . . .	gedurende 1 dag in opdracht is toegepast.				
		. . . . .					
491130	620399		Toepassen aluminium verkeersbord RVV. + paal.	stxd	5000,00	F	
		. . . . .	Betreft: elke RVV verkeersbord, aluminium, Ø 600				
		. . . . .	mm voorzijde reflectieklasse 3.				
		. . . . .	Betreft verkeersbordpaal voorzien van grond anker				
		. . . . .	uitvoering ter keuze van de aannemer.				
		. . . . .	Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven				
		. . . . .	maaiveld.				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.				
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt				
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal borden + paal dat				
		. . . . .	gedurende 1 dag in opdracht is toegepast.				
		. . . . .					
491180	620399		Toepassen aluminium verkeershek.	stxd	5000,00	F	
		. . . . .	Betreft: verkeershek bestaande uit twee aluminium				
		. . . . .	kokerprofiel planken van 2,5 meter , rood/wit				
		. . . . .	gelakt reflectieklasse 3, gevat in 2				
		. . . . .	gegalvaniseerd stalen A-frames.				
		. . . . .	Hekvoeten verzwaard ter voorkoming van				
		. . . . .	verplaatsing als gevolg van wind.				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.				
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt				
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal hekken dat				
		. . . . .	gedurende 1 dag in opdracht is toegepast				
		. . . . .					
491190	620399		Verwijderen en terugplaatsen verkeersbord RVV. + paal	st	500,00	F	
		. . . . .	Betreft: het tijdelijk verwijderen en terug plaatsen van				
		. . . . .	RVV verkeersborden, aluminium, Ø 600				
		. . . . .	Betreft verkeersbordpaal voorzien van grond anker				
		. . . . .	Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven				
		. . . . .	maaiveld.				
		. . . . .	Inclusief tijdelijk opslaan van de borden en palen.				
		. . . . .	Verkeersborden beschermen (foliezijde) tegen				
		. . . . .	beschadigen tijdens transport.				
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt				
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal borden + paal dat				
		. . . . .	is verwijderd en teruggeplaatst.				
		. . . . .					
492			**Toepassen verkeersomleidingen**				
		. . . . .					
492010	620399		Toepassen geleidebaken.	stxd	15000,00	F	
		. . . . .	Betreft: kunststof geleide baken uit één stuk				
		. . . . .	gespoten, stapelbaar en tweezijdig reflecterend.				
		. . . . .	Voetmaat 60x60 mm versterkt. Klasse II.				
		. . . . .	Voeten verzwaard ter voorkoming van verplaatsing				
		. . . . .	als gevolg van wind.				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.				
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt				
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal baken dat				
		. . . . .	gedurende 1 dag in opdracht is toegepast.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
492020	620399		Toepassen kunststof geleidebarrier.	stxw	75,00	F	
		. . . . .	Betreft: kunststof geleidebarrier bestaande uit				
		. . . . .	schakelbare elementen afwisselend rood en wit.				
		. . . . .	Afmeting per element 800 x 1240 mm.				
		. . . . .	Elementen verzwaard ter voorkoming van				
		. . . . .	verplaatsing als gevolg van wind.				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.				
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt				
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal elementen dat				
		. . . . .	gedurende 1 week in opdracht is toegepast.				
		. . . . .					
492030	620399		Toepassen aluminium verkeersbord RVV. + paal.	stxd	6000,00	F	
		. . . . .	Betreft: elke RVV verkeersbord, aluminium, Ø 600				
		. . . . .	mm voorzijde reflectieklasse 3.				
		. . . . .	Betreft verkeersbordpaal voorzien van grond anker				
		. . . . .	uitvoering ter keuze van de aannemer.				
		. . . . .	Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven				
		. . . . .	maaiveld.				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.				
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt				
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal borden + paal dat				
		. . . . .	gedurende 1 dag in opdracht is toegepast.				
		. . . . .					
492040	620399		Toepassen aluminium verkeersbord RVV op mast.	stxd	6000,00	F	
		. . . . .	Betreft: elke RVV verkeersbord, aluminium, Ø 600				
		. . . . .	mm voorzijde reflectieklasse 3; bevestigd aan				
		. . . . .	een bestaande verkeersbordpaal of mast van				
		. . . . .	verlichtingsobject.				
		. . . . .	Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven				
		. . . . .	maaiveld.				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.				
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt				
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal borden +				
		. . . . .	bevestigingsmiddelen dat gedurende 1 dag in				
		. . . . .	opdracht is toegepast.				
		. . . . .					
492050	620399		Toepassen aluminium tekstbord + 2 stalen palen.	stxd	3000,00	F	
		. . . . .	Betreft: tekstbord, aluminium, geel				
		. . . . .	reflectieklasse 3.				
		. . . . .	Afmeting maximaal 700x1000 mm voorzien van				
		. . . . .	tekst met zwarte onderbak letters hoog 70 mm.				
		. . . . .	Verkeersbordpaal voorzien van grond anker				
		. . . . .	uitvoering ter keuze van de aannemer.				
		. . . . .	Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven				
		. . . . .	maaiveld.				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.				
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt				
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal borden + 2 palen				
		. . . . .	dat gedurende 1 dag in opdracht is toegepast.				
		. . . . .					
492060	620399		Toepassen aluminium pijlbord met route- op paal.	stxd	6000,00	F	
		. . . . .	Betreft: pijlbord met route aanduiding				
		. . . . .	Aluminium, geel reflectieklasse 3.				
		. . . . .	Afmeting maximaal 600x400 mm				
		. . . . .	Verkeersbordpaal voorzien van grond anker				
		. . . . .	uitvoering ter keuze van de aannemer.				
		. . . . .	Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven				
		. . . . .	maaiveld.				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.				
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt				
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal borden + paal dat				
		. . . . .	gedurende 1 dag in opdracht is toegepast.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
492070	620399		Toepassen aluminium pijlbord met route- op mast.	stxd	6000,00	F	
		. . . . .	Betreft: pijlbord met route aanduiding,				
		. . . . .	Aluminium, geel reflectieklasse 3.				
		. . . . .	Afmeting maximaal 600x400 mm bevestigd aan een				
		. . . . .	bestaande verkeersbordpaal of mast van				
		. . . . .	verlichtingsobject.				
		. . . . .	Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven				
		. . . . .	maaiveld.				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.				
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt				
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal borden + paal dat				
		. . . . .	gedurende 1 dag in opdracht is toegepast				
		. . . . .					
492080	620399		Toepassen aluminium verkeershek.	stxd	3000,00	F	
		. . . . .	Betreft: verkeershek bestaande uit twee aluminium				
		. . . . .	kokerprofiel planken van 2,5 meter , rood/wit				
		. . . . .	gelakt reflectieklasse 3, gevat in 2				
		. . . . .	gegalvaniseerd stalen A-frames.				
		. . . . .	Hekvoeten verzwaard ter voorkoming van				
		. . . . .	verplaatsing als gevolg van wind.				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.				
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt				
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal hekken dat				
		. . . . .	gedurende 1 dag in opdracht is toegepast				
		. . . . .					
492090	620399		Toepassen VRI.	stxd	375,00	F	
		. . . . .	Betreft: mobiele verkeersregelinstallatie (VRI)				
		. . . . .	dat werkt op 12V accu.				
		. . . . .	Ten behoeve van het reguleren van verkeer op				
		. . . . .	enkelbaans wegen.				
		. . . . .	Betreft de complete installatie bestaande uit 2				
		. . . . .	masten met VRI.				
		. . . . .	Inclusief benodigde omwisseling van accu's.				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.				
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt				
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal sets van 2 masten dat				
		. . . . .	gedurende 1 dag in opdracht is toegepast				
		. . . . .					
492100	620399		Toepassen verplaatsbare digitale informatieborden.	stxd	190,00	F	
		. . . . .	Betreft: verlichte digitale informatieborden				
		. . . . .	voorzien van de mogelijkheid om op afstand				
		. . . . .	boodschappen in te voeren.				
		. . . . .	Ten behoeve van het informatievoorziening omtrent				
		. . . . .	routing aan verkeer op enkelbaans wegen.				
		. . . . .	Beeldscherm afmeting minimaal 1000x2000 mm.				
		. . . . .	Betreft de complete installatie met eigen energie				
		. . . . .	voorziening.				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.				
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt				
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal informatieborden				
		. . . . .	dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast.				
		. . . . .					
493			**Treffen maatregelen i.h.k.v. toegankelijkheid op locatie.**				
		. . . . .	• Aanvraag van een verkeersmaatregel door de				
		. . . . .	aannemer via bestekspostserie 388.				
		. . . . .					
4930			<u>Maatregelen t.b.v. voet- en fietsganger</u>				
		. . . . .					
493010	101499		Toepassen loopschotten (voetgangers); N<=10 st.	stxd	1625,00	F	
		. . . . .	Betreft kunststof loopschotten voorzien van een stroef				
		. . . . .	oppervlak; met materiaal van de aannemer.				
		. . . . .	Verplaatsen: meerdere malen verplaatsen binnen de				
		. . . . .	deelopdracht en het onderhoud aan de schotten				
		. . . . .	behoren tot de verplichting van de aannemer.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
493011	101499		Toepassen loopschotten (voetgangers); N<=10 st.	stxd			1625,00	I
		. . . . .	Betreft kunststof loopschotten voorzien van een stroef					
		. . . . .	oppervlak; met materiaal van de aannemer.					
		. . . . .	Verplaatsen: meerdere malen verplaatsen binnen de					
		. . . . .	deelopdracht en het onderhoud aan de schotten					
		. . . . .	behoren tot de verplichting van de aannemer.					
		. . . . .	Loopschotten ten behoeve van de bereikbaarheid van:					
		. . . . .	panden en/of percelen.					
		. . . . .	Afmeting enkele loopschot 3 x 1 m; dik 15 mm	stxd			1625,00	I
		. . . . .	Loopschotten ten behoeve van de volgende					
		. . . . .	werkzaamheden: zoals genoemd bij de					
		. . . . .	bestekspostseries 1 en/of 3.					
		. . . . .	Enkele rij in lengterichting van de looprichting					
		. . . . .	Benodigde aantal loopschotten tot en met 10 st.					
		. . . . .	Verrekening vindt plaats per stuk en per dag dat					
		. . . . .	loopschotten worden toegepast.					
		. . . . .						
493012	101399		Mobiliseren van loopschotten.	keer			325,00	I
		. . . . .	Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren leggen en na					
		. . . . .	gebruik afvoeren van het voor de werkzaamheden					
		. . . . .	benodigde loopschotten.					
		. . . . .						
493020	101499		Toepassen loopschotten (voetgangers); 10<=N<50 st.	stxd	1625,00	F		
		. . . . .	Betreft kunststof loopschotten voorzien van een stroef					
		. . . . .	oppervlak; met materiaal van de aannemer.					
		. . . . .	Verplaatsen: meerdere malen verplaatsen binnen de					
		. . . . .	deelopdracht en het onderhoud aan de schotten					
		. . . . .	behoren tot de verplichting van de aannemer.					
		. . . . .						
493021	101499		Toepassen loopschotten (voetgangers); 10<=N<50 st.	stxd			1625,00	I
		. . . . .	Betreft kunststof loopschotten voorzien van een stroef					
		. . . . .	oppervlak; met materiaal van de aannemer.					
		. . . . .	Verplaatsen: meerdere malen verplaatsen binnen de					
		. . . . .	deelopdracht en het onderhoud aan de schotten					
		. . . . .	behoren tot de verplichting van de aannemer.					
		. . . . .	Loopschotten ten behoeve van de bereikbaarheid van:					
		. . . . .	panden en/of percelen.					
		. . . . .	Afmeting enkele plaat of schot 3 x 1 m; dik 15 mm	st			1625,00	I
		. . . . .	Platen of schotten ten behoeve van de volgende					
		. . . . .	werkzaamheden: zoals genoemd bij de					
		. . . . .	bestekspostseries 1 en/of 3.					
		. . . . .	Enkele rij in lengterichting van de looprichting					
		. . . . .	Benodigde aantal schotten vanaf 10 tot 50 st					
		. . . . .	Verrekening vindt plaats per stuk en per dag dat de					
		. . . . .	platen of schotten worden toegepast.					
		. . . . .						
493022	101399		Mobiliseren van loopschotten.	keer			55,00	I
		. . . . .	Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren leggen en na					
		. . . . .	gebruik afvoeren van het voor de werkzaamheden					
		. . . . .	benodigde loopschotten.					
		. . . . .						
4931			<u>Maatregelen t.b.v. gemotoriseerd verkeer.</u>					
		. . . . .						
493110	101499		Toepassen rijplaten N<=5 st	stxd	1000,00	F		
		. . . . .	Verplaatsen: meerdere malen verplaatsen binnen de					
		. . . . .	deelopdracht en het onderhoud aan de rijplaten					
		. . . . .	behoren tot de verplichting van de aannemer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
493111	101499		Toepassen rijplaten N<=5 st	stxd			1000,00	I
		. . . . .	Verplaatsen: meerdere malen verplaatsen binnen de					
		. . . . .	deelopdracht en het onderhoud aan de rijplaten					
		. . . . .	behoren tot de verplichting van de aannemer.					
		. . . . .	Rijplaten ten behoeve van: gemotoriseerd verkeer					
		. . . . .	gedurende werkzaamheden: zoals genoemd bij de					
		. . . . .	bestekspostseries 1 en/of 3.					
		. . . . .	Rijplaten van de aannemer: van staal: ten minste 1000	stxd			1000,00	L
		. . . . .	mm breed x ten minste 10 mm dik x ten minste 4 m					
		. . . . .	lang.					
		. . . . .	Benodigde aantal rijplaten:per geval: tot en met 5 st.					
		. . . . .	Verrekening vindt plaats per stuk en per dag dat de					
		. . . . .	rijplaten daadwerkelijk worden toegepast.					
		. . . . .						
493112	101399		Mobiliseren van rijplaten.	keer			200,00	I
		. . . . .	Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren leggen en na					
		. . . . .	gebruik afvoeren van het voor de werkzaamheden					
		. . . . .	benodigde rijplaten.					
		. . . . .						
493120	101499		Toepassen rijplaten 5<N<=25 st	stxd	1000,00	F		
		. . . . .	Verplaatsen: meerdere malen verplaatsen binnen de					
		. . . . .	deelopdracht en het onderhoud aan de rijplaten					
		. . . . .	behoren tot de verplichting van de aannemer.					
		. . . . .						
493121	101499		Toepassen rijplaten 5<N<=25 st	stxd			1000,00	I
		. . . . .	Verplaatsen: meerdere malen verplaatsen binnen de					
		. . . . .	deelopdracht en het onderhoud aan de rijplaten					
		. . . . .	behoren tot de verplichting van de aannemer.					
		. . . . .	Rijplaten ten behoeve van: gemotoriseerd verkeer					
		. . . . .	gedurende werkzaamheden: zoals genoemd bij de					
		. . . . .	bestekspostseries 1 en/of 3.					
		. . . . .	Rijplaten van de aannemer: van staal: ten minste 1000	stxd			1000,00	L
		. . . . .	mm breed x ten minste 10 mm dik x ten minste 4 m					
		. . . . .	lang.					
		. . . . .	Benodigde aantal rijplaten:per geval:vanaf 6 tot					
		. . . . .	maximaal 25 st.					
		. . . . .	Verrekening vindt plaats per stuk en per dag dat de					
		. . . . .	rijplaten daadwerkelijk worden toegepast.					
		. . . . .						
493122	101399		Mobiliseren van rijplaten.	keer			67,00	I
		. . . . .	Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren leggen en na					
		. . . . .	gebruik afvoeren van het voor de werkzaamheden					
		. . . . .	benodigde rijplaten.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5			**ALGEMENE WERKZAAMHEDEN.**					
		. . . . .						
50			**Voorbereidende werkzaamheden**					
		. . . . .						
500010	100199		Opstellen kwaliteitsplan.	keer	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: opstellen, actueel houden en ter goedkeuring					
		. . . . .	aanbieden van een kwaliteitsplan ten behoeve van een					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	In het kwaliteitsplan ten minste opnemen:					
		. . . . .	- beschrijving van de werkzaamheden;					
		. . . . .	- uitvoeringswijze;					
		. . . . .	- verantwoordelijkheden en bevoegdheden;					
		. . . . .	- keurings- en controlemomenten;					
		. . . . .	- wijze van registratie en rapportage;					
		. . . . .	- beheersmaatregelen ten aanzien van kwaliteit;					
		. . . . .	- wijze van afhandeling van afwijkingen en					
		. . . . .	herstelmaatregelen.					
		. . . . .	Onder deze post zijn tevens begrepen:					
		. . . . .	- het uitvoeren van controles en verificaties					
		. . . . .	overeenkomstig het kwaliteitsplan;					
		. . . . .	- het vastleggen en registreren van					
		. . . . .	controleresultaten;					
		. . . . .	- het opstellen en bijhouden van keuring- en					
		. . . . .	controleformulieren;					
		. . . . .	- het verstrekken van de vereiste					
		. . . . .	kwaliteitsregistraties aan de directie;					
		. . . . .	Een en ander conform het gestelde in deel 2.1,					
		. . . . .	paragraaf 03 van dit bestek, de Standaard 2025 en					
		. . . . .	eventuele aanvullende eisen in Deel 3.					
		. . . . .	Het kwaliteitsplan dient uiterlijk 10 werkdagen na					
		. . . . .	opdrachtverstrekking of uiterlijk 5 werkdagen vóór					
		. . . . .	aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aan					
		. . . . .	de directie te worden aangeboden.					
		. . . . .	De post wordt uitsluitend verrekend indien de					
		. . . . .	opdrachtgever voor de betreffende deelopdracht een					
		. . . . .	kwaliteitsplan verlangt.					
		. . . . .						
500020	100199		Opstellen straatwerkplan.	keer	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: opstellen en ter goedkeuring aanbieden van een					
		. . . . .	straatwerkplan ten behoeve van een deelopdracht.					
		. . . . .	Het straatwerkplan dient ten minste te bevatten:					
		. . . . .	- begrenzing van de werkzaamheden;					
		. . . . .	- fasering van de uitvoering;					
		. . . . .	- aan- en afvoer van materialen;					
		. . . . .	- opslaglocaties;					
		. . . . .	- bereikbaarheid van de omgeving;					
		. . . . .	- wijze van herstel en aansluiting op bestaande					
		. . . . .	verhardingen.					
		. . . . .	De post wordt uitsluitend verrekend indien de					
		. . . . .	opdrachtgever voor de betreffende deelopdracht een					
		. . . . .	straatwerkplan verlangt.					
		. . . . .						
500030	100199		Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	keer	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: aan de hand van het V&G-plan ontwerpfase					
		. . . . .	opstellen van een V&G-plan uitvoeringsfase voor de					
		. . . . .	gehele looptijd van de RROK.					
		. . . . .	Deze bestekspost wordt slechts eenmaal verrekend					
		. . . . .	gedurende de gehele looptijd inclusief optiejaren van de					
		. . . . .	RROK.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
500040	623099	. . . . .	Opstellen verkeersplan Betreft: opstellen van een plan voor alle te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen in relatie tot de uitvoeringsplanning van het werk. Incl. afstemming met busmaatschappijen, ProRail, hulpdiensten, bedrijven & aanwonenden en gemeente Alphen aan den Rijn. Rekening houden met tijdelijke borden voor de bereikbaarheid van derden. Tevens rekening houden met plaatsen van voorwaarschuwingsborden en omleidingen. Voorwaarschuwingsborden dienen 2 weken voor aanvang geplaatst te worden! Tekening(en) t.b.v. de verkeersmaatregelen aanleveren volgens bestekspostnr 500050 Plannen digitaal ter goedkeuring overleggen aan de directie.	st	300,00	F	
500050	623003	1.	Opstellen verkeerstekening. Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes overeenkomstig het opgestelde verkeersplan volgens bestekspost 500040. Ter goedkeuring overleggen aan de directie. Rekening houden met tijdelijke borden voor de bereikbaarheid van derden. Digitale ondergrond beschikbaar in dwg-formaat. Aantal uit te werken fases: 1 Overzichtstekening aanleveren in ten hoogste schaal 1:10.000, in detail in 1:500 Tekeningen uitwerken in kleur Tekeningen digitaal aanleveren in pdf-formaat. Tevens aanleveren in dwg- formaat. Tekeningen moeten voldoen aan de uitgangspunten, zoals geformuleerd in CROW- publicatie 96b en CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'.	st	300,00	F	
51			**Offreren deelopdrachten.**				
511010	100101	1.	Opstellen van een deelopdracht. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: samenstel van alle werkzaamheden als genoemd in deze RROK. Handelingen van de aannemer: a. analyseren deelopdracht a.d.h.v. deze RROK; werkzaamheden en hoeveelheden b. vaststellen van de werkzaamheden en leveranties die niet in deze RROK voorkomen; c. opstellen van een offerte o.b.v. a en b. d. opstellen uitvoeringsplanning a.d.h.v. a en b. e. de definitieve deelopdracht en uitvoeringsplanning overeenkomen met de opdrachtgever in onderling overleg.	keer	60,00	F	
		.1. . . .	De som van de deelopdracht is groter dan € 0,-- en kleiner of gelijk aan € 5.000,--				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
511020	100101		Opstellen van een deelopdracht.	keer	60,00	F	
		1.	Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het				
		. . . . .	uitvoeren van de volgende werkzaamheden:				
		. . . . .	samenstel van alle werkzaamheden als genoemd in				
		. . . . .	deze RROK.				
		. . . . .	Handelingen van de aannemer:				
		. . . . .	a. analyseren deelopdracht a.d.h.v. deze RROK;				
		. . . . .	werkzaamheden en hoeveelheden				
		. . . . .	b. vaststellen van de werkzaamheden en leveranties				
		. . . . .	die niet in deze RROK voorkomen;				
		. . . . .	c. opstellen van een offerte o.b.v. a en b.				
		. . . . .	d. opstellen uitvoeringsplanning a.d.h.v. a en b.				
		. . . . .	e. de definitieve deelopdracht en uitvoeringsplanning				
		. . . . .	overeenkomen met de opdrachtgever in onderling				
		. . . . .	overleg.				
		.1. . . .	De som van de deelopdracht is groter dan € 5.000 en				
		. . . . .	kleiner of gelijk aan € 25.000				
		. . . . .					
511030	100101		Opstellen van een deelopdracht.	keer	60,00	F	
		1.	Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het				
		. . . . .	uitvoeren van de volgende werkzaamheden:				
		. . . . .	samenstel van alle werkzaamheden als genoemd in				
		. . . . .	deze RROK.				
		. . . . .	Handelingen van de aannemer:				
		. . . . .	a. analyseren deelopdracht a.d.h.v. deze RROK;				
		. . . . .	werkzaamheden en hoeveelheden				
		. . . . .	b. vaststellen van de werkzaamheden en leveranties				
		. . . . .	die niet in deze RROK voorkomen;				
		. . . . .	c. opstellen van een offerte o.b.v. a en b.				
		. . . . .	d. opstellen uitvoeringsplanning a.d.h.v. a en b.				
		. . . . .	e. de definitieve deelopdracht en uitvoeringsplanning				
		. . . . .	overeenkomen met de opdrachtgever in onderling				
		. . . . .	overleg.				
		.1. . . .	De som van de deelopdracht is groter dan € 25.000 en				
		. . . . .	kleiner of gelijk aan € 100.000				
		. . . . .					
511040	100101		Opstellen van een deelopdracht.	keer	60,00	F	
		1.	Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het				
		. . . . .	uitvoeren van de volgende werkzaamheden:				
		. . . . .	samenstel van alle werkzaamheden als genoemd in				
		. . . . .	deze RROK.				
		. . . . .	Handelingen van de aannemer:				
		. . . . .	a. analyseren deelopdracht a.d.h.v. deze RROK;				
		. . . . .	werkzaamheden en hoeveelheden				
		. . . . .	b. vaststellen van de werkzaamheden en leveranties				
		. . . . .	die niet in deze RROK voorkomen;				
		. . . . .	c. opstellen van een offerte o.b.v. a en b.				
		. . . . .	d. opstellen uitvoeringsplanning a.d.h.v. a en b.				
		. . . . .	e. de definitieve deelopdracht en uitvoeringsplanning				
		. . . . .	overeenkomen met de opdrachtgever in onderling				
		. . . . .	overleg.				
		.9. . . .	De som van de deelopdracht is groter dan € 100.000,--.				
		. . . . .					
52			**Communicatie en omgevingsmanagement**				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
524010	102399		Omgevingsmanagement S<=€5.000,--	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: opstellen van een communicatieplan én					
		. . . . .	uitvoeren van omgevingsmanagement , inclusief					
		. . . . .	coördinatie voor alle werkzaamheden in relatie tot de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Doel:					
		. . . . .	Het beperken van de overlast voor de omgeving door het					
		. . . . .	vroegtijdig en regelmatig informeren van aanwonenden					
		. . . . .	en belanghebbenden, waarbij wordt bijgedragen aan					
		. . . . .	een positieve beeldvorming over het project.					
		. . . . .	Activiteiten:					
		. . . . .	- Overdracht projectinformatie richting	keer			20,00	I
		. . . . .	omgevingsmanager.					
		. . . . .	- Omgevingsscan bedrijven en/of bewoners	st			40,00	I
		. . . . .	- Het opstellen van een communicatieplan, e.e.a.	st			40,00	I
		. . . . .	conform deel 3, art. 01.13.09 van dit bestek.					
		. . . . .	- Overleggen met belanghebbenden en het					
		. . . . .	- Informeren bedrijven incl. bezoek (2x).					
		. . . . .	- Informeren bewoners (1x).					
		. . . . .	- Informeren nood- en hulpdiensten					
		. . . . .	- Bereikbaar voor vragen bewoners/stakeholders					
		. . . . .	Totaal inzet uren / DO	uur			300,00	L
		. . . . .						
524020	102399		Omgevingsmanagement €5.000,-- <S<=€25.000,--	st	16,00	F		
		. . . . .	Betreft: opstellen van een communicatieplan én					
		. . . . .	uitvoeren van omgevingsmanagement , inclusief					
		. . . . .	coördinatie voor alle werkzaamheden in relatie tot de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Doel:					
		. . . . .	Het beperken van de overlast voor de omgeving door het					
		. . . . .	vroegtijdig en regelmatig informeren van aanwonenden					
		. . . . .	en belanghebbenden, waarbij wordt bijgedragen aan					
		. . . . .	een positieve beeldvorming over het project.					
		. . . . .	Activiteiten:					
		. . . . .	- Overdracht projectinformatie richting	keer			16,00	I
		. . . . .	omgevingsmanager.					
		. . . . .	- Omgevingsscan bedrijven en/of bewoners	st			32,00	I
		. . . . .	- Het opstellen van een communicatieplan, e.e.a.	st			32,00	I
		. . . . .	conform deel 3, art. 01.13.09 van dit bestek.					
		. . . . .	- Overleggen met belanghebbenden en het					
		. . . . .	- Informeren bedrijven incl. bezoek (2x).					
		. . . . .	- Informeren bewoners (1x).					
		. . . . .	- Informeren media (perbericht/sociale medoa					
		. . . . .	- Informeren nood- en hulpdiensten					
		. . . . .	- Bereikbaar voor vragen bewoners/stakeholders					
		. . . . .	Totaal inzet uren / DO	uur			512,00	L
		. . . . .						
524030	102399		Omgevingsmanagement €25.000,-- <S<=€100.000,--	st	8,00	F		
		. . . . .	Betreft: opstellen van een communicatieplan én					
		. . . . .	uitvoeren van omgevingsmanagement , inclusief					
		. . . . .	coördinatie voor alle werkzaamheden in relatie tot de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Doel:					
		. . . . .	Het beperken van de overlast voor de omgeving door het					
		. . . . .	vroegtijdig en regelmatig informeren van aanwonenden					
		. . . . .	en belanghebbenden, waarbij wordt bijgedragen aan					
		. . . . .	een positieve beeldvorming over het project.					
		. . . . .	Activiteiten:					
		. . . . .	- Overdracht projectinformatie richting	keer			8,00	I
		. . . . .	omgevingsmanager.					
		. . . . .	- Omgevingsscan bedrijven en/of bewoners	st			16,00	I
		. . . . .	- Het opstellen van een communicatieplan, e.e.a.	st			16,00	I
		. . . . .	conform deel 3, art. 01.13.09 van dit bestek.					
		. . . . .	- Overleggen met belanghebbenden en het					
		. . . . .	- Informeren bedrijven incl. bezoek (2x).					
		. . . . .	- Informeren bewoners (1x).					
		. . . . .	- Informeren media (perbericht/sociale medoa					
		. . . . .	- Informeren nood- en hulpdiensten					
		. . . . .	- Bereikbaar voor vragen bewoners/stakeholders					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Totaal inzet uren / DO	uur			496,00	L
		. . . . .						
524040	102399		Omgevingsmanagement S>=€100.000,--	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: opstellen van een communicatieplan én					
		. . . . .	uitvoeren van omgevingsmanagement , inclusief					
		. . . . .	coördinatie voor alle werkzaamheden in relatie tot de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Doel:					
		. . . . .	Het beperken van de overlast voor de omgeving door het					
		. . . . .	vroegtijdig en regelmatig informeren van aanwonenden					
		. . . . .	en belanghebbenden, waarbij wordt bijgedragen aan					
		. . . . .	een positieve beeldvorming over het project.					
		. . . . .	Activiteiten:					
		. . . . .	- Overdracht projectinformatie richting	keer			5,00	I
		. . . . .	omgevingsmanager.					
		. . . . .	- Omgevingsscan bedrijven en/of bewoners	st			10,00	I
		. . . . .	- Het opstellen van een communicatieplan, e.e.a.	st			10,00	I
		. . . . .	conform deel 3, art. 01.13.09 van dit bestek.					
		. . . . .	- Overleggen met belanghebbenden en het					
		. . . . .	- Informeren bedrijven incl. bezoek (2x).					
		. . . . .	- Informeren bewoners (1x).					
		. . . . .	- Informeren media (perbericht/sociale medoa					
		. . . . .	- Informeren nood- en hulpdiensten					
		. . . . .	- Bereikbaar voor vragen bewoners/stakeholders					
		. . . . .	Totaal inzet uren / DO	uur			600,00	L
		. . . . .						
524050	102399		Opstellen en verspreiden bewonersbrieven (0-50 st).	st	50,00	F		
		. . . . .	De brief dient informatie te bevatten over uit te voeren					
		. . . . .	werkzaamheden, de planning en de te verwachten					
		. . . . .	hinder, brief vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de					
		. . . . .	opdrachtgever					
		. . . . .	Verspreiden brieven door de aannemer.					
		. . . . .	Aantal bewoners en belanghebbenden: 0 - 50					
		. . . . .	De schriftelijke informatie minimaal 5 dagen voor					
		. . . . .	aanvang werkzaamheden bezorgen					
		. . . . .						
524060	102399		Opstellen en verspreiden bewonersbrieven (50-100 st).	st	100,00	F		
		. . . . .	De brief dient informatie te bevatten over uit te voeren					
		. . . . .	werkzaamheden, de planning en de te verwachten					
		. . . . .	hinder, brief vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de					
		. . . . .	opdrachtgever					
		. . . . .	Verspreiden brieven door de aannemer.					
		. . . . .	Aantal bewoners en belanghebbenden: 50 - 100					
		. . . . .	De schriftelijke informatie minimaal 5 dagen voor					
		. . . . .	aanvang werkzaamheden bezorgen					
		. . . . .						
524070	102399		Opstellen en verspreiden bewonersbrieven (100-500 st).	st	500,00	F		
		. . . . .	De brief dient informatie te bevatten over uit te voeren					
		. . . . .	werkzaamheden, de planning en de te verwachten					
		. . . . .	hinder, brief vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de					
		. . . . .	opdrachtgever					
		. . . . .	Verspreiden brieven door de aannemer.					
		. . . . .	Aantal bewoners en belanghebbenden: 100 - 500					
		. . . . .	De schriftelijke informatie minimaal 5 dagen voor					
		. . . . .	aanvang werkzaamheden bezorgen					
		. . . . .						
524080	102399		Opstellen en verspreiden bewonersbrieven (>-500 st).	st	1000,00	F		
		. . . . .	De brief dient informatie te bevatten over uit te voeren					
		. . . . .	werkzaamheden, de planning en de te verwachten					
		. . . . .	hinder, brief vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de					
		. . . . .	opdrachtgever					
		. . . . .	Verspreiden brieven door de aannemer.					
		. . . . .	Aantal bewoners en belanghebbenden: 500 - 1000					
		. . . . .	De schriftelijke informatie minimaal 5 dagen voor					
		. . . . .	aanvang werkzaamheden bezorgen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
524090	623099		Melvin - Actueel melden verkeersmaatregelen	st	500,00	F		
		. . . . .	De aannemer is verplicht verkeersmaatregelen actueel					
		. . . . .	te melden in Melvin. Hieronder wordt verstaan het					
		. . . . .	melden van de aanvang van de werkzaamheden, het					
		. . . . .	melden van uitloop en het gereed melden van de					
		. . . . .	werkzaamheden.					
		. . . . .	De aannemer draagt zorg voor tijdige en juiste					
		. . . . .	verwerking van deze meldingen binnen de geldende					
		. . . . .	uitvoeringsperiode.					
		. . . . .	Het actueel melden geschiedt door of namens de					
		. . . . .	aannemer. De aannemer stelt de hiervoor benodigde					
		. . . . .	middelen beschikbaar en is verantwoordelijk voor een					
		. . . . .	correcte uitvoering.					
		. . . . .	Afwijkingen in de planning worden onverwijld in Melvin					
		. . . . .	verwerkt.					
		. . . . .						
524110	623099		Applicatie voortgang werkzaamheden/statusregistratie	jaar	4,00	F		
		. . . . .	De aannemer maakt gebruik van een digitale applicatie					
		. . . . .	waarmee de actuele status van het werk inzichtelijk					
		. . . . .	wordt gemaakt voor opdrachtgever en directie.					
		. . . . .	Deze app biedt in ieder geval de volgende					
		. . . . .	functionaliteiten:					
		. . . . .	- Inzicht in de huidige status per werkonderdeel of					
		. . . . .	locatie (visueel en tekstueel).					
		. . . . .	- Mogelijkheid tot toevoegen van foto’s ter					
		. . . . .	ondersteuning van de voortgang.					
		. . . . .	- Datumstempeling van updates en foto's.					
		. . . . .	- Realtime of periodieke toegang voor					
		. . . . .	opdrachtgever/directie tot de voortgangsinformatie.					
		. . . . .	- Overzicht van nog uit te voeren werkzaamheden en					
		. . . . .	eventuele knelpunten.					
		. . . . .	De applicatie moet gebruiksvriendelijk en web-/mobiel					
		. . . . .	toegankelijk zijn.					
		. . . . .	Alle kosten voor gebruik, licenties, installatie en beheer					
		. . . . .	van deze applicatie zijn inbegrepen in de aanneemsom.					
		. . . . .						
53			**Administratieve werkzaamheden**					
		. . . . .						
530010	100111		Melden van het mechanisch verrichten van	keer	300,00	F		
		. . . . .	werkzaamheden in de ondergrond.					
		1.	Betreft het melden van het mechanisch verrichten van					
		. . . . .	werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het					
		. . . . .	Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade					
		. . . . .	voorkomen aan kabels en leidingen'					
		. . . . .	Digitale Kopie van de melding delen met directie UAV					
		.1.	Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij					
		. . . . .	de kabel- en leidingbeheerders					
		. . . . .						
530040	100199		Opstellen en verspreiden bewonersbrieven.	keer	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: brief waarmee belanghebbenden worden					
		. . . . .	geïnformeerd over de omvang, planning van en					
		. . . . .	beperkingen voor de belanghebbenden van de					
		. . . . .	uitvoering van werkzaamheden op een specifieke locatie.					
		. . . . .	Maximaal aantal te bezorgen brieven per keer dat de	st			7500,00	I
		. . . . .	opdrachtgever hiertoe opdracht verstrekt: gemiddeld 25					
		. . . . .	st.					
		. . . . .	5 Werkdagen voorafgaand aan de verspreiding overlegt					
		. . . . .	de aannemer het concept van de brief aan de directie					
		. . . . .	UAV.					
		. . . . .	Verwerking van eventueel door de directie UAV gewenste					
		. . . . .	wijziging van de inhoud van de brief behoort tot deze					
		. . . . .	bestek[post.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
530050	100141		Aanleveren van revisiegegevens.	keer	20,00	F	
		. . . . .	Betreft deelopdrachten waarbij de bestaande				
		. . . . .	infrastructuur is gewijzigd of nieuw aangelegd, met een				
		. . . . .	omvang kleiner dan 500 m².				
		. . . . .	Deze post is uitsluitend van toepassing indien de				
		. . . . .	opdrachtgever hiervoor expliciet opdracht geeft. Niet voor				
		. . . . .	alle deelopdrachten hoeft revisie te worden uitgevoerd.				
		. . . . .	Uitvoering: eenmalig per deelopdracht.				
		. . . . .	Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden				
		. . . . .	infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in				
		. . . . .	ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren				
		. . . . .	van de revisietekeningen aan de opdrachtgever				
		. . . . .	Inmetingen t.b.v. een revisie in RDN-coördinaten.				
		. . . . .	Revisiegegevens dienen binnen 2 weken na				
		. . . . .	gereedkomen van de deelopdracht aan de				
		. . . . .	opdrachtgever verstrekt te worden.				
		.1. . . .	Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:				
		. . . . .	revisietekeningen volgens de structuur van de NLCS				
		. . . . .	release 4.1				
		. . . . .					
530060	100141		Aanleveren van revisiegegevens.	keer	10,00	F	
		. . . . .	Betreft deelopdrachten waarbij de bestaande				
		. . . . .	infrastructuur is gewijzigd of nieuw aangelegd, met een				
		. . . . .	omvang groter dan 500 m².				
		. . . . .	Deze post is uitsluitend van toepassing indien de				
		. . . . .	opdrachtgever hiervoor expliciet opdracht geeft. Niet voor				
		. . . . .	alle deelopdrachten hoeft revisie te worden uitgevoerd.				
		. . . . .	Uitvoering: eenmalig per deelopdracht.				
		. . . . .	Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden				
		. . . . .	infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in				
		. . . . .	ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren				
		. . . . .	van de revisietekeningen aan de opdrachtgever				
		. . . . .	Inmetingen t.b.v. een revisie in RDN-coördinaten.				
		. . . . .	Revisiegegevens dienen binnen 2 weken na				
		. . . . .	gereedkomen van de deelopdracht aan de				
		. . . . .	opdrachtgever verstrekt te worden.				
		.1. . . .	Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:				
		. . . . .	revisietekeningen volgens de structuur van de NLCS				
		. . . . .	release 4.1				
		. . . . .					
54			**Uitzet- en landmeetkundige werkzaamheden**				
		. . . . .					
546010	100199		Uitwerken uitzettekening	uur	200,00	F	
		. . . . .	Betreft: het uitwerken van de beschikbare gegevens tot				
		. . . . .	de benodigde uitzettekening en hoogteplan voor de uit te				
		. . . . .	voeren werkzaamheden.				
		. . . . .	De bestekstekeningen zijn getekend in RD-stelsel en				
		. . . . .	worden digitaal beschikbaar gesteld.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
6			**WERKZAAMHEDEN NABIJ BOMEN.**					
		. . . . .						
610			**Boombescherming tijdens uitvoering,**					
		. . . . .						
6100			<u>Toepassen stamommanteling.</u>					
		. . . . .						
610010	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	100,00	F		
		. . . . .	bescherming bomen.					
		. . . . .	Toepassingsduur maximaal 4 weken.					
		1.	Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m					
		.2. . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 3 m					
		. .2. . .	Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste					
		. . . . .	22 mm, breedte ca.100 mm					
		. . .1. .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80					
		. . . . .	tot 100 mm waarborgen					
		. . . . .						
610020	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	50,00	F		
		. . . . .	bescherming bomen.					
		. . . . .	Toepassingsduur maximaal 4 weken.					
		2.	Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m					
		.2. . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 3 m					
		. .2. . .	Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste					
		. . . . .	22 mm, breedte ca.100 mm					
		. . .1. .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80					
		. . . . .	tot 100 mm waarborgen					
		. . . . .						
610030	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	50,00	F		
		. . . . .	bescherming bomen.					
		. . . . .	Toepassingsduur maximaal 4 weken.					
		3.	Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m					
		.2. . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 3 m					
		. .2. . .	Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste					
		. . . . .	22 mm, breedte ca.100 mm					
		. . .1. .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80					
		. . . . .	tot 100 mm waarborgen					
		. . . . .						
611			**Beluchting boomvak.**					
		. . . . .						
611010	230199		Aanbrengen drains Ø 80 mm .	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: beluchting boomvak					
		. . . . .	Bij behorend grondwerk wordt uitgevoerd volgens de					
		. . . . .	toepasselijke bestekspostnummers in					
		. . . . .	bestekspostserie .					
		. . . . .	PVC-buizen geribbeld en niet geperforeerd; omhuld met	m			100,00	L
		. . . . .	kokosvezel type 750 g (O90 1000 µm)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
7		. . . . .	**MOBILISATIE KOSTEN.**					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
8			**INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL.**					
		. . . . .						
810			**Inzetten personeel en materieel op werkdagen tussen 07:00 en 19:00 uur.**					
		. . . . .	.• Verrekening volgens bestekspostserie 8 vindt					
		. . . . .	alleen dan plaats, indien voor opgedragen					
		. . . . .	werkzaamheden geen andere besteksposten zijn					
		. . . . .	opgenomen in de bestekspostseries 1 t/m 7.					
		. . . . .						
8101			<u>Inzetten personeel.</u>					
		. . . . .						
810110	100501		Inzetten van werknemer.	uur	100,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig					
		. . . . .	de cao bouw & infra):					
		. . . . .						
810120	100501		Inzetten van werknemer.	uur	250,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig					
		. . . . .	de cao bouw & infra):					
		. .9. . .	Werknemer beschikt over pick-up met aanhanger.					
		. . . . .						
810130	625001		Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met	uur	250,00	F		
		. . . . .	landelijke aanstelling.					
		. . . . .	In bezit van geldige Aanstellingspas					
		. . . . .	Beroepsverkeersregelaar afgegeven door					
		. . . . .	Verkeerscentrum Nederland; de originele					
		. . . . .	Aanstellingspas moet op de man gedragen worden.					
		1.	Inzet overdag					
		.1.	Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren					
		. . . . .						
810140	100599		Inzetten koppel straatmaker + opperman.	uur	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: in regie uitvoeren van nader door de directie					
		. . . . .	opgedragen werkzaamheden in een deelopdracht.					
		. . . . .	Koppel dient de beschikking te hebben over:					
		. . . . .	• handgereedschappen;					
		. . . . .	• knipmachine;					
		. . . . .	• bandenzaag;					
		. . . . .	• tegeltrilplaat..					
		. . . . .						
810150	100599		Inzetten mobiel koppel straatmaker + opperman.	uur	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: in regie uitvoeren van nader door de directie					
		. . . . .	opgedragen werkzaamheden verspreid binnen de					
		. . . . .	geografische begrenzing van de RROK .					
		. . . . .	Koppel dient de beschikking te hebben over:					
		. . . . .	• transporter pcik-up, met hydraulische laad- en					
		. . . . .	losinrichting en aanhanger;					
		. . . . .	• handgereedschappen;					
		. . . . .	• knipmachine;					
		. . . . .	• bandenzaag;					
		. . . . .	• tegeltrilplaat.					
		. . . . .	• 0,5 m3 zand;					
		. . . . .	• afzetmateriaal overeenkomstig figuur 31 publicatie					
		. . . . .	527 CROW.					
		. . . . .						
8102			<u>Inzetten materieel.</u>					
		. . . . .						
810210	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	50,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		2.	Bakinhoud: ten minste 0,3 m3					
		.2. . . .	Rupsgraafmachine					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
810220	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	50,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		4.	Bakinhoud: ten minste 0,75 m3					
		.1. . . .	Wielgraafmachine					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
810230	100518		Inzetten van een tractor.	uur	50,00	F		
		. . . . .	+ zelflossende grondkar 10 m3					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: zelflossende grondkar 10 m3					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
810240	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	50,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		4.	Laadvermogen: ten minste 12 ton					
		. .1. . .	Met hydraulische laad- en losinrichting					
		. . .1. .	Euro V					
		. . . . .						
810250	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	50,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		5.	Laadvermogen: ten minste 16 ton					
		.2. . . .	Hydraulisch kipbaar					
		. . .1. .	Euro V					
		. . . . .						
810260	100517		Inzetten van een wiellader.	uur	50,00	F		
		. . . . .	Wiellader uitgerust met een hulpstuk voor het					
		. . . . .	mechanisch verwerken van bestratingsmaterialen.					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		1.	Bakinhoud: ten minste 0,5 m3					
		.1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
810270	100517		Inzetten van een wiellader.	uur	50,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		2.	Bakinhoud: ten minste 1 m3					
		.1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
810280	100533		Inzetten van een compressor.	uur	50,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		1.4. . . .	Capaciteit: ten minste 1 m3/min					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen) en benodigd					
		. . . . .	luchtgereedschap.					
		. . . . .						
810290	100517		Inzetten van een wiellader.	uur	50,00	F		
		. . . . .	Type knikmops 250 mini shovel of gelijkwaardig					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		9.	Voorzien van bij behorende palletvorken en een dichte-					
		. . . . .	en een riekbak					
		.1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
810300	100599	. . . . .	Inzetten pick-up met aanhanger.	uur	50,00	F		
		. . . . .	Inzet op aanwijzing van de directie UAV t.b.v. transport					
		. . . . .	van bestratingsmaterialen vanaf gemeentewerf naar					
		. . . . .	plaats van verwerking.					
		. . . . .	Inclusief opladen van vracht.					
		. . . . .	Totaal gewicht pick-up met aanhanger.en vracht is 3500					
		. . . . .	kg.					
		. . . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen) .					
		. . . . .						
810310	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	400,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van verplaatsen van beladen pallets met					
		. . . . .	een totale massa per pallet van ca. 1000 kg.					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		3.	Laadvermogen: ten minste 10 ton					
		.9. . . .	Voorzien van laad- en losinrichting voor beladen pallets,					
		. . .1. .	Euro V					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
9		. . . . .	**Staartposten**					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

04 De aannemer dient gebruik te maken van IBIS RAW-besteksadministratie (softwarepakket) ten behoeve van de uitvoeringsregistratie van het werk conform voorwaarden van de Standaard 2025. Contactgegevens: IBIS software, T; 010-2370100; E: servicedest@ibis.nl; I: http//ibis.nl/nl/

07 Op dit werk is van toepassing het Handboek Bomen 2026.
Het Handboek Bomen is verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen . De Addenda van het Handboek Bomen (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl.

Het Handboek Bomen geldt binnen het bestek als aanvullende kwaliteitseis, voor zover niet specifiek anders is voorgeschreven.

Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard, het 'Handboek Bomen 2026' en de 'Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten' is de volgende rangorde van toepassing:
- Handboek Bomen 2026;
- Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten versie februari 2012;
- De Standaard RAW Bepalingen 2025.

08 Verstrekte rsx-bestanden van het bestek dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

Indien van het bestek of een gedeelte daarvan, een gedrukte versie wordt verstrekt en het bestek ook in een automatisch leesbare versie wordt verstrekt, dient de door hem verstrekte gedrukte versie beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV 2012 en van het in de inschrijvingsleidraad dan wel aankondiging vermelde aanbestedingsreglement.
De versie in automatisch leesbare vorm dient slechts als een hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

Indien van het bestek of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm, dient de door hem verstrekte versie in pdf-formaat beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV 2012 en van het in de inschrijvingsleidraad dan wel aankondiging vermelde aanbestedingsreglement.
De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

01 01 02 Definitie staffel.

01 Onder de term "staffel" gebruikt in deel 2.2 wordt het onderstaande verstaan.
- Een staffel is een aaneengesloten oppervlak waaraan diverse werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. .

02 Het totaal van de gezamenlijke werkzaamheden en eventueel bijbehorende leveranties zullen dus nooit meer bedragen dan de bovengrens van de staffel.
Afzonderlijke werkzaamheden (op bestekspostniveau) zullen vrijwel altijd een kleiner oppervlak betreffen dan de bovengrens van de staffel en soms mogelijk zelfs kleiner dan de ondergrens van een staffel. Het voorstaande heeft geen invloed op de prijs per eenheid van de bestekspost behorende bij de genoemde staffel.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

10 Er mogen, tenzij anders aangegeven in het inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat geen negatieve tarieven (ook niet op onderdelen) worden aangeboden. Let op: wanneer inschrijver een korting wenst te geven, dient hij dat te doen in bestekpost 919990. Enkel voor deze bestekpost is een negatief bedrag wél toegestaan.

HFD PAR ART LID

01 01 09 Coördinatie-verplichting van de aannemer.

01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient te allen tijde een leidinggevende vertegenwoordiger van de aannemer op het werk aanwezig te zijn die de Nederlandse taal op MBO-niveau in woord en geschift machtig is.

02 De contactpersoon van de aannemer dient voortdurend telefonisch aanspreekbaar te zijn voor ontvangst en beantwoording van alle coördinerende vragen en opmerkingen na aanleiding van de uitvoering van het werk en de inhoud bewonersbrief.
Elke week overlegt de contactpersoon de directie een logboek waarin aangegeven:
- de vraagsteller: naam adres en telefoonnummer;
- de aard van de vraag of opmerking;
- de aard van het antwoord of reactie.

Zaken met een spoedeisend karakter worden door contactpersoon onverwijld aan de directie doorgegeven.

03 De aannemer dient tijdens de uitvoering van het werk rekening te houden met de zwaarwegende belangen van omwonenden en belanghebbende bedrijven; ter afweging en bepaling van eventuele maatregelen overlegt hij met de directie.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

06 De aannemer dient tijdens de gehele looptijd van de onderhavige opdracht te blijven voldoen aan de eisen die in de aankondiging en in de voor inschrijving relevante stukken zijn vermeld.
Het niet geheel blijven voldoen aan één of meerdere van de bij de aanbesteding gestelde eisen kan grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst.

08 In dit bestek wordt verstaan onder "Toepassen":
Het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.

10 De tekst vermeld in lid 2 sub b van paragraaf 12 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door: "dat bovendien bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had kunnen worden en waarvan".

11 De voertaal op het werk is te allen tijde Nederlands. Alle correspondentie dient in het Nederlands te geschieden.

13 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom.

01 02 01 Betaling.

01 Het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard is uitsluitend van toepassing als de verwachte uitvoeringsduur van een deelopdracht langer is dan 8 weken.

02 De deelopdrachten zijn inclusief bijdrage "RAW-systematiek" en "Fonds Collectieve Kennis-CT".
Elke decembermaand gedurende de looptijd van de RROK is de aannemer gehouden om de bijdragen van de deelopdrachten van het voorafgaande 12 maanden af te dragen. Een kopie van de ontvangst bewijzen van de betalingen dient binnen 2 weken na ontvangst bij de opdrachtgever afgegeven te worden.

01 03 Wijzigingen en aanvullingen op de UAV 2012.

HFD PAR ART LID

01 03 01 Wijzigingen op de UAV 2012 par 36 lid 4.

01 De tekst in UAV 2012 par 36 lid 4 te vervangen door onderstaande tekst.
Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de wijzigingen of, indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen de opdrachtgever en de aannemer worden overeengekomen. Hiertoe plegen de directie en aannemer onderling overleg.
Voor het berekenen van eventuele kosten consequentie van de een bestekswijziging wordt onderstaande procedure gehanteerd:

a. kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijziging afzonderlijk benoemen.
b. hoeveelheden per kostencomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de inschrijfstaat van een toepasselijke bestekspost óf indien geen toepasselijke bestekspost voorkomt, vermenigvuldigen met onderling nader overeen te komen prijs per eenheid.
c. de volgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een subtotaal.
d. De totale kosten consequentie van een bestekswijziging te berekenen door het subtotaal, berekend volgens sub c, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10 % waarbij alle kosten die normaliter tot de staartkosten behoren, worden geacht te zijn inbegrepen.

Indien prijzen per eenheid nader moeten worden overeengekomen, wordt daarvoor onderstaande procedure gehanteerd:

e. de eventueel voor de uitvoering benodigde inzet van arbeid en (bediend) materieel wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de prijs per eenheid volgend uit de inschrijfstaat.
f. de aard en hoeveelheid van het eventueel door de aannemer te leveren en te verwerken materiaal wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de feitelijke leverancier. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont de directie desgewenst de oorspronkelijke factuur.
g. de aard en hoeveelheid van het eventueel door een onderaannemer te leveren en te verwerken materiaal wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de onderaannemer. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de onderaannemer en toont de directie desgewenst de oorspronkelijke factuur.
h. de prijs per eenheid wordt vervolgens berekend door de kosten uit de leden e t/m g te sommeren en vervolgens te delen door de hoeveelheid resultaatsverplichting behorend tot de kostencomponent.

01 04 Betalingsregelingen: indexering.

01 04 01 Indexering.

01 Naast het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard 2025 vindt verrekening van prijsstijgingen plaats overeenkomstig de regeling opgenomen in Bijlage B5 "F703.01 Verrekening Indexering maart 2026".
Uitgangspunt voor de verrekening is de door het CBS gepubliceerde Inputprijsindex Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW), reeks 42/43, prijsindex 2020 = 100.
Verrekening vindt plaats per betaalde termijn van een deelopdracht.
Indien de volgens Bijlage B5 berekende indexering in een periode minder bedraagt dan 4%, vindt geen aanvullende verrekening plaats.
Indien de indexering negatief is, wordt deze overeenkomstig Bijlage B5 verrekend.
De aannemer dient de verrekening als afzonderlijke declaratie in overeenkomstig de in Bijlage B5 opgenomen systematiek.

02 De bijzondere indexeringsregeling overeenkomstig Bijlage B5 heeft voorrang boven de reguliere indexeringsregeling van artikel 01.04 van de Standaard 2025. Indien de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot deze bijzondere indexeringsregeling zijn beëindigd, vervalt de toepassing van Bijlage B5. Vanaf dat moment worden prijswijzigingen verrekend overeenkomstig artikel 01.04 van de Standaard 2025. Voor deze verrekening geldt 1 januari van het betreffende kalenderjaar als peildatum.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

HFD PAR ART LID

01 06 01 Indienen declaraties

02 De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2025 ter goedkeuring en ter ondertekening indienen bij de directie.

04 De door de directie op het werk voor akkoord getekende declaraties als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2025 als volgt aanbieden.

Facturatie vindt plaats conform de eisen van E-facturatie.
Uitsluitend E-facturen die voorzien zijn van het juiste order/verplichtingsnummer kunnen in behandeling worden genomen.
Met een rechtstreekse aansluiting op Peppol kunnen E-facturen vanuit uw eigen boekhoudsysteem naar de Gemeente Alphen aan den Rijn worden verstuurd.

Is E-facturatie (nog) niet mogelijk, dan de factuur in PDF formaat per email (één factuur per email) versturen naar financien@alphenaandenrijn.nl.

01 08 Bijdragen.

01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels & leidingen.

01 09 02 Verplichtingen van de aannemer.

01 De aannemer dient 3 dagen voor start werk van een deelopdracht KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) te informeren via: https://mijn.kadaster.nl.

02 Brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar zijn.

04 De aannemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte beschadigingen aan kabels en leidingen. In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 02 dient het veroorzaken of ontdekken van schade aan kabels en leidingen aan de directie worden gemeld.

05 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel, wanneer hij zich ervan heeft overtuigd dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen, dat op de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van de huurder is mede gedekt en de schade aan ondergrondse leidingen niet is uitgesloten.

01 11 Verband met ander werken.

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen.

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat diverse werkzaamheden in elkander kunnen grijpen. De situatie kan per deelopdracht verschillen. Per geval zal de aannemer zich ervan moeten vergewissen dat hij de werkzaamheden die door of namens hem worden uitgevoerd alsmede de werkzaamheden die door of namens derde(n) worden uitgevoerd onbelemmerd doorgang kunnen vinden. Nimmer zullen kosten voortvloeiend uit afstemming met derde(n) tot verrekening met de opdrachtgever van deze overeenkomst leiden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer.

HFD PAR ART LID

01 12 01 Verkeer.

01 Het werk mag niet meer dan over een lengte van 40 m worden opengebroken in verband met de bereikbaarheid van aanliggende percelen voor brandweer, ambulance etc. Indien het werk van twee zijden bereikbaar is dan geldt hiervoor 80 m lengte.

02 Ten behoeve van de bereikbaarheid door voetgangers van de woningen, winkels e.d. dienen kunststof schotten ter plaatse van de opengebroken gedeelten gebruikt te worden.

03 Gedurende de uitvoering van het werk zal ten alle tijden doorgang moeten worden verleend aan bestemmingsverkeer, openbaar vervoer, langzaam verkeer en hulpdiensten.

01 12 06 Bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten

01 Tijdens de werkzaamheden dient in verband met de bereikbaarheid van woningen en bedrijven het werkvak zodanig te zijn dat de hulpdiensten maximaal 40 meter vanaf de te bereiken locatie kunnen opstellen.

02 Daar waar de verharding van een rijbaan of trottoir, die benodigd is voor het bereiken van objecten, is verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de directie een rijloper worden gecreeerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

03 Een object dient vanuit twee richtingen te benaderen te zijn, waarbij vanuit beide richtingen een obstakel vrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20 m gewaarborgd moet zijn.
Indien een obstakel vrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste 5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld object alleen vanuit die richting te benaderen is.

04 De bereikbaarheid en werking van brandkranen enz. moet te allen tijde verzekerd blijven. De aannemer dient de aanwezigheid van brandkranen in het werkterrein te inventariseren en te markeren in het werk.
Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers.

01 12 07 Veiligheid.

01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid op het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen en collectieve arbeidsovereenkomst(en), bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich op het werk bevinden.

02 De opdrachten, door de directie in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Dit geldt tevens voor de aanwijzingen van de directie met betrekking tot het dragen van veiligheidshelmen, -petten, -schoenen, -vesten, -brillen, etc.

03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid op het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de directie over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.

04 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van de op het werk of in verband met het werk plaatshebbende ongevallen of rampen, ongeacht van welke aard, onverwijld kennis te geven aan de directie en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen.

05 Voordat groot materieel en mechanisch gereedschap op het werk worden aangevoerd en voordat hulpconstructies op het werk in gebruik worden genomen, dienen deze aan het oordeel van de directie te worden onderworpen. Keurings- en onderhoudscertificaten dienen op eerste verzoek van de directie ter inzage te worden verstrekt.

06 De aannemer dient voor de feitelijke aanvang van het werk aan de directie op te geven welk personeelslid belast is met de veiligheid op het werk.

07 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de aannemer in te dienen declaratie.

08 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke moeten voldoen aan de geldende voorschriften en overeenkomstig de aanwijzingen van de gemeentelijke Brandweer.

01 12 08 Verplichtingen van de opdrachtgever.

01 In- en uitritten en kruispunten ten behoeve van het werkverkeer worden door de directie in overleg met de aannemer bepaald.

HFD PAR ART LID

01 12 09 Verplichtingen van de aannemer.

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. wordt bepaald dat de aannemer verplicht is alle maatregelen te nemen, welke naar oordeel van de directie en volgens de wettelijk voorschriften voor de instandhouding en de veiligheid van het verkeer noodzakelijk zijn.

02 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 30 lid 01 van de U.A.V. draagt de aannemer zorg voor het plaatsen van afzettingen, het aanbrengen van bebording en het aanbrengen van verlichting in het belang van het verkeer in de omgeving van het werk en op de grens van het werk inclusief de zorg voor het instant houden van deze voorzieningen.

03 Indien de directie dit nodig oordeelt, dient de aannemer binnen de grenzen van het werkterrein afzettingen met bijbehorende verlichting te plaatsen.

04 Indien de directie dit nodig oordeelt, dient de aannemer, op plaatsen waar de verharding verwijderd is, loopschotten aan te brengen en te onderhouden ten behoeve van het voetgangersverkeer totdat de wegverharding ter plaatse is aangebracht of hersteld.

05 Ten behoeve van de hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen van aangrenzende percelen, aanvoer van bouwstoffen en dergelijke, dient de aannemer rijplaten ter beschikking te stellen en te leggen en te onderhouden op aangeven van de directie.

06 De aannemer dient er voor te zorgen dat de openbare weg, door de door hem uitgevoerde aan- en afvoer van materialen, grond en zand en dergelijke, niet wordt verontreinigd. Desondanks ontstane verontreinigingen dienen door de aannemer onmiddellijk te worden verwijderd. Indien de aannemer hierbij in gebreke blijft, zullen de verontreinigingen door de directie voor rekening van de aannemer worden verwijderd. Kosten van reiniging komen niet voor verrekening in aanmerking.

07 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat alle overgebleven materialen, die niet voor hergebruik geschikt zijn, dagelijks worden afgevoerd.

08 Met de werkzaamheden mag niet worden begonnen, voordat de maatregelen bedoeld in artikel 01.12.09 lid 01 zijn getroffen.

09 Na afloop van de werkzaamheden dienen alle overtollige, nog voor hergebruik geschikte materialen, die eigendom van de directie zijn, naar het depot te worden afgevoerd. e.e.a. ter beoordeling van de directie.

10 De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem aanwezig op het werk, te allen tijde kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij behoefte nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie het werk per onmiddellijk dienen te verlaten; in een dergelijk geval kan de aannemer geen recht doen gelden op vergoeding vanwege enig verlet.

01 13 Algemeen tijdschema, kwaliteitsplan en werkplan.

01 13 01 Algemeen.

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, per deelopdracht verlangd.

02 De uitvoering van alle deelopdrachten, behoudens de deelopdrachten die genoemd zijn in "werken algemene aard", dienen aan te vangen 5 werkdagen nadat hiertoe namens de opdrachtgever opdracht toe is gegeven.

03 Deelopdrachten die louter betrekking hebben op "werken algemene aard" dienen aan te vangen aan het begin van de volgende werkdag na de dag van opdracht.

01 13 06 Gedetailleerd werkplan.

02 Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, per deelopdracht verlangd omvattende:
- werkzaamheden van de aannemer volgens deze overeenkomst;
- werkzaamheden van derde(n) volgens opgave directie.

01 13 08 Werktijden

01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
Op maandag tot en met vrijdag tussen 19:00 uur en 07:00 uur;
In het weekend van vrijdag 19:00 uur tot maandag 07:00 uur;
Op lokale en/of nationale feestdagen.

02 Voor de verrekening van werkzaamheden buiten de reguliere werktijden in opdracht van de Directie mogen de hierna volgende overwerktoeslagen conform bouw- en infra cao 2025-2027, over de personele kosten worden gehanteerd:

Werkdagen van 19:00 uur - 20:00 uur	25 %
Werkdagen van 20:00 uur - 07:00 uur	50 %
Zaterdagen van 07:00 uur - 21:00 uur	50 %
Zaterdagen van 21.00 uur - Maandag 05:00 uur	100 %
Zon- en feestdagen	100 %

03 Verrekening van bovengenoemde overwerktoeslag vindt plaats op basis van prijsopbouw volgens de inschrijfstaat en aanvullend overeengekomen tarievenlijst..

HFD PAR ART LID

01 13 09 Communicatieplan

01 Het communicatieplan wordt als onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012

02 In het communicatieplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

a. De naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die 24 uur per dag bereikbaar zijn voor calamiteiten (calamiteitendienst aannemer);
b. Instanties, bedrijven met adres, telefoonnummer en contactpersoon die ingezet moeten worden bij calamiteiten;
c. Formulier t.b.v. registratie calamiteiten met daarin voor elke calamiteit verwoord het tijdstip van melding, aard calamiteit en wie de calamiteit gemeld heeft;
d. Hoe en wanneer gecommuniceerd wordt richting de betrokken uitvoerende onderaannemingen met daarbij genoemd de namen, adressen en telefoonnummers van deze partijen;
e. Hoe en wanneer gecommuniceerd wordt richting aanwonenden en aanliggende bedrijven met daarbij genoemd de namen, adressen en telefoonnummers van deze personen en bedrijfseigenaren, Hiertoe dient de aannemer op basis van de uitvoeringswijze en de inventarisatie, genoemd onder lid b, zelf een inschatting te doen;
f. Hoe en wanneer gecommuniceerd wordt richting hulpdiensten over de duur van afsluitingen en bereikbaarheid van woningen en bedrijven;
g. Tijdstippen (tijdens werkdagen) waarop aanwonenden en aanliggende bedrijven terecht kunnen bij de hoofduitvoerder voor informatie, vragen, wensen en/of opmerkingen die betrekking hebben op de werkzaamheden en voorzieningen voortvloeiend uit dit bestek;
h. Communicatie naar de aanwonenden en aanliggende bedrijven omtrent wanneer, buiten reguliere werktijden er werkzaamheden plaatsvinden en de piek van mogelijke geluidsoverlast aanwezig is.
i. Communicatie naar aanwonenden en aanliggende bedrijven omtrent het gestelde in art. 62.13.04 lid 02.

De aannemer dient op basis van de gegevens uit het bestek en de uitvoeringswijze zelf te inventariseren hoe de bovenstaande punten door de aannemer moeten worden uitgevoerd, ingevuld en moeten worden uitgewerkt in het communicatieplan. De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals die worden omschreven in het communicatieplan.

01 14 Bouwstoffen.

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met een CE-proof:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- NAKT, eigen verklaring, waarmerk of plombe;
- RAG-keurmerk; voor aanvulgrond/tuinaarde;
- RAG-keurmerk; voor dresgrond.

dienen aantoonbaar te voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het betreffende certificaat en met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze CE-proof certificaten.
Een certificaat is 'CE-proof' indien voor het betreffende bouwproduct (inclusief verwijzingen hiernaar vanuit een procescertificaat) geen CE -markering bestaat of als het certificaat alleen aanvullend op CE is.
De fabrikant is verantwoordelijk voor het voldoen aan de CPR (CE-certificaat) en de verstrekker van het certificaat (waaronder KOMO/KIWA/KEMA) is verantwoordelijk voor de correctheid van het certificaat (inclusief CE-proof).
Een bouwstof mag niet geleverd worden met een certificaat dat niet CE-proof is.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- Een overzicht van bouwstoffen die onder NAKT-waarmerk leverbaar zijn, kan worden verkregen bij de hoofdvestiging van Naktuinbouw, Postbus 40, 2370 AA Roelofarendsveen. Tel +31 (0)71 332 62 62. internet: http://www.naktuinbouw.nl/
- Voor het RAG-keurmerk bedrijven die zijn aangesloten bij stichting RHP
  RHP, Galgweg 38, 2691 MG 's-Gravenzande. Tel. 0174-620360.
  Internet: http://www.rhp.nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

HFD PAR ART LID

01 14 04 Gegevens bouwstoffen voorzien van CE-markering

05 In aanvulling op lid 02 van artikel 01.14.04 van de Standaard:
Op elke afleveringsbon wordt ook het nummer van de betreffende CE-markering vermeld.

01 14 06 Besluit bodemkwaliteit

04 In afwijking van lid 04 van artikel 01.14.06 van de Standaard dient de milieuhygiënische verklaring uiterlijk 10 werkdagen voor de levering van de bouwstoffen schriftelijk aan de directie te worden verstrekt.
Indien een IBC-bouwstof wordt geleverd, dan bedraagt deze termijn minimaal 25 werkdagen.
Anders is het niet toegestaan de betreffende grond, baggerspecie of bouwstof te verwerken.

06 In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard 2025 geldt, dat de milieuhygiënische verklaringen. welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstoffen maximaal 1 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de monstername heeft plaats gevonden die ten grondslag ligt aan het desbetreffende bewijsmiddel.

07 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton'dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

08 Asfaltverhardingen vervaardigd van 'duurzaam asfalt' dienen voorzien te zijn van een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de verhardingen voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 08 Keuring van bouwstoffen

01 In aanvulling op paragraaf 18 van de UAV 2012 en in afwijking van artikel 01.14.02 lid 01 van de Standaard is de directie bevoegd alle geleverde bouwstoffen zo spoedig mogelijk na aanvoer te keuren. Bij herkeuring en nader onderzoek is de directie tevens bevoegd de controle te doen plaats vinden na verwerking en verdichting van de bouwstof. Paragraaf 17 van de UAV blijft van toepassing. Dit geldt ook voor bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring en/of CE-markering worden geleverd.

02 Bouwstoffen welke door of namens de directie worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen. De bedoelde keuringen vinden steekproefsgewijs plaats.

03 Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van:
- meerdere plaatsen van oorsprong en/of herkomst;
- herkeuring;
- aanvullend onderzoek;
- nader onderzoek;
- selecte keuringen.

01 14 09 Informatie overdracht bouwstoffen

01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar het bewijs van oorsprong of het bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm.
Op elke afleveringsbon wordt ook het nummer van de betreffende CE-markering vermeld.

02 Bouwstoffen van verschillende oorsprong en/of herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie.

01 14 10 Te leveren bouwstoffen

01 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte en/of gebruikte materialen van eerste kwaliteit, tenzij elders anders vermeld in dit bestek.

02 In nieuw materiaal, bijvoorbeeld in beton, PVC en PE buis, mag gerecycled materiaal worden toegepast mits aan alle in dit bestek aan de betreffende bouwstoffen gestelde eisen wordt voldaan.

03 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte verwerkingsvoorschriften.

04 Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van verschillend fabrikaat niet is toegestaan.

05 Voor te leveren 'zand in zandbed' en 'zand in aanvulling of ophoging' geldt:
> Zand dient te zijn van natuurlijke oorsprong, inhoudende rechtstreeks gewonnen uit natuurlijke bron; hergebruik van zand van natuurlijke oorsprong is toegestaan. Zand vrijkomend uit recycling door omvorming, scheiding en dergelijke, is niet toegestaan, tenzij elders in het bestek anders vermeld.
> De volumieke massa van het in het werk te brengen zand, losgestort, dient te worden bepaald volgens NEN-EN 1097-3 en dient te liggen tussen de 1250 en 1650 kg/m3. De resultaten van het onderzoek dienen minimaal één week voor aanvoer van het zand aan de directie te zijn overhandigd.
> De volumieke massa van het in het werk te brengen zand dient te worden bepaald met de referentie MPD volgens de proctorproef (proef 9) waarbij de maximale proctor dichtheid dient te liggen tussen 1500 kg/m3 en 1900 kg/m3. De resultaten van het onderzoek dienen minimaal één week voor aanvoer van het zand aan de directie te zijn overhandigd.

HFD PAR ART LID

01 14 13 Duurzaam asfalt

01 Duurzaam asfalt dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal (% v/v) staat op: http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad.

02 Duurzaam asfalt dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad.
De MKI-waarde voor duurzaam asfalt moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

03 De aannemer dient aan te tonen dat hij het te leveren asfalt heeft afgenomen van een leverancier die, door de ondertekening van een Duurzaam Asfalt Eigen Verklaring voor nieuw asfalt, verklaart, dat het asfalt van de leverancier voldoet aan de gestelde eisen in lid 01 en 02 van dit artikel.

04 Het asfalt moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. De aannemer voert het werk met betrekking tot duurzaam asfalt conform de Duurzaam Asfalt Eigen Verklaringen aangeboden bij de start van het werk. Om te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen voor duurzaam asfalt, wordt het werk gecontroleerd. Voor deze toetsing dient de mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden van:
- de productie van het te leveren asfalt;
- het verwijderde asfalt.

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier(s) dat de, door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde certificerende instelling, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de productie van duurzaam asfalt c.q. het te verwijderen asfalt c.q. de tussenopslag van verwijderd teerhoudend asfalt/asfaltbeton.

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het Projectcertificaat. Bij oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te overhandigen.

01 14 15 Transport registratie

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren materialen. Deze registratie moet de eerstvolgende werkdag aan de directie worden overhandigd.;
De aannemer dient in geval van inzameling, vervoer, handel, dan wel bemiddeling van afvalstoffen zoals bedoeld bij of krachtens het vigerende "Besluit inzamelen afvalstoffen" de "Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen" gebruik te maken van inzamelaars, vervoerders, handelaars, dan wel bemiddelaars van afvalstoffen die beschikken over een geldig VIHB-nummer. In geval van transport van afvalstoffen moet dit nummer door Gemeente Alphen aan den Rijn op de betreffende begeleidingsbrief vermeld zijn.

02 In de vervoersregistratie opnemen:
Kenteken en naam transporteur;
Datum en tijd van vertrek en aankomst;
Afvalstroomnummer;
Grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;
Locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming van elke lading;
Bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft;
Bij afvoer: de verontreinigingscategorie;
Afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;
Afschrift van het transportgeleidebiljet.
Het overzicht aanleveren op een spreadsheet. Het te gebruiken spreadsheet dient vóór aanvang van de werkzaamheden door de directie te zijn goedgekeurd.

03 Op de weegbon(nen) dien(t)en te zijn aangegeven:
Het bruto en netto gewicht;
Het kenteken;
Het VIHB-nummer;
De datum en tijdstippen van weging.

04 De transportregistratie dient de eerst volgende werkdag voor 09.00 uur aan de Directie digitaal (in PDF-formaat) te worden overhandigd.

05 Indien afschriften van transportgeleidebiljetten in de transportregistratie ontbreken, vindt geen verrekening van hoeveelheden plaats.

01 16 Verzekeringen.

HFD PAR ART LID

01 16 04 CAR-VERZEKERING, AF TE SLUITEN DOOR AANNEMER.

01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b lid 1 van de UAV 2012 zal door de aannemer voor zijn rekening een Construction All Risks (CAR-) verzekering worden afgesloten, waarop alle bij het werk betrokken partijen zijn meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen. De verschuldigde premie is voor rekening van de opdrachtnemer.

02 Binnen de grenzen van de polis zal de CAR-verzekering vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn de navolgende dekking bieden:
a. Het werk tegen materiële beschadiging;
b. Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever ;
c. Eigendommen van de bouwdirectie en personeel;
d. Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.
De dekking voor alle rubrieken zijn primair dekkend van aard voor alle verzekerde partijen op de polis. Dekking omvat gedurende de bouw- en onderhoudstermijn van de polis dekking voor schade door zowel uitvoeringsfouten, van buiten komende onheilen en ontwerp en of constructiefouten (gedurende de onderhoudstermijn behoeft er geen voor van buiten komende onheilen dekking aanwezig te zijn).

03 03 De verzekerde sommen per gebeurtenis, voor de in lid 2 vermelde rubrieken, moeten minimaal bedragen:
a. Het bedrag van de aannemingssom verhoogd met 15%. De verhoging met 15% biedt dekking voor opruimingskosten ten behoeve van het herstel, voor de voor de wederopbouw van het werk noodzakelijke sloop- en demontagekosten, alsmede voor honoraria van technisch adviseurs.
Per gebeurtenis mag geen hoger eigen risico van kracht zijn (voor alle rubrieken tezamen) dan € 2.500,-.

04 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:
a. Schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loodsen en machines;
b. Bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens overeenkomst op te leveren.

06 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van de partij, die voor
de schade aansprakelijk is.

07 Een kopie van de polis wordt aan het gewaarmerkte bestek gehecht en is voor alle verzekerde partijen beschikbaar.

08 Het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in deze paragraaf vastgelegd, komt in het geval van schade voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten van deze polis.

01 16 05 VERZEKERING INZAKE TE ZETTEN WERKMATERIEEL EN VAARTUIGEN.

01 De aannemer, mede- en onderaannemers dienen voor eigen rekening zorg te dragen voor de verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van materieel van de aannemer bij de uitvoering van het werk.
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet verzekerd te zijn.
Voorgenoemd materieel dient evenals varend werkmaterieel tegen het werkrisico verzekerd te zijn, inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen.
Varend materieel dient ook verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid door aanvaringschade.

02 Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerder genoemde partijen tevens de opdrachtgever, diens adviseur, bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringnemer gebruik dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel. Niet voor aansprakelijkheid verzekerd werkmaterieel zoals in dit artikel beschreven mag niet ten behoeve van het werk worden gebruikt.

03 De verzekeringsdekking dient volledig primair dekkend te zijn voor alle op de polis verzekerde partijen.

04 De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis aan de directie overleggen.

05 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van de partij, die voor de schade aansprakelijk is met inachtneming van het bepaalde in leden 06 en 07 van dit artikel.

06 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens overeenkomst op te leveren.

07 De gevolgen van het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in dit artikel vastgelegd,

HFD PAR ART LID

komt in het geval van schade voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten en/of instandhouden van deze polis.

01 17 Vrijgekomen materialen.

01 17 01 Algemeen.

02 Uit het werk komend bouwafval, sloopafval, verhardingsmaterialen, grond enz. welke naar het oordeel van de directie geen waarde meer hebben, afvoeren naar de dichtsbijgelegen legale stort- of verwerkingsplaats.

03 De aannemer dient zorg te dragen voor alle vergunningen welke benodigd zijn voor het transport, storten en/of verwerken van de in lid 02 bedoelde materialen. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de aanneemsom.

04 Een acceptatiebewijs voor vrijgekomen materialen welke door de opdrachtgever niet als van waarde worden geacht, dan wel afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf, dient door de aannemer aan de directie te worden afgegeven.

01 17 02 Klein chemisch afval.

01 De opslag, verwerking en het afvoeren van puin, afval, verpakkingsmateriaal en dergelijke, moet plaatsvinden in overeenstemming met de milieuwetgeving. Dientengevolge moeten vorenstaande materialen gescheiden worden ingezameld.

01 17 04 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen.

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- fundatielagen (steenmengsels);
- bestratingsmaterialen;
- beton- of steenachtige materialen
- plantaardige materialen.
- teerhoudend asfalt
- niet teerhoudend asfalt

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

06 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd

07 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

01 17 07 Restmaterialen PVC en PE.

01 Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC en PE leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door de FKS te Amsterdam gecoördineerd inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

FKS:
Vereniging van Fabrikanten van Kunststofleidingsystemen Amsterdam
Tel. 020 - 644 61 45

01 17 08 Bewijs van ontvangst

02 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van recyclingsgranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.

01 17 09 Afvoer naar gemeentewerf.

01 Als vrijgekomen materialen naar de gemeentewerf moeten worden afgevoerd, wordt hiermee bedoeld het terrein Genielaan 1 te Alphen aan den Rijn.

02 Alléén materialen geschikt voor hergebruik mogen naar dit terrein worden afgevoerd, voor zover vermeld in betreffende bestekposten.

03 Bij afvoer van materialen naar gemeentewerf altijd eerst melden bij de beheerder. De materialen opslaan op de plaats en wijze als aangegeven door de beheerder, voor zover vermeld in betreffende bestekposten.

HFD PAR ART LID

01 17 11 Verplichtingen aannemer inzake vrijgekomen materiaal

01 Uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.

02 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.

03 De acceptatiekosten van vrijgekomen materialen worden afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer de originele weegbonnen van de inrichting aan de directie heeft overhandigd.

Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:
Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf;
Naam en besteksnummer van het werk;
Kenteken van het transportmiddel;
Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel;
Gewicht transportmiddel bij aankomst;
Gewicht transportmiddel bij vertrek;
Soort stortmateriaal
Het netto gestorte gewicht.

De weegbon(nen) word(t)en door de aannemer ondertekend en dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie.

04 Weegbonnen die niet voldoen aan de eisen volgens bovengenoemde leden lid 02 en 03 worden door de directie niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk.

05 De aannemer deelt vooraf aan de start van het werk, aan de directie mede, naar welke, op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting de vrijgekomen, niet in eigendom naar de aannemer overgaande materialen conform dit bestek, worden getransporteerd en gestort.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie,

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

03 In aanvulling op artikel 01.18.01 lid 03 van de Standaard geldt dat het verwijderen van wortels (met een dikte van maximaal 50 mm) geschiedt door de wortels recht af te zagen of te knippen. Uitvoering door of in overleg met minimaal E.T.W.-er.

06 De werkzaamheden uitvoeren conform de voorschriften voor de bescherming van bomen (poster 'Werken rondom bomen"). Deze dient op de bouwlocatie aanwezig te zijn. De poster is als bijlage bij dit bestek opgenomen.
Randvoorwaarden en eisen boombescherming:

1. Plaats een niet-verplaatsbare fysieke afscherming rond de boom (minimaal 2,00 m hoog) en markeer deze met de weerbestendige poster "Kwetsbare boomzone";
2. Binnen elke kwetsbare boomzone zijn (tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie) de uitvoering van werkzaamheden en de opslag van materiaal en het rijden of parkeren van materieel en voertuigen alleen toegestaan met toestemming via een door de opdrachtgever of directie goedgekeurd werkplan;
3. Binnen elke kwetsbare boomzone gelden randvoorwaarden die uitgewerkt moeten zijn in het goedgekeurde werkplan. Deze randvoorwaarden worden in de regel opgesteld aan de hand van een Bomen effect analyse (BEA);
4. Het werkplan bomen (WPB) vermeldt gedetailleerd (per boom) wanneer, op welke wijze, volgens welke randvoorwaarden en met welk materieel en welke hulpmiddelen werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone mogen en moeten worden uitgevoerd;
5. Werkzaamheden mogen de duurzame instandhouding van de boom nooit in gevaar brengen;
6. Graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone zijn uitsluitend toegestaan met toestemming via het goedgekeurde werkplan, zie hiervoor punt 2.

07 De te treffen maatregelen dienen voor de uitvoering van de werkzaamheden in overleg met de directie te worden vastgesteld

08 De aannemer is verplicht zijn medewerkers en medewerkers van onderaannemers op deze voorschriften te wijzen en zorg te dragen voor de inachtneming daarvan.

09 Voor het geval een boom ten behoeve van de werkzaamheden moet worden gesnoeid, geschiedt dit in overleg met de directie.
Uitvoering door of in overleg met minimaal E.T.W.-er.

10 Indien de aannemer zich niet houdt aan besteksbepalingen, werkafspraken, aanwijzingen van de directie of uitvoeringsvoorwaarden ten aanzien van werkzaamheden of opslag onder de kroonprojectie van te handhaven bomen, kan een korting op de aannemingssom worden toegepast van 500,00 euro exclusief btw per keer, zonder dat een ingebrekestelling nodig is en onverminderd het recht van de opdrachtgever om schadevergoeding te vorderen.

HFD PAR ART LID

01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie

02 Zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie of tenzij elders in dit bestek anders vermeld, is machinaal graven in de wortelzone (minimaal binnen de kroonprojectie van de boom) niet toegestaan.

03 Een bouwput of sleuf in de nabijheid van bomen mag niet lang open liggen. Aan het einde van iedere werkdag dienen de wortels van de bomen en beplantingen te worden afgedekt, zodanig dat uitdroging wordt voorkomen. Bij droogte of vorst open sleuven aan de boomzijde direct afschermen.

04 Het opnemen van bestratingsmaterialen bij te handhaven beplanting dient zodanig uitgevoerd te worden dat het wortelstelsel van de beplanting niet wordt beschadigd. Uitvoering van werkzaamheden in handkracht wordt hierbij als een normale schadevoorkomende / schadebeperkende maatregel beschouwd.

01 18 03 Melden van schade

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.18.03 van de Standaard meldt de aannemer ook schade aan verankering, groeiplaats, infiltratie- en/of beluchtingsdrainage.

01 18 05 Schadevergoeding na beschadiging te handhaven vegetatie.

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: 100 euro (EUR 100,--) per struik of vaste plant; 50 euro (EUR 50,--) per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 19 Arbeidsomstandigheden.

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan)

03 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit vermelde informatie tevens een bijlage "Alarmkaart" te bevatten waarop de volgende gegevens zijn vermeld:
- de namen van de BHV-ers en EHBO-ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en telefonisch bereikbaar zijn;
- de plaats van EHBO-trommels op het werk;
- routekaarten naar en de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtsbij zijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van het ziekenhuis;
- de handelswijze bij alarmsituaties;
- contactgegevens van de Inspectie SZW.

De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt een afschrift van bovenstaande alarmkaart leesbaar (ook bij afgesloten keet) op de bouwplaats aan.

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

05 Alle kosten betreffende arbeidsomstandigheden en veiligheid & gezondheid voor dit werk dienen te zijn inbegrepen in de inschrijvingssom.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie.

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 Veiligheids checklist aannemers.

01 De aannemer dient te werken conform de VCA richtlijnen zoals vastgesteld door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid. Dit geldt ook voor eventuele onderaannemers. Meer informatie over deze richtlijnen en het VCA-certificaat is verkrijgbaar bij : Stichting Samenwerken voor Veiligheid, Postbus 443, 2260 AK Leidschendam, telefoon 070-3010893, www.ssvv.nl .

01 20 Revisie.

HFD PAR ART LID

01 20 01 Verwerking digitale revisie.

01 Alle namens het bestek uitgevoerde werken gelegen onder het maaiveld en boven het maaiveld als de inrichting wijzigt, dienen digitaal te worden ingemeten. Als basis van de inmeting dient te worden uitgegaan van het Rijksdriehoeksnet.

02 De directie stelt de aannemer de digitale bestanden beschikbaar om hierin de revisiegegevens digitaal te kunnen verwerken. Deze bestanden blijven eigendom van de gemeente. De aannemer is niet gemachtigd deze gegevens aan derden beschikbaar te stellen of voor andere doeleinden te gebruiken.
Het bestandsformaat is standaard DGN-formaat.

03 Uiterlijk drie weken na de beëindiging van het werk in deelopdracht moet de aannemer de revisiegegevens ter controle bij de directie UAV indienen.

04 Uiterlijk één week na accordering van de volgens lid 03 ingediende stukken moet de aannemer de definitieve revisiegegevens bij de directie indienen.
De revisiegegevens dienen als volgt te worden ingediend:
a in digitale bestandsvorm (dgn- en.pdf-formaat) per e-mail verzonden aan de diectie UAV;
b het digitale bestand dient als toevoeging onder meer de volgende gegevens duidelijk te bevatten:
- uitgevoerd werk, zie lid 01.
- maatvoering van o.a. aansluitpunten, rioolinlaten, kolkleidingen en kolkaansluitingen.
- diepteliggingen van gelegde of in het werk aangetroffen leidingen.

05 Een deelopdracht wordt niet eerder opgeleverd dan nadat het werk volgens de directie UAV zich in correcte staat bevindt én de revisie is goedgekeurd.

01 21 RAW-raamovereenkomst.

01 21 05 Korting bij verlenging.

01 In afwijking op artikel 01.21.05 van de Standaard is het in de inschrijfstaat vermelde percentage korting ook van toepassing op de in deze RROK vermelde mogelijke verlengingen.

01 22 Bestek administratie.

01 22 01 Algemeen.

01 De aantekeningen betreffende de vorderingen en de stand van het werk, als bedoeld in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. moeten worden weergegeven in productie-opgavestaten. Deze staten moeten alle tekstregels, zoals deze voorkomen op de bij het bestek horende inschrijfstaat, bevatten. Deze staten moeten het volgende bevatten:
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden;
- de totaal verwerkte hoeveelheden;
- financiële consequenties van de verwerkingen.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Indien de directie dit noodzakelijk acht, wordt een bouwvergadering gehouden. De aannemer of diens gemachtigde dient hierbij aanwezig te zijn.

02 De aannemer verzorgt de verslaglegging en verspreiding van de notulen van deze besprekingen binnen 5 werkdagen na de bouwvergadering.

01 23 03 Werkoverleg

01 Tussen directie en aannemer vindt gedurende de looptijd van de overeenkomst wekelijks werkoverleg plaats.

02 De aannemer verzorgt de verslaglegging en verspreiding van de notulen binnen 5 werkdagen na het werkoverleg.

01 26 Verontreinigd materiaal.

01 26 01 Storten verontreinigd materiaal.

01 De opslag, verwerking en het vervoer van verontreinigd materiaal moet plaatsvinden in overeenstemming met de milieuwetgeving.

02 De aannemer moet zorgdragen voor V.B.A. (vergunning bedrijf afvalstoffen). De kosten voor het storten van het verontreinigde materiaal zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer dient bewijzen te overleggen van de hoeveelheid afgezet materiaal onder vermelding van de afleverdata en de naam van de afnemers. Te storten materialen afvoeren naar een door de directie goed te keuren, erkende stortplaats c.q. acceptant. Weegkosten zijn voor rekening aannemer.

01 29 Duurzaamheid

HFD PAR ART LID

01 29 02 Schoon en emissieloos bouwen (SEB)

01 De Gemeente Alphen aan den Rijn heeft het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend. Gemeente Alphen aan den Rijn neemt deel op het basis niveau.
Door het ondertekenen van dit convenant verplicht gemeente Alphen aan den Rijn zich om bij alle contracten de emissie eisen uit de Routekaart van toepassing te verklaren.
De routekaart is te vinden via https://www.opwegnaarseb.nl/convenant.

02 Voor dit contract geldt dat de contracteisen SEB op basis niveau van toepassing zijn voor de opdrachtnemer en alle direct en indirect ingeschakelde ketenpartners

03 Mobiele werktuigen welke worden ingeschakeld dienen aantoonbaar te voldoen aan de emissie-eisen uit tabel 8 "Basisniveau Mobiele werktuigen" van de Routekaart, die voor dat moment gelden.

04 Bouwtransport materieel welke worden ingeschakeld dienen aantoonbaar te voldoen aan de emissie-eisen uit tabel 10 "Basisniveau bouwtransport" van de Routekaart, die voor dat moment gelden.

05 Varend Bouwmaterieel welke worden ingeschakeld dienen aantoonbaar te voldoen aan de emissie-eisen uit tabel 13 "Basisniveau Peloton varend bouwmaterieel" van de Routekaart, die voor dat moment gelden.

01 33 Door aannemer aan te leveren gegevens

01 33 03 Tekeningen - Algemeen

01 Tekeningen digitaal aanleveren in DGN- en PDF-formaat en in Rijksdriehoekscoördinaten (RD-stelsel), indien van toepassing op basis van de door de opdrachtgever aangeleverde bestanden van de bestaande situatie, waarbij de diverse te onderscheiden onderdelen (bijvoorbeeld putten, strengen, opzetters, uitleggers) ieder in een aparte laag zijn getekend.

02 Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten:
A0, A1, A2, A3, A4, 3Z, 5Z of 7Z.

03 Voor de tekeningen de volgende schalen aanhouden:
- situaties 1:100, 1:200, 1:500 of 1:1000;
- dwarsprofielen 1:20, 1:50 of 1:100;
- details 1:5, 1:10 of 1:20.

Per onderdeel de werkelijk toe te passen schaal in overleg met de directie bepalen.

04 Indien van toepassing tekeningen en berekeningen voorzien van verwijzingen naar de bijbehorende berekeningen respectievelijk bijbehorende tekeningen.

01 33 04 Revisie tekeningen

01 Indien in het bestek ondergrondse infrastructuur is aangelegd vervaardigd de aannemer revisietekeningen van de door hem aangelegde ondergrondse infrastructuur. Op de tekening minimaal aangeven:
- naam opdrachtgever;
- straat en wijknaam;

Riolering:
- diameter, lengte, kleur en materiaal van de hoofdleidingen;
- hoogteligging t.o.v. N.A.P. van de hoofdleidingen (b.o.b)*;
- tracé van de hoofdleidingen (in RD-stelsel)*;
- diameter, materiaal en gebruikte hulpstukken inlaten*;
- plaats van de inlaten(in RD-stelsel)*;
- diameter, kleur, materiaal en gebruikte hulpstukken uitleggers*;
- hoogteligging t.o.v. N.A.P. van de uitleggers (b.o.b.)*;
- tracé van de uitleggers (in RD-stelsel)*;
- locatie, type en maatvoering van het ontstoppingsstuk;
- inwendige afmetingen en materiaal van de putten;
- hoogteligging putdeksel t.o.v. N.A.P.;
- putnummers (inspectieputnummers van HWA putten hebben een R als laatste letter (bijvoorbeeld AR29186);
- bij de uit de inspectieputten uitstekende rioolgedeelten ten behoeve van latere aansluitingen de lengten, stromingsrichtingen en diepteligging (b.o.b.);
- plaats van de putten (in RD-stelsel);
- plaats van de kolken (in RD-stelsel);
- bij afsluiters, schildmuren en terugslagkleppen, inlaten, uitlaten, uitstroombakken de plaats, maten en materiaal en dergelijke;
- bij overstortputten de lengten, breedte en hoogte van overstortdrempels;

Drainage:
- diameter, materiaal en gebruikte hulpstukken drainage*;
- hoogteligging t.o.v. N.A.P. van de drainage (b.o.b)*;
- tracé van de drainage (in RD-stelsel)*;
- afmetingen en materiaal van drainage (doorspuit)putten;
- plaats van drainage (doorspuit)putten (in RD-stelsel)*;

HFD PAR ART LID

Voor de met * aangeduide onderdelen geldt dat, indien na aanvulling van de sleuf deze gegevens niet naspeurbaar zijn, deze informatie voorafgaande aan het aanvullen van de sleuf, dient te zijn verzameld. Indien de aannemer dit nalaat, kan per geval een korting worden opgelegd van 500,00 euro exclusief BTW, onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De aannemer vervaardigd revisie tekeningen van de bovengronds aangelegde infrastructuur. Op de tekening minimaal aangeven:
- naam opdrachtgever;
- straat- en wijknaam;
- plaats verhardingsvlakken (in RD-stelsel) met vermelding van materiaal (afmeting, kleur en verhardingstype);
- hoogteligging verhardingsvlakken t.o.v. N.A.P.;
- plaats inrichtingselementen (in RD-stelsel) met vermelding van type en materiaal;
- plaats groenvakken en bomen (in RD-stelsel).

03 De maatvoering van de revisie uitvoeren met een nauwkeurigheid 0,05 m in het horizontale vlak en 0,01 m in het verticale vlak.

04 Minimaal 3 weken voor opneming van het werk de digitale revisie tekeningen ter goedkeuring bij de directie indienen. De directie beoordeeld binnen 3 weken of de ingediende digitale revisie tekeningen voldoen aan het gestelde in het bestek.

05 Naast de gestelde eisen dient de revisie te worden opgebouwd conform de laatste versie van de technische tekenrichtlijnen van de gemeente. Lijnen mogen niet als polyline getekend zijn.

06 Revisietekeningnummer dient te beginnen met een R.

07 Nieuwe tekeningnummers worden uitgegeven door de opdrachtgever.

08 Indien de revisietekeningen niet op tijd worden ingediend of niet voldoen aan het gestelde in het bestek kan een korting worden opgelegd van <bedrag invullen> euro exclusief BTW, onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen.. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

09 Niet eerder dan na goedkeuring door de directie van de door de aannemer aangeleverde revisiegegevens komt het werk in aanmerking voor oplevering, dit onverminderd het recht van de opdrachtgever om de in het bestek vermelde kortingen te verbeuren.

10 Het indienen van revisietekeningen en een eventuele beoordeling hiervan, ontheft de aannemer niet van zijn aansprakelijkheid voor de juistheid van de ingediende revisietekeningen. De aannemer blijft te allen tijde volledig aansprakelijk voor de door hem vervaardigde revisietekeningen.

01 33 05 Basisregistratie Grootschalige Topografie / IMGEO meting

01 Bestanden:
- digitaal bestand in 2D;
- moet voldoen aan de spelregels van BGT (basis grootschalige topografie)
- moet voldoen aan de spelregels van IMGEO (informatie-model geo-informatie)
- aanleveren in DGN;
- getekend in het Rijksdriehoeknet (RD-stelsel);

Informatie over BGT en IMGEO is te vinden op:.
http://www.geonovum.nl/bgt-imgeo-standaarden
http://www.imgeo.geostandaarden.nl/
https://bgtweb.pleio.nl/documentatie#Algemeen

HFD PAR ART LID

10 Werk van algemene aard

10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen

10 12 Eisen en uitvoering

10 12 04 Werkterrein afsluiting

01 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit te geschieden met een deugdelijke afrastering van bouwhekken, minimaal 2,00 m hoog, waarbij geen puntdraad mag worden toegepast.

02 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat de op de in §15 lid 02 van de UAV bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden opgeslagen.

10 12 06 Merktekens, verkeersaanuidingen, etc.

01 Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeersaanduidingen, A.N.W.B.-borden, enz. mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid van de betrokken instantie.

HFD PAR ART LID

22 Grondwerken.

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering.

22 02 01 Algemeen.

01 Het zich eventueel in de ontgraving bevindende puin, alsmede restanten van funderingen en verhardingen, die met de aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend als te behoren bij de ontgraving.

22 02 06 Ophoging en aanvulling.

01 In afwijking van artikel 22.02.08 de leden 02 en 03 van de Standaard moet van zand, dat in ophoging of aanvulling is verwerkt, de verdichtingsgraad (3) tenminste 98 % bedragen.

02 Bij ophoging en aanvulling van zand met een hoogte van meer dan 0,30 m, het zand in lagen van ten hoogste 0,30 m aanbrengen. Alvorens een nieuwe laag aan te brengen de voorgaande laag verdichten.

04 De aanvullingen zodanig uitvoeren dat een goede, homogene aansluiting met reeds aanwezige grondlichamen ontstaat.

05 Bomenzand te verdichten onder vochtige omstandigheden (maximaal 20% m/m water) tot maximaal 2.0 MPa

22 02 22 Meldpunt bodemkwaliteit

01 Conform het besluit bodemkwaliteit (Bbk) moet de aannemer het toepassen, vervoeren en (tijdelijk) opslaan van grond en zand tijdig melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteit.nl).

22 03 Informatie-overdracht

22 03 02 Bewijs van oorsprong ontzilt zand / zoet zand

02 Lid 02 van artikel 22.03.02 van de Standaard worden aangevuld met:
De aannemer zal voor levering op locatie, onderzoeken en aantonen dat het chloridegehalte in het zand lager is dan 200 mg per kg droge stof.
Indien de ontzilting op het schip plaats vindt, dan dient elke scheepslading te worden gecontroleerd.

03 De aannemer zal voor levering op locatie onderzoeken en aantonen dat zand voor groenvoorzieningen zoet zand is en niet ontzilt zand. Elke scheepslading dient te worden gecontroleerd.

04 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.

22 03 10 Bewijs van oorsprong aanvul- en ophoogmaterialen

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde grond, waaronder tevens begrepen zand in zandbed afgegeven door de producent / leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dienen vermeld te zijn:
- De naam van de producent/leverancier;
- De aard en herkomst van het materiaal

02 Iedere levering van aanvulmateriaal dient per lading te worden vergezeld van een door de aannemer aan de directie te verstrekken leveringsbon. Op de leveringsbon dienen de volgende gegevens te zijn vermeld:
- De datum van aflevering;
- De naam van het schip of overslag- of laadplaats;
- De winlocatie;
- Het domeinbonnummer;
- De massa van de lading.

03 Indien het materiaal wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die erkend is door de Raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

04 Onder certificaat geleverde grond moet milieuhygiënisch gekwalificeerd zijn volgens beoordelingsrichtlijn 9335.

HFD PAR ART LID

22 03 11 Levering weegbonnen

01 De aannemer dient per deelresultaat, als bijlage bij gereedmelding, alle leverantiebonnen in van zand of andere grondsoorten die betrekking hebben op de desbetreffende gereedmelding. Per vracht een bon overleggen waarop minimaal staat vermeld:
Type en kenteken vrachtwagen;
Naam chauffeur;
Naam aannemer incl. handtekening voor ontvangst;
Naam werk met locatie;
Naam en adres leverancier;
Grondsoort;
Hoeveelheid losse m3;
Datum en tijd.

22 03 23 Meldingsplicht transport grond

01 Indien voor de uitvoering van het werk meer dan 50 m³ grond en/of zand wordt afgevoerd of angevoerd en hiervoor een melding bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is vereist, dient de aannemer deze melding tijdig in te dienen.

02 Kosten verband houdende met deze meldingen worden geacht in de eenheidsprijzen van de betreffende werkzaamheden te zijn begrepen.

03 Een afschrift van de melding en eventuele bevestiging van ontvangst dient op verzoek van de directie te worden overgelegd.

22 05 Bijbehorende verplichtingen

22 05 10 Kwaliteitsrapport RAG-grond

01 Van iedere partij toe te passen RAG-grond dient vóór verwerking een geldig kwaliteitsrapport of certificaat aan de directie te worden overgelegd

02 De toe te passen RAG-grond dient te voldoen aan de in het bestek gestelde eisen alsmede aan de eisen van de afdeling Groen van de opdrachtgever.

03 De directie kan verwerking van de RAG-grond weigeren zolang het vereiste kwaliteitsrapport of certificaat niet is overgelegd.

22 06 Bouwstoffen.

22 06 01 Zand in aanvulling of ophoging.

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem te leveren zand afgegeven door de producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst;
c. de opbouw en de gradering;
d. een chemische analyse waaruit blijkt dat de streefwaarde zoals genoemd in de wet Bodembescherming niet wordt overschreden.

02 Indien bij aanvullingen gebruik wordt gemaakt van zeezand mag dit zand alleen worden toegepast indien dit is ontzilt tot niveau 3 (maximaal 200 mg CL-ion per kilogram droge stof).

03 Voor de in lid 01 genoemde chemische analyse kan worden volstaan met een analyselijst die niet ouder is dan 3 maanden.

04 De in lid 01 sub d genoemde analyse moet zijn uitgevoerd door een sterlaboratorium met een erkenning voor milieu hygiënisch onderzoek.

HFD PAR ART LID

22 06 02 Grond, specificaties.

01 Aanvulgrond:
De te leveren aanvulgrond dient te voldoen aan onderstaande specificaties; de aannemer dient voorafgaand aan levering hiervan schriftelijk bewijs te overleggen:
- zuurgraad 4,8 < Ph < 7,5
- zoutbelasting < 1,5 mS/cm
- gehalte organische stof 5% < OS < 15 %
- krimp=< 30 % (V/V)
- homogeniteitgeen kluiten > 20 mm
- zichtbare verontreiniging: geen

De grond dient RAG-gekeurd te zijn.

02 Teelgrond:
De te leveren teelgrond dient te voldoen aan onderstaande specificaties; de aannemer dient voorafgaand aan levering hiervan schriftelijk bewijs te overleggen:
- zuurgraad 4,8 < Ph < 7,5
- fosfor/fosfaat> 20 mg P205 per 100 gr
- kalium> 10 mg K20 per 100 gr.
- zoutbelasting< 1,5 mS/cm
- gehalte organische stof5% < OS < 15 %
- krimp=< 30 % (V/V)
- homogeniteitgeen kluiten > 20 mm
- zichtbare verontreiniging: geen

De grond dient RAG-gekeurd te zijn

03 Bomengrond:
De te leveren bomengrond dient te voldoen aan onderstaande specificaties; de aannemer dient voorafgaand aan levering hiervan schriftelijk bewijs te overleggen:
- zuurgraad 5,0 - 7,5
- leem (fractie 0-53 µm) < 15 %
- lutum (fractie 0-2 µm) < 5 %
- organische stof 4-15 % (droge stof)
- E.C. (geleidbaarheid) < 1,5 mS/cm (bij 25ºC)
- fosfor> 20 mg P2-5 / 100 gr. droge stof
- kalium > 10 mg K20 / 100 gr. droge stof
- homogeniteitgeen kluiten > 20 mm
- krimp =< 30 % (V/V)
- Herbevochtiging: vochtopname binnen 10 minuten

De grond dient RAG-gekeurd te zijn

04 Bomenzand:
Het te leveren bomenzand dient te voldoen aan onderstaande specificaties; de aannemer dient voorafgaand aan levering hiervan schriftelijk bewijs te overleggen:
- Rotterdams bomenzand
- 1/3 deel groencompost gemaakt van houtcompost, 5 mm afgezeefd
- 2/3 deel ééntoppig zand , met M50-cijfer van 500 mu.

Het bomenzand dient RAG-gekeurd te zijn

05 Klei:
Aanvullend op het bepaalde in RAW Standaard dient klei aan onderstaande specificatie te voldoen.
De aannemer dient voorafgaand aan de levering hiervan schriftelijk bewijs te overleggen:
klei erosiegetal 2.
De klei dient RAG-gekeurd te zijn

22 07 Meet- en verrekenmethoden grondwerken, algemeen.

22 07 07 Hoeveelheidsbepalingen met behulp van theoretisch profiel.

04 Bij berekening van hoeveelheden wordt uitgegaan van de verhouding tussen verdichte en onverdichte hoeveelheid in relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals onderaan aangeven:
- zand : 1 m3 (vast) = 1,20 m3 (los) = 1750 kg (vast)
- brekerzand : 1 m3 (vast) = 1,25 m3 (los) = 1800 kg (vast)
- bomengrond : 1 m3 (vast) = 1,25 m3 (los) = 1700 kg (vast)

Onder "los" wordt verstaan de hoeveelheid zoals gemeten op moment van laden op middel van transport.

22 4 Licht ophoogmateriaal

22 43 Informatie-overdracht licht ophoogmateriaal

HFD PAR ART LID

22 43 08 Bims, bewijs van oorsprong

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde bims, afgegeven en ondertekend door de producent ervan. Op het bewijs van oorsprong dienen de volgende gegevens vermeld te zijn:
- de naam van de producent / leverancier;
- de aanduiding van de kwaliteitsklasse;
- de naam en plaats van het (de) wingebied(en) waarin de bims is geproduceerd;
- datum van afgifte.

02 De bims moet geleverd worden onder BRL 9317 productcertificaat.

03 Van alle vrachten dient het afleverdocument aan de directie te worden verstrekt.
Op het afleverdocument moet tenminste het volgende vermeld zijn:
- de naam van de producent / leverancier;
- productnaam en korrelmaat;
- BRL 9317 certificaat nummer;
- hoeveelheid geleverd product;
- locatie van het werk;
- leverdatum

22 46 Bouwstoffen licht ophoogmateriaal

22 46 08 Bims

01 Bims mag geen visueel waarneembare of chemische te bepalen vreemde bestanddelen in zodanige hoeveelheden bevatten dat deze op enigerlei wijze schadelijk zijn voor de constructieve toepassing.

02 Als het bestek geen eis stelt aan de sortering (d/D) van bims, mag het gehalte aan minerale deeltjes door zeef d mm van het gehele monster ten hoogste 15% (m/m) bedragen.

03 Als het bestek geen eis stelt aan de sortering (d/D) van bims, mag het gehalte aan minerale deeltjes op zeef D mm van het gehele monster ten hoogste 10% (m/m) bedragen.

04 De losgestorte vochtige dichtheid mag ten hoogste 825 kg/m3 bedragen.

05 De eenpuntsproctordichtheid mag ten hoogste 750 kg/m3 bedragen.

06 Het verdichte gewicht mag circa 1.050 kg/m3 bedragen.

07 De CBR-waarde moet groter zijn dan 20.

08 De LA-waarde moet circa 40 bedragen.

09 Het vochtpercentage mag circa 38% bedragen.

22 47 Meet- en verrekenmethoden licht ophoogmateriaal

22 47 08 Bepalen verdichtingsgraad van bims

01 De verdichtingsgraad moet bepaald worden per oppervlakte van ten hoogste 5000 m2. Deze oppervlakte verdelen in meetvakken van ten hoogste 500 m2 met een minimum van zes vakken.

02 Per vak zoals bedoeld in lid 01 moet op een aselect bepaald meetpunt de droge dichtheid worden bepaald. (Britisch Standard B.S. 1377 of proef 7)
Het toepassen van de nucleaire methode (proef 8) is niet toegestaan.

03 De éénpuntproctordichtheid (proef 10, waarbij voor optimum vochtgehalte moet worden gelezen het aanwezige vochtgehalte) moet worden bepaald van het materiaal dat is vrijgekomen op elk van de meetpunten als bedoeld in lid 02.

04 Van elk meetpunt moet de verdichtingsgraad worden bepaald met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotiënt van de droge dichtheid zoals bepaald volgens lid 02 en de waarde van de eenpuntproctordichtheid bepaald volgens lid 03, vermenigvuldigd met 100%.

HFD PAR ART LID

23 Drainage

23 1 Horizontale drainage

23 12 Eisen en uitvoering

23 12 03 Dichtheid aanvullingen

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 17 Meet- en verrekenmethoden

23 17 01 Meting lengte drainreeks

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.

HFD PAR ART LID

24 Sleuf- en sleufloze technieken.

24 0 Deelhoofdstuk 24.0

24 02 Eisen en uitvoering.

24 02 01 Grondwerk, ontgraving.

01 Tijdelijke opslag op het werkterrein dient te geschieden op aanwijzing van de directie.

03 Eventuele verontreinigingen op wegen ten gevolge van grondtransport dienen op eerste aanzegging van de directie door de aannemer te worden verwijderd.

24 02 03 Grondwerk, aanvulling.

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat, na het gereedkomen van de werkzaamheden aan kabels of leidingen, de ontgraving vanaf 0,30 m boven de bovenkant van de kabel of leiding tot maaiveldhoogte c.q. onderkant verharding moet worden aangevuld in lagen van ten hoogste 0,30 m.

02 In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 06 van de Standaard met betrekking tot leidingen, mag tot 30 cm boven de buis alleen naast de buis worden verdicht, tenzij de voorschriften van de leverancier anders aangeven.

03 Voordat met aanvullen mag worden begonnen, dient het metselwerk van gemetselde putten verhard te zijn.

04 Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag dient de aannemer de verdichting van de voorgaande laag te controleren. De hierbij geregistreerde meetgegevens dienen direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld. Het aan de directie aanleveren van meetgegevens ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van de verdichting.

05 Bij verdichten van grond in beplantingsvakken of onder gras mag geen verkneding of structuurbederf optreden. Teelaarde aandrukken, het mag niet worden verdicht.

06 Grond die in aanvulling is verwerkt in beplantingsvakken of onder gras op een diepte van minder van 0,80 m, mag na verdichten een conuswaarde hebben van maximaal 2,0 N/mm2

24 02 05 Verdichtingsgraad van zand in aanvulling.

01 In afwijking van artikel 24.02.05 lid 01 van de Standaard, dient de verdichtingsgraad op een diepte van meer dan 1 meter ten minste 98 % te bedragen.

03 De proctordichtheid van de aanvulling onder verhardingen dient minimaal gelijk te zijn aan de oorspronkelijke proctordichtheid.

HFD PAR ART LID

25 Riolering.

25 0 Deelhoofdstuk 25.0

25 01 Begrippen.

25 01 02 Definities.

01 In aanvulling op artikel 25.01.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder:
d. Opnemen en herstellen:
Het opnemen en herstellen van kolken waarbij het bereikte hoogteverschil ten opzichte van de oorspronkelijke situatie =< 50 mm.

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 12 Eisen en uitvoering - aanleg riolering.

25 12 04 Rioolaanleg - huis- en kolkaansluitingen.

01 Bij PVC-lozingen Ø 125 en 160 mm dient gebruik te worden gemaakt van buizen, kwalitatief gelijkwaardig aan klasse 34(SN8), die geheel of gedeeltelijk bestaan uit gerecycled PVC-materiaal en KOMO-goedgekeurd kunnen worden geleverd.
06 Bij aansluiting van lozingen rechtstreeks op putten, dient deze aansluiting haaks op de putwand te worden aangebracht d.m.v. een instortmof. Bij aansluitingen op bestaande putten en kunststof putten dienen gaten te worden geboord op aanwijzing van de directie.
07 De buizen dienen gelegd te worden onder een verhang van 1:100. In dit onder verhang gelegen gedeelte van de lozing mogen alleen bochten van 15, 30 en 45 º gebruikt worden.
08 De lozing dient onder de fundering van de rijweg zoveel mogelijk haaks op de rijweg en onder het trottoir zoveel mogelijk in een rechte lijn naar de put of het riool gelegd te worden.
09 Het aantal hulpstukken dient zo klein mogelijk te zijn.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen.

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering.

51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen.

09 Bij het verwerken van de grond dienen de voorgeschreven hoogte- en diktematen te worden vermeerderd met een tijdens de uitvoering nader te bepalen overhoogte in verband met klink.

10 Bij het aansluiten van grondwerk op verhardingen die afwateren op het naastliggende maaiveld moet de bovenkant van de teelaarde ten minste 0,00 m en ten hoogste 0,01 m lager dan de bovenkant van de verharding zijn afgewerkt.

51 02 06 Standplaast bomen in verharding verbeteren met bomenzand.

01 Het bomenzand dient verdicht te worden tot een verdichtingsgraad van 1,5 - 2,0 MPa is bereikt.

02 De aanvulling dient in lagen van maximaal 0,30 m. aangebracht en verdicht te worden.

03 Na de verdichting dient het porie volume groter te zijn dan 45 %.

04 In verband met de benodigde verdichting mag het bomenzand niet nat en niet bij regen verwerkt worden.

51 5 Bomen

51 54 Risicoverdeling en garanties

51 54 06 Handboek bomen

01 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform het meest recente Handboek Bomen. Ook de leveranties zoals opgenomen in dit bestek dienen te voldoen aan de in dit Handboek voorgeschreven eisen.

02 Van de aannemer wordt een Plan van Aanpak en een Algemeen tijdschema verwacht volgens de algemene aanvullende bepalingen artikel 1.1 van het Handboek Bomen.

03 In deel 2.2. is bij een aantal besteksposten een verwijzing naar een bepaald hoofdstuk van Handboek Bomen vermeld. Dit geldt niet dat alleen dit hoofdstuk van toepassing is, ook het bepaalde in de overige hoofdstukken van Handboek Bomen blijft van toepassing.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

62 0 Algemeen

62 04 Risicoverdeling en garanties, verkeersmaatregelen.

62 04 02 Kortingen.

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 1 Deelhoofdstuk 62.1

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

02 De uitvoeringsvoorschriften dienen opgebouwd te zijn volgens BABW (Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer);

03 De verkeersmaatregelen dienen geplaatst te worden door een gecertificeerd verkeers bedrijf (BRL9101). Hiertoe dient vooraf een referentie verklaring te worden aangeleverd;

04 Het verkeersbedrijf dient aantoonbaar te beschikken over kennis van de RVV 1990 in de uitvoering.

62 13 Informatieoverdracht, verkeersmaatregelen.

62 13 01 Algemeen.

01 In- en uitritten en kruispunten ten behoeve van het werkverkeer worden door de directie in overleg met de aannemer bepaald.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 62.15.01 van de Standaard geldt dat tijdelijke verkeersmaatregelen voor gebiedsontsluitingswegen in Melvin moeten worden gemeld;

02 De aannemer dient een verkeersplan op te stellen. Het verkeersplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

> De categorie wegen en snelheden waarmee rekening moet worden gehouden zijn aangegeven in de betreffende besteksposten in deel 2.2. van dit bestek.

> De categorie wegen en snelheden waarmee rekening moet worden gehouden in het verkeersplan zijn:
- 30 km/u
- 50 km/u

De categorie wegen en de snelheden waarmee rekening moet worden gehouden, worden per deelopdracht in overleg met de directie bepaald.

In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:

a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijke bebordings- en markeringsplan;

b. De periode(n) gedurende welke een of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;

c. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of - in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. afhankelijk van het verkeersaanbod;

d. Het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder;

e. De naam, het adres en telefoonnummer van de werkgever(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;

f. Hoe de toestroomvoorzieningen van de afzetting, signaalgevers, verlichting van bewegwijzeringsborden en (eventueel) verkeersregelinstallaties is geregeld;

g. Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen;

h. De in te stellen omleidingsroutes.

03 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

04 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

HFD PAR ART LID

80 Funderingslagen.

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering.

80 12 01 Uitvoering

09 Indien het steenmengsel in twee lagen wordt aangebracht, de reeds aangebrachte laag loswerken over een hoogte van ten minste 100 mm.

10 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.

11 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de vrachtwagens zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de ondergrond (katteruggen) ontstaan.
Grotere hoogte afwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag funderingsmateriaal herstellen.

12 Om het losraken van de fundering te voorkomen, lager gelegen gedeelten van de bermen, naast de fundering van de weg, onmiddellijk aanvullen.

80 16 Bouwstoffen

80 16 01 Korrelverdeling van steenmengsel

03 De zandfractie (met uitzondering van een eventueel van toepassing zijnde hydraulische slak) moet volledig afkomstig zijn uit het breekproces.

04 In steenmengsels mogen geen staalslakken op zeef C22,4 voorkomen. Onder staalslakken worden alle materialen gerekend die visueel worden herkend als mogelijke staalslakken en een droge dichtheid van meer dan 3000 kg/m3 hebben (NEN-EN 1097-6).

HFD PAR ART LID

83 Elementenverhardingen.

83 1 Straatwerk

83 11 Begrippen.

83 11 01 Algemeen.

01 In aanvulling en wijziging op artikel 83.11.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder:
- b. herstraten: het opnemen van de bestaande bestrating en het onder profiel wederom aanbrengen hiervan. De gemiddelde ophoging per aaneengesloten oppervlak =< 50 mm;
- e. gestrate laag: de rij bestratingsmateriaal die in het verband van het straatwerk herkenbaar is, doordat de afzonderlijke elementen aaneensluitend in dezelfde richting zijn aangebracht;
- f. Vlijen: het handmatig of mechanisch leggen van de bestratingsmateriaal op een nauwkeurig met behulp van een rij afgewerkte ondergrond. De ondergrond mag na afwerking verder niet worden bewerkt of geroerd;
- g. Wanghoogte: de hoogte van het bol gedeelte in het dwarsprofiel van het wegoppervlak tussen kruin en zijkant van de verharding;
- h. Opnieuw stellen: het opnemen van de bestaande opsluitingen en het onder profiel wederom aanbrengen hiervan. De gemiddelde ophoging per aaneengesloten lengte =< 50 mm;
- i.. Onder de hamer straten: het handmatig met straat- of tegelhamer aankloppen van alle bestratingselementen totdat een geheel in het zand dragend resultaat is bereikt onder juist profiel.

83 12 Eisen en uitvoering.

83 12 01 Eisen de uitvoering opbreken van bestaande bestratingselementen.

01 Het opbreken van bestaande bestratingselementen dient gericht te zijn op zo min mogelijk toebrengen van (nieuwe) mechanische schade aan de elementen.
De directie UAV kan een aanwijzing geven de werkmethodiek aan te passen mocht hij constateren dat de uitvoeringswijze van de aannemer nieuwe mechanische schade tot gevolg heeft. Een aanpassing van de werkwijze van de aannemer na aanwijzing is geen bestekswijziging als bedoeld in §36 UAV 2012.

83 12 02 Eisen aan de uitvoering.

07 Het leveren en/of aanbrengen van de bestratingselementen dient te gescheiden in overeenstemming met het bepaalde in publicatie 282 van de CROW.
08 Bestratingen aftrillen met een trilplaat met een gewicht van minimaal 500 kg. Tegelverharding aftrillen met trilplaat met een gewicht van minimaal 100 kg. Het aftrillen niet eerder beginnen dan nadat de bestrating c.q. tegelverharding schoon geveegd is. Na het aftrillen de bestrating c.q. tegelverharding invegen met brekerzand tot de voegen volledig zijn gevuld. Vervolgens opnieuw aftrillen.
09 Bij het straten van parkeerhavens c.q. -vakken het eventuele hakwerk langs de goot aanbrengen. Indien straatwerk wordt begrensd door bebouwing, de passtukken verwerken aan de zijde van de bebouwing met dien verstande dat de hakkant niet tegen de bebouwing mag worden geplaatst.
10 Het stellen van kantopsluitingen met een gewicht groter dan 40 kg, dient mechanisch te worden uitgevoerd.
11 Het zagen van passtukken "nat" uitvoeren.
12 Het tegelwerk "langs de lijn" aanbrengen.
13 Altijd wanghoogte uitzetten in rijweg, haakse parkeervakken en tegelwerk.
14 Bij nieuw werk altijd bestratingsmateriaal uitleggen teneinde de werkende breedte te bepalen.
15 Geen tegelverhardingen en straatverhardingen op z'n kant aanbrengen.
16 Langs trottoirbanden ter plaatse van een bocht, in het tegelwerk een lintlaag van een halve tegel in de langsrichting toepassen en daartegen aanknippen.
17 Bij (vrij liggende) fietspaden die voorzien zijn van straatkolken dient zo van toepassing een gootlaag te worden aangebracht van dezelfde materiaalsoort.
18 Bij aanstrating ter plaatse van een ingang van een perceel moet de waterkering tenminste 20 mm bedragen. Indien hieraan niet kan worden voldaan, op aanwijzing van de directie een instoeping maken. Indien een aanstrating meer dan 0,10 m beneden de ingang van het perceel ligt, overleggen met de directie.
19 De passingsvoeg bij bebouwing, putten, kolken en dergelijke mag ten hoogste 5 mm bedragen. Luchtroosters en koekoeken moeten vrij gehouden zijn van de verharding.
20 De gestrate lagen moeten loodrecht op de wegas en recht van lagen zijn aangebracht. Elke laag moet tegen de voorgaande laag sluiten.
21 Indien in het straatwerk de laagrichting verandert, dan moet ter plaatse van de verandering een inblokking of invlechting zijn toegepast.
22 Bij kolken/putten/waterputten/opbouwgarnituur/lichtmasten eerst strekken hierom heen plaatsen.
23 De straatlaag dient na voltooiing van het straatwerk en het aftrillen te voldoen aan de in de betreffende bestekspost voorgeschreven laagdikte. Eventueel benodigd aanvullen van

HFD PAR ART LID

straatlaagmateriaal, inwateren, opnieuw profileren en opnieuw aftrillen zijn in de prijs van het straatwerk begrepen.

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels.

08 De molgoot ter plaatse van het schei tussen twee afwateringspunten dient 50 mm diep zijn.
09 De achterzijde van de banden moet te lood staan. De overgang van rechtstand in boog mag geen knik vertonen.
10 Banden dienen bij het stellen op hoogte te worden gebracht met behulp van een bandenblok.
11 Banden tegen een kolk en/of een passtuk altijd recht zagen. Men dient dus geen "hol" of "dol" aan de band te laten.

83 12 05 Mechanisch aanbrengen van elementenverharding

01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen van elementenverharding - afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk', zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
02 CROW-publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
03 Tot de publicatie als genoemd in lid 01 behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdata luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.

83 15 Bijbehorende verplichtingen.

83 15 01 Algemeen.

03 Indien bestratingselementen, die door de directie ter beschikking zijn gesteld, overblijven op het werk, moeten deze op eerste aanzegging van de directie worden afgevoerd naar een door de directie aan te geven plaats en aldaar te worden opgetast.
04 Per dagproductie aanknippen, afstrooien c.q. inwassen of invegen en walsen c.q. aftrillen.
05 Aan het eind van de werkdag alle hak en knipresten opruimen en het werkterrein schoon achterlaten.

83 16 Bouwstoffen, straatwerk.

83 16 01 Straatzand en zand voor zandbed.

05 Het CL-gehalte (24.2) van straatzand en zand voor zandbed mag ten hoogste 200 mg/kg droge stof (ontziltingsniveau 3) bedragen.

83 16 12 Bestratingsmaterialen- algemeen.

01 Voor bestratingsmaterialen dient, met uitzondering van betonstraatstenen, het stroefheidsgetal (S.R.T.) (76) ten minste 55 S.R.T. te bedragen.
02 In afwijking van het gestelde in NEN 7014 "Betontegels" dient voor betontegels 300 x 300 mm de karakteristieke buigtreksterkte tenminste 6,8 N/mm2 te bedragen.
03 Bij leverantie van een aan de besteksomschrijving gelijkwaardig materiaal dient de gelijkwaardigheid door de aannemer te worden aangetoond door aanlevering van een representatief monster en bijbehorende kwaliteitsdocumenten van het materiaal zoals omschreven en het gelijkwaardig geachte materiaal. De beide materialen dienen ook qua kleur en textuur geen verschil te vertonen.

83 17 Meet- en verrekenmethoden, straatwerk.

HFD PAR ART LID

83 17 03 Meethethoden t.b.v. hoeveelheidsbepaling.

04 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken bestratingsmaterialen geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte aangebrachte bestrating, vermenigvuldigd met:

- 45 st voor betonstraatstenen, keiformaat;
- 66 st voor betonstraatstenen, dikformaat;
- 100 st voor betonstraatstenen, waalformaat;
- 53 st voor gebakken klinkers, kei formaat;
- 71 st voor gebakken klinkers, dikformaat;
- 100 st voor gebakken klinkers, waalformaat;
- 140 st voor gebakken klinkers, rijnformaat
- 25 st voor betontegels, 200 x 200 mm;
- 11 st voor betontegels, 300 x 300 mm;
- 6,25 st voor betontegels, 400 x 400 mm;
- 4 st voor betontegels , 500 x 500 mm;
- 2,78 st voor betontegels 600 x 600 mm;
- 4,17 st voor betontegels 600 x 400 mm;
- 16,9 st voor zeskanttegels 300 x 260 mm.

Eventueel hak-, knip- of zaagverlies wordt geacht in de bovenstaande verrekening te zijn inbegrepen.

05 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken trottoir- en opsluitbanden in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte band, waarbij elk passtuk als 1 st gerekend wordt.

06 De hoeveelheidsbepaling in stuks van de betonnen bisschopsmutsen aan weerszijden van de rijbaan in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte rijbaan, gedeeld door 0,596.

HFD PAR ART LID

95 Stelposten.

95 0 Deelhoofdstuk 95.0

95 01 Verrekening op stelposten.

95 01 01 Verrekening op stelposten, leveranties.

01 In afwijking van het bepaalde in de U.A.V. 2012 par 37 lid 3 sub b wordt de aannemersvergoeding vastgesteld op 5 % van de netto prijzen op basis van levering op de werkplaats. In dit percentage worden geacht alle ten laste van de stelpost te brengen kosten van indirecte aard (winst, risico, algemene kosten en kosten voor werkorganisatie waaronder ook uitvoering) te zijn inbegrepen.

02 Ter bewijsvoering van de hoogte van het op de stelpost te declareren bedrag, overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont de directie desgewenst de oorspronkelijke factuur.

95 01 02 Verrekening op stelposten, omleidingen.

01 De directie heeft de bevoegdheid om de kosten voor het aanbrengen, onderhouden en wederom verwijderen van verkeersomleidingen onder te brengen in een stelpost per deelopdracht.

02 Ter bewijsvoering van de hoogte van het op de stelpost te declareren bedrag, overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier c.q. dienstverlener voor zover dat kosten betreffen waarvoor in deel 2.2 geen eenheidsprijzen zijn opgegeven. Desgewenst toont de aannemer de directie de oorspronkelijke factuur.

Behoort bij: 2916

RROK Onderhoud elementenverhardingen 2026-2028

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2916
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2916

RROK Onderhoud elementenverhardingen 2026-2028

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	**ALGEMENE KOSTENASPECTEN.**					
1	**UITVOERING GRONDWERK.**					
11	**GRONDWERK ONDERZOEK,**					
1100	Grond, milieukundig onderzoeken.					
110010	Nemen monster uit landbodem.	st	50,00	F		
110020	Uitvoering vooronderzoek volgens NEN 5725	st	50,00	F		
110030	Uitvoering bodemonderzoek volgens NEN 5740	st	10,00	F		
1101	Graven proefsleuven.					
110110	Graven proefsleuf in ondergrond zonder wegfundering; inmeten K&L en rapportage.	st	100,00	F		
110120	Graven proefsleuf in ondergrond met wegfundering; inmeten K&L en rapportage.	st	400,00	F		
12	**GRONDWERK; STAFFEL A<=5 M2**					
120	**Ontgraven ongebonden materialen uit cunet.**					
1201	Ongebonden materialen ontgraven breedte B< 1,50 m.					
120110	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte D< 0,30 m	m3	112,00	F		
120120	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte 0,30<=D<0,60 m	m3	375,00	F		
120130	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	112,00	F		
1202	Ongebonden materialen ontgraven breedte 1,5<=B<3,0 m.					
120210	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte D<0,30 m	m3	80,00	F		
120220	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte 0,30<=D<0,60 m	m3	275,00	F		
120230	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	80,00	F		
1203	Ongebonden materialen ontgraven breedte B>= 3,0 m.					
120310	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte D< 0,30 m	m3	35,00	F		
120320	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte 0,30<=D < 0,60 m	m3	115,00	F		
120330	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	35,00	F		
121	**Vervoeren ongebonden materialen.**					
121010	Grond vervoeren; afstand A <0,2 km.	m3	375,00	F		
121020	Grond vervoeren; afstand 0,2>=A <1,0 km.	m3	375,00	F		
121030	Grond vervoeren; afstand 1,0>=A <5,0 km.	m3	375,00	F		
121040	Grond vervoeren; afstand 5,0>=A <25,0 km.	m3	120,00	F		
122	**Verwerken ongebonden materialen.**					
1221	Ongebonden materialen verwerken breedte B<1,5 m.					
122110	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte D< 0,05 m.	m3	112,00	F		
122120	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	375,00	F		
122130	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	112,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1222	Ongebonden materialen verwerken breedte 1,5<=B<3,0 m.					
122210	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte D< 0,05 m.	m3	80,00	F		
122220	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<B<3,0 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	275,00	F		
122230	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<B<3,0 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	80,00	F		
1223	Ongebonden materialen verwerken breedte B>=3,0 m.					
122310	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte D< 0,05 m.	m3	35,00	F		
122320	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	115,00	F		
122330	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	35,00	F		
13	**GRONDWERK; STAFFEL 5<A<=25 M2.**					
130	**Ontgraven ongebonden materialen uit cunet.**					
1301	Ongebonden materialen ontgraven breedte B< 1,50 m.					
130110	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte D< 0,30 m	m3	225,00	F		
130120	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte 0,30<=D<0,60 m	m3	750,00	F		
130130	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	225,00	F		
1302	Ongebonden materialen ontgraven breedte 1,5<=B<3,0 m.					
130210	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte D<0,30 m	m3	158,00	F		
130220	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte 0,30<=D<0,60 m	m3	525,00	F		
130230	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	158,00	F		
1303	Ongebonden materialen ontgraven breedte B>= 3,0 m.					
130310	Grond otgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte D< 0,30 m	m3	68,00	F		
130320	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte 0,30<=D < 0,60 m	m3	228,00	F		
130330	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	68,00	F		
131	**Vervoeren ongebonden materialen.**					
131010	Grond vervoeren; afstand A <0,2 km.	m3	725,00	F		
131020	Grond vervoeren; afstand 0,2>=A <1,0 km.	m3	725,00	F		
131030	Grond vervoeren; afstand 1,0>=A <5,0 km.	m3	725,00	F		
131040	Grond vervoeren; afstand 5,0>=A <25,0 km.	m3	243,00	F		
132	**Verwerken ongebonden materialen.**					
1321	Ongebonden materialen verwerken breedte B<1,5 m.					
132110	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte D< 0,05 m.	m3	225,00	F		
132120	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	750,00	F		
132130	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	225,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1322	Ongebonden materialen verwerken breedte 1,5<=B<3,0 m.					
132210	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte D< 0,05 m.	m3	158,00	F		
132220	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<B<3,0 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	525,00	F		
132230	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<B<3,0 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	158,00	F		
1323	Ongebonden materialen verwerken breedte B>=3,0 m.					
132310	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte D< 0,05 m.	m3	68,00	F		
132320	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	228,00	F		
132330	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	68,00	F		
14	**GRONDWERK; STAFFEL 25<A<=100 M2.**					
140	**Ontgraven ongebonden materialen uit cunet.**					
1401	Ongebonden materialen ontgraven breedte B< 1,50 m.					
140110	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte D< 0,30 m	m3	650,00	F		
140120	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte 0,30<=D<0,60 m	m3	2150,00	F		
140130	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	650,00	F		
1402	Ongebonden materialen ontgraven breedte 1,5<=B<3,0 m.					
140210	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte D<0,30 m	m3	450,00	F		
140220	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte 0,30<=D<0,60 m	m3	1500,00	F		
140230	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	450,00	F		
1403	Ongebonden materialen ontgraven breedte B>= 3,0 m.					
140310	Grond otgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte D< 0,30 m	m3	193,00	F		
140320	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte 0,30<=D < 0,60 m	m3	650,00	F		
140330	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	193,00	F		
141	**Vervoeren ongebonden materialen.**					
141010	Grond vervoeren; afstand A <0,2 km.	m3	725,00	F		
141020	Grond vervoeren; afstand 0,2>=A <1,0 km.	m3	375,00	F		
141030	Grond vervoeren; afstand 1,0>=A <5,0 km.	m3	375,00	F		
141040	Grond vervoeren; afstand 5,0>=A <25,0 km.	m3	120,00	F		
142	**Verwerken ongebonden materialen.**					
1421	Ongebonden materialen verwerken breedte B<1,5 m.					
142110	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte D< 0,05 m.	m3	650,00	F		
142120	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	2150,00	F		
142130	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	650,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1422	Ongebonden materialen verwerken breedte 1,5<=B<3,0 m.					
142210	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte D< 0,05 m.	m3	450,00	F		
142220	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<B<3,0 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	1500,00	F		
142230	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<B<3,0 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	45,00	F		
1423	Ongebonden materialen verwerken breedte B>=3,0 m.					
142310	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte D< 0,05 m.	m3	193,00	F		
142320	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	650,00	F		
142330	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	193,00	F		
15	**GRONDWERK; STAFFEL A>100 M2.**					
150	**Ontgraven ongebonden materialen uit cunet.**					
1501	Ongebonden materialen ontgraven breedte B< 1,50 m.					
150110	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte D< 0,30 m	m3	525,00	F		
150120	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte 0,30<=D<0,60 m	m3	1775,00	F		
150130	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	525,00	F		
1502	Ongebonden materialen ontgraven breedte 1,5<=B<3,0 m.					
150210	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte D<0,30 m	m3	375,00	F		
150220	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte 0,30<=D<0,60 m	m3	1250,00	F		
150230	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	375,00	F		
1503	Ongebonden materialen ontgraven breedte B>= 3,0 m.					
150310	Grond otgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte D< 0,30 m	m3	158,00	F		
150320	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte 0,30<=D < 0,60 m	m3	525,00	F		
150330	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	158,00	F		
151	**Vervoeren ongebonden materialen.**					
151010	Grond vervoeren; afstand A <0,2 km.	m3	725,00	F		
151020	Grond vervoeren; afstand 0,2>=A <1,0 km.	m3	375,00	F		
151030	Grond vervoeren; afstand 1,0>=A <5,0 km.	m3	375,00	F		
151040	Grond vervoeren; afstand 5,0>=A <25,0 km.	m3	120,00	F		
152	**Verwerken ongebonden materialen.**					
1521	Ongebonden materialen verwerken breedte B<1,5 m.					
152110	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte D< 0,05 m.	m3	525,00	F		
152120	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	1775,00	F		
152130	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	525,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1522	Ongebonden materialen verwerken breedte 1,5<=B<3,0 m.					
152210	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte D< 0,05 m.	m3	375,00	F		
152220	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<B<3,0 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	1250,00	F		
152230	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<B<3,0 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	375,00	F		
1523	Ongebonden materialen verwerken breedte B>=3,0 m.					
152310	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte D< 0,05 m.	m3	158,00	F		
152320	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	525,00	F		
152330	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	158,00	F		
16	**LEVERANTIE LOS GESTORTE MATERIALEN.**					
160010	Leveren zand voor zandbed.	m3	1275,00	F		
160020	Leveren straatzand voor straatlaag en invegen.	m3	5000,00	F		
160030	Leveren steenslag 2/6 voor straatlaag en invegen	ton	120,00	F		
160040	Leveren brekerzand voor straatlaag en invegen.	m3	1800,00	F		
160050	Leveren grond.teelaarde.	m3	850,00	F		
160060	Leveren grond: bomengrond.	m3	173,00	F		
160070	Leveren RAG-gekeurde bomengrond	m3	173,00	F		
160080	Leveren menggranulaat 0/31,5	ton	5500,00	F		
160090	Leveren ongebonden steenmengsel 4/40	ton	1125,00	F		
160100	Leveren licht ophoogmateriaal (Bims)	m3	400,00	F		
3	**UITVOERING WERKZAAMHEDEN AAN ELEMENTENVERHARDINGEN.**					
31	**ELEMENTENVERHARDING; STAFFEL A<=5 M2**					
310	**Voorbereidende werkzaamheden.**					
3101	Aanbrengen straatlaag t.b.v. straat- en tegelwerk.					
310110	Aanbrengen straatlaag; breedte B<1,5 m;dik gem. 50 mm.	m2	675,00	F		
310120	Aanbrengen straatlaag; breedte 1,5<=B<1,5 m; dik gem. 50 mm	m2	2425,00	F		
310130	Aanbrengen straatlaag; breedte B>=3,0 m; dik gem. 50 mm	m2	3500,00	F		
310140	Aanbrengen straatlaag; breedte B<1,5 m; dik gem.100 mm.	m2	73,00	F		
310150	Aanbrengen straatlaag; breedte 1,5<=B<1,5 m; dik gem. 100 mm	m2	275,00	F		
310160	Aanbrengen straatlaag; breedte B>=3,0 m; dik gem. 100 mm	m2	375,00	F		
311	**Werkzaamheden straatwerk.**					
3111	Opbreken en aanbrengen BSS, dubbelklinker.					
311110	Opbreken dubbelklinkers; breedte B<1,5 m.	m2	12,00	F		
311120	Opbreken dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	48,00	F		
311130	Opbreken dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m.	m2	70,00	F		
311140	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte B<1,5 m	m2	13,00	F		
311150	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	48,00	F		
311160	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m	m2	175,00	F		
3112	Opbreken en aanbrengen BSS NCB-klinker					
311210	Opbreken NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m.	m2	13,00	F		
311220	Opbreken NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	13,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311230	Opbreken NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m	m2	175,00	F		
311240	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m	m2	13,00	F		
311250	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	48,00	F		
311260	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m	m2	70,00	F		
3113	Opbreken en aanbrengen BSS, keiformaat.					
311310	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	93,00	F		
311320	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	375,00	F		
311330	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	1400,00	F		
311340	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5 m	m2	93,00	F		
311350	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	375,00	F		
311360	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m	m2	1400,00	F		
311370	Aanbrengen van streklaag BSS keiformaat in specie.	m	93,00	F		
311380	Aanbrengen van rollaag BSS keiformaat in specie.	m	93,00	F		
3114	Opnemen en aanbrengen BSS dikformaat.					
311410	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5 m.	m2	23,00	F		
311420	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	85,00	F		
311430	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	130,00	F		
311440	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5 m	m2	23,00	F		
311450	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	85,00	F		
311460	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	325,00	F		
3115	Opnemen en aanbrengen BSS waalformaat.					
311510	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B<1,5 m.	m2	13,00	F		
311520	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	19,00	F		
311530	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	175,00	F		
311540	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte B<1,5 m	m2	13,00	F		
311550	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	48,00	F		
311560	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m	m2	175,00	F		
3116	Opnemen en aanbrengen SBS keiformaat.					
311610	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	45,00	F		
311620	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	178,00	F		
311630	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	675,00	F		
311640	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	45,00	F		
311650	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	178,00	F		
311660	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	675,00	F		
3117	Opnemen en aanbrengen SBS dikformaat.					
311710	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B<1,5 m	m2	23,00	F		
311720	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte	m2	93,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	1,5<=B<3,0 m.					
311730	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	350,00	F		
311740	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte B<1,5 m.	m2	23,00	F		
311750	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	93,00	F		
311760	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	350,00	F		
3118	Opnemen en aanbrengen SBS waalformaat.					
311810	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B<1,5 m	m2	13,00	F		
311820	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	48,00	F		
311830	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	175,00	F		
311840	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte B<1,5 m.	m2	13,00	F		
311850	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	48,00	F		
311860	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	175,00	F		
312	**Werkzaamheden tegelwerk.**					
3121	Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x45 mm					
312110	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m.	m2	275,00	F		
312120	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	925,00	F		
312130	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	133,00	F		
312140	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m	m2	275,00	F		
312150	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	925,00	F		
312160	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte B>=3,0 m	m2	133,00	F		
3122	Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm					
312210	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	125,00	F		
312220	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	450,00	F		
312230	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	63,00	F		
312240	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	125,00	F		
312250	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	450,00	F		
312260	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	63,00	F		
3123	Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm					
312310	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5 m.	m2	50,00	F		
312320	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	175,00	F		
312330	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	25,00	F		
312340	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5 m	m2	50,00	F		
312350	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	175,00	F		
312360	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte B>=3,0 m	m2	25,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3124	Opnemen en aanbrengen betontegels 500x500x60 mm					
312410	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	10,00	F		
312420	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	35,00	F		
312430	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	5,00	F		
312440	Aanbrengen betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	10,00	F		
312450	Aanbrengen betontegels; 500x500x50 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	35,00	F		
312460	Aanbrengen betontegels; 500x500x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	5,00	F		
3125	Opnemen en aanbrengen betontegels 400x600x60 mm					
312510	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	10,00	F		
312520	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	35,00	F		
312530	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	5,00	F		
312540	Aanbrengen betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	10,00	F		
312550	Aanbrengen betontegels; 400x600x50 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	35,00	F		
312560	Aanbrengen betontegels; 400x600x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	5,00	F		
3126	Opnemen en aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm					
312610	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij	m2	10,00	F		
312620	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,40<B<1,5 m.	m2	10,00	F		
312630	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	35,00	F		
312640	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	5,00	F		
312650	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij.	m2	10,00	F		
312660	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,4<B<1,5 m	m2	10,00	F		
312670	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<B<3,0 m	m2	35,00	F		
312680	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m	m2	2,00	F		
3128	Opnemen en aanbrengen gitruittegels					
312810	Opbreken gitruitegels; 300x300x60 mm	m2	400,00	F		
312820	Aanbrengen betontegels (gitruittegel 9 ruits)	m2	200,00	F	30,50	
312830	Aanbrengen betontegels (gitruittegel 16 ruits)	m2	200,00	F	30,50	
3129	Opnemen en aanbrengen blindegeleidetegels					
312910	Opbreken blindegeleidetegels; 300x300x60 mm	m2	50,00	F		
312920	Aanbrengen betontegels (geleidelijntegels)	m2	30,00	F	30,50	
312930	Aanbrengen betontegels (noppentegel)	m2	20,00	F	30,50	
312940	Opbreken rubberen klanktegels; 300x300x80 mm	m2	20,00	F		
312950	Aanbrengen betontegels (rubberen klanktegel)	m2	20,00	F	30,50	
314	**Werkzaamheden opsluitbanden.**					
3141	Opnemen en aanbrengen opsluitband 60x200 mm					
314110	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm in zand.	m	575,00	F		
314120	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 60x200 mm in	m	575,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	zand.					
3142	Opnemen en aanbrengen opsluitband 80x200 mm					
314210	Opbreken opsluitbanden 80x200 mm in zand.	m	300,00	F		
314220	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 80x200 mm in zand	m	300,00	F		
3143	Opnemen en aanbrengen opsluit- en gazonband 100x200 mm					
314310	Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in zand.	m	195,00	F		
314320	Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in beton.	m	23,00	F		
314330	Aanbrengen opsluit- en gazonbanden van beton; 100x200 mm in zand	m	130,00	F		
314340	Aanbrengen opsluit- en gazonbanden van beton; 100x200 mm in beton,	m	15,00	F		
3144	Opnemen en aanbrengen opsluitband 120x250 mm					
314410	Opbreken opsluitbanden 120/x250 mm in zand.	m	145,00	F		
314420	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm in zand.	m	130,00	F		
314430	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm in beton.	m	15,00	F		
3145	Opnemen en aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm					
314510	Opbreken betonbiels 120x200x600 mm	m	8,00	F		
314520	Aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm	m	8,00	F		
315	**Werkzaamheden trottoirbanden.**					
3151	Opnemen en aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm					
315110	Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in zand.	m	475,00	F		
315120	Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in beton.	m	85,00	F		
315150	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm in zand.	m	475,00	F		
315160	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm in beton	m	85,00	F		
3152	Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm					
315210	Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in zand.	m	275,00	F		
315220	Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in beton	m	48,00	F		
315250	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm in zand.	m	475,00	F		
315260	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm in beton	m	48,00	F		
3153	Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x160 mm					
315310	Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in zand.	m	60,00	F		
315320	Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in beton.	m	10,00	F		
315350	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x160 mm in zand.	m	60,00	F		
315360	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x160 mm in beton	m	10,00	F		
3154	Opnemen en aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm					
315420	Opbreken RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	123,00	F		
315430	Opbreken RWS-band 115/225x250 mm; in beton	m	23,00	F		
315450	Aanbrengen trottoirbanden RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	123,00	F		
315460	Aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm in beton	m	23,00	F		
3155	Opnemen en aanbrengen geleideband 50/200x200 mm					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
315510	Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in zand.	m	123,00	F		
315520	Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in beton.	m	23,00	F		
315550	Aanbrengen geleidebanden 50/200x200 mm in zand.	m	123,00	F		
315560	Aanbrengen gelidebanden 50/200x200 mm in beton	m	23,00	F		
3156	Opnemen en aanbrengen busperronband 1000x435x334 mm					
315610	Opbreken busperronband in zand.	m	8,00	F		
315650	Aanbrengen Busperronband 1000x435x334 mm in zand.	m	8,00	F		
316	**Werkzaamheden inritbanden.**					
316010	Opbreken inritbanden zand.	m	130,00	F		
316020	Opbreken invalide-opritten in zand.	m	33,00	F		
316050	Aanbrengen inritbanden 450/160x500 mm in zand.	m	33,00	F		
316060	Aanbrengen inritbanden 500/160x500 mm in zand.	m	33,00	F		
316070	Aanbrengen invalide-inriitbanden 800x200x500 mm in zand.	m	15,00	F		
316080	Aanbrengen invalide-inritbanden 750x200x500 mm in zand.	m	15,00	F		
317	**Werkzaamheden stootbanden.**					
317010	Opbreken stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	30,00	F		
317030	Aanbrengen stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	30,00	F		
318	**Werkzaamheden molgoten.**					
3181	Molgoten BSS keiformaat					
318110	Opbreken molgoot BSS keiformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	325,00	F		
318130	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat; in zand	m	275,00	F		
318140	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat; in cementspecie.	m	48,00	F		
3182	Molgoten BSS dikformaat					
318210	Opbreken molgoot BSS dikformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	163,00	F		
318230	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat; in zand	m	138,00	F		
318240	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat; in cementspecie.	m	25,00	F		
3183	Molgoten BSS waalformaat					
318310	Opbreken molgoot BSS waalformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	55,00	F		
318330	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat; in zand	m	45,00	F		
318340	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat; in cementspecie.	m	8,00	F		
3184	Molgoten SBS keiformaat.					
318410	Opbreken molgoot SBS keiformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	43,00	F		
318430	Aanbrengen molgoot SBS keiformaat; in zand.	m	93,00	F		
318440	Aanbrengen molgoot SBS keiformaat; in cementspecie.	m	15,00	F		
3185	Molgoten SBS dikformaat.					
318510	Opbreken molgoot SBS dikformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	55,00	F		
318530	Aanbrengen molgoot SBS dikformaat; in zand.	m	45,00	F		
318540	Aanbrengen molgoot SBS dikformaat; in cementspecie.	m	8,00	F		
3186	Molgoten SBS waalformaat.					
318610	Opbreken molgoot SBS waalformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	18,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
318630	Aanbrengen molgoot SBS waalformaat; in zand.	m	15,00	F		
318640	Aanbrengen molgoot SBS waalformaat; in cementspecie.	m	3,00	F		
32	**ELEMENTENVERHARDING; STAFFEL 5<A<=25 M2**					
320	**Voorbereidende werkzaamheden.**					
3201	Aanbrengen straatlaag t.b.v. straat- en tegelwerk.					
320110	Aanbrengen straatlaag; breedte B<1,5 m;dik gem. 50 mm.	m2	1325,00	F		
320120	Aanbrengen straatlaag; breedte 1,5<=B<1,5 m; dik gem. 50 mm	m2	4750,00	F		
320130	Aanbrengen straatlaag; breedte B>=3,0 m; dik gem. 50 mm	m2	6750,00	F		
320140	Aanbrengen straatlaag; breedte B<1,5 m; dik gem.100 mm.	m2	148,00	F		
320150	Aanbrengen straatlaag; breedte 1,5<=B<1,5 m; dik gem. 100 mm	m2	550,00	F		
320160	Aanbrengen straatlaag; breedte B>=3,0 m; dik gem. 100 mm	m2	750,00	F		
321	**Werkzaamheden straatwerk.**					
3211	Opbreken en aanbrengen BSS, dubbelklinker.					
321110	Opbreken dubbelklinkers; breedte B<1,5 m.	m2	23,00	F		
321120	Opbreken dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	93,00	F		
321130	Opbreken dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m.	m2	350,00	F		
321140	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte B<1,5 m	m2	23,00	F		
321150	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	93,00	F		
321160	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m	m2	350,00	F		
3212	Opbreken en aanbrengen BSS NCB-klinker					
321210	Opbreken NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m.	m2	23,00	F		
321220	Opbreken NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	93,00	F		
321230	Opbreken NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m	m2	350,00	F		
321240	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m	m2	23,00	F		
321250	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	188,00	F		
321260	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m	m2	350,00	F		
3213	Opbreken en aanbrengen BSS, keiformaat.					
321310	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	188,00	F		
321320	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	750,00	F		
321330	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	2750,00	F		
321340	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5 m	m2	188,00	F		
321350	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	750,00	F		
321360	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m	m2	2750,00	F		
321370	Aanbrengen van streklaag BSS keiformaat in specie.	m	185,00	F		
321380	Aanbrengen van rollaag BSS keiformaat in specie.	m	185,00	F		
3214	Opnemen en aanbrengen BSS dikformaat.					
321410	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5 m.	m2	43,00	F		
321420	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	168,00	F		
321430	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	625,00	F		
321440	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte	m2	43,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	B<1,5 m					
321450	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	168,00	F		
321460	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	325,00	F		
3215	Opnemen en aanbrengen BSS waalformaat.					
321510	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B<1,5 m.	m2	23,00	F		
321520	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	93,00	F		
321530	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	350,00	F		
321540	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte B<1,5 m	m2	23,00	F		
321550	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	93,00	F		
321560	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m	m2	350,00	F		
3216	Opnemen en aanbrengen SBS keiformaat.					
321610	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	90,00	F		
321620	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	350,00	F		
321630	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	1325,00	F		
321640	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	90,00	F		
321650	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	350,00	F		
321660	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	1325,00	F		
3217	Opnemen en aanbrengen SBS dikformaat.					
321710	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B<1,5 m	m2	48,00	F		
321720	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	188,00	F		
321730	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	700,00	F		
321740	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte B<1,5 m.	m2	48,00	F		
321750	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	188,00	F		
321760	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	700,00	F		
3218	Opnemen en aanbrengen SBS waalformaat.					
321810	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B<1,5 m	m2	13,00	F		
321820	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	48,00	F		
321830	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	175,00	F		
321840	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte B<1,5 m.	m2	13,00	F		
321850	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	48,00	F		
321860	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	175,00	F		
322	**Werkzaamheden tegelwerk.**					
3221	Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x45 mm					
322110	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m.	m2	525,00	F		
322120	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	1875,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322130	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	275,00	F		
322140	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m	m2	525,00	F		
322150	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	1875,00	F		
322160	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte B>=3,0 m	m2	275,00	F		
3222	Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm					
322210	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	203,00	F		
322220	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	700,00	F		
322230	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	100,00	F		
322240	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	203,00	F		
322250	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	700,00	F		
322260	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	100,00	F		
3223	Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm					
322310	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5 m.	m2	100,00	F		
322320	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	350,00	F		
322330	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	50,00	F		
322340	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5 m	m2	100,00	F		
322350	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	350,00	F		
322360	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte B>=3,0 m	m2	50,00	F		
3224	Opnemen en aanbrengen betontegels 500x500x60 mm					
322410	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	20,00	F		
322420	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	70,00	F		
322430	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	10,00	F		
322440	Aanbrengen betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	20,00	F		
322450	Aanbrengen betontegels; 500x500x50 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	70,00	F		
322460	Aanbrengen betontegels; 500x500x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	10,00	F		
3225	Opnemen en aanbrengen betontegels 400x600x60 mm					
322510	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	20,00	F		
322520	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	70,00	F		
322530	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	10,00	F		
322540	Aanbrengen betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	20,00	F		
322550	Aanbrengen betontegels; 400x600x50 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	70,00	F		
322560	Aanbrengen betontegels; 400x600x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	10,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3226	Opnemen en aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm					
322610	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij	m2	20,00	F		
322620	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,40<B<1,5 m.	m2	20,00	F		
322630	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	70,00	F		
322640	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	10,00	F		
322650	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij.	m2	20,00	F		
322660	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,4<B<1,5 m	m2	20,00	F		
322670	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<B<3,0 m	m2	70,00	F		
322680	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m	m2	10,00	F		
3228	Opnemen en aanbrengen gitruittegels					
322810	Opbreken gitruitegels; 300x300x60 mm	m2	800,00	F		
322820	Aanbrengen betontegels (gitruittegel 9 ruits)	m2	400,00	F	30,50	
322830	Aanbrengen betontegels (gitruittegel 16 ruits)	m2	400,00	F	30,50	
3229	Opnemen en aanbrengen blindegeleidetegels					
322910	Opbreken blindegeleidetegels; 300x300x60 mm	m2	80,00	F		
322920	Aanbrengen betontegels (geleidelijntegels)	m2	50,00	F	30,50	
322930	Aanbrengen betontegels (noppentegel)	m2	30,00	F	30,50	
322940	Opbreken rubberen klanktegels; 300x300x80 mm	m2	30,00	F		
322950	Aanbrengen betontegels (rubberen klanktegel)	m2	30,00	F	30,50	
324	**Werkzaamheden opsluitbanden.**					
3241	Opnemen en aanbrengen opsluitband 60x200 mm					
324110	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm in zand.	m	1150,00	F		
324120	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 60x200 mm in zand.	m	1150,00	F		
3242	Opnemen en aanbrengen opsluitband 80x200 mm					
324210	Opbreken opsluitbanden 80x200 mm in zand.	m	575,00	F		
324220	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 80x200 mm in zand	m	575,00	F		
3243	Opnemen en aanbrengen opsluit- en gazonband 100x200 mm					
324310	Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in zand.	m	650,00	F		
324320	Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in beton.	m	73,00	F		
324330	Aanbrengen opsluit- en gazonbanden van beton; 100x200 mm in zand	m	650,00	F		
324340	Aanbrengen opsluit- en gazonbanden van beton; 100x200 mm in beton,	m	73,00	F		
3244	Opnemen en aanbrengen opsluitband 120x250 mm					
324410	Opbreken opsluitbanden 120/x250 mm in zand.	m	300,00	F		
324420	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm in zand.	m	250,00	F		
324430	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm in beton.	m	30,00	F		
3245	Opnemen en aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
324510	Opbreken betonbiels 120x200x600 mm	m	15,00	F		
324520	Aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm	m	15,00	F		
325	**Werkzaamheden trottoirbanden.**					
3251	Opnemen en aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm					
325110	Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in zand.	m	950,00	F		
325120	Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in beton.	m	168,00	F		
325150	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm in zand.	m	650,00	F		
325160	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm in beton	m	168,00	F		
3252	Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm					
325210	Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in zand.	m	550,00	F		
325220	Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in beton	m	45,00	F		
325250	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm in zand.	m	550,00	F		
325260	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm in beton	m	45,00	F		
3253	Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x160 mm					
325310	Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in zand.	m	123,00	F		
325320	Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in beton.	m	23,00	F		
325350	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x160 mm in zand.	m	123,00	F		
325360	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x160 mm in beton	m	23,00	F		
3254	Opnemen en aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm					
325420	Opbreken RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	245,00	F		
325430	Opbreken RWS-band 115/225x250 mm; in beton	m	43,00	F		
325450	Aanbrengen trottoirbanden RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	245,00	F		
325460	Aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm in beton	m	43,00	F		
3255	Opnemen en aanbrengen geleideband 50/200x200 mm					
325510	Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in zand.	m	245,00	F		
325520	Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in beton.	m	43,00	F		
325550	Aanbrengen geleidebanden 50/200x200 mm in zand.	m	245,00	F		
325560	Aanbrengen gelidebanden 50/200x200 mm in beton	m	43,00	F		
3256	Opnemen en aanbrengen busperronband 1000x435x334 mm					
325610	Opbreken busperronband in zand.	m	15,00	F		
325650	Aanbrengen Busperronband 1000x435x334 mm in zand.	m	15,00	F		
326	**Werkzaamheden inritbanden.**					
326010	Opbreken inritbanden zand.	m	275,00	F		
326020	Opbreken invalide-opritten in zand.	m	138,00	F		
326050	Aanbrengen inritbanden 450/160x500 mm in zand.	m	113,00	F		
326060	Aanbrengen inritbanden 500/160x500 mm in zand.	m	113,00	F		
326070	Aanbrengen invalide-inriitbanden 800x200x500 mm in zand.	m	25,00	F		
326080	Aanbrengen invalide-inritbanden 750x200x500 mm in zand.	m	25,00	F		
327	**Werkzaamheden stootbanden.**					
327010	Opbreken stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	58,00	F		
327030	Aanbrengen stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	58,00	F		
328	**Werkzaamheden molgoten.**					
3281	Molgoten BSS keiformaat					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
328110	Opbreken molgoot BSS keiformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	650,00	F		
328130	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat; in zand	m	550,00	F		
328140	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat; in cementspecie.	m	98,00	F		
3282	Molgoten BSS dikformaat					
328210	Opbreken molgoot BSS dikformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	325,00	F		
328230	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat; in zand	m	275,00	F		
328240	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat; in cementspecie.	m	48,00	F		
3283	Molgoten BSS waalformaat					
328310	Opbreken molgoot BSS waalformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	108,00	F		
328330	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat; in zand	m	93,00	F		
328340	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat; in cementspecie.	m	15,00	F		
3284	Molgoten SBS keiformaat.					
328410	Opbreken molgoot SBS keiformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	215,00	F		
328430	Aanbrengen molgoot SBS keiformaat; in zand.	m	183,00	F		
328440	Aanbrengen molgoot SBS keiformaat; in cementspecie.	m	33,00	F		
3285	Molgoten SBS dikformaat.					
328510	Opbreken molgoot SBS dikformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	108,00	F		
328530	Aanbrengen molgoot SBS dikformaat; in zand.	m	93,00	F		
328540	Aanbrengen molgoot SBS dikformaat; in cementspecie.	m	15,00	F		
3286	Molgoten SBS waalformaat.					
328610	Opbreken molgoot SBS waalformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	35,00	F		
328630	Aanbrengen molgoot SBS waalformaat; in zand.	m	30,00	F		
328640	Aanbrengen molgoot SBS waalformaat; in cementspecie.	m	5,00	F		
33	**ELEMENTENVERHARDING; STAFFEL 25< A<=100 M2**					
330	**Voorbereidende werkzaamheden.**					
3301	Aanbrengen straatlaag t.b.v. straat- en tegelwerk.					
330110	Aanbrengen straatlaag; breedte B<1,5 m;dik gem. 50 mm.	m2	3750,00	F		
330120	Aanbrengen straatlaag; breedte 1,5<=B<1,5 m; dik gem. 50 mm	m2	13750,00	F		
330130	Aanbrengen straatlaag; breedte B>=3,0 m; dik gem. 50 mm	m2	19250,00	F		
330140	Aanbrengen straatlaag; breedte B<1,5 m; dik gem.100 mm.	m2	425,00	F		
330150	Aanbrengen straatlaag; breedte 1,5<=B<1,5 m; dik gem. 100 mm	m2	1525,00	F		
330160	Aanbrengen straatlaag; breedte B>=3,0 m; dik gem. 100 mm	m2	2125,00	F		
331	**Werkzaamheden straatwerk.**					
3311	Opbreken en aanbrengen BSS, dubbelklinker.					
331110	Opbreken dubbelklinkers; breedte B<1,5 m.	m2	150,00	F		
331120	Opbreken dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	275,00	F		
331130	Opbreken dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m.	m2	1000,00	F		
331140	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte B<1,5 m	m2	150,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331150	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	275,00	F		
331160	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m	m2	1000,00	F		
3312	Opbreken en aanbrengen BSS NCB-klinker					
331210	Opbreken NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m.	m2	150,00	F		
331220	Opbreken NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	275,00	F		
331230	Opbreken NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m	m2	1000,00	F		
331240	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m	m2	150,00	F		
331250	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	275,00	F		
331260	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m	m2	1000,00	F		
3313	Opbreken en aanbrengen BSS, keiformaat.					
331310	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	525,00	F		
331320	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	2125,00	F		
331330	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	8000,00	F		
331340	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5 m	m2	525,00	F		
331350	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	2125,00	F		
331360	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m	m2	8000,00	F		
331370	Aanbrengen van streklaag BSS keiformaat in specie.	m	525,00	F		
331380	Aanbrengen van rollaag BSS keiformaat in specie.	m	525,00	F		
3314	Opnemen en aanbrengen BSS dikformaat.					
331410	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5 m.	m2	200,00	F		
331420	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	475,00	F		
331430	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	1800,00	F		
331440	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5 m	m2	200,00	F		
331450	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	475,00	F		
331460	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	1800,00	F		
3315	Opnemen en aanbrengen BSS waalformaat.					
331510	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B<1,5 m.	m2	150,00	F		
331520	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	275,00	F		
331530	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	1000,00	F		
331540	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte B<1,5 m	m2	150,00	F		
331550	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	275,00	F		
331560	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m	m2	1000,00	F		
3316	Opnemen en aanbrengen SBS keiformaat.					
331610	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	250,00	F		
331620	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	1000,00	F		
331630	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	3750,00	F		
331640	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	250,00	F		
331650	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	1000,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331660	Aanbrengen straatbaksteen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	3750,00	F		
3317	Opnemen en aanbrengen SBS dikformaat.					
331710	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B<1,5 m	m2	150,00	F		
331720	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	525,00	F		
331730	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	1975,00	F		
331740	Aanbrengen straatbaksteen dikformaat; breedte B<1,5 m.	m2	150,00	F		
331750	Aanbrengen straatbaksteen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	525,00	F		
331760	Aanbrengen straatbaksteen dikformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	1975,00	F		
3318	Opnemen en aanbrengen SBS waalformaat.					
331810	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B<1,5 m	m2	150,00	F		
331820	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	275,00	F		
331830	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	1000,00	F		
331840	Aanbrengen straatbaksteen waalformaat; breedte B<1,5 m.	m2	150,00	F		
331850	Aanbrengen straatbaksteen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	275,00	F		
331860	Aanbrengen straatbaksteen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	1000,00	F		
332	**Werkzaamheden tegelwerk.**					
3321	Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x45 mm					
332110	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m.	m2	1500,00	F		
332120	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	5250,00	F		
332130	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	750,00	F		
332140	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m	m2	1500,00	F		
332150	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	5250,00	F		
332160	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte B>=3,0 m	m2	750,00	F		
3322	Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm					
332210	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	575,00	F		
332220	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	2000,00	F		
332230	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	275,00	F		
332240	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	575,00	F		
332250	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	2000,00	F		
332260	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	275,00	F		
3323	Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm					
332310	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5 m.	m2	275,00	F		
332320	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	1000,00	F		
332330	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte	m2	150,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	B>=3,0 m.					
332340	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5 m	m2	275,00	F		
332350	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	2000,00	F		
332360	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte B>=3,0 m	m2	275,00	F		
3324	Opnemen en aanbrengen betontegels 500x500x60 mm					
332410	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	150,00	F		
332420	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	200,00	F		
332430	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	150,00	F		
332440	Aanbrengen betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	150,00	F		
332450	Aanbrengen betontegels; 500x500x50 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	200,00	F		
332460	Aanbrengen betontegels; 500x500x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	150,00	F		
3325	Opnemen en aanbrengen betontegels 400x600x60 mm					
332510	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	150,00	F		
332520	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	200,00	F		
332530	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	150,00	F		
332540	Aanbrengen betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	150,00	F		
332550	Aanbrengen betontegels; 400x600x50 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	200,00	F		
332560	Aanbrengen betontegels; 400x600x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	150,00	F		
3326	Opnemen en aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm					
332610	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij	m2	150,00	F		
332620	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,40<B<1,5 m.	m2	150,00	F		
332630	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	200,00	F		
332640	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	150,00	F		
332650	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij.	m2	150,00	F		
332660	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,4<B<1,5 m	m2	150,00	F		
332670	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<B<3,0 m	m2	200,00	F		
332680	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m	m2	150,00	F		
3328	Opnemen en aanbrengen gitruittegels					
332810	Opbreken gitruitegels; 300x300x60 mm	m2	1200,00	F		
332820	Aanbrengen betontegels (gitruittegel 9 ruits)	m2	600,00	F	30,50	
332830	Aanbrengen betontegels (gitruittegel 16 ruits)	m2	600,00	F	30,50	
3329	Opnemen en aanbrengen blindegeleidetegels					
332910	Opbreken blindegeleidetegels; 300x300x60 mm	m2	110,00	F		
332920	Aanbrengen betontegels (geleidelijntegels)	m2	60,00	F	30,50	
332930	Aanbrengen betontegels (noppentegel)	m2	50,00	F	30,50	
332940	Opbreken rubberen klanktegels; 300x300x80 mm	m2	50,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332950	Aanbrengen betontegels (rubberen klanktegel)	m2	50,00	F	30,50	
334	**Werkzaamheden opsluitbanden.**					
3341	Opnemen en aanbrengen opsluitband 60x200 mm					
334110	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm in zand.	m	3250,00	F		
334120	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 60x200 mm in zand.	m	3250,00	F		
3342	Opnemen en aanbrengen opsluitband 80x200 mm					
334210	Opbreken opsluitbanden 80x200 mm in zand.	m	1625,00	F		
334220	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 80x200 mm in zand	m	1625,00	F		
3343	Opnemen en aanbrengen opsluit- en gazonband 100x200 mm					
334310	Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in zand.	m	1100,00	F		
334320	Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in beton.	m	150,00	F		
334330	Aanbrengen opsluit- en gazonbanden van beton; 100x200 mm in zand	m	1100,00	F		
334340	Aanbrengen opsluit- en gazonbanden van beton; 100x200 mm in beton,	m	150,00	F		
3344	Opnemen en aanbrengen opsluitband 120x250 mm					
334410	Opbreken opsluitbanden 120/x250 mm in zand.	m	825,00	F		
334420	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm in zand.	m	725,00	F		
334430	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm in beton.	m	150,00	F		
3345	Opnemen en aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm					
334510	Opbreken betonbiels 120x200x600 mm	m	40,00	F		
334520	Aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm	m	40,00	F		
335	**Werkzaamheden trottoirbanden.**					
3351	Opnemen en aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm					
335110	Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in zand.	m	2750,00	F		
335120	Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in beton.	m	475,00	F		
335150	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm in zand.	m	2750,00	F		
335160	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm in beton	m	475,00	F		
3352	Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm					
335210	Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in zand.	m	1525,00	F		
335220	Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in beton	m	275,00	F		
335250	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm in zand.	m	1525,00	F		
335260	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm in beton	m	725,00	F		
3353	Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x160 mm					
335310	Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in zand.	m	350,00	F		
335320	Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in beton.	m	60,00	F		
335350	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x160 mm in zand.	m	350,00	F		
335360	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x160 mm in beton	m	60,00	F		
3354	Opnemen en aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
335410	Opbreken RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	700,00	F		
335420	Opbreken RWS-band 115/225x250 mm; in beton	m	125,00	F		
335450	Aanbrengen trottoirbanden RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	700,00	F		
335460	Aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm in beton	m	125,00	F		
3355	Opnemen en aanbrengen geleideband 50/200x200 mm					
335510	Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in zand.	m	700,00	F		
335520	Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in beton.	m	125,00	F		
335550	Aanbrengen geleidebanden 50/200x200 mm in zand.	m	700,00	F		
335560	Aanbrengen gelidebanden 50/200x200 mm in beton	m	125,00	F		
3356	Opnemen en aanbrengen busperronband 1000x435x334 mm					
335610	Opbreken busperronband in zand.	m	40,00	F		
335650	Aanbrengen Busperronband 1000x435x334 mm in zand.	m	40,00	F		
336	**Werkzaamheden inritbanden.**					
336010	Opbreken inritbanden zand.	m	650,00	F		
336020	Opbreken invalide-opritten in zand.	m	125,00	F		
336050	Aanbrengen inritbanden 450/160x500 mm in zand.	m	325,00	F		
336060	Aanbrengen inritbanden 500/160x500 mm in zand.	m	325,00	F		
336070	Aanbrengen invalide-inriitbanden 800x200x500 mm in zand.	m	65,00	F		
336080	Aanbrengen invalide-inritbanden 750x200x500 mm in zand.	m	65,00	F		
337	**Werkzaamheden stootbanden.**					
337010	Opbreken stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	165,00	F		
337030	Aanbrengen stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	165,00	F		
338	**Werkzaamheden molgoten.**					
3381	Molgoten BSS keiformaat					
338110	Opbreken molgoot BSS keiformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	1825,00	F		
338130	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat; in zand	m	1550,00	F		
338140	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat; in cementspecie.	m	275,00	F		
3382	Molgoten BSS dikformaat					
338210	Opbreken molgoot BSS dikformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	925,00	F		
338230	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat; in zand	m	775,00	F		
338240	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat; in cementspecie.	m	150,00	F		
3383	Molgoten BSS waalformaat					
338310	Opbreken molgoot BSS waalformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	300,00	F		
338330	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat; in zand	m	250,00	F		
338340	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat; in cementspecie.	m	45,00	F		
3384	Molgoten SBS keiformaat.					
338410	Opbreken molgoot SBS keiformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	600,00	F		
338430	Aanbrengen molgoot SBS keiformaat; in zand.	m	525,00	F		
338440	Aanbrengen molgoot SBS keiformaat; in cementspecie.	m	100,00	F		
3385	Molgoten SBS dikformaat.					
338510	Opbreken molgoot SBS dikformaat; als voorbereiding op	m	300,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	herstraten.					
338530	Aanbrengen molgoot SBS dikformaat; in zand.	m	250,00	F		
338540	Aanbrengen molgoot SBS dikformaat; in cementspecie.	m	45,00	F		
3386	Molgoten SBS waalformaat.					
338610	Opbreken molgoot SBS waalformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	105,00	F		
338630	Aanbrengen molgoot SBS waalformaat; in zand.	m	88,00	F		
338640	Aanbrengen molgoot SBS waalformaat; in cementspecie.	m	50,00	F		
34	**ELEMENTENVERHARDING; STAFFEL A>=100 M2**					
340	**Voorbereidende werkzaamheden.**					
3401	Aanbrengen straatlaag t.b.v. straat- en tegelwerk.					
340110	Aanbrengen straatlaag; breedte B<1,5 m;dik gem. 50 mm.	m2	3000,00	F		
340120	Aanbrengen straatlaag; breedte 1,5<=B<1,5 m; dik gem. 50 mm	m2	11250,00	F		
340130	Aanbrengen straatlaag; breedte B>=3,0 m; dik gem. 50 mm	m2	15750,00	F		
340140	Aanbrengen straatlaag; breedte B<1,5 m; dik gem.100 mm.	m2	350,00	F		
340150	Aanbrengen straatlaag; breedte 1,5<=B<1,5 m; dik gem. 100 mm	m2	1250,00	F		
340160	Aanbrengen straatlaag; breedte B>=3,0 m; dik gem. 100 mm	m2	1750,00	F		
341	**Werkzaamheden straatwerk.**					
3411	Opbreken en aanbrengen BSS, dubbelklinker.					
341110	Opbreken dubbelklinkers; breedte B<1,5 m.	m2	400,00	F		
341120	Opbreken dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00	F		
341130	Opbreken dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m.	m2	825,00	F		
341140	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte B<1,5 m	m2	400,00	F		
341150	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	400,00	F		
341160	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m	m2	825,00	F		
3412	Opbreken en aanbrengen BSS NCB-klinker					
341210	Opbreken NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m.	m2	400,00	F		
341220	Opbreken NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00	F		
341230	Opbreken NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m	m2	825,00	F		
341240	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m	m2	400,00	F		
341250	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	400,00	F		
341260	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m	m2	825,00	F		
3413	Opbreken en aanbrengen BSS, keiformaat.					
341310	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	425,00	F		
341320	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	1750,00	F		
341330	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	6500,00	F		
341340	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5 m	m2	425,00	F		
341350	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	1750,00	F		
341360	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m	m2	6500,00	F		
341370	Aanbrengen van streklaag BSS keiformaat in specie.	m	425,00	F		
341380	Aanbrengen van rollaag BSS keiformaat in specie.	m	425,00	F		
3414	Opnemen en aanbrengen BSS dikformaat.					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341410	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5 m.	m2	400,00	F		
341420	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00	F		
341430	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	1475,00	F		
341440	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5 m	m2	400,00	F		
341450	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	400,00	F		
341460	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	1475,00	F		
3415	Opnemen en aanbrengen BSS waalformaat.					
341510	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B<1,5 m.	m2	400,00	F		
341520	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00	F		
341530	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	825,00	F		
341540	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte B<1,5 m	m2	400,00	F		
341550	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	400,00	F		
341560	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m	m2	825,00	F		
3416	Opnemen en aanbrengen SBS keiformaat.					
341610	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	400,00	F		
341620	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	750,00	F		
341630	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	3000,00	F		
341640	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	400,00	F		
341650	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	750,00	F		
341660	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	3000,00	F		
3417	Opnemen en aanbrengen SBS dikformaat.					
341710	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B<1,5 m	m2	400,00	F		
341720	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	500,00	F		
341730	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	1625,00	F		
341740	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte B<1,5 m.	m2	400,00	F		
341750	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	425,00	F		
341760	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	1625,00	F		
3418	Opnemen en aanbrengen SBS waalformaat.					
341810	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B<1,5 m	m2	400,00	F		
341820	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00	F		
341830	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	825,00	F		
341840	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte B<1,5 m.	m2	400,00	F		
341850	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00	F		
341860	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	825,00	F		
342	**Werkzaamheden tegelwerk.**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3421	Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x45 mm					
342110	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m.	m2	1250,00	F		
342120	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	4250,00	F		
342130	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	625,00	F		
342140	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m	m2	1250,00	F		
342150	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	4250,00	F		
342160	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte B>=3,0 m	m2	625,00	F		
3422	Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm					
342210	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	475,00	F		
342220	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	1650,00	F		
342230	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	400,00	F		
342240	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	475,00	F		
342250	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	1650,00	F		
342260	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	400,00	F		
3423	Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm					
342310	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5 m.	m2	400,00	F		
342320	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	825,00	F		
342330	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	400,00	F		
342340	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5 m	m2	400,00	F		
342350	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	825,00	F		
342360	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte B>=3,0 m	m2	400,00	F		
3424	Opnemen en aanbrengen betontegels 500x500x60 mm					
342410	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	400,00	F		
342420	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00	F		
342430	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	400,00	F		
342440	Aanbrengen betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	400,00	F		
342450	Aanbrengen betontegels; 500x500x50 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	400,00	F		
342460	Aanbrengen betontegels; 500x500x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	400,00	F		
3425	Opnemen en aanbrengen betontegels 400x600x60 mm					
342510	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	400,00	F		
342520	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00	F		
342530	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	400,00	F		
342540	Aanbrengen betontegels; 400x600x60 mm; breedte	m2	400,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	B<1,5 m					
342550	Aanbrengen betontegels; 400x600x50 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	400,00	F		
342560	Aanbrengen betontegels; 400x600x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	400,00	F		
3426	Opnemen en aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm					
342610	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij	m2	400,00	F		
342620	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,40<B<1,5 m.	m2	400,00	F		
342630	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00	F		
342640	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	400,00	F		
342650	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij.	m2	400,00	F		
342660	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,4<B<1,5 m	m2	400,00	F		
342670	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<B<3,0 m	m2	400,00	F		
342680	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m	m2	400,00	F		
3428	Opnemen en aanbrengen gitruittegels					
342810	Opbreken gitruitegels; 300x300x60 mm	m2	1200,00	F		
342820	Aanbrengen betontegels (gitruittegel 9 ruits)	m2	600,00	F	30,50	
342830	Aanbrengen betontegels (gitruittegel 16 ruits)	m2	600,00	F	30,50	
3429	Opnemen en aanbrengen blindegeleidetegels					
342910	Opbreken blindegeleidetegels; 300x300x60 mm	m2	160,00	F		
342920	Aanbrengen betontegels (geleidelijntegels)	m2	120,00	F	30,50	
342930	Aanbrengen betontegels (noppentegel)	m2	40,00	F	30,50	
342940	Opbreken rubberen klanktegels; 300x300x80 mm	m2	40,00	F		
342950	Aanbrengen betontegels (rubberen klanktegel)	m2	40,00	F	30,50	
344	**Werkzaamheden opsluitbanden.**					
3441	Opnemen en aanbrengen opsluitband 60x200 mm					
344110	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm in zand.	m	2750,00	F		
344120	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 60x200 mm in zand.	m	2750,00	F		
3442	Opnemen en aanbrengen opsluitband 80x200 mm					
344210	Opbreken opsluitbanden 80x200 mm in zand.	m	1350,00	F		
344220	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 80x200 mm in zand	m	1350,00	F		
3443	Opnemen en aanbrengen opsluit- en gazonband 100x200 mm					
344310	Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in zand.	m	1500,00	F		
344320	Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in beton.	m	250,00	F		
344330	Aanbrengen opsluit- en gazonbanden van beton; 100x200 mm in zand	m	1500,00	F		
344340	Aanbrengen opsluit- en gazonbanden van beton; 100x200 mm in beton,	m	250,00	F		
3444	Opnemen en aanbrengen opsluitband 120x250 mm					
344410	Opbreken opsluitbanden 120/x250 mm in zand.	m	675,00	F		
344420	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm in	m	600,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	zand.					
344430	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm in beton.	m	250,00	F		
3445	Opnemen en aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm					
344510	Opbreken betonbiels 120x200x600 mm	m	300,00	F		
344520	Aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm	m	300,00	F		
345	**Werkzaamheden trottoirbanden.**					
3451	Opnemen en aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm					
345110	Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in zand.	m	2225,00	F		
345120	Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in beton.	m	400,00	F		
345150	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm in zand.	m	2225,00	F		
345160	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm in beton	m	400,00	F		
3452	Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm					
345210	Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in zand.	m	1250,00	F		
345220	Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in beton	m	225,00	F		
345250	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm in zand.	m	1250,00	F		
345260	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm in beton	m	225,00	F		
3453	Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x160 mm					
345310	Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in zand.	m	275,00	F		
345320	Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in beton.	m	100,00	F		
345350	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x160 mm in zand.	m	275,00	F		
345360	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x160 mm in beton	m	100,00	F		
3454	Opnemen en aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm					
345410	Opbreken RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	575,00	F		
345420	Opbreken RWS-band 115/225x250 mm; in beton	m	100,00	F		
345450	Aanbrengen trottoirbanden RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	575,00	F		
345460	Aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm in beton	m	100,00	F		
3455	Opnemen en aanbrengen geleideband 50/200x200 mm					
345510	Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in zand.	m	575,00	F		
345520	Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in beton.	m	100,00	F		
345550	Aanbrengen geleidebanden 50/200x200 mm in zand.	m	575,00	F		
345560	Aanbrengen gelidebanden 50/200x200 mm in beton	m	100,00	F		
3456	Opnemen en aanbrengen busperronband 1000x435x334 mm					
345610	Opbreken busperronband in zand.	m	50,00	F		
345650	Aanbrengen Busperronband 1000x435x334 mm in zand.	m	50,00	F		
346	**Werkzaamheden inritbanden.**					
346010	Opbreken inritbanden zand.	m	500,00	F		
346020	Opbreken invalide-opritten in zand.	m	100,00	F		
346050	Aanbrengen inritbanden 450/160x500 mm in zand.	m	250,00	F		
346060	Aanbrengen inritbanden 500/160x500 mm in zand.	m	250,00	F		
346070	Aanbrengen invalide-inriitbanden 800x200x500 mm in zand.	m	100,00	F		
346080	Aanbrengen invalide-inritbanden 750x200x500 mm in zand.	m	100,00	F		
347	**Werkzaamheden stootbanden.**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
347010	Opbreken stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	135,00	F		
347030	Aanbrengen stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	135,00	F		
348	**Werkzaamheden molgoten.**					
3481	Molgoten BSS keiformaat					
348110	Opbreken molgoot BSS keiformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	2025,00	F		
348130	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat; in zand	m	1700,00	F		
348140	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat; in cementspecie.	m	300,00	F		
3482	Molgoten BSS dikformaat					
348210	Opbreken molgoot BSS dikformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	1000,00	F		
348230	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat; in zand	m	850,00	F		
348240	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat; in cementspecie.	m	150,00	F		
3483	Molgoten BSS waalformaat					
348310	Opbreken molgoot BSS waalformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	325,00	F		
348330	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat; in zand	m	275,00	F		
348340	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat; in cementspecie.	m	100,00	F		
3484	Molgoten SBS keiformaat.					
348410	Opbreken molgoot SBS keiformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	2025,00	F		
348430	Aanbrengen molgoot SBS keiformaat; in zand.	m	1700,00	F		
348440	Aanbrengen molgoot SBS keiformaat; in cementspecie.	m	300,00	F		
3485	Molgoten SBS dikformaat.					
348510	Opbreken molgoot SBS dikformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	1000,00	F		
348530	Aanbrengen molgoot SBS dikformaat; in zand.	m	850,00	F		
348540	Aanbrengen molgoot SBS dikformaat; in cementspecie.	m	150,00	F		
3486	Molgoten SBS waalformaat.					
348610	Opbreken molgoot SBS waalformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	325,00	F		
348630	Aanbrengen molgoot SBS waalformaat; in zand.	m	275,00	F		
348640	Aanbrengen molgoot SBS waalformaat; in cementspecie.	m	100,00	F		
35	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN AAN ELEMENTENVERHARDING.**					
351	**Pasmaken banden, tegels en stenen middels zagen.**					
3511	Zaagwerk van banden					
351100	Pasmaken van betonbanden; profiel 60x200 mm	st	1600,00	F		
351110	Pasmaken van betonbanden; profiel 80x200 mm	st	800,00	F		
351120	Pasmaken van betonbanden; profiel 100x200 mm	st	600,00	F		
351130	Pasmaken van betonbanden; profiel 120x250 mm	st	400,00	F		
351140	Pasmaken van betonbiels; profiel 120x200 mm	st	20,00	F		
351150	Pasmaken van trottoirband 130/150x250 mm	st	1500,00	F		
351160	Pasmaken van trottoirband 180/200x250 mm	st	850,00	F		
351170	Pasmaken van trottoirband 180/200x160 mm	st	200,00	F		
351180	Pasmaken van RWS-band 115/225x250 mm.	st	375,00	F		
351190	Pasmaken van geleideband 50/200x200 mm	st	375,00	F		
3513	Zaagwerk van tegels					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
351310	Pasmaken van bestratingsmateriaal; tegels dikte tot 50 mm	m	4750,00	F		
351320	Pasmaken van bestratingsmateriaal; tegels dikte tot vanaf 50 tot 80 mm	m	2250,00	F		
351330	Pasmaken van bestratingsmateriaal; tegels dikte tot vanaf 80 tot 100 mm	m	1350,00	F		
351340	Pasmaken van bestratingsmateriaal; tegels dikte tot vanaf 100 tot 120 mm	m	180,00	F		
3514	Zaagwerk van betonstraatstenen en straatbakstenen					
351410	Pasmaken van bestratingsmateriaal; betonstraatstenen en straatbakstenen; keiformaat.	m	5250,00	F		
351420	Pasmaken van bestratingsmateriaal; betonstraatstenen en straatbakstenen; dikformaat	m	2500,00	F		
351430	Pasmaken van bestratingsmateriaal; betonstraatstenen en straatbakstenen; waalformaat	m	850,00	F		
352	**Diverse werkzaamheden**					
3524	Aanbrengen mindervaliden oprit					
352410	Leveren en aanbrengen mindervaliden oprit 13/15	st	25,00	F		
352420	Leveren en aanbrengen mindervaliden oprit 18/20	st	25,00	F		
3525	Aanbrengen markeringen met straatwerk.					
352510	Aanbrengen betonstraatstenen in vlakmarkering.	m2	375,00	F		
352520	Aanbrengen lengtemarkering 3-1 in bestrating.	m	2500,00	F		
352530	Aanbrengen betonstraatstenen in taludvorm drempels..	m2	1250,00	F		
3526	Aanbrengen perkoenpalen.					
352610	Aanbrengen perkoenpaal n ongebonden ondergrond.	st	500,00	F		
3527	Op hoogte brengen opbouwgarnituur					
352710	Op hoogte brengen opbouwgarnituur.	st	250,00	F		
356	**Palleteren bestratingsmaterialen.**					
356010	Palleteren BSS dubbelklinkers	m2	475,00	F		
356020	Palleteren BSS; NCB klinker type 1.	m2	475,00	F		
356030	Palleteren BSS keiformaat.	m2	3800,00	F		
356040	Palleteren BSS dikformaat.	m2	850,00	F		
356050	Palleteren BSS waalformaat.	m2	475,00	F		
356060	Palleteren SBS keiformaat.	m2	1800,00	F		
356070	Palleteren SBS dikformaat.	m2	1775,00	F		
356080	Palleteren SBS waalformaat.	m2	950,00	F		
356090	Palleteren betontegels 300x300x45 mm.	m2	450,00	F		
356100	Palleteren betontegels 300x300x60 mm.	m2	1000,00	F		
356110	Palleteren betontegels 300x300x80 mm.	m2	500,00	F		
356120	Palleteren betontegels 500x500x60 mm.	m2	100,00	F		
356130	Palleteren betontegels 400x600x60 mm.	m2	100,00	F		
356140	Palleteren grasbetontegels 400x600x120 mm.	m2	100,00	F		
356160	Palleteren opsluitbanden 60x200 mm.	m	1150,00	F		
356170	Palleteren opsluitbanden 80x200 mm.	m	575,00	F		
356180	Palleteren gazon- en opsluitbanden 100x200 mm.	m	725,00	F		
356190	Palleteren opsluitbanden 120x250 mm.	m	300,00	F		
356200	Palleteren trottoirbanden 130/150x250 mm.	m	1125,00	F		
356210	Palleteren trottoirbanden 180/200x250 mm.	m	625,00	F		
356220	Palleteren trottoirbanden 180/200x160 mm.	m	145,00	F		
356230	Palleteren geleidebanden 50/200x200 mm.	m	300,00	F		
356240	Palleteren RWS-band 115/225x250 mm.	m	300,00	F		
356250	Palleteren stootbanden 200x180 mm.	m	60,00	F		
356260	Palleteren inritbanden.	m	250,00	F		
36	**LEVERANTIES**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3611	Leverantie betonstraatstenen dubbelklinkers					
361110	Leveren BSS; dubbelklinkers kleur grijs.	st	8000,00	F		
361120	Leveren BSS; dubbelklinkers kleur rood	st	2500,00	F		
361130	Leveren BSS; dubbelklinkers kleur antraciet	st	1250,00	F		
361140	Leveren BSS; dubbelklinkers kleur geel	st	1000,00	F		
361150	Leveren BSS. dubbelklinkers kleur wit	st	118,00	F		
361160	Leveren BSS; dubbelklinkers kleur blauw	st	150,00	F		
3612	Leverantie betonstraatstenen keiformaat.					
361200	Leveren BSS.kf; kleur grijs; hele steen	st	60000,00	F		
361210	Leveren BSS; kf; kleur grijs; halve steen	st	14000,00	F		
361220	Leveren BSS; kf; kleur grijs; bisschopsmuts	st	2000,00	F		
361230	Leveren BSS; kf; kleur rood; hele steen	st	55000,00	F		
361240	Leveren BSS; kf; kleur rood; halve steen	st	13000,00	F		
361250	Leveren BSS; kf; kleur rood; bisschopsmuts	st	2000,00	F		
361260	Leveren BSS; kf; kleur antraciet; hele steen	st	30500,00	F		
361270	Leveren BSS; kf; kleur antraciet; halve steen	st	7500,00	F		
361280	Leveren BSS; kf; kleur antraciet; bisschopsmuts	st	1100,00	F		
361290	Leveren BSS; kf; kleur geel; hele steen	st	7250,00	F		
361300	Leveren BSS; kf; kleur geel; halve steen	st	1800,00	F		
361310	Leveren BSS; kf; kleur geel; bisschopsmuts	st	250,00	F		
361320	Leveren BSS; kf; kleur wit; hele steen	st	1525,00	F		
361330	Leveren BSS; kf; kleur wit; halve steen	st	350,00	F		
361340	Leveren BSS; kf; kleur wit; bisschopsmuts	st	55,00	F		
361350	Leveren BSS; kf; kleur blauw; hele steen	st	1525,00	F		
361360	Leveren BSS; kf; kleur blauw; halve steen	st	350,00	F		
361370	Leveren BSS; kf; kleur blauw; bisschopsmuts	st	55,00	F		
3614	Leverantie betonstraatstenen dikformaat.					
361410	Leveren BSS.df; kleur grijs; hele steen	st	25000,00	F		
361420	Leveren BSS; df; kleur rood; hele steen	st	22000,00	F		
361430	Leveren BSS; df; kleur antraciet; hele steen	st	12000,00	F		
361440	Leveren BSS; df; kleur geel; hele steen	st	3000,00	F		
361450	Leveren BSS; df; kleur wit; hele steen	st	600,00	F		
361460	Leveren BSS; df; kleur blauw; hele steen	st	600,00	F		
3615	Leverantie betonstraatstenen waalformaat.					
361510	Leveren BSS.wf; kleur grijs; hele steen	st	18000,00	F		
361520	Leveren BSS; wf; kleur rood; hele steen	st	16500,00	F		
361530	Leveren BSS; wf; kleur antraciet; hele steen	st	9250,00	F		
361540	Leveren BSS; wf; kleur geel; hele steen	st	2325,00	F		
361550	Leveren BSS; wf; kleur wit; hele steen	st	475,00	F		
361560	Leveren BSS; wf; kleur blauw; hele steen	st	475,00	F		
3616	Leverantie waterpasserende betonstraatstenen.					
361600	Leveren BSS: waterpasserende NCB klinker type 1; kleur grijs.	st	13000,00	F		
3617	Leverantie straatbakstenen					
361710	Leveren straatbakstenen; kf; kleur rood/bruin.	st	90000,00	F		
361720	Leveren straatbakstenen; df; kleur rood/bruin.	st	66000,00	F		
361730	Leveren straatbakstenen; wf; kleur rood/bruin.	st	46000,00	F		
3618	Leverantie betontegels 300x300x45 mm					
361810	Leveren betontegels 300x300x45 mm; grijs.	st	10000,00	F		
361820	Leveren betontegels 150x300x45 mm; grijs.	st	5000,00	F		
361830	Leveren betontegels 300x300x45 mm; rood.	st	6000,00	F		
361840	Leveren betontegels 150x300x45 mm; rood.	st	3000,00	F		
361850	Leveren betontegels 300x300x45 mm; antraciet.	st	4750,00	F		
361860	Leveren betontegels 150x300x45 mm; antraciet.	st	2350,00	F		
361870	Leveren betontegels 300x300x45 mm; Lavaro 0406..	st	3500,00	F		
361880	Leveren betontegels 150x300x45 mm; Lavaro 0406..	st	1750,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3619	Leverantie betontegels 300x300x60 mm					
361900	Leveren betontegels 300x300x60 mm; grijs.	st	10000,00	F		
361910	Leveren betontegels 150x300x60 mm; grijs.	st	5000,00	F		
361920	Leveren betontegels 300x300x60 mm; rood.	st	5750,00	F		
361930	Leveren betontegels 150x300x60 mm; rood.	st	3000,00	F		
361940	Leveren betontegels 300x300x60 mm; antraciet.	st	4750,00	F		
361950	Leveren betontegels 150x300x60 mm; antraciet.	st	2350,00	F		
361960	Leveren betontegels 300x300x60 mm;wit.	st	625,00	F		
361970	Leveren betontegels 150x300x60 mm;wit.	st	625,00	F		
361980	Leveren betontegels 300x300x60 mm;blauw.	st	625,00	F		
361990	Leveren betontegels 150x300x60 mm;blauw.	st	625,00	F		
362000	Leveren betontegels 300x300x60 mm; Lavaro 0406..	st	3500,00	F		
362010	Leveren betontegels 150x300x60 mm; Lavaro 0406..	st	1750,00	F		
362020	Leveren betontegels 300x300x60 mm; symbooltegels .	st	625,00	F		
362060	Leveren betontegels 300x300x60 mm; Geleidelijntegel	st	2000,00	F		
362070	Leveren betontegels 300x300x60 mm; Noppentegel	st	1100,00	F		
362080	Leveren gitruittegels.300x300x60 mm; 9-ruits.	st	3000,00	F		
362090	Leveren gitruittegels.300x300x60 mm; 16-ruits	st	3000,00	F		
3621	Leverantie betontegels 300x300x80 mm					
362100	Leveren betontegels 300x300x80 mm; grijs.	st	10000,00	F		
362110	Leveren betontegels 150x300x80 mm; grijs.	st	5000,00	F		
362120	Leveren betontegels 300x300x80 mm; rood.	st	5750,00	F		
362130	Leveren betontegels 150x300x80 mm; rood.	st	3000,00	F		
362140	Leveren betontegels 300x300x80 mm; antraciet.	st	4750,00	F		
362150	Leveren betontegels 150x300x80 mm; antraciet.	st	2350,00	F		
362160	Leveren betontegels 300x300x80 mm; Lavaro 0406..	st	3500,00	F		
362170	Leveren betontegels 150x300x80 mm; Lavaro 0406..	st	1750,00	F		
362180	Leveren betontegels 300x300x80 mm; klanktegel..	st	250,00	F		
3622	Leverantie betontegels 500x500x60 mm					
362210	Leveren betontegels 500x500x60 mm; grijs.	st	275,00	F		
362220	Leveren betontegels 500x500x60 mm; antraciet.	st	150,00	F		
3623	Leverantie betontegels 400x600x60 mm					
362310	Leveren betontegels 400x600x60 mm; grijs.	st	300,00	F		
362320	Leveren betontegels 400x600x60 mm; antraciet.	st	150,00	F		
3624	Leverantie grasbetontegels 400x600x120 mm					
362410	Leveren grasbetontegels.400x600x60 mm; grijs.	st	425,00	F		
3626	Leverantie opsluitbanden 60x200 mm.					
362610	Leveren rechte band; opsluitband 60x200mm	st	1150,00	F		
3627	Leverantie opsluitbanden 80x200 mm.					
362710	Leveren rechte band; opsluitband 80x200 mm	st	425,00	F		
362720	Leveren bochtband; opsluitband 80x200 mm	st	100,00	F		
362730	Leveren hoekstuk 90;° opsluitband; 80x200 mm-.	st	60,00	F		
3628	Leverantie opsluit- en gazonbanden 100x200 mm.					
362810	Leveren rechte band; opsluitband 100x200 mm	st	300,00	F		
362820	Leveren bochtband; opsluitband 100x200 mm	st	85,00	F		
362830	Leveren hoekstuk 90°; opsluitband 100x200 mm-.	st	50,00	F		
362840	Leveren hoekstuk 135°; opsluitband 100x200 mm-.	st	25,00	F		
362850	Leveren rechte band; gazonband; 100x200 mm	st	250,00	F		
362860	Leveren bochtband; gazonband 100x200 mm	st	50,00	F		
362870	Leveren hoekstuk 90°; gazonband 100x200 mm-.	st	30,00	F		
362880	Leveren hoekstuk 135°; gazonband 100x200 mm-.	st	15,00	F		
3629	Leverantie opsluitbanden 120x250 mm.					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
362910	Leveren rechte band; opsluitband 120x250 mm	st	250,00	F		
362920	Leveren bochtband; opsluitband 120x250 mm	st	50,00	F		
362930	Leveren hoekstuk 90;° opsluitband; 120x250 mm-.	st	30,00	F		
362940	Leveren hoekstuk 135;° opsluitband; 120x250 mm-.	st	15,00	F		
3630	Leverantie opsluitbanden 150x250 mm.					
363010	Leveren rechte band; opsluitband 150x250 mm	st	250,00	F		
363020	Leveren bochtband; opsluitband 150x250 mm	st	50,00	F		
363030	Leveren hoekstuk 90;° opsluitband; 150x250 mm-.	st	30,00	F		
363040	Leveren hoekstuk 135;° opsluitband; 150x250 mm-.	st	15,00	F		
3631	Leverantie trottoirbanden 130/150z250 mm					
363110	Leveren rechte trottoirband; 130/150x250 mm; kleur grijs.	st	550,00	F		
363120	Leveren bochtband; trottoirband 130/150x250 mm; kleur grijs	st	160,00	F		
363130	Leveren hoekstuk 90°; trottoirband 130/150x250 mm; kleur grijs	st	40,00	F		
363140	Leveren hoekstuk 135°; trottoirband 130/150x250 mm; kleur grijs	st	25,00	F		
363150	Leveren verloopband; trottoirband 130/150x250 mm; kleur grijs	st	15,00	F		
363160	Leveren rechte trottoirband; 130/150x250 mm; antraciet	st	235,00	F		
363170	Leveren bochtband; trottoirband 130/150x250 mm; antraciet	st	70,00	F		
363180	Leveren hoekstuk 90°; trottoirband 130/150x250 mm; antraciet	st	20,00	F		
363190	Leveren hoekstuk 135°; trottoirband 130/150x250 mm; antraciet	st	10,00	F		
363200	Leveren verloopband; trottoirband 130/150x250 mm; antraciet	st	10,00	F		
3633	Leverantie trottoirbanden 180/200x250 mm					
363310	Leveren rechte trottoirband; 180/200x250 mm; kleur grijs.	st	300,00	F		
363320	Leveren bochtband; trottoirband 180/200x250 mm; kleur grijs	st	100,00	F		
363330	Leveren hoekstuk 90°; trottoirband 180/200x250 mm; kleur grijs	st	25,00	F		
363340	Leveren hoekstuk 135°; trottoirband 180/200x250 mm; kleur grijs	st	15,00	F		
363350	Leveren verloopband; trottoirband 180/200x250 mm; kleur grijs	st	10,00	F		
363360	Leveren rechte trottoirband; 180/200x250 mm; antraciet.	st	135,00	F		
363370	Leveren bochtband; trottoirband 180/200x250 mm; antraciet.	st	40,00	F		
363380	Leveren hoekstuk 90°; trottoirband 180/200x250 mm; antraciet	st	10,00	F		
363390	Leveren hoekstuk 135°; trottoirband 180/200x250 mm; antraciet	st	5,00	F		
363400	Leveren verloopband; trottoirband 180/200x250 mm; antraciet.	st	5,00	F		
3635	Leverantie trottoirbanden 180/200 x160 mm					
363510	Leveren rechte trottoirband; 180/200x160 mm; kleur grijs.	st	75,00	F		
363520	Leveren bochtband; trottoirband 180/200x160 mm; kleur grijs	st	25,00	F		
363530	Leveren rechte trottoirband; 180/200x160 mm; antraciet	st	35,00	F		
363540	Leveren bochtband; trottoirband 180/200x160 mm; antraciet	st	10,00	F		
3636	Leverantie RWS-banden 115/225x250 mm					
363610	Leveren rechte RWS-band 115/225x250 mm; kleur grijs.	st	140,00	F		
363620	Leveren bochtband; RWS-band 115/225x250 mm; kleur grijs.	st	40,00	F		
363630	Leveren hoekstuk 90°; RWS-band 115/225x250 mm;	st	10,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	kleur grijs					
363640	Leveren hoekstuk 135°; RWS-band 115/225x250 mm; kleur grijs	st	5,00	F		
363650	Leveren verloopband; RWS-band 115/225x250 mm; kleur grijs	st	5,00	F		
363660	Leveren rechte RWS-band 115/225x250 mm; antraciet	st	60,00	F		
363670	Leveren bochtband; RWS-band 115/225x250 mm; antraciet	st	20,00	F		
363680	Leveren hoekstuk 90°; RWS-band 115/225x250 mm; antraciet	st	5,00	F		
363690	Leveren hoekstuk 135°; RWS-band 115/225x250 mm; antraciet	st	3,00	F		
3637	Leverantie inritbanden 450/160x500 en 500/160x500					
363710	Leveren inritbanden van beton; 450/160x500 endstuk; grijs.	m	20,00	F		
363720	Leveren inritbanden van beton; 450/160x500 tussenstuk; grijs	m	40,00	F		
363730	Leveren inritbanden van beton; 450/160x500 endstuk; antraciet	m	20,00	F		
363740	Leveren inritbanden van beton; 450/160x500 tussenstuk; antraciet	m	40,00	F		
363750	Leveren inritbanden van beton; 500/160x500 endstuk; grijs.	m	20,00	F		
363760	Leveren inritbanden van beton; 500/160x500 tussenstuk; grijs	m	40,00	F		
363770	Leveren inritbanden van beton; 500/160x500 endstuk; antraciet	m	20,00	F		
363780	Leveren inritbanden van beton; 500/160x500 tussenstuk; antraciet	m	40,00	F		
3638	Leverantie inritbanden 750/200x500 en 800/200x500					
363810	Leveren inritbanden van beton; 750/200x500 endstuk; grijs.	m	10,00	F		
363820	Leveren inritbanden van beton; 750/200x500 tussenstuk; grijs	m	20,00	F		
363830	Leveren inritbanden van beton; 750/200x500 endstuk; antraciet	m	10,00	F		
363840	Leveren inritbanden van beton; 750/200x500 tussenstuk; antraciet	m	20,00	F		
363850	Leveren inritbanden van beton; 800/200x500 endstuk; grijs.	m	10,00	F		
363860	Leveren inritbanden van beton; 800/200x500 tussenstuk; grijs	m	20,00	F		
363870	Leveren inritbanden van beton; 800/200x500 endstuk; antraciet	m	10,00	F		
363880	Leveren inritbanden van beton; 800/200x500 tussenstuk; antraciet	m	40,00	F		
3639	Leverantie geleidebanden.					
363910	Leveren rechte geleideband; 50/200x200 mm; kleur grijs.	st	140,00	F		
363920	Leveren hoekstuk 135°; geleideband 50/200x200 mm; kleur grijs	st	60,00	F		
363930	Leveren rechte geleideband; 50/200x200 mm; antraciet	st	60,00	F		
363940	Leveren hoekstuk 135°; geleideband 50/200x200 mm; antraciet	st	25,00	F		
3640	Leverantie stootbanden					
364010	Leveren stootband; 200x180x900 mm; kleur grijs; eenzijdig uiteinden niet afgerond..	st	25,00	F		
364020	Leveren stootband; 200x180x900 mm; kleur grijs; uiteinde eenzijdig afgerond..	st	20,00	F		
364030	Leveren stootband; 200x180x900 mm; kleur grijs; uiteinden tweezijdig afgerond..	st	20,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3641	Leverantie busperronbanden.					
364110	Leveren busperronband; grijs	st	10,00	F		
4	**OVERIGE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.**					
41	**WERKZAAMHEDEN AAN WEGFUNDERINGEN.**					
4101	Opbreken bestaande wegfundering					
410110	Verwijderen teervrije funderingslaag; breedte B<1,5 m	m2	4500,00	F		
410120	Verwijderen teervrije funderingslaag; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	3500,00	F		
410130	Verwijderen teervrije funderingslaag; breedte B>=3,0 m	m2	3500,00	F		
4102	Aanbrengen nieuwe wegfundering,					
410210	Aanbrengen wegfundering; B<1,5 m	m2	4500,00	F		
410220	Aanbrengen wegfundering; 1,5<=B<3,0 m	m2	3500,00	F		
410230	Aanbrengen wegfundering; B>3,0 m	m2	3500,00	F		
4103	Aanbrengen licht ophoogmateriaal					
410300	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).	m3	400,00	F		
43	**WERKZAAMHEDEN AAN RIOLERING.**					
430	**Bemalingen : open bemaling.**					
430010	Toepassen open bemaling, sleuflengte L<5,0 m.	keer	70,00	F		
431	**Graven en aanvullen sleuf t.b.v. leidingen.**					
4311	Graven sleuf + aanbrengen zandbed - sleuflengte L< 5,0 m.					
431110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf; 0,30<H<=0,70 m; L< 5,0 m	m	1850,00	F		
431120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf; 0,70<H<=1,40 m; L<5,0 m	m	1400,00	F		
431130	Grond ontgraven t.b.v. sleuf; 1,40<H<=2,0 m; L<5,0 m.	m	925,00	F		
431140	Grond ontgraven t.b.v. sleuf; 2,0<H<=2,6 m; L<5,0 m	m	475,00	F		
431150	Aanvullen sleuf; .0,30<H<=0,70 m; L<5,0 m	m	1850,00	F		
431160	Aanvullen sleuf; .0,70<H<=1,40 m; L<5,0 m	m	1400,00	F		
431170	Aanvullen sleuf; .1,40<H<=2,0 m; L<5,0 m	m	925,00	F		
431180	Aanvullen sleuf; .2,0<H<=2,60 m; L<5,0 m	m	475,00	F		
432	**Werkputten graven en aanvullen t.b.v. toegangskokers en rioolaansluitingen.**					
432010	Graven en aanvullen werkput. V< 1,0 m3	st	13,00	F		
432020	Graven en aanvullen werkput. 1,0<=V< 3,0 m3	st	25,00	F		
432030	Graven en aanvullen werkput. 3,0<=V< 10,0 m3	st	25,00	F		
433	**Grond zuigen.**					
4330	Grond zuigen; lengte sleuf tot 1,0 m.					
433010	Grond zuigen uit sleuf; L<1,0 m; 0,40<=D<0,60 m.	m	13,00	F		
433020	Grond zuigen uit sleuf; 1,0<L<5,0 m; 0,60<=D<0,80 m.	m	25,00	F		
433030	Grond zuigen uit sleuf; 1,0<L<5,0 m; 0,80<=D<1,2 m.	m	25,00	F		
434	**Verwijderen bestaand leidingwerk en appendages.**					
4340	Verwijderen bestaand leidingwerk, sleuflengte L<5,0 m					
434010	Verwijderen kunststofbuis t/m Ø 160 mm	m	4000,00	F		
434020	Verwijderen kunststofbuis vanaf Ø 200 t/m Ø 400 mm	m	475,00	F		
434030	Verwijderen keramische buis tot Ø 186 mm.	m	235,00	F		
435	**Aanbrengen leidingwerk en appendages.**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4350	Aanbrengen leidingwerk, buislengte L<5,0 m					
435010	Aanbrengen PVC-buis.vanaf Ø 110 t/m Ø 160 mm; L<5,0 m	m	4000,00	F		
435020	Aanbrengen PVC-buis.t/m vanaf Ø 200 t/m Ø 400 mm; L<5,0 m	m	475,00	F		
435030	Aanbrengen drains Ø 80 mm voor horizontale drainage.L<5,0 m	m	235,00	F		
436	**Werkzaamheden aan putranden.**					
4360	Werkzaamheden aan putranden in verharding.					
436010	Verwijderen putrand met deksel.	st	275,00	F		
436020	Aanbrengen vierkante putrand met deksel; gemiddeld 2 stellagen.	st	45,00	F		
436030	Aanbrengen ronde putrand met deksel; gemiddeld 2 stellagen.	st	45,00	F		
436040	Aanbrengen putrand met deksel; gemiddeld 2 stelringen.	st	45,00	F		
437	**Werkzaamheden aan kolken.**					
437010	Verwijderen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	700,00	F		
437020	Verwijderen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.	st	300,00	F		
437030	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	700,00	F		
437040	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	300,00	F		
438	**Aanbrengen nieuwe aansluiting in putten van beton of metselwerk.**					
4380	Aanbrengen nieuwe aansluiting in putten van beton of metselwerk					
438010	Maken aansluiting in wand gemetselde of beton rioolput Ø 125 mm.	st	5,00	F		
438030	Maken aansluiting in wand gemetselde of beton rioolput Ø = 160 mm.	st	5,00	F		
438040	Maken aansluiting in wand gemetselde of beton rioolput Ø = 200 mm.	st	5,00	F		
439	**Aanbrengen nieuwe inlaat in buizen van beton.**					
439010	Maken inlaat Ø 125 mm.	st	10,00	F		
439020	Maken inlaat Ø 160 mm.	st	5,00	F		
439030	Maken inlaat Ø 200 mm.	st	3,00	F		
44	**WERKZAAMHEDEN AAN RIOLERING.**					
440	**Aanbrengen nieuwe aansluiting in put van kunststof.**					
440010	Maken aansluiting op rioolput; Ø 125 mm.	st	10,00	F		
440020	Maken aansluiting op rioolput; Ø 160 mm.	st	5,00	F		
440030	Maken aansluiting op rioolput; Ø 200 mm.	st	3,00	F		
441	**Aanbrengen nieuwe aansluiting in buizen van kunststof.**					
441010	Maken inlaat Ø 125 mm in PVC-buis	st	10,00	F		
441020	Maken inlaat Ø 160 mm in PVC-buis	st	5,00	F		
441030	Maken inlaat Ø 200 mm in PVC-buis	st	5,00	F		
442	**Rioolaansluitingen - toepassen rioolafsluiters.**					
4421	Toepassen tijdelijke rioolafsluitingen.					
442110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool; afsluiters t/m Ø 400 mm.	st	25,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
443	**Leverantie buismaterialen t.b.v. riolering.**					
4431	Leverantie PVC- buismateriaal t.b.v. vrijvervalriolering					
443110	Leveren buis PVC Ø 110 mm grijs.	m	375,00	F		
443120	Leveren buis PVC Ø 110 mm bruin.	m	95,00	F		
443130	Leveren buis PVC Ø 125 mm grijs.	m	2075,00	F		
443140	Leveren buis PVC Ø 125 mm bruin.	m	475,00	F		
443150	Leveren buis PVC Ø 160 mm grijs.	m	925,00	F		
443160	Leveren buis PVC Ø 160 mm bruin.	m	235,00	F		
443170	Leveren buis PVC Ø 200 mm grijs.	m	375,00	F		
443180	Leveren buis PVC Ø 200 mm bruin.	m	93,00	F		
443230	Leveren hulpstuk PVC Ø 110 mm.	st	235,00	F		
443240	Leveren hulpstuk PVC Ø 125 mm.	st	1275,00	F		
443250	Leveren hulpstuk PVC Ø 160 mm.	st	575,00	F		
443260	Leveren hulpstuk PVC Ø 200 mm.	st	235,00	F		
444	**Leverantie putafdekkingen en kolken,**					
444010	Leveren putafdekking t.b.v. VW-riool.	st	3,00	F		
444020	Leveren putafedkking t.b.v. RW-riool.	st	3,00	F		
444030	Leveren putafdekking t.b.v. gemengd riool.	st	3,00	F		
444040	Leveren putafdekking t.b.v. drainage stelsel.	st	3,00	F		
444050	Leveren ronde putafdekking.	st	3,00	F		
444060	Leveren straatkolk TBS Q-Line Max STR 9737/85 GB1 Z7 met ES-vergrendeling,.	st	10,00	F		
444070	Leveren tegelpadkolk TBS STR 9301/60 GB1 met ES-vergrendeling,.	st	10,00	F		
444080	Leveren trottoirkolk TBS Q-line MAX TRK-4717/90 GB1 met ES-vergrendeling,.	st	10,00	F		
444090	Leveren trottoirkolk TBS Q-line Max TRK 4718/95 GB1 met ES-vergrendeling,	st	3,00	F		
444100	Leveren trottoirkolk; Nyloplast,	st	3,00	F		
444110	Leveren trottoirkolk; Nyloplast,	st	3,00	F		
444120	Leveren molgootkolk; Nyloplast,	st	3,00	F		
444130	Leveren betonnen stelringen t.b.v. putafdekkingen; 70 mm	st	75,00	F		
444140	Leveren betonnen stelringen t.b.v. putafdekkingen; 100 mm	st	50,00	F		
444150	Leveren betonnen stelringen t.b.v. putafdekkingen; 150 mm	st	25,00	F		
444160	Leveren betonnen stelringen t.b.v. putafdekkingen; 200 mm	st	5,00	F		
45	**WERKZAAMHEDEN AAN ASFALTVERHARDINGEN.**					
450	**Onderzoek naar samenstelling asfaltverharding.**					
450110	Maken boorkern asfalt; h=< 40 mm.	st	25,00	F		
450120	Meerprijs maken boorkernen asfalt, d>40 mm.	cm	500,00	F		
450130	Uitvoering DLC-onderzoek.	st	25,00	F		
450140	Uitvoering AP04-onderzoek aan asfalt.	st	25,00	F		
451	**Opbreken asfaltverhardingen.**					
4511	Zagen asfaltverhardingen.					
451110	Zagen van bitumineuze verharding; lengte: 5,0< L	m	500,00	F		
451120	Zagen van bitumineuze verharding; lengte: 5,0<= L<20,0 m.	m	250,00	F		
451130	Zagen van bitumineuze verharding; lengte: L>=20,0 m.	m	250,00	F		
4512	Opbreken asfaltverhardingen.					
451210	Opbreken asfaltverharding van teervrij of teerhoudend asfalt; oppervlakte A<5,0 m2.	m2	1250,00	F		
451220	Opbreken asfaltverharding van teervrij of teerhoudend asfalt; oppervlakte 5,0<= A<25,0 m2.	m2	500,00	F		
451230	Opbreken asfaltverharding van teervrij of teerhoudend	m2	250,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	asfalt; oppervlakte A>=25,0 m2.					
452	**Reparatie asfaltverharding langs elementenverharding.**					
452010	Aanbrengen koud asfalt	kg	625,00	F		
46	**WERKZAAMHEDEN AAN WEGMEUBILAIR.**					
461	**Opnemen, herplaatsen en aanbrengen verkeersborden en verkeersbordpalen,**					
461110	Verwijderen verkeersborden.	st	500,00	F		
461120	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	500,00	F		
461130	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	500,00	F		
461140	Aanbrengen verkeersborden aan verkeersbordpaal.	st	500,00	F		
462	**Opnemen, herplaatsen en aanbrengen fietsnietjes.**					
462010	Opnemen fietsnietje.	st	100,00	F		
462020	Aanbrengen fietsnietje.	st	100,00	F		
462030	Op hoogte stellen fietsnietje.	st	100,00	F		
463	**Opnemen, herplaatsen en aanbrengen afzetpalen.**					
463010	Verwijderen afzetpalen; diamantkoppalen.	st	500,00	F		
463020	Opnieuw plaatsen afzetpalen; diamantkoppalen.	st	500,00	F		
463030	Plaatsen afzetpalen; diamantkoppalen	st	500,00	F		
464	**Opnemen, herplaatsen en aanbrengen parkbanken.**					
464010	Verwijderen parkbank.	st	50,00	F		
464020	Opnieuw stellen parkbank	st	50,00	F		
464030	Plaatsen parkbank.	st	50,00	F		
465	**Opnemen, herplaatsen en aanbrengen fietssluisjes.**					
465010	Verwijderen sluishekken van metaal of hout.	st	50,00	F		
465020	Opnieuw stellen sluishekken van metaal	st	50,00	F		
465030	Plaatsen sluishekken van metaal	st	50,00	F		
47	**WERKZAAMHEDEN AAN BERMEN.**					
471010	Maaien bermen en taluds.	are	50,00	F		
471020	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2500,00	F		
471030	Af frezen toplaag grasveld.	are	50,00	F		
471040	Zaaien.	are	50,00	F		
471050	Snoeien rand beplantingsvak.	m	2500,00	F		
48	**ONTDOEN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN.**					
480	**Ontdoen van vrijgekomen materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik,**					
480010	Ontdoen van betonpuin.	ton	1575,00	F		
480020	Ontdoen van gebakken puin.	ton	775,00	F		
480040	Ontdoen van wegfunderingsmateraial.	ton	5500,00	F		
480050	Ontdoen van metalen.	kg	1250,00	F		
480060	Ontdoen van grond, tussenwaarde.	ton	500,00	F		
480070	Ontdoen van grond, tussenwaarde + bijmenging.	ton	500,00	F		
480080	Ontdoen van materiaal vrijgekomen bij schoonmaken elementenverhardingen..	ton	475,00	F		
480090	Ontdoen van asfalt.	ton	900,00	F		
480100	Ontdoen van asfalt, teerhoudend.	ton	100,00	F		
480110	Ontdoen van plantaardige materialen.	ton	50,00	F		
480120	Ontdoen kunststof materialen.	kg	1250,00	F		
481	**Ontdoen van vrijgekomen materialen die geschikt zijn voor hergebruik zonder nadere bewerking,**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4811	Ontdoen BSS geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking,					
481110	Opbrengst betonstraatstenen dubbelklinkers	m2	475,00	F		
481120	Opbrengst betonstraatstenen waterpasserende NCB-klinkers	m2	475,00	F		
481130	Opbrengst betonstraatstenen keiformaat	m2	4000,00	F		
481140	Opbrengst betonstraatstenen dikformaat	m2	850,00	F		
481150	Opbrengst betonstraatstenen waalformaat	m2	475,00	F		
4812	Ontdoen SBS geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking,					
481210	Opbrengst straatbakstenen keiformaat	m2	1775,00	F		
481220	Opbrengst straatbakstenen dikformaat	m2	925,00	F		
481230	Opbrengst straatbakstenen waalformaat	m2	450,00	F		
4813	Ontdoen betontegels geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking,					
481310	Opbrengst betontegels 300x300x45 mm	m2	1600,00	F		
481320	Opbrengst betontegels 300x300x60 mm	m2	1825,00	F		
481330	Opbrengst betontegels 300x300x80 mm	m2	1600,00	F		
481340	Opbrengst betontegels 500x500x60 mm	m2	50,00	F		
481350	Opbrengst betontegels 400x600x60 mm	m2	50,00	F		
481360	Opbrengst grasbetontegels 400x600x120 mm	m2	50,00	F		
4814	Ontdoen opsluitbanden geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking,					
481410	Opbrengst opsluitbanden 60x200 mm.	m	575,00	F		
481420	Opbrengst opsluitbanden 80x200 mm.	m	275,00	F		
481430	Opbrengst opsluitbanden 100x200 mm.	m	215,00	F		
481440	Opbrengst gazonbanden 100x200 mm.	m	145,00	F		
481450	Opbrengst opsluitbanden 120x250 mm.	m	145,00	F		
481460	Opbrengst betonbiels 120x200x600 mm.	m	13,00	F		
4815	Ontdoen trottoirbanden geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking,					
481510	Opbrengst trottoirbanden 130/150x250 mm; grijs	m	400,00	F		
481520	Opbrengst trottoirbanden 130/150x250 mm; antraciet	m	170,00	F		
481530	Opbrengst trottoirbanden 180/200x250 mm; grijs.	m	220,00	F		
481540	Opbrengst trottoirbanden 180/200x250 mm; antraciet.	m	170,00	F		
481550	Opbrengst trottoirbanden 180/200x160 mm; grijs.	m	50,00	F		
481560	Opbrengst trottoirbanden 180/200x120 mm; antraciet	m	23,00	F		
481570	Opbrengst RWS-band 115/225x250 mm; grijs.	m	100,00	F		
481580	Opbrengst RWS-band 115/225x250 mm; antraciet	m	43,00	F		
481590	Opbrengst geleidebanden 50/200x200 mm; grijs.	m	100,00	F		
481600	Opbrengst geleidebanden 50/200x200 mm; antraciet.	m	43,00	F		
481610	Opbrengst bushaltebanden; grijs.	m	5,00	F		
481620	Opbrengst inritbanden; grijs.	m	90,00	F		
481630	Opbrengst inritbanden; antraciet	m	40,00	F		
4817	Ontdoen bulkmaterialen geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking,					
481710	Ontdoen van grond; achtergrondwaarde, .	ton	500,00	F		
49	**TREFFEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN..**					
491	**Toepassen verkeersmaatregelen**					
491010	Toepassen afzetting op voetpad. (figuur 20)	keer	100,00	F		
491020	Toepassen afzetting op fietspad. (figuur 22)	keer	100,00	F		
491030	Toepassen afzetting op enkelbaansweg (figuur 31)	keer	100,00	F		
491040	Toepassen afzetting op enkelbaansweg (figuur 42)	keer	50,00	F		
491110	Toepassen geleidebaken.	stxd	5000,00	F		
491120	Toepassen aluminium verkeersbord RVV.	stxd	5000,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
491130	Toepassen aluminium verkeersbord RVV. + paal.	stxd	5000,00	F		
491180	Toepassen aluminium verkeershek.	stxd	5000,00	F		
491190	Verwijderen en terugplaatsen verkeersbord RVV. + paal.	st	500,00	F		
492	**Toepassen verkeersomleidingen**					
492010	Toepassen geleidebaken.	stxd	15000,00	F		
492020	Toepassen kunststof geleidebarrier.	stxw	75,00	F		
492030	Toepassen aluminium verkeersbord RVV. + paal.	stxd	6000,00	F		
492040	Toepassen aluminium verkeersbord RVV op mast.	stxd	6000,00	F		
492050	Toepassen aluminium tekstbord + 2 stalen palen.	stxd	3000,00	F		
492060	Toepassen aluminium pijlbord met route- op paal.	stxd	6000,00	F		
492070	Toepassen aluminium pijlbord met route- op mast.	stxd	6000,00	F		
492080	Toepassen aluminium verkeershek.	stxd	3000,00	F		
492090	Toepassen VRI.	stxd	375,00	F		
492100	Toepassen verplaatsbare digitale informatieborden.	stxd	190,00	F		
493	**Treffen maatregelen i.h.k.v. toegankelijkheid op locatie.**					
4930	Maatregelen t.b.v. voet- en fietsganger					
493010	Toepassen loopschotten (voetgangers); N<=10 st.	stxd	1625,00	F		
493020	Toepassen loopschotten (voetgangers); 10<=N<50 st.	stxd	1625,00	F		
4931	Maatregelen t.b.v. gemotoriseerd verkeer.					
493110	Toepassen rijplaten N<=5 st.	stxd	1000,00	F		
493120	Toepassen rijplaten 5<N<=25 st.	stxd	1000,00	F		
5	**ALGEMENE WERKZAAMHEDEN.**					
50	**Voorbereidende werkzaamheden**					
500010	Opstellen kwaliteitsplan.	keer	100,00	F		
500020	Opstellen straatwerkplan.	keer	100,00	F		
500030	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	keer	300,00	F		
500040	Opstellen verkeersplan	st	300,00	F		
500050	Opstellen verkeerstekening.	st	300,00	F		
51	**Offreren deelopdrachten.**					
511010	Opstellen deelopdracht; € 0,- < S <=€ 5.000,--.	keer	60,00	F		
511020	Opstellen deelopdracht; €5.000,-- <S<=€25.000,--.	keer	60,00	F		
511030	Opstellen deelopdracht; €25.000,-- <S<=€100.000,--.	keer	60,00	F		
511040	Opstellen deelopdracht; S>€ 100.000,--..	keer	60,00	F		
52	**Communicatie en omgevingsmanagement**					
524010	Omgevingsmanagement S<=€5.000,--	st	20,00	F		
524020	Omgevingsmanagement €5.000,-- <S<=€25.000,--	st	16,00	F		
524030	Omgevingsmanagement €25.000,-- <S<=€100.000,--	st	8,00	F		
524040	Omgevingsmanagement S>=€100.000,--	st	5,00	F		
524050	Opstellen en verspreiden bewonersbrieven (0-50 st).	st	50,00	F		
524060	Opstellen en verspreiden bewonersbrieven (50-100 st).	st	100,00	F		
524070	Opstellen en verspreiden bewonersbrieven (100-500 st).	st	500,00	F		
524080	Opstellen en verspreiden bewonersbrieven (>500 st).	st	1000,00	F		
524090	Melvin - Actueel melden verkeersmaatregelen	st	500,00	F		
524110	Applicatie voortgang werkzaamheden/statusregistratie.	jaar	4,00	F		
53	**Administratieve werkzaamheden**					
530010	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	300,00	F		
530040	Opstellen en verspreiden bewonersbrieven.	keer	300,00	F		
530050	Aanleveren van revisiegegevens A<=500 m²	keer	20,00	F		
530060	Aanleveren van revisiegegevens A>=500 m²	keer	10,00	F		
54	**Uitzet- en landmeetkundige werkzaamheden**					
546010	Uitwerken uitzettekening	uur	200,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6	**WERKZAAMHEDEN NABIJ BOMEN.**					
610	**Boombescherming tijdens uitvoering,**					
6100	Toepassen stamommanteling.					
610010	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen; Ø <= 0,30 m.	st	100,00	F		
610020	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen; 0,30<Ø<=0,50 m.	st	50,00	F		
610030	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen; Ø>0,,50 m.	st	50,00	F		
611	**Beluchting boomvak.**					
611010	Aanbrengen drains Ø 80 mm .	m	100,00	F		
7	**MOBILISATIE KOSTEN.**					
8	**INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL.**					
810	**Inzetten personeel en materieel op werkdagen tussen 07:00 en 19:00 uur.**					
8101	Inzetten personeel.					
810110	Inzetten werknemer.	uur	100,00	F		
810120	Inzetten werknemer + pick-up met aanhanger.	uur	250,00	F		
810130	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	250,00	F		
810140	Inzetten koppel straatmaker + opperman.	uur	100,00	F		
810150	Inzetten mobiel koppel straatmaker + opperman.	uur	100,00	F		
8102	Inzetten materieel.					
810210	Inzetten hydraulische graafmachine; minikraan.	uur	50,00	F		
810220	Inzetten hydraulische graafmachine; mobiele kraan.	uur	50,00	F		
810230	Inzetten tractor+ zelflossende grondkar 10 m3.	uur	50,00	F		
810240	Inzetten vrachtauto; autolaadkraan 6x6.	uur	50,00	F		
810250	Inzetten vrachtauto; 8x8.	uur	50,00	F		
810260	Inzetten wiellader; mini-shovel + klem.	uur	50,00	F		
810270	Inzetten wiellader; shovel 1 m3.	uur	50,00	F		
810280	Inzetten compressor.	uur	50,00	F		
810290	Inzetten knikmops 250 mini-shovel..	uur	50,00	F		
810300	Inzetten pick-up met aanhanger.	uur	50,00	F		
810310	Inzetten vrachtauto voorzien van inrichting voor laden en lossen van beladen pallets,	uur	400,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%				
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%				
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%				
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%				
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25			
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					



Aveco de Bondt

onderzoekt ontwerpt adviseert