

Voorbeeld lichtmaststicker



AANBRENGEN VAN OBJECTNUMMERS

- 01 De nummering van een verlichtingsobject dient geplaatst te worden aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg, op 200 cm boven het maaiveld.
- 02 Het oppervlak voor het te plakken objectnummer dient vetvrij te worden gemaakt. Eventueel aanwezige oude objectnummers dienen te worden verwijderd.
- 03 Het objectnummer dient de straatnaam en het nummer van het verlichtingsobject te bevatten.
- 04 Objectnummers mogen niet worden geplakt als:
 - Het te beplakken verlichtingsobject nat is;
 - Het verlichtingsobject een temperatuur heeft lager dan 5 graden Celcius.
- 05 De nummering of hernummering dient in een logisch volgorde te gebeuren. Met lichtmastnummer 1 dient normalerwijs begonnen te worden bij huisnummer 1. De directie kan een andere volgorde aangeven.

Materiaal omschrijving:

- Fabrikant: Brady
- Type: Type: B-957 Reflective
- Zilver reflecterend met zwarte opdruk
- Afmetingen 50 x 80 mm, met afgeronde hoeken.

Op de lichtmaststicker dient vermeld te worden:

- Tekst
- Lichtmastnummer
- Straatnaam
- Gemeente Oosterhout