





Omschrijving werkwijze aanbrengen voegvulling rondom lichtmasten

Om onkruidgroei tegen te gaan worden lichtmasten in bestrating afgewerkt met voegvulling. De masten worden zodanig gepositioneerd dat ze niet in de weg staan voor rolstoelen en wandelwagens, vrije ruimte dient minimaal 90cm te zijn. Indien mogelijk 1,5 tegels tussen trottoirband en lichtmast.



Bij diameter groter dan 12 cm mast in hele tegel plaatsen; in het midden



Bij diameter kleiner dan 12 cm mast in halve tegel plaatsen;



Aanbrengen mast en voegvulling.

Mast dient in het midden van een hele of halve tegel geplaatst te worden.

Bij plaatsing in helft van een tegel dient de andere helft er voor andere helft een tegel van 15 x 30 toegepast te worden.

De bestrating dient afgewerkt te worden en de ruimte waar de voegvulling in wordt aangebracht dient tot op de diepte van de tegel vrijgemaakt te worden zodat de voegvulling de dikte van de tegel krijgt.



Roflex:

Random lichtmasten, welke geplaatst zijn in tegel- of klinkerbestrating, danwel in ieder ander type verharding, dient voegmortel te worden aangebracht.

Hiertoe dient de voeg schoongemaakt te worden van straatvuil tot 4 cm onder het oppervlak.

Alvorens met voegen begonnen wordt dient het oppervlak voldoende nat gemaakt te worden.

Voegen vullen met ROFLEX PROF voegmortel.

Het gevoegde oppervlak met een bezem schoonvegen.

Een en ander volgens voorschriften leverancier:

Orion Speciale Technieken B.V.

ROFLEX PROF voegmortel:

- buigtreksterkte na 7 dagen: 20,5 N/mm²
- druksterkte na 7 dagen: 55,6 N/mm²
- waterdoorlatendheid: 62,2*10⁻⁵ m/s- vorst- en wegzoutbestendig