

Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout
Aanbestedende Dienst: Gemeente Oosterhout
Referentie: CI-26018
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
33 Aanbestedingsleidraad §6.1.1.3, K3A, deelvraag 3

Vraag:

U vraagt binnen welke termijn na oplevering de areaalgegevens en beheerdocumentatie volledig en correct zijn verwerkt. Volgens besteksbepaling 34 13 10 vindt revisieverwerking echter vóór oplevering plaats. Daarnaast zegt bepaling 34 42 01, lid 10, dat de revisie uiterlijk vijf werkdagen vóór de opname wordt aangeboden. Kunt u verduidelijken wat in deze deelvraag onder 'oplevering' wordt verstaan? Bedoelt u de fysieke afronding van de werkzaamheden of de formele oplevering? Welke termijn geldt als contractuele ondergrens waarboven de inschrijver bij deze deelvraag meerwaarde kan bieden?

Antwoord:

Met 'oplevering' in deelvraag 3 van K3A wordt de fysieke afronding van de werkzaamheden buiten bedoeld (gereedmelding van het project), en niet de formele oplevering met opname en Proces Verbaal (bepaling 34 42 01 lid 09 t/m 11).

De contractuele ondergrens is: de revisie is volledig verwerkt in het beheersysteem vóórdat het project wordt opgeleverd (bepaling 34 13 10 lid 02) en wordt uiterlijk 5 werkdagen vóór de opname aan de directie aangeboden (bepaling 34 42 01 lid 10). Het bestek noemt geen maximale termijn tussen de fysieke afronding en de volledige verwerking van de areaalgegevens. Meerwaarde kan de inschrijver bieden met een gegarandeerde, zo kort mogelijke termijn na de fysieke afronding waarbinnen de areaalgegevens en beheerdocumentatie volledig en correct zijn verwerkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout

Ref.nr. **Onderwerp:**
34 Aanbestedingsleidraad §6.1.1.3, K3A, deelvraag 4

Vraag:

U vraagt om een gegarandeerde maximale hersteltermijn bij een onvoorziene verstoring, zonder

gevolgen voor de opleverdatum. Daarbij noemt u bezwaar van omwonenden als voorbeeld. Kunt u bevestigen dat deze garantie betrekking heeft op verstoringen die binnen de invloedssfeer van de opdrachtnemer liggen? Hoe dient de inschrijver om te gaan met een formele stillegging door de opdrachtgever of het bevoegd gezag, waarbij hervatting afhankelijk is van een besluit van derden? Kan in dat geval de opleverdatum worden aangepast aan de duur van de opgelegde stillegging, mits de opdrachtnemer tijdig informeert en maatregelen treft om de vertraging te beperken?

Antwoord:

De gevraagde garantie heeft betrekking op verstoringen die binnen de invloedssfeer van de opdrachtnemer liggen of die hij met eigen maatregelen kan opvangen; zie ook het antwoord op vraag 17 van Nvl 1. Bezwaar van omwonenden geldt op zichzelf niet als een omstandigheid buiten die invloedssfeer.

Een formele stillegging van de werkzaamheden door de opdrachtgever of het bevoegd gezag, die niet aan de opdrachtnemer is toe te rekenen, valt buiten de garantie. In dat geval wordt de opleverdatum verlengd met de duur van de opgelegde stillegging, mits de opdrachtnemer de directie onverwijld schriftelijk informeert en aantoonbaar maatregelen treft om de vertraging te beperken. Is de stillegging het gevolg van een tekortkoming van de opdrachtnemer (bijvoorbeeld een ontbrekende of onjuiste melding, of een onveilige werksituatie), dan vindt geen verlenging plaats.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Aangepaste/nieuwe documenten n.a.v. Nvl-1

Vraag:

In de gepubliceerde Nvl-1 worden diverse aangepaste/nieuwe documenten benoemd die (nog) niet gepubliceerd zijn. Kan AD deze alsnog publiceren? Het betreft de volgende documenten:

- Bestek V1.1
- Overzicht toe te rekenen kortingen – Zhaga D4i Connector V1.1
- Overzicht toe te rekenen kortingen – Lampen openbare verlichting V1.1
- Overzicht toe te rekenen kortingen – Armaturen V1.1
- Overzicht storingsmeldingen + oorzaken
- Bijlage 7 Verklaring aangeboden Kwaliteit K1

Antwoord:

De gewijzigde en nieuwe documenten zijn op 12-10-2026 gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

13 okt 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout

Ref.nr.

36

Onderwerp:

deel 3 : Indexeringsregeling – bepaling 01 05 01

Vraag:

In bepaling 01 05 01 wordt enerzijds een indexering voor brandstoffen en bouwstoffen beschreven en anderzijds een afzonderlijke indexering voor lonen. In beide berekeningen wordt Pi omschreven als de geïndexeerde eenheidsprijs/contractprijs. Kan de AD verduidelijken welk deel van de eenheidsprijs volgens de GWW-index en welk deel volgens de loonindex wordt geïndexeerd en hoe deze twee indexeringen gecombineerd moeten worden? Graag tevens een rekenvoorbeeld voor één samengestelde eenheidsprijs.

Tevens staat dat de eerste indexering 12 maanden na opdrachtverlening plaatsvindt, terwijl het voorbeeld uitgaat van 12 maanden na contractaanvang. Welk moment is bepalend?

Antwoord:

a. De indexering volgens bepaling 01 05 01 wordt als volgt toegepast:

- besteksposten die arbeid of het ter beschikking stellen van personeel betreffen (o.a. de posten 101, 104, 107, 2, 611 en 612): 100% volgens de loonindex (lid 03);

- leveringsposten met een vaste prijs (o.a. de posten 501 en 505): 100% volgens de GWW-index 4321 (lid 02);

- samengestelde posten die zowel arbeid als levering in zich hebben: de verhouding tussen de loonindex en GWW-index 4321 wordt bepaald o.b.v. de onderbouwing van de inschrijfprijs die volgens paragraaf 6.1.2.1 van de Aanbestedingsleidraad ter beschikking gesteld moet worden. De AD vraagt deze onderbouwing op bij de Inschrijver aan wie zij voornemens is te gunnen.

- niet geïndexeerd worden: de posten die worden verrekend via de Bijlagen - Overzicht toe te rekenen kortingen (502, 503, 504), de verrekening tegen inkoopprijs plus opslag (bepalingen 01 06 02 en 01 21 09) en de posten in groep 318 (netwerktarieven Enexis, bepaling 01 09 05 lid 03). Voor een samengestelde post geldt: $P_i = P_o \times (aL \times MiL/MoL + aG \times MiG/MoG)$, waarin aL en aG de hierboven genoemde aandelen zijn (samen 100%).

Rekenvoorbeeld (fictieve indexcijfers): $P_o = € 200,00$; $aL = 40 \%$, $aG = 60 \%$; loonindex $MoL = 120,0$ en $MiL = 124,8 (+4,0\%)$; GWW-index $MoG = 115,0$ en $MiG = 117,3 (+2,0\%)$. $P_i = € 200,00 \times (0,4 \times 1,040 + 0,6 \times 1,020) = € 205,60$.

b. Bepalend is het moment van de ingangsdatum van het Contract (1 maart 2027); de eerste indexering vindt plaats per 1 maart 2028. Mo is steeds het indexcijfer van de maand van de inschrijfdatum (13 november 2026). De AD wijzigt in bepaling 01 05 01 lid 01 tweemaal 'opdrachtverlening' in 'de ingangsdatum van het Contract'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Onderhoudscontract V1.1: CROW 400 Quickscan – BP 105030 versus Deel 3

Vraag:

BP 105030 is opgenomen als afzonderlijk verrekenbare bestekspost voor het uitvoeren van een CROW 400 Quickscan. In Deel 3 is echter bepaald dat het raadplegen van de BRK/Quickscan tot de standaardwerkzaamheden behoort en in de betreffende eenheidsprijzen moet zijn opgenomen. Kan de AD bevestigen welke regeling van toepassing is? Indien BP 105030 afzonderlijk verrekenbaar is, verzoeken wij de tegenstrijdige bepaling in Deel 3 hierop aan te passen.

Antwoord:

Bestekspost 105030 is afzonderlijk verrekenbaar voor ieder planbaar werk waarbij grond wordt geroerd, met inachtneming van de in de bestekspost genoemde beperking (maximaal één keer per mast of per 1.000 m tracé). De AD wijzigt in bepaling 17 03 05 lid 05 de zin "De werkzaamheden: Raadplegen BRK of te wel de Quickscan) behoren tot de standaard werkzaamheden in de gevallen dat de grond wordt geroerd en deze dienen ook in de desbetreffende eenheidsprijzen te zijn opgenomen." in: "Voor ieder planbaar werk waarbij de grond wordt geroerd, voert de Opdrachtnemer een Quickscan uit; deze wordt verrekend via bestekspost 105030."

Bepaling 17 03 05 lid 06 heeft betrekking op niet planbaar werk, zoals het veiligstellen van een lichtmast na een aanrijding. Daarbij moet de aannemer direct aan de slag; dit werk wordt uitgevoerd onder basishygiëne zonder voorafgaande Quickscan. Het daarna terugplaatsen of vervangen van de lichtmast is planbaar werk: daarvoor wordt alsnog een Quickscan uitgevoerd, verrekend via bestekspost 105030. De AD wijzigt in bepaling 17 03 05 lid 06 de zin "Op basis van de hier bovenbeschreven punten is bepaald dat er specifiek voor deze vervangings-werkzaamheden geen Quick Scan uitgevoerd hoeft te worden." in: "Op basis van de hier bovenbeschreven punten is bepaald dat er voor het veiligstellen geen Quick Scan uitgevoerd hoeft te worden. Voor het terugplaatsen of vervangen van de lichtmast, als planbaar werk, wordt wel een Quickscan uitgevoerd conform lid 05." Het rekenvoorbeeld 'Aanrijding om 01:00' in de Bijlage Afrekenmethodiek storingen schade en calamiteiten is hiermee in overeenstemming.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout

Ref.nr.

Onderwerp:

38

deel 3: Schoon draineerzand versus schoon droog brekerzand

Vraag:

In de besteksposten voor plaatsen, verplaatsen en vervangen van lichtmasten wordt gesproken over het toepassen van schoon draineerzand. Bepaling 34 12 02 schrijft daarentegen voor dat het grondstuk wordt gevuld met schoon droog brekerzand. Kan de AD bevestigen welk materiaal moet worden toegepast en geprijsd en de documenten hierop eenduidig maken?

Antwoord:

Toe te passen en te prijzen is schoon droog brekerzand. De AD wijzigt in de besteksposten van de groepen 201, 202, 203 en 205 de omschrijving 'schoon draineerzand' in 'schoon droog brekerzand'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout

Ref.nr.

39

Onderwerp:

onderhoudscontract V1.1: Aansluitsnoer – BP 207030 en 502040 versus bepaling 34 16 05

Vraag:

Naar aanleiding van vraag 1 uit Nvl 1 zijn BP 207030 voor montage en BP 502040 voor levering van aansluitsnoer toegevoegd. Tegelijkertijd heeft de AD bevestigd dat bepaling 34 16 05 lid 01 van toepassing blijft, waarin staat dat armaturen moeten zijn voorzien van een voorgesneden aansluitsnoer. Nota van inlichtingen 2026-10-09 Kan de AD verduidelijken in welke gevallen BP 207030 en BP 502040 worden toegepast wanneer het armatuur volgens bepaling 34 16 05 reeds voorzien moet zijn van een voorgesneden aansluitsnoer? Tevens verzoeken wij voor BP 502040 het vereiste aantal aders en de minimale aderdoorsnede vast te leggen; bepaling 34 16 08 noemt momenteel alleen toegestane kabeltypen.

Antwoord:

Bepaling 34 16 05 lid 01 bepaalt dat het armatuur bij plaatsing is voorzien van een aansluitsnoer met de daar genoemde lengte. Of dat snoer af fabriek door de leverancier of door de opdrachtnemer aan het armatuur wordt gemonteerd, is aan de opdrachtnemer. De besteksposten 207030 en 502040 kunnen voor ieder geleverd armatuur in rekening worden gebracht (zie de omschrijving van bestekspost 207030 en het antwoord op vraag 1 van Nvl 1). Artikel 34 16 08 wordt uitgebreid met lid 02 met de volgende tekst: "Het aansluitsnoer heeft 3 aders met een minimale aderdoorsnede van 1,5 mm²."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout

Ref.nr.
40**Onderwerp:**

Deel 3: BP 102100 ontbreekt in opsomming toeslagen 34 22 01

Vraag:

In bepaling 34 22 01 is vermeld dat de toeslagen BP 102040 t/m BP 102090 kunnen worden afgerekend. In V1.1 is echter ook BP 102100 "Toeslag tijdelijk armatuur" opgenomen. Kan de AD bevestigen dat in deze bepaling bedoeld wordt BP 102040 t/m BP 102100 en dit tekstueel corrigeren?

Antwoord:

Ja. In bepaling 34 22 01 lid 04 wordt bedoeld: "De toeslagen 102040 t/m 102100 kunnen in rekening gebracht worden als daarvan sprake is geweest." De AD wijzigt de tekst dienovereenkomstig. Zie ook het antwoord op vraag 29 van Nvl 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout

Ref.nr.
41**Onderwerp:**

Deel 3: Schaderapport – tegenstrijdige sanctietermijnen

Vraag:

In de bepalingen voor verhaalbare en niet-verhaalbare schade staat dat wanneer het schaderapport/de schadekosten buiten de gestelde termijn worden aangeleverd, de totale kosten voor rekening van de aannemer zijn. In bepaling 34 24 01 is daarentegen bepaald dat vanaf vijf werkdagen een korting van €250 per dag geldt en pas na tien werkdagen zonder schaderapport de schade voor rekening van de aannemer komt. Kan de AD aangeven welke sanctieregeling en welk moment bepalend zijn en de bepalingen met elkaar in overeenstemming brengen?

Antwoord:

Bepaling 34 24 01 is bepalend. De AD wijzigt de laatste zin van bepaling 34 22 05 lid 06 en bepaling 34 22 06 lid 05 ("Indien de aannemer buiten de gestelde termijn meldt, zijn de totale kosten voor

eigen rekening van de aannemer.") in: "Bij overschrijding van de gestelde termijnen gelden de kortingen en gevolgen uit bepaling 34 24 01."

Dit betekent:

- schaderapport: bij overschrijding van de termijn van 5 werkdagen na binnenkomst van de melding een korting van € 250 per dag; is het schaderapport 10 werkdagen na binnenkomst van de melding niet aangeleverd, dan is de schade voor rekening van de aannemer;
- schadekosten: zijn deze niet binnen 30 werkdagen na binnenkomst van de melding aangeleverd, dan is de schade voor rekening van de aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Deel 3: Projectvertraging – €250 per dag of €250 per week

Vraag:

In de bepalingen voor verhaalbare en niet-verhaalbare schade staat dat wanneer het schaderapport/de schadekosten buiten de gestelde termijn worden aangeleverd, de totale kosten voor rekening van de aannemer zijn. In bepaling 34 24 01 is daarentegen bepaald dat vanaf vijf werkdagen een korting van €250 per dag geldt en pas na tien werkdagen zonder schaderapport de schade voor rekening van de aannemer komt. Kan de AD aangeven welke sanctieregeling en welk moment bepalend zijn en de bepalingen met elkaar in overeenstemming brengen?

Antwoord:

De vraagtekst is gelijk aan die van vraag 41; de AD beantwoordt de vraag uitgaande van het onderwerp ('Projectvertraging: € 250 per dag of € 250 per week').

Voor overschrijding van de afgesproken opleverdatum geldt een korting van € 250,- per week overschrijding, conform bepaling 34 34 01 lid 01 en bepaling 34 44 01 lid 01. De AD wijzigt in bepaling 34 24 01 lid 01 bij KPI 4 "€ 250,- per dag overschrijding" in "€ 250,- per week overschrijding".

Voor de schaderapportage wordt verwezen naar het antwoord op vraag 41.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout

Ref.nr.
43

Onderwerp:

Deel 3: Projectvertraging – €250 per dag of €250 per week

Vraag:

Hierbij verzoeken wij tevens te bevestigen hoe deze korting zich verhoudt tot eventuele boetes wegens een niet nagekomen SMART-toezegging uit K3, waarbij het in Nvl 1 vastgelegde gezamenlijke maximum van 10% onverkort geldt.

Antwoord:

De korting bij overschrijding van de opleverdatum (zie het antwoord op vraag 42) en een boete wegens het niet nakomen van een SMART-toezegging uit K3 (paragraaf 6.2 van de Aanbestedingsleidraad) kunnen onafhankelijk van elkaar en naast elkaar worden opgelegd (paragraaf 6.2, eerste alinea). Voor de kortingen en boetes gezamenlijk geldt het maximum van 10% van het inschrijfbedrag op het inschrijvingsbiljet (bepaling 01 30 01 lid 04 van de RAW-raamovereenkomst, zoals gewijzigd bij Nvl 1).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout

Ref.nr.
44

Onderwerp:

Onderhoudscontract: Verkeersmaatregelen – Deel 2 versus bepaling 62 12 01

Vraag:

In Deel 2 staat algemeen dat alle verkeersmaatregelen conform bepaling 62 12 in de betreffende besteksposten moeten worden opgenomen. Bepaling 62 12 01 maakt echter onderscheid tussen standaard verkeersmaatregelen, die in de eenheidsprijzen moeten zijn opgenomen, en aanvullende/niet-standaard verkeersmaatregelen die via besteksposten of separaat worden verrekend. Kan de AD bevestigen dat uitsluitend de in lid 04 bedoelde standaard verkeersmaatregelen in de reguliere eenheidsprijzen moeten zijn opgenomen en Deel 2 hierop aanpassen?

Antwoord:

Ja. Uitsluitend de standaard verkeersmaatregelen als bedoeld in bepaling 62 12 01 lid 04 dienen in de eenheidsprijzen van de besteksposten te zijn opgenomen (lid 05). Andere of aanvullende verkeersmaatregelen worden verrekend conform bepaling 62 12 01 lid 06 en bepaling 62 13 02. Met 'Deel 2' wordt bedoeld deel 2.2 Nadere beschrijving van het bestek. Daar staat de genoemde tekst aan het begin van iedere bestekspostgroep met uitvoeringswerkzaamheden: de groepen 1, 2,

3 en 6. De AD wijzigt bij ieder van deze bestekspostgroepen de tekst "Alle verkeersmaatregelen conform deel 3 bepaling 62 12 dienen opgenomen te zijn bij de betreffende besteksposten." (bij groep 2: "conform artikel 62 12") in: "Standaard verkeersmaatregelen conform bepaling 62 12 dienen opgenomen te zijn bij de betreffende besteksposten."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout

Ref.nr.
45

Onderwerp:

Onderhoudscontract: Correcties kennelijke fouten in bestek V1.1

Vraag:

Wij constateren in V1.1 enkele kennelijke tekst-/eenheidsfouten. Kan de AD bevestigen dat deze worden gecorrigeerd in een volgende versie van de RAW-raamovereenkomst en inschrijfstaat:

- BP 318050 heeft als resultaatsverplichting de eenheid m, terwijl bij de hoeveelheid ter inlichting st is vermeld;
- BP 342020 betreft een PE-buis Ø110 mm, terwijl de nominale middellijn als 100 mm is vermeld;
- BP 501020 betreft een 6,0 m lichtmast, terwijl bij nominale masthoogte 60 m staat;
- BP 501050 en BP 501070 worden omschreven als conische mast, terwijl bij uitvoeringsvorm cilindrisch verjongd staat.

Antwoord:

Ja, de AD bevestigt dat het kennelijke fouten zijn en corrigeert deze:

- a. bestekspost 318050: de eenheid van de hoeveelheid ter inlichting wordt 'm' (100,00 m L);
- b. bestekspost 342020: de nominale middellijn van de kabelbuis wordt 110 mm;
- c. bestekspost 501020: de nominale masthoogte wordt 'lph 6,0 m';
- d. besteksposten 501050 en 501070: de uitvoeringsvorm wordt 'conisch', overeenkomstig de tekeningen CCOL 8.0 PTU60-GST159 en CCOL 10.0 PTU76-GST194.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout

Ref.nr.
46

Onderwerp:

Deel 3: 34 12 04 Tijdelijke verlichting tijdens geplande projecten

Vraag:

Bepaling 34 12 04 schrijft voor dat tijdens geplande werkzaamheden te allen tijde adequate verlichting van het openbaar gebied moet worden gehandhaafd. Indien dit niet mogelijk is, moet dit volgens deze bepaling in het werkplan worden opgenomen. Bepaling 01 13 01 vermeldt echter dat geen werkplan wordt verlangd. Kan de AD aangeven welke werkwijze hier wordt bedoeld? Via welke post worden tijdelijke verlichting en de daarmee samenhangende werkzaamheden tijdens geplande projecten verrekend?

Antwoord:

Met 'werkplan' in bepaling 34 12 04 lid 02 wordt bedoeld: de offerte en planning die de aannemer per deelopdracht opstelt (bepaling 34 42 01 lid 03 en lid 05). Een algemeen werkplan als bedoeld in bepaling 01 13 01 wordt niet verlangd. De AD wijzigt in bepaling 34 12 04 lid 02 "in het werkplan" in "in de offerte en planning van de betreffende deelopdracht (bepaling 34 42 01)".

Tijdelijke verlichting en de daarmee samenhangende werkzaamheden tijdens geplande projecten worden, na overleg met de directie conform bepaling 34 12 04 lid 03, opgenomen in de offerte van de betreffende deelopdracht en verrekend tegen vooraf overeen te komen prijzen per eenheid conform bepaling 01 21 06 of, voor zover het werkzaamheden van derden betreft, conform bepaling 01 06 02 (inkoopprijs + 10%).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout

Ref.nr.
47

Onderwerp:

Deel 3: KPI-percentages – bepaling 34 22 10

Vraag:

Bepaling 34 22 10 vermeldt dat wanneer de aannemer hogere percentages voor "de verschillende KPI's" aanbiedt, de kortingen daarop worden gebaseerd. In Nvl 1 is echter bevestigd dat de aangeboden K1-waarde uitsluitend voor KPI 2 en KPI 3 gezamenlijk geldt en alleen 90%, 92%, 94% of 96% kan bedragen. Kan de AD bepaling 34 22 10 hierop aanpassen zodat geen onduidelijkheid bestaat over KPI 1 en KPI 4?

Antwoord:

De AD wijzigt bepaling 34 22 10 lid 03 in: "Indien de aannemer, als onderdeel van zijn inschrijving, voor KPI 2 en KPI 3 een hoger percentage aanbiedt (Bijlage 7 Verklaring aangeboden kwaliteit K1), dan geldt dat percentage voor KPI 2 en KPI 3 als contractuele KPI-waarde en worden de kortingen

daarop gebaseerd. Voor KPI 1 en KPI 4 gelden de percentages uit lid 02."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout

Ref.nr.
48

Onderwerp:

Deel 3: GLO/bodemonderzoek – ontbrekende verrekenpost

Vraag:

Deel 3 bepaalt dat een historisch boekenonderzoek en een GLO afzonderlijk worden opgedragen. Voor het historisch onderzoek is BP 105040 opgenomen, maar voor het uitvoeren van een GLO is geen afzonderlijke bestekspost aangetroffen. Kan de AD aangeven via welke bestekspost of verrekenmethodiek een noodzakelijk GLO wordt afgerekend? Indien dit via een afzonderlijke offerte/VTW plaatsvindt, graag bevestigen.

Antwoord:

Een GLO wordt uitsluitend na voorafgaande schriftelijke opdracht van de directie uitgevoerd, wanneer het advies van de deskundige over de Quickscan of het historisch vooronderzoek daartoe aanleiding geeft (bepaling 17 03 05 lid 05). De opdrachtnemer legt vooraf een offerte voor. De verrekening vindt plaats conform bepaling 01 06 02: inkoopprijs van het gecertificeerde onderzoeksbureau vermeerderd met 10%, zonder staartkosten. In bepaling 17 03 05 lid 05 wordt "Het Historisch boekenonderzoek en de GLO is een separate bestekpost" gewijzigd in "Het historisch boekenonderzoek (bestekspost 105040) en de GLO (verrekening conform dit antwoord) worden".

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout

Ref.nr.

Onderwerp:

49

Deel 3: Verdichting rond lichtmasten – bepaling 24 02 03

Vraag:

In bepaling 24 02 03 is voorgeschreven dat de verdichting met een gekalibreerd handsondeerapparaat moet worden gecontroleerd en dat de vereiste sondeerwaarden iedere 0,30 m moeten worden behaald. De daadwerkelijk vereiste minimale sondeer-/verdichtingswaarde wordt echter niet genoemd. Kan de AD de concrete minimale acceptatiewaarde, meetmethode en beoordelingscriteria verstrekken?

Antwoord:

De AD wijzigt bepaling 24 02 03 lid 07 in: "In aanvulling op dit lid wordt de verdichting rondom een geplaatste of gerichte lichtmast getoetst aan een referentiewaarde. De referentiewaarde is het gemiddelde van ten minste twee referentiemetingen in de omliggende grond, uitgevoerd in een gebied met een radius van minimaal 1 m en maximaal 2 m van de mast. De vergelijking vindt per meetdiepte plaats."

Meetmethode (lid 08): met een aantoonbaar gekalibreerd handsondeerapparaat (conusoppervlak 100 mm², tophoek 60°, meetbereik ten minste 5 N/mm², dieptebereik 0,8 m), waarbij de waarden iedere 0,30 m diepte worden bepaald tot 0,10 m onder bovenkant maaiveld.

Beoordeling: de verdichting rondom de mast voldoet indien op iedere gemeten diepte de waarde ten minste gelijk is aan de referentiewaarde op dezelfde diepte. Voldoet de verdichting niet, dan wordt een korting opgelegd (lid 12) en dient de aannemer opnieuw te verdichten, zonder verrekening, waarna opnieuw wordt gemeten. De AD vult bepaling 24 02 03 lid 12 hiermee aan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout

Ref.nr.

50

Onderwerp:

BP 105030 en 105040

Vraag:

Besteksposten 105030 (CROW 400 Quicksan) en 105040 (CROW 400 historisch vooronderzoek) lijken inhoudelijk sterk op elkaar. Kunt u verduidelijken wat het onderscheid tussen beide posten is, in welke situaties iedere post van toepassing is en of beide posten voor dezelfde locatie cumulatief mogen worden verrekend?

Antwoord:

Bestekspost 105030 betreft de Quicksan: de initiële, beperkte controle op basis van de Bodemrisicokaart (BRK) of het Bodemloket of door een gecertificeerde bodemadviseur, die vóór aanvang van graafwerkzaamheden wordt uitgevoerd (bepaling 17 03 05 lid 05).

Bestekspost 105040 betreft het historisch vooronderzoek: een dieper historisch (boeken) onderzoek dat alleen in opdracht van de directie wordt uitgevoerd, wanneer de Quicksan aangeeft dat een locatie verdacht of verontreinigd is en de deskundige dat adviseert. In bekend

verontreinigd gebied kan de directie direct een historisch vooronderzoek opdragen. Beide posten kunnen voor dezelfde locatie naast elkaar worden verrekend, indien beide zijn uitgevoerd, met inachtneming van de beperking per post (maximaal één keer per mast of per 1.000 m tracé). Voor het vervangen van schademasten geldt bepaling 17 03 05 lid 06. Zie ook het antwoord op vraag 37.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout

Ref.nr.
51**Onderwerp:**

BP960010

Vraag:

In de bestekregel staat omschreven dat de bijdrage RAW-systematiek 0,25% is. In de RSX-document staat deze vast op 0,15%. Deze kunnen wij niet wijzigen. Wij verzoeken u om in de RSX deze aan te passen.

Antwoord:

In de bestekssoftware en dus in de rsx van de AD staat het juiste percentage voor de Bijdrage RAW-systematiek op 0,25%. De AD adviseert u om contact op te nemen met uw leverancier van de bestekssoftware om na te gaan wat er niet goed gaat bij het inlezen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout

Ref.nr.
52**Onderwerp:**

BP 502040

Vraag:

In deze post wordt een aansluitsnoer gevraagd van het type H07BQ-F, QWPK, H07RN-F of RTPR. Met hoeveel aders en doorsnede moet hierbij rekening gehouden worden?

Antwoord:

Het aansluitsnoer heeft 3 aders met een minimale aderdoorsnede van 1,5 mm². Zie ook het antwoord op vraag 39.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Toevoeging van de AD

Vraag:

Geen vraag; wijziging op initiatief van de AD

Antwoord:

Aanvullend op de beantwoorde vragen herstelt de AD de volgende onvolkomenheden in de aanbestedingsdocumenten:

- a. Bestekspost 501030: de verwijzing naar tekening "CVL 6.0 PTU48-GST121" (tweemaal) wordt "CVL 6.0 PTU48-GST114", overeenkomstig de tekening in de Bijlage Mast en uithoudertekeningen (pagina 3).
- b. De tekeningen CCOL 8.0 PTU60-GST159 (pagina 5) en EU 2.5 76/60 2000/5-PTU60 (pagina 12) in de Bijlage Mast en uithoudertekeningen dragen de status "Voor goedkeuring". Deze tekeningen zijn geldig en maken onverkort deel uit van de aanbestedingsdocumenten.
- c. Op tekening DU 1.15 60 1500/20/5-PTU48 (pagina 9) staat in het veld Project/Memo "Gemeente Oss". Dit is niet van toepassing; de tekening geldt voor deze opdracht van de gemeente Oosterhout.
- d. Bepaling 01 16 01 lid 09: "opdrachtnever" wordt "opdrachtnemer".
- e. Aanbestedingsleidraad, paragraaf 7.2: "ten alle tijden" wordt "te allen tijde".
- f. Bepaling 17 03 05 lid 05: de zin "Indien de Opdrachtnemer van mening is dat er bij deze constatering een Historisch boekenonderzoek nodig is, dient dit in de eenheidsprijzen verwerkt te zijn." wordt gewijzigd in: "Indien de Opdrachtnemer van mening is dat er bij deze constatering een Historisch boekenonderzoek nodig is, legt hij dit gemotiveerd voor aan de directie." Aan lid 05 wordt toegevoegd: "Een Historisch boekenonderzoek wordt in alle gevallen uitsluitend uitgevoerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de directie en wordt dan verrekend via bestekspost 105040."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en Projecten OVL Oosterhout