

Nota van inlichtingen

Groen- en herinrichtingswerkzaamheden gemeente Delft
Besteksnummer: D02-2026-001 en D02-2026-002
Datum: 30-09-2026



Ref.	Vraag	Betreft	Vraag	Antwoord	Beantwoord op
1		Document: RAW-bestek Paragraaf: Deel 2.2 Nadere beschrijving, Besteksposten 440000 en 440010.	Bij post 440010 wordt Beeldkwaliteit A (resultaatsverplichting) geëist, terwijl post 440000 een vaste inspectiefrequentie van 1 keer per 2 weken voorschrijft. Binnen de RAW-systematiek hoort een aannemer bij een resultaatsverplichting zelf de uitvoeringsfrequentie te bepalen. Klopt het dat de genoemde frequentie van 1 keer per 2 weken bij post 440000 puur een inspectieverplichting is, en wij als aannemer zelf bepalen hoe vaak we daadwerkelijk het onkruid verwijderen zolang we Kwaliteitsniveau A maar behalen?	Ja. Bestekspost 440000 betreft de inspectieverplichting. De aannemer inspecteert ten minste eenmaal per twee weken. De daadwerkelijke uitvoeringsfrequentie voor het verwijderen/beheersen van onkruid wordt niet afzonderlijk voorgescreven en dient door de aannemer zodanig te worden bepaald dat gedurende de volledige onderhoudsperiode blijvend wordt voldaan aan kwaliteitsniveau A conform bestekspost 440010.	30-9-2026
2		Inschrijvingsleidraad Groen- en herinrichtingswerkzaamheden gemeente Delft	Bij gunningscriterium 3 wordt gevraagd een conceptplanning aan te leveren. In de aanbestedingsstukken is niet duidelijk aangegeven of deze conceptplanning onderdeel moet uitmaken van het Plan van Aanpak en daarmee binnen de maximale omvang van 5 A4 moet vallen, of dat deze als separate bijlage mag worden ingediend. Kunt u bevestigen op welke wijze de conceptplanning moet worden aangeleverd? Indien een separate bijlage is toegestaan, ontvangen wij graag de daarvoor geldende vorm- en omvangseisen.	De conceptplanning bij gunningscriterium 3 mag als separate bijlage worden ingediend en telt niet mee binnen de maximaal toegestane omvang van 5 A4 voor het plan van aanpak. Aan de conceptplanning worden geen aanvullende vormvereisten verbonden.	30-9-2026
3		Leidraad 3.2	Wat is voor u als opdrachtgever belangrijke ongewenste hinder als gevolg van groen- en herinrichtingswerkzaamheden?	Opdrachtgever wil met name hinder voor bereikbaarheid, verkeer, omwonenden, bedrijven en voorzieningen beperken. Hieronder vallen onder andere onnodige weg- of trottoirafsluitingen, geluidsoverlast, stof en vervuiling, langdurige blokkering van parkeerplaatsen of toegangen en onvoldoende bereikbaarheid voor hulpdiensten. Van inschrijver wordt verwacht dat hij representatieve hinder benoemt en beschrijft hoe deze wordt voorkomen of beperkt.	30-9-2026
4		Leidraad 3.2	Wat zijn voor u als opdrachtgever belangrijke risico's met betrekking tot de omgeving bij groen- en herinrichtingswerkzaamheden?	Belangrijke omgevingsrisico's zijn onder andere verkeersveiligheid en bereikbaarheid, schade aan bestaande verhardingen, groen, bomen, kabels en leidingen, hinder of onveilige situaties voor omwonenden en weggebruikers en verstoring nabij scholen, zorginstellingen en begraafplaatsen. Per deelopdracht moet de aanpak worden afgestemd op de daadwerkelijke locatie en omstandigheden.	30-9-2026
5		Leidraad 3.2	Kunt u meer informatie delen over gemiddelde omvang van een deelopdracht, gewenste uitvoeringsperiode en aantallen locaties binnen een deelopdracht? Kortom, wat is het uitgangspunt voor een werkplan met bijgevoegde conceptplanning?	De omvang, uitvoeringsperiode en het aantal locaties per deelopdracht staan vooraf niet vast en zijn afhankelijk van de actuele behoefte. De conceptplanning heeft daarom niet te worden gebaseerd op één fictieve gemiddelde deelopdracht. De planning moet vooral inzicht geven in de voorgestelde werkwijze, volgorde, capaciteit, routing, afhankelijkheden en communicatie bij een representatieve deelopdracht.	30-9-2026
6		Leidraad 3.2	Bij het criterium werkplan wordt gesproken over een conceptplanning en een vereiste productie, die dienen te worden gehaald? Kunt u nader toelichten wat hiermee wordt bedoeld.	Met de conceptplanning wordt gevraagd inzichtelijk te maken hoe de inschrijver de werkzaamheden van een representatieve deelopdracht organiseert. Met 'vereiste productie' wordt bedoeld dat de in een deelopdracht overeengekomen planning, hoeveelheden en oplevertermijn met voldoende capaciteit worden gehaald en geborgd. Er geldt voor deze raamovereenkomst geen generieke productie-eis in aantallen per week.	30-9-2026
7		Leidraad 3.2	Welke vrijkomende materialen dienen te worden beschreven als laatste punt in het criterium duurzaamheid?	Hiermee worden alle bij de uitvoering vrijkomende materialen bedoeld die relevant zijn voor deze opdracht, waaronder grond, zand, groenresten, hout, bestratingsmaterialen en overige vrijkomende bouwstoffen. Van inschrijver wordt verwacht dat hij beschrijft hoe hergebruik, recycling, scheiding, transport en verwerking zo duurzaam mogelijk worden georganiseerd.	30-9-2026
8		Leidraad 3.2	Wat wil u bij het criterium duurzaamheid precies weten over 'hoe elektrisch gereedschap ingezet wordt bij de werkzaamheden'?	Opdrachtgever wil inzicht in welke elektrisch aangedreven handgereedschappen en machines de inschrijver concreet inzet, bij welke werkzaamheden deze worden ingezet en hoe deze inzet wordt geborgd. Daarnaast wil de opdrachtgever inzicht in welk percentage van het totale werk emissieloos wordt uitgevoerd.	30-9-2026
9		Leidraad 3.2	Kunt u het criterium duurzaamheid specifieker maken ofwel alleen toepassen om de inzet van emissieloos materieel tussen inschrijvers te kunnen vergelijken?	Nee. Het criterium duurzaamheid wordt bewust breder beoordeeld dan uitsluitend de inzet van emissieloos materieel. De inschrijver dient ook in te gaan op CO2-reductie bij overige werkzaamheden, elektrisch gereedschap, omgang met vrijkomende materialen en de borging van duurzaamheid bij inhuur en onderaanneming.	30-9-2026
10		Leidraad 3.2	Het criterium duurzaamheid is een open vraagstelling. Waarom stelt u geen minimumeisen aan een duurzame uitvoering?	Voor deze aanbesteding is er bewust voor gekozen duurzaamheid mede als kwalitatief gunningscriterium uit te vragen, zodat inschrijvers zich met concrete maatregelen kunnen onderscheiden. De contractuele eisen uit het bestek, waaronder de eisen die gelden binnen de nul-emissiezone, blijven onverkort van toepassing. De leidraad wordt op dit punt niet gewijzigd.	30-9-2026
11		Leidraad 3.2	Kunt u toelichten waarom een gecertificeerde aannemer in combinatie met de gestelde bestekseisen u onvoldoende zekerheid biedt, dat u zich genooddakt ziet het criterium 'Ontzorgen aanbestedende dienst / kwaliteitsborging' als gunningscriterium uit te vragen?	De gevraagde certificaten en geschiktheitseisen tonen aan dat een inschrijver aan een basisoniveau voldoet. Gunningscriterium 1 is geen aanvullende geschiktheids, maar een kwalitatief gunningscriterium waarmee wordt beoordeeld hoe de inschrijver de contractspecifieke werkprocessen, interne controles, capaciteit en kwaliteitsborging daadwerkelijk organiseert.	30-9-2026
12		Leidraad 3.2	Welke opleiding voor medewerkers wordt bedoeld bij criterium 1? Dit is ons niet duidelijk, graag uw toelichting.	Er wordt geen aanvullende, specifiek voorgescreven opleiding bedoeld naast de eisen uit het bestek. Opdrachtgever wil inzicht in de voor de uitvoering relevante vakopleiding, kennis en ervaring van de medewerkers die worden ingezet, bijvoorbeeld voor groenwerk, boomwerk, grondwerk en straatwerk, en in de wijze waarop voldoende vakbekwaamheid per activiteit wordt geborgd.	30-9-2026
13		Leidraad 3.2	Op welke vereiste productie wordt specifiek gerefereerd bij criterium 1? Dit is ons niet duidelijk, graag uw toelichting.	Met 'vereiste productie' wordt bedoeld dat de hoeveelheden en werkzaamheden die binnen een concrete deelopdracht worden opgedragen binnen de daarbij overeengekomen planning en uitvoeringstermijn worden gerealiseerd. Er geldt geen afzonderlijke generieke productie-eis in aantallen per week. Van inschrijver wordt verwacht dat hij beschrijft hoe capaciteit, vervanging en planning worden ingezet om de afgesproken productie te borgen.	30-9-2026
14		Leidraad 2.5	U geeft aan dat het plan van aanpak uit 5 A4 mag bestaan. Wij missen het toegestane formaat van de gevraagde bijlage conceptplanning bij het werkplan onder par. 3.2. Kunt u deze bijlage met formaat aangeven zodat alle inschrijvers hetzelfde uitgangspunt hebben?	De conceptplanning mag als separate bijlage naast het plan van aanpak van maximaal 5 A4 worden ingediend en telt niet mee binnen deze 5 A4. Aan de planning worden geen aanvullende vorm- of omvangseisen verbonden.	30-9-2026
15		Leidraad 2.5	Waarom wilt u het plan van aanpak anoniem?	Het plan van aanpak wordt anoniem beoordeeld om de beoordeling zo objectief mogelijk te laten plaatsvinden en te voorkomen dat bekendheid of identiteit van een inschrijver invloed kan hebben op de kwalitatieve beoordeling.	30-9-2026
16		Bestek	Zijn de fictieve hoeveelheden in een raamovereenkomst uw inschatting voor de werkzaamheden in één contractjaar? Graag uw toelichting.	Nee. De in het bestek opgenomen fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd op de bij opdrachtgever bekende en verwachte omvang van de werkzaamheden en vormen een inschatting voor de initiële contractduur van twee jaar. De hoeveelheden zijn indicatief en vormen geen gegarandeerde afname. De daadwerkelijk uit te voeren hoeveelheden worden per deelopdracht bepaald.	30-9-2026
17		Leidraad 1.3	Is er enig verschil tussen perceel 1 en 2?	Nee. De inhoud, voorwaarden en besteksposten van perceel 1 en perceel 2 zijn gelijk. De percelen zijn bedoeld om de verwachte opdrachtomvang over twee afzonderlijke opdrachtnemers te verdelen. Beide percelen vertegenwoordigen ieder circa 50% van de verwachte omzet.	30-9-2026
18		algemeen	Waarom zijn er twee aparte percelen op identieke wijze in twee raamovereenkomsten uitgewerkt, terwijl een aannemer maar één perceel kan aanpakken? Is één raamovereenkomst uitsluitend en gunnen aan de twee beste inschrijvers dan niet voor alle partijen efficiënter? Of zien wij iets over het hoofd?	De keuze voor twee afzonderlijke percelen is bewust gemaakt. Hiermee wordt de verwachte hoeveelheid werk verdeeld over twee opdrachtnemers en blijft de opdrachtomvang per opdrachtnemer uitvoerbaar. Tevens wordt de afhankelijkheid van één opdrachtnemer beperkt. De aanbestedende dienst gunt maximaal één perceel aan dezelfde inschrijver. De aanbestedingsopzet wordt niet gewijzigd.	30-9-2026
19		Termijn vragenronde / aanvullende Nota van Inlichtingen	Tussen de publicatie van de aanbestedingsstukken en de sluitingsdatum van de eerste vragenronde is sprake van een beperkt aantal werkdagen. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk geweest alle aanbestedingsstukken volledig te bestuderen en eventuele vragen zorgvuldig en integraal af te stemmen. Om de kwaliteit en volledigheid van de Nota van Inlichtingen te bevorderen, verzoeken wij u de termijn voor het indienen van vragen met 3 tot 5 werkdagen te verlengen. Voor zover wij kunnen vaststellen is in de aanbestedingsplanning geen tweede vragenronde of tweede Nota van Inlichtingen voorzien. Indien verlenging van de huidige vragenronde niet mogelijk is, verzoeken wij u daarom een aanvullende vragenronde met een tweede Nota van Inlichtingen te organiseren, zodat inschrijvers de gelegenheid krijgen aanvullende, nog niet eerder gestelde vragen voor te leggen.	Niet akkoord. De in de aanbestedingsplanning opgenomen termijn voor het stellen van vragen blijft gehandhaafd. Er wordt op dit moment geen aanvullende vragenronde voorzien. Indien de aanbestedende dienst naar aanleiding van de beantwoording aanleiding ziet de planning te wijzigen, wordt dit via het aanbestedingsplatform bekendgemaakt.	30-9-2026
20		Omzet en verdeling per perceel	In paragraaf 01.21.02 wordt een verwachte omzet van circa € 2.000.000 per perceel genoemd over de totale looptijd. Kunt u aangeven hoe deze omzet historisch is verdeeld over de verschillende soort werkzaamheden (groenwerk, bomen, verhardingen, nazorg en onderhoud), zodat inschrijvers een beter beeld krijgen van het verwachte opdrachtprofiel?	Opdrachtgever verstrekt geen historische uitsplitsing van de omzet naar soort werkzaamheden. De aard van de te verwachten werkzaamheden volgt uit de besteksposten en de fictieve hoeveelheden. Voor inschrijving dienen deze stukken als uitgangspunt te worden gehanteerd. De in artikel 01.21.02 genoemde omzet is indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.	30-9-2026
21		Deelopdrachtcontrole en ontbrekende posten	In paragraaf 06 Deelopdrachten dient opdrachtnemer ontbrekende werkzaamheden te signaleren en prijzen aan te leveren. Kunt u bevestigen dat werkzaamheden die niet in de raamovereenkomst zijn opgenomen uitsluitend na schriftelijke opdracht van opdrachtgever worden uitgevoerd en afzonderlijk worden verrekend?	Ja. Werkzaamheden die niet in de raamovereenkomst zijn geregeld, worden uitsluitend uitgevoerd nadat deze separaat schriftelijk met opdrachtgever zijn overeengekomen. De wijze van verrekening wordt daarbij vooraf schriftelijk vastgelegd.	30-9-2026
22		Verrekening verkeersmaatregelen	In artikel 62.02.01 lid 08 staat dat verkeersmaatregelen worden verrekend op basis van factuur plus 10% aannemersvergoeding. Kunt u bevestigen dat dit eveneens geldt voor verkeersregelaars, tijdelijke verkeersinstallaties en overige door bevoegd gezag voorgescreven verkeersmaatregelen?	Ja, voor zover deze verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn voor de betreffende deelopdracht en niet reeds in een afzonderlijke bestekspost of eenheidsprijs zijn opgenomen. Hieronder kunnen ook voorgescreven verkeersregelaars, tijdelijke verkeersinstallaties en overige door het bevoegd gezag verlangde verkeersmaatregelen vallen. Verrekening vindt plaats via de stelpost op basis van de onderbouwde factuur vermeerderd met 10% aannemersvergoeding.	30-9-2026
23		Afrekening onkruidbeheersing	Bij de nazorgposten voor beplanting wordt vermeld dat het onkruidvrij houden van plantvakken wordt verrekend volgens hoofdstuk 44. Kunt u bevestigen dat de werkzaamheden uit hoofdstuk 44 aanvullend worden afgekeurd en derhalve niet in de tarieven voor nazorg en hergroeiorgantie hoeven te worden opgenomen?	Ja. Het onkruidvrij houden van plantvakken wordt overeenkomstig de nazorgposten afzonderlijk verrekend via hoofdstuk 44. Deze werkzaamheden hoeven daarom niet in de eenheidsprijzen voor nazorg en hergroeiorgantie te worden opgenomen. Dubbele verrekening is niet toegestaan.	30-9-2026
24		Nazorg en watergift	In de nazorgposten voor bomen en beplanting is opgenomen dat watergift zo vaak als nodig dient plaats te vinden gedurende twee groeiseizoenen. Kunt u aangeven of opdrachtgever hiervoor uitgangspunten hanteert ten aanzien van frequentie, monitoringsmethodiek of minimale hoeveelheden watergift, zodat inschrijvers dit op een uniforme wijze kunnen calculeren?	Opdrachtgever schrijft geen vaste generieke frequentie voor. De aannemer is verantwoordelijk voor voldoende en tijdige watergift gedurende de voorgescreven nazorgperiode, afgestemd op weersomstandigheden, bodem, soort en standplaats. De waterbehoefte dient door de aannemer te worden gemonitord. Watergift moet zodanig plaatsvinden dat uitval door vochttekort wordt voorkomen. Eventuele projectspecifieke aanwijzingen worden per deelopdracht verstrekt.	30-9-2026
25		Vrijgekomen materialen naar gemeentelijke opslag	Voor diverse posten dient materiaal naar gemeentelijke opslag te worden vervoerd, terwijl de locatie hiervan niet is gespecificeerd. Kunt u aangeven vanaf welke locatie binnen de gemeente Delft gerekend mag worden en wat de feitelijke adresgegevens van deze opslaglocatie(s) zijn?	Voor de in het bestek bedoelde gemeentelijke opslag/depotlocatie geldt een maximale rijafstand van 15 km. De concrete opslaglocatie wordt per deelopdracht door opdrachtgever aangegeven. Inschrijvers dienen voor de prijsstelling uit te gaan van deze maximale rijafstand; er wordt daarom geen vast adres als calculatie-uitgangspunt voorgescreven.	30-9-2026
26		Depotlocatie	In paragraaf 01.15.02 is opgenomen dat geen depot beschikbaar is. Diverse werkzaamheden gaan echter uit van tijdelijke opslag van materialen en beplanting. Kunt u verduidelijken of opdrachtgever gedurende deelopdrachten tijdelijke opslaglocaties beschikbaar stelt of dient inschrijver volledig zelf in depotvoorzieningen te voorzien?	Artikel 01.15.02 ziet erop dat op het werkterrein niet standaard een depot door opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld. Indien voor een deelopdracht een gemeentelijke opslaglocatie wordt aangewezen, wordt dit in de deelopdracht vermeld. Voor tijdelijke opslag op of nabij het werkterrein dient de aannemer, tenzij in de deelopdracht anders is aangegeven, zelf de benodigde voorzieningen te treffen.	30-9-2026
27		Deelopdrachten en gelijktijdig uitvoering	In paragraaf 05 Tijdsbepaling is opgenomen dat meerdere deelopdrachten gelijktijdig kunnen lopen en dat hiervoor mogelijk meerdere ploegen benodigd zijn. Kunt u aangeven wat het maximaal aantal gelijktijdig lopende deelopdrachten is waarmee inschrijver gedurende de looptijd redelijkerwijs rekening dient te houden?	Het maximale aantal gelijktijdig lopende deelopdrachten staat vooraf niet vast. Dit is afhankelijk van de actuele behoefte en aard en omvang van de opdrachten. Van inschrijver wordt verwacht dat hij voldoende organisatorische flexibiliteit en capaciteit beschikbaar heeft om meerdere deelopdrachten gelijktijdig uit te voeren wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is.	30-9-2026
28		Samenstelling beoordelingsteam	In paragraaf 3.1 van de inschrijvingsleidraad is opgenomen dat het beoordelingsteam bestaat uit een projectverantwoordelijke, twee materiedeskundigen en een extern adviseur. Kunt u bevestigen dat dit het volledige beoordelingsteam betreft? Daarnaast vernemen wij graag welke inhoudelijke disciplines en functies binnen de organisatie door de beoordelaars worden vertegenwoordigd, zodat inzicht bestaat in de expertise waarop de beoordeling van het Plan van Aanpak plaatsvindt.	Ja. Het in paragraaf 3.1 genoemde beoordelingsteam betreft het beoordelingsteam voor de kwalitatieve beoordeling. Het team bestaat uit een projectverantwoordelijke, twee materiedeskundigen en een extern adviseur. Daarmee zijn zowel project-/contractkennis, inhoudelijke vakkennis van groen en openbare ruimte en onafhankelijke aanbestedings-/beoordelingsexpertise vertegenwoordigd. Namen van beoordelaars worden niet vooraf verstrekt.	30-9-2026
29		Ondertekening inschrijvingsdocumenten	In de aanbestedingsstukken wordt op diverse plaatsen gevraagd om documenten rechtsgeldig te ondertekenen. Kunt u bevestigen dat documenten waarvoor ondertekening is vereist mogen worden voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening, gebaseerd op een PKI-overheid-certificaat of een EU Qualified Certificate (eIDAS), waarbij deze handtekening dezelfde rechtsgevolgen heeft als een handgeschreven handtekening?	Ja, een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van eIDAS kan worden geaccepteerd, mits de handtekening rechtsgeldig is verifieerbaar is en is geplaatst door de persoon die volgens de aanbestedingsstukken bevoegd is de inschrijver te vertegenwoordigen. De inschrijver blijft verantwoordelijk voor het tijdig en correct indienen van een verifieerbaar ondertekend document.	30-9-2026
30		Inschrijververgoeding en kosten bij beëindiging aanbesteding	Voor deze aanbesteding wordt van inschrijvers naast een prijsaanbieding een kwalitatieve uitwerking in de vorm van een Plan van Aanpak gevraagd. Dit brengt voor inschrijvers tijd, capaciteit en voorbereidingskosten met zich mee. Daarnaast behoudt opdrachtgever zich het recht voor de procedure tussentijds op te schorten, af te breken of de opdracht niet te gunnen. Heeft opdrachtgever overwogen een inschrijververgoeding toe te kennen aan inschrijvers die een geldige inschrijving indienen? Indien hiervoor niet is gekozen, kunt u toelichten hoe de proportionaliteit van de gevraagde inspanningen en kosten voor inschrijvers is afgewogen? Daarnaast verzoeken wij u aan te geven hoe wordt omgegaan met reeds gemaakte inschrijvingskosten indien de aanbestedingsprocedure tussentijds wordt beëindigd of de opdracht uiteindelijk niet wordt gegund.	Opdrachtgever kent geen inschrijververgoeding toe. De gevraagde kwalitatieve uitwerking is naar aard en omvang proportioneel geacht in verhouding tot de opdracht en is beperkt tot maximaal 5 A4, met de conceptplanning als separate bijlage. Iedere inschrijver draagt zijn eigen inschrijvingskosten. Ook bij opschorting, beëindiging of het niet gunnen van de procedure bestaat geen aanspraak op vergoeding van inschrijvingskosten, behoudens voor zover dwingend recht anders bepaalt.	30-9-2026
31		Betreft: Hoofdstuk 4440 - Knippen van (blok)hagen	Kunt u aangeven of de opgenomen hoeveelheden bij hoofdstuk 4440 betrekking hebben op het daadwerkelijk te knippen oppervlak van de haag (knippoppervlak) of op het grondoppervlak van de haagvakken? Dit verschil heeft een wezenlijke invloed op de prijsvorming.	De hoeveelheden bij hoofdstuk 4440 hebben betrekking op het daadwerkelijk te knippen oppervlak van de haag: de te knippen zijanten en bovenkant zoals in de betreffende besteksposten omschreven. Het betreft dus niet het grondoppervlak van het haagvak.	30-9-2026
32		Betreft: Bestekspost 402010 - Inzaaien grasland G2	Bij bestekspost 402010 wordt voor het mengsel Grasland G2 een hoeveelheid van 1 kg per 100 m² voorgescreven. Volgens de productspecificaties van de leverancier Cruydt-Hoeck bedraagt de geadviseerde dosering circa 1 tot 1,5 gram per m² (100 tot 150 gram per 100 m²). Kunt u bevestigen dat de in het bestek opgenomen hoeveelheid correct is? Indien sprake is van een verschijving verzoeken wij u de zaaidichtheid aan te passen naar de door de leverancier geadviseerde dosering.	De in bestekspost 402010 opgenomen hoeveelheid van 1 kg per 100 m² wordt aangepast. Voor Grasland G2 van Cruydt-Hoeck of gelijkwaardig dient voor de inschrijving te worden uitgegaan van een zaaidichtheid van 1,5 gram per m², oftewel 150 gram per 100 m². Het bestek wordt op dit punt aangepast.	30-9-2026

33	Betreft: Besteksposten 315600 en 315610 - Boombeschermers en fietsnietjes	In de genoemde posten worden boombeschermers en fietsnietjes door opdrachtgever ter beschikking gesteld. Aangezien er in de markt diverse typen verkrijgbaar zijn met verschillende funderings- en montagemethoden, verzoeken wij u het betreffende type, fabrikant en/of leverancier te specificeren zodat een eenduidige prijsstelling mogelijk is.	De boombeschermer en het fietsleunhek worden door opdrachtgever ter beschikking gesteld, inclusief prefab fundatie zoals in de posten is vermeld. Het concrete type/model wordt per deelopdracht bekendgemaakt. De aanemer dient in de eenheidsprijs rekening te houden met het plaatsen en monteren van een gangbaar gemeentelijk model met prefab fundatie. Indien een afwijkend type aantoonbaar tot wezenlijk andere werkzaamheden leidt, wordt dit vooraf bij de deelopdracht afgestemd.	30-9-2026
34	Betreft: Besteksposten 315400 en 315410 - Cortenstalen borderranden	Bij besteksposten 315400 en 315410 wordt respectievelijk een borderrand van 15 cm en 20 cm genoemd, terwijl in de technische omschrijving bij beide posten een hoogte van 30 cm staat vermeld. Kunt u aangeven welke maatvoering correct is en zo nodig het bestek hierop aanpassen?	De maatvoering in de postomschrijving is leidend. Bestekspost 315400 betreft een cortenstalen borderrand met een hoogte van 15 cm en bestekspost 315410 een hoogte van 20 cm. De vermelding 'Hoogte: 30 cm' in beide technische omschrijvingen is onjuist en wordt aangepast. Bestekspost 315420 blijft 30 cm.	30-9-2026
35	Betreft: Hoofdstuk 3 - Verhardingsmaterialen	Bij herstel- en herstraatwerkzaamheden wordt de hoeveelheid aanvullend benodigd verhardingsmateriaal veelal pas tijdens de uitvoering inzichtelijk. Kunt u bevestigen dat eventueel bij te leveren bestratingsmaterialen per deelopdracht worden verrekend op basis van de daadwerkelijk benodigde hoeveelheden overeenkomstig de hiervoor opgenomen besteksposten?	Ja. Aanvullend te leveren bestratingsmaterialen worden, voor zover hiervoor besteksposten zijn opgenomen en levering door de aanemer wordt opgedragen, verrekend op basis van de daadwerkelijk opgedragen en geleverde hoeveelheden conform de betreffende eenheidsprijzen.	30-9-2026
36	Betreft: Bestekspost 100210 - Opstellen omleidingsplan	In bestekspost 100210 is het opstellen van een omleidingsplan opgenomen. Kunt u bevestigen of eventuele leges, vergunnings- of aanvraagkosten voor het verkrijgen van een omleiding onderdeel uitmaken van deze post, of dat deze kosten worden verrekend via de regeling voor verkeersmaatregelen en omleidingen op basis van factuur plus annemersvergoeding?	De kosten voor het opstellen, afstemmen en indienen van het omleidingsplan behoren tot bestekspost 100210. Kosten van de daadwerkelijk toe te passen omleiding en daarmee samenhangende verkeersmaatregelen worden, voor zover niet anders in het bestek opgenomen, toegevoegd aan de deelopdracht en onderbouwd op basis van factuur plus 10% annemersvergoeding. Eventuele leges of externe aanvraagkosten die rechtstreeks samenhangen met de goedkeuring/vergunning van de omleiding vallen onder deze onderbouwde kosten, indien deze daadwerkelijk verschildigd zijn.	30-9-2026
37	Betreft: Bestekspost 100010 - Controleren en goedkeuren deelopdracht	In de raamovereenkomst dient opdrachtnemer deelopdrachten te controleren, aan te vullen en goed te keuren. Voor een juiste inschatting van de benodigde capaciteit en doorlooptijd verzoeken wij u inzicht te geven in de verwachte omvang van een gemiddelde deelopdracht. Kunt u daarbij een indicatie geven van de gemiddelde opdrachtwaarde, omvang van de werkzaamheden en het aantal deelopdrachten per jaar?	De omvang en waarde van deelopdrachten en het aantal deelopdrachten per jaar staan vooraf niet vast. De fictieve hoeveelheid van post 100010 is uitsluitend een calculatiehoeveelheid en vormt geen garantie. Deelopdrachten kunnen variëren van beperkte groen- of herstelwerkzaamheden tot bredere herinrichtingswerkzaamheden. Voor de totale indicatieve omzet wordt verwezen naar artikel 01 21 02.	30-9-2026
38	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 2.4 Geschiktheidseisen	Wilt u bevestigen dat de kerncompetentie voor het aanplanten van minimaal 20 bomen per jaar en de kerncompetentie voor het aanbrengen van minimaal 5.000 stuks beplanting per jaar met twee afzonderlijke referentiewerken mogen worden aangetoond? Wilt u tevens bevestigen dat voor iedere kerncompetentie uitsluitend de werkzaamheden die betrekking hebben op die kerncompetentie aan de gestelde omvangseisen hoeven te voldoen?	Ja. De twee kerncompetenties mogen met twee afzonderlijke referentiewerken worden aangetoond. Per kerncompetentie hoeft uitsluitend het referentiewerk waarmee die kerncompetentie wordt aangetoond te voldoen aan de daarvoor gestelde minimumomvang en overige referentie-eisen.	30-9-2026
39	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 2.4	Hoe moet "minimaal 20 bomen per jaar" en "minimaal 5.000 stuks beplanting per jaar" worden uitgelegd bij een referentiewerk met een looptijd van meerdere jaren? Moet deze omvang in elk afzonderlijk uitvoeringsjaar zijn gerealiseerd, gemiddeld per jaar, of ten minste eenmaal binnen de looptijd van het referentiewerk?	De formulering 'per jaar' ziet op de omvang die binnen een aaneengesloten periode van maximaal 12 maanden binnen het referentiewerk moet zijn gerealiseerd. Het is niet vereist dat deze minimumomvang in ieder afzonderlijk uitvoeringsjaar van een meerjarig referentiewerk is behaald. Uit de referentie moet wel eenduidig blijken dat minimaal 20 bomen respectievelijk 5.000 stuks beplanting binnen een periode van 12 maanden zijn gerealiseerd.	30-9-2026
40	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 2.4	Wilt u verduidelijken of de eis dat minimaal 50% van de werkzaamheden in de openbare ruimte op en langs openbare wegen moet zijn uitgevoerd, wordt getoetst over de totale waarde of omvang van het referentiewerk, of uitsluitend over de werkzaamheden waarmee de betreffende kerncompetentie wordt aangetoond? Welke bewijsstukken accepteert u hiervoor?	De eis van minimaal 50% werkzaamheden in de openbare ruimte op en langs openbare wegen wordt getoetst op het referentiewerk dat voor de betreffende kerncompetentie wordt opgegeven. De inschrijver moet dit op verzoek aannemelijk kunnen maken. Een door de opdrachtgever ondertekende referentie-/tevredenheidsverklaring waarin dit voldoende duidelijk is opgenomen kan volstaan. Opdrachtgever kan ter verificatie aanvullende projectdocumenten verlangen, zoals een opdrachtoomschrijving, bestek, opleverdocument of eindafrekening.	30-9-2026
41	Inschrijvingsleidraad, paragrafen 2.4 en 2.5, plus de bijgevoegde verklaring	De leidraad verlangt een verklaring die ook ziet op Russische onderaannemers, leveranciers en entiteiten die voor meer dan 10% van de opdrachtwaarde worden ingezet. De bijgevoegde verklaring is een IND-formulier over een Russisch of Belarusisch moederbedrijf en bevat deze onderwerpen niet. Wilt u een voor deze aanbesteding passende verklaring verstrekken en bevestigen welk formulier rechtsgeldig moet worden ingediend?	De bijgevoegde verklaring sluit niet volledig aan op de in paragraaf 2.4 beschreven sanctie-eisen. Opdrachtgever zal een voor deze aanbesteding passende verklaring beschikbaar stellen waarin ook de relevante bepalingen over handelen namens/op aanwijzing van een Russische partij en de inzet van onderaannemers, leveranciers of andere entiteiten boven de toepasselijke grens zijn opgenomen. De aangepaste verklaring is leidend en dient bij inschrijving te worden ingediend.	30-9-2026
42	Inschrijvingsleidraad, paragrafen 1.5 en 2.5, en Bijlage Factsheet SROI	De inschrijvingsleidraad vermeldt dat de SROI-factsheet bij de inschrijving moet worden ingediend. De factsheet zelf vermeldt dat deze bij voorlopige gunning moet worden ingediend. Welk moment is leidend? Wilt u daarnaast bevestigen onder welk tabblad en in welk bestandsformaat de factsheet moet worden aangeleverd?	De Factsheet SROI hoeft niet bij inschrijving te worden ingediend. De opdrachtnemer dient de Factsheet SROI na gunning in. De inschrijvingsleidraad wordt op dit punt aangepast/verduidelijkt.	30-9-2026
43	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 1.5, Folder SROI en Factsheet SRO	Wordt de SROI-verplichting van 5% berekend over de fictieve inschrijvingsom, de geraamde opdrachtwaarde, de werkelijk verstrekte deelopdrachten of de werkelijk gefactureerde omzet? Welke materiaal- en materiaalkosten worden buiten de grondslag gehouden en wanneer wordt de verplichting definitief vastgesteld of herrekend?	De Social Return-verplichting wordt vastgesteld op basis van de daadwerkelijk aan de opdrachtnemer verstrekte en gerealiseerde opdrachtwaarde binnen de raamovereenkomst. Voor zover in de aanbestedingsstukken posten voor materiaal en materieel zijn opgenomen, wordt hiermee overeenkomstig de SROI-voorwaarden rekening gehouden. De definitieve grondslag en de toerekening van materiaal- en materiaalkosten worden na gunning in overleg met de accountmanager Social Return vastgesteld en gedurende de uitvoering zo nodig geactualiseerd.	30-9-2026
44	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 1.6, en RAW-bestek, algemeen deel paragrafen 04 en 06	Wilt u per perceel de gerealiseerde gegevens van de huidige contractperiode verstrekken: aantal deelopdrachten per jaar, gemiddelde en bandbreedte van de opdrachtwaarde, gemiddelde doorlooptijd, aantal gelijktijdige deelopdrachten en werkelijke jaaromzet? Geldt per perceel een minimale afname of minimale omzet? Zo nee, wilt u bevestigen dat de opdrachtnemer geen aanspraak heeft op enige minimale afname?	Opdrachtgever verstrekt geen afzonderlijke historische dataset met aantallen, bandbreedtes, doorlooptijden en jaaromzetten per perceel. De fictieve hoeveelheden en artikel 01 21 02 vormen het uitgangspunt voor de inschrijving. Er geldt geen gegarandeerde minimale afname of minimale omzet per perceel. Aan de indicatieve omzet kunnen geen rechten worden ontleend.	30-9-2026
45	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 1.3	Op basis van welke objectieve, transparante en vooraf vastgestelde criteria worden deelopdrachten over perceel 1 en perceel 2 verdeeld? Wordt gestuurd op gelijke omzet, aantallen, geografisch gebied, type werk of beschikbaarheid? Hoe wordt gehandeld als één opdrachtnemer tijdelijk geen capaciteit heeft?	De beide percelen zijn inhoudelijk gelijkwaardig en vertegenwoordigen ieder circa 50% van de verwachte jaaromzet. Deelopdrachten worden door opdrachtgever over de twee overeenkomsten verdeeld met als uitgangspunt een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de opdrachtomvang. Daarbij kan rekening worden gehouden met aard en locatie van het werk, continuïteit, planning en beschikbare capaciteit. Er bestaat geen recht op een exact gelijke verdeling. Indien een opdrachtnemer tijdelijk geen capaciteit heeft, kan opdrachtgever werkzaamheden bij de andere opdrachtnemer of derden onderbrengen.	30-9-2026
46	RAW-bestek, algemeen deel paragraaf 08 en artikel 01 04 01	Wilt u de indexeringsystematiek volledig bevestigen, inclusief de toe te passen index, basismaand, eerste indexermoment, frequentie, rekenformule, behandeling van negatieve indexering en toepassing tijdens beide verlengingsjaren? Geldt de indexering voor alle eenheidsprijzen, staartkosten, leveranties, transport-, acceptatie- en verwerkingskosten?	Conform artikel 01 04 01 vindt na het eerste contractjaar en bij eventuele verlengingen jaarlijks indexering plaats voorafgaand aan het contract-/verlengingsjaar per 1 januari. Voor de berekening worden de CROW-indexen Riscoregeling GWW 1995 gebruikt, met 70% loonkosten (00) en 10% gasolie hoog accijns tarief (01). Als basis wordt het indexcijfer van 1 oktober gebruikt. De berekening wordt ter goedkeuring aan opdrachtgever voorgelegd. Zowel positieve als negatieve indexontwikkelingen werken overeenkomstig de formule door. De aldus berekende indexering wordt toegepast op de eenheidsprijzen; er vindt geen afzonderlijke nacalculatie plaats van leveranties, transport-, acceptatie- of verwerkingskosten. De staartkosten worden niet afzonderlijk geïndexeerd. De staartkosten betreffen een percentage over de eenheidsprijzen en bewegingen daardoor mee met de geïndexeerde eenheidsprijzen.	30-9-2026
47	Bodemkwaliteitskaart, Stroomschema bij graven, V&G-plan en RAW-bestekspost 100700	Wie levert per deelopdracht het vereiste historische, verkennende of nadere bodemonderzoek en wie draagt de kosten van onderzoek, DSO-meldingen, saneringsmeldingen, milieukundige begeleiding, aanvullende PBM's, wachttijd en veiligheidsmaatregelen? Hoe worden werkzaamheden en kosten verrekend als tijdens de uitvoering onverwachte of zwaardere verontreiniging wordt aangetroffen dan vooraf bekend was?	Opdrachtgever stelt per deelopdracht de bij hem beschikbare bodemgegevens beschikbaar, waaronder de relevante informatie uit de bodemkwaliteitskaart en eventuele reeds uitgevoerde onderzoeken. Onderzoeken en meldingen die expliciet als resultaatverplichting aan de aanemer zijn opgedragen, zijn voor rekening van de aanemer en worden via de betreffende bestekspost verrekend. Indien tijdens de uitvoering onverwacht een verontreiniging of veiligheidsklasse wordt aangetroffen die aantoonbaar niet uit de verstrekte informatie kon worden afgeleid en aanvullende onderzoeken, begeleiding of maatregelen noodzakelijk maakt buiten de contractuele resultaatverplichting, geldt een stop-/meldmoment en vindt eerst afstemming met de directie plaats. Eventuele aanvullende werkzaamheden worden uitsluitend na schriftelijke opdracht afzonderlijk verrekend.	30-9-2026
48	indexering	In artikel 01.04.01 is een beperkte indexeringsregeling opgenomen voor loon- en brandstofkosten, terwijl de overeenkomst een maximale looptijd van vier jaar kent. Gedurende deze periode kunnen zich uitzonderlijke marktomstandigheden voordoen, zoals extreme prijsstijgingen, leveringsproblemen of schaarste van materialen die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren ten tijde van inschrijving. Kunt u bevestigen dat opdrachtgever in dergelijke uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden bereid is om, met inachtneming van de beginselen van redelijkheid en billijkheid en proportionaliteit, in overleg te treden over een passende oplossing om de continuïteit van de uitvoering te waarborgen?	Ja. Paragraaf 09 van deel 1 van de raamovereenkomst voorziet erin dat partijen in overleg treden indien zich gedurende de looptijd omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht. Dit betreft geen automatische aanspraak op prijsaanpassing; per situatie wordt beoordeeld of en welke aanpassing juridisch en contractueel mogelijk is.	30-9-2026
49	indexering	In paragraaf 08 Verlengingscriteria en artikel 01.04.01 zijn uitgangspunten voor indexering opgenomen. Om verschillen in interpretatie te voorkomen verzoeken wij u de indexeringsystematiek volledig te bevestigen, waaronder: - de toe te passen index(en); - de gehanteerde basismaand; - het eerste indexermoment; - de frequentie van indexering; - de exacte rekenmethodiek; - de wijze waarop negatieve indexeringen worden verwerkt; - de toepassing gedurende beide verlengingsjaren. Daarnaast verzoeken wij u te bevestigen op welke bestanddelen de indexering van toepassing is. Geldt deze voor alle eenheidsprijzen en staartkosten, inclusief leveranties, transport-, acceptatie- en verwerkingskosten, of uitsluitend voor de in artikel 01.04.01 genoemde loon- en brandstofcomponenten?	Zie antwoord op vraag 46. De indexering vindt jaarlijks per 1 januari plaats na het eerste contractjaar en bij eventuele verlengingsjaren, op basis van de CROW-indexen Riscoregeling GWW 1995 met 70% loonkosten en 10% gasolie hoog accijns tarief en het indexcijfer van 1 oktober als basis. Positieve en negatieve indexontwikkelingen worden volgens dezelfde rekenmethodiek verwerkt. De berekende indexering wordt toegepast op de eenheidsprijzen; overige kostencomponenten worden niet afzonderlijk geïndexeerd.	30-9-2026
50	Social Return	In de leidraad en de bijgevoegde SROI-documentatie is opgenomen dat de invulling van Social Return in overleg met Werkseel wordt afgestemd en dat verschillende bouwblokken kunnen worden ingezet. Daarnaast wordt vermeld dat kandidaten die reeds vóór de opdracht in dienst zijn onder voorwaarden mogen meetellen, mits zij aan de opdracht werken. Kunt u bevestigen of de Social Return-verplichting uitsluitend mag worden ingevuld met inzet die rechtstreeks aan deze opdracht is toe te rekenen, of dat tevens organisatiebrede initiatieven, bestaande SROI-trajecten, sociaal inkopen, kandidaatontwikkelingsprojecten of kandidaten die op andere projecten werkzaam zijn mogen meetellen, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van de gemeente Delft? Daarnaast verzoeken wij u aan te geven op welke wijze opdrachtnemer dient aan te tonen dat de opgevoerde Social Return-invulling aan deze opdracht is toe te rekenen en welke documenten of bewijsmiddelen hiervoor worden geaccepteerd. Tot slot verzoeken wij u te verduidelijken op basis van welke criteria opdrachtgever beoordeelt of sprake is van een voldoende relatie tussen de opgevoerde Social Return-invulling en de onderhavige opdracht.	De Social Return-invulling moet aantoonbaar aan deze opdracht kunnen worden toegerekend en voldoen aan de geldende SROI-voorwaarden en het bouwblokkenschema. Bestaande kandidaten kunnen meetellen voor zover zij aan de voorwaarden voldoen en daadwerkelijk op deze opdracht worden ingezet. Organisatiebrede initiatieven of inzet op andere projecten tellen niet zonder meer mee; hierover worden na gunning afspraken gemaakt met de accountmanager Social Return. De opdrachtnemer moet de invulling aantonen met de binnen de SROI-systematiek gebruikelijke registratie en bewijsstukken, zoals inzet-/urenregistratie, arbeids- of stagegegevens, facturen bij sociaal inkopen en overige door de accountmanager verlangde onderbouwing.	30-9-2026
51	Verklaring EU-sanctiemaatregelen Rusland en Belarus	In paragraaf 2.4 van de inschrijvingsleidraad wordt verwezen naar de Europese sanctiemaatregelen tegen Rusland. Hierbij worden naast eigendom en zeggenschap ook situaties genoemd waarbij personen of ondernemingen handelen namens een Russische partij, alsmede de inzet van onderaannemers, leveranciers of andere entiteiten waarop de sanctiemaatregelen van toepassing zijn. De bijgevoegde Verklaring vanwege Europese sancties tegen Rusland en Belarus lijkt uitsluitend vragen te bevatten over een eventuele Russische of Belarusische moedermaatschappij en eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen. Kunt u bevestigen dat de bijgevoegde verklaring voldoende is om aan alle in de aanbestedingsstukken genoemde sanctie-eisen te voldoen? Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u een aangepaste of aanvullende verklaring beschikbaar te stellen, dan wel de eisen en de bijbehorende verklaring met elkaar in overeenstemming te brengen?	Nee. De huidige bijgevoegde verklaring sluit niet volledig aan op alle in paragraaf 2.4 beschreven sanctie-eisen. Opdrachtgever zal een aangepaste verklaring beschikbaar stellen waarin de in de leidraad genoemde situaties volledig zijn verwerkt. De aangepaste verklaring is leidend en dient rechtsgeldig ondertekend bij inschrijving te worden ingediend.	30-9-2026
52	Geschiktheidseisen en referenties	In paragraaf 2.4 is opgenomen dat de werkzaamheden uit een referentiewerk voor ten minste 50% moeten hebben plaatsgevonden in de openbare ruimte op en langs openbare wegen. Daarnaast dient op verzoek een ondertekende verklaring van de opdrachtgever inzake de goede uitvoering en tijdige oplevering te kunnen worden overgelegd. Kunt u verduidelijken of de eis dat minimaal 50% van de werkzaamheden in de openbare ruimte op en langs openbare wegen moet hebben plaatsgevonden, wordt beoordeeld over de totale omvang van het opgegeven referentiewerk of uitsluitend over de werkzaamheden waarmee de betreffende kerncompetentie wordt aangetoond? Daarnaast verzoeken wij u aan te geven op welke wijze inschrijvers moeten aantonen dat aan deze 50%-eis wordt voldaan. Kunt u bevestigen dat een referentie- of tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever volstaat, of accepteert u tevens andere onderbouwingen, zoals een opdrachtoomschrijving, bestek, proces-verbaal van oplevering, eindafrekening of vergelijkbare projectdocumentatie?	De 50%-eis wordt beoordeeld op het referentiewerk dat voor de betreffende kerncompetentie wordt opgegeven. Uit de referentie moet blijken dat ten minste 50% van de werkzaamheden binnen dat referentiewerk heeft plaatsgevonden in de openbare ruimte op en langs openbare wegen. Een ondertekende referentie-/tevredenheidsverklaring waarin dit voldoende duidelijk is opgenomen kan als bewijs volstaan. Opdrachtgever kan bij verificatie aanvullende stukken accepteren of opvragen, zoals opdrachtoomschrijving, bestek, proces-verbaal van oplevering, eindafrekening of vergelijkbare projectdocumentatie.	30-9-2026
53	Geschiktheidseisen en referenties	Kunt u bevestigen dat deze kerncompetenties met twee afzonderlijke referentiewerken mogen worden aangetoond? Kunt u daarnaast bevestigen dat per kerncompetentie uitsluitend de werkzaamheden die betrekking hebben op de betreffende kerncompetentie aan de gestelde minimumomvang hoeven te voldoen en dat niet wordt verlangd dat beide kerncompetenties gezamenlijk binnen één referentiewerk zijn uitgevoerd?	Ja. De kerncompetentie voor het aanplanten van bomen en de kerncompetentie voor het aanbrengen van beplanting mogen met twee afzonderlijke referentiewerken worden aangetoond. Per kerncompetentie hoeft uitsluitend het daarvoor opgegeven referentiewerk aan de betreffende minimumomvang en overige referentie-eisen te voldoen. Het is niet vereist dat beide kerncompetenties binnen één referentiewerk zijn uitgevoerd.	30-9-2026

54		Scope en gunningscriteria	Onze eerste lezing was dat Groen- en herinrichtingswerkzaamheden primair is bedoeld voor werkzaamheden aan beplanting en groen en voor bredere herinrichtingswerkzaamheden, terwijl zelfstandige werkzaamheden aan bomen onder de raamovereenkomst Kap en aanplant bomen vallen. In de stukken van de nieuwe aanbesteding zijn echter ook het verwijderen van bomen en stobben, het aanplanten van bomen, groeiplaatsverbetering voor bomen en nazorg aan bomen opgenomen. Klopt onze aanname dat boomwerkzaamheden binnen deze raamovereenkomst alleen worden opgedragen voor zover deze onderdeel zijn van een bredere groen- of herinrichtingsopgave? Zo niet, kunt u dan verduidelijken welke boomwerkzaamheden onder deze raamovereenkomst vallen en hoe deze zijn afgebakend ten opzichte van Kap en aanplant bomen? Deze onduidelijkheid werkt voor ons ook door in de interpretatie van de gunningscriteria. Daarin wordt onder meer gevraagd naar het planten van bomen conform HBB 2026, de inrichting van groeiplaatsen voor bomen en beplanting en het behalen en borgen van de "vereiste productie". Voor ons is niet duidelijk op welke productie-eis dit laatste betrekking heeft en in hoeverre de gunningscriteria bewust zijn toegespitst op de scope van deze raamovereenkomst. Kunt u daarom tevens bevestigen dat de gepubliceerde gunningscriteria in deze vorm volledig van toepassing zijn op Groen- en herinrichtingswerkzaamheden en verduidelijken wat binnen deze opdracht wordt verstaan onder de vereiste productie? Wij verzoeken u deze informatie zo spoedig mogelijk met ons te delen, zodat we de beschikbare tijd tot indiening gebruiken om de inschrijving te richten op de beoogde scope en uitvraag.	Uw aanname is juist. Werkzaamheden aan bomen binnen de raamovereenkomst Groen- en herinrichtingswerkzaamheden worden uitsluitend opgedragen voor zover deze onderdeel uitmaken van een bredere groen- of herinrichtingsopgave. Zelfstandige werkzaamheden aan bomen vallen in beginsel onder de raamovereenkomst Kap en aanplant bomen. De in het bestek opgenomen boomgerelateerde werkzaamheden, zoals het verwijderen van bomen en stobben, het aanplanten van bomen, groeiplaatsverbetering en nazorg, zijn opgenomen om deze werkzaamheden binnen een integrale groen- of herinrichtingsopgave te kunnen uitvoeren. De gepubliceerde gunningscriteria zijn volledig van toepassing op de raamovereenkomst Groen- en herinrichtingswerkzaamheden. Kwaliteit vormt een onderdeel van de gunningscriteria. Voor zover binnen een groen- of herinrichtingsopgave werkzaamheden aan bomen worden uitgevoerd, dienen deze werkzaamheden te voldoen aan de eisen uit het Handboek Bomen 2026. Dit verklaart tevens waarom binnen de gunningscriteria aandacht wordt gevraagd voor onder andere het planten van bomen en het inrichten van groeiplaatsen. Met de 'vereiste productie' wordt bedoeld dat de werkzaamheden en hoeveelheden die binnen een concrete deelopdracht worden opgedragen, binnen de daarbij overeengekomen planning en uitvoeringstermijn moeten kunnen worden gerealiseerd. Er geldt geen afzonderlijke generieke productie-eis in bijvoorbeeld aantallen per week. De in het bestek opgenomen fictieve hoeveelheden vormen een inschatting van de werkzaamheden voor de initiele contractduur van twee jaar. Van inschrijver wordt verwacht dat hij in het plan van aanpak beschrijft hoe voldoende capaciteit, materieel, personeel en organisatorische flexibiliteit worden ingezet om de benodigde productie en kwaliteit gedurende de looptijd te kunnen borgen.	30-9-2026
----	--	---------------------------	--	---	-----------

Bovenvermelde wijzigingen zijn per deze Nota van Inlichtingen van toepassing op de aanbesteding.

Van de inschrijver wordt verlangd dat deze de wijzigingen zelf doorvoert in de aanbestedingsstukken.