



Openbare Europese Aanbesteding
Programma van Eisen
Opladen, transporteren en verwerken van met PFAS verontreinigde grond
Veiligheidsregio Zeeland

Dossiernummer: EA-VRZ-2026-07
CPV-classificatie: 90522200-5 Diensten in verband met vervuilde grond

Contactgegevens: Veiligheidsregio Zeeland, gevestigd te Middelburg
Team Inkoop inkoop@vrzeeland.nl

Contactpersoon: Dhr. M. van Vooren

Datum: 10-09-2026

Inleiding:

De in dit Programma van Eisen opgenomen voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de opdracht. Door het indienen van een inschrijving verklaart de inschrijver zich onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud akkoord met deze eisen en alle overige bepalingen in de aanbestedingsdocumenten. Indien de inschrijver onduidelijkheden, bezwaren of knelpunten signaleert, dienen deze vooraf als vraag te worden ingediend via de Nota van Inlichtingen.

1 – Algemene eisen	
Nr.	Omschrijving
1	Opdrachtnemer draagt zorg voor het accepteren, ontgraven/verwijderen, laden en vervoeren van de verontreinigde grond naar een voor deze afvalstroom milieu hygiënisch vergunde en door de overheid wettelijk erkende stortplaats. De acceptatiecontrole bij de poort dient plaats te vinden conform de geldende wet- en regelgeving (waaronder BRL SIKB 1000, protocol 1004).
2	Opdrachtnemer draagt zorg voor het aanbrengen van verkeersmaatregelen conform CROW 96b en zorgt ervoor dat de overlast voor de buurtbewoners beperkt blijft.
3	Opdrachtnemer is bekend met en voert zijn werkzaamheden uit conform CROW 400 (Werken in of met verontreinigde grond). Op verzoek van Opdrachtgever dient u dit aantoonbaar te kunnen maken.
4	Opdrachtnemer zet tijdens de werkzaamheden op de locatie aantoonbaar een gecertificeerde Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) of Hogere Veiligheidskundige (HVK/AH) in, conform de vereisten uit de CROW 400, passend bij de vastgestelde veiligheidsklasse van de grond.
5	Opdrachtnemer draagt zorg voor de weging en registratie van de afgevoerde hoeveelheden via een geijkte weegbrug van de ontvangende stortlocatie.
6	Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat de omgeving bij het transport niet vervuild raakt. Alle transportvoertuigen die de verontreinigde grond vervoeren, dienen verplicht vloestofdicht en/of deugdelijk afgedekt (met zeilen of kleppen) de locatie te verlaten om verwaaiing of lekkage te voorkomen. Mocht er onverhoopt toch vervuiling op de openbare weg optreden, dan dient dit per direct door de opdrachtnemer te worden verwijderd.
7	Na afronding van de werkzaamheden op de locatie dient de opdrachtnemer de openbare weg volledig schoon en vrij van grond en/of modder achter te laten.
8	Opdrachtnemer dient na afronding van de werkzaamheden het verharde bedrijfsterrein ter plaatse van het voormalige depot volledig vlak en bezemschoon op te leveren.
9	Opdrachtnemer voert de werkzaamheden pas uit na schriftelijke goedkeuring van het uitvoeringsplan door de opdrachtgever. Opdrachtnemer deelt de definitieve uitvoerdatum minimaal 1 week voorafgaand aan de start met de contactpersoon van de opdrachtgever.
10	Na uitvoering van de opdracht doet de opdrachtnemer gezamenlijk met de opdrachtgever een opleveringsronde en een opname van eventuele schades aan de infrastructuur of het terrein. De herstelkosten van schades veroorzaakt door (het transport van) de opdrachtnemer worden volledig bij de opdrachtnemer in rekening gebracht.
11	Bij het transport dient de opdrachtnemer te voldoen aan de Wegenverkeerswet en alle andere hierop betrekking hebbende wet- en regelgeving. De opdrachtnemer (en diens transporteur) dient in het bezit te zijn van een geldige VIHB-inschrijving en een Eurovergunning.

12	Alle in de aanbesteding in TenderNed en de daarbij horende bijlagen genoemde zaken, werkzaamheden en kosten dienen volledig verwerkt te zijn in de totale inschrijvingssom. Dit geldt ook voor alle kosten en werkzaamheden die in deze documenten niet expliciet genoemd zijn, maar waarvan een professionele inschrijver redelijkerwijs kan inschatten dat deze nodig zijn voor een volledige uitvoering. De opdrachtnemer heeft in deze gevallen geen recht op verrekening van meerwerk.
13	Opdrachtnemer draagt zorg voor de volledige wettelijke afhandeling van de grondstroom in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en de Omgevingswet. Dit omvat het tijdig en correct opmaken en digitaal melden van de transport- en afvalstroomnummers (LMA-meldingen / begeleidingsbrieven) onder vermelding van de reeds aanwezige verklaring van niet-reinigbaarheid. Kopieën van deze meldingen en de definitieve stortbewijzen (met weegpassen) dienen bij de oplevering en facturatie te worden overlegd aan de opdrachtgever.
14	De grond wordt door de opdrachtnemer aangeboden bij de stortplaats onder vermelding van de verklaring van niet-reinigbaarheid en het door opdrachtgever ter beschikking gestelde partijkeuringsrapport (AP04) met (bijlage 11). De opdrachtnemer staat er voor in dat de afgegraven hoeveelheid grond vanuit gronddepot Borsele in zijn geheel, zonder toevoeging of menging, bij de stortplaats wordt aangeboden en matcht met deze kwalificatie.
15	Opdrachtnemer stemt de transportroute af op de lokale verkeerssituatie om overlast voor omwonenden en kwetsbare infrastructuur tot een minimum te beperken. Transport door dorpskernen dient, indien logistiek mogelijk, te worden vermeden.
16	De opdrachtnemer wijst een vast contactpersoon aan voor de communicatie met de opdrachtgever en zorgt voor een gelijkwaardige plaatsvervanger bij afwezigheid. Deze contactpersoon is op werkdagen tussen 08:00 en 16:00 uur telefonisch bereikbaar, is aanwezig bij de uitvoering op locatie en fungeert als aanspreekpunt voor het uitvoeringsplan, de schade-opname en de evaluatie.
17	Opdrachtnemer zet voor de uitvoering van de werkzaamheden uitsluitend personeel in dat in het bezit is van een geldig VCA-certificaat (of gelijkwaardig) en de medische keuringen die vereist zijn conform de CROW 400 veiligheidsklasse.
18	Opdrachtnemer voert geen wijzigingen, aanpassingen of scope-wijzigingen uit die niet zijn inbegrepen in de initiële opdracht, tenzij hier vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor is gegeven door de opdrachtgever.
19	Planning en doorlooptijd: De werkzaamheden op locatie (inclusief het vlak en bezemschoon opleveren van het terrein) dienen uiterlijk 30 dagen na opdrachtverstrekking volledig te zijn afgerond.
20	Onvoorziene verontreinigingen (Asbest): Indien de opdrachtnemer tijdens de ontgravingswerkzaamheden stuit op asbestverdacht materiaal, asbestvattende objecten of onvoorziene antropogene lagen (zoals puinverhardingen) die niet in het partijkeuringsrapport (AP04) zijn vermeld, dient hij de werkzaamheden ter plaatse direct te staken en de opdrachtgever onverwijld te informeren.
21	Weging en Facturatie: De wegingen van de ontvangende, wettelijk erkende stortplaats zijn bindend voor de definitieve afrekening en de bepaling van de hoeveelheden. Alle transportvoertuigen dienen zowel vol (bruto) als leeg (tarra) te worden gewogen op dezelfde geijkte weegbrug van de stortlocatie. De digitale weegpassen (stortbonnen) gelden als enig acceptabel bewijslast voor de gefactureerde tonnages en dienen ongewijzigd bij de deelfacturen of eindfactuur te worden gevoegd. Verschillen tussen de theoretische volumes uit de opmeting van het depot en de daadwerkelijk gewogen tonnen komen voor risico van de opdrachtnemer en geven geen recht op verrekening of heroverweging van de eenheidsprijzen.