



Toegankelijkheid tijdens wegwerkzaamheden



1. De route is breed genoeg

Zorg ervoor dat voetgangers, kinderwagens en rolstoelen kunnen passeren. De route is minimaal 1.20 m breed. Plaats voeten van bouwhekken zoveel mogelijk naar binnen.



2. Er staat niets in de weg

Er zijn geen belemmeringen, putten, machines op de route.



3. Vlakke route

Rolstoelen kunnen niet tegen een trottoirband oprijden. Het ontbreken van afritten, slecht aansluitende rijplaten etc. maken routes onbruikbaar.



4. Er is een goede afzetting

Blinden en slechtzienden kunnen kuilen en gaten niet zien. Ze hebben een goede afzetting nodig. Linten zijn onvoldoende.



5. Omleiding

Zorg voor een alternatieve route met duidelijke bewegwijzering. Vooral ouderen of mensen met een verstandelijke beperking raken in de war. Markeer of vervang blindegeleidelijnen.

