

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst Reiniging en Inspecteren Riolering
Aanbestedende Dienst: gemeente Schouwen-Duiveland
Referentie: 2026-1732161
Toelichting:
Beste geïnteresseerden,

Bedankt voor uw vragen. Er zijn in totaal 8 openbare vragen gesteld en beantwoord.
Voor de goede orde wijzen wij u erop dat u bij de 2e nota van inlichtingen alleen vragen kunt stellen over de antwoorden van de 1e nota van inlichtingen.

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1	Onderwerp: Bestek Vraag: art. 25 42 03 40 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 04 moet de rioolinspectie plaatsvinden binnen 4 uur nadat de reiniging heeft plaatsgevonden. Een rioolstreng dient na reiniging op dezelfde dag te worden geïnspecteerd. Tussen reinigen en inspecteren dient minimaal een half uur te zitten. Kunt u aangeven wat de reden hiervan is, normaliter is dit binnen 24 uur? Antwoord: De opdrachtgever wil de werkzaamheden compact en overzichtelijk bij elkaar houden. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 2 okt 2026 Percelen: P1 Perceel 1
Ref.nr. 2	Onderwerp: Bestek Vraag: art. 25 42 02 39 De aan te leveren gegevens in de inspectie neigt zeer sterk naar een aparte put-inspectie. Kunt u hiervoor een post toevoegen? Antwoord:

De opdrachtgever kiest expliciet niet voor het uitvoeren van put-inspecties. Indien de vraag gaat over het gestelde in lid 11 van artikel 25-42-02 dan is de omschrijving t.a.v. het classificeren van putten niet van toepassing. De opdrachtgever wil wel een beeld krijgen van de kwaliteit van de inspectieput.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Perceel 1

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

BP 204...

23

U geeft aan dat er ook sprake is van asbest-riolen. Dit moet apart afgevoerd worden en is een aparte afvalstroom. Kunt u hier een extra post voor opnemen?

Antwoord:

Er is geen sprake van asbest-riolen voor zover bekend, er wordt alleen gemeld wat te doen als er bij opname blijkt dat er asbest verdachte locaties blijken voor te komen. In basis wordt er geen asbest-riool verwacht. Indien dit bij een deelopdracht toch voorkomt kan verrekening van meerkosten voor het reinigen, afvoeren en storten van slib verrekend worden via af te spreken bijkomende werkzaamheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Perceel 1

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

BP 201...

16

U geeft aan dat er ook sprake is van asbest-riolen. Hoeven deze niet gereinigd te worden, daar hiervoor geen aparte bestekposten voor zijn opgenomen. De reiniging behoeft immers ook een aangepaste reinigingsmethodiek.

Antwoord:

Er is geen sprake van asbest-riolen voor zover bekend, er wordt alleen gemeld wat te doen als er bij opname blijkt dat er asbest verdachte locaties blijken voor te komen. In basis wordt er geen asbest-riool verwacht. Indien dit bij een deelopdracht toch voorkomt kan verrekening van meerkosten voor het reinigen, afvoeren en storten van slib verrekend worden via af te spreken bijkomende werkzaamheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Perceel 1

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

BP 120010

12

Het betreft hier een meervoudige actie door verschillend in te zetten materieel, nl. het traceren en het na opgraven door derden het inmeten. Kunt u deze posten splitsen?

Antwoord:

"Het betreft het traceren en inmeten van de put nadat deze door de opdrachtnemer bovengronds gemarkeerd is.

Zoals beschreven in de bestekpost wordt het toegankelijk maken en het eventueel aanvullend inmeten na het toegankelijk maken door een vanuit de gemeente in te zetten derde uitgevoerd."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
6

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Perceel 1

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

BP 100080

9

U schrijft de SCS viewer voor, mag hiervoor ook een gelijkwaardige methodiek worden toegepast?

Antwoord:

Een gelijkwaardige methodiek mag aangeboden worden. De viewer toont minimaal per put en streng: status (nog uit te voeren / gereinigd / geïnspecteerd), uitvoeringsdatum, gemeten vervuilingsgraad, kaartweergave en bijbehorende foto's en video's. Gegevens worden [dagelijks / uiterlijk binnen 24 uur] bijgewerkt. De licentiekosten dienen in de prijs te zijn inbegrepen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Perceel 1

Ref.nr.
7

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

BP 100030

8

Gemiddelde waarde, kunt u middels de berekeningsformule aangeven hoe deze tot stand komt?

Antwoord:

"Berekeningsformule conform onderstaand voorbeeld: Stel in de ranche van 300 tot 600 mm zit 5000 meter in een deelopdracht verdeeld over 100 putten. Dan dienen er 20 putten te worden gemeten. Tijdens de meting wordt het volgende geconstateerd:

- 60% van de putten heeft een verontreiniging < 20%
- 30% van de putten heeft een verontreiniging van 20-30%;
- 10% van de putten heeft een verontreiniging van 30-40%.

In dit geval valt er 3000 meter onder post 201020, 1500 meter onder post 201120 en 500 meter

onder post 201220."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Perceel 1

Ref.nr.
8

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

BP 100030

8

Bestekhoeveelheid is per keer, bedoelt u hiermee per put?

Antwoord:

De eenheid per keer is inderdaad de resultaatsverplichting per put waar een meting plaats vind.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Perceel 1