



Leiden

Groenonderhoud perceel 2

Bestek CB-2026-05

Cluster Beheer
Gemeente Leiden

Januari 2027



Deel 1. Algemeen

01	OPDRACHTGEVER	1
02	DIRECTIE	2
03	LOCATIE	2
04	Algemene beschrijving	2
05	TIJDSBEPALING	2
06	Onderhoudstermijn	2
07	Kwaliteitsborging	2
09	CIRCULARITEIT	2
10	PROJECTEVALUATIE	2

Deel 2.1. Algemene gegevens

01	Tekeningen	4
02	Peilen en hoofdafmetingen	5
03	Kwaliteitsborging	5
04	Bijlagen	5
07	WERKTERREIN	5
09	Plaatselijke omstandigheden	5
10	Adressen	5

Deel 2.2. Nadere beschrijving

1	VOORBEREIDING	6
10	ADMINISTRATIE	8
100	OPSTELLEN ECOLOGISCH WERKPROTOCOL	8
101	OPSTELLEN VERKEERSPLAN	8
102	VERKEERSONTHEFFING	8
2	ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN - A	9
21	Beheersen Gras- en Kruidachtigen Bolgewassen	10
3	ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN - B	12
30	Beheersen Gras- en Kruidachtigen Intensief - Extensief	12
31	Beheersen Gras- en Kruidachtigen Bolgewassen	13
32	Beheersen Gras- en Kruidachtigen Talud	15
4	ONDERHOUD BEPLANTING 'BEELDKWALITEITSNIVEAU B'	18
41	Opgaande- en bodembedekkende heesters	18
4101	Snoeien sierplantsoen - woongebied (op aanwijzing directie)	19
42	Vaste Planten	20
43	(Struik-)Rozen	21
44	Bosplantsoen	22
45	(Blok-)Hagen	24
4501	Knippen van (blok)hagen - breedte 0,5 tot 1,0 m	25
4502	Knippen van (blok)hagen - breedte 1,0 tot 2,5 m	26
4503	Knippen van (blok)hagen - breedte 2,5 m of meer	26
46	Boomspiegels fijn zwerfafval	26
47	Boomspiegels Grof zwerfafval	28
48	ONDERHOUD SPECIFIEK - Begraafplaats Groenesteeg	29
480	Ruigte/Kruiden	29
481	Bodembedekkende heesters	30
482	Hagen	30
483	Bosplantsoen	31
484	Onderhoud verhardingen	32
49	Verwijderen Stam- en Wortelopschot	32
5	GAZONHERSTEL EN OMVORMEN BESTAANDE BEPLANTING	34
50	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	34
5010	Schonen terrein	34
5011	Verwijderen begroeiing - Cultuurbeplanting	35
5012	Verwijderen Gras- en Kruidachtigen	35
51	GRONDWERK (ONTGRAVEN)	36
5101	GROND AFVOEREN	36

5102	VERWERKEN	37
52	GROENWERKZAAMHEDEN	38
520	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	38
5200	VOORBEWERKEN TERREIN - Gazonherstel	38
5201	VOORBEWERKEN TERREIN - omvormen beplanting	39
5202	GAZONS, GRASVELDEN	41
5203	BOSPLANTSOEN	42
5204	SIERPLANTSOEN EN ROZEN	43
5206	HAGEN	45
53	TERREIN INRICHTING - BESCHERMING GRAS / BEPLANTING	45
6	TIJDELIJKE (VERKEERS-)MAATREGELEN	47
61	AFZETTINGEN	47
610	WERKEN OP VOETPAD / IN VOETGANGERSGEBIED	47
611	WERKEN (DIRECT) NAAST FIETS-/BROMFIETSPAD	47
612	WERKEN OP FIETS-/ BROMFIETSPAD MET VERSMALLING	47
613	WERKEN NAAST DE RIJBAAN	48
614	WERKEN VANAF OF OP RIJBAAN MET VERSMALLING statisch	48
615	WERKEN VANAF OF OP RIJBAAN MET VERSMALLING dynamisch	48
62	LOOPSCHOTEN EN RIJPLATEN	49
7	INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL	51
7001	INZETTEN MATERIEEL	51

Deel 3. Bepalingen

01	Algemeen en administratief	54
01 01	Algemene bepalingen	54
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING GWW 1995, versie 2025	54
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	54
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	54
01 08	Bijdragen	55
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	55
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	55
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, ENZ.	55
01 16	VERZEKERINGEN	56
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	56
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	56
01 23	COMMUNICATIE	57
01 26	INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN	57
01 29	WERKTERREIN	58
01 30	VOERTAAL	58
10	WERK ALGEMENE AARD	59
10 02	EISEN EN UITVOERING	59
51	GROENVOORZIENINGEN	60
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	60
51 02	ALGEMEEN EISEN UITVOERING	60
51 07	ALGEMEEN MEET- EN VERREKENMETHODEN	60
51 2	Gras en kruidachtigen	60
51 22	Eisen en uitvoering	60
51 4	Beplantingen	60
51 42	Eisen en uitvoering	60
51 44	Risicoverdeling en garanties	60
51 54	BOMEN, RISICO EN GARANTIE	60
51 56	BOMEN, BOUWSTOFFEN	61
61	TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD	62
61 01	BEGRIPPEN	62
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	63
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	63
62 12	EISEN EN UITVOERING	63
62 17	Meet- en verrekenmethoden	63

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden, namens dezen:
Directeur Cluster Beheer van de gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

02 DIRECTIE

De directie wordt kenbaar gemaakt in de opdrachtbrief.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Leiden.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidbeheersing;
- b. Verwijderen van zwerfafval fijn/grof;
- c. Verwijderen blad in beplanting/gras;
- d. Knippen van hagen;
- e. Snoeien van beplanting;
- f. Randsnoei beplanting aan/langs hoofd- en doorgaande wegen;
- g. Randsnoei beplanting aan/langs voet- en fietspaden;
- h. Gazonherstel en omvormen beplanting

05 TIJDSBEPALING

Het bestek wordt aangegaan voor een initiële looptijd van 2 jaar met de optie om daarna 2 keer te verlengen met 1 jaar per keer. Uitgangspunt is start van het bestek op 01-01-2027.

De daadwerkelijke start van het bestek wordt aangegeven in de gunningsbrief.

Verlengingscriteria:

Verlenging van het bestek is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd door de opdrachtgever bepaald. Eventuele verlenging wordt schriftelijk bevestigd door middel van een verlengingsbrief. De opdrachtnemer is niet gerechtigd om het bestek eenzijdig te beëindigen. Het niet verlengen van het bestek geeft de opdrachtnemer geen recht op compensatie.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

09 CIRCULARITEIT

01 Algemeen

De duurzamere maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW Bepalingen.

Deze minimum eisen voor vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op Moederbestek.nl. De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de uitvoering van het werk.

05 Emissies

Voor emissiearm bouw materieel (Mobiele en Stationaire voertuigen, werktuigen en Bouwlogistiek) zijn eisen geformuleerd wat betreft het verlagen van de Stikstof (NOx) en CO2-emissies. Met deze eisen wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen.

06 Duurzaam maaien

Voor duurzaam maaien zijn de eisen geformuleerd hoe om te gaan met vrijgekomen materialen om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen.

10 PROJECTEVALUATIE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer en de opdrachtgever beoordeelt de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om

uiteindelijk tot een goede 'better performance' te komen.

Na oplevering van de opdracht beoordelen partijen wederzijds de werkwijze van en samenwerking door het invullen van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen danwel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

Nadere informatie en voorbeeldformulieren zijn te vinden op de website <https://www.crow.nl/better-performance>

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Areaalgegevens worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld middels een account in Geovisia Online.
(Betreft 1 account per gebruiker)

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.V.T.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- N.V.T.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase)
- Car aannemerskopie 2026
- Sjabloon BLVC-plan
- Better Performance Regels
- Format ecologisch werkprotocol
- Handboek Bomen 2026
- Gedragscode soortbescherming gemeenten Stadswerk 2025
- Werkprotocol gedragscode gemeente Leiden - Houtige begroeiingen
- Werkprotocol gedragscode gemeente Leiden - Kruidige begroeiingen

07 WERKTERREIN

Voor het inrichten van een opslagterrein en het plaatsen van bouwketen en het directieverblijf kunt u een verzoek indienen bij de gemeente Leiden.

Voor actuele informatie hierover zie de gemeentelijke site:

<https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/wonen-en-bouwen/bouwen-en-verbouwen/verzoek-tot-gebruik-openbare-grond/>

In het overgrote deel van Leiden geldt betaald parkeren.

Voor actuele informatie hierover zie de gemeentelijke site:

<https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/parkeren/>

Het werkterrein ligt binnen het parkeerrestrictiegebied van de gemeente Leiden. In afwijking van het gestelde in paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 gelden de volgende bepalingen:

- Parkeerkosten zijn voor rekening van de aannemer. -

Voor de bereikbaarheid van het werkterrein is de plaatselijke milieuzone van toepassing, voor voorwaarde zie de gemeentelijke site:

<https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/vergunningen-en-ontheffingen/>

Binnen de singels geldt een maximale gewichtsklasse van 7,50 ton (totaalgewicht) per voertuig.

09 Plaatselijke omstandigheden

Het herstellen van schade, ontstaan door transport of werkzaamheden buiten het aangegeven werkterrein, is voor rekening van de aannemer, ongeacht een ingebrekestelling.

Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeersaanduidingen, bewegwijzering enz. mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid van de betrokken instantie.

10 Adressen

Afdeling Beheer

Admiraal Banckertweg 15
geopend op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur.
Telefoon 071-5167622

Opslag afdeling Beheer

Kenauweg 3
geopend op werkdagen van 08.00 - 09.00 uur en van 13.30 - 14.00 uur.
Andere openingstijden op afspraak.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								VOORBEREIDING			
10								ADMINISTRATIE			
100								OPSTELLEN ECOLOGISCH WERKPROTOCOL Betreft: opstellen van een ecologisch werkprotocol, opdrachtspecifieke uitwerking van de gedragscode. Opgesteld aan de hand van het aangeleverde format in de bijlage.			
100010	101699							Opstellen van ecologisch werkprotocol Betreft: opstellen van ecologisch werkprotocol volgens de gedragscode soortbescherming gemeenten van Stadswerk. Ecologisch werkprotocol aanleveren per contractjaar. (zie ook bijlagen Werkprotocol Houtige en Kruidige begroeiingen)	keer	2,00 V	
101								OPSTELLEN VERKEERSPLAN			
101010	623003							Opstellen verkeerstekening. Betreft opstellen van TVM-tekening bij Werk in Uitvoering conform CROW-publicatie 96b, excl. omleiding Op de tekening aangeven: - bebording als plaatje met RVV-nummer - vooraankondigingen - parkeerverboden - omleidingen met route en bebording - uitvoeringsduur - ondergrond met straatnamen, woningen, e.d. - indien aangeven door opdrachtgever de verkeersregelaars - werkgebied waar gewerkt wordt - depot ruimte - eventueel bouwhekken, loopschotten en dergelijke Tekeningen digitaal, in kleur, leesbaar en op schaal ter goedkeuring aanleveren aan de verkeersregisseur	st	15,00 V	
102								VERKEERSONTHEFFING Betreft een ontheffing voor inzet van materieel op o.a. fiets- en voetpaden.			
102010	100599							Aanvraag verkeersontheffing Betreft: aanvragen van 2 ontheffingen per jaar voor inzet materieel op fiets- en voetpaden. Gerekend is met 2 voertuigen.	st	8,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN - A Betreft het onderhouden van Gras- en Kruidachtigen conform beeldkwaliteitsniveau A Gazon Intensief - Extensief, excl. Talud (o.a. monumentale parken zoals: De Burcht, Plantsoen, Van der Werfpark)			
200010	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: Gazon intensief en extensief Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: divers 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00 V	 206,82 I
200020	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: Gazon intensief en extensief Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: divers 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00 V	 206,82 I
200030	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Horizontaal of met een talud 1 : 3 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	 206,82 I
200040	512516							Maaien rondom obstakels. Betreft: gazon intensief Kwaliteitsniveau A Gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 200030 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	126,00 V	
200050	512517							Maaien langs obstakels. Betreft: gazon intensief Kwaliteitsniveau A Gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 200030 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	m	423,22 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6			
200060	512515		9					Maaien rondom bomen. Betreft: bomen in gazon intensief Kwaliteitsniveau A Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar in combinatie met de laatste maaironde in overleg met directie Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	296,00	V		
200100	512817			1				Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Grastype: Gazon intensief, extensief Uitvoeringsperiode: op aanwijzing van directie Bladvalperiode: September - December Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00	V		
21		1		2					are			206,82	I
				3			6						
								Beheersen Gras- en Kruidachtigen Bolgewassen Gazon Bolgewassen, excl Talud					
210010	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: Gazon met bolgewassen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: divers Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
		1		2					are			60,18	I
				3			9						
							4						
210020	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: Gazon met bolgewassen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: divers Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
		1		2					are			60,18	I
				3			9						
							4						
210030	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: bolgewassen gazon intensief Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Horizontaal of met een talud 1 : 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00	V		
		1		2					are			60,18	I
				3			9						
							7						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
210040	512516							Maaien rondom obstakels. Betreft: gazon intensief met bolgewassen Kwaliteitsniveau A Gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 210030 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	10,00	V		
			4										
				1									
					1								
						1							
210060	512515							Maaien rondom bomen. Betreft: bomen in gazon intensief met bolgewassen Kwaliteitsniveau A Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar in combinatie met de laatste maaironde in overleg met directie Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	68,00	V		
			9										
				1									
					1								
						9							
210080	510206							Bemesten grasveld. Aantal giften: 1 gift per jaar Aantal percelen: betreft geheel te onderhouden areaal bolgewassen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: gazon bolgewassen Korrelachtige meststof organisch, NPK 6 - 7 - 12 + 4 Mg Magnesium Hoeveelheid: gemiddeld 4 kg per 100 m2	are	120,36	V		
				1									
					3								
						2			kg			481,44	L
							1						
210090	512817							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Uitvoeringsperiode: op aanwijzing van directie Bladvalperiode: September - December Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00	V		
				1									
					2				are			60,18	I
						3							
							6						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN - B Betreft het onderhouden van Gras- en Kruidachtigen conform beeldkwaliteitsniveau B			
30								Beheersen Gras- en Kruidachtigen Intensief - Extensief Gazon Intensief - Extensief, excl. Talud			
300010	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: Gazon intensief en extensief	week	104,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		554,84 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					9			Gebiedstype: divers			
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
300020	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: Gazon intensief en extensief	week	104,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		554,84 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					9			Gebiedstype: divers			
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
300030	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Te onderhouden oppervlakte	week	104,00 V	
		1						Kwaliteitsniveau B	are		416,88 I
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				3				Grondsoort: divers			
					9			Horizontaal of met een talud 1 : 3			
						7		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
300040	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Te onderhouden oppervlakte	week	104,00 V	
		1						Kwaliteitsniveau C	are		137,96 I
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				4				Grondsoort: divers			
					9			Horizontaal of met een talud 1 : 3			
						7		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
300050	512516							Maaien rondom obstakels. Betreft: gazon intensief Gazon	st	240,00 V	
		4						Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			1					Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 300030			
				1				Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie			
					1						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
300060	512516			4		1		Maaien rondom obstakels. Betreft: gazon extensief Gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 300040 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	568,00	V
300070	512517			4		1		Maaien langs obstakels. Betreft: gazon intensief Gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 300030 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	m	431,48	V
300080	512517			4		1		Maaien langs obstakels. Betreft: gazon extensief Gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 300040 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	m	2.004,70	V
300090	512515			9		1		Maaien rondom bomen. Betreft: bomen in gazon intensief Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar in combinatie met de laatste maaironde in overleg met directie Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	416,00	V
300100	512515			9		1		Maaien rondom bomen. Betreft: bomen in gazon extensief Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar in combinatie met de laatste maaironde in overleg met directie Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	264,00	V
300110	512817							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Grastype: Gazon intensief, extensief Uitvoeringsperiode: op aanwijzing van directie Bladvalperiode: September - December Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00	V
31		1	3		3		6	Beheersen Gras- en Kruidachtigen Bolgewassen Gazon Bolgewassen, excl. Talud	are		554,84 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
310010	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: Gazon met bolgewassen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: divers 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00 V			66,80 I
310020	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: Gazon met bolgewassen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: divers 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00 V			66,80 I
310030	514423							Maaien loof van bolgewassen. Betreft: Bolgewassen gazon intensief - extensief Gerekend is met 1 beurt per jaar Uitvoeringsperiode in overleg met directie. (indicatie: nadat blad volledig geel en afgestorven is) 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	13.359,14 V			
310040	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: bolgewassen gazon intensief Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Horizontaal of met een talud 1 : 3 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V			60,85 I
310050	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: bolgewassen gazon extensief Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: divers Horizontaal of met een talud 1 : 3 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V			5,95 I
310060	512516							Maaien rondom obstakels. Betreft: gazon intensief met bolgewassen Gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	st	32,00 V			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
310070	512516				1			Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 310040 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie					
					1			Maaien rondom obstakels. Betreft: gazon extensief met bolgewassen	st	14,00	V		
			4					Gazon					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
310090	512517				1			Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 310050 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie					
					1			Maaien langs obstakels. Betreft: gazon extensief met bolgewassen	m	5,62	V		
			4					Gazon					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
310110	512515				1			Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 310050 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie					
					1			Maaien rondom bomen. Betreft: bomen in gazon extensief met bolgewassen	st	8,00	V		
			9					Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					1			Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar in combinatie met de laatste maaieronde in overleg met directie					
310120	510206				9			Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
					9			Bemesten grasveld. Aantal giften: 1 gift per jaar Aantal percelen: betreft geheel te onderhouden areaal bolgewassen	are	133,60	V		
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				3				Grasveldtype: gazon bolgewassen					
310130	512817				2			Korrelachtige meststof organisch, NPK 6 - 7 - 12 + 4 Mg Magnesium	kg				534,40 L
					1			Hoeveelheid: gemiddeld 4 kg per 100 m2					
					1			Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval	week	104,00	V		
					1			Grastype: Gazon intensief, extensief met bolgewassen Uitvoeringsperiode: op aanwijzing van directie Bladvalperiode: September - December					
32	501504				1			Te onderhouden oppervlakte	are				66,80 I
			3					Kwaliteitsniveau B					
					3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
320010	501504							Beheersen Gras- en Kruidachtigen Talud Gazon Intensief - Extensief Talud					
								Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn	week	104,00	V		

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
		1						Grastype: Gazon Talud 1:3 of steiler Te onderhouden oppervlakte	are		26,24	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				9				Gebiedstype: divers				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
320020	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week	104,00	V	
		1						Grastype: Gazon Talud 1:3 of steiler Te onderhouden oppervlakte	are		26,24	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				9				Gebiedstype: divers				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
320030	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1,92	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				9				Grondsoort: divers				
					7			Talud 1 : 3 of steiler De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
320040	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		24,32	I
		4						Kwaliteitsniveau C				
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
				9				Grondsoort: diversGrondsoort: divers				
					7			Talud 1 : 3 of steiler De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
320050	512516							Maaien rondom obstakels. Betreft: gazon intensief Talud	st	32,00	V	
		4						Gazon				
		1						Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
			1					Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 320030				
				1				Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie				
320060	512516							Maaien rondom obstakels. Betreft: gazon extensief Talud	st	56,00	V	
		4						Gazon				
		1						Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
			1					Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 320040				
				1				Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie				
320070	512517							Maaien langs obstakels.	m	34,06	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
320080	512517		4					Betreft: gazon intensief Talud Gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 320030 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	m	82,08	V	
320090	512515		4					Maaien langs obstakels. Betreft: gazon extensief met bolgewassen Gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 320040 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	8,00	V	
320100	512515		9					Maaien rondom bomen. Betreft: bomen in gazon intensief Talud Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar in combinatie met de laatste maaironde in overleg met directie Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	52,00	V	
320110	512817		9					Maaien rondom bomen. Betreft: bomen in gazon extensief Talud Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar in combinatie met de laatste maaironde in overleg met directie Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1						Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Grastype: Gazon talud Uitvoeringsperiode: op aanwijzing van directie Bladvalperiode: September - December Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		26,24	I
			3									
				3								
					6							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
4								ONDERHOUD BEPLANTING 'BEELDKWALITEITSNIVEAU B' Betreft het onderhouden van Beplanting conform beeldkwaliteitsniveau B				
41								<u>Opgaande- en bodembedekkende heesters</u>				
410010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: opgaande - en bodembedekkende heesters	week	104,00 V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			31,71 I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
410020	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: opgaande - en bodembedekkende heesters	week	104,00 V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			13,08 I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					5			Gebiedstype: hoofdwegen				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
410030	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: opgaande - en bodembedekkende heesters	week	104,00 V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			31,71 I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
410040	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: opgaande - en bodembedekkende heesters	week	104,00 V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			13,08 I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					5			Gebiedstype: hoofdwegen				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
410050	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: opgaande - en bodembedekkende heesters	week	104,00 V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			44,79 I
			3					Kwaliteitsniveau B				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
410060	514807			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				6				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
								Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
								Betreft: opgaande - en bodembedekkende heesters			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		44,79
				3				Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				9				Grondsoort: divers			
				1				Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
410070	514425			6				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
								Snoeien rand beplantingsvak.	m	4.480,56	V
								Betreft: snoeien rand opgaande- en bodembedekkende heesters			
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.			
								1e beurt: juni			
								2e beurt: oktober			
				3				Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters			
				2				Takken verwijderen tot 0,10 m uit de kant van de verharding			
				9				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
								Snoeien rand beplantingsvak.	m	2.307,06	V
410080	514425							Betreft: snoeien rand opgaande- en bodembedekkende heesters			
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.			
								Gebiedstype: hoofdwegen			
								1e beurt: juni			
								2e beurt: oktober			
				3				Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters			
				2				Takken verwijderen tot 0,10 m uit de kant van de verharding			
				9				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
								Snoeien rand beplantingsvak.	m	2.307,06	V
								Betreft: snoeien rand opgaande- en bodembedekkende heesters			
410090	514432							Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.			
								Gebiedstype: hoofdwegen			
				3				Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters	m2	2.615,26	V
				3				Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2			
				2				Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m			
						8		Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,40 m boven maaiveld weg te nemen			
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
								Snoeien sierplantsoen - woongebied (op aanwijzing directie) (betreft: opgaande- en bodembedekkende heesters)			
								Verjongingssnoei - Zomersnoei - Vormsnoei			
								Snoeien sierplantsoen.	m2	6.342,68	V
410110	514424	1						Verjongingssnoei (bijv. 1/5 deel van totaal areaal)			
				2				Gebiedstype: woongebied			
				2				Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters			
				2				Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
				1				Snoeiregiem: op aanwijzing van directie			
				1			In beplantingsvak				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
410120	514424						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	6.342,68	V		
			2					Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei (bijv. 1/5 deel van totaal areaal) Gebiedstype: woongebied Betreft: gesloten opgaande, meersortige heesters Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Snoeiërgiem: op aanwijzing van directie In beplantingsvak					
				2									
					2								
						1							
							1						
410130	514424						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	6.342,68	V		
			3					Snoeien sierplantsoen. Vormsnoei (bijv. 1/5 deel van totaal areaal) Gebiedstype: woongebied Betreft: gesloten opgaande, meersortige heesters Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Snoeiërgiem: op aanwijzing van directie In beplantingsvak					
				2									
					2								
						1							
							1						
42							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
								Vaste Planten					
420010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: Vaste Planten	week	104,00	V		
			1					Te onderhouden oppervlakte	are			4,22	I
				3				Kwaliteitsniveau B					
					3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
						2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
420020	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: Vaste Planten	week	104,00	V		
			1					Te onderhouden oppervlakte	are			41,10	I
				3				Kwaliteitsniveau B					
					3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
						5		Gebiedstype: hoofdwegen					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
420030	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: Vaste Planten	week	104,00	V		
			1					Te onderhouden oppervlakte	are			4,22	I
				3				Kwaliteitsniveau B					
					3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
420040	501511				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: Vaste Planten	week	104,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			41,10	I
420050	514499		3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					5			Gebiedstype: hoofdwegen					
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
420060	514499							Mulchen Vaste Planten	are	90,64	V		
								Betreft: het mulchen van vaste planten (en grassen), waarbij het maaisel gemalen in het beplantingsvak wordt verwerkt in de vorm van een mulchlaag.					
								Te onderhouden oppervlakte are ????@@@	are			90,64	I
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode: in overleg met de directie (voorjaar) Vrijgekomen materiaal vermalen en verspreiden tussen de planten.					
420070	514806							Bemesten beplantingsvak.	m2	9.064,94	V		
								Betreft: bemesten Vaste Planten					
								Uitvoeringsperiode: aansluitend op bestekpost 420050					
								Betreft: kruidachtigen					
43	501501							Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
								Korrelachtige meststof organisch	kg			362,60	L
								NPK 7-6-12 + 4 MgO					
								Hoeveelheid: 4 kg per 100 m2					
430010	501501							Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m					
								Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: Vaste Planten					
								Te onderhouden oppervlakte	are			45,32	I
43	501501							Kwaliteitsniveau B					
								Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
								(Struik-)Rozen					
430010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: (Struik-)Rozen					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,44	I
								Kwaliteitsniveau B					
430010	501501							Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
								Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4						
430030	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: (Struik-)Rozen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
			1					are			0,44	I
			3									
				3								
					2							
						4						
430050	514806						Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: (Struik-)Rozen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00	V		
			1					are			0,44	I
			3									
				3								
						6						
430060	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: (Struik-)Rozen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand 1 Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00	V		
			1					are			0,44	I
			3									
				3								
					1							
						1						
						6						
430070	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand (struik-)rozen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. 1e beurt: juni 2e beurt: oktober 3 Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters 2 Takken verwijderen tot 0,10 m uit de kant van de verharding 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	210,38	V		
						3						
						2						
						9						
430090	514426						Snoeien struikrozen. Voorjaarssnoei op aanwijzing directie 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren erkend verwerker. Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	87,94	V		
			1									
44							<u>Bosplantsoen</u>					
440010	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: Bosplantsoen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied	week	104,00	V		
			1					are			20,10	I
			3									
				3								
					2							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
440020	501501						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: Bosplantsoen	week	104,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			3,29	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
440030	501511							Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
						5		Gebiedstype: hoofdwegen					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: Bosplantsoen	week	104,00	V		
440040	501511							Te onderhouden oppervlakte	are			20,10	I
		1						Kwaliteitsniveau B					
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
				3				Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
440050	514806						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: Bosplantsoen	week	104,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			3,29	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
440060	514807							Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
						5		Gebiedstype: hoofdwegen					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: Bosplantsoen	week	104,00	V		
440060	514807							Te onderhouden oppervlakte	are			23,39	I
		1						Kwaliteitsniveau B					
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
				3				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
440060	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: Bosplantsoen	week	104,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte	are			23,39	I
		1						Kwaliteitsniveau B					
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
440060	514807							Grondsoort: zand					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							1	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
							6						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
440070	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand bosplantsoen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. 1e beurt: juni 2e beurt: oktober Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Takken verwijderen tot 0,10 m uit de kant van de verharding 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	1.821,18 V	
440080	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand bosplantsoen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Gebiedstype: hoofdwegen 1e beurt: juni 2e beurt: oktober Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Takken verwijderen tot 0,10 m uit de kant van de verharding 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	351,10 V	
440090	514430						Dunnen beplanting. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m ² Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Dunnen door 1/5 deel van totaal oppervlak weg te nemen op aanwijzing van directie. Gebiedstype: hoofdwegen en woongebied 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m ²	4.679,10 V	
45							(Blok-)Hagen			
450010	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: (Blok-)Hagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
							Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		595,02 I
450020	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: (Blok-)Hagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: hoofdwegen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
							Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: hoofdwegen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		90,29 I
450030	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
450040	501511	1						Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: (Blok-)Hagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		595,02	I
		3						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: (Blok-)Hagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: hoofdwegen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
450050	514806	1						Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: (Blok-)Hagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: hoofdwegen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		90,29	I
		3						Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: (Blok-)Hagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00	V	
450060	514807	1						Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: (Blok-)Hagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		685,31	I
		3						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: (Blok-)Hagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers 1 Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00	V	
4501								<u>Knippen van (blok)hagen - breedte 0,5 tot 1,0 m</u>				
450110	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 per jaar (Juni en September) 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1.785,96	V	
		4						Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m	m2	2.227,28	V	
450120	514427	4						Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m	m2	2.227,28	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
450130	514427					2		Aantal beurten: 2 per jaar (Juni en September)					
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
								Knippen van (blok)hagen.	m2	727,44	V		
								Plantsoort van de haag: divers					
		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag					
			2					Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
				4				Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer					
						2		Aantal beurten: 2 per jaar (Juni en September)					
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
4502								<u>Knippen van (blok)hagen - breedte 1,0 tot 2,5 m</u>					
450210	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	56,00	V		
								Plantsoort van de haag: divers					
		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag					
			2					Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
				2				Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
						2		Aantal beurten: 2 per jaar (Juni en September)					
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
450220	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	897,60	V		
								Plantsoort van de haag: divers					
		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag					
			2					Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
				3				Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m					
						2		Aantal beurten: 2 per jaar (Juni en September)					
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
450230	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	1.461,20	V		
								Plantsoort van de haag: divers					
		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag					
			2					Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
				4				Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer					
						2		Aantal beurten: 2 per jaar (Juni en September)					
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
4503								<u>Knippen van (blok)hagen - breedte 2,5 m of meer</u>					
450320	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	338,56	V		
								Plantsoort van de haag: divers					
		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag					
			2					Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
				3				Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m					
						2		Aantal beurten: 2 per jaar (Juni en September)					
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
46								<u>Boomspiegels fijn zwerfafval</u>					
460020	501503							Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn					
								Betreft: Boomspiegel niet beplant					
		1						Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal	st				53,00 I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
460040	501503				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					1			Met boomrooster			
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn Betreft: Boomspiegel niet beplant Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal	week	104,00	V
460060	501503	1						Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal	st		762,00
		3						Kwaliteitsniveau B			
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied Zonder boomrooster			
460080	501503				2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn Betreft: Boomspiegel niet beplant Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2, te onderhouden aantal	week	104,00	V
		2						Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2, te onderhouden aantal	st		27,00
			3					Kwaliteitsniveau B			
460090	501503			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied Met boomrooster			
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn Betreft: Boomspiegel niet beplant Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2, te onderhouden aantal	week	104,00	V
460090	501503			3				Kwaliteitsniveau B			
					2			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied Zonder boomrooster			
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
460090	501503							Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn Betreft: Boomspiegel beplant Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: 5,0 m2 tot 12 m2	week	104,00	V
		9						Kwaliteitsniveau B			
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied Met boomrooster			
460090	501503				1			Met boomrooster			
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
460120	501503						Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn Betreft: Boomspiegel beplant Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: 5,0 m2 tot 12 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Zonder boomrooster 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
		9						st			132,00	I
		3										
			3									
				2								
					2							
						4						
47							<u>Boomspiegels Grof zwerfafval</u>					
470020	501513						Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof Betreft: Boomspiegel niet beplant Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Met boomrooster 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
		1						st			53,00	I
		3										
			3									
				2								
					1							
						4						
470040	501513						Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof Betreft: Boomspiegel niet beplant Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Zonder boomrooster 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
		1						st			762,00	I
		3										
			3									
				2								
					2							
						4						
470060	501513						Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof Betreft: Boomspiegel niet beplant Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Met boomrooster 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
		2						st			27,00	I
		3										
			3									
				2								
					1							
						4						
470080	501513						Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	104,00	V		

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		2						Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof Betreft: Boomspiegel niet beplant Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Zonder boomrooster 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		286,00 I
470100	501513			3				Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof Betreft: Boomspiegel niet beplant Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: 5,0 m2 tot 12 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Zonder boomrooster 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
		9						Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof Betreft: Boomspiegel niet beplant Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: 5,0 m2 tot 12 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Met boomrooster 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		2,00 I
470120	501513			3				Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof Betreft: Boomspiegel niet beplant Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: 5,0 m2 tot 12 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Zonder boomrooster 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
		9						Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof Betreft: Boomspiegel niet beplant Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: 5,0 m2 tot 12 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Zonder boomrooster 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		132,00 I
48								ONDERHOUD SPECIFIEK - Begraafplaats Groenesteeg			
480								Ruigte/Kruiden			
480010	512503							Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: (handmatig) uitmaaieren van ruigte/kruiden vegetatie rondom graven, inclusief afruimen en afvoeren vrijgekomen materialen naar erkend verwerker. Kwetsbaar gebied, selectief maaien na zaadvorming. Uitvoeringsperioden (in overleg met directie en vrijwilligersgroep Begraafplaats Groenesteeg): Richtdata maaibeurten: 1e maaibeurt: mei (alleen hinderlijke kruiden) 2e maaibeurt: half juni - half juli 3e maaibeurt: eind september - half oktober Aantal percelen: Ecologisch beheer Kruidachtige vegetatie Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	are	137,66 V	
		1									
		4									
						1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
482020	514427			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	0,00	V
		4						Knippen van (blok)hagen. Uitvoeringsperioden: 1e beurt: eind mei - half juni 2e beurt: half september Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
483								Bosplantsoen			
483010	514422							Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: uitmaaaien 1e meter van het beplantingsvak langs verharding. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en): per jaar. Uitvoeringsperioden (in overleg met directie en vrijwilligersgroep Begraafplaats Groenesteeg): 1e maaibeurt: mei 2e maaibeurt: juli 3e maaibeurt: oktober Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1,5 tot ca. 2 m Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Tussen de rijen maaaien 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	m	2.127,66	V
483020	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien van overhangend groen, voornamelijk langs paden. Uitvoeringsperioden (in overleg met directie en vrijwilligersgroep Begraafplaats Groenesteeg): 1e beurt: half juni - half juli 2e beurt: eind oktober - half november Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m	2.127,66	V
483030	514430							Dunnen beplanting. Betreft: dunnen van boom- en struikvormers in bosplantsoen. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Dunnen door 33 % van de beplanting weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	4.720,58	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
484			Onderhoud verhardingen			
484010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): nvt Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: begraaflaatsen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	 8,94 I
484020	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): nvt Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): nvt Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven staan en dient verwijderd te worden Verhardingstype: klinkerverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: begraaflaatsen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	 2,46 L
49			Verwijderen Stam- en Wortelopschot			
490010	515803		Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot Betreft alle niet-vrijuitgroeierende bomen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeringsperiode: 1e beurt: juni 2e beurt: september Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Standplaats: divers Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week st	104,00 V	 3.426,00 I
490020	515804		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot Betreft alle bomen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeringsperiode: 1e beurt: juni 2e beurt: september Te onderhouden aantal bomen	week st	104,00 V	 3.426,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
			3					Kwaliteitsniveau B			
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
			9					Standplaats: divers			
			4					Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5								GAZONHERSTEL EN OMVORMEN BESTAANDE BEPLANTING Betreft: het omvormen van bestaand groen. Situering en uitvoeringsperiode op aanwijzing van directie.			
50								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN A = Aantal in Stuks L = Lengte in M1 Opp = oppervlakte in m2 V = volume in m3 Genoemde aantallen/hoeveelheden betreffen indicatie voor 2 jaar. Middels deelopdrachten worden er werkzaamheden uitgezet. Hoeveelheden zijn indicatief hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.			
5010								<u>Schonen terrein</u>			
501010	510102							Schonen terrein. Betreft het verwijderen van vuil/ongerechtigdheden voorafgaand aan de werkzaamheden op de locaties waar meer dan 0,1 m3/are hiervan aanwezig is. Het te schonen oppervlak betreft het totaal aan deelopervlaktes per locatie. V = < 2,5 m3 per are Te schonen oppervlakte: ca. 5 are Aard van het te verzamelen vuil: Zwerfvuil, puin. 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m3	20,00	V
501020	510102							Schonen terrein. Betreft het verwijderen van vuil/ongerechtigdheden voorafgaand aan de werkzaamheden op de locaties waar meer dan 0,1 m3/are hiervan aanwezig is. Het te schonen oppervlak betreft het totaal aan deelopervlaktes per locatie. V = 2,5 to 5 m3 per are Te schonen oppervlakte: ca. 5 are Aard van het te verzamelen vuil: Zwerfvuil, puin. 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m3	20,00	V
501030	510102							Schonen terrein. Betreft het verwijderen van vuil/ongerechtigdheden voorafgaand aan de werkzaamheden op de locaties waar meer dan 0,1 m3/are hiervan aanwezig is. Het te schonen oppervlak betreft het totaal aan deelopervlaktes per locatie. V = < 2,5 m3 per are Te schonen oppervlakte: ca. 12 are Aard van het te verzamelen vuil: Groenafval 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m3	50,00	V
501040	510102							Schonen terrein.	m3	60,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5011								Betreft het verwijderen van vuil/ongerechtigdheden voorafgaand aan de werkzaamheden op de locaties waar meer dan 0,1 m³/are hiervan aanwezig is. Het te schonen oppervlak betreft het totaal aan deelloppervlaktes per locatie. V = 2,5-5 m³ per are Te schonen oppervlakte: ca. 10 are Aard van het te verzamelen vuil: groenafval 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. <u>Verwijderen begroeiing - Cultuurbeplanting</u>			
501110	514101	1	1	1	3	2		Verwijderen begroeiing. Karakter van de begroeiing: Cultuurbeplanting Grootte per perceel: tot ca. 1000 m² Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m² Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m 2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,10 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	100,00	V
501120	514101	1	1	2	3	2		Verwijderen begroeiing. Karakter van de begroeiing: Cultuurbeplanting Grootte per perceel: tot ca. 1000 m² Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m² Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m 2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,10 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	60,00	V
5012								<u>Verwijderen Gras- en Kruidachtigen</u>			
501210	222106	1						Diepfrezen. Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m² 1 Bewerkingsdiepte: 0,35 m	are	20,00	V
501220	222106	1						Diepfrezen. Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m² 2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are	20,00	V
501230	222107	1	1			1		Frezen. Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m² Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are	20,00	V
501240	222107	1						Frezen. Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m²	are	20,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
501250	222107	1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	20,00 V			
			2					Bewerkingsdiepte: 0,15 m					
51			1					1 Frezen met de rijrichting mee					
								Frezen.					
								Grondsoort: divers					
								Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
			3					Bewerkingsdiepte: 0,20 m					
			1					1 Frezen met de rijrichting mee					
								GRONDWERK (ONTGRAVEN)					
510010	220101							Grond ontgraven uit gazon	m3	700,00 V			
								Grondsoort: divers					
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven					
			1					Ontgravingshoogte gemiddeld 0,3 m					
								2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m					
								1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving					
510020	220101							Grond ontgraven uit gazon	m3	1.200,00 V			
								Grondsoort: divers					
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven					
			1					Ontgravingshoogte gemiddeld 0,5 m					
								2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m					
								1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving					
510030	220101							Grond ontgraven uit beplantingsvak	m3	700,00 V			
								Grondsoort: divers					
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven					
			1					Ontgravingshoogte gemiddeld 0,3 m					
								2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m					
								1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving					
510040	220101							Grond ontgraven uit beplantingsvak	m3	1.200,00 V			
								Grondsoort: divers					
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven					
			1					Ontgravingshoogte gemiddeld 0,5 m					
								2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m					
								1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving					
5101								<u>GROND AFVOEREN</u>					
510110	220201							Grond vervoeren.	m3	800,00 V			
								Betreft grond dat niet op dezelfde of een andere locatie hergebruikt dient of kan worden					
								Hoeveelheid: tot 5 m3					
								Grondsoort: divers					
		1						Grond vrijgekomen bij vrijgekomen bij ontgravingen volgens bestekpostnummers 510010 en 510020					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
510120	220201		2					Vervoeren naar: J.K. van den Dool Oostdorperweg 206 C / 207 2241 BG Wassenaar					
								Grond vervoeren.	m3	1.200,00	V		
								Betreft grond dat niet op de zelfde of een andere locatie hergebruikt dient of kan worden.					
								Hoeveelheid: 5 tot 15 m3					
								Grondsoort: divers					
		1						Grond vrijgekomen bij vrijgekomen bij ontgravingen volgens bestekpostnummers 510010 en 510020					
			2					Vervoeren naar: J.K. van den Dool Oostdorperweg 206 C / 207 2241 BG Wassenaar					
510130	220201							Grond vervoeren.	m3	800,00	V		
								Betreft grond dat niet op dezelfde of een andere locatie hergebruikt dient of kan worden					
								Hoeveelheid: tot 5 m3					
								Grondsoort: divers					
		1						Grond vrijgekomen bij vrijgekomen bij ontgravingen volgens bestekpostnummers 510030 en 510040					
			2					Vervoeren naar: J.K. van den Dool Oostdorperweg 206 C / 207 2241 BG Wassenaar					
510140	220201							Grond vervoeren.	m3	1.200,00	V		
								Betreft grond dat niet op de zelfde of een andere locatie hergebruikt dient of kan worden.					
								Hoeveelheid: 5 tot 15 m3					
								Grondsoort: divers					
		1						Grond vrijgekomen bij vrijgekomen bij ontgravingen volgens bestekpostnummers 510030 en 510040					
			2					Vervoeren naar: J.K. van den Dool Oostdorperweg 206 C / 207 2241 BG Wassenaar					
5102								<u>VERWERKEN</u>					
510210	220301							Grond verwerken in gazon	m3	800,00	V		
								Grondsoort: wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever	m3				800,00 L
								Grond afhalen bij: J.K. van den Dool Oostdorperweg 206 C / 207 2241 BG Wassenaar					
								Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in profiel van verwerking					
		1						Gemiddelde hoogte 0,30 m					
			9					Breedte en oppervlak divers					
				9				Vlak terrein of talud tot maximaal 1:3					
					2			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m					
						1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
510220	220301							Grond verwerken in gazon Grondsoort: wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever Grond afhalen bij: JJ.K. van den Dool Oostdorperweg 206 C / 207 2241 BG Wassenaar Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in profiel van verwerking Gemiddelde hoogte 0,30 m Breedte en oppervlak Variërend Vlak terrein of talud 1:3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	1.200,00	V	1.200,00	L
510230	220301							Grond verwerken in plantvak tot ca 5 m3 Grondsoort: wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever Grond afhalen bij: J.K. van den Dool Oostdorperweg 206 C / 207 2241 BG Wassenaar Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in profiel van verwerking Gemiddelde hoogte 0,30 m Breedte en oppervlak Variërend Vlak terrein of talud 1:3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	800,00	V	800,00	L
510240	220301							Grond verwerken in plantvak ca. 5 tot 15 m3 Grondsoort: wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever Grond afhalen bij: J.K. van den Dool Oostdorperweg 206 C / 207 2241 BG Wassenaar Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in profiel van verwerking Gemiddelde hoogte 0,30 m Breedte en oppervlak Variërend Vlak terrein of talud 1:3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	1.200,00	V	1.200,00	L
52								GROENWERKZAAMHEDEN					
520								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN					
5200								<u>VOORBEWERKEN TERREIN - Gazonherstel</u>					
520010	222105							Spitten of ploegen. Betreft: spitten ten behoeve van Gazonherstel Grondsoort: divers Spitten Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	20,00	V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6					
520020	222105						3	Bewerkingsdiepte: 0,30 m	are	20,00	V	
								Spitten of ploegen.				
								Betreft: spitten ten behoeve van Gazonherstel				
								Grondsoort: divers				
		1						Spitten				
			1					Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
520030	222107						5	Bewerkingsdiepte: 0,40 m	are	20,00	V	
								Frezen.				
								Betreft: spitten ten behoeve van Gazonherstel				
								Grondsoort: divers				
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
						1		Bewerkingsdiepte: 0,10 m				
						1		Frezen met de rijrichting mee				
520040	222107							Frezen.	are	20,00	V	
								Betreft: spitten ten behoeve van Gazonherstel				
								Grondsoort: divers				
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
						3		Bewerkingsdiepte: 0,20 m				
						1		Frezen met de rijrichting mee				
520050	222111							Eggen.	are	20,00	V	
								Betreft: eggen van grondoppervlak ten behoeve van				
								Gazonherstel				
								Grondsoort: divers				
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
						2		Met een niet-aangedreven eg				
						1		Bewerkingsdiepte: 0,05 m				
520060	222111							Eggen.	are	20,00	V	
								Betreft: eggen van grondoppervlak ten behoeve van				
								Gazonherstel				
								Grondsoort: divers				
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
						1		Met een aangedreven eg				
						1		Bewerkingsdiepte: 0,05 m				
520070	220421							Profileren oppervlakken.	m2	2.000,00	V	
								Betreft: profileren van oppervlakte ten behoeve van				
								Gazonherstel				
								Grondsoort: divers				
		1						Oppervlakken boven water				
			1					Oppervlakken: Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
						1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
5201								<u>VOORBEWERKEN TERREIN - omvormen beplanting</u>				
520110	222105							Spitten of ploegen.	are	60,00	V	
								Betreft: spitten ten behoeve van omvormen beplanting				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
520120	222105	1						Grondsoort: divers Spitten Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 Bewerkingsdiepte: 0,30 m	are	60,00	V		
		1						Spitten of ploegen. Betreft: spitten ten behoeve van omvormen beplanting Grondsoort: divers Spitten Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 5 Bewerkingsdiepte: 0,40 m					
520130	222107	1						Frezen. Betreft: spitten ten behoeve van omvormen beplanting Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are	60,00	V		
		1						Frezen. Betreft: spitten ten behoeve van omvormen beplanting Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 Bewerkingsdiepte: 0,20 m 1 Frezen met de rijrichting mee					
520140	222107	1						Frezen. Betreft: spitten ten behoeve van omvormen beplanting Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 Bewerkingsdiepte: 0,20 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are	60,00	V		
		1						Frezen. Betreft: spitten ten behoeve van omvormen beplanting Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 Bewerkingsdiepte: 0,20 m 1 Frezen met de rijrichting mee					
520150	222111	1						Eggen. Betreft: eggen van grondoppervlak ten behoeve van omvormen beplanting Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2 Met een niet-aangedreven eg 1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m	are	60,00	V		
		1						Eggen. Betreft: eggen van grondoppervlak ten behoeve van omvormen beplanting Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2 Met een niet-aangedreven eg 1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m					
520160	222111	1						Eggen. Betreft: eggen van grondoppervlak ten behoeve van omvormen beplanting Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2 Met een niet-aangedreven eg 1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m	are	60,00	V		
		1						Eggen. Betreft: eggen van grondoppervlak ten behoeve van omvormen beplanting Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2 Met een niet-aangedreven eg 1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m					
520170	220421	1						Profileren oppervlakken. Betreft: profileren van grondoppervlak ten behoeve van omvormen beplanting Grondsoort: divers Oppervlakken boven water Oppervlakken: Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	6.000,00	V		
		1						Profileren oppervlakken. Betreft: profileren van grondoppervlak ten behoeve van omvormen beplanting Grondsoort: divers Oppervlakken boven water Oppervlakken: Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
5202								<u>GAZONS, GRASVELDEN</u>					
520210	512101							Zaaien. Betreft: inzaaien van gazon ten behoeve van Gazonherstel Opp <= 50 m2 Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld met eigenschappen zoals: - zelfherstellend vermogen - hoge betredingstolerantie Hoeveelheid: 5 kg/100 m2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	20,00	V		
		1											
			1										
				1					kg			100,00	L
					1								
						1							
							1		kg			100,00	L
							1						
							1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
520250	512101					2		Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken					
								Zaaien.	are	10,00	V		
								Betreft inzaaien met groenbemester B1 Cruythoeck of gelijkwaardig					
								Grondsoort: divers					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				1				Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm					
					6			Zaadmengsel ten behoeve van groenbemester	kg			20,00	L
								Hoeveelheid: 2 kg/100 m2					
					1			Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken					
					1			De grond na opkomst van het zaad aandrukken					
520260	510206							Bemesten grasveld.	are	1.500,00	V		
								Betreft bemesten ten behoeve van Gazonherstel					
								Aantal giften: 2					
								Aantal percelen: afhankelijk van deelopdrachten					
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
			2					Grasveldtype: recreatief grasveld					
				2				Korrelachtige meststof organisch	kg			150,00	L
					1			Hoeveelheid: gemiddeld 5 kg per 100 m2					
520270	512302							Beregenen terreinen.	keer	15,00	V		
								Betreft: beregenen van gazon ten behoeve van Gazonherstel					
								Aantal percelen: divers					
		2						Water op te pompen uit open water					
			1					Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s). 520210 t/m 520250					
				9				Gerekend is met 1x na inzaaien, ca. 20 mm over gehele oppervlakte gelijkmatig verdeeld aanbrengen.					
5203								<u>BOSPLANTSOEN</u>					
520310	514205							Planten van bosplantsoen.	st	1.500,00	V		
								Plantmateriaal: wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever	st			1.500,00	L
								Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2	st			1.500,00	I
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
			1					In voorbereide grond					
				1				Afstand tussen de rijen: 0,50 m					
					2			Afstand in de rij: 0,30 m					
						2		Plantverband: wildverband					
					1			Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
								Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
520320	514205							Planten van bosplantsoen.	st	1.750,00	V		
								Plantmateriaal: wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever	st			1.750,00	L
								Grootte per perceel: ca. 1000 tot 1500 m2	st			1.750,00	I
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
			1					In voorbereide grond					
				1				Afstand tussen de rijen: 0,5 m					
								Afstand in de rij: 0,3 m					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
520330	514205					2		Plantverband: wildverband 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st	2.000,00	V		
								Planten van bosplantsoen.	st			2.000,00	L
								Plantmateriaal: wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever	st				
								Grootte per perceel: >1500 m2	st			2.000,00	I
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
			1					In voorberewte grond					
				1				Afstand tussen de rijen: 0,5 m					
					1			Afstand in de rij: 0,3 m					
						1		Plantverband: wildverband, 400 st/100 m2					
							1	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
								Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
520340	510205							Bemesten beplantingsvak. Betreft bemesten omvormen bosplantsoen Periode maart-mei	m2	2.000,00	V		
		9						Betreft nieuwe aanleg plantvakken					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				2				Korrelachtige meststof organisch	kg			100,00	L
					1			Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2					
						3		Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m					
520350	512302							Beregenen terreinen. Betreft: beregenen van bosplantsoen ten behoeve van omvormen beplanting Aantal percelen: divers	keer	15,00	V		
		2						Water op te pompen uit open water					
			2					Terrein met vegetatie volgens bestekpostnummers 520310 t/m 520330					
				9				Gerekend is met 1x na aanplant, ca. 30 mm over gehele oppervlakte gelijkmatig verdeeld aanbrengen.					
5204								<u>SIERPLANTSOEN EN ROZEN</u>					
520410	514206							Planten van sierplantsoen.	st	250,00	V		
		1						Sierplantsoen/heesters zonder kluit wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever					
			1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				1				In voorberewte grond					
					2			Plantverband: wildverband					
						1		Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
								Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
520420	514206							Planten van sierplantsoen.	st	250,00	V		
		1						Sierplantsoen/heesters zonder kluit wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever	st			250,00	L
			1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				1				In voorberewte grond					
					2			Plantverband: wildverband					
						1		Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
520430	514206							Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
			2					Planten van sierplantsoen.	st	250,00	V	250,00	L
				1				Sierplantsoen/heesters met kluit	st				
					1			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
						2		In voorberewte grond					
							1	Plantverband: wildverband					
520440	514206							Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
								Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
			2					Planten van sierplantsoen.	st	250,00	V	250,00	L
				1				Sierplantsoen/heesters met kluit wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever	st				
					1			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
						2		In voorberewte grond					
							1	Plantverband: wildverband					
520450	514206							Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
								Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
			3					Planten van sierplantsoen.	st	250,00	V	250,00	L
				1				Sierplantsoen/heesters met kluit in container wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever	st				
					1			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
						2		In voorberewte grond					
							1	Plantverband: wildverband					
520460	514206							Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
								Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
			3					Planten van sierplantsoen.	st	250,00	V	250,00	L
				1				Sierplantsoen/heesters met kluit in container wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever	st				
					1			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
						2		In voorberewte grond					
							1	Plantverband: wildverband					
520470	514206							Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
								Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
			3					Planten van sierplantsoen.	st	100,00	V	100,00	L
				1				Sierplantsoen/heesters met kluit in container Rozen - wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever	st				
					1			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
						2		In voorberewte grond					
							1	Plantverband: wildverband					
520480	514206							Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
								Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
			3					Planten van sierplantsoen.	st	100,00	V	100,00	L
				1				Sierplantsoen/heesters met kluit in container Rozen - wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever	st				
					1			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
						2		In voorberewte grond					
							2	Plantverband: wildverband					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
520490	510205						1	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
								Bemesten beplantingsvak. Betreft bemesten omvormen van heester- en/of rozenvakken Periode maart-mei	m2	2.000,00	V		
		9						Betreft nieuwe aanleg plantvakken					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				2				Korrelachtige meststof organisch	kg			100,00	L
					1			Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2					
						3		Meststof onderwerken, bewerkingdiepte 0,05 m					
520500	512302							Beregenen terreinen. Betreft: beregenen van heesters / rozen ten behoeve van omvormen beplanting Aantal percelen: divers	keer	15,00	V		
			2					Water op te pompen uit open water					
				2				Terrein met vegetatie volgens bestekpostnummers 520410 t/m 520480					
					9			Gerekend is met 1x na aanplant, ca. 30 mm over gehele oppervlakte gelijkmatig verdeeld aanbrengen.					
5206								<u>HAGEN</u>					
520610	514208							Planten van haagplantsoen. Plantmateriaal: Haagbeplanting wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever	st st	1.500,00	V		1.500,00 L
			1					In voorbereide grond					
				3				Aanvullen met bodemverbeteraar Bodemverbeteraar wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever	m3			225,00	L
					3			De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond					
						1		Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
520620	510205							Bemesten beplantingsvak. Betreft bemesten omvormen haagbeplanting Periode maart-mei	m2	3.000,00	V		
		9						Betreft nieuwe aanleg plantvakken					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				2				Korrelachtige meststof organisch	kg			150,00	L
					1			Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2					
						3		Meststof onderwerken, bewerkingdiepte 0,05 m					
520630	512302							Beregenen terreinen. Betreft: beregenen van hagen ten behoeve van omvormen beplanting Aantal percelen: divers	keer	15,00	V		
			2					Water op te pompen uit open water					
				2				Terrein met vegetatie volgens bestekpostnr. 520410					
					9			Gerekend is met 1x na aanplant, ca. 30 mm over gehele oppervlakte gelijkmatig verdeeld aanbrengen.					
53								TERREIN INRICHTING - BESCHERMING GRAS / BEPLANTING					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
530010	101612							Aanbrengen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting. Betreft een kastanje houten afrastering ten behoeve van het beschermen van het gazonherstel of omvormen beplanting. Type afrastering: Kastanje hout - Lengte palen: ten minste 1,20 m (palen dienen 1,20 m hart op hart geplaatst te worden, tenzij anders wordt aangegeven door de directie) - Dikte palen (rond): ten minste 0,10 m - Bovenlat - lengte: ten minste 2,40 m - Bovenlat - breedte: tenminste 0,10 m - Bovenlat - dikte: tenminste 0,04 m Hoogte: ten minste 0,70 tot 0,90 m	m	500,00 V	
530020	101622							In stand houden tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting. Betreft een kastanje houten afrastering ten behoeve van het beschermen van het gazonherstel of omvormen beplanting. Gerekend is met 1 groeiseizoen (indicatief 300 dagen) Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 530010	dag	4.500,00 V	
530030	101621							In stand houden tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting. Betreft een kastanje houten afrastering ten behoeve van het beschermen van het gazonherstel of omvormen beplanting. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 530010	EUR		N
530040	101632							Verwijderen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting. Betreft de gehele kastanje houten afrastering ten behoeve van het beschermen van het gazonherstel of omvormen beplanting. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 530010	m	500,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
6								TIJDELIJKE (VERKEERS-)MAATREGELEN			
61								AFZETTINGEN			
610								WERKEN OP VOETPAD / IN VOETGANGERSGEBIED			
610010	620204							Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. Werken op voetpad of in voetgangersgebied, met versmalling. De maatregelen betreffen de hele locatie, inclusief het verplaatsen gedurende het werk. Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te dragen werkzaamheden door directie Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer) Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b - 1102 a	keer	40,00	V
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
610020	620204							Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. Werken op voetpad of in voetgangersgebied, met versmalling. De maatregelen betreffen de hele locatie, inclusief het verplaatsen gedurende het werk. Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te dragen werkzaamheden door directie Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer) Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b - 1102 b	keer	40,00	V
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
611								WERKEN (DIRECT) NAAST FIETS-/BROMFIETSPAD			
611010	620204							Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. Werken (direct) naast fietspad of fiets-/bromfietspad met handhaving van de breedte of een geringe versmalling. De maatregelen betreffen de hele locatie, inclusief het verplaatsen gedurende het werk. Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te dragen werkzaamheden door directie Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer) Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b - 1121 a	keer	40,00	V
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
611020	620204							Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. Werken naast/op het voetpad, versmallen verkeersruimte voetpad. De maatregelen betreffen de hele locatie, inclusief het verplaatsen gedurende het werk. Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te dragen werkzaamheden door directie Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer) Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b - 1121 b	keer	30,00	V
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
612								WERKEN OP FIETS-/ BROMFIETSPAD MET VERSMALLING			
612010	620204							Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	40,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
613		1						Werken op fietspad of fiets-/ bromfietspad met een versmalling. De maatregelen betreffen de hele locatie, inclusief het verplaatsen gedurende het werk. Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te dragen werkzaamheden door directie Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer) Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 96b - 1122 b 2 Met materiaal van de aannemer			
								WERKEN NAAST DE RIJBAAN			
613010	620203							Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Werken direct naast de rijbaan met werkvoertuig met eigen bebakening. De maatregelen betreft de gehele locatie, inclusief het verplaatsen gedurende het werk. Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te dragen werkzaamheden door directie Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer) Statische, semidynamische en dynamische werkzaamheden figuurnummer 96b - 1201 a Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	20,00 V	
613020	620203							Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Werken naast de rijbaan met werkvoertuig met eigen bebakening. De maatregelen betreft de gehele locatie, inclusief het verplaatsen gedurende het werk. Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te dragen werkzaamheden door directie Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer) Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 96b - 1201 b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	20,00 V	
614								WERKEN VANAF OF OP RIJBAAN MET VERSMALLING statisch			
614010	620203							Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Werken vanaf of op de rijbaan met versmalling tot één rijstrook, met tijdelijke verkeerslichtingregeling Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te dragen werkzaamheden door directie Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer) Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 96b - 1206 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	20,00 V	
615								WERKEN VANAF OF OP RIJBAAN MET VERSMALLING dynamisch			
615010	620203							Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Werken vanaf of op de rijbaan met versmalling van de rijbaan met rijdende afzetting	keer	20,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6					
615020	620203			9				Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te dragen werkzaamheden door directie Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer) statische, semidynamische en dynamische werkzaamheden figuurnummer 1222 a Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h	keer	20,00	V	
				3			2	Met materiaal van de aannemer				
62	620010			9				Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Werken vanaf of op de rijbaan met versmalling van de rijbaan met rijdende afzetting, alleen actiewagen en eindewagen. Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te dragen werkzaamheden door directie Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer) statische, semidynamische en dynamische werkzaamheden figuurnummer 1222 b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h	m	100,00	V	
				3			2	Met materiaal van de aannemer				
								LOOPSCHOTEN EN RIJPLATEN				
620010	101406			1				Toepassen platen of schotten (voetgangers). Betreft: loopschotten t.b.v. de bereikbaarheid voor fietsers en/of voetgangers (fietsers afstappen) Lengte < /= 25 meter (inclusief het,per locatoie, verplaatsen gedurende het werk) Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 0,60 m en dik 24 mm	m	100,00	V	
				2				Dubbele strook (stroken) in de lengterichting, lang ca. 30 m, strookbreedte ca. 1,2 m DDe hoeveelheid resultaatverplichting betreft de netto lengte per locatie, inclusief verplaatsen gedurende het werk. (Per meter moeten er twee stroken gerekend worden) met materiaal van de aannemer				
620020	101406			1				Toepassen platen of schotten (voetgangers). Betreft: loopschotten t.b.v. de bereikbaarheid voor fietsers en/of voetgangers (fietsers afstappen) Lengte > 25 meter (inclusief het,per locatie, verplaatsen gedurende het werk) Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 0,60 m en dik 24 mm	m	100,00	V	
				2				Dubbele strook (stroken) in de lengterichting, lang ca. 30 m, strookbreedte ca. 1,2 m DDe hoeveelheid resultaatverplichting betreft de netto lengte per locatie, inclusief verplaatsen gedurende het werk. (Per meter moeten er twee stroken gerekend worden) met materiaal van de aannemer				
620030	101402							Toepassen rijplatenbaan. Betreft: loopschotten t.b.v. de bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer en/of het beschermen van de verharding of gazons. L < /= 25 meter De hoeveelheid resultaatverplichting betreft de netto lengte per locatie, inclusief verplaatsen gedurende het werk. (Per meter moet er een strook gerekend worden) Met materiaal van de aannemer.	m	50,00	V	
				2				T.b.v. licht en middelzwaar verkeer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
			2				Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
7								INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL			
700010	100501			3				Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): (allround) Medewerker Groenvoorziening.	uur	150,00	V
				1				Werknemers: t.b.v. aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en deels bestratingen inclusief (gemotoriseerd) (hand-)gereedschap.			
700020	100501			4				Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Vakvolwassen, Zelfstandig medewerker.	uur	150,00	V
				1				Werknemers: t.b.v. aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en deels bestratingen inclusief (gemotoriseerd) (hand-)gereedschap.			
700030	100501			4				Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	150,00	V
				1				Werknemers: t.b.v. van de door de directie opgedragen snoei en dunningswerkzaamheden inclusief (gemotoriseerd) (hand-) gereedschap.			
700040	100599							Inzetten koppel straatmakers Stratenmakers GWW Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Bouwplaats werknemer Functiegroep C (overeenkomstig de CAO bouwnijverheid) Werknemers: Vakman GWW Koppel dient de beschikking te hebben over:	uur	100,00	V
								•handgereedschappen; •knipmachine; •bandenzaag; •tegeltrilplaat..			
700050	625001			1				Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inzet overdag maandag tot en met vrijdag tussen 07:00u en 18:00u	uur	250,00	V
				2				Inzet duur: 4 aaneengesloten uren			
7001								<u>INZETTEN MATERIEEL</u>			
700110	100513			2				Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 Rupsgraafmachine	uur	100,00	V
				2							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6					
700120	100513			1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	V	
								Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 Rupsgraafmachine				
		3						Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
700130	100516			2					uur	250,00	V	
								Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 5 ton Zelflossend				
		1						Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
700140	100518			1					uur	1.200,00	V	
								Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: watertank 2 m3				
		1						Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
700150	100518			1					uur	1.800,00	V	
								Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: watertank 4 m3				
		1						Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
700160	100517			1					uur	200,00	V	
								Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,5 m3				
		1						Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
 Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', hierna te noemen 'UAV 2012', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 06 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
 De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 07 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2026. En indien van toepassing, de op moment van uitschrijven geldende Addenda Handboek Bomen 2026
- 08 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 06 genoemde Handboek Bomen 2026 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 06 genoemde Handboek Bomen 2026

01 01 14 AFWIJKINGEN EN AANVULLINGEN OP DE UAV 2012

- 07 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk en minderwerk op het bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het percentage bij de inschrijving algemene kosten en winst & risico met een maximum van 12%.
 Voor meerwerk, minderwerk en bijkomende werkzaamheden welke op basis van nacalculatie verrekend wordt, bedraagt het percentage algemene kosten en winst & risico tezamen maximaal 12%.
 Uitvoeringskosten dienen separaat onderbouwd te worden.

De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING GWW 1995, versie 2025

01 04 02 WIJZE VAN VERREKENING

- 02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.04.02 lid 2 van de Standaard vindt indexering plaats vanaf 1 jaar na aanvang van de werkzaamheden. De indexering in het eerste jaar dient inbegrepen te zijn in de eenheidsprijzen.
- 04 In afwijking van het gestelde in artikel 01.04.02 lid 4 van de Standaard wordt de prijsstijging bepaald op basis van de indexcijfers van de Risicoregeling GWW 1995 versie 2025 van het CROW.
 De aannemer moet hiervoor een onderbouwing van de inschrijfprijs per bestekspostnummer aanleveren waarin is gespecificeerd hoe deze is opgebouwd en wat hierin de kosten van brandstofbestanddelen en de componenten bouwstoffen zijn volgens de Risicoregeling GWW 1995 versie 2025. Deze onderbouwing dient ter goedkeuring aan de directie te worden aangeboden.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.06.01 van de Standaard dient bij de declaratie van een termijn danwel de eindafrekening onder vermelding van het nummer van dit bestek, het termijnnummer en het ordernummer, en een door de opdrachtgever, directie en de aannemer ondertekende en gedateerde termijnstaat danwel eindafrekening te worden bijgevoegd.

De declaratie uitschrijven conform de facturatievoorwaarden van de gemeente Leiden. Deze zijn te vinden op: https://leidse-regio.nl/article/1/206_Facturen

Het ordernummer wordt aan de aannemer verstrekt middels de opdrachtbrief.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

HFD PAR ART LID

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 01.07.01 van de Standaard wordt de zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 niet verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 04 VERPLICHTINGEN AANNEMER

- 01 De aannemer blijft altijd aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte beschadigingen aan kabels en leidingen. De aannemer dient het veroorzaken of ontdekken van schade aan kabels en leidingen zo spoedig mogelijk aan de directie te melden.
Eén en ander laat onverlet de aansprakelijkheid van de aannemer voor de gevolgen van schade aan kabels en leidingen.
- 02 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter beschikking gestelde gegevens, meldt hij dit direct aan de leidingbeheerder(s) en de directie.
- 03 Op en nabij aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag van materialen plaatsvinden.
- 04 Door middel van proefsleuven dient de hoogteligging ter plaatse van oversteken in de rijweg en in het trottoir te worden bepaald. Bij onvoldoende dekking mag de asfaltverharding NIET verwijderd worden door middel van frezen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

- 03 Het als bijlage bij dit bestek horende document BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) is bindend voor de uitvoering van de werkzaamheden.
- 04 De aannemer dient aanliggende percelen bereikbaar te houden. Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen wordt verstaan het waarborgen van de toegankelijkheid voor:
- politie, brandweer, ziekenvervoer;
 - aan- en afvoer van goederen van aangrenzende percelen en
 - aanvoer bouwstoffen,
- voor de duur van het uit te voeren werk, of een gedeelte daarvan. Eén en ander moet worden beschreven in het gedetailleerde werkplan.
- 05 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.01 lid 1 van de Standaard waarborgt de aannemer gedurende de uitvoering van de werkzaamheden de bereikbaarheid van bedrijven en woningen en het functioneren van de wegen en/of omleidingen, inclusief de voet- en fietspaden.
- 06 Aangezien de afstand tussen het opstelvak van een busvoertuig en het brandadres niet meer mag bedragen dan 40 meter, mag in gevallen waar een adres van twee zijden kan worden aangereden niet meer dan 80 meter gelijktijdig worden opgebroken. Indien het brandadres slechts van één kant door een busvoertuig te benaderen is, mag niet meer dan 40 meter gelijktijdig worden opgebroken.
- 07 Het trottoir dient altijd een beloopbare breedte te houden van minimaal 1,20 meter. Indien nodig dient dit verkregen te worden door het aanbrengen van extra voorzieningen.
- 08 Indien het noodzakelijk is om de weg over een grotere afstand op te breken, dienen de onder lid 08 genoemde maximum afstanden te worden gewaarborgd door het aanbrengen van rijplaten, of een puinverharding met een minimum breedte van 3,50 meter. Indien de rijloper is gelegen langs gevels of andere obstakels, zoals paaltjes, hekwerken e.d. moet de de breedte van de rijloper tenminste 4 meter bedragen.
- 09 Werknemers van de aannemer parkeren buiten het werkterrein. Het parkeren van auto's voor andere doeleinden dan opslag van bouw materiaal of uitvoering van bouwwerkzaamheden is niet toegestaan.

01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, ENZ.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakanties en dient rekening te worden gehouden met ingeplande roostervrije dagen.
Tevens dient in de planning rekening gehouden te worden met onwerkbaar weer, uitgaande van het landelijk gemiddelde per jaar.
- 03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

HFD PAR ART LID

- Het gereed komen van de diverse onderdelen, zoals beschreven in deel 1 artikel 1.04 van dit bestek;
- Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder;
- De werkzaamheden die door derden moeten worden uitgevoerd;
- Alle in een straat- of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking worden uitgevoerd;
- De overlast voor de bewoners, kantoren, bedrijven, e.d. moet zoveel mogelijk worden beperkt door gefaseerd te werken, waarbij met name ten behoeve van de bewoners, kantoren, bedrijven, e.d. en de bereikbaarheid van parkeergelegenheid steeds zo veel mogelijk in stand gehouden wordt.

04 Eenmaal per 4 weken een aanvullend tijdschema indienen voor de eerstkomende 6 weken.

05 Alle in dit bestek genoemde werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden van maandag tot en met vrijdag (niet zijnde feestdagen) tussen 07.00 uur en 17.00 uur, tenzij met de directie overeengekomen is dat een deel van de werkzaamheden buiten de gebruikelijke werktijden vallen.

Afwijken van de gebruikelijke werktijden is uitsluitend toegestaan indien:

- Dit om technische redenen noodzakelijk is;
- Dit om beschikbaarheidsredenen of economische redenen vanuit het gebied nodig is;
- De veiligheid van het openbaar gebied in het geding is.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDVERZEKERING DIENST

- 01 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB- verzekering) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis of zoveel meer als de aannemer nodig acht met een eigen risico van € 5.000,-. De AVB dient zaaks-, persoons- en vermogensschade te dekken, inclusief opzichtdekking.
- 02 Er dient dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar conform de Brandregresregeling die per 1 januari 2014 van kracht is. Opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.
- 03 In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie of contactpersoon van de gemeente.
- 04 De aannemer en de mede- en onderaannemers dienen voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van de Dienst. Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM-verzekering) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.
- 05 De aannemer is gehouden de polissen voor de verzekeringen als onder 01 en 04 vermeld op diens verzoek aan de Opdrachtgever te overleggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 14 VRIJGEKOMEN MATERIALEN (MAAIEN)

- 01 De opdrachtgever maakt middels een kaart in Geovisia Online zichtbaar, locaties waar mogelijk vervuild gras staat dat apart moet worden verwerkt en afgevoerd en niet zonder meer tot product kan worden verwerkt. Dit zijn bijvoorbeeld locaties met ongewenste kruiden (inclusief invasieve exoten).
- 02 De aannemer verwijdert zwerfafval direct voorafgaand aan het maaien en voert dit gescheiden van het maaisel af.
- 03 Duurzame Verwerking
 Verwerk het vrijgekomen maaisel duurzaam met de volgende eisen:
- behoud de in het maaisel aanwezige koolstof
 - verwerk het maaisel voor minimaal 75% tot een biobased product (bijvoorbeeld tot turf vrije compost (Keurcompost of RHP-certificering), isolatiemateriaal, plaatmateriaal etc.)
 - verwerk de overige 25% naar eigen inzicht
 - verwerk minimaal 50% van het totaal vrijgekomen materiaal binnen een straal van maximaal (@km) van de maailocatie.
- 04 De aannemer geeft het vrijkomende maaisel af aan een inrichting. De aannemer verstrekt aan de directie een bewijs van ontvangst (weegbon) hiervan. De inrichting verwerkt aantoonbaar het vrijgekomen materiaal tot de onder lid 03 Duurzame Verwerking aangeboden product(en). Hieruit blijkt dat over de gehele contractperiode bezien, wordt voldaan aan de aangeboden verwerking (in aanvulling op artikel 01.17.08 Bewijs van ontvangst).

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 05 GEDRAGSCODE SOORTENBESCHERMING

- 01 De Aannemer voert alle werkzaamheden die onder deze overeenkomst vallen uit in volledige overeenstemming met de Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten 2025 versie 2 juni 2025 ('de Gedragscode') en met alle relevante wet- en

HFD PAR ART LID

regelgeving inzake natuurbescherming.

- 02 De Aannemer draagt er zorg voor dat alle medewerkers, onderaannemers en derden die door of namens hem worden ingezet:
- voorafgaand aan de werkzaamheden op de hoogte zijn over de inhoud en verplichtingen van de Gedragscode;
 - gedurende de werkzaamheden aantoonbaar volgens de Gedragscode handelen;
 - zich houden aan de aanwijzingen van eventuele ecologen of toezichthouders van de Opdrachtgever.
- 03 Indien tijdens de werkzaamheden omstandigheden worden aangetroffen of vermoed die in strijd kunnen zijn met de Gedragscode of gevolgen kunnen hebben voor beschermde soorten, meldt de Aannemer dit onverwijld aan de Opdrachtgever. De Aannemer treft onmiddellijk passende maatregelen om nadelige gevolgen voor flora en fauna te voorkomen of te beperken.
- 04 Alle gevolgen – waaronder vertraging, schade, kosten of boetes van toezichthoudende instanties – die voortvloeien uit het niet of niet volledig naleven van de Gedragscode komen volledig voor rekening en risico van de Aannemer.
- 05 In aanvulling op het gestelde in artikel 01 22 05, lid 01 - lid 02 - lid 03 en lid 04, is ook het werkprotocol houtige begroeiingen en het werkprotocol kruidige begroeiingen van toepassing op dit bestek.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen vier wekelijks bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 03 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 27 van de UAV 2012 worden de notulen door zowel de aannemer als door de directie binnen 5 werkdagen na verzending van de notulen voor akkoord getekend.
- 04 Een vast agendapunt in elke bouwvergadering is de voortgang en de kwaliteit van het vastleggen van alle gegevens in het opleverdossier door de aannemer.

01 23 03 BETTER PERFORMANCE

- 01 Op dit werk is de systematiek 'CROW Better Performance' van toepassing (zie www.crow.nl/better-performance). Het gebruik en de werking van de systematiek is vastgelegd in diverse documenten op de website: <https://www.kennisplatformcrow.nl/better-performance>.
- 02 Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar op 'present performance'.
- 03 De directie houdt uiterlijk vóór de aanvang van het werk een startoverleg met de aannemer over CROW Better Performance.
- 05 Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgeleverd, geven de opdrachtgever en de aannemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de procedure 'vaststelling beoordeling' conform de 'Handreiking Better Performance'.
- 06 De eindbeoordeling wordt opgenomen in een besloten landelijke database.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEGRIPPEN

- 01 Social Return: een percentage van de aannemingssom wordt door de aannemer in werkgelegenheid en/of opleidingen voor werkzoekenden die (vaak) een afstand tot de arbeidsmarkt hebben geïnvesteerd, de doelgroep Social Return.

01 26 02 DOELGROEP

- 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend:
- Ingeschreven werkloze werkzoekenden, al dan niet met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), of Participatiewet;
 - (mbo)Leerlingen die een stageplek (BOL) of werkplek (BBL) zoeken tot en met niveau 2;
 - Mensen die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening;
 - Mensen met een WIA of Wajonguitkering;
 - Personen die beschut werk verrichten als bedoeld in de Participatiewet;
 - Leerlingen uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

- 01 In verband met de aard van de onderhavige opdracht dient de opdrachtnemer zodra aan hem door de opdrachtgever nadere opdrachten waarvan de som groter is dan 10% van de aannemingssom worden verstrekt contact op te nemen met de projectleider Social Return over de locatie, duur en omvang van de betreffende nadere opdrachten.
- 02 De toets of de waarde van de overeenkomst door de opdrachtnemer is besteed aan de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt vindt achteraf, na oplevering van de laatste (nadere) opdracht, plaats door de projectleider

HFD PAR ART LID

Social Return. Periodiek wordt de voortgang van de Social Returnverplichting besproken in bouwvergaderingen tijdens de opdracht.

01 26 04 KORTING

- 01 Opdrachtnemer is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de Social Return verplichting.
In geval van overtreding van de Social Return verplichting door het niet (volledig) nakomen van de verplichting binnen de periode van de opdracht, verbeurt de Opdrachtnemer zonder dat een ingebrekestelling nodig is een korting van maximaal anderhalf maal het niet ingevulde bedrag van de Social Return verplichting.
- 02 De korting wordt ingehouden bij de eindafrekening van de opdracht.
- 03 Als de Opdrachtnemer de Social Return verplichting deels is nagekomen, dan heeft Opdrachtgever de bevoegdheid de korting naar evenredigheid te matigen. De korting zal worden ingezet voor projecten, initiatieven of instrumenten die de werkgelegenheid voor de doelgroepen Social Return bevorderen.

01 26 07 INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

- 01 De projectorganisatie Social Return van de gemeente kan opdrachtnemer adviseren en neemt de monitoring van de invulling door opdrachtnemer van de gekapitaliseerde contracteis voor haar rekening. Opdrachtnemer is echter verantwoordelijk voor het tijdig werven en selecteren van geschikte kandidaten en de invulling van de Social Return eis gedurende de looptijd van de opdracht.

01 29 WERKTERREIN

01 29 01 OPRUIMEN WERKTERREIN

- 01 De aannemer dient dagelijks het werkterrein opgeruimd achter te laten.
- 02 Bij aanvang van de bouwvakantie en rond de jaarwisseling het werkterrein zo achterlaten dat in het openbaar gebied er geen los materiaal of materieel meer aanwezig is. Materieel zoveel mogelijk afvoeren. Materiaal en materieel dat achterblijft plaatsen binnen een afgesloten opslagterrein.
In de aanloop niet meer materiaal afroepen dan voor de uitvoering noodzakelijk is.
- 03 De aannemer dient er met de planning en uitvoering rekening mee te houden dat in de week voor en na 3 oktober werken in de (binnen-)stad hinder ondervinden van de feestelijkheden rond deze datum. Verder geldt in deze periode ook het gestelde in artikel 01.29.01 lid 02 van dit bestek.

01 30 VOERTAAL

01 30 02 VOERTAAL

- 01 Op het werk moet de leidinggevende die de aannemer vertegenwoordigt de Nederlandse taal volledig beheersen.
- 02 Indien niet in het Nederlands kan worden gecommuniceerd, kan het werk worden stilgelegd. Alle kosten en oorzakelijke gevolgen die daaruit voortvloeien zijn geheel voor rekening en risico van de aannemer.
- 03 Indien, al of niet mede door onvoldoende begrip en beheersing van de Nederlandse taal, opdrachten of aanwijzingen van de directie niet of verkeerd worden uitgevoerd, moet het foutieve ongedaan worden gemaakt en alsnog juist worden uitgevoerd. De daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

10 WERK ALGEMENE AARD

10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02 01 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

- 02 Het laten warmdraaien van materieel en/of vrachtverkeer door een woonwijk buiten de normale werktijd is niet toegestaan. De aannemer dient overlastgevendende activiteiten zoveel mogelijk te beperken indien ter plaatse sprake is van gebeurtenissen welke dit verlangen, zoals:
- School(examens);
 - Bruiloften en begrafenissen;
 - Kerkgang;
 - (doden)Herdenkingen;
 - Evenementen.

10 02 02 INZET MOBIELE WERKTUIGEN

- 01 Onder mobiele werktuigen wordt verstaan de verzameling van machines die wordt ingezet voor de uitvoering van het werk. Het zijn motorisch aangedreven machines en werktuigen, in het algemeen zonder kentekenbewijs, die niet of bij uitzondering op de openbare weg mogen (uitgezonderd landbouwtrekkers).
- 02 De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen voldoen aan de emissie-eisen conform het productblad op <https://moederbestek.nl/emissies/productblad/>: EMISSIES: BASIS
- 03 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen van in te zetten mobiele werktuigen.
- 04 De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen besturen, overleggen een certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien (of gelijkwaardig).

10 02 03 INZET RIJDEND MATERIEEL

- 01 De voor het werk te gebruiken transportmiddelen voldoen aan de emissie-eisen conform het productblad op <https://moederbestek.nl/emissies/productblad/>: EMISSIES: BASIS
- 02 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen van in te zetten rijdend materieel.

10 02 04 VRACHTWAGENS

- 01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende eisen:
- Euronorm 5 of hoger;
 - Gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel.
- 02 Hierboven gestelde eisen voldoen in de milieuzone van de gemeente Leiden.
- 04 Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)
 Per 1 januari 2025 voert de gemeente Leiden een zero-emissiezone in. Binnen deze zone mag het transport van goederen en materieel uitsluitend met emissieloze voertuigen worden uitgevoerd.
 Vanaf het moment dat de ZES zone van kracht is, ondersteund door een verkeersbesluit, dient elke Opdrachtnemer zich hieraan te houden. Landelijk is een Overeenkomst bereikt over het toelatings- en overgangsregime voor zero emissie bestel- en vrachtauto's.

Dit houdt in om toegelaten te worden tot de zero-emissiezone:

- Na 1 januari 2025 alle nieuwe voertuigen die op kenteken worden gezet;
- Vanaf 1 januari 2030 alle bestel- en vrachtauto's zero emissie moeten zijn.

Daarnaast is er een overgangsregeling voor vracht- en bestelauto's afgesproken, zie onderstaande tabel voor de soort vracht- en bestelauto's die toegang tot de zero-emissiezone:

Soort vracht- en bestelauto's	Ingangsdatum	Toegang tot uiterlijk
- Euro VI-vrachtwagens - bakwagens (max. 5 jaar oud)	1 januari 2025	1 januari 2030
- Euro VI-vrachtwagens - trekker-opleggercombinatie (max. 8 jaar oud)	1 januari 2025	1 januari 2030
- Plug-in hybride vrachtauto's (alleen als zij aantoonbaar en handhaafbaar emissie loos rijden).	1 januari 2025	1 januari 2030
- Euro 5 bestelauto's	1 januari 2025	1 januari 2027
- Euro 6 bestelauto's	1 januari 2025	1 januari 2028

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 02 ALGEMEEN EISEN UITVOERING****51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENING, ALGEMEEN**

- 09 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.02.01 van de Standaard wordt bepaald dat bij verwerking dient rekening gehouden te worden met de weersomstandigheden. Cultuurtechnisch grondwerk mag niet uitgevoerd worden bij sneeuwval en regenval van meer dan 1 mm/uur (motregen) in overleg met de directie.
- 10 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.02.01 wordt bepaald dat ontgraven, vervoeren en bewerken van de bodem alleen dient te geschieden wanneer de vochtigheid van de bodem niet hoger is dan de veldcapaciteit.

51 07 ALGEMEEN MEET- EN VERREKENMETHODEN**51 07 07 CONTROLE VERDICHTING , INDRINGINGSWEERSTAND**

- 01 Zowel bestaande als nieuwe groenvakken worden conform, de in artikel 51.07.07 van de Standaard beschreven methode, op aanwijzing van directie gemeten. Deze dienen ten alle tijden te voldoen aan hetgeen beschreven in Handboek Bomen 2026 en de Standaard.
- 02 Indien de waarden niet voldoen dient aannemer deze kosteloos te herstellen, binnen een door de directie en opdrachtnemer overeengekomen termijn.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 22 Eisen en uitvoering****51 22 04 Maaien in nabijheid van bomen en obstakels**

- 03 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.22.04 van de Standaard wordt bepaald, dat maaien rondom de stamvoet van een boom op een afstand van 0,30 m uit die stamvoet wordt uitgevoerd.

51 4 Beplantingen**51 42 Eisen en uitvoering****51 42 06 Knippen van (blok)hagen en bodembedekkende heesters**

- 07 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.06 van de Standaard wordt bepaald, dat het knippen van (blok)hagen dient te geschieden met materieel dat zorgdraagt voor nette knip- of snoeivlakken.

51 44 Risicoverdeling en garanties**51 44 01 Keuren plantmateriaal**

- 01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing voor: alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde beplantingen.
Beplanting wordt door de directie gekeurd.
Indien een partij geleverde beplanting door de directie wordt afgekeurd en de aannemer hier de planning op moet aanpassen, geeft het de aannemer geen recht op enige verrekening.

51 44 03 RAW-bestek: nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

- 01 De aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.44.03 van de Standaard moeten worden opgeleverd:
- Voor heesters en vaste planten 1 groeiseizoen na oplevering en dan t/m 31 december van dat jaar;
- Voor bosplantsoen 1 groeiseizoen na oplevering en dan t/m 31 december van dat jaar.
- 02 Het percentage aangeplante beplanting dat bij de jaarlijkse controle moet voldoen om in aanmerking te komen voor betaling van de onderhoudswerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.44.04 van de Standaard bedraagt 90% van de totaal aangeplante beplanting.

51 54 BOMEN, RISICO EN GARANTIE**51 54 03 DUUR VAN DE PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN**

- 01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.03 lid 01 van de

HFD PAR ART LID

Standaard is:

- Voor heesters en vaste planten 1 groeiseizoen na oplevering;
- Oplevering vóór 31 december van dat jaar, dan loopt de nazorg door t/m 31 december van het opvolgende jaar;
- Oplevering na 31 december van dat jaar, dan loopt de nazorg t/m 31 december van dat jaar.

02 Bij uitval en benodigde inboet van > 10% (accumulatief) is de aannemer verantwoordelijk voor een jaar extra groenonderhoud van het volledige project op eigen kosten.

51 56 BOMEN, BOUWSTOFFEN

51 56 06 BOMENPALEN

- 01 Houten boompalen moeten zijn geschild, aan de dikke zijde gepunt en aan de dunne zijde gekruind. Houten boompalen moeten voldoen aan kwaliteitsklasse B overeenkomstig NEN 5492 'Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Rondhoutpalen'.
- 02 Niet-verduurzaamde houten boompalen moeten zijn van kastanjehout (*Castanea sativa*). Verduurzaamde houten boompalen zijn niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

61 01 BEGRIPPEN

61 01 02 TOEPASSEN AFRASTERINGEN

01 Het toepassen van afrastering omvat het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het instand houden, het verwijderen en het afvoeren van alle voor de afrastering benodigde middelen (hulpmiddelen).

De aard van de uit te voeren werkzaamheden daartoe aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van de afrastering tevens het aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden.

HFD PAR ART LID

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 04 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

- 01 De toe te passen afzethekken en borden moeten retro-reflecterend High Intensity, Kwaliteitsklasse 2 zijn.
- 02 Voor de werkzaamheden waarbij de inzet van verkeersregelaars vereist wordt door de opdrachtgever en/of wenselijk is naar aanleiding van de werksituatie, moeten deze worden opgenomen in het werk- c.q. BLVC-plan.
Het is zonder toestemming van de directie niet toegestaan zelf verkeersregelaars in te zetten en daarvan eventuele kosten te verhalen op de opdrachtgever.
- 03 De aannemer dient de verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, direct verwijderen c.q. afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen.
- 04 De aannemer dient de afzettingen op de grens van het werkterrein met bijbehorende verlichting en de banen met loopschotten en rijplaten continu te onderhouden.
- 05 Gebreken aan tijdelijke verkeersborden, afzettingen, bebakening, verlichting en indien van toepassing verkeerslichten-installatie voor dit werk moeten direct worden hersteld door de aannemer.
- 06 De aannemer is zowel tijdens, als buiten de werktijden verantwoordelijk voor het oplossen van de in lid 05 genoemde gebreken.
- 07 Bij aanvang en bij opnemering van het werk, van een fasering, of van een afgebakend gedeelte van het werk bepaalt de directie de tijdstippen waarop wegafzettingen enz. kunnen worden aangebracht, respectievelijk verwijderd in verband met verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. De aannemer kan hieraan geen aanspraak op schadevergoeding ontlenen.
- 08 Indien de aannemer verzaakt om de in het kader van dit bestek en de vigerende voorschriften en verordeningen en het BLVC plan de vereiste wegafzettingen, de bebording en verlichting te plaatsen, te onderhouden, in stand te houden of te verwijderen, laat de directie de door haar verlangde afzettingen plaatsen, aanpassen of verwijderen door derden. De aannemer wordt een korting van € 1.000,- (zegge: duizend Euro) per gebeurtenis opgelegd.

62 17 Meet- en verrekenmethoden

62 17 01 Eenheden - Inzetten Verkeersregelaars

- 04 De eenheid 'keer' onder bestekpost 700050, 'Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling', dient gelezen te worden als 'per dagdeel'.
De aannemer dient een prijs per dagdeel in voor het inzetten van een verkeersregelaar.
De aannemer dient hierbij te rekenen met 4 aaneengesloten uren.

Behoort bij: CB-2026-05

Groenonderhoud perceel 2, 2027-2029

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: CB-2026-05

Groenonderhoud perceel 2

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Binnenstad Noord, Binnenstad Zuid en Stationsdistrict

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: CB-2026-05

Groenonderhoud perceel 2, 2027-2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDING				
10	ADMINISTRATIE				
100	OPSTELLEN ECOLOGISCH WERKPROTOCOL				
100010	Opstellen van ecologisch werkprotocol	keer	2,00	V	
101	OPSTELLEN VERKEERSPLAN				
101010	Opstellen verkeerstekening (BLVC)	st	15,00	V	
102	VERKEERSONTHEFFING				
102010	Aanvraag verkeersontheffing	st	8,00	V	
2	ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN - A				
200010	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
200020	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
200030	Beheersen grashoogte-gazon - intensief	week	104,00	V	
200040	Maaien rondom obstakels - gazon intensief	st	126,00	V	
200050	Maaien langs obstakels - gazon intensief	m	423,22	V	
200060	Maaien rondom bomen - gazon intensief	st	296,00	V	
200100	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen - aanwijzing directie	week	104,00	V	
21	Beheersen Gras- en Kruidachtigen Bolgewassen				
210010	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
210020	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
210030	Beheersen grashoogte-gazon - bolgewassen	week	104,00	V	
210040	Maaien rondom obstakels - gazon bolgewassen	st	10,00	V	
210060	Maaien rondom bomen - gazon bolgewassen	st	68,00	V	
210080	Bemesten grasveld - Bolgewassen	are	120,36	V	
210090	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
3	ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN - B				
30	Beheersen Gras- en Kruidachtigen Intensief - Extensief				
300010	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
300020	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
300030	Beheersen grashoogte-gazon - intensief	week	104,00	V	
300040	Beheersen grashoogte-gazon - extensief	week	104,00	V	
300050	Maaien rondom obstakels - gazon intensief	st	240,00	V	
300060	Maaien rondom obstakels - gazon extensief	st	568,00	V	
300070	Maaien langs obstakels - gazon intensief	m	431,48	V	
300080	Maaien langs obstakels -gazon extensief	m	2.004,70	V	
300090	Maaien rondom bomen - gazon intensief	st	416,00	V	
300100	Maaien rondom bomen - gazon extensief	st	264,00	V	
300110	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen - aanwijzing directie	week	104,00	V	
31	Beheersen Gras- en Kruidachtigen Bolgewassen				
310010	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
310020	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
310030	Maaien loof van bolgewassen.	m2	13.359,14	V	
310040	Beheersen grashoogte-gazon - bolgewassen intensief	week	104,00	V	
310050	Beheersen grashoogte-gazon - bolgewassen extensief	week	104,00	V	
310060	Maaien rondom obstakels - gazon intensief bolgewassen	st	32,00	V	
310070	Maaien rondom obstakels - gazon extensief bolgewassen	st	14,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
310090	Maaien langs obstakels -gazon extensief bolgewassen	m	5,62	V	
310110	Maaien rondom bomen - gazon extensief bolgewassen	st	8,00	V	
310120	Bemesten grasveld - Bolgewassen	are	133,60	V	
310130	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
32	Beheersen Gras- en Kruidachtigen Talud				
320010	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen, Talud	week	104,00	V	
320020	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen, Talud	week	104,00	V	
320030	Beheersen grashoogte-gazon - Talud intensief	week	104,00	V	
320040	Beheersen grashoogte-gazon - Talud extensief	week	104,00	V	
320050	Maaien rondom obstakels - gazon intensief Talud	st	32,00	V	
320060	Maaien rondom obstakels - gazon extensief Talud	st	56,00	V	
320070	Maaien langs obstakels - gazon intensief Talud	m	34,06	V	
320080	Maaien langs obstakels -gazon extensief Talud	m	82,08	V	
320090	Maaien rondom bomen - gazon intensief Talud	st	8,00	V	
320100	Maaien rondom bomen - gazon extensief Talud	st	52,00	V	
320110	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
4	ONDERHOUD BEPLANTING 'BEELDKWALITEITSNIVEAU B'				
41	Opgaande- en bodembedekkende heesters				
410010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - heesters	week	104,00	V	
410020	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - heesters (hoofdwegen)	week	104,00	V	
410030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - heesters	week	104,00	V	
410040	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - heesters (hoofdwegen)	week	104,00	V	
410050	Beheersen natuurlijk afval-beplanting - heesters	week	104,00	V	
410060	Beheersen onkruid-beplanting -heesters	week	104,00	V	
410070	Snoeien rand beplantingsvak	m	4.480,56	V	
410080	Snoeien rand beplantingsvak (hoofdwegen)	m	2.307,06	V	
410090	Terugzetten beplanting - heesters (hoofdwegen)	m2	2.615,26	V	
4101	<u>Snoeien sierplantsoen - woongebied (op aanwijzing directie)</u>				
410110	Snoeien sierplantsoen - verjongingssnoei op aanwijzing directie	m2	6.342,68	V	
410120	Snoeien sierplantsoen - zomersnoei op aanwijzing directie	m2	6.342,68	V	
410130	Snoeien sierplantsoen - vormsnoei op aanwijzing directie	m2	6.342,68	V	
42	Vaste Planten				
420010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - Vaste Planten	week	104,00	V	
420020	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - Vaste Planten (hoofdwegen)	week	104,00	V	
420030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - Vaste Planten	week	104,00	V	
420040	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - Vaste Planten (hoofdwegen)	week	104,00	V	
420050	Mulchen Vaste Planten	are	90,64	V	
420060	Bemesten beplantingsvak - Vaste Planten	m2	9.064,94	V	
420070	Beheersen natuurlijk afval-beplanting - Vaste Planten	week	104,00	V	
43	(Struik-)Rozen				
430010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - (Struik-)Rozen	week	104,00	V	
430030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - (Struik-)Rozen	week	104,00	V	
430050	Beheersen natuurlijk afval-beplanting - (Struik-)Rozen	week	104,00	V	
430060	Beheersen onkruid-beplanting - (Struik-)Rozen	week	104,00	V	
430070	Snoeien rand beplantingsvak (struik-) Rozen	m	210,38	V	
430090	Snoeien (struik-)rozen - (op aanwijzing directie)	m2	87,94	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
44	Bosplantsoen				
440010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - Bosplantsoen	week	104,00	V	
440020	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - Bosplantsoen (hoofdwegen)	week	104,00	V	
440030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - Bosplantsoen	week	104,00	V	
440040	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - Bosplantsoen (hoofdwegen)	week	104,00	V	
440050	Beheersen natuurlijk afval-beplanting - Bosplantsoen	week	104,00	V	
440060	Beheersen onkruid-beplanting - Bosplantsoen	week	104,00	V	
440070	Snoeien rand beplantingsvak - Bosplantsoen	m	1.821,18	V	
440080	Snoeien rand beplantingsvak - bosplantsoen (hoofdwegen)	m	351,10	V	
440090	Dunnen beplanting - bosplantsoen	m2	4.679,10	V	
45	(Blok-)Hagen				
450010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - (Blok-)Hagen	week	104,00	V	
450020	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - (Blok-)Hagen - Hfdw	week	104,00	V	
450030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - (Blok-)Hagen	week	104,00	V	
450040	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - (Blok-)Hagen - Hfdw	week	104,00	V	
450050	Beheersen natuurlijk afval-beplanting - (Blok-)Hagen	week	104,00	V	
450060	Beheersen onkruid-beplanting - (Blok-)Hagen	week	104,00	V	
4501	<u>Knippen van (blok)hagen - breedte 0,5 tot 1,0 m</u>				
450110	Knippen van (blok)hagen - hoogte 0,5 tot 1 m	m2	1.785,96	V	
450120	Knippen van (blok)hagen - hoogte 1 tot 1,5 m	m2	2.227,28	V	
450130	Knippen van (blok)hagen - hoogte 1,5 m of meer	m2	727,44	V	
4502	<u>Knippen van (blok)hagen - breedte 1,0 tot 2,5 m</u>				
450210	Knippen van (blok)hagen - hoogte 0,5 tot 1 m	m2	56,00	V	
450220	Knippen van (blok)hagen - hoogte 1 tot 1,5 m	m2	897,60	V	
450230	Knippen van (blok)hagen - hoogte 1,5 m of meer	m2	1.461,20	V	
4503	<u>Knippen van (blok)hagen - breedte 2,5 m of meer</u>				
450320	Knippen van (blok)hagen - hoogte 1 tot 1,5 m	m2	338,56	V	
46	Boomspiegels fijn zwerfafval				
460020	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - tot 2,5 m2 (met rooster)	week	104,00	V	
460040	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - tot 2,5 m2	week	104,00	V	
460060	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - 2,5 tot ca. 5,0 m2 (met rooster)	week	104,00	V	
460080	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - 2,5 tot ca. 5,0 m2	week	104,00	V	
460090	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - 5,0 m2 tot 12 m2 (met rooster)	week	104,00	V	
460120	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - 5,0 m2 tot 12 m2	week	104,00	V	
47	Boomspiegels Grof zwerfafval				
470020	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel - tot 2,5 m2 (met rooster)	week	104,00	V	
470040	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel - tot 2,5 m2	week	104,00	V	
470060	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel - 2,5 tot ca. 5,0 m2 (met rooster)	week	104,00	V	
470080	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel - 2,5 tot ca. 5,0 m2	week	104,00	V	
470100	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel - 5,0 m2 tot 12 m2 (met rooster)	week	104,00	V	
470120	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel - 5,0 m2 tot 12 m2	week	104,00	V	
48	ONDERHOUD SPECIFIEK - Begraafplaats Groenesteeg				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
480	Ruigte/Kruiden				
480010	Maaien gras en kruidachtigen.	are	137,66	V	
480020	Maaien rondom bomen.	st	204,00	V	
481	Bodembedekkende heesters				
481010	Beheersen onkruid-beplanting -heesters	week	104,00	V	
481020	Beheersen overgroei-heesters	week	104,00	V	
481030	Snoeien sierplantsoen - verjongingssnoei op aanwijzing directie	m2	750,50	V	
482	Hagen				
482010	Beheersen onkruid-beplanting - (Blok-)Hagen	week	104,00	V	
482020	Knippen van (blok)hagen - 0,5 tot ca 1 m	m2	0,00	V	
483	Bosplantsoen				
483010	Uitmaaieren rand beplantingsvak.	m	2.127,66	V	
483020	Snoeien rand beplantingsvak.	m	2.127,66	V	
483030	Dunnen beplanting - bosplantsoen	m2	4.720,58	V	
484	Onderhoud verhardingen				
484010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	V	
484020	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V	
49	Verwijderen Stam- en Wortelopschot				
490010	Beheersen stamopschot - niet vrijuitgroeiend	week	104,00	V	
490020	Beheersen wortelopschot.	week	104,00	V	
5	GAZONHERSTEL EN OMVORMEN BESTAANDE BEPLANTING				
50	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
5010	<u>Schonen terrein</u>				
501010	Schonen terrein puin en afval < 2,5 m3 per are	m3	20,00	V	
501020	Schonen terrein puin en afval 2,5 to 5 m3 per are	m3	20,00	V	
501030	Schonen terrein groenafval < 2,5 m3 per are	m3	50,00	V	
501040	Schonen terrein groenafval 2,5 to 5 m3 per are	m3	60,00	V	
5011	<u>Verwijderen begroeiing - Cultuurbeplanting</u>				
501110	Verwijderen begroeiing - tot 50 stuks per 100 m2	are	100,00	V	
501120	Verwijderen begroeiing - 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2	are	60,00	V	
5012	<u>Verwijderen Gras- en Kruidachtigen</u>				
501210	Diepfrezen - bewerkingsdiepte 0,35 m	are	20,00	V	
501220	Diepfrezen - bewerkingsdiepte 0,50 m	are	20,00	V	
501230	Frezen - bewerkingsdiepte 0,10 m	are	20,00	V	
501240	Frezen - bewerkingsdiepte 0,15 m	are	20,00	V	
501250	Frezen - bewerkingsdiepte 0,20 m	are	20,00	V	
51	GRONDWERK (ONTGRAVEN)				
510010	Grond ontgraven uit gazon - 0,3 m	m3	700,00	V	
510020	Grond ontgraven uit gazon - 0,5 m	m3	1.200,00	V	
510030	Grond ontgraven uit beplantingsvak - 0,3 m	m3	700,00	V	
510040	Grond ontgraven uit beplantingsvak - 0,5 m	m3	1.200,00	V	
5101	<u>GROND AFVOEREN</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
510110	Grond vervoeren tot ca. 5 m3 - gazon	m3	800,00	V	
510120	Grond vervoeren ca. 5 tot 15 m3 - gazon	m3	1.200,00	V	
510130	Grond vervoeren tot ca. 5 m3 - beplantingsvak	m3	800,00	V	
510140	Grond vervoeren ca. 5 tot 15 m3 - beplantingsvak	m3	1.200,00	V	
5102	<u>VERWERKEN</u>				
510210	Grond verwerken in gazon tot ca. 5 m3	m3	800,00	V	
510220	Grond verwerken in aanvulling gazon ca. 5 tot 15 m3	m3	1.200,00	V	
510230	Grond verwerken in plantvak tot ca 5 m3	m3	800,00	V	
510240	Grond verwerken in plantvak ca. 5 tot 15 m3	m3	1.200,00	V	
52	GROENWERKZAAMHEDEN				
520	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
5200	<u>VOORBEWERKEN TERREIN - Gazonherstel</u>				
520010	Spitten of ploegen - 0,30 m	are	20,00	V	
520020	Spitten of ploegen - 0,40 m	are	20,00	V	
520030	Frezen - 0,10 m	are	20,00	V	
520040	Frezen - 0,20 m	are	20,00	V	
520050	Eggen - niet aangedreven egg	are	20,00	V	
520060	Eggen - aangedreven egg	are	20,00	V	
520070	Profilieren oppervlakken.	m2	2.000,00	V	
5201	<u>VOORBEWERKEN TERREIN - omvormen beplanting</u>				
520110	Spitten of ploegen - 0,30 m	are	60,00	V	
520120	Spitten of ploegen - 0,40 m	are	60,00	V	
520130	Frezen - 0,10 m	are	60,00	V	
520140	Frezen - 0,20 m	are	60,00	V	
520150	Eggen - niet aangedreven egg	are	60,00	V	
520160	Eggen - aangedreven egg	are	60,00	V	
520170	Profilieren oppervlakken.	m2	6.000,00	V	
5202	<u>GAZONS, GRASVELDEN</u>				
520210	Zaaien Gras- en Kruidachtigen - </+ 50 m2	are	20,00	V	
520220	Zaaien Gras- en Kruidachtigen Opp > 50 m2	are	20,00	V	
520230	Zaaien bloemenbermen/weides Opp < 100m2	are	20,00	V	
520240	Zaaien bloemenbermen/weides Opp > 100m2	are	20,00	V	
520250	Zaaien Groenbemester Opp > 100m2	are	10,00	V	
520260	Bemesten grasveld.	are	1.500,00	V	
520270	Beregenen terreinen - gras en kruidachtigen	keer	15,00	V	
5203	<u>BOSPLANTSOEN</u>				
520310	Planten van bosplantsoen tot ca. 1000 m2	st	1.500,00	V	
520320	Planten van bosplantsoen ca. 1000 tot 1500 m2	st	1.750,00	V	
520330	Planten van bosplantsoen > 1500 m2	st	2.000,00	V	
520340	Bemesten beplantingsvak - bosplantsoen	m2	2.000,00	V	
520350	Beregenen terreinen - bosplantsoen	keer	15,00	V	
5204	<u>SIERPLANTSOEN EN ROZEN</u>				
520410	Planten van sierplantsoen zonder kluit < 100 m2	st	250,00	V	
520420	Planten van sierplantsoen zonder kluit > 100 m2	st	250,00	V	
520430	Planten van sierplantsoen met kluit < 100 m2	st	250,00	V	
520440	Planten van sierplantsoen met kluit > 100 m2	st	250,00	V	
520450	Planten van sierplantsoen in container < 100 m2	st	250,00	V	
520460	Planten van sierplantsoen in container > 100 m2	st	250,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
520470	Planten van sierplantsoen - met kluit in container Rozen < 100 m2	st	100,00	V	
520480	Planten van sierplantsoen met kluit in container Rozen > 100 m2	st	100,00	V	
520490	Bemesten beplantingsvak - heesters / rozen	m2	2.000,00	V	
520500	Beregenen terreinen - heesters / rozen	keer	15,00	V	
5206	HAGEN				
520610	Planten van haagplantsoen	st	1.500,00	V	
520620	Bemesten beplantingsvak - hagen	m2	3.000,00	V	
520630	Beregenen terreinen - hagen	keer	15,00	V	
53	TERREIN INRICHTING - BESCHERMING GRAS / BEPLANTING				
530010	Aanbrengen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	m	500,00	V	
530020	In stand houden tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	dag	4.500,00	V	
530030	In stand houden tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	EUR		N	
530040	Verwijderen tijdelijk afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	m	500,00	V	
6	TIJDELIJKE (VERKEERS-)MAATREGELEN				
61	AFZETTINGEN				
610	WERKEN OP VOETPAD / IN VOETGANGERSGEBIED				
610010	Toepassen afzetting op voetpad - voetgangersgebied 1102 A	keer	40,00	V	
610020	Toepassen afzetting opvoetpad - voetgangersgebied 96b - 1102b	keer	40,00	V	
611	WERKEN (DIRECT) NAAST FIETS-/BROMFIETSPAD				
611010	Toepassen afzetting naast fiets- en voetpad 96b - 1121a	keer	40,00	V	
611020	Toepassen afzetting naast fiets- en voetpad 96b - 1121b	keer	30,00	V	
612	WERKEN OP FIETS-/ BROMFIETSPAD MET VERSMALLING				
612010	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad 96b - 1122 b	keer	40,00	V	
613	WERKEN NAAST DE RIJBAAN				
613010	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 96b - 1201a	keer	20,00	V	
613020	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 96b - 1201b	keer	20,00	V	
614	WERKEN VANAF OF OP RIJBAAN MET VERSMALLING statisch				
614010	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 96b - 1206	keer	20,00	V	
615	WERKEN VANAF OF OP RIJBAAN MET VERSMALLING dynamisch				
615010	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 96b - 1222a	keer	20,00	V	
615020	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 96b - 1222b	keer	20,00	V	
62	LOOPSCHOTEN EN RIJPLATEN				
620010	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers <25m	m	100,00	V	
620020	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers >25m	m	100,00	V	
620030	Toepassen rijplaten L </= 25 meter	m	50,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7	INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL				
700010	Inzetten werknemer groen functiegroep 3 t.b.v. groen/bestrating	uur	150,00	V	
700020	Inzetten werknemer groen functiegroep 4 t.b.v. groen/bestrating	uur	150,00	V	
700030	Inzetten werknemer groen functiegroep 4 t.b.v. snoeiwerkzaamheden	uur	150,00	V	
700040	Inzetten koppel straatmakers Stratenmakers GWW	uur	100,00	V	
700050	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	250,00	V	
7001	<u>INZETTEN MATERIEEL</u>				
700110	Inzetten hydraulische graafmachine inclusief bediening - 0,3 m3	uur	100,00	V	
700120	Inzetten hydraulische graafmachine inclusief bediening - 0,5 m3	uur	100,00	V	
700130	Inzetten vrachtauto inclusief bediening	uur	250,00	V	
700140	Inzetten tractor inclusief bediening t.b.v. water geven beplanting	uur	1.200,00	V	
700150	Inzetten tractor inclusief bediening t.b.v. water geven beplanting	uur	1.800,00	V	
700160	Inzetten wiellader.	uur	200,00	V	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost subtotaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				