



Leiden

Groenonderhoud perceel 3

Bestek CB-2026-06

Cluster Beheer
Gemeente Leiden

Januari 2027



Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 Algemene beschrijving	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 Onderhoudstermijn	2
07 Kwaliteitsborging	2
09 CIRCULARITEIT	2
10 PROJECTEVALUATIE	2
 Deel 2.1. Algemene gegevens	 4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 BIJLAGEN	5
07 WERKTERREIN	5
09 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN	5
10 ADRESSEN	5
 Deel 2.2. Nadere beschrijving	 6
1 VOORBEREIDING	8
10 ADMINISTRATIE	8
100 OPSTELLEN ECOLOGISCH WERKPROTOCOL	8
101 OPSTELLEN VERKEERSPLAN	8
102 VERKEERSONTHEFFING	8
2 ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN	9
20 Beheersen Gras- en Kruidachtigen Intensief - Extensief	9
21 Beheersen Gras- en Kruidachtigen Bolgewassen	10
22 Beheersen Gras- en Kruidachtigen Talud	13
3 ONDERHOUD BEPLANTING 'BEELDKWALITEITSNIVEAU B'	15
31 Opgaande- en bodembedekkende heesters	15
3101 Snoeien sierplantsoen - woongebied (op aanwijzing directie)	16
3102 Snoeien klimbeplanting (geluidswand - Willem vd Madeweg)	17
32 Vaste Planten	17
33 (Struik-)Rozen	19
34 Bosplantsoen	20
35 (Blok-)Hagen	22
3501 Knippen van (blok)hagen - breedte 0,5 tot 1,0 m	23
3502 Knippen van (blok)hagen - breedte 1,0 tot 2,5 m	23
3503 Knippen van (blok)hagen - breedte 2,5 m of meer	24
36 Boomspiegels fijn zwerfafval	24
37 Boomspiegels Grof zwerfafval	25
38 Boomspiegels onkruidbeheersing	25
39 Verwijderen Stam- en Wortelopschot	26
4 GAZONHERSTEL EN OMVORMEN BESTAANDE BEPLANTING	27
40 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	27
4010 Schonen terrein	27
4011 Verwijderen begroeiing - Cultuurbeplanting	28
4012 Verwijderen Gras- en Kruidachtigen	28
41 GRONDWERK (ONTGRAVEN)	29
4101 GROND AFVOEREN	29
4102 VERWERKEN	30
42 GROENWERKZAAMHEDEN	31
420 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	31
4200 VOORBEWERKEN TERREIN - Gazonherstel	31
4201 VOORBEWERKEN TERREIN - omvormen beplanting	32
4202 GAZONS, GRASVELDEN	33
4203 BOSPLANTSOEN	35

4204	SIERPLANTSOEN EN ROZEN	36
4206	HAGEN	38
43	TERREIN INRICHTING - BESCHERMING GRAS / BEPLANTING	38
5	TIJDELIJKE (VERKEERS-)MAATREGELEN	40
51	AFZETTINGEN	40
510	WERKEN OP VOETPAD / IN VOETGANGERSGEBIED	40
511	WERKEN (DIRECT) NAAST FIETS-/BROMFIETSPAD	40
512	WERKEN OP FIETS-/ BROMFIETSPAD MET VERSMALLING	40
513	WERKEN NAAST DE RIJBAAN	41
514	WERKEN VANAF OF OP RIJBAAN MET VERSMALLING statisch	41
515	WERKEN VANAF OF OP RIJBAAN MET VERSMALLING dynamisch	41
52	LOOPSCHOTEN EN RIJPLATEN	42
6	INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL	44
6001	INZETTEN MATERIEEL	44

Deel 3. Bepalingen	46
01 Algemeen en administratief	47
01 01 Algemene bepalingen	47
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING GWW 1995, versie 2025	47
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	47
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	47
01 08 Bijdragen	48
01 09 KABELS EN LEIDINGEN	48
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	48
01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, ENZ.	48
01 16 VERZEKERINGEN	49
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	49
01 22 Te beschermen plant- en diersoorten	49
01 23 COMMUNICATIE	50
01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN	50
01 29 WERKTERREIN	51
01 30 VOERTAAL	51
10 WERK ALGEMENE AARD	52
10 02 EISEN EN UITVOERING	52
51 GROENVOORZIENINGEN	53
51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	53
51 02 ALGEMEEN EISEN UITVOERING	53
51 07 ALGEMEEN MEET- EN VERREKENMETHODEN	53
51 2 Gras en kruidachtigen	53
51 22 Eisen en uitvoering	53
51 4 Beplantingen	53
51 42 Eisen en uitvoering	53
51 44 Risicoverdeling en garanties	53
51 54 BOMEN, RISICO EN GARANTIE	53
51 56 BOMEN, BOUWSTOFFEN	54
61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD	55
61 01 BEGRIPPEN	55
62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	56
62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen	56
62 12 EISEN EN UITVOERING	56
62 17 Meet- en verrekenmethoden	56

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden, namens dezen:
Directeur Cluster Beheer van de gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

02 DIRECTIE

De directie wordt kenbaar gemaakt in de opdrachtbrief.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Leiden.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidbeheersing;
- b. Verwijderen van zwerfafval fijn/grof;
- c. Verwijderen blad in beplanting/gras;
- d. Knippen van hagen;
- e. Snoeien van beplanting;
- f. Randsnoei beplanting aan/langs hoofd- en doorgaande wegen;
- g. Randsnoei beplanting aan/langs voet- en fietspaden;
- h. Gazonherstel en omvormen beplanting.

05 TIJDSBEPALING

De het bestek wordt aangegaan voor een initiële looptijd van 2 jaar met de optie om daarna 2 keer te verlengen met 1 jaar per keer. Uitgangspunt is start van het bestek op 01-01-2027.

De daadwerkelijke start van het bestek wordt aangegeven in de gunningsbrief.

Verlengingscriteria:

Verlenging van het bestek is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd door de opdrachtgever bepaald. Eventuele verlenging wordt schriftelijk bevestigd door middel van een verlengingsbrief. De opdrachtnemer is niet gerechtigd om het bestek eenzijdig te beëindigen. Het niet verlengen van het bestek geeft de opdrachtnemer geen recht op compensatie.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

09 CIRCULARITEIT

01 Algemeen

De duurzame maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW Bepalingen.

Deze minimum eisen voor vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op Moederbestek.nl. De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de uitvoering van het werk.

05 Emissies

Voor emissiearm bouwmaterieel (Mobiele en Stationaire voertuigen, werktuigen en Bouwlogistiek) zijn eisen geformuleerd wat betreft het verlagen van de Stikstof (NOx) en CO2-emissies. Met deze eisen wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen.

06 Duurzaam maaien

Voor duurzaam maaien zijn de eisen geformuleerd hoe om te gaan met vrijgekomen materialen om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen.

10 PROJECTEVALUATIE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer en de opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' te komen.

Na oplevering van de opdracht beoordelen partijen wederzijds de werkwijze van en samenwerking door het invullen van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen danwel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

Nadere informatie en voorbeeldformulieren zijn te vinden op de website <https://www.crow.nl/better-performance>

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Areaalgegevens worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld middels een account in Geovisia Online.
(Betreft 1 account per gebruiker)

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.V.T.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- N.V.T.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase)
- Car aannemerskopie 2026
- BLVC plan
- Sjabloon BLVC-plan
- Better Performance Regels
- Handboek Bomen 2026
- Gedragscode soortbescherming gemeenten Stadswerk 2025
- Werkprotocol gedragscode gemeente Leiden - Houtige begroeiingen
- Werkprotocol gedragscode gemeente Leiden - Kruidige begroeiingen

07 WERKTERREIN

Voor het inrichten van een opslagterrein en het plaatsen van bouwketen en het directieverblijf kunt u een verzoek indienen bij de gemeente Leiden.

Voor actuele informatie hierover zie de gemeentelijke site:

<https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/wonen-en-bouwen/bouwen-en-verbouwen/verzoek-tot-gebruik-openbare-grond/>

In het overgrote deel van Leiden geldt betaald parkeren.

Voor actuele informatie hierover zie de gemeentelijke site:

<https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/parkeren/>

Het werkterrein ligt binnen het parkeerrestrictiegebied van de gemeente Leiden. In afwijking van het gestelde in paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 gelden de volgende bepalingen:

- Parkeerkosten zijn voor rekening van de aannemer. -

Voor de bereikbaarheid van het werkterrein is de plaatselijke milieuzone van toepassing, voor voorwaarde zie de gemeentelijke site:

<https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/vergunningen-en-ontheffingen/>

Binnen de singels geldt een maximale gewichtklasse van 7,50 ton (totaalgewicht) per voertuig.

09 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

Het herstellen van schade, ontstaan door transport of werkzaamheden buiten het aangegeven werkterrein, is voor rekening van de aannemer, ongeacht een ingebrekestelling.

Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeersaanduidingen, bewegwijzering enz. mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid van de betrokken instantie.

10 ADRESSEN

Afdeling Beheer

Admiraal Banckertweg 15
geopend op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur.
Telefoon 071-5167622

Opslag afdeling Beheer

Kenauweg 3
geopend op werkdagen van 08.00 - 09.00 uur en van 13.30 - 14.00 uur.
Andere openingstijden op afspraak.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							VOORBEREIDING			
10							ADMINISTRATIE			
100							OPSTELLEN ECOLOGISCH WERKPROTOCOL Betreft: opstellen van een ecologisch werkprotocol, opdrachtspecifieke uitwerking van de gedragscode. Opgesteld aan de hand van het aangeleverde format in de bijlage.			
100010	101699						Opstellen van ecologisch werkprotocol Betreft: opstellen van ecologisch werkprotocol volgens de gedragscode soortbescherming gemeenten van Stadswerk. Ecologisch werkprotocol aanleveren per contractjaar.	keer	2,00	V
101							OPSTELLEN VERKEERSPLAN			
101010	623003						Opstellen verkeerstekening. Betreft opstellen van TVM-tekening bij Werk in Uitvoering conform CROW-publicatie 96b, excl. omleiding Op de tekening aangeven: - bebording als plaatje met RVV-nummer - vooraankondigingen - parkeerverboden - omleidingen met route en bebording - uitvoeringsduur - ondergrond met straatnamen, woningen, e.d. - indien aangeven door opdrachtgever de verkeersregelaars - werkgebied waar gewerkt wordt - depot ruimte - eventueel bouwhekken, loopschotten en dergelijke Tekeningen digitaal, in kleur, leesbaar en op schaal ter goedkeuring aanleveren aan de verkeersregisseur	st	15,00	V
102							VERKEERSONTHEFFING Betreft een ontheffing voor inzet van materieel op o.a. fiets- en voetpaden.			
102010	100599						Aanvraag verkeersontheffing Betreft: aanvragen van 2 ontheffingen per jaar voor inzet materieel op fiets- en voetpaden. Gerekend is met 2 voertuigen.	st	4,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
2							ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN Betreft het onderhouden van Gras- en Kruidachtigen conform beeldkwaliteitsniveau B			
20							Beheersen Gras- en Kruidachtigen Intensief - Extensief Gazon Intensief - Extensief, excl. Talud			
200010	501504						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: Gazon intensief en extensief	week	104,00 V	
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		4.026,38 I
				3			Kwaliteitsniveau B			
					3		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
						9	Gebiedstype: divers			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
200020	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: Gazon intensief en extensief	week	104,00 V	
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		4.026,38 I
				3			Kwaliteitsniveau B			
					3		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
						9	Gebiedstype: divers			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
200030	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.	week	104,00 V	
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		2.132,91 I
				3			Kwaliteitsniveau B			
					3		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
						9	Grondsoort: divers			
							Horizontaal of met een talud 1 : 3			
						7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
200040	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.	week	104,00 V	
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		1.893,47 I
				4			Kwaliteitsniveau C			
					4		Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
						9	Grondsoort: divers			
							Horizontaal of met een talud 1 : 3			
						7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
200050	512516						Maaien rondom obstakels. Betreft: gazon intensief	st	1.444,00 V	
			4				Gazon			
				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
					1		Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 200030			
						1	Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie			
200060	512516						Maaien rondom obstakels.	st	3.918,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
200070	512517			4				Betreft: gazon extensief Gazon	m	6.843,12 V		
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 200040 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie				
200080	512517			1				Maaien langs obstakels. Betreft: gazon intensief Gazon	m	11.231,74 V		
				4				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 200030 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie				
200090	512515			1				Maaien langs obstakels. Betreft: gazon extensief Gazon	st	3.032,00 V		
				4				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 200040 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie				
200100	512515			1				Maaien rondom bomen. Betreft: bomen in gazon intensief Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	st	4.276,00 V		
				9				Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar in combinatie met de laatste maaironde in overleg met directie Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
200110	512817			1				Maaien rondom bomen. Betreft: bomen in gazon extensief Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	week	104,00 V		
				9				Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar in combinatie met de laatste maaironde in overleg met directie Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
21	512817			1				Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Grastype: Gazon intensief, extensief Uitvoeringsperiode: op aanwijzing van directie Bladvalperiode: September - December	are		4.026,38 I	
				3				Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
				6								
								Beheersen Gras- en Kruidachtigen Bolgewassen Gazon Bolgewassen, excl. Talud				
210010	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
210020	501515	1						Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: Gazon met bolgewassen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: divers 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		129,30 I
		3		3		9		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: Gazon met bolgewassen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: divers 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
210030	514423	1						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: Gazon met bolgewassen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: divers 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		129,30 I
		3		3		9		Maaien loof van bolgewassen. Betreft: Bolgewassen gazon intensief - extensief Gerekend is met 1 beurt per jaar Uitvoeringsperiode in overleg met directie. (indicatie: nadat blad volledig geel en afgestorven is) 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	25.860,08 V	
210040	512801	1						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: bolgewassen gazon intensief Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Horizontaal of met een talud 1 : 3 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
		3		3		9		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: bolgewassen gazon extensief Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: divers Horizontaal of met een talud 1 : 3 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		51,85 I
210050	512801	1						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: bolgewassen gazon extensief Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: divers Horizontaal of met een talud 1 : 3 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
		4		4		9		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft: gazon intensief met bolgewassen Gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 210040 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	are		77,45 I
210060	512516	1						Maaien rondom obstakels. Betreft: gazon intensief met bolgewassen Gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 210040 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	134,00 V	
		4		1		1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
210070	512516							Maaien rondom obstakels. Betreft: gazon extensief met bolgewassen Gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 210050 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	268,00	V
			4								
				1							
					1						
						1					
210080	512517							Maaien langs obstakels. Betreft: gazon intensief met bolgewassen Gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 210040 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	m	2.568,00	V
			4								
				1							
					1						
						1					
210090	512517							Maaien langs obstakels. Betreft: gazon extensief met bolgewassen Gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 210050 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	m	232,06	V
			4								
				1							
					1						
						1					
210100	512515							Maaien rondom bomen. Betreft: bomen in gazon intensief met bolgewassen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar in combinatie met de laatste maaironde in overleg met directie Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	154,00	V
			9								
				1							
					1						
						9					
210110	512515							Maaien rondom bomen. Betreft: bomen in gazon extensief met bolgewassen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar in combinatie met de laatste maaironde in overleg met directie Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	192,00	V
			9								
				1							
					1						
						9					
210120	510206							Bemesten grasveld. Aantal giften: 1 gift per jaar Aantal percelen: betreft geheel te onderhouden areaal bolgewassen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: gazon bolgewassen Korrelachtige meststof organisch, NPK 6 - 7 - 12 + 4 Mg Magnesium Hoeveelheid: gemiddeld 4 kg per 100 m2	are	258,60	V
			1								
				3							
					2				kg		1.034,40
						1					
210130	512817							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval	week	104,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
22			1				Grastype: Gazon intensief, extensief met bolgewassen Uitvoeringsperiode: op aanwijzing van directie Bladvalperiode: September - December Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		129,30 I
220010	501504		1	3			Beheersen Gras- en Kruidachtigen Talud Gazon Intensief - Extensief Talud Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: Gazon Talud 1:3 of steiler Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: divers 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00 V	
220020	501515		1	3			Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: Gazon Talud 1:3 of steiler Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: divers 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00 V	
220030	512801		1	3			Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Talud 1 : 3 of steiler 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	
220040	512801		1	4			Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: diversGrondsoort: divers Talud 1 : 3 of steiler 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	
220060	512516		4				Maaien rondom obstakels. Betreft: gazon extensief Talud Gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	st	30,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
220070	512517					1		Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 220040			
						1		Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie			
								Maaien langs obstakels.	m	962,42	V
								Betreft: gazon extensief met bolgewassen			
220080	512515					4		Gazon			
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
						1		Aantal maaibeurten: in combinatie met bestekpost 220040			
						1		Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie			
220090	512515							Maaien rondom bomen.	st	60,00	V
						9		Betreft: bomen in gazon intensief Talud			
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
						1		Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar in combinatie met de laatste maaironde in overleg met directie			
220100	512515					9		Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie.			
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Maaien rondom bomen.	st	104,00	V
220100	512817					9		Betreft: bomen in gazon extensief Talud			
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
						1		Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar in combinatie met de laatste maaironde in overleg met directie			
						9		Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie.			
220100	512817							Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval			
220100	512817							Grastype: Gazon talud			
								Uitvoeringsperiode: op aanwijzing van directie			
								Bladvalperiode: September - December			
						1		Te onderhouden oppervlakte	are		165,01 I
220100	512817					3		Kwaliteitsniveau B			
						3		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
						6					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3								ONDERHOUD BEPLANTING 'BEELDKWALITEITSNIVEAU B' Betreft het onderhouden van Beplanting conform beeldkwaliteitsniveau B				
31								<u>Opgaande- en bodembedekkende heesters</u>				
310010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: opgaande - en bodembedekkende heesters	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			726,90
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
310020	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: opgaande - en bodembedekkende heesters	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			212,72
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					5			Gebiedstype: hoofdwegen				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
310030	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: opgaande - en bodembedekkende heesters	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			726,90
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
310040	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: opgaande - en bodembedekkende heesters	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			212,72
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					5			Gebiedstype: hoofdwegen				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
310050	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: opgaande - en bodembedekkende heesters	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			939,62
			3					Kwaliteitsniveau B				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
310060	514807			3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: opgaande - en bodembedekkende heesters	week	104,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		
				3			Kwaliteitsniveau B			
310070	514425			3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				9			Grondsoort: divers			
				1			Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
				6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand opgaande- en bodembedekkende heesters Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. 1e beurt: juni 2e beurt: oktober	m	196.352,64	V
310080	514425			3			Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters			
				2			Takken verwijderen tot 0,10 m uit de kant van de verharding			
				9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand opgaande- en bodembedekkende heesters Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Gebiedstype: hoofdwegen 1e beurt: juni 2e beurt: oktober	m	53.958,44	V
				3			Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters			
310090	514432			2			Takken verwijderen tot 0,10 m uit de kant van de verharding			
				9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
							Terugzetten beplanting. Gebiedstype: hoofdwegen Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m	m2	42.544,90	V
		3					Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,40 m boven maaiveld weg te nemen			
				8						
3101	514424			1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
							<u>Snoeien sierplantsoen - woongebied (op aanwijzing directie)</u> (betreft: opgaande- en bodembedekkende heesters) Verjongingssnoei - Zomersnoei - Vormsnoei			
310110	514424						Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei (bijv. 1/5 deel van totaal areaal) Gebiedstype: woongebied Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Snoeiregiem: op aanwijzing van directie In beplantingsvak	m2	145.379,84	V
		1								
			2							
			2							
				1						
				1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
310120	514424		2				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei (bijv. 1/5 deel van totaal areaal) Gebiedstype: woongebied Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Snoeiregiem: op aanwijzing van directie In beplantingsvak	m2	145.379,84 V	
310130	514424		3				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Snoeien sierplantsoen. Vormsnoei (bijv. 1/5 deel van totaal areaal) Gebiedstype: woongebied Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Snoeiregiem: op aanwijzing van directie In beplantingsvak	m2	145.379,84 V	
3102							<u>Snoeien klimbeplanting (geluidswand - Willem vd Madeweg)</u>			
310210	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: het snoeien van 2 zijden klimbeplanting geluidswand - Willem vd Madeweg) Gerekend is met 1x per jaar Uitvoeringsperiode: 1 beurt: September (in overleg met directie) Gebiedstype: hoofdwegen Betreft: gesloten opgaande beplanting Takken verwijderen tot 0,30 m uit de geluidswand	m	2.200,00 V	
32							1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
320010	501501						<u>Vaste Planten</u> Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: Vaste Planten Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied	week	104,00 V	
320020	501501						4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		45,41 I
							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: Vaste Planten	week	104,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		9,97	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				5				Gebiedstype: hoofdwegen				
320030	501511				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
								Betreft: Vaste Planten				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		45,41	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
						2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
320040	501511							Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
								Betreft: Vaste Planten				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		9,97	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					5			Gebiedstype: hoofdwegen				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
320050	514499							Mulchen Vaste Planten	are	110,76	V	
								Betreft: het mulchen van vaste planten (en grassen), waarbij het maaisel gemalen in het beplantingsvak wordt verwerkt in de vorm van een mulchlaag.				
								Te onderhouden oppervlakte are 55,38 (indicatief)	are		110,76	I
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
								Uitvoeringsperiode: in overleg met de directie (voorjaar)				
								Vrijgekomen materiaal vermalen en verspreiden tussen de planten.				
320060	510205							Bemesten beplantingsvak.	m2	5.538,57	V	
								Betreft: bemesten Vaste Planten				
								Uitvoeringsperiode: aansluitend op bestekpost 320050				
		6						Betreft: kruidachtigen				
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				2				Korrelachtige meststof organisch	kg		221,54	L
								NPK 7-6-12 + 4 MgO				
				1				Hoeveelheid: 4 kg per 100 m2				
					1			Meststof inwerken, bewerkingdiepte 0,05 m				
								Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval				
								Betreft: Vaste Planten				
320070	514806	1						Te onderhouden oppervlakte	are		55,38	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
33								<u>(Struik-)Rozen</u>			
330010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: (Struik-)Rozen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied	week	104,00 V	
		1						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		10,85 I
			3								
				3							
					2						
						4					
330020	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: (Struik-)Rozen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: hoofdwegen	week	104,00 V	
		1						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		2,66 I
			3								
				3							
					5						
						4					
330030	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: (Struik-)Rozen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied	week	104,00 V	
		1						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		10,85 I
			3								
				3							
					2						
						4					
330040	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: (Struik-)Rozen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: hoofdwegen	week	104,00 V	
		1						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		2,66 I
			3								
				3							
					5						
						4					
330050	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: (Struik-)Rozen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	104,00 V	
		1						De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		13,51 I
			3								
				3							
						6					
330060	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
		1					Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: (Struik-)Rozen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		13,51 I
330070	514425		3				Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand (struik-)rozen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. 1e beurt: juni 2e beurt: oktober 3 Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters 2 Takken verwijderen tot 0,10 m uit de kant van de verharding 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	2.751,44 V	
330080	514425			3			Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand (struik-)rozen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Gebiedstype: hoofdwegen 1e beurt: juni 2e beurt: oktober 3 Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters 2 Takken verwijderen tot 0,10 m uit de kant van de verharding 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	714,56 V	
330090	514426	1					Snoeien struikrozen. Voorjaarssnoei op aanwijzing directie 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren erkend verwerker. Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	2.703,54 V	
34							<u>Bosplantsoen</u>			
340010	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: Bosplantsoen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
		1					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		525,02 I
340020	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: Bosplantsoen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 5 Gebiedstype: hoofdwegen	week	104,00 V	
		1					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 5 Gebiedstype: hoofdwegen	are		34,33 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
340030	501511						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: Bosplantsoen	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		525,02	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
340040	501511							Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
							2	4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: Bosplantsoen	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		34,33	I
340050	514806							Kwaliteitsniveau B				
							3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: hoofdwegen				
							5	4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: Bosplantsoen	week	104,00	V	
340060	514807							Te onderhouden oppervlakte	are		559,35	I
							3	Kwaliteitsniveau B				
							3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
340070	514425							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: Bosplantsoen	week	104,00	V	
								Te onderhouden oppervlakte	are		559,35	I
								Kwaliteitsniveau B				
							3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
340080	514425							Grondsoort: zand				
							1	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant				
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand bosplantsoen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. 1e beurt: juni 2e beurt: oktober	m	34.797,40	V	
340080	514425							Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
							2	Takken verwijderen tot 0,10 m uit de kant van de verharding				
							9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Snoeien rand beplantingsvak.	m	4.914,52	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
340090	514430							Betreft: snoeien rand bosplantsoen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Gebiedstype: hoofdwegen 1e beurt: juni 2e beurt: oktober			
				3				Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters			
				2				Takken verwijderen tot 0,10 m uit de kant van de verharding			
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
								Dunnen beplanting.	m2	111.870,34	V
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting			
			2					Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
				2				Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m			
						9		Dunnen door 1/5 deel van totaal oppervlak weg te nemen op aanwijzing van directie.			
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
35								(Blok-)Hagen			
350010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
								Betreft: (Blok-)Hagen			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		4.413,69 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
350020	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
								Betreft: (Blok-)Hagen			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		879,65 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					5			Gebiedstype: hoofdwegen			
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
350030	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof			
								Betreft: (Blok-)Hagen			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		4.413,69 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
350040	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
350050	514806	1						Betreft: (Blok-)Hagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: hoofdwegen	are			879,65 I
		3						4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
350060	514807							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: (Blok-)Hagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	104,00 V		
		1						6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are			5.293,34 I
3501	514427							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: (Blok-)Hagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	104,00 V		
		1						1 Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are			5.293,34 I
350110	514427	4						<u>Knippen van (blok)hagen - breedte 0,5 tot 1,0 m</u> Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 per jaar (Juni en September) 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	3.700,72 V		
350120	514427	4						Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar (Juni en September) 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	10.950,56 V		
3502								<u>Knippen van (blok)hagen - breedte 1,0 tot 2,5 m</u>				
350210	514427	4						Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 per jaar (Juni en September) 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	2.090,24 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
350220	514427		4	2	3	2	Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar (Juni en September) De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	11.832,96 V	
350230	514427		4	2	4	2	Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag 9 Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 per jaar (Juni en September) De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	40.661,76 V	
3503							<u>Knippen van (blok)hagen - breedte 2,5 m of meer</u>			
350310	514427		4	2	4	2	Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 per jaar (Juni en September) De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	224.696,32 V	
36							<u>Boomspiegels fijn zwerfafval</u>			
360030	501503		1	3	3	2	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn Betreft: Boomspiegel niet beplant Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Zonder boomrooster Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week st	104,00 V	1.530,00 I
360060	501503		2	3	3	2	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn Betreft: Boomspiegel niet beplant Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2, te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Zonder boomrooster Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week st	104,00 V	625,00 I
360080	501503						Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn Betreft: Boomspiegel beplant	week	104,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
37		9						Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: 5,0 m2 tot 12 m2	st		154,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
370040	501513	2						Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
		2						Zonder boomrooster			
		4						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								<u>Boomspiegels Grof zwerfafval</u>			
370080	501513							Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	104,00 V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof			
								Betreft: Boomspiegel niet beplant			
		1						Te onderhouden aantal	st		1.530,00 I
								Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
		3						Kwaliteitsniveau B			
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		2						Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
		2						Zonder boomrooster			
		4						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
370120	501513							Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	104,00 V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof			
								Betreft: Boomspiegel niet beplant			
		2						Te onderhouden aantal	st		625,00 I
								Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2			
		3						Kwaliteitsniveau B			
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		2						Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
		2						Zonder boomrooster			
		4						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
38		9						Te onderhouden aantal	st		154,00 I
								Grootte per boomspiegel: 5,0 m2 tot 12 m2			
		3						Kwaliteitsniveau B			
380010	514413	3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		2						Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
		2						Zonder boomrooster			
		4						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								<u>Boomspiegels onkruidbeheersing</u>			
								Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	1.530,00 V	
								Betreft: boomspiegel niet beplant			
								Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
								Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
								Bomen in verharding met open boomspiegel			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
4								GAZONHERSTEL EN OMVORMEN BESTAANDE BEPLANTING Betreft: het omvormen van bestaand groen. Situering en uitvoeringsperiode op aanwijzing van directie.		
40								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN Genoemde aantallen/hoeveelheden betreffen indicatie voor 2 jaar. Middels deelopdrachten worden er werkzaamheden uitgezet. Hoeveelheden zijn indicatief hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.		
4010								<u>Schonen terrein</u>		
401010	510102							Schonen terrein. Betreft het verwijderen van vuil/ongerechtigdheden voorafgaand aan de werkzaamheden op de locaties waar meer dan 0,1 m3/are hiervan aanwezig is. Het te schonen oppervlak betreft het totaal aan deelopervlaktes per locatie. Te schonen oppervlakte: ca. 5 are Aard van het te verzamelen vuil: Zwerfvuil, puin. 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m3	30,00 V
401020	510102							Schonen terrein. Betreft het verwijderen van vuil/ongerechtigdheden voorafgaand aan de werkzaamheden op de locaties waar meer dan 0,1 m3/are hiervan aanwezig is. Het te schonen oppervlak betreft het totaal aan deelopervlaktes per locatie. Te schonen oppervlakte: ca. 5 are Aard van het te verzamelen vuil: Zwerfvuil, puin. 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m3	30,00 V
401030	510102							Schonen terrein. Betreft het verwijderen van vuil/ongerechtigdheden voorafgaand aan de werkzaamheden op de locaties waar meer dan 0,1 m3/are hiervan aanwezig is. Het te schonen oppervlak betreft het totaal aan deelopervlaktes per locatie. Te schonen oppervlakte: ca. 12 are Aard van het te verzamelen vuil: Groenafval 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m3	80,00 V
401040	510102							Schonen terrein. Betreft het verwijderen van vuil/ongerechtigdheden voorafgaand aan de werkzaamheden op de locaties waar meer dan 0,1 m3/are hiervan aanwezig is. Het te schonen oppervlak betreft het totaal aan deelopervlaktes per locatie. Te schonen oppervlakte: ca. 10 are Aard van het te verzamelen vuil: groenafval 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m3	100,00 V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4011								<u>Verwijderen begroeiing - Cultuurbeplanting</u>			
401110	514101							Verwijderen begroeiing. Karakter van de begroeiing: Cultuurbeplanting Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m 2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,10 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	120,00	V
		1									
			1								
				1							
					3						
						2					
401120	514101							Verwijderen begroeiing. Karakter van de begroeiing: Cultuurbeplanting Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m 2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,10 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	80,00	V
		1									
			1								
				2							
					3						
						2					
							3				
4012								<u>Verwijderen Gras- en Kruidachtigen</u>			
401210	222106							Diepfrezen. Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 1 Bewerkingsdiepte: 0,35 m	are	30,00	V
		1									
401220	222106							Diepfrezen. Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are	30,00	V
		1									
401230	222107							Frezen. Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are	30,00	V
		1									
			1								
					1						
401240	222107							Frezen. Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are	30,00	V
		1									
			1								
					2						
						1					
401250	222107							Frezen. Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 Bewerkingsdiepte: 0,20 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are	30,00	V
		1									
			1								
					3						
						1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
41							GRONDWERK (ONTGRAVEN)			
410010	220101						Grond ontgraven uit gazon Grondsoort: divers	m3	900,00	V
			2				Grondsoorten gescheiden ontgraven			
			1				Ontgravingshoogte gemiddeld 0,3 m			
				2			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m			
				1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
410020	220101						Grond ontgraven uit gazon Grondsoort: divers	m3	1.500,00	V
			2				Grondsoorten gescheiden ontgraven			
			1				Ontgravingshoogte gemiddeld 0,5 m			
				2			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m			
				1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
410030	220101						Grond ontgraven uit beplantingsvak Grondsoort: divers	m3	900,00	V
			2				Grondsoorten gescheiden ontgraven			
			1				Ontgravingshoogte gemiddeld 0,3 m			
				2			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m			
				1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
410040	220101						Grond ontgraven uit beplantingsvak Grondsoort: divers	m3	1.500,00	V
			2				Grondsoorten gescheiden ontgraven			
			1				Ontgravingshoogte gemiddeld 0,5 m			
				2			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m			
				1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
4101							<u>GROND AFVOEREN</u>			
410110	220201						Grond vervoeren. Betreft grond dat niet op dezelfde of een andere locatie hergebruikt dient of kan worden Hoeveelheid: tot 5 m3 Grondsoort: divers	m3	1.000,00	V
			1				Grond vrijgekomen bij vrijgekomen bij ontgravingen volgens bestekpostnummers 410010 en 410020			
				2			Vervoeren naar: J.K. van den Dool Oostdorperweg 2026c Wassenaar			
410120	220201						Grond vervoeren. Betreft grond dat niet op de zelfde of een andere locatie hergebruikt dient of kan worden. Hoeveelheid: 5 tot 15 m3 Grondsoort: divers	m3	1.400,00	V
			1				Grond vrijgekomen bij vrijgekomen bij ontgravingen volgens bestekpostnummers 410010 en 410020			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
410130	220201		2					Vervoeren naar: J.K. van den Dool Oostdorperweg 2026c Wassenaar Grond vervoeren. Betreft grond dat niet op dezelfde of een andere locatie hergebruikt dient of kan worden Hoeveelheid: tot 5 m3 Grondsoort: divers	m3	1.000,00	V	
		1						Grond vrijgekomen bij vrijgekomen bij ontgravingen volgens bestekpostnummers 410030 en 410040				
410140	220201		2					Vervoeren naar: J.K. van den Dool Oostdorperweg 2026c Wassenaar Grond vervoeren. Betreft grond dat niet op de zelfde of een andere locatie hergebruikt dient of kan worden. Hoeveelheid: 5 tot 15 m3 Grondsoort: divers	m3	1.400,00	V	
		1						Grond vrijgekomen bij vrijgekomen bij ontgravingen volgens bestekpostnummers 410030 en 410040				
4102			2					Vervoeren naar: J.K. van den Dool Oostdorperweg 2026c Wassenaar <u>VERWERKEN</u>				
410210	220301							Grond verwerken in gazon Grondsoort: wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever Grond afhalen bij: J.K. van den Dool Oostdorperweg 2026c Wassenaar Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in profiel van verwerking	m3 m3	1.000,00	V	1.000,00
		1						Gemiddelde hoogte 0,30 m				
		9						Breedte en oppervlak divers				
			9					Vlak terrein of talud tot maximaal 1:3				
			2					Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m				
		1						Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
410220	220301							Grond verwerken in gazon Grondsoort: wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever Grond afhalen bij: J.K. van den Dool Oostdorperweg 2026c Wassenaar Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in profiel van verwerking	m3 m3	1.400,00	V	1.400,00
		1						Gemiddelde hoogte 0,30 m				
		9						Breedte en oppervlak Variërend				
			9					Vlak terrein of talud 1:3				
			2					Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
410230	220301							1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
								Grond verwerken in plantvak tot ca 5 m3	m3	1.000,00 V	
								Grondsoort: wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever	m3		1.000,00 T
								Grond afhalen bij:			
								J.K. van den Dool			
								Oostdorperweg 2026c			
								Wassenaar			
								Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in profiel van verwerking			
		1						Gemiddelde hoogte 0,30 m			
			9					Breedte en oppervlak Variërend			
				9				Vlak terrein of talud 1:3			
					1			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
410240	220301							1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
								Grond verwerken in plantvak ca. 5 tot 15 m3	m3	1.400,00 V	
								Grondsoort: wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever	m3		1.400,00 T
								Grond afhalen bij:			
								J.K. van den Dool			
								Oostdorperweg 2026c			
								Wassenaar			
								Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in profiel van verwerking			
		1						Gemiddelde hoogte 0,30 m			
			9					Breedte en oppervlak Variërend			
				9				Vlak terrein of talud 1:3			
					1			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
								1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
42								GROENWERKZAAMHEDEN			
420								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
4200								<u>VOORBEWERKEN TERREIN - Gazonherstel</u>			
420010	222105							Spitten of ploegen.	are	30,00 V	
								Betreft: spitten ten behoeve van Gazonherstel			
								Grondsoort: divers			
		1						Spitten			
			1					Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
								3 Bewerkingsdiepte: 0,30 m			
420020	222105							Spitten of ploegen.	are	30,00 V	
								Betreft: spitten ten behoeve van Gazonherstel			
								Grondsoort: divers			
		1						Spitten			
			1					Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
								5 Bewerkingsdiepte: 0,40 m			
420030	222107							Frezen.	are	30,00 V	
								Betreft: spitten ten behoeve van Gazonherstel			
								Grondsoort: divers			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
420040	222107	1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m 1 Frezen met de rijrichting mee			
		1						Frezen. Betreft: spitten ten behoeve van Gazonherstel Grondsoort: divers	are	30,00	V
420050	222111	1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,20 m 1 Frezen met de rijrichting mee			
		1						Eggen. Betreft: eggen van grondoppervlak ten behoeve van Gazonherstel Grondsoort: divers	are	30,00	V
420060	222111	1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een niet-aangedreven eg 1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m			
		1						Eggen. Betreft: eggen van grondoppervlak ten behoeve van Gazonherstel Grondsoort: divers	are	30,00	V
420070	220421	1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een aangedreven eg 1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m			
		1						Profileren oppervlakken. Betreft: profileren van oppervlakte ten behoeve van Gazonherstel Grondsoort: divers	m2	3.000,00	V
4201	222105	1						Oppervlakken boven water Oppervlakken: Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		1						<u>VOORBEWERKEN TERREIN - omvormen beplanting</u>			
420110	222105	1						Spitten of ploegen. Betreft: spitten ten behoeve van omvormen beplanting Grondsoort: divers	are	90,00	V
		1						Spitten Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 Bewerkingsdiepte: 0,30 m			
420120	222105	1						Spitten of ploegen. Betreft: spitten ten behoeve van omvormen beplanting Grondsoort: divers	are	90,00	V
		1						Spitten Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 5 Bewerkingsdiepte: 0,40 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
420130	222107		1				Frezen. Betreft: spitten ten behoeve van omvormen beplanting Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are	90,00	V
420140	222107		1				Frezen. Betreft: spitten ten behoeve van omvormen beplanting Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,20 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are	90,00	V
420150	222111		1				Eggen. Betreft: eggen van grondoppervlak ten behoeve van omvormen beplanting Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een niet-aangedreven eg 1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m	are	90,00	V
420160	222111		1				Eggen. Betreft: eggen van grondoppervlak ten behoeve van omvormen beplanting Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een aangedreven eg 1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m	are	90,00	V
420170	220421		1				Profileren oppervlakken. Betreft: profileren van grondoppervlak ten behoeve van omvormen beplanting Grondsoort: divers Oppervlakken boven water Oppervlakken: Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	9.000,00	V
4202							<u>GAZONS, GRASVELDEN</u>			
420210	512101		1				Zaaien. Betreft: inzaaien van gazon ten behoeve van Gazonherstel Opp <= 50 m2 Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm 1 Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld met eigenschappen zoals: - zelfherstellend vermogen - hoge betredingstolerantie	are	30,00	V
								kg		150,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
420220	512101					2		Hoeveelheid: 5 kg/100 m2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken				
								Zaaien. Betreft: inzaaien van gazon ten behoeve van Gazonherstel Opp > 50 m2 Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	30,00	V	
		1						Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld met eigenschappen zoals: - zelfherstellend vermogen - hoge betredingstolerantie Hoeveelheid: 5 kg/100 m2	kg			150,00
			1					Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken				
420230	512101					2		Zaaien. Betreft: nieuwe bloemrijke berm of weide Opp < 50m2 Grondsoort: divers Bermmengsel B3 of gelijkwaardig Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	30,00	V	
								Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden / bermen Hoeveelheid: 0,20 kg/100 m2	kg			6,00
		1						Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken				
			1									
				2								
					3							
						2						
420240	512101							Zaaien. Betreft: nieuwe bloemrijke berm of weide Opp > 50m2 Grondsoort: divers Bermmengsel B3 of gelijkwaardig Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	30,00	V	
								Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden / bermen Hoeveelheid: 0,20 kg/100 m2	kg			6,00
		1						Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken				
			1									
				2								
					3							
						2						
420250	512101							Zaaien. Betreft inzaaien met groenbemester B1 Cruythoeck of gelijkwaardig Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	15,00	V	
								Zaadmengsel ten behoeve van groenbemester Hoeveelheid: 2 kg/100 m2	kg			30,00
		1						Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
			1					De grond na opkomst van het zaad aandrukken				
				1								
					6							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
420260	510206						Bemesten grasveld. Betreft bemesten ten behoeve van Gazonherstel Aantal giften: 2 Aantal percelen: afhankelijk van deelopdrachten Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: recreatief grasveld Korrelachtige meststof organisch Hoeveelheid: gemiddeld 5 kg per 100 m2	are	2.000,00 V		
				1							
				2							
					2			kg		200,00 L	
						1					
420270	512302						Beregenen terreinen. Betreft: beregenen van gazon ten behoeve van Gazonherstel Aantal percelen: divers Water op te pompen uit open water Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s). 420210 t/m 420250 Gerekend is met 1x na inzaaien, ca. 20 mm over gehele oppervlakte gelijkmatig verdeeld aanbrengen.	keer	15,00 V		
				2							
				1							
					9						
4203							<u>BOSPLANTSOEN</u>				
420310	514205						Planten van bosplantsoen. Plantmateriaal: wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Afstand tussen de rijen: 0,50 m Afstand in de rij: 0,30 m Plantverband: wildverband Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st st st	3.000,00 V		3.000,00 T 3.000,00 I
				1							
				1							
					1						
					2						
					1						
420320	514205						Planten van bosplantsoen. Plantmateriaal: wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever Grootte per perceel: ca. 1000 tot 1500 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Afstand tussen de rijen: 0,5 m Afstand in de rij: 0,3 m Plantverband: wildverband Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st st st	3.500,00 V		3.500,00 T 3.500,00 I
				1							
				1							
					1						
					2						
					1						
420330	514205						Planten van bosplantsoen. Plantmateriaal: wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever Grootte per perceel: >1500 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Afstand tussen de rijen: 0,5 m Afstand in de rij: 0,3 m Plantverband: wildverband, st/100 m2 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st st st	4.500,00 V		4.500,00 T 4.500,00 I
				1							
				1							
					1						
					1						
					1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
420340	510205						Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden			
							Bemesten beplantingsvak.	m2	3.000,00	V
							Betreft bemesten omvormen bosplantsoen			
							Periode maart-mei			
		9					Betreft nieuwe aanleg plantvakken			
		1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			2				Korrelachtige meststof organisch	kg		150,00
				1			Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2			
					3		Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m			
420350	512302						Beregenen terreinen.	keer	15,00	V
							Betreft: beregenen van bosplantsoen ten behoeve van omvormen beplanting			
							Aantal percelen: divers			
		2					Water op te pompen uit open water			
			2				Terrein met vegetatie volgens bestekpostnummers 420310 t/m 420330			
				9			Gerekend is met 1x na aanplant, ca. 30 mm over gehele oppervlakte gelijkmatig verdeeld aanbrengen.			
4204							<u>SIERPLANTSOEN EN ROZEN</u>			
420410	514206						Planten van sierplantsoen.	st	500,00	V
		1					Sierplantsoen/heesters zonder kluit wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever	st		500,00
			1				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
				1			In voorberewte grond			
					2		Plantverband: wildverband			
						1	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden			
							Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden			
420420	514206						Planten van sierplantsoen.	st	500,00	V
		1					Sierplantsoen/heesters zonder kluit wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever	st		500,00
			1				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
				1			In voorberewte grond			
					2		Plantverband: wildverband			
						1	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden			
							Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden			
420430	514206						Planten van sierplantsoen.	st	500,00	V
		2					Sierplantsoen/heesters met kluit	st		500,00
			1				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
				1			In voorberewte grond			
					2		Plantverband: wildverband			
						1	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden			
							Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden			
420440	514206						Planten van sierplantsoen.	st	500,00	V
		2					Sierplantsoen/heesters met kluit wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever	st		500,00
			1				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
				1			In voorberewte grond			
					2		Plantverband: wildverband			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
420450	514206						1	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
		3						Planten van sierplantsoen. Sierplantsoen/heesters met kluit in container wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorberewte grond	st st	500,00 V		500,00 T
			1					Plantverband: wildverband				
				1			2	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
420460	514206						1	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
		3						Planten van sierplantsoen. Sierplantsoen/heesters met kluit in container wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorberewte grond	st st	500,00 V		500,00 T
			1					Plantverband: wildverband				
				1			2	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
420470	514206						1	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
		3						Planten van sierplantsoen. Sierplantsoen/heesters met kluit in container Rozen - wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorberewte grond	st st	250,00 V		250,00 T
			1					Plantverband: wildverband				
				1			2	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
420480	514206						1	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
		3						Planten van sierplantsoen. Sierplantsoen/heesters met kluit in container Rozen - wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorberewte grond	st st	250,00 V		250,00 T
			1					Plantverband: wildverband				
				1			2	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
420490	510205						1	Bemesten beplantingsvak. Betreft bemesten omvormen van heester- en/of rozenvakken Periode maart-mei Betreft nieuwe aanleg plantvakken Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	m2	3.000,00 V		
		9						Korrelachtige meststof organisch Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	kg			150,00 L
			1				2	Meststof onderwerken, bewerkingdiepte 0,05 m				
				1			3					
420500	512302							Beregenen terreinen. Betreft: beregenen van heesters / rozen ten behoeve van omvormen beplanting Aantal percelen: divers	keer	15,00 V		
		2						Water op te pompen uit open water				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4206			2					Terrein met vegetatie volgens bestekpostnummers 420410 t/m 420480			
			9					Gerekend is met 1x na aanplant, ca. 30 mm over gehele oppervlakte gelijkmatig verdeeld aanbrengen.			
								<u>HAGEN</u>			
420610	514208							Planten van haagplantsoen.	st	1.500,00 V	
								Plantmateriaal: Haagbeplanting wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever	st		1.500,00 T
			1					In voorbereekte grond			
			3					Aanvullen met bodemverbeteraar	m3		225,00 T
								Bodemverbeteraar wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever			
			3					De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond			
			1					Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden			
								Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden			
420620	510205							Bemesten beplantingsvak.	m2	3.000,00 V	
								Betreft bemesten omvormen haagbeplanting			
								Periode maart-mei			
		9						Betreft nieuwe aanleg plantvakken			
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			2					Korrelachtige meststof organisch	kg		150,00 L
			1					Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2			
			3					Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m			
420630	512302							Beregenen terreinen.	keer	15,00 V	
								Betreft: beregenen van hagen ten behoeve van omvormen beplanting			
								Aantal percelen: divers			
		2						Water op te pompen uit open water			
		2						Terrein met vegetatie volgens bestekpostnr. 420410			
			9					Gerekend is met 1x na aanplant, ca. 30 mm over gehele oppervlakte gelijkmatig verdeeld aanbrengen.			
43								TERREIN INRICHTING - BESCHERMING GRAS / BEPLANTING			
430010	101612							Aanbrengen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	m	1.000,00 V	
								Betreft een kastanje houten afrastering ten behoeve van het beschermen van het gazonherstel of omvormen beplanting.			
		3						Type afrastering: Kastanje hout			
								- Lengte palen: ten minste 1,20 m (palen dienen 1,20 m hart op hart geplaatst te worden, tenzij anders wordt aangegeven door de directie)			
								- Dikte palen (rond): ten minste 0,10 m			
								- Bovenlat - lengte: ten minste 2,40 m			
								- Bovenlat - breedte: tenminste 0,10 m			
								- Bovenlat - dikte: tenminste 0,04 m			
		9						Hoogte: ten minste 0,70 tot 0,90 m			
430020	101622							In stand houden tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	dag	4.500,00 V	
								Betreft een kastanje houten afrastering ten behoeve van het beschermen van het gazonherstel of omvormen beplanting.			
								Gerekend is met 1 groeiseizoen (indicatief 300 dagen)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
430030	101621	1						Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 430010			
								In stand houden tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting. Betreft een kastanje houten afrastering ten behoeve van het beschermen van het gazonherstel of omvormen beplanting. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 430010	EUR		N
430040	101632	1						Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 430010			
								Verwijderen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting. Betreft de gehele kastanje houten afrastering ten behoeve van het beschermen van het gazonherstel of omvormen beplanting. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 430010	m	1.000,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5								TIJDELIJKE (VERKEERS-)MAATREGELEN			
51								AFZETTINGEN			
510								WERKEN OP VOETPAD / IN VOETGANGERSGEBIED			
510010	620204						1	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. Werken op voetpad of in voetgangersgebied, met versmalling. De maatregelen betreffen de hele locatie, inclusief het verplaatsen gedurende het werk. Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te dragen werkzaamheden door directie Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer) Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 96b - 1102 a	keer	40,00	V
							2	Met materiaal van de aannemer			
510020	620204						1	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. Werken op voetpad of in voetgangersgebied, met versmalling. De maatregelen betreffen de hele locatie, inclusief het verplaatsen gedurende het werk. Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te dragen werkzaamheden door directie Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer) Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 96b - 1102 b	keer	40,00	V
							2	Met materiaal van de aannemer			
511								WERKEN (DIRECT) NAAST FIETS-/BROMFIETSPAD			
511010	620204						1	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. Werken (direct) naast fietspad of fiets-/bromfietspad met handhaving van de breedte of een geringe versmalling. De maatregelen betreffen de hele locatie, inclusief het verplaatsen gedurende het werk. Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te dragen werkzaamheden door directie Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer) Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 96b - 1121 a	keer	40,00	V
							2	Met materiaal van de aannemer			
511020	620204						1	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. Werken naast/op het voetpad, versmallen verkeersruimte voetpad. De maatregelen betreffen de hele locatie, inclusief het verplaatsen gedurende het werk. Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te dragen werkzaamheden door directie Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer) Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 96b - 1121 b	keer	40,00	V
							2	Met materiaal van de aannemer			
512								WERKEN OP FIETS-/ BROMFIETSPAD MET VERSMALLING			
512010	620204							Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	40,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
513		1						Werken op fietspad of fiets-/ bromfietspad met een versmalling. De maatregelen betreffen de hele locatie, inclusief het verplaatsen gedurende het werk. Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te dragen werkzaamheden door directie Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer) Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b - 1122 b 2 Met materiaal van de aannemer			
513010	620203							WERKEN NAAST DE RIJBAAN Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Werken direct naast de rijbaan met werkvoertuig met eigen bebakening. De maatregelen betreft de gehele locatie, inclusief het verplaatsen gedurende het werk. Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te dragen werkzaamheden door directie Statische, semidynamische en dynamische werkzaamheden figuurnummer 96b - 1201 a Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer) Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	V
513020	620203							Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Werken naast de rijbaan met werkvoertuig met eigen bebakening. De maatregelen betreft de gehele locatie, inclusief het verplaatsen gedurende het werk. Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te dragen werkzaamheden door directie Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer) Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 96b - 1201 b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	V
514								WERKEN VANAF OF OP RIJBAAN MET VERSMALLING statisch			
514010	620203							Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Werken vanaf of op de rijbaan met versmalling tot één rijstrook, met tijdelijke verkeerslichtingregeling Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te dragen werkzaamheden door directie Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer) Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 96b - 1206 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	V
515								WERKEN VANAF OF OP RIJBAAN MET VERSMALLING dynamisch			
515010	620203							Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Werken vanaf of op de rijbaan met versmalling van de rijbaan met rijdende afzetting	keer	20,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
515020	620203		9					Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te dragen werkzaamheden door directie Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer) statische, semidynamische en dynamische werkzaamheden figuurnummer 1222 a Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	V
52								LOOPSCHOTEN EN RIJPLATEN			
520010	101406							Toepassen platen of schotten (voetgangers). Betreft: loopschotten t.b.v. de bereikbaarheid voor fietsers en/of voetgangers (fietsers afstappen) Lengte ≤ 25 meter (inclusief het, per locatie, verplaatsen gedurende het werk) Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 0,60 m en dik 24 mm 2 Dubbele strook (stroken) in de lengterichting, lang ca. 30 m, strookbreedte ca. 1,2 m DDe hoeveelheid resultaatverplichting betreft de netto lengte per locatie, inclusief verplaatsen gedurende het werk. (Per meter moeten er twee stroken gerekend worden) met materiaal van de aannemer	m	100,00	V
520020	101406							Toepassen platen of schotten (voetgangers). Betreft: loopschotten t.b.v. de bereikbaarheid voor fietsers en/of voetgangers (fietsers afstappen) Lengte > 25 meter (inclusief het, per locatie, verplaatsen gedurende het werk) Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 0,60 m en dik 24 mm 2 Dubbele strook (stroken) in de lengterichting, lang ca. 30 m, strookbreedte ca. 1,2 m DDe hoeveelheid resultaatverplichting betreft de netto lengte per locatie, inclusief verplaatsen gedurende het werk. (Per meter moeten er twee stroken gerekend worden) met materiaal van de aannemer	m	100,00	V
520030	101402							Toepassen rijplatenbaan. Betreft: loopschotten t.b.v. de bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer en/of het beschermen van de verharding of gazons. L ≤ 25 meter De hoeveelheid resultaatverplichting betreft de netto lengte per locatie, inclusief verplaatsen gedurende het werk. (Per meter moet er een strook gerekend worden) Met materiaal van de aannemer. T.b.v. licht en middelzwaar verkeer Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm	m	50,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
6								INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL			
600010	100501							Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): (allround) Medewerker Groenvoorziening. Werknemers: t.b.v. aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en deels bestratingen inclusief (gemotoriseerd) (hand-)gereedschap.	uur	150,00	V
				3							
					1						
600020	100501							Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Vakvolwassen, Zelfstandig medewerker. Werknemers: t.b.v. aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en deels bestratingen inclusief (gemotoriseerd) (hand-)gereedschap.	uur	150,00	V
				4							
					1						
600030	100501							Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: t.b.v. van de door de directie opgedragen snoei en dunningswerkzaamheden inclusief (gemotoriseerd) (hand-) gereedschap.	uur	150,00	V
				4							
					1						
600040	100599							Inzetten koppel straatmakers Stratenmakers GWW Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Bouwplaats werknemer Functiegroep C (overeenkomstig de CAO bouwnijverheid) Werknemers: Vakman GWW Koppel dient de beschikking te hebben over: •handgereedschappen; •knipmachine; •bandenzaag; •tegeltrelplaat..	uur	100,00	V
600050	625001							Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inzet overdag maandag tot en met vrijdag tussen 07:00u en 18:00u Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	250,00	V
				1							
					2						
6001								<u>INZETTEN MATERIEEL</u>			
600110	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 Rupsgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	V
				2							
					2						
					1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
600120	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 Rupsgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	V
		3									
			2								
				1							
600130	100516							Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 5 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	250,00	V
		1									
			1								
				1							
					1						
600140	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: watertank 2 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	1.500,00	V
		1									
			1								
				1							
600150	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: watertank 4 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	2.500,00	V
		1									
			1								
				1							
600160	100517							Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	200,00	V
		1									
			1								

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', hierna te noemen 'UAV 2012', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 06 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 07 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2026. En indien van toepassing, de op moment van uitschrijven geldende Addenda Handboek Bomen 2026
- 08 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 06 genoemde Handboek Bomen 2026 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 06 genoemde Handboek Bomen 2026

01 01 14 AFWIJKINGEN EN AANVULLINGEN OP DE UAV 2012

- 07 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk en minderwerk op het bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het percentage bij de inschrijving algemene kosten en winst & risico met een maximum van 12%.
Voor meerwerk, minderwerk en bijkomende werkzaamheden welke op basis van nacalculatie verrekend wordt, bedraagt het percentage algemene kosten en winst & risico tezamen maximaal 12%.
Uitvoeringskosten dienen separaat onderbouwd te worden.

De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING GWW 1995, versie 2025

01 04 02 WIJZE VAN VERREKENING

- 02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.04.02 lid 2 van de Standaard vindt indexering plaats vanaf 1 jaar na aanvang van de werkzaamheden. De indexering in het eerste jaar dient inbegrepen te zijn in de eenheidsprijzen.
- 04 In afwijking van het gestelde in artikel 01.04.02 lid 4 van de Standaard wordt de prijsstijging bepaald op basis van de indexcijfers van de Risicoregeling GWW 1995 versie 2025 van het CROW.
De aannemer moet hiervoor een onderbouwing van de inschrijfprijs per bestekspostnummer aanleveren waarin is gespecificeerd hoe deze is opgebouwd en wat hierin de kosten van brandstofbestanddelen en de componenten bouwstoffen zijn volgens de Risicoregeling GWW 1995 versie 2025. Deze onderbouwing dient ter goedkeuring aan de directie te worden aangeboden.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.06.01 van de Standaard dient bij de declaratie van een termijn danwel de eindafrekening onder vermelding van het nummer van dit bestek, het termijnnummer en het ordernummer, en een door de opdrachtgever, directie en de aannemer ondertekende en gedateerde termijnstaat danwel eindafrekening te worden bijgevoegd.

De declaratie uitschrijven conform de facturatievoorwaarden van de gemeente Leiden. Deze zijn te vinden op: https://leidse-regio.nl/article/1/206_Facturen

Het ordernummer wordt aan de aannemer verstrekt middels de opdrachtbrief.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

HFD PAR ART LID

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 01.07.01 van de Standaard wordt de zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 niet verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 04 VERPLICHTINGEN AANNEMER

- 01 De aannemer blijft altijd aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte beschadigingen aan kabels en leidingen. De aannemer dient het veroorzaken of ontdekken van schade aan kabels en leidingen zo spoedig mogelijk aan de directie te melden.
Eén en ander laat onverlet de aansprakelijkheid van de aannemer voor de gevolgen van schade aan kabels en leidingen.
- 02 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter beschikking gestelde gegevens, meldt hij dit direct aan de leidingbeheerder(s) en de directie.
- 03 Op en nabij aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag van materialen plaatsvinden.
- 04 Door middel van proefsleuven dient de hoogteligging ter plaatse van oversteken in de rijweg en in het trottoir te worden bepaald. Bij onvoldoende dekking mag de asfaltverharding NIET verwijderd worden door middel van frezen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

- 03 Het als bijlage bij dit bestek horende document BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) is bindend voor de uitvoering van de werkzaamheden.
- 04 De aannemer dient aanliggende percelen bereikbaar te houden. Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen wordt verstaan het waarborgen van de toegankelijkheid voor:
- politie, brandweer, ziekenvervoer;
 - aan- en afvoer van goederen van aangrenzende percelen en
 - aanvoer bouwstoffen,
- voor de duur van het uit te voeren werk, of een gedeelte daarvan. Één en ander moet worden beschreven in het gedetailleerde werkplan.
- 05 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.01 lid 1 van de Standaard waarborgt de aannemer gedurende de uitvoering van de werkzaamheden de bereikbaarheid van bedrijven en woningen en het functioneren van de wegen en/of omleidingen, inclusief de voet- en fietspaden.
- 06 Aangezien de afstand tussen het opstelvak van een busvoertuig en het brandadres niet meer mag bedragen dan 40 meter, mag in gevallen waar een adres van twee zijden kan worden aangereden niet meer dan 80 meter gelijktijdig worden opgebroken. Indien het brandadres slechts van één kant door een busvoertuig te benaderen is, mag niet meer dan 40 meter gelijktijdig worden opgebroken.
- 07 Het trottoir dient altijd een beloopbare breedte te houden van minimaal 1,20 meter. Indien nodig dient dit verkregen te worden door het aanbrengen van extra voorzieningen.
- 08 Indien het noodzakelijk is om de weg over een grotere afstand op te breken, dienen de onder lid 08 genoemde maximum afstanden te worden gewaarborgd door het aanbrengen van rijplaten, of een puinverharding met een minimum breedte van 3,50 meter. Indien de rijloper is gelegen langs gevels of andere obstakels, zoals paaltjes, hekwerken e.d. moet de de breedte van de rijloper tenminste 4 meter bedragen.
- 09 Werknemers van de aannemer parkeren buiten het werkterrein. Het parkeren van auto's voor andere doeleinden dan opslag van bouw materiaal of uitvoering van bouwwerkzaamheden is niet toegestaan.

01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, ENZ.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakanties en dient rekening te worden gehouden met ingeplande roostervrije dagen.
Tevens dient in de planning rekening gehouden te worden met onwerkbaar weer, uitgaande van het landelijk gemiddelde per jaar.
- 03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- Het gereed komen van de diverse onderdelen, zoals beschreven in deel 1 artikel 1.04 van dit bestek;

HFD PAR ART LID

- Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder;
- De werkzaamheden die door derden moeten worden uitgevoerd;
- Alle in een straat- of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking worden uitgevoerd;
- De overlast voor de bewoners, kantoren, bedrijven, e.d. moet zoveel mogelijk worden beperkt door gefaseerd te werken, waarbij met name ten behoeve van de bewoners, kantoren, bedrijven, e.d. en de bereikbaarheid van parkeergelegenheid steeds zo veel mogelijk in stand gehouden wordt.

04 Eenmaal per 4 weken een aanvullend tijdschema indienen voor de eerstkomende 6 weken.

05 Alle in dit bestek genoemde werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden van maandag tot en met vrijdag (niet zijnde feestdagen) tussen 07.00 uur en 17.00 uur, tenzij met de directie overeengekomen is dat een deel van de werkzaamheden buiten de gebruikelijke werktijden vallen.

Afwijken van de gebruikelijke werktijden is uitsluitend toegestaan indien:

- Dit om technische redenen noodzakelijk is;
- Dit om beschikbaarheidsredenen of economische redenen vanuit het gebied nodig is;
- De veiligheid van het openbaar gebied in het geding is.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDVERZEKERING DIENST

- 01 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB- verzekering) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis of zoveel meer als de aannemer nodig acht met een eigen risico van € 5.000,-. De AVB dient zaaks-, persoons- en vermogensschade te dekken, inclusief opzichtdekking.
- 02 Er dient dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar conform de Brandregresregeling die per 1 januari 2014 van kracht is. Opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.
- 03 In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie of contactpersoon van de gemeente.
- 04 De aannemer en de mede- en onderaannemers dienen voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van de Dienst. Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM-verzekering) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.
- 05 De aannemer is gehouden de polissen voor de verzekeringen als onder 01 en 04 vermeld op diens verzoek aan de Opdrachtgever te overleggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 14 VRIJGEKOMEN MATERIALEN (MAAIEN)

- 01 De opdrachtgever maakt middels een kaart in Geovisia Online zichtbaar, locaties waar mogelijk vervuild gras staat dat apart moet worden verwerkt en afgevoerd en niet zonder meer tot product kan worden verwerkt. Dit zijn bijvoorbeeld locaties met ongewenste kruiden (inclusief invasieve exoten).
- 02 De aannemer verwijdert zwerfafval direct voorafgaand aan het maaien en voert dit gescheiden van het maaisel af.
- 03 Duurzame Verwerking
 Verwerk het vrijgekomen maaisel duurzaam met de volgende eisen:
 - behoud de in het maaisel aanwezige koolstof
 - verwerk het maaisel voor minimaal 75% tot een biobased product (bijvoorbeeld tot turf vrije compost (Keurcompost of RHP-certificering), isolatiemateriaal, plaatmateriaal etc.)
 - verwerk de overige 25% naar eigen inzicht
 - verwerk minimaal 50% van het totaal vrijgekomen materiaal binnen een straal van maximaal (@km) van de maailocatie.
- 04 De aannemer geeft het vrijkomende maaisel af aan een inrichting. De aannemer verstrekt aan de directie een bewijs van ontvangst (weegbon) hiervan. De inrichting verwerkt aantoonbaar het vrijgekomen materiaal tot de onder lid 03 Duurzame Verwerking aangeboden product(en). Hieruit blijkt dat over de gehele contractperiode bezien, wordt voldaan aan de aangeboden verwerking (in aanvulling op artikel 01.17.08 Bewijs van ontvangst).

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 05 GEDRAGSCODE SOORTENBESCHERMING

- 01 De Aannemer voert alle werkzaamheden die onder deze overeenkomst vallen uit in volledige overeenstemming met de Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten 2025 versie 2 juni 2025 ('de Gedragscode') en met alle relevante wet- en regelgeving inzake natuurbescherming.
- 02 De Aannemer draagt er zorg voor dat alle medewerkers, onderaannemers en derden die door of namens hem worden

HFD PAR ART LID

ingezet:

- a. voorafgaand aan de werkzaamheden op de hoogte zijn over de inhoud en verplichtingen van de Gedragscode;
 - b. gedurende de werkzaamheden aantoonbaar volgens de Gedragscode handelen;
 - c. zich houden aan de aanwijzingen van eventuele ecologen of toezichthouders van de Opdrachtgever.
- 03 Indien tijdens de werkzaamheden omstandigheden worden aangetroffen of vermoed die in strijd kunnen zijn met de Gedragscode of gevolgen kunnen hebben voor beschermde soorten, meldt de Aannemer dit onverwijld aan de Opdrachtgever. De Aannemer treft onmiddellijk passende maatregelen om nadelige gevolgen voor flora en fauna te voorkomen of te beperken.
- 04 Alle gevolgen – waaronder vertraging, schade, kosten of boetes van toezichthoudende instanties – die voortvloeien uit het niet of niet volledig naleven van de Gedragscode komen volledig voor rekening en risico van de Aannemer.
- 05 In aanvulling op het gestelde in artikel 01 22 05, lid 01 - lid 02 - lid 03 en lid 04, is ook het werkprotocol houtige begroeiingen en het werkprotocol kruidige begroeiingen van toepassing op dit bestek.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen vier wekelijks bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 03 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 27 van de UAV 2012 worden de notulen door zowel de aannemer als door de directie binnen 5 werkdagen na verzending van de notulen voor akkoord getekend.
- 04 Een vast agendapunt in elke bouwvergadering is de voortgang en de kwaliteit van het vastleggen van alle gegevens in het opleverdossier door de aannemer.

01 23 03 BETTER PERFORMANCE

- 01 Op dit werk is de systematiek 'CROW Better Performance' van toepassing (zie www.crow.nl/better-performance). Het gebruik en de werking van de systematiek is vastgelegd in diverse documenten op de website: <https://www.kennisplatformcrow.nl/better-performance>.
- 02 Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar op 'present performance'.
- 03 De directie houdt uiterlijk vóór de aanvang van het werk een startoverleg met de aannemer over CROW Better Performance.
- 05 Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgeleverd, geven de opdrachtgever en de aannemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de procedure 'vaststelling beoordeling' conform de 'Handreiking Better Performance'.
- 06 De eindbeoordeling wordt opgenomen in een besloten landelijke database.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEGRIPPEN

- 01 Social Return: een percentage van de aannemingssom wordt door de aannemer in werkgelegenheid en/of opleidingen voor werkzoekenden die (vaak) een afstand tot de arbeidsmarkt hebben geïnvesteerd, de doelgroep Social Return.

01 26 02 DOELGROEP

- 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend:
 - Ingeschreven werkloze werkzoekenden, al dan niet met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), of Participatiewet;
 - (mbo)Leerlingen die een stageplek (BOL) of werkplek (BBL) zoeken tot en met niveau 2;
 - Mensen die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening;
 - Mensen met een WIA of Wajonguitkering;
 - Personen die beschut werk verrichten als bedoeld in de Participatiewet;
 - Leerlingen uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

- 01 In verband met de aard van de onderhavige opdracht dient de opdrachtnemer zodra aan hem door de opdrachtgever nadere opdrachten waarvan de som groter is dan 10% van de aannemingssom worden verstrekt contact op te nemen met de projectleider Social Return over de locatie, duur en omvang van de betreffende nadere opdrachten.
- 02 De toets of de waarde van de overeenkomst door de opdrachtnemer is besteed aan de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt vindt achteraf, na oplevering van de laatste (nadere) opdracht, plaats door de projectleider Social Return. Periodiek wordt de voortgang van de Social Returnverplichting besproken in bouwvergaderingen tijdens de opdracht.

HFD PAR ART LID

01 26 04 KORTING

- 01 Opdrachtnemer is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de Social Return verplichting.
In geval van overtreding van de Social Return verplichting door het niet (volledig) nakomen van de verplichting binnen de periode van de opdracht, verbeurt de Opdrachtnemer zonder dat een ingebrekestelling nodig is een korting van maximaal anderhalf maal het niet ingevulde bedrag van de Social Return verplichting.
- 02 De korting wordt ingehouden bij de eindafrekening van de opdracht.
- 03 Als de Opdrachtnemer de Social Return verplichting deels is nagekomen, dan heeft Opdrachtgever de bevoegdheid de korting naar evenredigheid te matigen. De korting zal worden ingezet voor projecten, initiatieven of instrumenten die de werkgelegenheid voor de doelgroepen Social Return bevorderen.

01 26 07 INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

- 01 De projectorganisatie Social Return van de gemeente kan opdrachtnemer adviseren en neemt de monitoring van de invulling door opdrachtnemer van de gekapitaliseerde contracteis voor haar rekening. Opdrachtnemer is echter verantwoordelijk voor het tijdig werven en selecteren van geschikte kandidaten en de invulling van de Social Return eis gedurende de looptijd van de opdracht.

01 29 WERKTERREIN

01 29 01 OPRUIMEN WERKTERREIN

- 01 De aannemer dient dagelijks het werkterrein opgeruimd achter te laten.
- 02 Bij aanvang van de bouwvakantie en rond de jaarwisseling het werkterrein zo achterlaten dat in het openbaar gebied er geen los materiaal of materieel meer aanwezig is. Materieel zoveel mogelijk afvoeren. Materiaal en materieel dat achterblijft plaatsen binnen een afgesloten opslagterrein.
In de aanloop niet meer materiaal afroepen dan voor de uitvoering noodzakelijk is.
- 03 De aannemer dient er met de planning en uitvoering rekening mee te houden dat in de week voor en na 3 oktober werken in de (binnen-)stad hinder ondervinden van de feestelijkheden rond deze datum. Verder geldt in deze periode ook het gestelde in artikel 01.29.01 lid 02 van dit bestek.

01 30 VOERTAAL

01 30 02 VOERTAAL

- 01 Op het werk moet de leidinggevende die de aannemer vertegenwoordigt de Nederlandse taal volledig beheersen.
- 02 Indien niet in het Nederlands kan worden gecommuniceerd, kan het werk worden stilgelegd. Alle kosten en oorzakelijke gevolgen die daaruit voortvloeien zijn geheel voor rekening en risico van de aannemer.
- 03 Indien, al of niet mede door onvoldoende begrip en beheersing van de Nederlandse taal, opdrachten of aanwijzingen van de directie niet of verkeerd worden uitgevoerd, moet het foutieve ongedaan worden gemaakt en alsnog juist worden uitgevoerd. De daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

10 WERK ALGEMENE AARD

10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02 01 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

- 02 Het laten warmdraaien van materieel en/of vrachtverkeer door een woonwijk buiten de normale werktijd is niet toegestaan. De aannemer dient overlastgevende activiteiten zoveel mogelijk te beperken indien ter plaatse sprake is van gebeurtenissen welke dit verlangen, zoals:
- School(examens);
 - Bruiloften en begrafenissen;
 - Kerkgang;
 - (doden)Herdenkingen;
 - Evenementen.

10 02 02 INZET MOBIELE WERKTUIGEN

- 01 Onder mobiele werktuigen wordt verstaan de verzameling van machines die wordt ingezet voor de uitvoering van het werk. Het zijn motorisch aangedreven machines en werktuigen, in het algemeen zonder kentekenbewijs, die niet of bij uitzondering op de openbare weg mogen (uitgezonderd landbouwtrekkers).
- 02 De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen voldoen aan de emissie-eisen conform het productblad op <https://moederbestek.nl/emissies/productblad/>: EMISSIES: BASIS
- 03 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen van in te zetten mobiele werktuigen.
- 04 De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen besturen, overleggen een certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien (of gelijkwaardig).

10 02 03 INZET RIJDEND MATERIEEL

- 01 De voor het werk te gebruiken transportmiddelen voldoen aan de emissie-eisen conform het productblad op <https://moederbestek.nl/emissies/productblad/>: EMISSIES: BASIS
- 02 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen van in te zetten rijdend materieel.

10 02 04 VRACHTWAGENS

- 01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende eisen:
- Euronorm 5 of hoger;
 - Gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel.
- 02 Hierboven gestelde eisen voldoen in de milieuzone van de gemeente Leiden.
- 04 Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)
 Per 1 januari 2025 voert de gemeente Leiden een zero-emissiezone in. Binnen deze zone mag het transport van goederen en materieel uitsluitend met emissieloze voertuigen worden uitgevoerd.
 Vanaf het moment dat de ZES zone van kracht is, ondersteund door een verkeersbesluit, dient elke Opdrachtnemer zich hieraan te houden. Landelijk is een Overeenkomst bereikt over het toelatings- en overgangsregime voor zero emissie bestel- en vrachtauto's.

Dit houdt in om toegelaten te worden tot de zero-emissiezone:

- Na 1 januari 2025 alle nieuwe voertuigen die op kenteken worden gezet;
- Vanaf 1 januari 2030 alle bestel- en vrachtauto's zero emissie moeten zijn.

Daarnaast is er een overgangsregeling voor vracht- en bestelauto's afgesproken, zie onderstaande tabel voor de soort vracht- en bestelauto's die toegang tot de zero-emissiezone:

Soort vracht- en bestelauto's	Ingangsdatum	Toegang tot uiterlijk
- Euro VI-vrachtwagens - bakwagens (max. 5 jaar oud)	1 januari 2025	1 januari 2030
- Euro VI-vrachtwagens - trekker-opleggercombinatie (max. 8 jaar oud)	1 januari 2025	1 januari 2030
- Plug-in hybride vrachtauto's (alleen als zij aantoonbaar en handhaafbaar emissie loos rijden).	1 januari 2025	1 januari 2030
- Euro 5 bestelauto's	1 januari 2025	1 januari 2027
- Euro 6 bestelauto's	1 januari 2025	1 januari 2028

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 ALGEMEEN EISEN UITVOERING

51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENING, ALGEMEEN

- 09 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.02.01 van de Standaard wordt bepaald dat bij verwerking dient rekening gehouden te worden met de weersomstandigheden. Cultuurtechnisch grondwerk mag niet uitgevoerd worden bij sneeuwval en regenval van meer dan 1 mm/uur (motregen) in overleg met de directie.
- 10 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.02.01 wordt bepaald dat ontgraven, vervoeren en bewerken van de bodem alleen dient te geschieden wanneer de vochtigheid van de bodem niet hoger is dan de veldcapaciteit.

51 07 ALGEMEEN MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 07 07 CONTROLE VERDICHTING , INDRINGINGSWEERSTAND

- 01 Zowel bestaande als nieuwe groenvakken worden conform, de in artikel 51.07.07 van de Standaard beschreven methode, op aanwijzing van directie gemeten. Deze dienen ten alle tijden te voldoen aan hetgeen beschreven in Handboek Bomen 2026 en de Standaard.
- 02 Indien de waarden niet voldoen dient aannemer deze kosteloos te herstellen, binnen een door de directie en opdrachtnemer overeengekomen termijn.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering

51 22 04 Maaien in nabijheid van bomen en obstakels

- 03 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.22.04 van de Standaard wordt bepaald, dat maaien rondom de stamvoet van een boom op een afstand van 0,30 m uit die stamvoet wordt uitgevoerd.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering

51 42 06 Knippen van (blok)hagen en bodembedekkende heesters

- 07 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.06 van de Standaard wordt bepaald, dat het knippen van (blok)hagen dient te geschieden met materieel dat zorgdraagt voor nette knip- of snoeivlakken.

51 44 Risicoverdeling en garanties

51 44 01 Keuren plantmateriaal

- 01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing voor: alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde beplantingen.
 Beplanting wordt door de directie gekeurd.
 Indien een partij geleverde beplanting door de directie wordt afgekeurd en de aannemer hier de planning op moet aanpassen, geeft het de aannemer geen recht op enige verrekening.

51 44 03 RAW-bestek: nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

- 01 De aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.44.03 van de Standaard moeten worden opgeleverd:
 - Voor heesters en vaste planten 1 groeiseizoen na oplevering en dan t/m 31 december van dat jaar;
 - Voor bosplantsoen 1 groeiseizoen na oplevering en dan t/m 31 december van dat jaar.
- 02 Het percentage aangeplante beplanting dat bij de jaarlijkse controle moet voldoen om in aanmerking te komen voor betaling van de onderhoudswerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.44.04 van de Standaard bedraagt 90% van de totaal aangeplante beplanting.

51 54 BOMEN, RISICO EN GARANTIE

51 54 03 DUUR VAN DE PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

- 01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.03 lid 01 van de Standaard is:

HFD PAR ART LID

- Voor heesters en vaste planten 1 groeiseizoen na oplevering;
 - Oplevering vóór 31 december van dat jaar, dan loopt de nazorg door t/m 31 december van het opvolgende jaar;
 - Oplevering na 31 december van dat jaar, dan loopt de nazorg t/m 31 december van dat jaar.
- 02 Bij uitval en benodigde inboet van > 10% (accumulatief) is de aannemer verantwoordelijk voor een jaar extra groenonderhoud van het volledige project op eigen kosten.

51 56 BOMEN, BOUWSTOFFEN

51 56 06 BOMENPALEN

- 01 Houten boompalen moeten zijn geschild, aan de dikke zijde gepunt en aan de dunne zijde gekruind. Houten boompalen moeten voldoen aan kwaliteitsklasse B overeenkomstig NEN 5492 'Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Rondhoutpalen'.
- 02 Niet-verduurzaamde houten boompalen moeten zijn van kastanjehout (*Castanea sativa*). Verduurzaamde houten boompalen zijn niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

61 01 BEGRIPPEN

61 01 02 TOEPASSEN AFRASTERINGEN

- 01 Het toepassen van afrastering omvat het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het instand houden, het verwijderen en het afvoeren van alle voor de afrastering benodigde middelen (hulpmiddelen).
De aard van de uit te voeren werkzaamheden daartoe aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van de afrastering tevens het aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden.

HFD PAR ART LID

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 04 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

- 01 De toe te passen afzethekken en borden moeten retro-reflecterend High Intensity, Kwaliteitsklasse 2 zijn.
- 02 Voor de werkzaamheden waarbij de inzet van verkeersregelaars vereist wordt door de opdrachtgever en/of wenselijk is naar aanleiding van de werksituatie, moeten deze worden opgenomen in het werk- c.q. BLVC-plan.
Het is zonder toestemming van de directie niet toegestaan zelf verkeersregelaars in te zetten en daarvan eventuele kosten te verhalen op de opdrachtgever.
- 03 De aannemer dient de verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, direct verwijderen c.q. afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen.
- 04 De aannemer dient de afzettingen op de grens van het werkterrein met bijbehorende verlichting en de banen met loopschotten en rijplaten continu te onderhouden.
- 05 Gebreken aan tijdelijke verkeersborden, afzettingen, bebakening, verlichting en indien van toepassing verkeerslichteninstallatie voor dit werk moeten direct worden hersteld door de aannemer.
- 06 De aannemer is zowel tijdens, als buiten de werktijden verantwoordelijk voor het oplossen van de in lid 05 genoemde gebreken.
- 07 Bij aanvang en bij opnemings van het werk, van een fasering, of van een afgebakend gedeelte van het werk bepaalt de directie de tijdstippen waarop wegafzettingen enz. kunnen worden aangebracht, respectievelijk verwijderd in verband met verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. De aannemer kan hieraan geen aanspraak op schadevergoeding ontlenen.
- 08 Indien de aannemer verzaakt om de in het kader van dit bestek en de vigerende voorschriften en verordeningen en het BLVC plan de vereiste wegafzettingen, de bebording en verlichting te plaatsen, te onderhouden, in stand te houden of te verwijderen, laat de directie de door haar verlangde afzettingen plaatsen, aanpassen of verwijderen door derden. De aannemer wordt een korting van € 1.000,- (zegge: duizend Euro) per gebeurtenis opgelegd.

62 17 Meet- en verrekenmethoden

62 17 01 Eenheden - Inzetten Verkeersregelaars

- 04 De eenheid 'keer' onder bestekpost 600050, 'Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling', dient gelezen te worden als 'per dagdeel'.
De aannemer dient een prijs per dagdeel in voor het inzetten van een verkeersregelaar.
De aannemer dient hierbij te rekenen met 4 aaneengesloten uren.

Behoort bij: CB-2026-06

Groenonderhoud perceel 3, 2027 - 2029

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: CB-2026-06

Groenonderhoud perceel 3

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Bos- en Gasthuisdistrict, Roodenburgerdistrict

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: CB-2026-06

Groenonderhoud perceel 3, 2027 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDING				
10	ADMINISTRATIE				
100	OPSTELLEN ECOLOGISCH WERKPROTOCOL				
100010	Opstellen van ecologisch werkprotocol	keer	2,00	V	
101	OPSTELLEN VERKEERSPLAN				
101010	Opstellen verkeerstekening (BLVC)	st	15,00	V	
102	VERKEERSONTHEFFING				
102010	Aanvraag verkeersontheffing	st	4,00	V	
2	ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
20	Beheersen Gras- en Kruidachtigen Intensief - Extensief				
200010	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
200020	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
200030	Beheersen grashoogte-gazon - intensief	week	104,00	V	
200040	Beheersen grashoogte-gazon - extensief	week	104,00	V	
200050	Maaien rondom obstakels - gazon intensief	st	1.444,00	V	
200060	Maaien rondom obstakels - gazon extensief	st	3.918,00	V	
200070	Maaien langs obstakels - gazon intensief	m	6.843,12	V	
200080	Maaien langs obstakels -gazon extensief	m	11.231,74	V	
200090	Maaien rondom bomen - gazon intensief	st	3.032,00	V	
200100	Maaien rondom bomen - gazon extensief	st	4.276,00	V	
200110	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen - aanwijzing directie	week	104,00	V	
21	Beheersen Gras- en Kruidachtigen Bolgewassen				
210010	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
210020	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
210030	Maaien loof van bolgewassen.	m2	25.860,08	V	
210040	Beheersen grashoogte-gazon - bolgewassen intensief	week	104,00	V	
210050	Beheersen grashoogte-gazon - bolgewassen extensief	week	104,00	V	
210060	Maaien rondom obstakels - gazon intensief bolgewassen	st	134,00	V	
210070	Maaien rondom obstakels - gazon extensief bolgewassen	st	268,00	V	
210080	Maaien langs obstakels - gazon intensief bolgewassen	m	2.568,00	V	
210090	Maaien langs obstakels -gazon extensief bolgewassen	m	232,06	V	
210100	Maaien rondom bomen - gazon intensief bolgewassen	st	154,00	V	
210110	Maaien rondom bomen - gazon extensief bolgewassen	st	192,00	V	
210120	Bemesten grasveld - Bolgewassen	are	258,60	V	
210130	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
22	Beheersen Gras- en Kruidachtigen Talud				
220010	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen, Talud	week	104,00	V	
220020	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen, Talud	week	104,00	V	
220030	Beheersen grashoogte-gazon - Talud intensief	week	104,00	V	
220040	Beheersen grashoogte-gazon - Talud extensief	week	104,00	V	
220060	Maaien rondom obstakels - gazon extensief Talud	st	30,00	V	
220070	Maaien langs obstakels -gazon extensief Talud	m	962,42	V	
220080	Maaien rondom bomen - gazon intensief Talud	st	60,00	V	
220090	Maaien rondom bomen - gazon extensief Talud	st	104,00	V	
220100	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
3	ONDERHOUD BEPLANTING 'BEELDKWALITEITSNIVEAU B'				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
31	Opgaande- en bodembedekkende heesters				
310010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - heesters	week	104,00	V	
310020	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - heesters (hoofdwegen)	week	104,00	V	
310030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - heesters	week	104,00	V	
310040	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - heesters (hoofdwegen)	week	104,00	V	
310050	Beheersen natuurlijk afval-beplanting - heesters	week	104,00	V	
310060	Beheersen onkruid-beplanting -heesters	week	104,00	V	
310070	Snoeien rand beplantingsvak	m	196.352,64	V	
310080	Snoeien rand beplantingsvak (hoofdwegen)	m	53.958,44	V	
310090	Terugzetten beplanting - heesters (hoofdwegen)	m2	42.544,90	V	
3101	<u>Snoeien sierplantsoen - woongebied (op aanwijzing directie)</u>				
310110	Snoeien sierplantsoen - verjongingssnoei op aanwijzing directie	m2	145.379,84	V	
310120	Snoeien sierplantsoen - zomersnoei op aanwijzing directie	m2	145.379,84	V	
310130	Snoeien sierplantsoen - vormsnoei op aanwijzing directie	m2	145.379,84	V	
3102	<u>Snoeien klimbeplanting (geluidswand - Willem vd Madeweg)</u>				
310210	Snoeien rand beplantingsvak.	m	2.200,00	V	
32	Vaste Planten				
320010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - Vaste Planten	week	104,00	V	
320020	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - Vaste Planten (hoofdwegen)	week	104,00	V	
320030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - Vaste Planten	week	104,00	V	
320040	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - Vaste Planten (hoofdwegen)	week	104,00	V	
320050	Mulchen Vaste Planten	are	110,76	V	
320060	Bemesten beplantingsvak - Vaste Planten	m2	5.538,57	V	
320070	Beheersen natuurlijk afval-beplanting - Vaste Planten	week	104,00	V	
33	(Struik-)Rozen				
330010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - (Struik-)Rozen	week	104,00	V	
330020	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - (Struik-)Rozen (hoofdwegen)	week	104,00	V	
330030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - (Struik-)Rozen	week	104,00	V	
330040	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - (Struik-)Rozen (hoofdwegen)	week	104,00	V	
330050	Beheersen natuurlijk afval-beplanting - (Struik-)Rozen	week	104,00	V	
330060	Beheersen onkruid-beplanting - (Struik-)Rozen	week	104,00	V	
330070	Snoeien rand beplantingsvak (struik-) Rozen	m	2.751,44	V	
330080	Snoeien rand beplantingsvak - (struik-) Rozen (hoofdwegen)	m	714,56	V	
330090	Snoeien (struik-)rozen - (op aanwijzing directie)	m2	2.703,54	V	
34	Bosplantsoen				
340010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - Bosplantsoen	week	104,00	V	
340020	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - Bosplantsoen (hoofdwegen)	week	104,00	V	
340030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - Bosplantsoen	week	104,00	V	
340040	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - Bosplantsoen (hoofdwegen)	week	104,00	V	
340050	Beheersen natuurlijk afval-beplanting - Bosplantsoen	week	104,00	V	
340060	Beheersen onkruid-beplanting - Bosplantsoen	week	104,00	V	
340070	Snoeien rand beplantingsvak - Bosplantsoen	m	34.797,40	V	
340080	Snoeien rand beplantingsvak - bosplantsoen (hoofdwegen)	m	4.914,52	V	
340090	Dunnen beplanting - bosplantsoen	m2	111.870,34	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
35	(Blok-)Hagen				
350010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - (Blok-)Hagen	week	104,00	V	
350020	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - (Blok-)Hagen (Hfdw)	week	104,00	V	
350030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - (Blok-)Hagen	week	104,00	V	
350040	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - (Blok-)Hagen (Hfdw)	week	104,00	V	
350050	Beheersen natuurlijk afval-beplanting - (Blok-)Hagen	week	104,00	V	
350060	Beheersen onkruid-beplanting - (Blok-)Hagen	week	104,00	V	
3501	<u>Knippen van (blok)hagen - breedte 0,5 tot 1,0 m</u>				
350110	Knippen van (blok)hagen - hoogte 0,5 tot 1 m	m2	3.700,72	V	
350120	Knippen van (blok)hagen - hoogte 1 tot 1,5 m	m2	10.950,56	V	
3502	<u>Knippen van (blok)hagen - breedte 1,0 tot 2,5 m</u>				
350210	Knippen van (blok)hagen - hoogte 0,5 tot 1 m	m2	2.090,24	V	
350220	Knippen van (blok)hagen - hoogte 1 tot 1,5 m	m2	11.832,96	V	
350230	Knippen van (blok)hagen - hoogte 1,5 m of meer	m2	40.661,76	V	
3503	<u>Knippen van (blok)hagen - breedte 2,5 m of meer</u>				
350310	Knippen van (blok)hagen - hoogte 1,5 m of meer	m2	224.696,32	V	
36	Boomspiegels fijn zwerfafval				
360030	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - tot 2,5 m2	week	104,00	V	
360060	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - 2,5 tot ca. 5,0 m2	week	104,00	V	
360080	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - 5,0 m2 tot 12 m2	week	104,00	V	
37	Boomspiegels Grof zwerfafval				
370040	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel - tot 2,5 m2	week	104,00	V	
370080	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel - 2,5 tot ca. 5,0 m2	week	104,00	V	
370120	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel - 5,0 m2 tot 12 m2	week	104,00	V	
38	Boomspiegels onkruidbeheersing				
380010	Onkruidvrij maken boomspiegel - tot ca. 2,5 m2	st	1.530,00	V	
380030	Onkruidvrij maken boomspiegel - ca. 2,5 m2 tot 5 m2	st	625,00	V	
380050	Onkruidvrij maken boomspiegel - ca. 5 m2 tot 12 m2	st	154,00	V	
39	Verwijderen Stam- en Wortelopschot				
390010	Beheersen stamopschot - niet vrijuitgroeïend	week	104,00	V	
390020	Beheersen wortelopschot.	week	104,00	V	
4	GAZONHERSTEL EN OMVORMEN BESTAANDE BEPLANTING				
40	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4010	<u>Schonen terrein</u>				
401010	Schonen terrein puin en afval < 2,5 m3 per are	m3	30,00	V	
401020	Schonen terrein puin en afval 2,5 to 5 m3 per are	m3	30,00	V	
401030	Schonen terrein groenafval < 2,5 m3 per are	m3	80,00	V	
401040	Schonen terrein groenafval 2,5 to 5 m3 per are	m3	100,00	V	
4011	<u>Verwijderen begroeiing - Cultuurbeplanting</u>				
401110	Verwijderen begroeiing - tot 50 stuks per 100 m2	are	120,00	V	
401120	Verwijderen begroeiing - 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2	are	80,00	V	
4012	<u>Verwijderen Gras- en Kruidachtigen</u>				
401210	Diepfrezen - bewerkingsdiepte 0,35 m	are	30,00	V	
401220	Diepfrezen - bewerkingsdiepte 0,50 m	are	30,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
401230	Frezen - bewerkingsdiepte 0,10 m	are	30,00	V	
401240	Frezen - bewerkingsdiepte 0,15 m	are	30,00	V	
401250	Frezen - bewerkingsdiepte 0,20 m	are	30,00	V	
41	GRONDWERK (ONTGRAVEN)				
410010	Grond ontgraven uit gazon - 0,3 m	m3	900,00	V	
410020	Grond ontgraven uit gazon - 0,5 m	m3	1.500,00	V	
410030	Grond ontgraven uit beplantingsvak - 0,3 m	m3	900,00	V	
410040	Grond ontgraven uit beplantingsvak - 0,5 m	m3	1.500,00	V	
4101	GROND AFVOEREN				
410110	Grond vervoeren tot ca. 5 m3 - gazon	m3	1.000,00	V	
410120	Grond vervoeren ca. 5 tot 15 m3 - gazon	m3	1.400,00	V	
410130	Grond vervoeren tot ca. 5 m3 - beplantingsvak	m3	1.000,00	V	
410140	Grond vervoeren ca. 5 tot 15 m3 - beplantingsvak	m3	1.400,00	V	
4102	VERWERKEN				
410210	Grond verwerken in gazon tot ca. 5 m3	m3	1.000,00	V	
410220	Grond verwerken in aanvulling gazon ca. 5 tot 15 m3	m3	1.400,00	V	
410230	Grond verwerken in plantvak tot ca 5 m3	m3	1.000,00	V	
410240	Grond verwerken in plantvak ca. 5 tot 15 m3	m3	1.400,00	V	
42	GROENWERKZAAMHEDEN				
420	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4200	VOORBEWERKEN TERREIN - Gazonherstel				
420010	Spitten of ploegen - 0,30 m	are	30,00	V	
420020	Spitten of ploegen - 0,40 m	are	30,00	V	
420030	Frezen - 0,10 m	are	30,00	V	
420040	Frezen - 0,20 m	are	30,00	V	
420050	Eggen - niet aangedreven egg	are	30,00	V	
420060	Eggen - aangedreven egg	are	30,00	V	
420070	Profileren oppervlakken.	m2	3.000,00	V	
4201	VOORBEWERKEN TERREIN - omvormen beplanting				
420110	Spitten of ploegen - 0,30 m	are	90,00	V	
420120	Spitten of ploegen - 0,40 m	are	90,00	V	
420130	Frezen - 0,10 m	are	90,00	V	
420140	Frezen - 0,20 m	are	90,00	V	
420150	Eggen - niet aangedreven egg	are	90,00	V	
420160	Eggen - aangedreven egg	are	90,00	V	
420170	Profileren oppervlakken.	m2	9.000,00	V	
4202	GAZONS, GRASVELDEN				
420210	Zaaien Gras- en Kruidachtigen - </+ 50 m2	are	30,00	V	
420220	Zaaien Gras- en Kruidachtigen Opp > 50 m2	are	30,00	V	
420230	Zaaien bloemenbermen/weides Opp < 100m2	are	30,00	V	
420240	Zaaien bloemenbermen/weides Opp > 100m2	are	30,00	V	
420250	Zaaien Groenbemester Opp > 100m2	are	15,00	V	
420260	Bemesten grasveld.	are	2.000,00	V	
420270	Beregenen terreinen - gras en kruidachtigen	keer	15,00	V	
4203	BOSPLANTSOEN				
420310	Planten van bosplantsoen tot ca. 1000 m2	st	3.000,00	V	
420320	Planten van bosplantsoen ca. 1000 tot 1500 m2	st	3.500,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
420330	Planten van bosplantsoen > 1500 m2	st	4.500,00	V	
420340	Bemesten beplantingsvak - bosplantsoen	m2	3.000,00	V	
420350	Beregenen terreinen - bosplantsoen	keer	15,00	V	
4204	<u>SIERPLANTSOEN EN ROZEN</u>				
420410	Planten van sierplantsoen zonder kluit < 100 m2	st	500,00	V	
420420	Planten van sierplantsoen zonder kluit > 100 m2	st	500,00	V	
420430	Planten van sierplantsoen met kluit < 100 m2	st	500,00	V	
420440	Planten van sierplantsoen met kluit > 100 m2	st	500,00	V	
420450	Planten van sierplantsoen in container < 100 m2	st	500,00	V	
420460	Planten van sierplantsoen in container > 100 m2	st	500,00	V	
420470	Planten van sierplantsoen - met kluit in container Rozen < 100 m2	st	250,00	V	
420480	Planten van sierplantsoen met kluit in container Rozen > 100 m2	st	250,00	V	
420490	Bemesten beplantingsvak - heesters / rozen	m2	3.000,00	V	
420500	Beregenen terreinen - heesters / rozen	keer	15,00	V	
4206	<u>HAGEN</u>				
420610	Planten van haagplantsoen	st	1.500,00	V	
420620	Bemesten beplantingsvak - hagen	m2	3.000,00	V	
420630	Beregenen terreinen - hagen	keer	15,00	V	
43	TERREIN INRICHTING - BESCHERMING GRAS / BEPLANTING				
430010	Aanbrengen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	m	1.000,00	V	
430020	In stand houden tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	dag	4.500,00	V	
430030	In stand houden tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	EUR		N	
430040	Verwijderen tijdelijk afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	m	1.000,00	V	
5	TIJDELIJKE (VERKEERS-)MAATREGELEN				
51	AFZETTINGEN				
510	WERKEN OP VOETPAD / IN VOETGANGERSGEBIED				
510010	Toepassen afzetting op voetpad - voetgangersgebied 1102 A	keer	40,00	V	
510020	Toepassen afzetting op voetpad - voetgangersgebied 96b - 1102b	keer	40,00	V	
511	WERKEN (DIRECT) NAAST FIETS-/BROMFIETSPAD				
511010	Toepassen afzetting naast fiets- en voetpad 96b - 1121a	keer	40,00	V	
511020	Toepassen afzetting naast fiets- en voetpad 96b - 1121b	keer	40,00	V	
512	WERKEN OP FIETS-/ BROMFIETSPAD MET VERSMALLING				
512010	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad 96b - 1122 b	keer	40,00	V	
513	WERKEN NAAST DE RIJBAAN				
513010	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 96b - 1201a	keer	20,00	V	
513020	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 96b - 1201b	keer	20,00	V	
514	WERKEN VANAF OF OP RIJBAAN MET VERSMALLING statisch				
514010	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 96b - 1206	keer	20,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
515	WERKEN VANAF OF OP RIJBAAN MET VERSMALLING dynamisch				
515010	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 96b - 1222a	keer	20,00	V	
515020	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 96b - 1222b	keer	20,00	V	
52	LOOPSCHOTEN EN RIJPLATEN				
520010	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers <25m	m	100,00	V	
520020	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers >25m	m	100,00	V	
520030	Toepassen rijplaten L <= 25 meter	m	50,00	V	
6	INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL				
600010	Inzetten werknemer groen functiegroep 3 t.b.v. groen/bestrating	uur	150,00	V	
600020	Inzetten werknemer groen functiegroep 4 t.b.v. groen/bestrating	uur	150,00	V	
600030	Inzetten werknemer groen functiegroep 4 t.b.v snoeiwerkzaamheden	uur	150,00	V	
600040	Inzetten koppel straatmakers Stratenmakers GWW	uur	100,00	V	
600050	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	250,00	V	
6001	<u>INZETTEN MATERIEEL</u>				
600110	Inzetten hydraulische graafmachine inclusief bediening - 0,3 m3	uur	100,00	V	
600120	Inzetten hydraulische graafmachine inclusief bediening - 0,5 m3	uur	100,00	V	
600130	Inzetten vrachtauto inclusief bediening	uur	250,00	V	
600140	Inzetten tractor inclusief bediening t.b.v. water geven beplanting	uur	1.500,00	V	
600150	Inzetten tractor inclusief bediening t.b.v. water geven beplanting	uur	2.500,00	V	
600160	Inzetten wiellader.	uur	200,00	V	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost subtotaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				