

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Diensten

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

Ministerie van Defensie, Commando Dienstencentra (CDC)

271880387

Herculeslaan 1, 3584AB Utrecht (Nederland)

Ter attentie van: Gary Brooks

Telefoon: +31 302185520, Fax: +31 302185531

E-mail: GA.Brooks@mindef.nl

Elektronische toegang tot informatie: <https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=43970>

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:

Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegericht dialoog en een dynamisch aankoopstelsel) zijn verkrijgbaar op:

Te downloaden via www.tenderned.nl

(Nederland)

Internetadres (URL): www.tenderned.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:

Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
Defensie

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1 BESCHRIJVING

II.1.1 Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming

Monitoring van een 3-tal grondwaterverontreiniging op het terrein van de Kromhoutkazerne te Utrecht

II.1.2 Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten

Type: (c) Diensten

Categorie: 12. Diensten van architecten, ingenieurs en geïntegreerde diensten van ingenieurs bij kant-en-klaar opgeleverde projecten; diensten ivm stedenbouw, landschapsarchitectuur, aanverwante wetenschappelijke en technische adviezen, keuring en controle

Belangrijkste plaats van dienstverlening: Kromhoutkazerne te Utrecht

NUTS-code: NL

II.1.3 De aankondiging betreft

Een overheidsopdracht

II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

Monitoring van een 3-tal grondwaterverontreinigingen op het terrein van de Kromhoutkazerne te Utrecht

II.1.6 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

Hoofdoordeel

Hoofdcategorieën: 90733700-1 (Diensten voor toezicht op of beheersing van grondwatervervuiling)

II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

ja

II.1.8 Verdeling in percelen

ja

moeten inschrijvingen worden ingediend voor: een of meer percelen

II.1.9 Varianten worden geaccepteerd

neen

II.2 HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

II.2.1 Totale hoeveelheid of omvang

Zie bijgevoegde aanbestedingsleidraad c.a.

II.2.2 Opties

neen

-

II.3 LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT

dagen: 72

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1 VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT

III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen

-

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande

-

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund

-

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

neen

-

III.2 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING

III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Eis: Geen faillissement of surseance van betaling

Beschrijving: De inschrijver of gegadigde verkeert niet in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden zijn niet gestaakt, jegens hem geldt geen surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord, en de gegadigde of inschrijver verkeert niet in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving.

Wetsverwijzing: Geen faillissement of surseance van betaling

Bewijsstuk: Handelsregister

Toelichting op Bewijsstuk: Een gegadigde of inschrijver kan door middel van een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan zes maanden, aantonen dat deze uitsluitingsgrond op hem niet van toepassing is.

Van toepassing op: Perceel nr 1, Perceel nr 2, Perceel nr 3

Eis: Betalingen belastingen en premies

Beschrijving: De inschrijver of gegadigde heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen.

Wetsverwijzing: Betalingen belastingen en premies

Bewijsstuk: Verklaring belastinginspecteur

Toelichting op Bewijsstuk: Een gegadigde of inschrijver kan door middel van een verklaring van de belastingdienst, die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving, niet ouder is dan zes maanden, aantonen dat deze uitsluitingsgrond niet op hem van toepassing is.

Van toepassing op: Perceel nr 1, Perceel nr 2, Perceel nr 3

III.2.2 Economische en financiële draagkracht: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

-

III.2.3 Vakbekwaamheid: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

Eis: Certificering en erkenning

Beschrijving: De veldwerkers / monsternemers moeten gecertificeerd en erkend zijn voor de BRL (AS) 2000 (protocollen 2001 en 2002); De milieukundig begeleider moet erkend en gecertificeerd zijn voor de BRL SIKB 6000 (protocol 6002); De analyses moeten voldoen aan de AS SIKB 3000 (protocollen 3010-3090 en 3110-3190); Mechanisch plaatsen (diepe) peilbuizen volgens SIKB BRL 2100.

Wetsverwijzing: Maatregelen inzake milieubeheer

Bewijsstuk: Maatregelen milieubeheer

Toelichting op Bewijsstuk: Zie beschrijving voor genoemde certificaten (erkenning).

Van toepassing op: Perceel nr 1, Perceel nr 2, Perceel nr 3

Eis: Kwaliteitsmanagementsysteem

Beschrijving: De gegadigde is conform de vigerende ISO-9001 en VCA norm gecertificeerd voor het realiseren van de onderhavige werkzaamheden of kan op een andere wijze aantonen dat door de organisatie gelijkwaardige maatregelen (minimaal op niveau van een certificeerbaar kwaliteitsmanagement-systeem) zijn getroffen om de kwaliteit te waarborgen en te controleren, bijvoorbeeld door middel van een inhoudsopgave van het eigen kwaliteitshandboek tezamen met een verklaring dat het management de maatregelen onderschrijft en controleert.

Wetsverwijzing: Waarborgen kwaliteit

Bewijsstuk: Technische uitrusting en maatregelen kwaliteitswaarborgen

Toelichting op Bewijsstuk: Het ISO-9001 certificaat (of gelijkwaardig) en het VCA** certificaat

Van toepassing op: Perceel nr 1, Perceel nr 2, Perceel nr 3

III.2.4 Voorbehouden opdrachten

-

III.3 VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING

III.3.1 Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden

neen

III.3.2 Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast

neen

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1 TYPE PROCEDURE

IV.1.1 TYPE PROCEDURE

Openbaar

IV.1.2 Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen

-

IV.1.3 Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

-

IV.2 GUNNINGSCRITERIA

IV.2.1 Gunningscriteria

Laagste prijs

IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling

neen

IV.3 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst

P-1001910

IV.3.2 Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht

neen

IV.3.3 Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten

Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: -

Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen

IV.3.4 Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

24/11/2014 12:00

IV.3.5 Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.3.6 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming

NL

Andere: -

IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Periode in maanden: 90

IV.3.8 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum: 24/11/2014 14:00

Plaats: Hetzelfde adres als onder contactgegevens en contactpersoon

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1 PERIODIEKE OPDRACHT

neen

VI.2 OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD

neen

VI.3 NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4 BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1.1 Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Postbus 20302 , 2500 EH s` Gravenhage (Nederland)

Ter attentie van: Rechtbank s`Gravenhage

Telefoon: +31 703813131, Fax: +31 7038111511

E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl, Internetadres (URL): www.rechtspraak.nl

VI.4.1.2 Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.2 Instellen van beroep

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: -

VI.4.3 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Inlichtingen over beroepsprocedures

(Nederland)

Ter attentie van: Rechtbank s`Gravenhage

VI.5 DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:

13/10/2014

BIJLAGE B: INLICHTINGEN OVER PERCELEN

PERCEEL NR. 001: Perceel 1: uitvoeren grondwatermonitoring "diep grondwater"

1) KORTE BESCHRIJVING

Inleiding

In opdracht van de Dienst Vastgoed Defensie zijn er een aantal bodem- en grondwatersaneringen uitgevoerd op het terrein van de Kromhoutkazerne te Utrecht. Tijdens de voorbereidingen op deze saneringen bleek de

grondwaterverontreiniging dieper verspreid en veel omvangrijker dan aanvankelijk ingeschat. Omwille van het bouwproces is er een “knip” gemaakt tussen grondwaterverontreinigingen die dieper dan 8 meter onder maaiveld voorkomen en bodemverontreinigingen die ondieper zijn aangetoond. Voor de grondwaterverontreiniging dieper dan 8 meter onder maaiveld is een apart saneringsplan gemaakt en beschikt. De sanering is beperkt tot een uitgebreide grondwatermonitoring.

Doel

De opdracht is bedoeld om een monitoringssysteem te realiseren. En om gedurende 5 jaar de grondwatermonitoring uit te voeren (5 monitoringsronden). Onderdeel van de opdracht is eveneens – indien nodig – de advisering rond het terugvalscenario (aanleggen biobarriers).

2) CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN)

Hoofdpdracht

Hoofdcategorieën: 90733700-1 (Diensten voor toezicht op of beheersing van grondwatervervuiling)

3) HOEVEELHEID OF OMVANG

- In het saneringsplan is een tabel met monitoringspeilbuizen opgenomen (voor de locatie zie bijlage a en voor de filterstellingen bijlage b).
- Het herplaatsen van monitoringspeilbuizen. Er wordt vanuit gegaan dat een aantal van de in het verleden geplaatste peilbuizen die gebruikt moeten worden voor de monitoring niet meer aanwezig zijn en/of functioneren. In ieder geval her te plaatsen zijn 5012, 5014 en 5024 (op het terrein van de Kromhoutkazerne). Door herinrichtingswerkzaamheden zijn peilbuizen 5014 en 5024 verdwenen en moeten ook worden herplaatst (een alternatieve locatie is aangegeven op bijlage a). De peilbuizen 2001, 3005 en 5009 op het terrein van University College Utrecht moeten ook herplaatst worden. Voor de filterstellingen wordt verwezen naar bijlage b. Tot de werkzaamheden behoort ook toestemming verkrijgen voor het plaatsen van de peilbuizen (gemeente Utrecht en University College).
- Het vijf keer (2014-2015 (2 keer)-2016-2018) bemonsteren van alle peilbuizen (analysepakket VOCl en vinylchloride)
- Het rapporteren van de resultaten van de bemonsteringen en toetsen van de resultaten aan paragraaf 7.4 uit het saneringsplan diepere grondwater ter plaatse van de Kromhoutkazerne te Utrecht.

4) AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING

Periode in maanden: 72 (vanaf de gunning van de opdracht)

5) AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN

Bijgevoegde documenten:

- Figuur 11 uit het saneringsplan (locatie peilbuizen), bijlage a
- Bladzijde 25 uit het saneringsplan (tabel te plaatsen / monitoren peilbuizen / filterstellingen), bijlage b
- Deelsaneringsplan VOCl verontreiniging diepere grondwater ter plaatse van de Kromhoutkazerne te Utrecht, Oranjewoud, 181404-ondergrond, revisie 04, 24 augustus 2009 (hoofdttekst)

PERCEEL NR. 002: Perceel 2: Uitvoeren bodemonderzoek en grondwatermonitoring locatie XY

1) KORTE BESCHRIJVING

Inleiding:

In opdracht van de Dienst Vastgoed Defensie is een bodem- en grondwatersanering uitgevoerd op de locatie voormalig gebouw XY op het terrein van de Kromhoutkazerne te Utrecht. De sanering bestaat uit een deel grondsanering en een deel (in-situ) saneren van de grondwaterverontreiniging. Dit laatste onderdeel loopt nog. Er is een rapport over de uitgevoerde grondsanering (interim-evaluatierapport bodemsanering voormalig gebouw XY op de Kromhoutkazerne te Utrecht, Oranjewoud, documentnr 19047-172798-2 d.d. 9 (15) oktober 2008). Verder is er een verificatie-onderzoek uitgevoerd (Verificatie-onderzoek natuurlijke afbraak sanering XY, Oranjewoud d.d. 26 augustus 2008).

Doel

De op te dragen werkzaamheden zijn bedoeld om de voortgang van de sanering in het brongebied te monitoren, het in het saneringsplan benoemde onderzoek in het pluimgebied uit te voeren, het opstellen van een monitoringsplan zoals bedoeld in het saneringsplan en het uitvoeren van de monitoring in de bronzone. Een nadere beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden is verder opgenomen onder het kopje "Hoeveelheid of omvang".

2) CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN)

Hoofdpdracht

Hoofdcategorieën: 90733700-1 (Diensten voor toezicht op of beheersing van grondwatervervuiling)

3) HOEVEELHEID OF OMVANG

- Herplaatsen van monitoringspeilbuizen met filterstelling van 2-4 m (4 peilbuizen) en 6-8 m (8 peilbuizen) (het lijkt erop (te controleren in het veld) dat een groot aantal peilbuizen die op bijgevoegde kaart staan aangegeven niet meer terug te vinden zijn). De peilbuis mxy12 is waarschijnlijk onder gebouw V04 terecht gekomen. Uit een verdere inventarisatie blijkt dat naast peilbuis mxy10 er geen peilbuizen meer staan. Dit betekent dat er 4 peilbuizen (2-4 m) geplaatst moeten worden en 7 peilbuizen (6-8 m) geplaatst moeten worden. Bij het herplaatsen hoort ook het inmeten met een GPS van de posities van de peilbuizen.
- Het uitvoeren van 7 monitoringsrondes (bemonsteren/analyseren 12 peilbuizen-/rapporteren).
- Onderzoek brongebied: 3 keer een 8-tal boringen (conform VKB-protocol 6002). Per keer bemonstering in zone 2-3,5 m – maaiveld. Per onderzoek 21 grondmonsters onderzoeken.
- Onderzoek pluimgebied: in het saneringsplan is een opzet en fasering opgenomen voor het uit te voeren onderzoek pluimgebied. Door de herinrichting is deze opzet niet meer actueel (wijziging saneringsplan zal worden ingediend door opdrachtgever). Als alternatief voor de opzet wordt voorgesteld (zo ook aangegeven in de wijziging van het saneringsplan) om tussen de bebouwing V03-V04-V05 en de ondergrondse parkeergarage een 5-tal peilbuizen te plaatsen (filterstelling (6-)8 – 12(-14) – (18-)20 – (28-)30 en (38-)40 meter (lengte filter 2 m)) en tussen de terreingrens en de parkeergarage nog eens een 5-tal peilbuizen te plaatsen (filterstelling (6-)8 – 12(-14) – (18-)20 – (28-)30 – (38-)40 meter (lengte filter 2 m)).
- Nadat het onderzoek pluimgebied is afgerond wordt op basis van de resultaten een monitoringsplan opgesteld dat afgestemd dient te worden met het bevoegd gezag Wbb (gemeente Utrecht). Het monitoringsplan wordt opgesteld door de opdrachtnemer. De opdrachtgever zal het monitoringsplan indienen bij de gemeente Utrecht (bevoegd gezag Wbb).
- Monitoring bronzone/pluimgebied: voor de offerte wordt er vanuit gegaan dat een 5 tal peilbuizen in het pluimgebied worden geselecteerd voor de monitoring
- Schema bemonstering: zie formulier Toelichting perceel 2: uitvoeren bodemonderzoek en grondwatermonitoring locatie XY
- Zo er mogelijk inconsistenties zijn met het protocol 6002 (BRL SIKB 6000) deze benoemen en het alternatief conform het protocol aanbieden als alternatief.

4) AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING

Periode in maanden: 72 (vanaf de gunning van de opdracht)

5) AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN

Bijgevoegde documenten:

- Saneringsplan voormalig gebouw XY Kromhoutkazerne Utrecht, Oranjewoud, documentnr. 154611, d.d. 15 december 2006
- Interim-evaluatierapport bodemsanering voormalig gebouw XY op de Kromhoutkazerne te Utrecht, Oranjewoud, documentnr 19047-172798-2 d.d. 9 (15) oktober 2008
- Verificatie-onderzoek natuurlijke afbraak sanering XY, Oranjewoud d.d. 26 augustus 2008.

PERCEEL NR. 003: Perceel 3: Uitvoeren grondwatermonitoring locatie XY recent

1) KORTE BESCHRIJVING

Inleiding:

In opdracht van de Dienst Vastgoed Defensie zijn er een aantal bodem- en grondwatersaneringen uitgevoerd op het terrein van de Kromhoutkazerne te Utrecht. Een van deze saneringen was ter plaatse van het voormalig gebouw XY. Tijdens deze sanering is er een aparte bodemverontreiniging ontdekt (gelijke aard: oplosmiddelen). Aan deze locatie (apart geval van bodemverontreiniging) is de naam XY recent gegeven. De grondsanering is ter hand genomen, maar de daarop volgende grondwatermonitoring moet nog worden opgestart.

Doel

De opdracht is bedoeld om de voortgang van de sanering in het brongebied te monitoren. Na 5 jaar wordt beoordeeld of de monitoring nog noodzakelijk is. Deze opdracht beperkt zich tot deze periode. Een nadere beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden is verder opgenomen onder het kopje "Hoeveelheid of omvang".

2) CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN)

Hoofdpdracht

Hoofdcategorieën: 90733700-1 (Diensten voor toezicht op of beheersing van grondwatervervuiling)

3) HOEVEELHEID OF OMVANG

- Het herplaatsen van de monitoringspeilbuizen met filterstelling van 3-5 m (t.o.v. huidig maaiveld; 3 peilbuizen) en 6,5-8,5 m (t.o.v. huidig maaiveld; 3 peilbuizen). De peilbuizen D4, D7 en D8 zijn nog wel aanwezig in het veld. Bij het herplaatsen hoort het inmeten met GPS van de posities van de peilbuizen. De locaties van de her te plaatsen peilbuizen staan in de notitie van Dibec dd 1 november 2010 (bijgevoegd).
- Schema bemonstering: 1 keer per jaar over een periode van 5 jaar (dus 5 monitoringsrondes).
- Analysepakket: VOCI, Vinylchloride, minerale olie, BTEX, redox en DOC.
- Zo er mogelijk inconsistenties zijn met het protocol 6002 (BRL SIKB 6000) deze benoemen en het alternatief conform het protocol aanbieden als alternatief.
- Indien nodig om praktische reden mag er gemotiveerd worden afgeweken van de locaties zoals aangegeven in het document van Dibec van 1 november 2010.
- Het opstellen van een advies of er wel / geen noodzaak is voor een vervolg van de monitoring.

4) AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING

Periode in maanden: 72 (vanaf de gunning van de opdracht)

5) AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN

Bijgevoegde documenten:

- Deelsaneringsplan bronlocatie VOCI-verontreiniging XY recent op het terrein van de Kromhoutkazerne te Utrecht, Oranjewoud, revisie 04, 31 maart 2010 (met toelichting d.d. 31 maart 2010)
- Vastgelegde nulsituatie in-situ sanering XY-recent op de Kromhoutkazerne te Utrecht, DIBEC b.v., 1 november 2010 (deels)
- Evaluatierapport grondsanering XY-recent op de Kromhoutkazerne te Utrecht, DIBEC b.v., 9 februari 2011 (deels)