

Inschrijfstaat monitoring perceel 1 "diep grondwater" (Kromhoutkazerne, Utrecht)

	aantal	eenheid	prijs eenheid	totaal
Vorbereiding / Coordinatie				0
Veldwerk:				
Plaatsen peilbuis (filterstelling 8-10 / 28-30 / 38 - 40 m - mv)	6	boring*		0
Plaatsen peilbuis (filterstelling 8-10 / 18-20 / 28-30 / 38 - 40 m - mv)	2	boring*		0
Plaatsen peilbuis (filterstelling 18-20 / 28-30 / 38-40 m - mv)	1	boring*		0
Plaatsen peilbuis (filterstelling 14-25 / 19-20 / 29-30 / 39-40 m -mV)	2	boring*		0
Plaatsen peilbuis (filterstelling 3-5 / 8-10 / 18-20 / 28-30 / 38-40 m -mv)	1	boring*		0
Bemonsteringen:				
Bemonsteringsronde	5	stuk		0
Analyses:				
VOCI	350	stuk		0
Vinylchloride (incl AS3000)	350	stuk		0
Rapportage:				
Opstellen rapport over bemonsteringsronde (incl toetsing aan saneringsplan) (Inclusief bespreken / aanpassen conceptrapport)	5	stuk		0
Advies terugvalsscenario:				
Opstellen advies	1	stuk		0
Bespreking (1) met opdrachtgever over advies	1	stuk		0
Bespreking met bevoegd gezag	1	stuk		0
Totaal				0
Totaal incl. BTW				0

(7000-7004 en 5014)

(5012 en 5024)

(5009)

(2001 en 3005)

(5004)

boring* bedoeld wordt dus conform BRL2100 (dus rekening houden met mee)

stuk is dus in deze post een bemonsteringsronde

						aantal	eenheid	prijs eenheid	totaal
Voorbereiding / coördinatie									
Plaatsen peilbuizen:									
Peilbuis 2-4 meter						4	boring		0
Peilbuis 6-8 meter						8	boring		0
Monitoringsronde (grondwater):									
Bemonsteringsronde monitoring brongebied						7	stuk		0
Analyse VOCl / VC						84	stuk		0
Analyse DOC						84	stuk		0
Analyse (meting) redox						84	stuk		0
Opstellen rapportage per monitoringsronde						7	stuk		0
Monitoringsronde (grond):									
Veldwerk (8 boringen tot 3,5 m -mv; incl. gebruik steekbussen)						3	stuk		0
Analyse VOCl en VC (incl. AS3000)						63	stuk		0
Rapportage monitoring grond						3	stuk		0
Onderzoek pluimgebied:									
Plaatsen peilbuis (filterstelling: 6-8/12-14/18-20/28-30/38-40)						10	stuk		0
Bemonstering peilbuizen						1	stuk		0
Analyse peilbuizen (VOCl + VC)						50	stuk		0
Rapportage onderzoek pluimgebied						1	stuk		0
Opstellen monitoringsplan (*)						1	stuk		0
Monitoring pluimgebied:									
Bemonstering 5 peilbuizen (te rekenen met 5 filters)						3	stuk		0
Analyse VOCl + VC						75	stuk		0
Analyse redox						75	stuk		0
Analyse etheen + ethaan						75	stuk		0
Rapportage monitoring						3	stuk		0
Totaal									
Totaal incl. BTW									

* voldoet om te worden geaccepteerd door I

