J

Dak Rc: 8 m²K/W

- Zonnepanelen, conform tekeningen installatie-adviseur
- Dakbedekking, EPDM
- Afschotisolatie, steenwol, 15/1000mm
- Isolatie, steenwol, 280mm, i.v.m. brandwering
- Dampremmende laag
- Houten kanaalplaat, conform opgave constructeur

bk. dakrand
+12700 +P

daktrim, kraal, gepoedercoat in RAL kleur
metselwerk, rollaag

15 / 1000

213
342
280
220
1055

bk. Dakvloer
+11865 +P
ok. Dakvloer
+11645 +P

2.13 Technische Ruimte

Gevel Rc: 6m²K/W

- Inbouwwkast, vleermuis zomer/paar, houtbeton, 210x500x150mm
- Baksteen, 100 mm
- Geventileerde spouw, 40 mm
- Dampopen en waterkerende folie
- Isolatie, glaswolplaat, 0,031W/m.K, brandklasse B, 50 mm
- OSB, 12 mm
- HSB, stijl- en regelwerk 235x38mm, h.o.h 400 mm
- Isolatie, bio-based, vlaswol, 0,038W/m.K, 235 mm, voorzien van brandvertragers, of bewijs dat gehele gevel voldoet aan brandklasse B
- Dampremmende laag
- OSB, 12 mm
- Gipsplaat, 2x 12,5 mm

stalen geveldrager, geboedercoat ral

Wijziging A

- schijnlamelrooster, aluminium, gepoedercoat, storax ST033 close
- dubbele lamellenhouder, aluminium, gepoedercoat, storax ST033.12
- draagconstructie staanders, 97x36 mm
- dampopen en waterkerende folie, zwart
- stijl en regelwerk met isolatie glaswolplaat

25 12 235 1250 6 97 23 14
284 176 14

houten frame voor overgang kanaal

Wijziging A

18

- lamelrooster, aluminium, gepoedercoat, storax ST033.01
- dubbele lamellenhouder, aluminium, gepoedercoat, storax ST033.12
- draagconstructie staanders, 97x36 mm
- koppeling rooster aan leidingwerk LBK

aansluiting kanaal LBK vlgs installateur

284 56 97 23 14
460 14

Maten in het werk controleren
Voor kleuren en materialen zie kleur-en materiaalstaat

project:	23002
tek.nr.	410N
Detail naam:	Vleermuiskast
onderdeel:	V-307
schaal:	1 : 10
afm:	A3
datum:	24-04-2025
wijz. datum:	02-11-2026