

RAW1470-160338

.....

Werk

Opdrachtgever

Besteknummer

: Onderhoud sportvelden gem. Ermelo

: InterActie Sportbedrijf Ermelo

: 2026Ermelo-01

Directie

Auteur

Gecontroleerd

Wijzigingsdatum

Status

: Interactie Sportbedrijf

: Dhr. D. Parrin

: Dhr. E. van Asselt

: 31-07-2026

: Definitief

Interactie Sportbedrijf Ermelo

Oude Telgterweg 203

3853 PG Ermelo

Telefoon: (0341) 41 22 77

www.interactie-ermelo.nl

Green Engineers BV

Anthonie Fokkerstraat 1E

Postbus 765

6710 BT Ede

Telefoon: 0318 - 654 124

www.greenengineers.nl

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Bewijsstukken inschrijvingsvereisten	3
09 Tussentijdse beëindiging	4
10 Verlengingscriteria	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
2.2 Nadere beschrijving	7
1 SPORTPARK DVS'33	9
10 Regulier onderhoud Natuurgras	9
100 Maaien	9
101 Bemesten	10
102 Wiedeggen/rollen/slepen/prikrollen	11
103 Beregenen	12
104 Overige	12
11 Groot onderhoud Natuurgras	13
12 Winter onderhoud Natuurgras	14
14 Overig onderhoud	15
140 Onderhoud bos (extensief)	15
141 Onderhoud bosplantsoen	16
142 Onderhoud sierheesters/bodembedekkers/Hagen	17
143 Onderhoud verhardingen	18
144 Onderhoud kolken	19
2 SPORTPARK EFC'58	20
20 Regulier onderhoud Natuurgras	20
200 Maaien	20
201 Bemesten	21
202 Wiedeggen/rollen/slepen/prikrollen	22
203 Beregenen	23
204 Overige	23
21 Groot onderhoud Natuurgras	24
22 Winter onderhoud Natuurgras	25
24 Overig onderhoud	26
240 Onderhoud bos (extensief)	26
241 Onderhoud bosplantsoen	27
242 Onderhoud sierheesters/bodembedekkers	28
243 Onderhoud verhardingen	29
244 Onderhoud kolken	30
3 SPORTPARK FC Horst	31
30 Regulier onderhoud Natuurgras	31
300 Maaien	31
301 Bemesten	31

RAW1470-160338

302	Wiedeggen/rollen/slepen/prikrollen	32
303	Beregenen	32
304	Overige	33
31	Groot onderhoud Natuurgras	34
32	Winter onderhoud Natuurgras	34
33	Onderhoud Kunstgras	35
330	Regulier onderhoud Kunstgras	35
3300	Kunstgrasveld veld 1 en 2	35
331	Groot onderhoud kunstgras	37
3310	Kunstgrasvelden veld 1 en 2	37
34	Overig onderhoud	38
341	Onderhoud bosplantsoen	38
342	Onderhoud sierheesters/bodembedekkers/hagen	39
343	Onderhoud verhardingen	40
344	Onderhoud kolken	41
6	Algemene werkzaamheden	43
6001	Omgevingswet	43
8	Ter beschikking stellen	44
801	Ter beschikking stellen van werknemers	44
9	Staartposten	45
91	Eenmalige kosten	45
95	Stelposten	45
3.	B e p a l i n g e n	46
01	Algemeen en administratief	47
01 01	Algemene bepalingen	47
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	48
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	49
01 06	Betalingsregelingen: declaraties & meer- of minderwerk	49
01 07	Zekerheidstelling	50
01 08	Bijdragen	50
01 10	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen	50
01 11	Verband met andere werken	50
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	51
01 13	Algemeen tijdschema, kwaliteitsplan en werkplan	51
01 14	BOUWSTOFFEN	51
01 16	Verzekeringen	52
01 20	Kwaliteitsborging	53
01 31	Werkomstandigheden	53
51	Groenvoorzieningen	54
51 3	Sportvelden	54
51 32	Eisen en uitvoering	54

1. Algemeen

RAW1470-160338

PAR

01 Opdrachtgever

Interactie Sportbedrijf Ermelo,

Oude Telgterweg 203
3853 PG Ermelo

02 Directie

De directie zal door of namens de opdrachtgever gevoerd worden.

Voor aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 Locatie

De uit te voeren werkzaamheden zijn gelegen op de volgende adressen in de gemeente Ermelo:

- DVS 33, Sportlaan 27, 3851 CA Ermelo
- EFC '58, Oude Telgterweg 205, 3853 PG te Ermelo
- FC Horst Buitenbrinkweg 70, 3853 LX Ermelo

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Regulier onderhoud natuurgras sportvelden;
- b. Groot onderhoud natuurgras sportvelden;
- c. Winter onderhoud natuurgras sportvelden;
- d. Regulier onderhoud kunstgras
- e. Overige groenwerkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

Het werk vangt aan op 1 januari 2027 en loopt door tot en met 31 december 2029, met een optie tot verlenging van drie maal 1 jaar.

DE VERMELDE HOEVEELHEDEN RESULTAATSVERPLICHTING BETREFFEN DE HOEVEELHEDEN DIE IN 1 JAAR UITGEVOERD DIENEN TE WORDEN.

06 Onderhoudstermijn

Niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
2. Na verlening van iedere deelopdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

08 Bewijsstukken inschrijvingsvereisten

De aannemer dient ervoor te zorgen dat de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht te allen tijde in bezit is van actuele en geldige documenten zoals genoemd in de inschrijvingsleidraad.

PAR

09 Tussentijdse beëindiging

1. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst tussentijds per aangetekende brief te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit enigerlei hoofde gehouden is tot schadevergoeding van door aannemer in verband met deze ontbinding geleden schade indien:
 - A. Het faillissement van aannemer of indien diens surseance van betaling wordt aangevraagd of ingeval van stillegging, liquidatie of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van aannemer;
 - B. Aannemer jegens de opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen onder de overeenkomst en aannemer niet binnen een redelijke termijn na ingebrekestelling alsnog correct nakomt;
 - C. Bij overname of fusie van aannemer(s) door of met derden, derden niet kunnen voldoen aan de selectiecriteria zoals gesteld in aanbestedingsleidraad, behorende bij dit bestek, naar aanleiding waarvan deze overeenkomst tot stand is gekomen.
 - D. Door of vanwege aannemer, diens vertegenwoordiger of onder hem ressorterend personeel, enige vergoeding, beloning, gift of enig ander voordeel, in welke vorm dan ook is toegezegd, aangeboden of verschaft aan personeel, ressorterend onder opdrachtgever, indien daardoor de houding van dat personeel met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst beïnvloed zou kunnen worden.
2. De opdrachtgever is in de onder bovenstaande in lid 1 genoemde gevallen tevens gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten en/of uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat de opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan opdrachtgever verder toekomende rechten daaronder inbegrepen het recht van opdrachtgever op volledige schadevergoeding.

10 Verlengingscriteria

1. Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd door opdrachtgever en aannemer schriftelijk overeengekomen, tenzij een kortere termijn gezamenlijk wordt overeengekomen.
2. Het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

RAW1470-160338

01 Tekeningen

De volgende tekeningen behoren bij het bestek:

- Sportpark DVS'33;
- Sportpark EFC'58;
- Sportpark FC Horst.

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. dresen | 10 are; |
| 2. vertidrainen | 10 are; |
| 3. doorzaaien | 10 are; |
| 5. egaliseren/kilveren | 10 are; |
| 6. inzaaien | 10 are. |

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Aanbestedingsleidraad;
- UEA;

2.2 Nadere beschrijving

RAW1470-160338

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			SPORTPARK DVS'33 Oppervlakte: Speelveld: 320,0 are Uitloopstroken: 69,0 are Trainingsveld: 108,0 are Overig gras: 63,0 are Overig gras, talud: 31,0 are Doelen: 16 st Kunstgras: Onderhoud door derden				
10			Regulier onderhoud Natuurgras				
100			Maaien				
100010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Betreft; maaien speelvelden met uitloopstroken Aantal percelen: 5 speelvelden met uitloopstroken 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale hoogte van de grasvegetatie op het grasveld Periode: gedurende het hele jaar	week	52,00 V		
100020	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Betreft; maaien trainingsvelden Aantal percelen: 3 percelen met meerdere trainingshoeken 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale hoogte van de grasvegetatie op het grasveld Periode: gedurende het hele jaar	week	52,00 V		
100030	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft; maaien overige gras op sportpark Aantal percelen: zie tekening 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Hoogte grasvegetatie rondom bomen: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale hoogte van de grasvegetatie op het grasveld Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale hoogte van de grasvegetatie op het grasveld Periode: gedurende het hele jaar	week	52,00 V		
				are			389,00 I
				are			108,00 I
				are			63,00 I

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
100040	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft; maaïen taluds overig gras op sportpark Aantal percelen: zie tekening 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: zand Talud 1 : 3 of steiler .9. Hoogte grasvegetatie rondom bomen: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale hoogte van de grasvegetatie op het grasveld Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale hoogte van de grasvegetatie op het grasveld Periode: gedurende het hele jaar	week	52,00	V	
100050	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft; Speelvelden met uitloopstroken en trainingsvelden ontdoen van blad en takken. Incl. het afrapen van takken Aantal percelen: zie tekening Bladvalperiode: n.v.t. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkende (eind)verwerkingsinstallatie. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V	
100060	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft; overig gras en overig gras talud ontdoen van blad en takken. Incl. het afrapen van takken Aantal percelen: zie tekening Bladvalperiode: n.v.t. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkende (eind)verwerkingsinstallatie. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V	
101			Bemesten				
101010	510206		Bemesten grasveld. Betreft; bemesting van speelvelden met uitloopstroken en trainingsvelden. Aantal giften: Uitvoering: maart Aantal percelen: zie tekening .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof Basatop 20+5+10 .9. Hoeveelheid: gemiddeld 150 kg per veld	are	497,00	V	
				kg			750,00 L

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101020	510206		Bemesten grasveld. Betreft; bemesting van speelvelden met uitloopstroken en trainingsvelden. Aantal giften: Uitvoering: Na doorzaaien Aantal percelen: zie tekening .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof G.O. Multigreen 23+24+109. Hoeveelheid: gemiddeld 200 kg per veld	are	497,00 V		
101030	510206		Bemesten grasveld. Betreft; bemesting van speelvelden met uitloopstroken en trainingsvelden. Aantal giften: Uitvoering: Najaar Aantal percelen: zie tekening .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof Basatop NK 14+0+19 (+3 MgO)9. Hoeveelheid: gemiddeld 150 kg per veld	are	497,00 V		
101040	510206		Bemesten grasveld. Betreft; bemesting van speelvelden met uitloopstroken en trainingsvelden, Aantal giften: Uitvoering: Gedurende het hele jaar in dien nodig, uitvoering in overleg met opdrachtgever Aantal percelen: zie tekening .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof NPK 12-10-18; KAS 17-17-17; organische meststoffen van DCM9. Hoeveelheid en tijdstip enkel in overleg met opdrachtgever	are	497,00 V		
102			Wiedeggen/rollen/slepen/prikrollen				
102010	513417		Wiedeggen sportveld. Betreft: het wiedeggen in combinatie met vegen op speelvelden met uitloopstroken en trainingsvelden Aantal percelen: zie tekening 1. Gerekend is met 6 beurt(en) .1. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,06 m . . .9. Aantal werkgangen: 2 horizontaal en verticaal9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer	are	2.982,00 V		
102020	513411		Rollen sportveld. Betreft: speelvelden met uitloopstroken (5x) en trainingsvelden (3x) Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .9. Gerekend is met meerdere beurten op verschillende plaatsen. Plaats en tijdstip in overleg met opdrachtgever.	are	2.269,00 V		

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102030	513412		Slepen sportveld. Betreft: speelvelden met uitloopstroken (1x) en trainingsvelden (5x) Grasveldtype: grassportveld Aantal percelen: zie tekening .3. Slepen met weidesleep .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .9. Gerekend is met meerdere beurten op verschillende plaatsen. Plaats en tijdstip in overleg met opdrachtgever.	are	609,00	V	
103			Beregenen				
103010	513499		Onderhoud beregeningsinstallaties Betreft de volgende jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden per complex van de aanwezige beregeningsinstallaties en pompunit: - voorjaarsbeurt: het aansluiten en gebruiksklaar maken van de installaties en inclusief testen van de installatie. - winterklaar maken: het afkoppelen en aftappen van de installaties. E.e.a.in overleg met directie.	EUR		N	
103020	513499		Beregenen terreinen Betreft: speelvelden met uitloopstroken en trainingsvelden Totaal aanwezig oppervlakte: Water uit eigen pompinstallatie. Hoeveelheid gelijkmatig verdelen Hoeveelheid en frequentie bepaald de aannemer zelf. Afstemmen op vereiste ontwikkeling van de grasmat	EUR		N	
104			Overige				
104010	513499		Mollen bestrijding Betreft; mollen bestrijding gedurende het hele jaar op speelvelden met uitloopstroken en trainingsvelden Totaal aanwezige oppervlakte: Er mag geen gebruik worden gemaakt van klemmen Alle velden dienen vrij te zijn van mollen.	week	52,00	V	
104020	513899		Herstellen speelschade grasveld. Betreft; het herstellen van schade aan de grasmat door slidings en overig handmatig werk op speelvelden met uitloopstroken Totaal aantal velden: 6 st Totaal oppervlakte: Wekelijkse inspectie en pleksgewijs herstel van grasmat door egaliseren, uitvullen, terugleggen, zoden en inzaaien Uitvoering: vrijdags dienen de velden vrij te zijn van bovengenoemde schade.	week	52,00	V	
104030	513499		Belijnen sportveld Betreft het belijnen van de speelvelden. Aantal velden: 6 velden. Belijnen met kalk e.e.a. in overleg met de directie. Inclusief leverantie belijningsmiddel. Uitzetten van de belijning conform de normen van de KNVB.	keer	180,00	V	

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
104040	713899		Reinigen dug-outs	st	12,00	V
			Betreft het reinigen van dug-outs, inclusief het			
			verwijderen van aanwezige vervuiling zoals mos-, alg-			
			en aanslagvorming op wanden, dakconstructies,			
			zitbanken en overige onderdelen van de dug-out.			
			Type dug-outs: Divers	st		12,00 I
			De keuze van materieel, werkmethode en			
			uitvoeringswijze is aan de aannemer.			
			De aannemer dient de reinigingsmethode zodanig te			
			kiezen dat schade aan materialen, coatings en			
			constructies wordt voorkomen. Reiniging dient volledig			
			chemievrij te worden uitgevoerd.			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
11			Groot onderhoud Natuurgras			
110000	222112		Cultiveren.	are	108,00	V
			Betreft het cultiveren van alle trainingsvelden.			
			Grondsoort:humeuze zandgrond			
		2.	Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		5	Bewerkingsdiepte: 0,25 m			
110010	513423		Egaliseren sportvelden.	are	108,00	V
			Betreft; het profileren/egaliseren van alle trainingsvelden			
		1.	Aantal percelen 3			
		. .1. . . .	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha			
		. . .3. . .	Egaliseren volgens normblad NOC*NSF voor:			
		2. .	Toegestane positieve afwijking: 0.02			
			Toegestane negatieve afwijking:			
110020	513415		Verticuteren sportveld.	are	778,00	V
			Betreft: speelvelden met uitloopstroken			
			Aantal percelen: 5			
		.2.	Diepte: 20 mm			
		. .1. . . .	Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		1. .	Gerekend is met 2 beurt(en)			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende (eind)verwerkingsinrichting.			
110030	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	108,00	V
			Betreft; het profileren/egaliseren van alle trainingsvelden			
		.4.	Dresgrond volgens de Standaard			
		. .3. . . .	Hoeveelheid: gemiddeld 0,5 m3 per 100 m2	m3		54,00 L
		1. .	Handmatig plaatsgewijs uitvullen			
		2	Slepen in twee gangen			
110040	513412		Slepen sportveld.	are	994,00	V
			Betreft: alle speelvelden met uitloopstroken en alle			
			trainingsvelden			
			Aantal percelen:			
		.3.	Slepen met weidesleep			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .1. . .	Gerekend is met 2 beurt(en)			
						

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110050	513104		Doorzaaien sportveld. Betreft: speelvelden met uitloopstroken Gerekend wordt met 2 werkgangen, 1 maal recht en 1 maal diagonaal. 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm	are	389,00	V	
				kg			389,00 L
110060	513101		Zaaien sportveld. Betreft: zaaien trainingsvelden 2. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2 .9. Breedwerpig zaaien; de grond direct na het zaaien aandrukken met een aan de zaaimachine bevestigde rol.	are	108,00	V	
				kg			270,00 L
110070	513414		Diepbeluchten sportveld. Betreft: speelvelden met uitloopstroken en trainingsvelden Aantal percelen: zie tekening .9. Diepbeluchten d.m.v. vertidrainen met holle pennen. Diepverluchten door het perforeren van de grasmatt met 80 tot 100 gaten per m2 .2. Diepte: 250 mm .1. Gerekend is met 1 beurt(en) .2. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	497,00	V	
110080	513499		Herstel doelgebieden Betreft; het herstellen van de doelgebieden op de speelvelden d.m.v. egaliseren en inzaaien Totaal aantal speelvelden: 5 st. Gerekend is met 1x per jaar. Totaal aantal doelgebieden, inclusief junioren doelen: 16 st	st	16,00	V	
110090	513499		Doelen stellen Betreft; het stellen van de doelen op de speelvelden inclusief de junioren doelen Gerekend is met 1x per jaar. Totaal aantal doelen op de speelvelden: 16 st	st	16,00	V	
12			Winter onderhoud Natuurgras				
120010	513414		Diepbeluchten sportveld. Diepbeluchten d.m.v. vertidrainen met vaste pennen Betreft: speelvelden met uitloopstroken en trainingsvelden Aantal percelen: zie tekening .9. Diepbeluchten d.m.v. vertidrainen met vaste pennen. Diepverluchten door het perforeren van de grasmatt met 80 tot 100 gaten per m2 .3. Diepte: 350 mm .1. Gerekend is met 1 beurt(en)	are	497,00	V	

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
120020	513420		Dressen/bezanden sportveld. Betreft: speelvelden met uitloopstroken Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 Gehele veld dressen Slepen in twee gangen	are m3	389,00 	V	155,60 L
120030	513420		Dressen/bezanden sportveld. Betreft: trainingsvelden Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF Hoeveelheid: gemiddeld 0,6 m3 per 100 m2 Gehele veld dressen Slepen in twee gangen	are m3	108,00 	V	64,80 L
120040	513412		Slepen sportveld. Betreft: alle speelvelden met uitloopstroken en trainingsvelden Aantal percelen: zie tekening Slepen met weidesleep Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en)	are	497,00	V	
120050	513414		Diepbeluchten sportveld. Betreft: 2 speelvelden met uitloopstroken en trainingsvelden Aantal percelen: zie tekening Diepverluchten d.m.v. schudfrezen Locatie op aanwijzing van directievoerder.	are	263,52	V	
120060	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft: het doorspuiten van de drainage onder de natuurgas- en WeTra-velden Tijdstip op aanwijzing van directie Aantal percelen: 1 sportveld Totale lengte drainage per streng: 110 m. Gerekend is met 1 keer in de 5 jaar doorspuiten van alle drainage op het sportpark. Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie. Water: Uitwendige diameter drains 65 mm Strengen met lengte tot 200 m: 110 st Betreft enkelvoudige drainage Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m	m	1.980,00	V	
14			Overig onderhoud				
140			Onderhoud bos (extensief) Oppervlakte: Bos: 141 are				

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
140010	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft tevens de randen van het bos (extensief) binnen 1 meter van de terreinafscheiding, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant.	week	52,00	V
		1.	Te onderhouden lengte	m		2.740,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. . .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		. . .1. . .	Grondsoort: zand			
		2. .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
140020	514430		Dunnen beplanting. Betreft dunnen van Bos Jaarlijks wordt 20% van het areaal bos (plantsoen) gedund.	m2	2.820,00	V
		5.	Betreft: bos			
		.3.	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2			
		. . .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer			
		. . .5. . .	Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
141			Onderhoud bosplantsoen Oppervlakte: Bosplantsoen: 7 are			
141010	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft tevens de randen van het bosplantsoen binnen 1 meter van de terreinafscheiding, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant.	week	52,00	V
		1.	Te onderhouden lengte	m		450,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. . .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		. . .1. . .	Grondsoort: zand			
		2. .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
141020	514430		Dunnen beplanting. Betreft dunnen van Bosplantsoen Jaarlijks wordt 30% van het areaal bosplantsoen gedund.	m2	210,00	V
		5.	Betreft: bos			
		.3.	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2			
		. . .3. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m			
		. . .5. . .	Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
141030	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft uitmaaien bosplantsoen in afwijking tot de KOR-beeldmeetlat maximale grashoogte tussen bosplantsoen 20 cm 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V
142			Onderhoud sierheesters/bodembedekkers/Hagen			
142010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft beheersen onkruid 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V
142040	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft knippen van hagen Let op, genoemde oppervlakte betreft haagvoet. De aannemer dient zelf een inschatting te maken van het knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag .1. Betreft: blokhaag .3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m .4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer .2. Aantal beurten: 2 .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	782,00	V
142050	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft beheersen natuurlijk afval sierheesters/bodembedekkers Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V
				are		7,82 I

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
143			Onderhoud verhardingen			
			Oppervlakte:			
			Asfalt: 8,2 are			
			Betonstraatstenen: 1,5 are			
			Betontegels: 41,69 are			
143010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	52,00	V
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open			
			verharding-elementenverharding-onkruid			
			Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens			
			bestekspostnummer(s): n.v.t.			
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens			
			bestekspostnummer(s): n.v.t.			
			Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.			
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:			
			Verhardingstype: gezien worden als onkruid.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		43,19 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
143020	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	V
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Verharding-natuurlijk afval op verharding			
			Bladvalperiode: n.v.t.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		51,39 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.9.	Verhardingstype: gesloten verharding, tegels,			
			straatstenen.			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
143030	501704		Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00	V
			Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en			
			randstroken			
		9.	Te onderhouden oppervlakte:	are		51,39 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
143040	501703		Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegbaar zwerfafval	week	52,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		51,39 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
143050	831403		Herstraten betontegels. Betreft het herstraten van betontegels op de sportcomplexen.	m2	100,00	V
		9.	Totale breedte tot 3,00 m.			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2		10,00 I
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels	m2		10,00 L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3		0,20 L
144			Onderhoud kolken Hoeveelheid te onderhouden kolken 13 st.			
144010	501701		Beheersen belemmering kolk-inlaat. Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-belemmering inlaat	week	52,00	V
		1.	Te onderhouden aantal	st		13,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
144020	258501		Beheersen vullingsgraad-kolk. Betreft het beheersen van vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-vullingsgraad	week	52,00	V
		1.	Te onderhouden aantal	st		13,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.9.	Schoonmaken kolken na veegronde			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2			SPORTPARK EFC'58			
			Oppervlakte:			
			Speelveld/uitloopstroken 259 are			
			Trainingsveld: 51,0 are			
			Overig gras: 12,0 are			
			Overig gras, talud: 3,5 are			
			Doelen: 8 st			
			Kunstgras: Onderhoud door derden			
20			Regulier onderhoud Natuurgras			
200			Maaien			
200010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00	V
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig			
			de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en			
			korfbal			
			Betreft; maaien speelvelden met uitloopstroken			
			Aantal percelen: 3 speelvelden met uitloopstroken			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		259,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.1.	Grondsoort: zand			
		.9	Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels: ten			
			hoogste tweemaal de toegestane maximale hoogte van			
			de grasvegetatie op het grasveld			
			Periode: gedurende het hele jaar			
200020	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00	V
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig			
			de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en			
			korfbal			
			Betreft; maaien trainingsoorvelden			
			Aantal percelen: 1 veld			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		51,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.1.	Grondsoort: zand			
		.9	Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels: ten			
			hoogste tweemaal de toegestane maximale hoogte van			
			de grasvegetatie op het grasveld			
			Periode: gedurende het hele jaar			
200030	512802		Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	V
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-grasveld-grashoogte			
			Betreft; maaien overige gras op sportpark			
			Aantal percelen: zie tekening			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		12,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.1.	Grondsoort: zand			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.9	Hoogte grasvegetatie rondom bomen: ten hoogste			
			tweemaal de toegestane maximale hoogte van de			
			grasvegetatie op het grasveld			
			Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels: ten			
			hoogste tweemaal de toegestane maximale hoogte van			
			de grasvegetatie op het grasveld			
			Periode: gedurende het hele jaar			

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
200040	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft; maaïen overige gras op sportpark Aantal percelen: zie tekening 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .1. Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Hoogte grasvegetatie rondom bomen: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale hoogte van de grasvegetatie op het grasveld Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale hoogte van de grasvegetatie op het grasveld Periode: gedurende het hele jaar	week	52,00 V	
200050	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft; Speelvelden met uitloopstroken en trainingsvelden ontdoen van blad en takken. Incl. het afrapen van takken Aantal percelen: zie tekening Bladvalperiode: N.v.t. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkende (eind)verwerkingsinstallatie Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
200060	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft; overig gras en overig gras talud ontdoen van blad en takken. Incl. het afrapen van takken Aantal percelen: zie tekening Bladvalperiode: N.v.t. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkende (eind)verwerkingsinstallatie Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
201			Bemesten			
201010	510206		Bemesten grasveld. Betreft; bemesting van speelvelden met uitloopstroken en trainingsveld Aantal giften: Uitvoering: Maart Aantal percelen: zie tekening .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof Basatop 20+5+10 .9. Hoeveelheid: gemiddeld 150 kg per veld	are	310,00 V	
				kg		600,00 L

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
201020	510206		Bemesten grasveld. Betreft; bemesting van speelvelden met uitloopstroken en trainingsveld Aantal giften: Uitvoering: Na doorzaaien Aantal percelen: zie tekening .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof G.O. Multigreen 23+24+10 .9. Hoeveelheid: gemiddeld 200 kg per veld	are	310,00 V	800,00 L
201030	510206		Bemesten grasveld. Betreft; bemesting van speelvelden met uitloopstroken en trainingsveld Aantal giften: Uitvoering: Najaar Aantal percelen: zie tekening .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof Basatop NK 14+0+19 (+3 MgO) .9. Hoeveelheid: gemiddeld 150 kg per veld	are	310,00 V	600,00 L
201040	510206		Bemesten grasveld. Betreft; bemesting van speelvelden met uitloopstroken en trainingsvelden Aantal giften: Uitvoering: Gedurende het hele jaar in dien nodig, uitvoering in overleg met opdrachtgever Aantal percelen: zie tekening .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof NPK 12-10-18; KAS .9. 17-17-17; organische meststoffen van DCM .9. Hoeveelheid en tijdstip enkel in overleg met opdrachtgever	are	310,00 V	400,00 L
202			Wiedeggen/rollen/slepen/prikrollen			
202010	513417		Wiedeggen sportveld. Betreft: het wiedeggen in combinatie met vegen op speelvelden met uitloopstroken en trainingsvelden Aantal percelen: zie tekening 1. Gerekend is met 6 beurt(en) per sportveld (eenmaal per maand in het groeiseizoen, exclusief de periode van groot onderhoud) .1. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,06 m .9. Aantal werkgangen: 2 horizontaal en verticaal .9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer	are	1.860,00 V	
202020	513411		Roller sportveld. Betreft: speelvelden met uitloopstroken (5x) en trainingsvelden (3x) Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met meerdere beurten op verschillende plaatsen. Plaats en tijdstip in overleg met opdrachtgever	are	1.448,00 V	

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
202030	513412		Slepen sportveld. Betreft: speelvelden met uitloopstroken (1x) en trainingsvelden (5x) Grasveldtype: grassportveld Aantal percelen: zie tekening .3. Slepen met weidesleep .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .9. Gerekend is met meerdere beurten op verschillende plaatsen. Plaats en tijdstip in overleg met opdrachtgever.	are	514,00	V	
203			Beregenen				
203010	513499		Onderhoud beregeningsinstallaties Betreft de volgende jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden per complex van de aanwezige beregeningsinstallaties en pompunit: - voorjaarsbeurt: het aansluiten en gebruiksklaar maken van de installaties en inclusief testen van de installatie. - winterklaar maken: het afkoppelen en aftappen van de installaties. E.e.a.in overleg met directie.	EUR		N	
203020	513499		Beregenen terreinen Betreft: speelvelden met uitloopstroken en trainingsvelden Totaal aanwezig oppervlakte: Water uit eigen pompinstallatie Hoeveelheid gelijkmatig verdelen Hoeveelheid en frequentie bepaald de aannemer zelf. Afstemmen op vereiste ontwikkeling van de grasmat	EUR		N	
204			Overige				
204010	513499		Mollen bestrijding Betreft; mollen bestrijding gedurende het hele jaar op speelvelden met uitloopstroken en trainingsvelden Totaal aanwezige oppervlakte: Er mag geen gebruik worden gemaakt van klemmen Alle velden dienen vrij te zijn van mollen.	week	52,00	V	
204020	513899		Herstellen speelschade grasveld. Betreft; het herstellen van schade aan de grasmat door slidings en overig handmatig werk op speelvelden met uitloopstroken Totaal aantal velden: 4st Totaal oppervlakte: Wekelijkse inspectie en pleksgewijs herstel van grasmat door egaliseren, uitvullen, terugleggen, zoden en inzaaien Uitvoering: vrijdags dienen de velden vrij te zijn van bovengenoemde schade.	week	52,00	V	
204030	513499		Belijnen sportveld Betreft het belijnen van de speelvelden. Aantal velden: 4 velden. Belijnen met kalk e.e.a. in overleg met de directie. Inclusief leverantie belijningsmiddel. Uitzetten van de belijning conform de normen van de KNVB.	keer	120,00	V	

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
204040	713899		Reinigen dug-outs	st	6,00	V
			Betreft het reinigen van dug-outs, inclusief het			
			verwijderen van aanwezige vervuiling zoals mos-, alg-			
			en aanslagvorming op wanden, dakconstructies,			
			zitbanken en overige onderdelen van de dug-out.			
			Type dug-outs: Divers	st		6,00 I
			De keuze van materieel, werkmethode en			
			uitvoeringswijze is aan de aannemer.			
			De aannemer dient de reinigingsmethode zodanig te			
			kiezen dat schade aan materialen, coatings en			
			constructies wordt voorkomen. Reiniging dient volledig			
			chemievrij te worden uitgevoerd.			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
21			Groot onderhoud Natuurgras			
210000	222112		Cultiveren.	are	51,00	V
			Betreft het cultiveren van alle trainingsvelden.			
			Grondsoort:			
		2.	Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		5	Bewerkingsdiepte: 0,25 m			
210010	513423		Egaliseren sportvelden.	are	51,00	V
			Betreft; het profileren/egaliseren van 1 trainingsveld.			
		.1.	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha			
		. . .3. . . .	Egaliseren volgens normblad NOC*NSF voor:			
		2. . . .	Toegestane positieve afwijking: 0,02			
			Toegestane negatieve afwijking:			
210020	513415		Verticuteren sportveld.	are	620,00	V
			Betreft: speelvelden met uitloopstroken			
			Aantal percelen: zie tekening			
		.2.	Diepte: 20 mm			
		. .1.	Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren			
		. . .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		1. . . .	Gerekend is met 2 beurt(en)			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende (eind)verwerkingsinrichting.			
210030	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	129,00	V
			Betreft: 1 speelveld en 1 trainingsveld			
		.4.	Dresgrond volgens de Standaard			
		. .3.	Hoeveelheid: gemiddeld 0,5 m3 per 100 m2	m3		64,50 L
		. . .1. . . .	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand			
			het gras maaien op een maaahoogte van 0,5 mm			
		1.	Handmatig plaatsgewijs uitvullen			
		2	Slepen in twee gangen			
210040	513412		Slepen sportveld.	are	310,00	V
			Betreft: alle speelvelden met uitloopstroken en alle			
			trainingsvelden			
			Aantal percelen: Zie tekening			
		.3.	Slepen met weidesleep			
		. .1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .1. . . .	Gerekend is met 1 beurt(en)			
						

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
210050	513104		Doorzaaien sportveld. Betreft: speelvelden met uitloopstroken Gerekend wordt met 2 werkgangen, 1 maal recht en 1 maal diagonaal 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 .2. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm	are kg	259,00 V	259,00 L
210060	513101		Zaaien sportveld. Betreft: zaaien trainingsvelden 2. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2 .9. Breedwerpig zaaien; de grond direct na het zaaien aandrukken met een aan de zaaimachine bevestigde rol.	are kg	51,00 V	127,50 L
210070	513414		Diepbeluchten sportveld. Betreft: speelvelden met uitloopstroken en 1 trainingsveld. Aantal percelen: zie tekening .9. Diepbeluchten d.m.v. vertidrainen met holle pennen. Diepverluchten door het perforeren van de grasmatt met 80 tot 100 gaten per m2 .2. Diepte: 250 mm .1. Gerekend is met 1 beurt(en) .2. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	310,00 V	
210080	513499		Herstel doelgebieden Betreft; het herstellen van de doelgebieden op de speelvelden d.m.v. egaliseren en inzaaien Totaal aantal speelvelden: 3 st. en 1 trainingsveld Gerekend is met 1x per jaar. Totaal aantal doelgebieden, inclusief junioren doelen: 8 st	st	8,00 V	
210090	513499		Doelen stellen Betreft; het stellen van de doelen op de speelvelden inclusief de junioren doelen Gerekend is met 1x per jaar. Totaal aantal doelen op de speelvelden: 8 st	st	8,00 V	
22			Winter onderhoud Natuurgras			
220010	513414		Diepbeluchten sportveld. Diepbeluchten d.m.v. vertidrainen met vaste pennen Betreft: speelvelden met uitloopstroken en 1 trainingsveld. Aantal percelen: zie tekening .9. Diepbeluchten door het perforeren van de grasmatt met 80 tot 100 gaten per m2 .1. Gerekend is met 1 beurt(en)	are	310,00 V	
220020	513420		Dressen/bezanden sportveld. Betreft: speelvelden met uitloopstroken .1. Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Gehele veld dressen .2. Slepen in twee gangen	are m3	259,00 V	103,60 L

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
220030	513420		Dressen/bezanden sportveld. Betreft: trainingsvelden Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF Hoeveelheid: gemiddeld 0,6 m3 per 100 m2 Gehele veld dressen Slepen in twee gangen	are m3	51,00 	V	30,60 L
220040	513412		Slepen sportveld. Betreft: alle speelvelden met uitloopstroken en alle trainingsvelden Aantal percelen: Zie tekening Slepen met weidesleep Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en)	are	310,00	V	
220050	513414		Diepbeluchten sportveld. Betreft: 2 speelvelden met uitloopstroken en 1 trainingsveld. Aantal percelen: zie tekening Diepverluchten d.m.v. schudfrezen Locatie op aanwijzing van directievoerder.	are	207,00	V	
220060	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft: het doorspuiten van de drainage onder de natuurgas- en WeTra-velden Tijdstip op aanwijzing van directie Aantal percelen: 1 sportveld Totale lengte drainage per streng: 110 m. Gerekend is met 1 keer in de 5 jaar doorspuiten van alle drainage op het sportpark. Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie. Water: Uitwendige diameter drains 65 mm Strengen met lengte tot 200 m: 110 st Betreft enkelvoudige drainage Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m	m	1.980,00	V	
24			Overig onderhoud				
240			Onderhoud bos (extensief) Oppervlakte: Bos: 136 are				
240010	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft tevens de randen van het bos (extensief) binnen 1 meter van de terreinafscheiding, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week m	52,00	V	1.800,00 I

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
240020	514430		Dunnen beplanting. Betreft dunnen van Bos Jaarlijks wordt 20% van het areaal bos (plantsoen) gedund. 5. Betreft: bos .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .5. Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	2.720,00	V
241			Onderhoud bosplantsoen Oppervlakte: Bosplantsoen: 5,53 are			
241010	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft tevens de randen van het bosplantsoen binnen 1 meter van de terreinafscheiding, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V
241020	514430		Dunnen beplanting. Betreft dunnen van Bosplantsoen Jaarlijks wordt 30% van het areaal bosplantsoen gedund. 5. Betreft: bos .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .5. Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	166,00	V
241030	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft uitmaaaien bosplantsoen in afwijking tot de KOR-beeldmeetlat maximale grashoogte tussen bosplantsoen 20 cm 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V
				are		5,53 I

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
242			Onderhoud sierheesters/bodembedekkers				
			Oppervlakte:				
			heesters: 0,53 are				
242010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft beheersen onkruid				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,53 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.1.	Grondsoort: zand				
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
242020	514813		Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van overgroei door heesters				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding				
			of gras				
			Betreft beheersen overgroei				
			sierheesters				
		1.	Te onderhouden lengte	m			35,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.1.	Grondsoort: zand				
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
242030	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	53,00	V	
			Betreft snoeien van sierheesters/bodembedekkers				
		1.	Verjongingssnoei				
		.9.	Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters				
			Incl. haag in beplanting.				
		.2.	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2				
		.1.	Snoeiëregiem: 1 keer per jaar				
		.1.	In beplantingsvak				
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
242050	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-natuurlijk afval				
			Betreft beheersen natuurlijk afval				
			sierheesters/bodembedekkers				
			Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,53 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
243			Onderhoud verhardingen				
			Oppervlakte:				
			Betonstraatstenen: 26,6 are				
			Betontegels: 10,53 are				
243010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
			verharding-elementenverharding-onkruid				
			Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens				
			bestekspostnummer(s): n.v.t.				
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
			bestekspostnummer(s): n.v.t.				
			Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.				
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:				
			Verhardingstype: gezien worden als onkruid.				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			37,13 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		.9.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
243020	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Verharding-natuurlijk afval op verharding				
			Bladvalperiode: n.v.t.				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			37,13 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.9.	Verhardingstype: open verharding tegels, straatstenen				
			en halfverharding.				
		.9.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
243030	501704		Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en				
			randstroken				
		9.	Te onderhouden oppervlakte:	are			37,13 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		.9.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
243040	501703		Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegbaar zwerfafval	week	52,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		37,13 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
243050	831403		Herstraten betontegels. Betreft het herstraten van betontegels op de sportcomplexen.	m2	100,00	V
		9.	Totale breedte tot 3,00 m.			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2		10,00 I
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels	m2		10,00 L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3		0,20 L
243060	831402		Herstraten betonstraatstenen. Betreft het herstraten van betonstraatstenen op de sportcomplexen.	m2	100,00	V
		9.	Totale breedte tot 3,00 m.			
		.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen	m2		10,00 I
		.1.	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat	m2		10,00 L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3		0,40 L
244			Onderhoud kolken Hoeveelheid te onderhouden kolken 4 st.			
244010	501701		Beheersen belemmering kolk-inlaat. Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-belemmering inlaat	week	52,00	V
		1.	Te onderhouden aantal	st		4,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
244020	258501		Beheersen vullingsgraad-kolk. Betreft het beheersen van vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-vullingsgraad	week	52,00	V
		1.	Te onderhouden aantal	st		4,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.9.	Schoonmaken kolken na veegronden			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			SPORTPARK FC Horst Oppervlakte: Speelveld: 128,0 are Uitloopstroken: 28,0 are Trainingsveld: Onderhoud door VE Overig gras: Onderhoud door VE Doelen: 8 st Kunstgras: 155 are				
30			Regulier onderhoud Natuurgras				
300			Maaien				
300010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Betreft; maaien speelvelden met uitloopstroken	week	52,00 V		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		156,00	I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.1.	Grondsoort: zand				
		.9	Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale hoogte van de grasvegetatie op het grasveld Periode: gedurende het hele jaar				
300020	511806		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft; Speelvelden met uitloopstroken ontdoen van blad en takken. Incl. het afrapen van takken Aantal percelen: zie tekening Bladvalperiode: N.v.t.	week	52,00 V		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		156,00	I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkende (eind)verwerkingsinstallatie. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
301			Bemesten				
301010	510206		Bemesten grasveld. Betreft; bemesting van speelvelden met uitloopstroken Aantal giften: .Uitvoering: Maart. Aantal percelen: zie tekening	are	156,00 V		
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	Grasveldtype: grassportveld				
		.2.	Korrelachtige meststof Basatop 20+5+10	kg		300,00	L
		.9.	Hoeveelheid: gemiddeld 150 kg per veld				
301020	510206		Bemesten grasveld. Betreft; bemesting van speelvelden met uitloopstroken Aantal giften: Uitvoering: Na doorzaaien Aantal percelen: zie tekening	are	156,00 V		
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	Grasveldtype: grassportveld Hoeveelheid: gemiddeld 200 kg per veld				
			Leverantie via stelpost.				
		.2.	Korrelachtige meststof G.O. Multigreen 23+24+10	kg		400,00	L
		.9.	Hoeveelheid: gemiddeld 200 kg per veld				

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
301030	510206		Bemesten grasveld. Betreft; bemesting van speelvelden met uitloopstroken Aantal giften: .Uitvoering: Najaar. Aantal percelen: zie tekening .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof Basatop NK 14+0+19 (+3 MgO)9. Hoeveelheid: gemiddeld 150 kg per veld	are	156,00	V
301040	510206		Bemesten grasveld. Betreft; bemesting van speelvelden met uitloopstroken Aantal giften: .Uitvoering: Gedurende het hele jaar in dien nodig, uitvoering in overleg met opdrachtgever Aantal percelen: zie tekening .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof NPK 12-10-18; KAS 17-17-17; organische meststoffen van DCM9. Hoeveelheid en tijdstip enkel in overleg met opdrachtgever	are	156,00	V
302			Wiedeggen/rollen/slepen/prikrollen			
302010	513417		Wiedeggen sportveld. Betreft: het wiedeggen in combinatie met vegen op speelvelden met uitloopstroken Aantal percelen: zie tekening. 1. Gerekend is met 6 beurt(en) .1. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,06 m . . .9. Aantal werkgangen: 2 horizontaal en verticaal9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer	are	936,00	V
302020	512521		Rollen grasveld. Betreft: speelvelden met uitloopstroken (5x) Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .9. Gerekend is met meerdere beurten op verschillende plaatsen. Plaats en tijdstip in overleg met opdrachtgever.	are	780,00	V
302030	513412		Slepen sportveld. Betreft: speelvelden met uitloopstroken (1x) Grasveldtype: grassportveld Aantal percelen: zie tekening .3. Slepen met weidesleep . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .9. Gerekend is met meerdere beurten op verschillende plaatsen. Plaats en tijdstip in overleg met opdrachtgever.	are	156,00	V
303			Beregenen			

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
303010	513499		Onderhoud beregeningsinstallaties Betreft de volgende jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden per complex van de aanwezige beregeningsinstallaties en pompunit: - voorjaarsbeurt: het aansluiten en gebruiksklaar maken van de installaties en inclusief testen van de installatie. - winterklaar maken: het afkoppelen en aftappen van de installaties. E.e.a.in overleg met directie.	EUR		N	
303020	513499		Beregenen terreinen Betreft; speelvelden met uitloopstroken. Totaal aanwezig oppervlakte: Water uit eigen pompinstallatie Hoeveelheid gelijkmatig verdelen Hoeveelheid en frequentie bepaald de aannemer zelf. Afstemmen op vereiste ontwikkeling van de grasmat	EUR		N	156,00 I
304			Overige				
304010	513499		Mollen bestrijding Betreft; mollen bestrijding gedurende het hele jaar op speelvelden met uitloopstroken Totaal aanwezige oppervlakte: Er mag geen gebruik worden gemaakt van klemmen Alle velden dienen vrij te zijn van mollen.	week	52,00	V	
304020	513899		Herstellen speelschade grasveld. Betreft; het herstellen van schade aan de grasmat door slidings en overig handmatig werk op speelvelden met uitloopstroken Totaal aantal velden: 2 st Totaal oppervlakte: Wekelijkse inspectie en pleksgewijs herstel van grasmat door egaliseren, uitvullen, terugleggen, zoden en inzaaien Uitvoering: vrijdags dienen de velden vrij te zijn van bovengenoemde schade.	week	52,00	V	156,00 I
304030	513499		Belijnen sportveld Betreft het belijnen van de speelvelden. Aantal velden: 2 velden. Belijnen met kalk e.e.a. in overleg met de directie. Inclusief leverantie belijningsmiddel. Uitzetten van de belijning conform de normen van de KNVB.	keer	60,00	V	
304040	713899		Reinigen dug-outs Betreft het reinigen van dug-outs, inclusief het verwijderen van aanwezige vervuiling zoals mos-, alg- en aanslagvorming op wanden, dakconstructies, zitbanken en overige onderdelen van de dug-out. Type dug-outs: Divers De keuze van materieel, werkmethode en uitvoeringswijze is aan de aannemer. De aannemer dient de reinigingsmethode zodanig te kiezen dat schade aan materialen, coatings en constructies wordt voorkomen. Reiniging dient volledig chemievrij te worden uitgevoerd. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	4,00	V	4,00 I

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
31			Groot onderhoud Natuurgras				
310010	513415		Verticuteren sportveld. Betreft: speelvelden met uitloopstroken Aantal percelen: zie tekening .2. Diepte: 20 mm1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 31. Gerekend is met 2 beurt(en)1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind)verwerkingsinrichting.	are	312,00	V	
310020	513420		Dressen/bezanden sportveld. Betreft; 1 speelveld (op aangeven opdrachtgever) .4. Dresgrond volgens de Standaard3. Hoeveelheid: gemiddeld 0,5 m3 per 100 m21. Handmatig plaatsgewijs uitvullen2. Slepen in twee gangen	are	78,00	V	
310030	513412		Slepen sportveld. Betreft: alle speelvelden met uitloopstroken Aantal percelen: Zie tekening .3. Slepen met weidesleep1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 31. Gerekend is met 1 beurt(en)	are	156,00	V	
310040	513104		Doorzaaien sportveld. Betreft: speelvelden met uitloopstroken Gerekend wordt met 2 werkgangen, 1 maal recht en 1 maal diagonaal 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 Hoeveelheid: 1 kg/100 m2 .2. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm	are	156,00	V	
310050	513414		Diepbeluchten sportveld. Betreft: speelvelden met uitloopstroken Aantal percelen: zie tekening .9. Diepbeluchten d.m.v. vertidrainen met holle pennen. Diepverluchten door het perforeren van de grasmatt met 80 tot 100 gaten per m22. Diepte: 250 mm1. Gerekend is met 1 beurt(en)2. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	156,00	V	
310060	513499		Herstel doelgebieden Betreft; het herstellen van de doelgebieden op de speelvelden d.m.v. egaliseren en inzaaien Totaal aantal speelvelden: 2 st. Gerekend is met 1x per jaar. Totaal aantal doelgebieden, inclusief junioren doelen: 4 st	st	4,00	V	
310170	513499		Doelen stellen Betreft; het stellen van de doelen op de speelvelden inclusief de junioren doelen Gerekend is met 1x per jaar. Totaal aantal doelen op de speelvelden: 4 st	st	4,00	V	
32			Winter onderhoud Natuurgras				

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
320010	513414		Diepbeluchten sportveld. Diepbeluchten d.m.v. vertidrainen met vaste pennen Betreft: speelvelden met uitloopstroken Aantal percelen: zie tekening .9. Diepbeluchten d.m.v. vertidrainen met vaste pennen. Diepverluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 .3. Diepte: 350 mm .1. Gerekend is met 1 beurt(en)	are	156,00	V
320020	513420		Dressen/bezanden sportveld. Betreft: speelvelden met uitloopstroken .1. Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Gehele veld dressen .2. Slepen in twee gangen	are	156,00	V
320030	513412		Slepen sportveld. Betreft: speelvelden met uitloopstroken Aantal percelen: Zie tekening .3. Slepen met weidesleep .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .1. Gerekend is met 1 beurt(en)	are	156,00	V
320040	513414		Diepbeluchten sportveld. Betreft: 1 speelveld met uitloopstroken Aantal percelen: zie tekening .9. Diepverluchten d.m.v. schudfrezen .3. Diepte: 350 mm .9. Locatie op aanwijzing van directievoerder.	are	78,00	V
320060	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft: het doorspuiten van de drainage onder de natuurgras- en WeTra-velden Tijdstip op aanwijzing van directie Aantal percelen: 1 sportveld Totale lengte drainage per streng: 110 m. Gerekend is met 1 keer in de 5 jaar doorspuiten van alle drainage op het sportpark. Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie. Water: .3. Uitwendige diameter drains 65 mm .1. Strengen met lengte tot 200 m: 110 st .1. Betreft enkelvoudige drainage .2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m	m	1.980,00	V
33			Onderhoud Kunstgras			
330			Regulier onderhoud Kunstgras			
3300			<u>Kunstgrasveld veld 1 en 2</u>			

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
330010	712501		Inspecteren. Betreft: het inspecteren t.b.v. garantie door leverancier van kunstgrassportvelden samen met de beheerder. Inclusief begeleiding voor het onderhoud van de velden Aantal percelen: 2, veld 1 en 2 Uitgaande van 12 inspectiebeurten per sportveld Soort inspectie controle infillmateriaal en oneffenheden in het veld, conform standaard RAW bepaling (2025) Situering conform tekening Inclusief extra inspecteren van de penaltystippen, hoeken en doelgebieden (visueel) Aantal velden:2 Totale oppervlakte velden:155 are 1. Gebruik: voetbal .1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld . .1. Inclusief poolhoogtemeting	keer	12,00	V
330020	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het leveren en aanvullen van infill kunstgrasvelden Situering conform tekening Aantal percelen: 2, veld 1 en 2 Aantal velden: 1. Gebruik: voetbal .9. Gerekend is per sportveld met 12 onderhoudsbeurten per jaar . .9. Infill:SBR-Rubber	are	1.866,24	V
330030	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld Aantal percelen: 2, veld 1 en 2 Gerekend met een totale omtrek ca. 360 m1 per veld en een breedte van ca. 1m .3. Onkruidvrij maken door middel van handmatig plukken . .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	43,20	V
330040	712407		Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: het borstelen van het kunstgrasveld. Aantal percelen: 2, veld 1 en 2 Borstelen: werkrichting tijdens borstelen regelmatig verwisselen (lengte, breedte en diagonaal). Nooit dwars op de naden borstelen Het veld zo borstelen dat de zestienmeter gebieden weer aan de juiste hoeveelheid infill voldoen. Borsteldiepte tot aan de gedecompecteerde laag. Machine: d.m.v. GKB Brush BR400 o.g. Aantal velden: 1. Gebruik: voetbal .3. Infill: SBR-Rubber . .2. Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar alleen borstelen onder droge omstandigheden. . .9. Na het borstelen slepen met een rubbermat en infill van de verharding terug blazen op kunstgrasveld. (conform zorgdocument Infill)	are	6.998,40	V

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
330050	513899		Beheersen natuurlijk afval-kunstgras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-kunstgras-natuurlijk afval Betreft het beheersen van natuurlijk afval op kunstgrasvelden. Aantal percelen: 2, veld 1 en 2 Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar. Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Het blad van buiten naar binnen blazen en vanuit het midden opruimen en afvoeren. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V
331			Groot onderhoud kunstgras			
3310			<u>Kunstgrasvelden veld 1 en 2</u> Betreft kunstgrasveld			
331010	712501		Inspecteren. Betreft: het inspecteren t.b.v. garantie door leverancier van kunstgrassportvelden samen met de beheerder. Inclusief begeleiding voor het onderhoud van de velden Aantal percelen: 2, veld 1 en 2 Uitgaande van 2 inspectiebeurten per sportveld Soort inspectie conform standaard RAW bepaling artikel 71.22.05 Aantal velden:2 Totale oppervlakte velden:155 are 1. Gebruik: voetbal .1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld .1. Inclusief poolhoogtemeting	keer	4,00	V
331020	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld Aantal percelen: 2, veld 1 en 2 Gerekend met een totale omtrek ca. 360 m1 per veld en een breedte van ca. 1m .3. Onkruidvrij maken door middel van handmatig plukken .1. Gerekend is met 1 onderhoudbeurt(en) per sportveld. .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	7,20	V
331030	712503		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. Betreft: het reinigen en decompacteren infill kunstgrasvelden Aantal percelen: 2, veld 1 en 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per sportveld Machine: d.m.v. GKB Quick Clean o.g. Aantal velden: 1. Gebruik: voetbal .3. Infill: SBR-rubber .1. Bewerkingsdiepte: 50 mm .1. Zeefmaat reiniging: 3 mm .2. Overtollig infill verdelen over het sportveld .2. Na reiniging borstelen en slepen m.b.v. een rubbermat	are	155,51	V

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331040	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het leveren en aanvullen van infill kunstgrasvelden Aantal percelen: 2, veld 1 en 2 Inclusief het in borstelen van nieuwe infill. Aantal velden: 1. Gebruik: voetbal .9. Gerekend is per sportveld met 1 onderhoudsbeurt per jaar .9. Infill: SBR-Rubber, Incl.leverantie	are	155,51	V	
34			Overig onderhoud				
341			Onderhoud bosplantsoen Oppervlakte: Bosplantsoen: 0,6 are				
341010	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft tevens de randen van het bosplantsoen binnen 1 meter van de terreinafscheiding, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
341020	514430		Dunnen beplanting. Betreft dunnen van Bosplantsoen Jaarlijks wordt 30% van het areaal bosplantsoen gedund. 5. Betreft: bos .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .5. Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	18,00	V	
341030	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft uitmaaaien bosplantsoen in afwijking tot de KOR-beeldmeetlat maximale grashoogte tussen bosplantsoen 20 cm 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
				are			0,60 I

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342			Onderhoud sierheesters/bodembedekkers/hagen Oppervlakte: Sierheester/bodembedekkers: 1,0 are Hagen: 8,70 are				
342010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft beheersen onkruid 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
342020	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft beheersen overgroei sierheesters/bodembedekkers 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	9,70 I
342030	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft snoeien van sierheesters/bodembedekkers 1. Verjongingssnoei .9. Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Incl. haag in beplanting. .2. Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 .1. Snoeiregiem: 1 keer per jaar .1. In beplantingsvak .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	100,00	V	30,00 I
342040	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft knippen van hagen Let op, genoemde oppervlakte betreft haagvoet. De aannemer dient zelf een inschatting te maken van het knippoppervlakte. Plantsoort van de haag: 4. De zijanten en de bovenkant van de haag .1. Betreft: blokhaag .3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m .4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer .2. Aantal beurten: 2 .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	870,00	V	

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342050	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft beheersen natuurlijk afval sierheesters/bodembedekkers Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
343			Onderhoud verhardingen Oppervlakte: Betonstraatstenen: 66 are Betontegels: 32 are	are			9,70 I
343010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Verhardingstype: gezien worden als onkruid. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
				are			98,00 I
343020	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: n.v.t. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Verhardingstype: open verharding tegels, straatstenen en halfverharding. .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
				are			98,00 I

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
343030	501704		Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken	week	52,00	V
		9.	Te onderhouden oppervlakte:	are		98,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
343040	501703		Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:	week	52,00	V
			Verharding-veegbaar zwerfafval			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		98,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
343050	831403		Herstraten betontegels. Betreft het herstraten van betontegels op de sportcomplexen.	m2	100,00	V
		9.	Totale breedte tot 3,00 m.			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2		10,00 I
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels	m2		10,00 L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3		0,20 L
343060	831402		Herstraten betonstraatstenen. Betreft het herstraten van betonstraatstenen op de sportcomplexen.	m2	100,00	V
		9.	Totale breedte tot 3,00 m.			
		.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen	m2		10,00 I
		.1.	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat	m2		10,00 L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3		0,40 L
344			Onderhoud kolken			
			Hoeveelheid te onderhouden kolken 38 st.			
344010	501701		Beheersen belemmering kolk-inlaat. Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Rioleringskolk-belemmering inlaat	week	52,00	V
		1.	Te onderhouden aantal	st		38,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
344020	258501		Beheersen vullingsgraad-kolk. Betreft het beheersen van vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-vullingsgraad	week	52,00	V	
		1.	Te onderhouden aantal	st			38,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		. . .9. .	Schoonmaken kolken na veegronde				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
							

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			Algemene werkzaamheden				
600010	629999		Opstellen V&G plan uitvoeringsfase	EUR		N	
			Betreft het opstellen en bijhouden van een veiligheids-				
			en gezondheidsplan conform art. 5 van het				
			Bouwprocesbesluit arbeidsomstandighedenwet voor				
			aanvang van de werkzaamheden.				
			V&G plan dient voor aanvang werkzaamheden				
			goedgekeurd te worden door directie en wordt eenmalig				
			opgesteld.				
			Gedurende de uitvoering V&G plan actualiseren.				
600020	629999		Maatregelen Plan van Aanpak BPKV	EUR		N	
			Betreft maatregelen en kosten die nodig zijn t.b.v. het				
			uitvoeren van de maatregelen zoals door de aannemer				
			in zijn Plan van Aanpak beschreven.				
600030	109999		Registratie werkzaamheden in logboek	EUR		N	
			Betreft; gedurende de looptijd van dit bestek het				
			registreren van de uitgevoerde werkzaamheden per veld				
			per dag in het digitale logboek.				
600040	513499		Communicatie vereniging/Interactie	EUR		N	
			Betreft communicatie vereniging/Interactie.				
			Van de aannemer wordt verlangd dat hij voordat de				
			werkzaamheden de vereniging informeert over de uit te				
			voeren werkzaamheden en de periode waarin de				
			werkzaamheden plaatsvinden.				
			De aannemer dient minimal 2 weken voor aanvang				
			werkzaamheden de vereniging en Interactie in te lichten				
			over de werkzaamheden en de tijdsduur van de				
			werkzaamheden.				
			Wijze van informeren in overleg met de directie.				
			De aannemer dient zowel bij het grootonderhoud in de				
			zomermaanden als de werkzaamheden in het najaar de				
			vereniging/Interactie te informeren.				
			Daarnaast dient de aannemer iedere 4 weken een				
			overleg met de verenigingen in te plannen (gem. 8 keer				
			per jaar)				
			Van de aannemer wordt verlangd een				
			communicatieplan. Dit communicatieplan dient in				
			ingediend te worden bij de directie.				
			De kosten van dit communicatieplan dient bij de				
			eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn inbegrepen.				
6001			<u>Omgevingswet</u>				
600110	640599		Plan van aanpak Omgevingswet	EUR		N	
			Betreft het opstellen van een Plan van Aanpak				
			Omgevingswet uitvoeringsfase.				
			Dit plan wordt eenmalig opgesteld.				
			Ter acceptatie voorleggen aan de directie.				
600120	640599		Markeren Flora en Fauna	EUR		N	
			Betreft het markeren en afschermen van fauna rust- en				
			verblijfplaatsen en het markeren van				
			groeiplaatsen en zaadbanken van flora met				
			materialen van de aannemer.				
600130	640599		Registreren Flora en Fauna	EUR		N	
			Betreft het registreren van verblijfplaatsen, groeiplaatsen				
			en zaadbanken in				
			het kader van flora en fauna conform artikel				
			01.26 (deel 3) van dit bestek.				

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			Ter beschikking stellen				
801			Ter beschikking stellen van werknemers				
801010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	V	
			Ten behoeve van niet voorziene werkzaamheden.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		. . .1. . .	Werknemers:all round vakbekwaam hovenier met				
			diploma beroepsbeoefenaar, inclusief				
			vervoermiddel en handgereedschap.				
801020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	16,00	V	
			Ten behoeve van niet voorziene werkzaamheden.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		. . .1. . .	Werknemers:Boomverzorger,met ETW diploma ,				
			inclusief vervoermiddel, handgereedschap en klim				
			materieel.				
801030	100599		Inzetten hoogwerker	uur	16,00	V	
			Betreft het inzetten van een hoogwerker t.b.v. diverse				
			werkzaamheden. Onder andere snoeiwerkzaamheden				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
			Hoogte 18-22 meter				
			voorzien van voorzieningen om schade aan sportvelden				
			te voorkomen				
			Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen)				
							

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
95			Stelposten				
950010	100301		Stelpost	EUR	10.000,00	V	
			Betreft stelpost voor onvoorziene werkzaamheden				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		9.	Door de directie op te dragen kleine leveringen				
			en werkzaamheden				
							

3. B e p a l i n g e n

RAW1470-160338

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 04 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing de definitieve tekst 'Actualisering beeldkwaliteit, Augustus 2023'.
- 05 Het document 'Actualisering beeldkwaliteit, Augustus 2023' is gratis als pdf bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 02 RAW-bestek: inschrijving

- 04 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

01 01 04 Inschrijving en gunning

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen moet de aanneemsom binnen het beschikbare budget passen. Mocht de situatie ontstaan dat de aanneemsom niet binnen het huidige budget past, dan behoudt de opdrachtgever zich het recht om bepaalde werkzaamheden niet uit te laten voeren. De opdrachtgever houdt het recht om met de inschrijver in gesprek te gaan om te kijken waar bezuiniging mogelijk zijn.
- 02 De aannemer heeft geen recht op vergoeding op de besteksposten die niet uitgevoerd worden. Door in te schrijven conformeert de inschrijver zich met deze paragraaf.
- 03 Het is de opdrachtgever toegestaan om complexen of sportvelden toe te voegen aan deze overeenkomst. Indien de werkzaamheden overeenkomen met de al reeds opgenomen werkzaamheden in het bestek, wordt de eenheidsprijs van het bestek overgenomen. Mochten er andere niet nader uitgewerkte werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dan mag de aannemer hiervoor een nieuwe prijs maken. Door in te schrijven conformeert de inschrijver zich met deze paragraaf.

01 01 09 Verrekening van afwijkingen van te accorderen hoef. resultaatsverplichting

- 02 In afwijking van de Standaard 2025 paragraaf 01.01.09 lid 02 vind er geen herziening van de eenheidsprijs plaats bij afwijkingen groter dan 10%.
- 03 De hoeveelheid te leveren materialen zoals dressgrond en dresszand, worden per geleverde kuub afgerekend. Hierin vind geen herziening van de eenheidsprijs plaats.
- 04 De aannemer heeft geen recht op vergoeding op de besteksposten die niet uitgevoerd worden. Door in te schrijven conformeert de inschrijver zich met deze paragraaf.

RAW1470-160338

HFD PAR ART LID

01 01 13 Overige algemene bepalingen (weersinvloeden, geluidshinder)

- 01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of onderdelen daarvan ten gevolge van weers- of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of de betreffende onderdelen daarvan te onderbreken zolang deze omstandigheden naar het oordeel van de directie voortduren.
- 02 Het werk of de betreffende werkonderdelen mogen pas worden hervat na toestemming van de directie.
- 03 De aannemer dient zich vóór aanvang van de werkzaamheden ervan te vergewissen dat het terrein werkbaar is. Indien het terrein niet werkbaar is, stelt hij de directie hiervan onverwijld op de hoogte.
- 04 Ten aanzien van het te gebruiken materieel, zoals compressoren, aggregaten, pompen en overige installaties, treft de aannemer de nodige technische en/of organisatorische maatregelen om geluidshinder zoveel mogelijk te beperken.
- 05 Het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door het aanwezige uitvoeringsmaterieel en de werkzaamheden, mag ter plaatse van de gevels van aan het werkgebied gelegen woningen en andere geluidgevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:

50 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
45 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur;
40 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur.
- 06 Incidentele verhogingen van het geluidsniveau, voor zover deze het gevolg zijn van de werkzaamheden, mogen niet meer bedragen dan 20 dB(A) boven de in lid 05 genoemde grenswaarden.
- 07 Voor zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde grenswaarden als voor de periode tussen 23.00 uur en 07.00 uur (de nachtperiode).
- 08 Het beoordelen van het geluidsniveau vindt plaats overeenkomstig de geldende Handleiding meten en rekenen industrielawaai, tenzij door het bevoegd gezag, in een vergunning, ontheffing of toestemming anders is bepaald.
- 09 Werkzaamheden die naar verwachting leiden tot overschrijding van de in lid 05 genoemde grenswaarden, mogen uitsluitend worden uitgevoerd na voorafgaande toestemming van de directie en nadat eventueel benodigde vergunningen, ontheffingen of toestemmingen zijn verkregen.
- 10 Kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze bepaling, uit het ontbreken van benodigde vergunningen, ontheffingen of toestemmingen of uit het onvoldoende treffen van geluidbeperkende maatregelen, komen voor rekening van de aannemer.

01 01 14 Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

- 01 De aannemer verplicht zich binnen 24 uur na de afroep aan te nemen met de uit te voeren werkzaamheden.
- 02 Bij calamiteiten, zoals deze door de directie UAV worden gemeld, dient de aannemer binnen 1 uur op de locatie aanwezig te zijn met het door de directie afgevoerd personeel en materieel.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

RAW1470-160338

HFD PAR ART LID

01 02 05 Korting

- 01 In afwijking op paragraaf 40 lid 2 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt een korting op de aanneemsom gelegd als blijkt dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen. De directie zal dit schriftelijk melden aan de aannemer, of via e-mail.
- 02 Na de constatering van onvoldoende werk is de aannemer in gebreke en heeft de aannemer 3 werkdagen om te zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer meldt zowel schriftelijk als mondeling aan de directie UAV wanneer naar zijn mening aan de besteksverplichting wordt voldaan.
- 03 Wanneer na 3 werkdagen de aannemer de werkzaamheden niet gereed heeft gemeld of als na deze periode blijkt dat de aannemer nog steeds niet voldoet aan de besteksverplichting zal de korting worden opgelegd. Als ingangsdatum geldt de datum van eerste melding van de directie UAV aan de aannemer.
- 04 Voor besteksposten die betrekking hebben op frequenties geldt dat de korting ingaat op het moment van constatering tot aan het moment waarop de aannemer schriftelijk meldt dat de tekortkoming zich niet meer voordoet én dit controleerbaar is voor de directie.
- 05 De korting bedraagt € 200 per (kalender-)dag dat de tekortkoming zich voordoet en gaat in op de eerste dag van de melding door de directie en eindigt op de dag dat de aannemer de tekortkoming gereed heeft gemeld. De korting kan gelijktijdig voor verschillende tekortkomingen worden opgelegd. De korting zal worden verrekend in de eerstvolgende termijn.
- 06 Voor het niet nakomen van overige verplichtingen welke zijn gesteld in dit bestek, hierbij inbegrepen het niet op tijd nakomen van de verplichting, kan de directie UAV een korting opleggen van € 500,00 per geval. De korting wordt verrekend met de eerstvolgende termijn. Het opleggen van deze korting heeft geen opschortende werking op de verplichting van de aannemer.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 04 01 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**

- 01 Gedurende de vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2027 tot en met 31 december 2029 geschiedt er geen verrekening op wijzigingen van loonkosten. Het bepaalde in artikel 01.04.02 betreffende loonkosten en artikel 01.04.03 van de Standaard is niet van toepassing. Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2025, bedraagt 55% van de aannemingssom.
- 02 Gedurende de vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2027 tot en met 31 december 2029 geschiedt er geen verrekening op wijzigingen van brandstofgroepen. Het bepaalde in artikel 01.04.02 betreffende brandstofgroepen en artikel 01.04.04 van de Standaard is niet van toepassing. Het brandstoffenbestanddeel als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2025, bedraagt 15% van de aannemingssom.
- 03 Gedurende de vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2027 tot en met 31 december 2028 geschiedt er geen verrekening op wijzigingen van bouwstofgroepen. Het bepaalde in artikel 01.04.02 betreffende bouwstofgroepen en artikel 01.04.05 van de Standaard is niet van toepassing. Het bouwstoffenbestanddeel als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2025, bedraagt 30% van de aannemingssom.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties & meer- of minderwerk**01 06 01 Declaraties**

- 01 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen zal alleen dan plaatsvinden indien deze zijn opgedragen door middel van een opdrachtbon c.q. aantekeningen in het dagboek. Over de verrekening zal geen indexering plaatsvinden.
- 02 De declaraties als bedoeld in art. 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2025 in 2-voud richten aan opdrachtgever en indienen bij de directie UAV. De directie UAV zorgt voor verzending van de goedgekeurde facturen en bijlagen aan de opdrachtgever.

RAW1470-160338

HFD PAR ART LID

01 06 02 Meer- of minderwerk

- 01 Verrekening van meer en minder werk vindt plaats overeenkomstig paragraaf 35, 36, 37, 38 en 39 van de UAV 2012 (versie 2025), voor zover daarvan in dit bestek niet uitdrukkelijk is afgeweken
- 02 Meerwerk komt uitsluitend voor verrekening in aanmerking indien de noodzaak daarvan vooraf door de aannemer aan de directie is gemeld en het meerwerk vooraf door of namens de opdrachtgever schriftelijk is opgedragen of goedgekeurd.
- 03 Als schriftelijke opdracht of goedkeuring als bedoeld in lid 02 gelden mede een opdrachtbon, een aantekening in het dagboek, een weekrapport of een vastgesteld verslag van de bouwvergadering, voor zover daaruit de opdracht of goedkeuring ondubbelzinnig blijkt.
- 04 Indien de aannemer meerwerk uitvoert zonder voorafgaande melding en zonder schriftelijke opdracht of goedkeuring als bedoeld in lid 02 en 03, komt dit meerwerk niet voor verrekening in aanmerking, tenzij uit de UAV 2012 (versie 2025) anders voortvloeit.
- 05 Uitgaven ten laste van stelposten worden verrekend overeenkomstig paragraaf 37 van de UAV 2012 (versie 2025), tenzij in dit bestek anders is bepaald.
- 06 De aannemer dient declaraties voor meerwerk, minderwerk en stelposten gespecificeerd in, onder bijvoeging van de daarop betrekking hebbende opdracht, goedkeuring, bonnen, urenstaten, hoeveelheidsstaten of overige bewijsstukken.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde zekerheidstelling**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2025 is niet van toepassing. In de plaats daarvan wordt van de aannemer een zekerheidstelling verlangd van € 10.000,00 excl. BTW voor de duur van het bestek.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2025 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
- 03 De zekerheidstelling moet worden opgesteld conform model A zoals bijgeleverd bij dit bestek

01 08 Bijdragen**01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen**01 10 01 Aan de aannemer verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen**

- 01 Het werken buiten de normale werktijden, te weten maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur, alsmede het werken op zaterdagen, zon- en feestdagen, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande goedkeuring van de directie.
- 02 Voor werkzaamheden buiten de normale werktijden kan een vergunning, ontheffing of andere publiekrechtelijke toestemming vereist zijn op grond van de geldende regelgeving, waaronder de APV en/of het omgevingsplan van de gemeente waarin het werk is gelegen.
- 03 Het tijdig verkrijgen van de in lid 02 bedoelde vergunningen, ontheffingen of toestemmingen is de verantwoordelijkheid van de aannemer, voor zover deze verband houden met de wijze waarop de aannemer het werk uitvoert.

01 11 Verband met andere werken

RAW1470-160338

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen;
- bevoorrading kantines
 - onderhoud aan verlichting, hekwerken en installaties (waaronder de beregeningsinstallaties e.d.)
 - onderhoudswerkzaamheden op toegangswegen in de directe nabijheid van de sportparken, rondwegen en toegangswegen.
 - gebruik van accommodaties op de sportcomplexen door overige instanties), welke mogelijk gebruik maken van de velden.
 - overige werkzaamheden derden buiten het directe werkterrein
- 03 Conform par. 31 lid. 02 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) geschiedt de coördinatie van in elkaar grijpende werken conform lid 01 van deze bepaling door de directievoerder. De aannemer coördineert de werkzaamheden conform lid 02.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Aan- en afvoer van materialen**

- 01 Aanvoer van bouwmaterialen en afvoer van vrijgekomen materialen en afvalstoffen dient te geschieden met voertuigen die zijn toegelaten voor gebruik op de openbare we en geschikt zijn voor de desbetreffende lading.
- 02 Het gebruik van landbouwvoertuigen voor de aan- en afvoer van materialen en afvalstoffen is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van de directie is verkregen en aan alle publiekrechtelijke vereisten is voldaan.
- 03 De aannemer voorkomt verontreiniging, schade en onnodige hinder op openbare wegen, toegangswegen, bermen en terreinen. Eventuele verontreiniging of schade als gevolg van de aan- en afvoer wordt door de aannemer onverwijld hersteld of verwijderd.

01 13 Algemeen tijdschema, kwaliteitsplan en werkplan**01 13 01 Algemeen**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 (versie 2025), verlangd.
- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk stil zal liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
- 03 De aannemer zal geen werkzaamheden uitvoeren op velden die binnen de toegestane werktijden worden gebruikt voor schoolsport en evenementen. De planning van de dagelijkse werkzaamheden wordt hierop aangepast.

01 13 06 Algemeen tijdsschema, werkplan (planning)

- 01 De aannemer is verplicht om iedere 4 weken een 6 wekelijkse planning aan de directie UAV aan te bieden. In deze planning dient in detail te worden weergegeven welke werkzaamheden de aannemer van plan is uit te voeren.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.

01 13 08 Bouwvergaderingen

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden (globaal 1x per 2 weken) bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.

01 14 BOUWSTOFFEN

RAW1470-160338

HFD PAR ART LID

01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met;
 - KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen;
 - voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
 - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
 - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
 - voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 (versie 2025), met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
- 05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.
- 06 Tenzij anders vermeld moeten de te leveren bouwstoffen van eerste kwaliteit cq. kwaliteit A zijn.

01 14 07 Bewaring van brandstoffen

- 01 Er mogen geen Brandstoffen bewaard worden op en rondom het sportterrein.

01 16 Verzekeringen**01 16 02 Verzekeringen door de opdrachtgever**

- 01 De opdrachtgever zal voor zijn rekening mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s) een bouwverzekering (Construction All-Risks-verzekering) afsluiten. Overeenkomstig het in de polis bepaalde, wordt onder andere dekking gegeven voor;
 - a. beschadiging van het werk;
 - b. het risico van aansprakelijkheid
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudstermijn.
- 03 Als verzekerde som voor het werk geldt het bedrag van de aannemingssom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede het honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.
- 04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een copie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede wordt verstaan zijn verplichtingen om alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het

RAW1470-160338

HFD PAR ART LID

bestek op te leveren.

- 06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schade en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 07 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden aan de directie.
- 08 De directie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
- 09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 04 Verzekeringen door de aannemer

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 01 Algemeen

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden (globaal 1x per 2 weken) bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.

01 31 Werkomstandigheden

01 31 02 Werken in semi openbare ruimte

- 01 Zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie mag uitsluitend gewerkt worden op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur. Op zaterdag en zondag mag uitsluitend gewerkt worden in overleg met de directie.
- 02 Het is niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken door werkzaamheden die geen verband houden met de uitvoering van het werk.

RAW1470-160338

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 3 Sportvelden****51 32 Eisen en uitvoering****51 32 04 Maaien**

- 01 Na het maaien mogen geen visuele verschillen in hoogte aanwezig zijn tussen maaibanen of werkgangen. Het maaien dient een vlak en gelijkmatig maaibeeld op te leveren.
- 02 De maaibeurt dient in de regel in overleg met de directie en bij voorkeur bij droog weer en een droog grasbestand te worden uitgevoerd.
- 03 De maaisnelheid dient te zijn afgestemd op de weers- en terreinomstandigheden. Het ontstaan van een wasbordeffect moet worden voorkomen. Het maaien moet worden uitgevoerd met rustige wendingen, zodat geen spoorvorming of beschadiging van de grasmat ontstaat.
- 04 Voorafgaand aan het maaien moeten eventuele molshopen worden geëgaliseerd door de grond handmatig te verspreiden en de mollenritten aan te trappen. Indien molshopen of mollenritten aanwezig zijn, dient de aannemer dit voorafgaand aan het maaien direct aan de directie te melden
- 05 Indien sprake is van verstikking van het gras door te veel maaisel als gevolg van te laat of slecht maaien, dient de aannemer het overtollige maaisel direct te verwijderen en af te voeren zonder extra verrekening van verwerkings- en/of afvoerkosten.
- 06 De aannemer dient na het doorzaaien tijdens groot onderhoud te maaien met een cirkelmaaier gedurende circa vijf weken, tenzij de directie anders bepaalt

51 32 05 Rollen van grasveld

- 01 Het rollen van grasvelden uitvoeren met een druk van 0,1 tot 0,2 MPa
- 02 De rol dient minimaal aan te drukken wat de wielen van de voorttrekkende tractor insporen.
- 03 De grasrol dient een minimale diameter te hebben van 0,60m en een maximale lengte van 1 m. Bredere rollen dienen te zijn opgedeeld in meerdere segmenten die onafhankelijk van elkaar kunnen draaien

51 32 17 Insporingsdiepte van materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten, zaaien, bezoden, planten en bezanden van grassportvelden mag ten hoogste 5 mm bedragen.
- 02 Voor overige terreinen mag de insporingsdiepte ten hoogste 10 mm bedragen.
- 03 Indien naar het oordeel van de directie de terreingesteldheid onvoldoende is om de werkzaamheden zonder overschrijding van de in lid 01 en 02 genoemde waarden uit te voeren, worden de werkzaamheden uitgesteld tot een door de directie goed te keuren moment.

51 32 18 Bemesten en grondstructuur verbeteren

- 01 Meststoffen toepassen volgens opgave van de directie.
- 02 Bemesting uitvoeren bij droog, bewolkt weer en op een droge grasmat.
- 03 Zorgdragen voor een gelijkmatige verspreiding van de meststoffen
- 04 Indien naar het oordeel van de directie de weers- of terreinomstandigheden ongeschikt zijn voor het uitvoeren van de bemesting, worden de werkzaamheden uitgesteld tot een door de directie goed te keuren moment.

RAW1470-160338

HFD PAR ART LID

51 32 19 Wiedeggen

- 01 Bewerking uitvoeren op aanwijzing van de directie.
- 02 Uitvoeren met een machine voorzien van verende tanden, zodanig afgesteld dat de grasmatt niet wordt beschadigd
- 03 De bewerking uitvoeren onder geschikte weers- en terreinomstandigheden.
- 04 Indien naar het oordeel van de directie schade aan de grasmatt, spoorvorming of structuurbederf kan ontstaan, wordt de bewerking uitgesteld tot een door de directie goed te keuren moment.

51 32 20 Egaliseren / slepen

- 01 Egaliseren en slepen uitvoeren met behoud van de van nature aanwezige tonrondte van het sportveld.
- 02 De werkzaamheden uitvoeren op aanwijzing van de directie en onder geschikte weers- en terreinomstandigheden.
- 03 Bij het egaliseren en slepen mag geen beschadiging van de grasmatt, spoorvorming of structuurbederf ontstaan.

51 32 21 Doorzaaien

- 01 De bewerking zodanig uitvoeren dat rijvorming tot een minimum wordt beperkt.
- 02 De maximale rijafstand bedraagt 35 mm.
- 03 Doorzaaien uitvoeren onder geschikte weers- en terreinomstandigheden en op aanwijzing van de directie.
- 04 Indien naar het oordeel van de directie schade aan de grasmatt, spoorvorming of structuurbederf kan ontstaan, wordt de bewerking uitgesteld tot een door de directie goed te keuren moment.

51 32 22 Onderhoud natuurgrasvelden, algemeen

- 01 De werkzaamheden uitvoeren bij droog weer en op een droge grasmatt.
- 02 De werkzaamheden uitvoeren met rustige wendingen, zodat geen spoorvorming in de bochten, insporing, structuurbederf of beschadiging van de grasmatt ontstaat.
- 03 Door de werkzaamheden ontstane schade aan de grasmatt of het maaiveld dient direct handmatig te worden hersteld.
- 04 Op de sportvelden geen werkzaamheden uitvoeren bij een bevroren, berijpt of besneeuwd veld.
- 05 Op de sportvelden de werkzaamheden uitvoeren met voertuigen en machines voorzien van gazonbanden of banden met een vergelijkbaar grasmattvriendelijk profiel.

51 32 23 Beregenen terrein

- 01 Rondom de velden zijn sproeikoppen aangebracht. De beregeningsinstallatie is computergestuurd en kan in- en uitgeschakeld worden volgens de door de directie te verstrekken instructies.
- 02 De aannemer mag de beregeningsinstallatie uitsluitend gebruiken na toestemming of op aanwijzing van de directie.
- 03 Storingen of defecten aan de beregeningsinstallatie dienen direct aan de directie te worden gemeld. Reparaties worden uitgevoerd door of namens de opdrachtgever, tenzij de storing of schade is veroorzaakt door handelen of nalaten van de aannemer.
- 04 Kosten voor reparatie van bestaande storingen of defecten worden rechtstreeks tussen opdrachtgever en installateur verrekend. Schade aan de beregeningsinstallatie veroorzaakt door de aannemer komt voor rekening van de aannemer.

RAW1470-160338

HFD PAR ART LID

51 32 99 Algemeen (berijden van velden met materieel)

- 01 De velden mogen uitsluitend worden bereiden met machines en tractoren waarvan de wieldruk, bandbreedte en het bandenprofiel, bijvoorbeeld gazonbanden, zodanig zijn dat geen insporing, oneffenheden, structuurbederf of beschadiging van de grasmatten ontstaat.
- 02 Het berijden van de velden is niet toegestaan indien de draagkracht of terreingesteldheid naar het oordeel van de directie onvoldoende is.

RAW1470-160338

.....

.....

RAW1470-160338

.....

.....

RAW1470-160338

Behoort bij: 2026-Ermelo-01

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-Ermelo-01

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

RAW1470-160338

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

RAW1470-160338

Behoort bij: 2026-Ermelo-01

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	SPORTPARK DVS'33				
10	Regulier onderhoud Natuurgras				
100	Maaien				
100010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	52,00V		
100020	Beheersen grashoogte-voetbalveld..	week	52,00V		
100030	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00V		
100040	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00V		
100050	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
100060	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
101	Bemesten				
101010	Bemesten grasveld.	are	497,00V		
101020	Bemesten grasveld.	are	497,00V		
101030	Bemesten grasveld.	are	497,00V		
101040	Bemesten grasveld.	are	497,00V		
102	Wiedeggen/rollen/slepen/prikrollen				
102010	Wiedeggen sportveld.	are	2.982,00V		
102020	Rollen sportveld.	are	2.269,00V		
102030	Slepen sportveld.	are	609,00V		
103	Beregenen				
103010	Onderhoud beregeningsinstallaties	EUR		N	
103020	Beregenen terreinen	EUR		N	
104	Overige				
104010	Mollen bestrijding	week	52,00V		
104020	Herstellen speelschade grasveld.	week	52,00V		
104030	Belijnen sportveld	keer	180,00V		
104040	Reinigen dug-outs	st	12,00V		
11	Groot onderhoud Natuurgras				
110000	Cultiveren.	are	108,00V		
110010	Egaliseren sportvelden.	are	108,00V		
110020	Verticuteren sportveld.	are	778,00V		
110030	Dressen/bezanden sportveld.	are	108,00V		
110040	Slepen sportveld.	are	994,00V		
110050	Doorzaaien sportveld.	are	389,00V		
110060	Zaaien sportveld.	are	108,00V		
110070	Diepbeluchten sportveld.	are	497,00V		
110080	Herstel doelgebieden	st	16,00V		
110090	Doelen stellen	st	16,00V		
12	Winter onderhoud Natuurgras				
120010	Diepbeluchten sportveld.	are	497,00V		
120020	Dressen/bezanden sportveld.	are	389,00V		
120030	Dressen/bezanden sportveld.	are	108,00V		
120040	Slepen sportveld.	are	497,00V		
120050	Diepbeluchten sportveld.	are	263,52V		
120060	Doorspuiten drains onder sportvelden	m	1.980,00V		
14	Overig onderhoud				
140	Onderhoud bos (extensief)				
140010	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00V		
140020	Dunnen beplanting.	m2	2.820,00V		

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141	Onderhoud bosplantsoen				
141010	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00V		
141020	Dunnen beplanting.	m2	210,00V		
141030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
142	Onderhoud sierheesters/bodembedekkers/Hagen				
142010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
142040	Knippen van (blok)hagen.	m2	782,00V		
142050	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00V		
143	Onderhoud verhardingen				
143010	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	52,00V		
143020	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00V		
143030	Beh. veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00V		
143040	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
143050	Herstraten betontegels.	m2	100,00V		
144	Onderhoud kolken				
144010	Beheersen belemmering kolkinlaat.	week	52,00V		
144020	Beheersen vullingsgraad-kolk.	week	52,00V		
2	SPORTPARK EFC'58				
20	Regulier onderhoud Natuurgras				
200	Maaien				
200010	Beheersen grashoogte-voetbalveld	week	52,00V		
200020	Beheersen grashoogte-voetbalveld	week	52,00V		
200030	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00V		
200040	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00V		
200050	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
200060	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
201	Bemesten				
201010	Bemesten grasveld.	are	310,00V		
201020	Bemesten grasveld.	are	310,00V		
201030	Bemesten grasveld.	are	310,00V		
201040	Bemesten grasveld.	are	310,00V		
202	Wiedeggen/rollen/slepen/prikrollen				
202010	Wiedeggen sportveld.	are	1.860,00V		
202020	Rollen sportveld.	are	1.448,00V		
202030	Slepen sportveld.	are	514,00V		
203	Beregenen				
203010	Onderhoud beregeningsinstallaties	EUR		N	
203020	Beregenen terreinen	EUR		N	
204	Overige				
204010	Mollen bestrijding	week	52,00V		
204020	Herstellen speelschade grasveld.	week	52,00V		
204030	Belijnen sportveld	keer	120,00V		
204040	Reinigen dug-outs	st	6,00V		
21	Groot onderhoud Natuurgras				
210000	Cultiveren.	are	51,00V		

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210010	Egaliseren sportvelden.	are	51,00V		
210020	Verticuteren sportveld.	are	620,00V		
210030	Dressen/bezanden sportveld.	are	129,00V		
210040	Slepen sportveld.	are	310,00V		
210050	Doorzaaien sportveld.	are	259,00V		
210060	Zaaien sportveld.	are	51,00V		
210070	Diepbeluchten sportveld.	are	310,00V		
210080	Herstel doelgebieden	st	8,00V		
210090	Doelen stellen	st	8,00V		
22	Winter onderhoud Natuurgras				
220010	Diepbeluchten sportveld.	are	310,00V		
220020	Dressen/bezanden sportveld.	are	259,00V		
220030	Dressen/bezanden sportveld.	are	51,00V		
220040	Slepen sportveld.	are	310,00V		
220050	Diepbeluchten sportveld.	are	207,00V		
220060	Doorspuiten drains onder sportvelden	m	1.980,00V		
24	Overig onderhoud				
240	Onderhoud bos (extensief)				
240010	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00V		
240020	Dunnen beplanting.	m2	2.720,00V		
241	Onderhoud bosplantsoen				
241010	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00V		
241020	Dunnen beplanting.	m2	166,00V		
241030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
242	Onderhoud sierheesters/bodembedekkers				
242010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
242020	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00V		
242030	Snoeien sierplantsoen.	m2	53,00V		
242050	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00V		
243	Onderhoud verhardingen				
243010	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	52,00V		
243020	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00V		
243030	Beh. veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00V		
243040	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
243050	Herstraten betontegels.	m2	100,00V		
243060	Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00V		
244	Onderhoud kolken				
244010	Beheersen belemmering kolklaat.	week	52,00V		
244020	Beheersen vullingsgraad-kolk.	week	52,00V		
3	SPORTPARK FC Horst				
30	Regulier onderhoud Natuurgras				
300	Maaien				
300010	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00V		
300020	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
301	Bemesten				
301010	Bemesten grasveld.	are	156,00V		
301020	Bemesten grasveld.	are	156,00V		

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301030	Bemesten grasveld.	are	156,00V		
301040	Bemesten grasveld.	are	156,00V		
302	Wiedeggen/rollen/slepen/prikrollen				
302010	Wiedeggen sportveld.	are	936,00V		
302020	Rollen grasveld.	are	780,00V		
302030	Slepen sportveld.	are	156,00V		
303	Beregenen				
303010	Onderhoud beregeningsinstallaties	EUR		N	
303020	Beregenen terreinen	EUR		N	
304	Overige				
304010	Mollen bestrijding	week	52,00V		
304020	Herstellen speelschade grasveld.	week	52,00V		
304030	Belijnen sportveld	keer	60,00V		
304040	Reinigen dug-outs	st	4,00V		
31	Groot onderhoud Natuurgras				
310010	Verticuteren sportveld.	are	312,00V		
310020	Dressen/bezanden sportveld.	are	78,00V		
310030	Slepen sportveld.	are	156,00V		
310040	Doorzaaien sportveld.	are	156,00V		
310050	Diepbeluchten sportveld.	are	156,00V		
310060	Herstel doelgebieden	st	4,00V		
310170	Doelen stellen	st	4,00V		
32	Winter onderhoud Natuurgras				
320010	Diepbeluchten sportveld.	are	156,00V		
320020	Dressen/bezanden sportveld.	are	156,00V		
320030	Slepen sportveld.	are	156,00V		
320040	Diepbeluchten sportveld.	are	78,00V		
320060	Doorspuiten drains onder sportvelden	m	1.980,00V		
33	Onderhoud Kunstgras				
330	Regulier onderhoud Kunstgras				
3300	<u>Kunstgrasveld veld 1 en 2</u>				
330010	Inspecteren.	keer	12,00V		
330020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are	1.866,24V		
330030	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	43,20V		
330040	Borstelen kunstgrassportveld.	are	6.998,40V		
330050	Beheersen natuurlijk afval-kunstgras.	week	52,00V		
331	Groot onderhoud kunstgras				
3310	<u>Kunstgrasvelden veld 1 en 2</u>				
331010	Inspecteren.	keer	4,00V		
331020	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	7,20V		
331030	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	are	155,51V		
331040	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are	155,51V		
34	Overig onderhoud				
341	Onderhoud bosplantsoen				
341010	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00V		
341020	Dunnen beplanting.	m2	18,00V		

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
342	Onderhoud sierheesters/bodembedekkers/hagen				
342010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
342020	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00V		
342030	Snoeien sierplantsoen.	m2	100,00V		
342040	Knippen van (blok)hagen.	m2	870,00V		
342050	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00V		
343	Onderhoud verhardingen				
343010	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	52,00V		
343020	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00V		
343030	Beh. veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00V		
343040	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
343050	Herstraten betontegels.	m2	100,00V		
343060	Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00V		
344	Onderhoud kolken				
344010	Beheersen belemmering kolkinlaat.	week	52,00V		
344020	Beheersen vullingsgraad-kolk.	week	52,00V		
6	Algemene werkzaamheden				
600010	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase	EUR		N	
600020	Maatregelen Plan van Aanpak BPKV	EUR		N	
600030	Registratie werkzaamheden in logboek	EUR		N	
600040	Communicatie vereniging/Interactie	EUR		N	
6001	<u>Omgevingswet</u>				
600110	Plan van aanpak Omgevingswet	EUR		N	
600120	Markeren Flora en Fauna	EUR		N	
600130	Registreren Flora en Fauna	EUR		N	
8	Ter beschikking stellen				
801	Ter beschikking stellen van werknemers				
801010	Inzetten van werknemer.	uur	40,00V		
801020	Inzetten werknemer.	uur	16,00V		
801030	Inzetten hoogwerker	uur	16,00V		
	SUBTOTAAL				

RAW1470-160338

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				