

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2026-004 - BVC Oost Gelre en Winterswijk
NV ROVA Holding
Afdeling Beheer Buiten Ruimte

Nota van Inlichtingen

"BVC - Oost Gelre en Winterswijk"

Besteknummer 2026-004

De in deze nota vermelde bepalingen, besteksposten en artikelen overschrijven die van het bestek en waarnodig betreft het een aanvullende bepaling, bestekspost en/of artikel op het bestek.

Het bestek blijft buiten de gewijzigde bepaling(en), bestekspost(en) en/of artikel(en) zoals vermeld in deze nota van inlichtingen onverminderd van kracht.

Bij deze nota behoren tevens:

- aangepaste inschrijfstaat;
- NSX-bestand.

COLOFON

Proviel B.V. Adviseurs en ingenieurs openbare ruimte
Mosweg 1
7556 PG Hengelo

Datum	:	06-10-2026
Opdrachtgever	:	NV ROVA Holding
Projectnaam	:	BVC - Oost Gelre en Winterswijk
Projectnummer	:	P2026055-4
Besteknummer	:	2026-004
Status	:	Definitief
Auteur	:	W.J. de Wilde
Collegiale toets	:	G. Euverman
Autorisatie	:	F. van Rijckevorsel van Kessel NV ROVA Holding

Vragen en antwoorden Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase

Ten behoeve van de inlichtingen is er t/m vrijdag 30 september 2026 gelegenheid geweest tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen op het bestek 2026-004, BVC Oost Gelre en Winterswijk.
De vragen en opmerkingen zijn gepubliceerd op TenderNed

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

Paragraaf vervalt en wordt vervangen door:

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

- BVC van de eerste 100 bomen per deelopdracht;
- BVC van de eerste 100 bomen bij wisseling BVC-'er.

Daarnaast dient een steekproef plaats te vinden door een andere boomveiligheidscontroleur van de aannemer. Bij deze steekproef worden op willekeurige basis 100 bomen gecontroleerd op volledigheid en correctheid van de gegevens en gedeeld met ROVA. Deze steekproef dient één keer per deelopdracht in de gemeente Oost Gelre alsmede in de gemeente Winterswijk plaats te vinden als 60% van het aantal bomen van een deelopdracht is gecontroleerd/geïnspecteerd.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
220			Bestekspost toegevoegd.			
220			Verkeersmaatregelen bij WIU			
220010			Bestekspost toegevoegd.			
220010	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg.	keer	10,00	F
			Voor werkzaamheden in hoofdstuk 22 van deze			
			overeenkomst.			
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks			
			"Werk in Uitvoering" figuurnummer 1202c, 1202d, 1205,			
			1206.			
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30			
			km/h			
		2	Met materiaal van de aannemer			
						
						

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 5 Bomen

51 52 Eisen en uitvoering, Bomen

51 52 50 Opleiding boomverzorger

01 Lid vervalt en wordt vervangen door:

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomcontroleurs die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het certificaat Boomveiligheidscontrole (BVC). De aannemer dient er zorg voor te dragen dat er tijdens de uitvoering minimaal één boomveiligheidscontroleur met minimaal 2 jaar aantoonbare BVC-ervaring op het werk aanwezig is. Daarnaast dienen de bomen met een controlefrequentie van 'Jaarlijks controleren' uitgevoerd te worden door een boomveiligheidscontroleur met minimaal 2 jaar aantoonbare BVC-ervaring.

02 Lid vervalt en wordt vervangen door:

De medewerkers dienen in het bezit te zijn van de certificaten/diploma's zoals omschreven in deel 1, paragraaf 10 van deze overeenkomst.