



Bestek
Integraal groen 2027-2030

Besteksnummer 2026-02

Deel 1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Plaatselijke omstandigheden	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
05 Plaatselijke omstandigheden	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
11 Bomen en beplanting	8
110 Bomen	8
111 Bodembedekkende heesters	9
112 Sierheesters, scheutbloeiers en botanische rozen	10
113 Vaste planten	12
114 Bosplantsoen	13
115 Struikrozen	14
116 Hagen	15
1161 Knippen van (blok)hagen. 2 zijdig	15
1162 Knippen van (blok)hagen. 3 zijdig	16
12 Grasveld	18
13 Inzetten van werknemers en materieel	20
14 Flora en fauna maatregelen en - voorzieningen	21
2 Verkeersmaatregelen	21
Deel 3. Bepalingen	23
01 Algemeen en administratief	24
01 01 Algemene bepalingen	24
01 06 Betalingsregelingen	25
01 07 Zekerheidstelling	25
01 08 Bijdragen	25
01 09 Kabels en leidingen	25
01 10 Vergunningen en ontheffingen	25
01 11 Verband met andere werken	25
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer	26
01 13 Algemeen tijdsschema werkplan en dergelijke	26
01 14 Bouwstoffen	27
01 15 Reclame en werkterrein	27
01 16 Verzekeringen	27
01 17 Vrijgekomen materialen	28
01 18 Bescherming te handhaven beplanting/verharding	28
01 19 Arbeidsomstandigheden	28
01 21 Informatieoverdracht	29
01 27 Werknemers en materieel	30
01 30 Wet arbeid vreemdelingen	30
51 Technische bepalingen groenvoorzieningen	31
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen	31
51 01 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen	31

51 02	Eisen en uitvoering groenvoorzieningen	31
51 03	Informatie overdracht	32
51 05	Bijkomende verplichtingen	32
62	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	32
62 0	Algemeen	32
62 01	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	32
62 02	Eisen en uitvoering	33
64	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	33
64 0	Deelhoofdstuk 64.0	33
64 02	Eisen en uitvoering	33

RAW0303-160823

Bestek
Integraal groen 2027-2030

Gemeente IJsselstein

Besteksnummer 2026-02

Datum: 21-07-2026



Bladnr. 1 van 33
03-09-2026

Bestek

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

Burgemeester en wethouders van de Gemeente IJsselstein
Overtoom 1
3401 BK IJsselstein

02 Directie

Door de gemeente IJsselstein of de door hem aangewezen directie.

03 Locatie

De werkzaamheden bevinden zich binnen de gemeente grenzen van de Gemeente IJsselstein.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidvrij maken boomspiegels;
- b. Verwijderen waterlot bomen;
- c. Onkruidvrij maken beplantingsvakken;
- d. Snoeien van beplanting;
- e. Knippen van (blok)hagen;
- f. Maaien grasvelden;
- g. Verzamelen en afvoeren van vrijkomend materiaal;
- h. Verkeersmaatregelen;
- i. Bijbehorende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

Het bestek betreft een overeenkomst met een looptijd van 4 jaar.

Startdatum: 1 januari 2027

Einddatum: 31 december 2030.

De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn uit te voeren. Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met de uitvoeringsperiode en met de gangbare productie normen.

Indien de (weers-)omstandigheden daar aanleiding toe geven is de opdrachtgever gerechtigd om de planning eenzijdig te wijzigen.

Op het zonder toestemming van de directie niet nakomen van de planning is een korting van toepassing van €500,- per werkdag.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn:

Geen

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard.

08 Plaatselijke omstandigheden

De werkzaamheden vinden plaats in het openbare gebied van de gemeente. De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke en voorkomende omstandigheden.

Het grootste aantal bomen van de gemeente staan op goed bereikbare locaties langs openbare wegen en paden. Ook is een klein deel van het areaal moeilijker bereikbaar en zal maatwerk noodzakelijk zijn.

Op voet- en fietspaden geldt een beperking van de aslast van 3 ton. Dit neemt niet weg dat ook op andere wegen schade voorkomen moet worden en aannemer is verantwoordelijk voor inzet juiste materieel.

De aannemer dient ook bekend te zijn met de werkzaamheden in het openbare gebied in de gemeente en de vaak beperkte draagkracht van de bodem. Schade aan terreinen moet ten allen tijde voorkomen worden.

Ook bereikbaarheid van de werklocaties is door aannemer te bepalen i.o.m. de directie en kan nooit meerkosten tot gevolg hebben. Uitgangspunt moet te allen tijden zijn dat schade aan wegen/paden en terreinen wordt voorkomen.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

- Tekening 1 van 5, dd. 17-08-2026
- Tekening 2 van 5, dd. 17-08-2026
- Tekening 3 van 5, dd. 17-08-2026
- Tekening 4 van 5, dd. 17-08-2026
- Tekening 5 van 5, dd. 17-08-2026

De shape bestanden met beheer gegevens worden na gunning digitaal ter beschikking gesteld. Daarna worden deze gegevens jaarlijks beschikbaar gesteld.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Verkeersmaatregelen
2. Inzetten personeel en materieel
3. Voor aanvang van de werkzaamheden dient het ecologisch werkprotocol door de opdrachtgever in goede orde te zijn ontvangen en te worden goedgekeurd

Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de project locatie(s) in de op dat moment verkerende staat.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- V&G plan (ontwerp)

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Pdf Handboek Bomen 2026
- Gedragscode-soortenbescherming-gemeenten-2025
- 240618-Format-ecologisch-werkprotocol-v1
- Bijlagen werk plannen in RAW 260513 bestek 2026-02

05 Plaatselijke omstandigheden

1. De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laad mogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende woningen.

2. In IJsselstein bestaat de bodem over het algemeen uit kleiachtige grond. Dit is slechts een indicatie. De aannemer kan hier geen rechten aan ontleen.

3. Zelfbeheer groenvoorzieningen door bewoners

Verspreid over het gehele werkgebied kunnen delen van uw werkterrein in gebruik en onderhoud zijn bij de aanwonende bewoners. Middels zelfbeheer groen, adoptie boomspiegel of geveltuinen mogen bewoners binnen de daarvoor gestelde regels een eigen invulling en beheer geven aan hun stukje groen.

Tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden dient u aandacht te hebben voor de aanwezige eigendommen van deze bewoners.

Het zelfbeheer door bewoners staat weergegeven op de na gunning geleverde digitale geleverde shape bestanden.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
11								Bomen en beplanting			
110								Bomen Totaal bomen in verharding : 1940 stuks Bomen in recreatief grasveld jonger dan 3 jaar : 219 stuks			
110010	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft het onkruidvrijmaken van boomspiegels in verharding. Totaal aantal boomspiegels in verharding: 1940 stuks Een deel van deze boomspiegels is aangevuld met halfverharding. Ook deze dienen meegenomen te worden in het onderhoud. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Boomspiegel komvormig afwerken 2 Vrijgekomen materiaal laten liggen of afvoeren volgens bestekspostnr. 110030.	st	20.880,00	V
110020	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft het onkruidvrijmaken van boomspiegels van bomen jonger dan 3 jaar in recreatief grasveld. Totaal aantal boomspiegels in recreatief grasveld: 219 stuks Deze bomen zijn voorzien van een gietrand, Het onkruid dient binnen de gietrand handmatig gewied te worden. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Boomspiegel komvormig afwerken 2 Vrijgekomen materiaal laten liggen of afvoeren volgens bestekspostnr. 110030. Methode per ronde op aanwijzing van directie.	st	2.088,00	V
110030	514414							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft het onkruidvrijmaken van boomspiegels in verharding en het onkruidvrijmaken van boomspiegels van bomen jonger dan 3 jaar in recreatief grasveld. Volgens bestekspostnr.(s) 110010. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	10.440,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110040	514414							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft het onkruidvrijmaken van boomspiegels in verharding en het onkruidvrijmaken van boomspiegels van bomen jonger dan 3 jaar in recreatief grasveld. Volgens bestekspostnr.(s) 110020. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	1.752,00 V	
110050	515551							Verwijderen waterlot. Betreft het waterlot bij de volgende boomsoorten: - Alnus (els) - Crataegus (meidoorn) - Populus (populier) - Pterocarya (vleugelnoot) - Robinia (acacia) - Salix (wilg) - Tilia (linde) - Ulmus (iep) Totaal aantal bomen: 3963 stuks Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeringsperiode : juni en september Exacte uitvoeringsperiode op aanwijzing van de directie Verwijderen tot aan de eerste gesteltak 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	31.704,00 V	
110060	515551							Verwijderen waterlot. Betreft het waterlot de overig boomsoorten anders dan genoemd in bestekspostnr. 110050 Totaal aantal bomen: 4551 stuks Gerekend is met 1 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeringsperiode : september Exacte uitvoeringsperiode op aanwijzing van de directie Verwijderen tot aan de eerste gesteltak 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	18.204,00 V	
111								Bodembedekkende heesters Totaal 7608 m2 bodembedekkende heesters (6x) Totaal 342 m2 bodembedekkende heesters (8x) Totaal 6004 m randen Totaal 7950 m2 bovenkant			
111010	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Zie beheergegevens. Betreft: bodembedekkende heesters Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen laten liggen of afvoeren volgens bestekpostnr. 111030.	m2	182.592,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
111020	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Zie beheergegevens. Uitvoeringsduur 1e 3 jaar na aanleg beplantingsvak. Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen laten liggen of afvoeren volgens bestekpostnr. 111030.	m2	10.944,00	V	
111030	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar volgens bestekspostnr. 111010 en 111020 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	127.200,00	V	
111040	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar uitvoeringsperiode juni en september. Zie beheergegevens. Exacte uitvoeringsperiode op aanwijzing van de directie Betreft: bodembedekkende heesters Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	48.032,00	V	
111050	514424							Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Snoeiregiem: 1x per 3 jaar Zie beheergegevens. Uitvoeringsperiode februari en maart Exacte uitvoeringsperiode op aanwijzing van de directie 1 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	10.144,00	V	
112								Sierheesters, scheutbloeiers en botanische rozen Totaal aanwezig: Sierheesters 6x : 32689 m2 Sierheesters 8x : 4137 m2 Scheutbloeiers 6x : 4543 m2 Scheutbloeiers 8x : 968 m2 Botanische rozen 6x : 44 m2 Botanische rozen 8x : 0 m2				

Gemeente IJsselstein

Besteksnummer 2026-02

Datum: 21-07-2026

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112010	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: sierheesters, scheutbloeiers en botanische rozen. Zie beheergegevens. Uitvoeringsduur 1e 3 jaar na aanleg beplantingsvak. Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen laten liggen of afvoeren volgens bestekpostnr. 112010	m2	894.624,00 V	
		1									
			1								
				2							
112020	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: sierheesters, scheutbloeiers en botanische rozen. Zie beheergegevens. Uitvoeringsduur 1e 3 jaar na aanleg beplantingsvak. Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen laten liggen of afvoeren volgens bestekpostnr. 112020	m2	163.360,00 V	
		1									
			1								
				2							
112030	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: sierheesters, scheutbloeiers en botanische rozen Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar volgens bestekpostnr. 112020 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	448.572,00 V	
		1									
				2							
112040	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft: sierheesters Zie beheergegevens. Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Snoei-regiem: 1x per 3 jaar Uitvoeringsperiode: maart Exacte uitvoeringsperiode op aanwijzing van de directie In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	43.585,00 V	
		1									
			2								
				1							
					1						
						1					
							1				

Gemeente IJsselstein

Besteksnummer 2026-02

Datum: 21-07-2026

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112050	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft: scheutbloeiers Zie beheergegevens. Verjongingssnoi Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Snoeiregiem: 1x per jaar Uitvoeringsperiode: maart Exacte uitvoeringsperiode op aanwijzing van de directie In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	18.172,00	V
112060	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft: Betreft: botanische rozen Zie beheergegevens. Verjongingssnoi Betreft: niet gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Snoeiregiem: 1x per jaar Uitvoeringsperiode: maart Exacte uitvoeringsperiode op aanwijzing van de directie In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	176,00	V
113								Vaste planten Totaal aanwezig: 127 m2			
113010	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft: vaste planten Zie beheergegevens. Betreft: het jaarlijks wegnemen van afgestorven plantendelen door middel van mulchen. Inclusief verwerking vrijgekomen materiaal tussen de vaste planten Betreft: Kruidachtigen Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Snoeiregiem: 1 x per jaar Uitvoeringsperiode: maart Exacte uitvoeringsperiode op aanwijzing van de directie In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting	m2	508,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
113020	510205							Bemesten beplantingsvak.	m2	508,00	V	
		6						Betreft: kruidachtigen				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				2				Korrelachtige meststof DSM MIX 2 of gelijkwaardig				
								Uitvoeringsperiode: maart				
								Exacte uitvoeringsperiode op aanwijzing van de directie				
					1			Hoeveelheid: 8 kg per 100 m2	kg			10,00
					1			Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m				L
113030	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	4.064,00	V	
		6						Betreft: kruidachtigen				
			3					Onkruidvrij maken door wieden/schrepen				
				2				Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
								Zie beheergegevens.				
								Vrijgekomen materialen laten liggen of afvoeren volgens bestekpostnr. 113040				
113040	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	2.032,00	V	
		6						Betreft: kruidachtigen				
				2				Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar volgens bestekspostnr. 113030				
					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
114								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Bosplantsoen				
								Totaal aanwezig: 62425 m2				
								randlengte langs verharding . m				
114010	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	51.496,00	V	
								Betreft: bosplantsoen langs verharding				
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar				
								Zie beheergegevens.				
								Uitvoeringsperiode: tussen januari en maart				
								Exacte uitvoeringsperiode op aanwijzing van de directie				
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting				
				1				Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen				
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
114020	514430							Dunnen beplanting. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar Uitvoeringsperiode: tussen januari en maart Exacte uitvoeringsperiode op aanwijzing van de directie Zie beheergegevens. 1 Betreft: gesloten opgaande beplanting 1 Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m 5 Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	82.401,00	V
115								Struikrozen Totaal aanwezig: 127 m2			
115010	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. 5 Betreft: struikrozen 1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Zie beheergegevens. Vrijgekomen materialen laten liggen of afvoeren volgens bestekpostnr. 115020 Methode per onderhoudsbeurt op aanwijzing van de directie.	m2	3.048,00	V
115020	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. 5 Betreft: struikrozen 2 Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar volgens bestekspostnr. 115010 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	2.032,00	V
115030	514426							Snoeien struikrozen. Zie beheergegevens. 1 Voorjaarssnoei Uitvoeringsperiode: maart Exacte uitvoeringsperiode op aanwijzing van de directie 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	508,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
116							Hagen Een deel van de hagen is niet machinaal bereikbaar. De aannemer dient hier rekening mee te houden in zijn eenheidsprijzen. Totaal aanwezig grondoppervlak haag: 17087 m2 Totaal aanwezig knipoppervlak haag: 16451 m2 Totaal aanwezig grondoppervlak blokhaag: 10629 m2 Totaal aanwezig knipoppervlak blokhaag: 2267 m2 Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m 2 zijdig 0 m2 3 zijdig 811 m2 Hoogte van de haag: van ca. 0,8 tot ca. 1,2 m 2 zijdig 5062 m2 3 zijdig 17961 m2 Hoogte van de haag: van ca. 1,2 tot ca. 1,8 m 2 zijdig 2267 m2 3 zijdig 9221 m2 Hoogte van de haag: ca. 1,8 m tot ca. 3,2 m 2 zijdig 6493 m2 3 zijdig 4233 m2 Blokhaag (heester beplanting) 10866 m2			
116010	514403		2		1	2	Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: onkruidvrijmaken van haagvoet langs verharding Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen laten liggen of afvoeren volgens bestekpostnr. 116030 Methode per onderhoudsbeurt op aanwijzing van de directie.	m	273.392,00 V	
116020	514404				1	2	Onkruidvrij maken haagvoet. Zie beheergegevens Haagvoet van blokhagen; totaal 10626 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen laten liggen of afvoeren volgens bestekpostnr. 116030 Methode per onderhoudsbeurt op aanwijzing van de directie.	m2	170.064,00 V	
116030	514410		2			2	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar vanuit bestekspostnrs. 116010 en 116020 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	102.119,00 V	
1161							Knippen van (blok)hagen. 2 zijdig			

Gemeente IJsselstein

Besteksnummer 2026-02

Datum: 21-07-2026

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
116110	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers Zie beheergegevens De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,8 tot ca. 1,2 m Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoeringsperiode: week 22 tot en met week 26 en week 36 tot en met week 40 Exacte startdatum op aanwijzing van de directie De knipronden opleveren uiterlijk binnen 4 weken na start 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	40.496,00 V	
116120	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers Zie beheergegevens De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1,2 tot ca. 1,8 m Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoeringsperiode: week 22 tot en met week 26 en week 36 tot en met week 40 Exacte startdatum op aanwijzing van de directie De knipronden opleveren uiterlijk binnen 4 weken na start 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	18.136,00 V	
116130	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers Zie beheergegevens De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,8 tot ca. 3,2 m Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoeringsperiode: week 22 tot en met week 26 en week 36 tot en met week 40 Exacte startdatum op aanwijzing van de directie De knipronden opleveren uiterlijk binnen 4 weken na start 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	12.982,00 V	
1162								Knippen van (blok)hagen. 3 zijdig			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
116210	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers Zie beheergegevens De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,8 tot ca. 1,2 m Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoeringsperiode: week 22 tot en met week 26 en week 36 tot en met week 40 Exacte startdatum op aanwijzing van de directie De knipronden opleveren uiterlijk binnen 4 weken na start 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	6.488,00 V	
116220	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers Zie beheergegevens De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoeringsperiode: week 22 tot en met week 26 en week 36 tot en met week 40 Exacte startdatum op aanwijzing van de directie De knipronden opleveren uiterlijk binnen 4 weken na start 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	143.688,00 V	
116230	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers Zie beheergegevens De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1,2 tot ca. 1,8 m Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoeringsperiode: week 22 tot en met week 26 en week 36 tot en met week 40 Exacte startdatum op aanwijzing van de directie De knipronden opleveren uiterlijk binnen 4 weken na start 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	73.768,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
116240	514427		4	1	2	9	2	Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers Zie beheergegevens De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,8 tot ca. 3,2 m Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoeringsperiode: week 22 tot en met week 26 en week 36 tot en met week 40 Exacte startdatum op aanwijzing van de directie De knipronden opleveren uiterlijk binnen 4 weken na start 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	33.864,00	V
116250	514427		4	1	4	3	1	Knippen van (blok)hagen. Heester beplanting zie beheergegevens Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: ca. 2,5 m of meer Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 1 Uitvoeringsperiode: week 36 tot en met week 40 Exacte startdatum op aanwijzing van de directie De knipronden opleveren uiterlijk binnen 4 weken na start 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	43.464,00	V
12								Grasveld Totaal aanwezig grasveld: 555694 m2 (5557 are) Aantal percelen 2809 stuks Waarvan grasveld met bol- en knolgewassen: 5294 m2 (53 are) Aantal percelen 81 stuks Totaal aanwezig trapvelden: 16969 m2 (170 are) Aantal percelen 16 stuks Aantal bomen in gras: ..st Graskanten_ m (50% van totaal) Bij het maaien van grasveld zijn plaatselijk fruitbomen met laaghangende takken aanwezig. De aannemer dient hier in zijn materiaalkeuze rekening mee te houden.			

Gemeente IJsselstein

Besteksnummer 2026-02

Datum: 21-07-2026

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
120010	510199							Schonen terrein. Betreft alle grasvelden voorafgaand aan de 1e maaibeurt Te schonen oppervlakte grasveld: ca. 5557 are trapveld: ca. 170 are Aard van het te verzamelen vuil: takken, stenen, zwerfafval e.d. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar Uitvoeringsperiode: maart Exacte startdatum op aanwijzing van de directie Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	6.237,00	V
120020	512525							Slepen grasveld. Betreft alle grasvelden voorafgaand aan de 1e maaibeurt om de aanwezige molshopen te verwijderen Gerekend is met 10 % van het totale grasveld areaal en betreft met name trapvelden Aantal percelen: zie beheergevens Uitvoeringsperiode: week 20-23 Exacte startdatum op aanwijzing van de directie Slepen met weidesleep Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	2.902,80	V
120030	514423							Maaien loof van bolgewassen. Betreft: grasveld met bolgewassen grasveld met bol- en knolgewassen 5294 m2 (53 are) Aantal percelen: 81 stuks Uitvoeringsperiode: week 20 tot en met week 23 Exacte startdatum op aanwijzing van de directie 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	21.176,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
120040	512503							Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: gras trapvelden, waarvan grasveld met bolgewassen, grasveld algemeen Voorafgaand aan iedere maaibeurt dienen takken die het maaien belemmeren te worden verwijderd. Aantal percelen: 555.694 m2 (5557 are) Aantal percelen 2809 stuks Waarvan grasveld met bol- en knolgewassen: 5294 m2 (53 are) Aantal percelen 81 stuks Totaal aanwezig trapvelden: 16969 m2 (170 are) Aantal percelen 16 stuks 2 Standaard beheer 1 Grasveld recreatief B 1 Niet maaien onder de kroonprojectie van bomen, met uitzondering van zichthoeken 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1 Aantal maaibeurten: 20 1 Vrijgekomen maaisel laten liggen	are	458.160,00	V
120050	512515		3					Maaien rondom bomen. Grasveld 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	4.176,00	V
120060	512511		3					Afsteken/afsnijden van graskanten. Zie beheergegevens 1 Langs verharding 2 Afsteken Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode: week 22 tot en met week 26 en week 36 tot en met week 40 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	25.360,00	V
13								Inzetten van werknemers en materieel			
130010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft 1 medewerker groen met 1 medewerker. Incl. een bus met aanhanger, handgereedschap en klein motorgereedschap o.a. bladblazer, bosmaaier, motorzaag e.d. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): 9 Tarief per ploeg uur (2 personen incl. materieel)	uur	40,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
130020	100501							Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	40,00	V	
130030	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 27 kW Hulpvoorzieningen: Aanhangwagen Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V	
130040	100534							Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Elektrische aandrijving Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V	
14								Flora en fauna maatregelen en - voorzieningen				
140010	645003							Inventariseren en registreren flora. Betreft een verkennende inventarisatie volgens artikel 01.22.04 en 64.13.02 Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: m2 Frequentie: vooruitlopend op snoeiwerkzaamheden Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol	keer	4,00	V	
140020	640105							Inventariseren en registreren fauna. Betreft een verkennende inventarisatie Te registreren gegevens: Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: m2 Frequentie: vooruitlopend op snoeiwerkzaamheden Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol	keer	4,00	V	
2								Verkeersmaatregelen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
200010	620202							Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Voor alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen nodig zijn. Dit ter beoordeling van de aannemer (V&G-plan) De resultaatsverplichting 'keer' betreft het aantal langs het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden verricht. 1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. 3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	4,00	V	
200020	620203							Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Voor alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen nodig zijn. Dit ter beoordeling van de aannemer (V&G-plan) De resultaatsverplichting 'keer' betreft het aantal langs het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden verricht. 1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. 3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	4,00	V	
200030	620204							Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. Voor alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen nodig zijn. Dit ter beoordeling van de aannemer (V&G-plan) De resultaatsverplichting 'keer' betreft het aantal bomen langs het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden verricht. 1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. 2 Met materiaal van de aannemer	keer	4,00	V	
200040	620206							Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde. Voor alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen nodig zijn. Dit ter beoordeling van de aannemer (V&G-plan) De resultaatsverplichting 'keer' betreft het aantal langs het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden verricht. 1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. 1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	4,00	V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 04 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2026 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2026.
- 05 Het Handboek Bomen 2026 is tegen betaling van € 245,- excl. BTW verkrijgbaar bij het Normeninstituut Bomen.
De PDF van het Handboek Bomen 2026 wordt in de bijlage bij het bestek toegevoegd.
De Addenda van het Handboek Bomen 2026 (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.normeninstituutbomen.nl

01 01 07 Overige algemene bepalingen

- 01 De laatste zin van paragraaf 15, lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."
- 02 Aan artikel 01.01.10 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd:
"07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."
- 03 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende opdracht niet naar behoren is uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien een lopend dispuut of geschil daarover nog niet is opgelost.
- 04 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten.
Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten dat deze nodig zijn om het totale werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

01 01 08 Vertegenwoordiging aannemer

- 01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen wordt een volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 verlangd.
- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie. En er dient een communicatie schema door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden verstrekt.

01 01 16 Werkterrein/depot

- 01 Mocht er behoefte zijn aan depot voor stalling van machines, materieel en materialen en/of groenafval dan dient aannemer hier zelf zorg voor te dragen. Dit wordt niet beschikbaar gesteld door opdrachtgever.

01 01 17 Werktijden

- 01 De toegestane werktijden zijn op maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 18.00 uur. Dit geldt tevens voor het opstarten/warm draaien van materieel.
- 02 Er mag niet gewerkt worden op nationale feestdagen.
- 03 Het werken buiten de in lid 01 vermelde tijden/dagen is alleen mogelijk in overleg met en na toestemming van de directie.
- 04 Bij schoolgebouwen, kantoorpanden, begraafplaatsen en verzorgingsinstellingen kan het noodzakelijk zijn om werkzaamheden die veel geluid produceren in overleg met de beheerder te plannen.
- 05 Voor het werk langs of nabij ontsluitings- en provinciale wegen of doorgaande fietsroutes gelden werktijden van 9:30 uur tot 15:00 uur.

HFD PAR ART LID

01 06 Betalingsregelingen**01 06 04 Grootte van de betalingstermijn**

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard wordt een eenheid product van een productgerichte resultaatsverplichting alleen dan in de berekening opgenomen als het product volledig is gerealiseerd en voldoet aan de resultaatsverplichting.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 De zekerheidstelling als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard wordt niet verlangd.

01 08 Bijdragen**01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen**01 09 51 Verplichtingen aannemer**

- 01 In afwijking op artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer te allen tijde zorg te dragen voor de KLIC-melding.
- 02 Alle door de aannemer aan te vragen c.q. te ontvangen gegevens en tekeningen dienen in het directieverblijf, of bij afwezigheid van een directieverblijf op het werk, aanwezig te zijn en voor de betrokken instanties ter inzage te liggen.
- 03 In de nabijheid van kabels en leidingen geen bouwstoffen opslaan.
- 04 De vaste stand van afsluiters en brandkranen moet altijd verzekerd blijven. De afsluiters en brandkranen mogen nooit weggenomen, verplaatst of onbereikbaar worden gemaakt.
- 05 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard, dient het veroorzaken of ontdekken van schade aan kabels en leidingen ook per omgaande aan de directie te worden gemeld.
- 06 Bij werkzaamheden op de begraafplaats 3 dagen van te voren contact opnemen met de directie.

01 10 Vergunningen en ontheffingen**01 10 03 Vergunningen e.d. te verzorgen door de aannemer**

- 01 De aannemer dient ervoor zorgt te dragen dat alle benodigde vergunningen, beschikkingen, registratie en/of ontheffingen te worden aangevraagd en/of verzorgd. In het Centrumgebied is een parkeervergunning verplicht.
- 02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar en/of beheerder.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat o.a. de navolgende werken in elkander grijpen:
- Uitvoeren bouwwerken;
 - Het leggen van kabels en leidingen;
 - Werkzaamheden aan verharding;
 - Reguliere onderhoudswerkzaamheden NUTS-voorzieningen;
 - Onderhoudswerkzaamheden aan lichtmasten;
 - Overige reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het openbaar groen;
 - Onderhoud van beplanting door bewoners middels zelfbeheer;
 - Reguliere onderhoudswerkzaamheden aan wegen en riolering;
 - Reconstructiewerken (mogelijk), in het eerste werkoverleg zal de directie de aannemer hierover informeren;
 - Rooien bomen;

HFD PAR ART LID

- Incidenteel boomonderhoud door eigen dienst;
 - Inboet bomen
 - Onderhoud begraafplaatsen
 - Onderhoud sportparken
 - Nazorgwerkzaamheden bomen door derden;
 - Maaien extensief gras;
 - Onderhoud watergangen;
 - Onderhoud rotondes;
 - Overige werkzaamheden binnen de openbare ruimte.
- 02 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Voor de aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen.
Eventuele stagnatie t.g.v. afstemmingsproblemen geven geen recht op verrekening / vergoeding.
- 03 De coördinatie van het in lid 01 en 02 gestelde behoort bij dit bestek, tijdens de bouwvergaderingen zal hierover tevens afstemming plaatsvinden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Bereikbaarheid

- 01 De aannemer draagt zorg voor bereikbaarheid van openbaar vervoer en hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en naar aan het werk gelegen percelen.
- 02 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer de door de directie aangegeven aanwijzingen opvolgen.
- 03 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.
- 04 Alle aan het werkterrein grenzende bedrijven moeten te allen tijde bereikbaar blijven met normale transportmiddelen voor aan- en afvoer van goederen.
Afwijking hiervan is alleen toegestaan na toestemming van de directie en de direct betrokkene(n).
- 05 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten tot genoegen van de directie direct worden hersteld.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen/paden

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, die tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 18.00 uur, of zoveel eerder als het plantvak gereed is) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

01 13 Algemeen tijdsschema werkplan en dergelijke

01 13 01 Algemeen

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdsschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. In dit algemene tijdsschema dienen tevens de te nemen verkeersmaatregelen te worden aangegeven.
- 02 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 moet in het algemeen tijdschema per bestekpost duidelijk worden aangegeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
- 03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 04 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld.
- 05 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d.

01 13 02 Kwaliteitsplan

- 01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in paragraaf 01.13.02 van de Standaard verlangd.

01 13 03 Gedetailleerd werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdsschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6

HFD PAR ART LID

van de U.A.V. 2012, verlangd omfattende:

- In te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade
- Bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt
- Werkzaamheden aan bomen langs ontsluitingswegen dienen als mobiele werkzaamheden, overdag tussen 9:30 uur en 15:00 uur, uitgevoerd te worden. Voor aanvang van de werkzaamheden aan deze bomen dient een plan van aanpak met te nemen verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen bij de toezichthouder en bij de wegbeheerder ter goedkeuring te worden voorgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan.

02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.

03 Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden, desgewenst in overleg, door de gemeente op de gemeentewerf/kwekerij aangeleverd.

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van de aanbesteding leverbaar zijn met:

-KOMO productcertificaat

-KIWA keur

leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

01 15 Reclame en werkterrein

01 15 01 Reclameborden en herkenning

01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.

02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.

03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met het logo van hoofdaannemer.

01 15 02 Werkterrein

01 Voor dit werk is geen terrein beschikbaar voor stalling machines en materieel.

02 Voor dit werk stelt de opdrachtgever geen sanitaire voorzieningen en/of een keet beschikbaar. Mocht de aannemer hier wel gebruik van willen maken dan is dat enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de directie. Ook dient de aannemer dit op eigen kosten te verzorgen en een vergunning aan te vragen.

01 16 Verzekeringen

01 16 01 Wa-verzekering

01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.

De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.

02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:

a. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.

b. materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.

03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval te bedragen en minimaal € 2.000.000,- per jaar.

01 16 02 Verzekeringen door de aannemer

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door

HFD PAR ART LID

regiefouten.

01 16 03 Verzekering algemeen

- 02 De directie kan inzage verlangen van de documenten waaruit blijkt dat een machine verzekerd is in het kader van de WAM (wet aansprakelijkheid motorvoertuigen).

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 02 Hoedanigheid te verwerken materialen**

- 01 Het bepaalde in artikel 01 17 02 van de Standaard is niet van toepassing.

01 17 05 Verplichtingen aannemer inzake vrijgekomen materialen

- 01 Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen afgevoerd dienen te worden naar een vergunde verwerkingsinrichting betreft dit afvalstoffen en zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer, tenzij in het bestek anders vermeld.
- 02 Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen geen waarde dienen te hebben voor de opdrachtgever betreft dit bouwstoffen en dienen deze afgevoerd te worden en vervallen deze aan de aannemer.
- 03 Daar waar het bestek niet expliciet de hoedanigheid en de wijze van omgaan van de vrijgekomen materialen heeft vermeld, dienen deze afgevoerd te worden naar een vergunde verwerkingsinrichting en zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
- 04 Alle vrijkomende niet composteerbare materialen gescheiden van de composteerbare materialen afvoeren.
- 05 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag te zijn verzameld en afgevoerd.
- 06 De werklocatie dient aan het einde van de werkdag te zijn schoongebazen en vrij van kleine resten en snippers te zijn.
- 07 De omschrijvingen in de leden 01 t/m 06 hebben ook betrekking op de werkzaamheden die worden uitgevoerd middels regieposten uit dit bestek.
- 08 Acceptatiekosten van vrijkomende materialen bij regieposten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting/verharding**01 18 01 Beplanting**

- 01 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, dient het wondoppervlak zodanig te worden afgewerkt dat wondovergroeiing kan plaatsvinden. Hierbij mogen geen wondbedekkende middelen worden toegepast.

01 18 03 (half-)verharding

- 01 Schade aan element- en halfverhardingen wordt verrekend tegen daadwerkelijke kosten met een minimum tarief van € 50,- per m². Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen daadwerkelijke kosten met een minimum tarief van € 200,- per m². Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 03 Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en 02 van deze bepaling is aangegeven.

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. obstakels

- 01 Ingeval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de directie.
- 02 Bij beschadigingen toegebracht aan obstakels, bedraagt de schadevergoeding de reparatie-/vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

01 18 07 Overige schades

- 01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.
- 02 Alle overige schades welke door de aannemer veroorzaakt worden aan groenvlakken, bomen of andere objecten welke geen eigendom zijn van de gemeente dient de aannemer zelf met de betreffende eigenaar af te handelen.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

HFD PAR ART LID

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2025, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 Informatieoverdracht

01 21 01 Bouwvergaderingen

- 01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen bouwvergaderingen worden gehouden met de directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Het tijdstip en of frequentie wordt door de directie bepaald.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
- 04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 21 02 Werkbespreking

- 01 Op aangeven van de directie vindt er werkoverleg plaats tussen directie en aannemer. Betreffende werkbesprekingen zullen ca. 1 keer per 2 weken plaatsvinden. Tijdens dit overleg komen onder andere de planning en eventuele bewonersklachten aan de orde.
- 02 Door de directie gegrond verklaarde bewonersklachten die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden voortkomende uit het bestek dienen binnen 2 werkdagen te worden afgehandeld.
- 03 Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen binnen 1 werkdag opgelost te worden.

01 21 03 Besteksadministratie

- 01 De in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 genoemde aantekeningen moeten door de aannemer, uiterlijk één week na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden overlegd.
- 02 De aantekeningen betreffende de vorderingen en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in produktie-opgavestaten opgemaakt in een GWW-Besteksadministratiebestand. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.
De produktie-opgavestaten moeten weergeven:
 - de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de totaal verwerkte hoeveelheid;
 - de financiële consequenties van de verwerkingen.De herkomst van de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden moeten naar lokatie worden gespecificeerd.
- 03 Indien de in het voorgaande lid gedane opgave naar het oordeel van de directie te veel afwijkt van de door de directie berekende hoeveelheid, wordt de hoeveelheid door een gezamenlijke herberekening en zo nodig door hermeting op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.
- 04 De kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 01 t/m 03 worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van de posten in deel 2.2.
- 05 De aannemer mag in afwijking van bovenstaande de weekstaten beperken tot 1 maal per 4 weken, gelijktijdig met de termijnstaat.

01 21 04 Meldplicht

- 01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt dan dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

01 21 05 Informatieverstrekking

- 01 De aannemer dient de bewoners die nabij de uit te voeren werkzaamheden wonen afdoende te informeren over tijdstip, duur, locatie en omvang van de geplande werkzaamheden. Tevens dient de aannemer met de bewoners af te stemmen wanneer welke locaties vrij van geparkeerde auto's en of andere voertuigen en materieel moeten zijn. De aannemer heeft

HFD PAR ART LID

geen recht op verrekening van meerwerk als tijdens de uitvoering hinder ondervonden wordt van niet verwijderde voertuigen en materieel ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden.

- 02 De aannemer dient ook verzorgingstehuizen en scholen voorafgaand aan de werkzaamheden afdoende te informeren over tijdstip, duur, locatie en omvang van de geplande werkzaamheden.

01 27 Werknemers en materieel

01 27 01 Door de aannemer in te zetten werknemers

- 01 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.
- 02 Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.
- 03 Randon verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen welke overlast van geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.
- 04 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
- 05 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.
- 06 De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door de rijksoverheid afgenomen inburgeringsexamens.
- 07 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van de hoofdaannemer die zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
- 08 De medewerkers die middels de t.b.s. posten worden ingezet dienen persoonlijk het diploma VCA basisveiligheid te hebben, uitgezonderd de medewerkers ingezet vanuit SROI.
- 09 Het in lid 01 t/m 08 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers middels t.b.s. posten.

01 27 02 Door de aannemer in te zetten materieel

- 01 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.

01 30 Wet arbeid vreemdelingen

01 30 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 De inschrijver wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft eventueel in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Wanneer zo'n vergunning niet is vereist voor een vreemdeling, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht, dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.
- 02 De inschrijver dient de opdrachtgever aan te tonen dat hij de bepalingen van het Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elk overleg is het onderwerp 'tewerkstelling van vreemdelingen' een vast agendapunt. Bij het eerste overleg dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle ingezette vreemdelingen, alsmede:
- een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling;
 - een kopie van het document als bedoeld in de Wet op Identificatieplicht.
- De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever onmiddellijk zodra de lijst wijziging ondergaat. Hierbij overlegt de opdrachtnemer, indien van toepassing, een kopie van de betreffende documenten.
- De gevolgen van het niet naleven van de regels zijn voor risico en rekening van de opdrachtnemer. Ingeval van onderaanneming legt de opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop.
- De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

HFD PAR ART LID

03 Het bepaalde in bovenstaande leden is tevens van toepassing op in te zetten personen die door een onderaannemer worden ingezet.

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen

51 01 02 Onkruidbestrijdingsmiddelen in beplanting

01 Het is de aannemer verboden om chemische onkruidbestrijdingsmiddelen/herbiciden al dan niet biologisch afbreekbaar toe te passen of bij zich te hebben.

51 01 03 Sanctie

- 01 Bij niet toegestaan gebruik van chemische of biologische bestrijdingsmiddelen volgt bij eerste constateren een waarschuwing en een boete van € 5.000,-
- 02 Bij een 2e constatering wordt deze overeenkomst (bestek) onmiddellijk beëindigd en alle daaruit voortvloeiende schade verhaald op de aannemer.

51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen

51 02 01 Insporingsdiepte van materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 35 mm bedragen. Insporing op (half)verhard terrein mag niet voorkomen.
- 02 Beschadiging van de blijvende vegetatiezone en toplaag mag niet plaatsvinden, zie ook artikel 01.18.05 in dit besteksdeel.
- 03 Er dient binnen 1 dag melding gemaakt te worden van elke locatie waar insporing veroorzaakt is.
- 04 Indien insporing veroorzaakt wordt dient dit binnen twee weken hersteld te worden voor rekening van aannemer. Bij insporing in verharding dient deze direct veilig gesteld te worden.

51 02 05 Zwerfvuil, obstakels en schade

- 01 Overlast door zwerfvuil; of het constateren van dumpingen, dienen gemeld te worden bij de directie.
- 02 Misbruik van gazons als parkeerplaats voor aanhangwagentjes of opslag voor bouwmaterialen dient gemeld te worden bij de directie.
- 03 Schade aan de gazons (spoorvorming, vernielingen en ziektes/plagen) dient gemeld te worden bij de directie.
- 04 Meldingen dienen dezelfde werkdag telefonisch doorgegeven te worden aan een nader af te spreken contactpersoon van de directie.

51 02 20 Maaien grasveld

- 01 Maaisel wat terecht komt op (half)verharding dient direct na afronding van de werkzaamheden aan het perceel opgeruimd te worden. Uiterlijk aan het eind van elke werkdag dient het maaisel opgeruimd te zijn. Voor de in dit lid genoemde is geen hersteltijd van toepassing, bij het niet nakomen van het in dit lid gestelde bedraagt de korting € 500,- per geval per werkbare werkdag.
- 02 Voor grasveld geldt dat de grashoogte na het maaien groter dan 20 mm en kleiner dan 50 mm dient te zijn.
- 03 De insporingsdiepte mag maximaal 35mm bedragen, in het gras mogen geen moddersporen zichtbaar zijn.
- 04 De machinekeuze is (met inachtneming van bovengenoemde randvoorwaarden) een zaak van de aannemer; indien de afmetingen van de machine zodanig zijn dat er voor de machine onbereikbare delen ontstaan, dienen deze op een andere wijze, conform de eisen uit het bestek en uit de Standaard, gemaaid te worden, zonder verrekening van meerkosten.

51 02 23 Uitmaaien beplantingsvak (bosplantsoen)

- 03 Bij het uitmaaien dienen minimaal 1 of enkele bosplantsoen percelen uitgemaaid te worden. Het beeld op een willekeurige plaats dient zodanig te zijn dat dit eenvormig is.
- 04 In de strook tot 1,5 meter uit de rand moet ca 10% van het gewas blijven staan als refugium. De plek waar het gewas blijft staan is op aanwijz directie en moet per maaironde wisselen.

51 02 24 Snoeien rand beplantingsvak

- 02 Bij het snoeien dienen minimaal 1 of enkele beplantingsvakken gesnoeid te worden. Het beeld op een willekeurige plaats dient zodanig te zijn dat dit eenvormig is.

HFD PAR ART LID

51 02 30 Onkruidbeheersing in beplanting

- 01 Schoffelen van vaste planten vakken is niet toegestaan, onkruidbeheersing van vaste planten vakken dient te worden gedaan door middel van wieden of plukken. Uitmaaïen van plantvakken is niet toegestaan zonder toestemming van de directie.

51 03 Informatie overdracht**51 03 08 Snoei- en dunplan**

- 01 In overleg met de directie wordt jaarlijks voor 1 november een snoei- en dunplan door de aannemer opgesteld met daarin opgenomen de beplantingsvakken waar de winterperiode snoei- en dunwerkzaamheden worden uitgevoerd. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.
- 02 Van de opgenomen beplantingsvakken wordt door de directie in ieder geval een snoeirichtlijn gegeven.

51 05 Bijkomende verplichtingen**51 05 04 Onderhoud**

- 01 Tot de onkruidbeheersing en het snoeiwerk wordt tevens gerekend het verwijderen van fijn- en grof zwerfvuil. Fijn- en grof zwerfvuil gescheiden houden van onkruidresten en overige groenafval en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De acceptatiekosten zijn voor de opdrachtgever. Ook deze kosten dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat.
- 02 Tot de onkruidbeheersing wordt tevens gerekend het volledig wegnemen, inclusief wortels, d.m.v. rooien, van uitlopers van de onderstam en opschot/opslag van zaailingen. De vrijkomende materialen dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende posten te zijn opgenomen.
- 03 Tot de onkruidbeheersing bij vaste planten wordt tevens gerekend het verwijderen van uitgebloeide bloemen; tenzij deze een decoratieve functie hebben.
- 04 Als de aannemer afwijkingen waarneemt tussen de tekening en de werkelijke situering buiten die betrekking hebben op het uit te voeren werk, dan dient hij dat in het eerst volgende overleg aan de directie te melden.
- 05 Tot maaiwerk (o.a. op recreatief grasveld) behoort ook het vooraf verwijderen van aanwezig fijn- en grof zwerfvuil. Fijn- en grof zwerfvuil gescheiden houden van groenafval en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De acceptatiekosten zijn voor de opdrachtgever. Ook deze kosten dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat.

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**62 0 Algemeen****62 01 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering****62 01 01 Verplichtingen aannemer**

- 01 De aannemer dient zelf te bepalen waar, hoe lang en hoe vaak hij verkeersvoorzieningen noodzakelijk acht.
- 02 De te treffen voorzieningen dienen afgestemd te zijn op de toegepaste werkwijze en de verkeerskundige situatie ter plaatse, conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b. Verkeersvoorzieningen dienen uitgevoerd te worden met materiaal van de aannemer. Hierbij gebruik makend van het figuurnummer dat op de specifieke situatie van toepassing is. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: $V_{wiu} = 30$ km/h.
- 03 Wegen mogen niet geheel afgesloten worden.
- 04 Openbaar vervoer (lijndienstbussen) en hulpdiensten moeten altijd direct doorgang krijgen.
- 05 Bij rijstrookafsluitingen op de doorgaande wegen moet gebruik gemaakt worden van verkeersregelaars.
- 06 Rijstrookafsluitingen kunnen alleen toegepast worden na verkregen toestemming van de wegbeheerder.
- 07 Rijstrookafsluitingen worden alleen toegestaan op werkdagen tussen 9.30 uur en 15.00 uur.
- 08 De maximale lengte van een rijstrookafsluiting in overleg met de wegbeheerder bepalen.
- 09 Alle medewerkers die ingezet worden in de uitvoering dienen te beschikken over het certificaat 'veilig werken langs de weg', met uitzondering van de in te zetten SROI medewerkers, deze dienen wel onder directe begeleiding van iemand die wel in het bezit is van dit certificaat, te werken.

HFD PAR ART LID

10 Aan het einde van een werkdag dienen tijdelijke voorzieningen weggehaald of omgedraaid te worden.

62 02 Eisen en uitvoering**62 02 02 Handhaving verkeersmaatregelen**

- 01 Indien de eisen gesteld in de artikelen 62.02.01 in dit bestek niet worden nagekomen zal de toezichthouder of directie sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde te brengen.
- 02 In aanvulling op hetgeen gesteld is in lid 01 zal er tevens een boete worden opgelegd. Deze boete bedraagt € 2.500,- per situatie per dag.

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**64 0 Deelhoofdstuk 64.0****64 02 Eisen en uitvoering****64 02 01 Wet natuurbescherming**

- 01 Op dit werk is de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' opgesteld door 'Koninklijke Vereniging Stadswerk' van toepassing. Deze gedragscode is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RVO-website: www.rvo.nl
- 02 De in dit bestek opgenomen werkzaamheden zijn gericht op bestendig beheer en onderhoud.
- 03 De aannemer dient het ecologisch werkprotocol op te stellen. Tevens dient de aannemer n.a.v. van dit protocol de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen. Het werkprotocol dient opgesteld te worden conform BB-checklist III 'Format ecologisch werkprotocol' uit de gedragscode.
- 04 In het werkprotocol en het gedetailleerd werkplan dient de aannemer aan te geven conform welke procedures en op welke wijze hij binnen zijn bedrijfsvoering de verstoring van fauna en beschadiging van flora voorkomt, dan wel minimaliseert.
- 05 Voor de kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 03 en 04 zijn besteksposten opgenomen in deel 2.2. van dit bestek.
- 06 Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 14 dagen voor start van de werkzaamheden aan de directie te worden overlegd.

Behoort bij: 2026-02

Integraal groen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-02

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

- | | |
|----|----------------|
| B) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |
| C) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |

Behoort bij: 2026-02

Integraal groen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	Bomen en beplanting				
110	Bomen				
110010	Onkruidvrij maken boomspiegel.(bomen in verharding)	st	20.880,00	V	
110020	Onkruidvrij maken boomspiegel.(bomen in grasveld)	st	2.088,00	V	
110030	Verwerken vrijgekomen materiaal (boomspiegel verh).	st	10.440,00	V	
110040	Verwerken vrijgekomen materiaal (boomspiegel gras).	st	1.752,00	V	
110050	Verwijderen waterlot.(2 x)	st	31.704,00	V	
110060	Verwijderen waterlot.(1x)	st	18.204,00	V	
111	Bodembedekkende heesters				
111010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. (bodembedekkers 6x)	m2	182.592,00	V	
111020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. (bodembedekkers 8x)	m2	10.944,00	V	
111030	Verwerken vrijgekomen materiaal. (bodembedekkers)	m2	127.200,00	V	
111040	Snoeien rand beplantingsvak. (bodembedekkers)	m	48.032,00	V	
111050	Snoeien sierplantsoen. (bodembedekkende, veelsoortige heesters)	m2	10.144,00	V	
112	Sierheesters, scheutbloeiers en botanische rozen				
112010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.(6x)	m2	894.624,00	V	
112020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.(8x)	m2	163.360,00	V	
112030	Verwerken vrijgekomen materiaal (sierplantsoen).	m2	448.572,00	V	
112040	Snoeien sierplantsoen. (sierheesters)	m2	43.585,00	V	
112050	Snoeien sierplantsoen. (scheutbloeiers)	m2	18.172,00	V	
112060	Snoeien sierplantsoen. (botanische rozen)	m2	176,00	V	
113	Vaste planten				
113010	Snoeien sierplantsoen. (vaste planten)	m2	508,00	V	
113020	Bemesten beplantingsvak. (vaste planten)	m2	508,00	V	
113030	Onkruidvrij maken beplantingsvak. (vaste planten)	m2	4.064,00	V	
113040	Verwerken vrijgekomen materiaal. (vaste planten)	m2	2.032,00	V	
114	Bosplantsoen				
114010	Snoeien rand beplantingsvak. (bosplantsoen)	m	51.496,00	V	
114020	Dunnen beplanting. (bosplantsoen)	m2	82.401,00	V	
115	Struikrozen				
115010	Onkruidvrij maken beplantingsvak. (struikrozen)	m2	3.048,00	V	
115020	Verwerken vrijgekomen materiaal. (struikrozen)	m2	2.032,00	V	
115030	Snoeien struikrozen.	m2	508,00	V	
116	Hagen				
116010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	273.392,00	V	
116020	Onkruidvrij maken haagvoet. (blokhaag)	m2	170.064,00	V	
116030	Verwerken vrijgekomen materiaal. (haagvoet)	m	102.119,00	V	
1161	<u>Knippen van (blok)hagen. 2 zijdig</u>				
116110	Knippen van (blok)hagen. (ca. 0,8 tot ca. 1,2 m)	m2	40.496,00	V	
116120	Knippen van (blok)hagen. (ca. 1,2 tot ca. 1,8 m)	m2	18.136,00	V	
116130	Knippen van (blok)hagen. (ca. 1,8 tot ca. 3,2 m)	m2	12.982,00	V	
1162	<u>Knippen van (blok)hagen. 3 zijdig</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
116210	Knippen van (blok)hagen. (ca. 0,8 tot ca. 1,2 m)	m2	6.488,00	V	
116220	Knippen van (blok)hagen. (van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m)	m2	143.688,00	V	
116230	Knippen van (blok)hagen. (ca. 1,2 tot ca. 1,8 m)	m2	73.768,00	V	
116240	Knippen van (blok)hagen. (ca. 1,8 tot ca. 3,2 m)	m2	33.864,00	V	
116250	Knippen van (blok)hagen.(heester beplanting)	m2	43.464,00	V	
12	Grasveld				
120010	Schonen terrein.	are	6.237,00	V	
120020	Slepen grasveld.	are	2.902,80	V	
120030	Maaien loof van bolgewassen.	m2	21.176,00	V	
120040	Maaien gras en kruidachtigen.	are	458.160,00	V	
120050	Maaien rondom bomen.	st	4.176,00	V	
120060	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	25.360,00	V	
13	Inzetten van werknemers				
130010	Inzetten werknemer.(ploeg uur)	uur	40,00	V	
130020	Inzetten werknemer.	uur	40,00	V	
130030	Inzetten tractor.	uur	40,00	V	
130040	Inzetten bosmaaier.	uur	40,00	V	
14	Flora en fauna maatregelen en - voorzieningen				
140010	Inventariseren en registreren flora.	keer	4,00	V	
140020	Inventariseren en registreren fauna.	keer	4,00	V	
2	Verkeersmaatregelen				
200010	Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	4,00	V	
200020	Toepassen afzetting op enkelbaansweg.	keer	4,00	V	
200030	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	4,00	V	
200040	Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde.	keer	4,00	V	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport sub totaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				