

Bijlage C: Nota van Inlichtingen 'Integraal groen'

Referentie: IBMN-2026-IJS-AH-002

Gemeente IJsselstein

Datum: 22-10-2026

Vraag	Verwijzing	Vraag	Antwoord
1	Aanbestedingsdocument §1.2, §1.15; TenderNed 5.1.15; bestek art. 01.01.07 lid 03	De leidraad §1.2 benoemt een RAW-raamovereenkomst. Het bestek bevat echter V-resultaatsverplichtingen en hoeveelheden voor vier onderhoudsjaren, zonder dat een staat van fictieve hoeveelheden en de werkwijze voor deelopdrachten duidelijk zijn uitgewerkt. Wordt het volledige onderhoudswerk bij gunning opgedragen als regulier RAW-bestek, of worden werkzaamheden afzonderlijk via deelopdrachten opgedragen? Wilt u de contractvorm, de status van de hoeveelheden en de toepasselijke verrekenregels eenduidig vastleggen en de stukken waar nodig consistent maken?	Waar per abuis 'RAW-raamovereenkomst' staat vermeld, dient u RAW bestek te lezen.

Vraag	Verwijzing	Vraag	Antwoord
2	Bestek algemeen	Het bestek vermeldt zowel de datum 03-09-2026 als 21-07-2026. Kunt u bevestigen dat het gepubliceerde bestand de definitieve versie voor deze aanbesteding is en aangeven welke datum als versiedatum geldt? Wilt u, indien nodig, een bestek met een eenduidige versieaanduiding publiceren, inclusief de daarbij behorende inschrijvingsstaat?	De koptekst wordt aangepast in het bestek. Er wordt een aangepast bestek Nota van inlichtingen in pdf aangeleverd. Bij deze Nota van Inlichtingen is een aangepast RAW bestek gepubliceerd met datum 22-10-2026, dit is de definitieve versie.'
3	Bestek art. 01.01.01 leden 03–05; aanbestedingsdocument §5.3	Wat is de rangorde tussen bestek, UAV, Standaard en Handboek Bomen 2026?	De rangorde is als volgt: - Nota)'s) van Inlichtingen - RAW bestek inclusief bijlagen en tekeningen (waaronder handboek bomen 2026) - Standaard - UAV - Inschrijving opdrachtnemer

Vraag	Verwijzing	Vraag	Antwoord
4	Bestek art. 01.01.01 leden 03–05; aanbestedingsdocument §5.3	Wilt u in bestekartikel 01.01.01 lid 04 de verwijzing naar lid 03 corrigeren, aangezien het Handboek Bomen in lid 05 staat?	Nee, dit staat juist weergegeven in het RAW-bestek. Zie ook het antwoord op vraag 3.
5	Aanbestedingsdocument §3.2.1.1–3.2.1.2; bijlage D	Wordt de minimumomvang per kerncompetentie gemeten als fysiek areaal?	Nee. Een voorbeeld: bij kerncompetentie 1 wordt geëist 'Het maaien van grasvelden in de openbare ruimte met een omvang van minimaal 30 Ha per kalenderjaar.' Een Inschrijver voldoet hieraan als het grasveld in de openbare ruimte 30 Ha groot is en één keer per kalenderjaar is gemaaid. Een Inschrijver voldoet ook als het grasveld in de openbare ruimte 20 Ha groot is en twee keer per kalenderjaar gemaaid is. Zo werkt dit ook voor kerncompetentie 2, 3 en 4.
6	Aanbestedingsdocument §3.2.1.1–3.2.1.2; bijlage D	Mogen de kerncompetenties met verschillende referentieopdrachten worden aangetoond?	Een inschrijver mag maximaal 1 referentie indienen per kerncompetentie. Indien 1 referentie meerdere kerncompetenties aantoont, mag u dezelfde referentie voor meerdere kerncompetenties indienen.
7	Bestekspost 110010	Post 110010 vermeldt 1.940 boomspiegels in verharding en zes onderhoudsbeurten per jaar. Over vier jaar volgt hieruit een hoeveelheid van 46.560 stuksbewerkingen. De opgenomen hoeveelheid van 20.880 stuksbewerkingen komt echter overeen met 870 boomspiegels. Welk basisaantal geldt voor deze post en wilt u de omschrijving en hoeveelheid in het bestek en de inschrijvingsstaat consistent maken?	De besteksomschrijving is aangepast

Vraag Verwijzing**Vraag****Antwoord**

8	Bestekspost 110020	Post 110020 vermeldt 219 boomspiegels van bomen jonger dan drie jaar in recreatief grasveld, met twee onderhoudsbeurten per jaar. Bij een gelijkblijvend aantal over vier jaar volgt een hoeveelheid van 1.752 stuksbewerkingen. De opgenomen hoeveelheid van 2.088 stuksbewerkingen komt overeen met 261 boomspiegels. Welk basisaantal geldt voor deze post en wilt u de omschrijving en hoeveelheid in het bestek en de inschrijvingsstaat consistent maken?	De hoeveelheid in de besteksomschrijving is aangepast.
9	Bestekspost 110010 110030	Post 110030 noemt materiaal uit boomspiegels in zowel verharding als recreatief grasveld, maar verwijst uitsluitend naar post 110010. Bij alleen de genoemde 1.940 boomspiegels in verharding, drie afvoerronden per jaar en vier contractjaren volgt een hoeveelheid van 23.280 stuksbewerkingen. De opgenomen hoeveelheid van 10.440 komt overeen met 870 boomspiegels. Welke boomspiegels vallen onder deze afvoerpost en hoe is de hoeveelheid opgebouwd? Wilt u de afbakening, verwijzingen en hoeveelheid consistent maken met de bijbehorende onkruidpost(en)?	De besteksomschrijving is aangepast

Vraag	Verwijzing	Vraag	Antwoord
10	Bestekspost 110020 110040	De hoeveelheid van 1.752 stuksbewerkingen in post 110040 sluit aan op 219 boomspiegels × twee afvoerronden per jaar × vier jaar. Post 110020 bevat echter 2.088 stuksbewerkingen. Daarnaast noemt de omschrijving van 110040 zowel boomspiegels in verharding als in gras, terwijl uitsluitend naar 110020 wordt verwezen; 110020 verwijst voor afvoer juist naar 110030. Is 110040 uitsluitend bedoeld voor materiaal uit de boomspiegels van 110020? Wilt u de omschrijvingen, afvoerrelaties en hoeveelheden van deze posten op elkaar laten aansluiten?	De besteksomschrijving is aangepast.
11	Bestekspost 116130	Het areaaloverzicht vermeldt voor deze categorie 6.493 m². Bij twee knipbeurten per jaar gedurende vier jaar volgt een hoeveelheid van 51.944 m². Post 116130 vermeldt echter 12.982 m², gelijk aan één onderhoudsjaar. Welke hoeveelheid geldt voor de contractperiode en wilt u de post en inschrijvingsstaat zo nodig corrigeren?	De hoeveelheid is aangepast
12	Bestekspost 120010	Post 120010 vermeldt 6.237 are voor het jaarlijks schonen vóór de eerste maaibeurt. Indien de genoemde 5.557 are grasveld en 170 are trapveld samen het te schonen areaal vormen, volgt bij één beurt per jaar gedurende vier jaar een hoeveelheid van 22.908 are. Hoe is de opgenomen hoeveelheid van 6.237 are opgebouwd en welke oppervlakte moet jaarlijks worden geschoond?	De hoeveelheid is aangepast

Vraag Verwijzing**Vraag****Antwoord**

13	Bestekspost 114020	Het bestek vermeldt 62.425 m ² bosplantsoen, terwijl post 114020 een hoeveelheid van 82.401 m ² bevat bij één onderhoudsbeurt per jaar. Dit komt over vier jaar overeen met gemiddeld 20.600,25 m ² behandelingsareaal per jaar. Welke vakken en oppervlakten worden per contractjaar gedund en hoe is daaruit de hoeveelheid van 82.401 m ² opgebouwd? Hierbij begrijpen wij de genoemde 30% als het aandeel weg te nemen beplanting binnen de te behandelen vakken, niet als een factor voor het behandelingsareaal.	De hoeveelheid in bestekspostnr 114020 is aangepast.
14	Bestekspost 120050	Het basisaantal bomen voor het maaïen rondom bomen ontbreekt in het areaaloverzicht. De hoeveelheid van 4.176 stuksbewerkingen bij twee maaibeurten per jaar gedurende vier jaar impliceert 522 bomen. Is dit het juiste aantal en welke bomen vallen onder deze post? Wilt u het basisaantal in het bestek aanvullen?	De besteksomschrijving en de hoeveelheid zijn aangepast.
15	Bestekspost 120060	De basislengte van de graskanten ontbreekt in het areaaloverzicht. De hoeveelheid van 25.360 m bij twee onderhoudsbeurten per jaar gedurende vier jaar impliceert 3.170 m te behandelen graskant. Het overzicht vermeldt daarbij "50% van totaal". Betekent dit dat de totale graskantlengte 6.340 m bedraagt? Welke graskanten vormen de te behandelen 50% en wilt u de ontbrekende lengten in het bestek aanvullen?	De hoeveelheid basislengte in het areaal overzicht is aangepast. Totaal areaal 124918 m. Per jaar dient 50% van het areaal uitgevoerd te worden. Het areaal hiervan is 62459 m. De graskanten langs asfalt worden niet meegenomen.

Vraag Verwijzing**Vraag****Antwoord**

16	bestek deel 2.1, punt 05; deel 2.2, punt 02; art. 01.21.03.	Welke werkwijze geldt voor het vaststellen en verrekenen van areaalmutaties tijdens de contractperiode, zoals nieuwe of vervallen beheerobjecten en wijzigingen in zelfbeheer? Kunt u aangeven hoe deze wijzigingen per bestekspost worden vastgelegd en afgestemd, en vanaf welk moment zij doorwerken in de onderhoudsverplichtingen en de te verrekenen hoeveelheden?	Jaarlijks worden de areaal hoeveelheden opnieuw vastgesteld. Het vaststellen wordt toegepast volgens artikel 01 01 08 van de standaard. De afwijkingen van de hoeveelheden worden verrekend volgens paragraaf 39 van het UAV. Artikel 01.21.03 is niet van toepassing op dit bestek
17	Bestek	In de aanbestedingsstukken is geen expliciete regeling voor prijsindexering opgenomen. Bent u, gelet op de vierjarige contractduur van 2027–2030, bereid een jaarlijkse indexering of risicoregeling op te nemen voor wijzigingen in loon-, materiaal- en brandstofkosten? Zo ja, welke regeling en uitgangspunten stelt u hiervoor voor?	De Risicoregeling GWW maakt deel uit van de RAW-systematiek en is opgenomen in de Standaard RAW Bepalingen (hoofdstuk 01 paragraaf 04).
18	200010–200040; art. 62.01.01.	De aannemer moet bepalen waar, hoe lang en hoe vaak verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn. Hoe worden deze voorzieningen vertaald naar de te registreren en verrekenen aantallen 'keer' in posten 200010–200040? Kunt u aangeven welke inzet binnen de eenheidsprijs is inbegrepen en hoe aanvullende noodzakelijke inzet, bijvoorbeeld door gewijzigde werkzaamheden of uitvoeringsomstandigheden, wordt vastgesteld, afgestemd en verrekend?	De bestekspostnummers 200010-200040 zijn verwijderd er is een nieuw besteksomschrijving gemaakt met bestekspostnummer 200010. De hoeveelheid toe te passen verkeersmaatregelen is per jaar.

Vraag	Verwijzing	Vraag	Antwoord
19	bestekspost 140010; art. 64.02.01.	Bij post 140010 ontbreekt de oppervlakte van het te inventariseren gebied. Welke locaties en oppervlakten vallen onder deze post? Kunt u tevens aangeven wat één inventarisatie omvat en hoe de hoeveelheid van vier 'keer' zich verhoudt tot de frequentie 'vooruitlopend op snoeiwerkzaamheden': betreft dit vier jaarlijkse inventarisatiepakketten of vier afzonderlijke inventarisaties?	De tekst in de bestekspost is aangepast. Het betreft alle locaties vooruitlopend op alle werkzaamheden
20	bestekspost 140020; art. 64.02.01.	Bij post 140020 ontbreekt de oppervlakte van het te inventariseren gebied. Welke locaties en oppervlakten vallen onder deze post? Kunt u tevens aangeven wat één inventarisatie omvat en of de vier opgenomen 'keer' alle benodigde inventarisaties en veldbezoeken gedurende de contractperiode omvatten? Hoe wordt eventueel aanvullend noodzakelijk onderzoek opgedragen en verrekend?	De tekst in de bestekspost wordt aangepast. Het betreft alle locaties vooruitlopend op alle werkzaamheden
21	art. 64.02.01, leden 03–05; besteksposten 140010–140020	Art. 64.02.01 lid 05 vermeldt dat voor het opstellen van het ecologisch werkprotocol en de daarin beschreven uitvoeringsmaatregelen besteksposten zijn opgenomen. Posten 140010 en 140020 omschrijven echter uitsluitend inventarisatie en registratie. In welke post(en) moeten de kosten van het protocol, eventuele actualisaties en de benodigde uitvoeringsmaatregelen worden opgenomen? Kunt u de omvang van deze inbegrepen werkzaamheden verduidelijken.	De besteksposten 140010 en 140020 zijn aangepast de besteksposten 140030 en 140040 Toepassen maatregelen bescherming flora en fauna zijn toegevoegd.

Vraag	Verwijzing	Vraag	Antwoord
22	besteksposten 140010–140020; art. 64.02.01, leden 03–05.	Welke inzet en kwalificaties van een ecologisch deskundige zijn vereist voor de inventarisaties, het ecologisch werkprotocol en de begeleiding van de uitvoering? Kunt u aangeven of deze inzet, inclusief benodigde veldbezoeken en advisering, binnen posten 140010–140020 moet worden geprijsd of in een andere post?	De besteksposten 140010 en 140020 zijn aangepast de besteksposten 140030 en 140040 Toepassen maatregelen bescherming flora en fauna zijn toegevoegd.
23	Bestek deel 2.1 art. 01, 05	Welke beheergegevens worden na gunning en bij de jaarlijkse actualisaties beschikbaar gesteld, in welk bestandsformaat en op welk moment? Kunt u toelichten hoe deze gegevens aansluiten op de onderhoudsposten en bestekshoeveelheden, en welke aanvullende informatie wordt verstrekt voor de uitvoering en hoeveelhedenregistratie?	De benodigde beheergegevens met hoeveelheden worden in een shape bestand na de gunning en daarna jaarlijks ter beschikking gesteld. Deze beheergegevens sluiten dan aan op de onderhoudsposten en besteksregistratie. De beheergegevens worden tijdens de uitvoering beschikbaar gesteld in de Kaartserver en de actuele arealen zijn hier inzichtelijk.
24	Bestek deel 2.1 art. 01, 05	Welke hoeveelheid hagen is niet machinaal bereikbaar?	Dit is afhankelijk van het materieel welke de opdrachtnemer gaat inzetten.

Vraag	Verwijzing	Vraag	Antwoord
25	bestek art. 51.05.04, leden 01 en 05; art. 51.02.05; art. 01.17.05.	Het verwijderen en afvoeren van fijn en grof zwerfvuil behoort tot de onderhoudswerkzaamheden. Welke afbakening geldt tussen dit reguliere zwerfvuil en afwijkend afval, zoals dumpingen, omvangrijke afvalpartijen en gevaarlijk afval? Welke afvalsoorten en hoeveelheden moeten binnen de eenheidsprijzen worden verwijderd en wanneer is een afzonderlijke opdracht nodig?	Alleen fijn en grof zwerfafval behoren tot dit bestek. Dit is fijn zwerfafval (1 tot 10 centimeter groot) en grof zwerfafval (> 10 centimeter). volgens de (KOR) van CROW. Afwijkend afval, zoals dumpingen, omvangrijke afvalpartijen en gevaarlijk afval dienen gemeld te worden zie deel 3 51 02 05.

Vraag	Verwijzing	Vraag	Antwoord
26	bestek deel 1, punt 05; art. 01.13.01.	Het bestek bepaalt dat de directie bij weersomstandigheden de werkzaamheden kan stilleggen of de planning kan wijzigen. Tevens geldt een korting van €500 per werkdag wanneer de aannemer zonder toestemming de planning niet nakomt. Welke procedure geldt wanneer werkzaamheden door onwerkbaar weer niet verantwoord kunnen worden uitgevoerd? Hoe worden de melding, toestemming tot uitstel en aangepaste uitvoeringstermijn vastgelegd, zodat duidelijk is wanneer de planningskorting wel of niet wordt toegepast?	Procedure onwerkbaar weer en de vastlegging volgens de UAV paragraaf 8.
27	bestek deel 1, punt 05; art. 01.11.01 en 01.13.01	Het bestek vermeldt dat werkzaamheden van derden tot onderbrekingen kunnen leiden en dat stagnatie door afstemmingsproblemen geen recht geeft op vergoeding. Hoe wordt de planning aangepast wanneer een locatie, ondanks tijdige afstemming door de aannemer, door werkzaamheden van derden niet beschikbaar is?	Aanpassing planning, indien de locatie, ondanks tijdige afstemming door aannemer, door werkzaamheden van derden niet beschikbaar is dient schriftelijk gemeld te worden aan de directie.
28	Bestek art. 01.21.02, 51.01.03, 62.01.01	Kunnen voor dezelfde gebeurtenis meerdere boetes en kortingen worden opgelegd? Zo ja, hoe wordt de proportionaliteit daarvan gewaarborgd en bent u bereid een maximumbedrag per gebeurtenis en per contractjaar op te nemen?	Binnen een bestek kunnen voor dezelfde gebeurtenis in principe meerdere boetes en kortingen worden opgelegd, mits deze verschillende contractuele doelen dienen en elkaar niet uitsluiten. Er wordt geen maximaal boete bedrag opgenomen.

Vraag		Verwijzing	Vraag	Antwoord
4	29	bestek art. 01.13.01–01.13.03, 01.19.02, 51.03.08 en 64.02.01; bijlage werkplannen.	Kunt u een overzicht geven van de na opdrachtverlening in te dienen plannen, met per plan de vereiste inhoud, indieningstermijn en goedkeuringsprocedure? Wordt naast het ecologisch werkprotocol en het gedetailleerde werkplan ook een afzonderlijk ‘werkplan ecologisch beheer’ verlangd? Zo ja, waarin verschilt dit van de andere plannen?	Zie bijlage werkplannen bijgevoegd bij dit bestek. Voor dit bestek is alleen een Ecologisch werprotocol verlangd. Het werkplan ecologisch beheer uit de bijlage (werk)plannen kan vervallen.
	30	Bestek 111020, 112010, 112020	De hoeveelheden van deze posten sluiten aan op vier volledige onderhoudsjaren, terwijl de tekst de uitvoeringsduur beperkt tot de eerste drie jaar na aanleg. Kunt u per vak het aanlegjaar en de te onderhouden jaren 2027–2030 verstrekken, de bedoelde scope bevestigen en zo nodig hoeveelheden en staat aanpassen?	De hoeveelheid is aangepast.
	31	Bestek 112030	Post 112030 noemt 448.572 m², 3 ronden per jaar en alleen verwijzing naar 112020. Alleen diens 5.105 m² geeft 61.260 m² over vier jaar; alle 42.381 m² geeft 508.572 m². Welke vakken en rondes liggen aan 448.572 m² ten grondslag, en wilt u de afbakening/verwijzing en hoeveelheid corrigeren?	De bestekspost en hoeveelheden zijn aangepast.
	32	Bestek 111 en 111050	De 10.144 m² van 111050 is herleidbaar als $7.608 \times 4/3$, niet als het totale areaal $7.950 \times 4/3$. Valt de categorie van 342 m² buiten deze snoeipost? Kunt u de te snoeien vakken en verdeling per contractjaar verstrekken zodat het driejaarsregime controleerbaar is?	De hoeveelheid 342 m2 valt buiten deze bestekspost. De hoeveelheden worden jaarlijks in een shapebestand geleverd.

Vraag	Verwijzing	Vraag	Antwoord
33	Bestek 112040	De hoeveelheid 43.585 m ² benadert $32.689 \times 4/3$; de 4.137 m ² uit de 8x-categorie lijkt daarin niet opgenomen. Welke sierheestervakken vallen onder 112040, waar wordt het overige areaal gesnoeid en wat is de snoeiplanning per jaar? Wilt u zo nodig de staat corrigeren?	De bestekspost en hoeveelheden worden niet aangepast. De hoeveelheden worden jaarlijks in een shapebestand geleverd.
34	Bestek 112050	Post 112050 bevat $18.172 \text{ m}^2 = 4.543 \times 4$ jaar. Het overzicht noemt daarnaast 968 m ² scheutbloeiers. Is dit areaal bewust uitgesloten, in welke post wordt het onderhouden en welk totaal geldt voor de jaarlijkse snoei? Indien alle 5.511 m ² worden gesnoeid, wilt u 22.044 m ² opnemen?	De hoeveelheid 968 m ² scheutbloeiers is bewust niet meegenomen in het areaal. Dit betreft jonge aanplant.
35	Bestek 113020; deel 2.2 punt 03	$508 \text{ m}^2 \times 8 \text{ kg}/100 \text{ m}^2$ vraagt 40,64 kg mest over de contracthoeveelheid, terwijl 10 kg L ter inlichting staat. Betreft 10 kg een afgeronde jaarhoeveelheid? Wilt u jaarlijkse frequentie en leveringsgrondslag verduidelijken.	De hoeveelheid is aangepast.
36	Bestek 116010–116030	Kunt u de basislengte van bestekpost 116010 en de opbouw van bestekpost 116030 verstrekken? bestekposten 116010 is in strekkende meters m1, post 116020 in m ² en 116030 in m maar verwijst naar beide. Welke conversie van blokhaagoppervlak naar afvoerlengte geldt? Hoe volgt daaruit 102.119 m bij twee afvoerronden per jaar?	De hoeveelheden van bestekspostnrs 116 zijn aangepast. Deze zijn verwerkt in de hoeveelheden. De basislengte van bestekspost 116010 is 17087. De basislengte van 116030 is aangepast naar 17087. Er is een aanvullende bestekspost 116040 toegevoegd met als basislengte 10629.
37	Bestek 116 en 116020	Het overzicht noemt 10.629 m ² grondoppervlak blokhaag, de post 10.626 m ² . De hoeveelheid 170.064 m ² sluit aan op $10.629 \times 4 \times 4$. Welk basisoppervlak is juist en wilt u overzicht, omschrijving en staat consistent maken?	De hoeveelheid in de bestekspost is aangepast.

Vraag	Verwijzing	Vraag	Antwoord
38	Bestek 116, 116210, 116220	Het overzicht koppelt 811 m ² aan 0,5–0,8 m en 17.961 m ² aan 0,8–1,2 m. De hoeveelheden van 116210/116220 zijn daarop gebaseerd, maar hun hoogteomschrijvingen lijken verwisseld. Kunt u bevestigen welke hoogte bij welke post hoort en de omschrijvingen corrigeren?	De hoeveelheden in besteksposten 116210 en 116220 zijn aangepast.
39	Bestek 116250	43.464 m ² is herleidbaar als 10.866 × 4 jaar. Betekent 'aantal beurten: 1' één beurt per jaar? Kunt u dit bevestigen en aangeven hoe dit areaal aansluit op de blokhaaggegevens in overzicht 116, zonder overlap met de andere knipposten?	Ja, dit is 1 beurt per jaar.
40	Bestek 120020	Hoe is 2.902,80 are opgebouwd bij 10% van het totale grasareaal, eenmaal per jaar, gedurende vier jaar? Zonder trapvelden volgt 2.222,776 are; inclusief afzonderlijke trapvelden 2.290,652 are. Welk basisareaal en welke jaarlijks te slepen percelen gelden?	Basisareaal grasveld (5557*10%+trapveld 170)*4 totaal 2290 m2.
41	Bestek art. 51.02.23; posten 114010–114020	Art. 51.02.23 bevat eisen aan uitmaaïen en refugia in bosplantsoen. Is uitmaaïen onderdeel van deze opdracht? Zo ja, in welke post is dit opgenomen en met welk areaal, aantal rondes en afvoerregime? Zo nee, wilt u de niet-toepasselijke bepaling verwijderen of expliciet buiten scope verklaren?	Er is een nieuwe bestekspost uitmaaïen bosplantsoen toegevoegd.
42	Bestek 62.02.02 lid 01–02	Art. 62.02.02 verwijst voor handhaving en boete naar art. 62.02.01, dat niet in dit bestek is opgenomen. Wordt 62.01.01 bedoeld? Wilt u de verwijzing corrigeren en aangeven welke concrete verplichtingen de boete van €2.500 per situatie per dag activeren?	ja art. 62 01 01 is juist.

Vraag	Verwijzing	Vraag	Antwoord
43	Bestek 01.13.03 lid 01; 200010–200030	Bomenwerk langs ontsluitingswegen moet mobiel worden uitgevoerd, terwijl posten 200010–200030 stationaire afzettingen voorschrijven. Welke uitvoerings-/prijsgrondslag geldt per werksoort en wegtype? Wilt u dit in posten en werkplanvereisten consistent vastleggen?	200010-200040 posten zijn verwijderd en vervangen door een nieuw bestekspost 200010. De tekst in 01, 13 03 lid 1: "Werkzaamheden aan bomen langs ontsluitingswegen dienen als mobiele werkzaamheden, overdag tussen 9:30 uur en 15:00 uur, uitgevoerd te worden. Voor aanvang van de werkzaamheden aan deze bomen dient een plan van aanpak met te nemen verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen bij de toezichthouder en bij de wegbeheerder ter goedkeuring te worden voorgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan, zijn niet van toepassing op dit bestek. En is verwijderd.
44	Bestek deel 2.1 punt 03; 01.18.03–01.18.07	Voor aanvang moet de aannemer locaties in de bestaande staat accepteren. Wordt vóór start een gezamenlijke nulopname van bestaande schade en onderhoudsachterstanden vastgelegd, en hoe worden achterstanden of veiligheidsherstel buiten regulier onderhoud opgedragen/verrekend? Kunt u de te hanteren uitgangstoestand vóór inschrijving beschikbaar stellen?	Nee, er wordt geen gezamenlijke nulopname gemaakt. Er wordt geen uitgangstoestand ter beschikking gesteld.
45	bestek hoofdstuk 116	Hoofdstuk 116 vermeldt dat een deel van de hagen niet machinaal bereikbaar is en dat hiermee in de eenheidsprijzen rekening moet worden gehouden. Welke locaties betreft dit en wat is de omvang per bestekspost, uitgedrukt in percentage van de bijbehorende basishoeveelheid?	zie punt 24

Vraag	Verwijzing	Vraag	Antwoord
46	Besteksbepaling 51 05 04	Ten behoeve van een realistische inschatting van de werkzaamheden vragen wij opdrachtgever inzicht te geven in het huidige zwerfafvalbeheer. Welke kwaliteitseisen worden gehanteerd, welke werkzaamheden worden reeds door derden uitgevoerd en met welke frequentie vindt het zwerfafvalbeheer plaats?	zie punt 25
47	Besteksbepaling 51 05 04 lid 05	Tot het maaiwerk behoort tevens het vooraf verwijderen van fijn- en grof zwerfvuil. Kan opdrachtgever hiervoor een afzonderlijke bestekspost opnemen, zodat inschrijvers deze werkzaamheden transparant kunnen begroten en verrekenen?	Nee, er wordt geen aparte bestekspost opgenomen.
48	Besteksbepaling 51 05 04 lid 03	Wat verstaat opdrachtgever onder het verwijderen van “uitgebloede bloemen”? Betreft dit uitsluitend zomersnoei of ook andere werkzaamheden? Kan opdrachtgever hiervoor een afzonderlijke bestekspost opnemen, zodat inschrijvers deze werkzaamheden transparant kunnen begroten en verrekenen?	De tekst in besteksbepaling 51 05 04 lid 03 is verwijderd.
49	Besteksbepaling 51 05 04 lid 01	In deze bepaling is opgenomen dat het verwijderen van fijn- en grof zwerfvuil in de eenheidsprijzen dient te zijn inbegrepen. Kan opdrachtgever hiervoor een afzonderlijke bestekspost opnemen, zodat inschrijvers deze werkzaamheden transparant kunnen begroten en verrekenen?	zie punt 25

Vraag Verwijzing		Vraag	Antwoord
50	Bestekpost 112030	De hoeveelheid ter inlichting bedraagt 1.940 stuks. Deze hoeveelheid lijkt niet overeen te komen met het opgegeven aantal onderhoudsbeurten per jaar over de contractduur van vier jaar. Kan opdrachtgever de hoeveelheid bevestigen en indien nodig corrigeren?	zie punt 7
51	Bestekspost 110030	De hoeveelheid ter inlichting bedraagt 1.940 stuks. Deze hoeveelheid lijkt niet overeen te komen met het opgegeven aantal onderhoudsbeurten per jaar over de contractduur van vier jaar. Kan opdrachtgever de hoeveelheid bevestigen en indien nodig corrigeren?	zie punt 7
52	Bestekspost 110020	De hoeveelheid ter inlichting bedraagt 219 stuks. Deze hoeveelheid lijkt niet overeen te komen met het opgegeven aantal onderhoudsbeurten per jaar over de contractduur van vier jaar. Kan opdrachtgever de hoeveelheid bevestigen en indien nodig corrigeren?	zie punt 8
53	Bestekspost 110010	De hoeveelheid ter inlichting bedraagt 1.940 stuks. Deze hoeveelheid lijkt niet overeen te komen met het opgegeven aantal onderhoudsbeurten per jaar over de contractduur van vier jaar. Kan opdrachtgever de hoeveelheid bevestigen en indien nodig corrigeren?	zie punt 7
54	NVI	Moeten de obstakels ook bijgemaaid worden? Zo ja. Conform de standaard 2025 dienen hier aparte bestekposten voor worden opgenomen.	De besteksspost 120070 Maaien rondom obstakels is toegevoegd.