

Nota van Inlichtingen II – HVO 100 in bulk voor Wedeka

Deze nota van inlichtingen omvat 1 pagina alsmede een gerectificeerde Bijlage F en is opgesteld naar aanleiding van vragen over de offerteaanvraag. Conform deze offerteaanvraag worden hiermee de vragen en de daarop gegeven antwoorden uiterlijk 14 oktober 2026 geanonimiseerd in de vorm van een ‘nota van inlichtingen’ op TenderNed gepubliceerd. Toelichting: de ontvangen vragen zijn in willekeurige volgorde in een tabel weergegeven.

Nr.	Verwijzing	Vraag en Antwoord
1	Prijzenblad	Het prijzenblad vraagt een LAP op 28-2-26. Dat is in het weekend. Mag dat 27-2 worden of anders 2-3, 29-3 is op een zondag, mag dat naar 30-3, 29-8 is een zaterdag, mag dat naar 28-8?
		Akkoord. Opdrachtgever heeft de betreffende peildata aangepast naar werkdagen. Zie hiervoor de gerectificeerde Bijlage F – Formulier prijsaspecten. De in de gerectificeerde Bijlage F opgenomen peildata zijn leidend.
2	PvE, E2	De tankinstallaties dienen volledig “turn-key” te worden geleverd, geïnstalleerd en bedrijfsklaar te worden opgeleverd. a. Wat wordt verstaan onder bedrijfsklaar? b. Dient er getankt te worden met verificatie c.q. moet de tankinstallatie ook voorzien zijn van registratieapparatuur?
		a. Onder bedrijfsklaar wordt verstaan dat de tankinstallatie volledig is geleverd, geplaatst en geïnstalleerd en bij oplevering volledig tankklaar is. De installatie moet inclusief alle voor een veilige en correcte werking noodzakelijke voorzieningen voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, normen en voorschriften. De volledige verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Opdrachtnemer. b. Nee. Het Programma van Eisen stelt geen afzonderlijke eis voor verificatie van individuele tankbeurten of registratie daarvan per medewerker of voertuig. Wel dient de tankinstallatie conform eis E6 te zijn voorzien van een op afstand uitleesbaar niveaubewakingssysteem. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de actieve monitoring van de tankniveaus en het tijdig bijvullen van de tanks om leegstand te voorkomen.
3	PvE, E7 - E8	Bulktanks voldoen aan de volgende eisen dient te worden uitgevoerd als dubbelwandige tank met lekdetectie of te worden geplaatst binnen een vloeistofdichte opvangvoorziening (lekbak of vloeistofdichte vloer), conform de geldende PGS richtlijnen; Boven de 25.000 jaarvertanking is een vloeistofdichte vloer verplicht. a. Is er reeds een vloeistofdichte vloer aanwezig? b. Indien niet, is Opdrachtgever hier dan voor verantwoordelijk?
		a. Nee, de huidige tanks staan nog niet op een vloeistofdichte vloer. De nieuw te plaatsen bulktanks komen zowel in Veendam als in Ter Apel op een vloeistofdichte vloer te staan. b. Ja. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een geschikte vloeistofdichte ondergrond op beide locaties. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren van de dubbelwandige tankinstallaties met lekdetectie, conform de eisen E2 en E7. Een aanvullende vloeistofdichte lekbak is niet vereist, tenzij deze voor de aangeboden tankinstallatie op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving noodzakelijk is. In dat geval dient Opdrachtnemer deze te leveren en de kosten hiervan in de aanbieding op te nemen.