

Besteknaam

RAW raamovereenkomst voor:

Gladheidsbestrijding 2026-2028 gemeente Venray

Perceel 2 - Pick-Up 1 en 2

Besteknummer

Z26000602 – p2



RAAMOVEREENKOMST EN VOORWAARDEN

Besteknummer Z26000602 - p2

RAW Raamovereenkomst voor:
Gladheidsbestrijding 2026-2028 gemeente Venray

Perceel 2 - Pick-Up 1 en 2

GEMEENTE VENRAY

Projectnummer:	025-023
Besteknummer:	Z26000602 - p2
Versie:	E
Status:	Raamovereenkomst - Definitief
Datum:	24-08-2026
Opgesteld door:	Infra20 bv
Auteur:	P. Pijpers
Gecontroleerd door:	intern
Verificatie:	E. Wiering
Goedgekeurd door:	T. Stam, gemeente Venray

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venray
Raadhuisstraat 1
5801 MB Venray

Correspondentieadres:
Postbus 500
5800 AM Venray
0478 - 52 33 33
gemeente@venray.nl

Contactpersoon:
Tom Stam
Tom.Stam@Venray.nl

02 Directie

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht van het werk één of meer personen aan om als directie op te treden.

03 Locatie

De werkzaamheden zijn gelegen binnen en buiten de bebouwde kom van alle kernen binnen de gemeente Venray.

Perceel 2 - Pickup 1 en 2 - route Centrum, Merselo, Centrum West, Centrum Oost en Brukske

04 Algemene beschrijving

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- voorbereidende werkzaamheden inzetten;
- beschikbaar houden, coördinatie en evaluatie;
- inzetten voertuigen en chauffeurs voor gladheidsbestrijding;
- bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar.
2. Looptijd contract: van 1 oktober 2026 tot en met 30 september 2028, met optie tot maximaal 2 keer verlenging met 2 jaar.
Opzegtermijn 6 maanden.
De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd.
3. Looptijd gladheid-bestrijdings-seizoen: van 1 oktober van enig jaar t/m 30 april van het volgend jaar;
4. Bij overschrijding van de uitruktijden en uitvoeringsduur worden kortingen toegepast conform deel 3 artikel 50.47.501 in dit bestek.

06 Onderhoudstermijn

niet van toepassing

11 RAW RAAMOVEREENKOMST

Daar waar in dit contract document (RAW) ' bestek 'is genoemd is bedoeld (RAW) 'Raamovereenkomst'

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Tot deze overeenkomst behoren GEEN tekeningen.

Na gunning zullen strooi routes en sneeuw routes aan de contractant beschikbaar worden gesteld, betreffende het perceel volgens § 03 in deel 1 en conform bijlagen.

02 Peilen en hoofdafmetingen

niet van toepassing

03 Gladheidsbestrijding gemeente Venray

Door de gemeente Venray worden de strooiapparatuur, sneeuwplougen/sneeuwschuif (perceel 2), en vulapparatuur (zout silo) ter beschikking gesteld vanaf de vullocatie.

De aanpassingen aan de (tractie)voertuigen, voor aansluitingen op de strooiers, dient te worden meegenomen in de eenheidsprijs van het uurtarief voor het strooien door de voertuigen met chauffeur.

Gegevens voor perceel 2 : met de pick ups, geschikt voor type strooier aebi-schmidt Syntos B08-24 PESN-350.

De contractant dient de tractie voertuigen met chauffeurs op afroep aan te bieden voor de inzet van de gladheidsbestrijding.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren bij de inschrijving:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- bijlage - V&G-plan (ontwerpfase);
- bijlage - schetsen/kaarten strooiroutes & sneeuwroutes
- bijlage - Lijst van materieel van de opdrachtgever

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
0							HOEEELHEDEN. De fictieve hoeveelheden zijn bepaald voor één contractjaar (zijnde één gladheidsseizoen)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2							Gladheidsbestrijding: Perceel 2 - bedrijfsauto (Pick-Up). Technische gegevens zie § 03 in deel 2.1 van het bestek			
21							Vorbereidende werkzaamheden			
210110	504199						Vorbereiden vlootschouw tractievoertuigen en chauffeurs. Tijdstip & locatie: voor aanvang ieder gladheidsbestrijdingsseizoen gedurende de contractperiode, in nader overleg met coördinator opdrachtgever. Betreft: vlootschouw tractievoertuigen en chauffeurs aannemer. Tijdstip: in de tweede week van september. Inclusief startoverleg waarin de volgende zaken worden besproken: - de voortgang van de dienstverlening; - de veiligheid en gezondheid op het werk; - tewerkstelling van vreemdelingen op het werk; - overige relevante zaken.	keer	1,00 F	
22							Beschikbaar houden, coördinatie en evaluatie			
220110	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Beschikbaar houden van personeel en materieel. Betreft periode van 1 oktober t/m 30 april. Gerekend met 31 weken per jaar. Ter indicatie: - bedrijfswagen (Pick Up voor opzetstrooier en sneeuwplough)	week	31,00 F	
220130	504299						Evalueren gladheidsbestrijding. Na afloop van het gladheidsbestrijdingsseizoen. Gerekend met 1x per seizoen. Betreft: het initiëren en bijwonen van een overleg betreffende de gladheidsbestrijding van de afgelopen periode en het bespreken van verbeterpunten. Tijdstip: in mei na het afgelopen gladheidsbestrijdingsseizoen. Inclusief verslaglegging en voorstellen aangaande aanpassingen.	keer	1,00 F	
24							Gladheidsbestrijding			
241							Strooien op werkdagen. - overdag - De contractant voert de beschreven dienstverlening uit conform de Strooi- en sneeuwroutes. Onderliggende besteksposten hebben betrekking op: werkdagen - overdag - van maandag t/m vrijdag van 06:00 tot 18:00 uur			
241020	504399						Strooien, met bedrijfsauto & chauffeur, wegen. Met strooimachine van de opdrachtgever Met ploeg/schuif van de opdrachtgever Situering: wegen Betreft: strooien na oproep coördinator opdrachtgever. Lengte strooiroete: conform bijlagen Gerekend met 15 keer strooien met een bedrijfsauto & chauffeur per gladheidsbestrijdingsseizoen. Nat strooien, dooimiddel afhankelijk van weerssituatie Zelfbelading bij de opdrachtgever onder silo op de gemeentewerf Uitruktijd maximaal: 30 min.	uur	60,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
242								Strooien op werkdagen. - 's avonds - De contractant voert de beschreven dienstverlening uit conform de Strooi- en sneeuwroutes. Onderliggende besteksposten hebben betrekking op: werkdagen - 's avonds - van maandag t/m vrijdag tussen 18:00 en 24:00 uur.			
242020	504399							Strooien, met bedrijfsauto & chauffeur, wegen. Met strooimachine van de opdrachtgever Met ploeg/schuif van de opdrachtgever Situering: wegen Betreft: strooien na oproep coördinator opdrachtgever. Lengte strooiroute: conform bijlagen Gerekend met 15 keer strooien met een bedrijfsauto & chauffeur per gladheidbestrijdingsseizoen. Nat strooien, dooimiddel afhankelijk van weerssituatie Zelfbelading bij de opdrachtgever onder silo op de gemeentewerf Uitruktijd maximaal: 30 min.	uur	60,00	F
243								Strooien op werkdagen. - 's nachts - De contractant voert de beschreven dienstverlening uit conform de Strooi- en sneeuwroutes. Onderliggende besteksposten hebben betrekking op: werkdagen - 's nachts - van maandag t/m vrijdag tussen 00:00 en 6:00 uur.			
243020	504399							Strooien, met bedrijfsauto & chauffeur, wegen. Met strooimachine van de opdrachtgever Met ploeg/schuif van de opdrachtgever Situering: wegen Betreft: strooien na oproep coördinator opdrachtgever. Lengte strooiroute: conform bijlagen Gerekend met 15 keer strooien met een bedrijfsauto & chauffeur per gladheidbestrijdingsseizoen. Nat strooien, dooimiddel afhankelijk van weerssituatie Zelfbelading bij de opdrachtgever onder silo op de gemeentewerf Uitruktijd maximaal: 30 min.	uur	60,00	F
244								Strooien op zaterdagen. - overdag - De contractant voert de beschreven dienstverlening uit conform de Strooi- en sneeuwroutes. Onderliggende besteksposten hebben betrekking op: zaterdagen - overdag - van 06:00 u tot 18:00 uur.			
244020	504399							Strooien, met bedrijfsauto & chauffeur, wegen. Met strooimachine van de opdrachtgever Met ploeg/schuif van de opdrachtgever Situering: wegen Betreft: strooien na oproep coördinator opdrachtgever. Lengte strooiroute: conform bijlagen Gerekend met 15 keer strooien met een bedrijfsauto & chauffeur per gladheidbestrijdingsseizoen. Nat strooien, dooimiddel afhankelijk van weerssituatie Zelfbelading bij de opdrachtgever onder silo op de gemeentewerf Uitruktijd maximaal: 30 min.	uur	25,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
245								Strooien op zaterdag. - 's avonds - De contractant voert de beschreven dienstverlening uit conform de Strooi- en sneeuwroutes. Onderliggende besteksposten hebben betrekking op: zaterdag - 's avonds - tussen 18:00 en 24:00 uur.			
245020	504399							Strooien, met bedrijfsauto & chauffeur, wegen. Met strooimachine van de opdrachtgever Met ploeg/schuif van de opdrachtgever Situering: wegen Betreft: strooien na oproep coördinator opdrachtgever. Lengte strooiroute: conform bijlagen Gerekend met 15 keer strooien met een bedrijfsauto & chauffeur per gladheidsbestrijdingsseizoen. Nat strooien, dooimiddel afhankelijk van weerssituatie Zelfbelading bij de opdrachtgever onder silo op de gemeentewerf Uitruktijd maximaal: 30 min.	uur	10,00 F	
246								Strooien op zaterdag. - 's nachts - De contractant voert de beschreven dienstverlening uit conform de Strooi- en sneeuwroutes. Onderliggende besteksposten hebben betrekking op: zaterdag - 's nachts - tussen 00:00 en 06:00 uur.			
246020	504399							Strooien, met bedrijfsauto & chauffeur, wegen. Met strooimachine van de opdrachtgever Met ploeg/schuif van de opdrachtgever Situering: wegen Betreft: strooien na oproep coördinator opdrachtgever. Lengte strooiroute: conform bijlagen Gerekend met 15 keer strooien met een bedrijfsauto & chauffeur per gladheidsbestrijdingsseizoen. Nat strooien, dooimiddel afhankelijk van weerssituatie Zelfbelading bij de opdrachtgever onder silo op de gemeentewerf Uitruktijd maximaal: 30 min.	uur	10,00 F	
247								Strooien op zon- en feestdagen. - overdag - De contractant voert de beschreven dienstverlening uit conform de Strooi- en sneeuwroutes. Onderliggende besteksposten hebben betrekking op: zon- en feestdagen - overdag - van 06:00 u tot 18:00 uur.			
247020	504399							Strooien, met bedrijfsauto & chauffeur, wegen. Met strooimachine van de opdrachtgever Met ploeg/schuif van de opdrachtgever Situering: wegen Betreft: strooien na oproep coördinator opdrachtgever. Lengte strooiroute: conform bijlagen Gerekend met 15 keer strooien met een bedrijfsauto & chauffeur per gladheidsbestrijdingsseizoen. Nat strooien, dooimiddel afhankelijk van weerssituatie Zelfbelading bij de opdrachtgever onder silo op de gemeentewerf Uitruktijd maximaal: 30 min.	uur	25,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
248							Strooien op zon- en feestdagen. - 's avonds - De contractant voert de beschreven dienstverlening uit conform de Strooi- en sneeuwroutes. Onderliggende besteksposten hebben betrekking op: zon- en feestdagen - 's avonds - tussen 18:00 en 24:00 uur.			
248020	504399						Strooien, met bedrijfsauto & chauffeur, wegen. Met strooimachine van de opdrachtgever Met ploeg/schuif van de opdrachtgever Situering: wegen Betreft: strooien na oproep coördinator opdrachtgever. Lengte strooiroute: conform bijlagen Gerekend met 15 keer strooien met een bedrijfsauto & chauffeur per gladheidsbestrijdingsseizoen. Nat strooien, dooimiddel afhankelijk van weerssituatie Zelfbelading bij de opdrachtgever onder silo op de gemeentewerf Uitruktijd maximaal: 30 min.	uur	10,00	F
249							Strooien op zon- en feestdagen. - 's nachts - De contractant voert de beschreven dienstverlening uit conform de Strooi- en sneeuwroutes. Onderliggende besteksposten hebben betrekking op: zon- en feestdagen - 's nachts - tussen 00:00 en 6:00 uur.			
249020	504399						Strooien, met bedrijfsauto & chauffeur, wegen. Met strooimachine van de opdrachtgever Met ploeg/schuif van de opdrachtgever Situering: wegen Betreft: strooien na oproep coördinator opdrachtgever. Lengte strooiroute: conform bijlagen Gerekend met 15 keer strooien met een bedrijfsauto & chauffeur per gladheidsbestrijdingsseizoen. Nat strooien, dooimiddel afhankelijk van weerssituatie Zelfbelading bij de opdrachtgever onder silo op de gemeentewerf Uitruktijd maximaal: 30 min.	uur	10,00	F
28							Inzetten (Ter Beschikking Stellen)			
284							REINIGEN GLADHEIDSMATERIEEL OPDRACHTGEVER			
284020	100599						Schoonmaken gladheidsbestrijdingsmaterieel. Na afloop van elke bestrijdingsactie reinigen van ingezet klein gladheidsbestrijdingsmaterieel. Gerekend met 20 x strooien. Aantal te reinigen gladheidsbestrijdingsmiddelen: 8 stuks per keer.	keer	20,00	F
29							RAW Raamovereenkomst			
290010	100101						Opstellen van een deelopdracht. Per maand Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: alle bovengenoemde besteksposten e.e.a. in overleg met de Coördinator opdrachtgever	keer	5,00	F
		1								

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen - Standaard 2025 (release 2026)**

- 01 Op dit bestek c.q. raamovereenkomst zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven. Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)',
zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 04 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 1567 van 30 januari 2012.

01 01 52 Aanvullingen cq wijzigingen van de UAV c.q. UAV 2012 (versie 2025)

- 26 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV geldt het volgende:
De voertaal, zowel in woord als geschrift, tussen de directie en de aannemer zal in alle gevallen de NEDERLANDSE taal zijn,
tenzij ten aanzien van specifieke documenten alsnog anders wordt overeengekomen.
- 31 In afwijking van paragraaf 31 lid 02 van de UAV
geschiedt de coördinatie van in elkander grijpende werken door de aannemer.

01 01 53 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER: BEREIKBAARHEID

- 01 De persoon als bedoeld in paragraaf 6 lid 1.09 van de U.A.V. 2012 dient voor de coördinator gedurende de uitvoering telefonisch bereikbaar te zijn en ook gedurende de periodes dat hij niet op het werk aanwezig is.
De aannemer dient de coördinator voor aanvang van de werkzaamheden de naam en het telefoonnummer van de desbetreffende persoon en van een eventueel vervangende persoon te verstrekken.

01 01 55 AANVULLING MBT DE WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren.
Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie.
Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav.
Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.
- 02 De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert.
Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt.
Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
- een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling en
 - een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.
- 03 De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks – indien toepasselijk – onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.
- 04 De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer.
Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

HFD PAR ART LID

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025

01 04 01 Algemeen

- 01 De risicoregeling als bedoeld in de Standaard, paragraaf 01.04, is niet van toepassing.
 11 Indexeringsregeling conform artikel 01.21.10 van dit bestek.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 21 Declaraties

- 01 De aannemer dient de definitieve declaratie in te dienen bij de opdrachtgever via e-mailadres: zie deel 1, § 01.
 Deze declaratie/termijn is zowel voorzien van een paraaf van de directievoerder UAV als een gemachtigde van de aannemer.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 14 RAW-RAAMOVEREENKOMST: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving - N.V.T.

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt NIET verlangd.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen (coördinatie derden)

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- sloop- en opbrekwerkzaamheden;
 - werk in uitvoering binnen de gemeente inclusief de daarbijhorende tijdelijke verkeersmaatregelen van afzettingen en omleidingen;
 - gladheidsbestrijding overige routes en naburige gemeenten;
 - regulier weg- en groen onderhoud openbare wegen;
 - evenementen;

01 11 51 OVERLEG EN EVALUATIE

- 01 De opdrachtgever houdt regulier overleg met de contractant, waarvan 1 keer tijdens de vlootschauw. Tijdstip en frequentie worden in overleg bepaald.
 Desgewenst kunnen derden uitgenodigd worden de bespreking bij te wonen.
- 02 Tijdens de besprekingen zullen o.a. aan de orde komen:
- * de voortgang van de dienstverlening;
 - * de veiligheid en gezondheid op het werk;
 - * tewerkstelling van vreemdelingen op het werk;
 - * overige relevante zaken.
- 03 De opdrachtgever maakt van elke bespreking een verslag, dat in de volgend bespreking wordt vastgesteld.
- 04 Na afloop van elk gladheidsbestrijdingsseizoen zal de uitvoering van de dienstverlening door de opdrachtgever geëvalueerd worden.
 Indien de evaluatie hiertoe aanleiding geeft, zal de opdracht in overleg met de contractant op onderdelen aangepast worden.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 11 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, verlangd.
- 12 Het werkplan moet de volgende onderdelen bevatten:
- * organisatie;

HFD PAR ART LID

- * rijroutes;
- * werktijden en arbeidstijdenwet;
- * veiligheid;
- * verantwoordelijkheden;
- * materiaal;
- * materieel;
- * gegevens coördinator en vervangend coördinator;
- * gegevens personeel;
- * gegevens onderaannemers.

01 16 Verzekeringen**01 16 01 Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering**

- 01 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk ten genoegen van de opdrachtgever te verzekeren:
- zijn aansprakelijkheid;
 - de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de opdrachtgever of de directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische bijstand als zij ter zake van het werk door derden worden aangesproken;
 - de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van de uitvoering van het werk door derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.
- 02 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te verzekeren tot een minimum bedrag van € 1.000.000,-- (zegge één miljoen euro) per gebeurtenis met een maximum eigen risico van € 450,-- (zegge vierhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.
- 03 Bij nalatigheid van de verzekeraar is de aannemer gehouden de schade dadelijk te vergoeden, hetzij rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever indien zij tot betaling worden aangesproken.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 11 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift.
De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-raamovereenkomst**01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht**

- 01 De aannemer verplicht zich binnen 30 minuten na de afroep aan te nemen met de uit te voeren werkzaamheden.
- 11 In afwijking van artikel 01.21.05 lid 03 van de Standaard, wordt de deelopdracht na afloop van de gladheidsperiode vastgesteld.
- 12 Per gladheidsperiode dient de contractant een deelopdracht-termijn op te stellen te goedkeuring aan de directie.
- 13 De aannemer dient de definitieve declaratie in te dienen bij de opdrachtgever via e-mailadres:

facturen@venray.nl

- 14 Deze declaratie/deelopdrachttermijn is zowel voorzien van een paraaf van de directievoerder UAV als een gemachtigde van de aannemer.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden per strooiseizoen de prijzen per eenheid geïndexeerd.
- 02 Van toepassing is de CBS-index voor de categorie 42/43 "Grond-, weg en waterbouw" (inputprijsindex reeks 2020 = 100),
oftewel 'GWW prijsindex (Grond-, weg- en waterbouw)
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
- 03 Gerekend wordt met de voorlopige prijsindexen.

HFD PAR ART LID

Na definitieve vaststelling van de prijsindexen vindt geen herberekening plaats.

04 Het indexcijfer wordt berekend met de volgende berekeningsmethode:

mutatiepercentage= $(\text{index T} / \text{index T-1}) \times 100 - 100$.

Hierbij is: T-1 de prijsindex ten tijde van de aanbesteding
en T de prijsindex van juli direct voorafgaand aan het te indexeren strooiseizoen.

Het mutatiepercentage wordt afgerond op twee decimalen.

HFD PAR ART LID

50 Afval- en reinigingsdiensten**50 4 Gladheidsbestrijding****50 41 BEGRIPPEN - GLADHEIDSBESTRIJDING****50 41 01 Algemeen**

11 In aanvulling op lid 01 te verstaan onder:

1. Coördinatie:
het op een adequate wijze organiseren van de gladheidsbestrijding binnen de in het bestek gestelde termijn.
2. Coördinator contractant:
de door de contractant daartoe aangewezen persoon of personen belast met de gladheidsbestrijding.
3. Coördinator Opdrachtgever:
de door de directie daartoe aangewezen persoon of personen belast met de gladheidsbestrijding.
4. Gladheidsbestrijding:
het coördineren en (laten) uitvoeren van het strooien van dooimiddel en/of stroefmakend middel in vaste of vloeibare vorm (strooiactie), alsmede het ruimen van sneeuw (ploegactie) teneinde de wegen schoon en berijdbaar te maken en te houden.
5. Gladheidsbestrijdingsmiddelen:
de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde strooimachines en sneeuwploegen.
6. Gladheidsbestrijdingsseizoen:
de periode lopend van 1 oktober van enig jaar tot en met 30 april van het daarop volgende jaar.
7. Stroefmakend middel:
rivierzand of grit.
8. Tractie / tractievoertuigen:
vrachtwagens, bedrijfs- en landbouwvoertuigen (tractoren), wiellader.
9. Onder zomerlevering wordt verstaan:
de periode van 1 april t/m 31 oktober van enig jaar;
10. Onder winterlevering wordt verstaan:
de periode van 1 november van enig jaar t/m 31 maart van het daarop volgend jaar.

50 42 EISEN EN UITVOERING - GLADHEIDSBESTRIJDING**50 42 02 Vlootschauw**

- 11 De contractant dient in overleg met de coördinator opdrachtgever het gladheidsbestrijdingsmaterieel eenmalig in de tweede week van september van enig jaar vóór aanvang van het gladheidsbestrijdingsseizoen een vlootschauw te houden.
Tijdens deze vlootschauw zal hij tevens instructies ontvangen over het gebruik van het gladheidsbestrijdingsmaterieel.
- 12 De contractant zorgt er voor, dat de kennis en vaardigheden, die hij heeft opgedaan tijdens de gehouden vlootschauw en bij die gelegenheid ontvangen instructies, op peil houdt en weet toe te passen gedurende de gehele looptijd van dit bestek.

50 42 03 Ter beschikking gesteld materieel

- 11 In aanvulling op de Standaard, artikel 50.42.03, zijn voor reiniging en reparatie besteksposten opgenomen.

50 42 41 PREVENTIEVE ACTIES

- 01 Telkens als de coördinator opdrachtgever hiertoe een oproep doet, start de contractant onverwijld een preventieve strooiactie.
- 02 Onderdelen van een preventieve strooiactie zijn:
 - * coördinatie van de actie;
 - * laden / lossen van het gladheidsbestrijdingsmaterieel;
 - * laden / lossen (bij terugkomst) van dooimiddelen vaste vorm en laden (bij terugkomst) dooimiddelen vloeibare vorm;
 - * het op juiste wijze (laten) uitvoeren van een actie op locaties conform de aanwijzingen van de coördinator opdrachtgever;
 - * de minimale tijdsduur voor een preventieve strooiactie is 2,5 uur, gerekend vanaf het tijdstip van de oproep hiertoe tot het tijdstip van het terugkomen op het steunpunt na het beëindigen van de actie
- 03 Indien een preventieve actie als eerste strooiactie wordt opgestart, dan is de contractant verplicht binnen 0,5 uur na de oproep met zijn laatste voertuig (geladen met strooier, dooimiddel en/of stroefmakend middel) het steunpunt te hebben verlaten om de strooiactie aan te vangen.

HFD PAR ART LID

50 42 42 CURATIEVE ACTIES

- 01 Telkens als de coördinator opdrachtgever hiertoe een oproep doet, start de contractant onverwijld een curatieve strooiactie.
- 02 De onderdelen van een curatieve strooiactie zijn identiek aan die van een preventieve strooiactie, aangevuld met:
* voorspannen / terugplaatsen ploegen.
- 03 Indien een curatieve actie als eerste strooiactie wordt opgestart, dan geldt voor het materieel van de contractant, dat voor vergoeding in aanmerking komt de periode gerekend vanaf melding "start van een curatieve actie" (de oproep) tot aan de melding "einde actie" door de coördinator opdrachtgever.
- 04 Indien een curatieve actie aansluit op een preventieve strooiactie dan geldt voor het materieel van de contractant, dat voor vergoeding in aanmerking komt de periode gerekend vanaf melding "start van een curatieve actie" (de oproep) tot aan de melding "einde actie" door de coördinator opdrachtgever.
- 05 Indien een curatieve actie als eerste ploegactie wordt opgestart, dan is de contractant verplicht binnen 1,5 uur na de oproep de laatste ploegformatie (met aangekoppelde ploegen en/of rolbezems) in te zetten om de strooi-/ploegactie aan te vangen.
- 06 De inzet van tractie van de contractant voor een curatieve actie kan variëren van minimaal één voertuig tot maximaal alle beschikbare voertuigen, zodat al het ter beschikking gesteld gladheidsbestrijdingsmaterieel kan worden ingezet.

50 42 43 UITRUKTIJDEN

- 01 De uitruktijd is de tijd tussen het moment dat de contractant de oproep van de coördinator van de opdrachtgever krijgt om gladheidsbestrijding uit te gaan voeren en het moment dat het voertuig geïnstalleerd klaar staat om beladen te worden dan wel bij belading door de aannemer klaar staat om het steunpunt te verlaten.

50 42 44 TRACTIE (TRACTIE VOERTUIGEN)

- 01 De contractant draagt zorg voor het ter beschikking stellen van (vracht)auto's, landbouw-(tractoren), bedrijfsvoertuigen en laadapparatuur, inclusief bediening, ten behoeve van de uitvoering van dit bestek. Een gewaarmerkte lijst (niet ouder dan 2 maanden) van de in te zetten tractie, met vermelding van alle relevante voertuigspecificaties en hun bouwjaar.
- 02 De tractie dient afgestemd te zijn op het ter beschikking gestelde gladheidsbestrijdingsmaterieel (conform gestelde eisen).

50 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES - GLADHEIDSBESTRIJDING**50 44 02 Ter beschikking gesteld materieel**

- 11 De opdrachtgever draagt zorg voor onderhoud van het gladheidsbestrijdingsmaterieel. In dit bestek zijn besteksposten opgenomen voor onderhoud. De contractant is gehouden storingen aan het gladheidsbestrijdingsmaterieel tijdig en op een correcte wijze door te geven aan de coördinator opdrachtgever, zodanig, dat de opdrachtgever op basis van deze informatie de storing kan laten analyseren en verhelpen. Deze storing dient binnen twee uur na constatering telefonisch te worden gemeld aan de coördinator opdrachtgever. De kosten van het herstel komen voor rekening van de opdrachtgever.
- 12 Ten behoeve van het onderhoud, en/of het verhelpen van storingen dient de contractant het gladheidsbestrijdingsmaterieel aan te bieden op het steunpunt.

50 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - GLADHEIDSBESTRIJDING**50 45 41 Ter beschikking gesteld personeel**

- 01 De contractant draagt zorg voor het ter beschikking stellen van de medewerkers ten behoeve van de uitvoering van dit bestek. Een gewaarmerkte lijst (niet ouder dan 2 maanden) van personeel met hun beroepsdiploma's, waaronder chauffeurs (met vermelding van hun soort rijbewijs, leden van het management en technici.
- 02 Al het personeel van de contractant en hun vervangers, die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de opdracht zijn verplicht een wintertraining te volgen. Dit dient aantoonbaar te zijn d.m.v. een certificaat van deelname per werknemer. De opleiding dient niet langer dan 5 jaar voor de uitvoering van de werkzaamheden te zijn afgerond.
- 03 Al het personeel van de contractant en hun vervangers, die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de opdracht zijn verplicht vóór aanvang van het gladheidsbestrijdingsseizoen een basiscursus gladheidsbestrijding te volgen en met succes af te ronden, aan te tonen d.m.v. een certificaat.

HFD PAR ART LID

Dit certificaat blijft geldig en hoeft niet jaarlijks te worden behaald.
De kosten voor de cursus zijn voor rekening van de opdrachtgever en de uren voor rekening van de contractant.
Deze cursus wordt 1 maal per jaar door de opdrachtgever aangeboden.

50 47 Meet- en verrekenmethoden**50 47 01 BESTRIJDINGSACTIE**

- 11 Een bestrijdingsactie omvat o.a.:
 - * laden / lossen van het gladheidsbestrijdingsmaterieel;
 - * laden / lossen bij terugkomst van dooimiddelen vaste vorm en laden bij terugkomst van dooimiddelen vloeibaar vorm;
 - * het op juiste wijze (laten) uitvoeren van een actie op de locaties conform de aanwijzingen van de coördinator opdrachtgever.
- 12 Als begintijd van een strooiactie geldt de oproep.
Als eindtijd, geldt het tijdstip na voltooiing van de actie.
Bij de berekening, bij de voor verrekening in aanmerking komende tijden, anders dan bovenstaand, wordt gerekend met de in overleg met de coördinator opdrachtgever en contractant vastgestelde begin- en eindtijden;
- 13 De bij de berekening van de bij de voor verrekening in aanmerking komende tijden, worden de begin- en eindtijden naar boven afgerond op hele kwartieren.
- 14 Bij ter beschikking per oproep worden ten minste 3 uren in rekening gebracht.
Geschiedt een volgende ter beschikkingstelling binnen het tijdsbestek van de genoemde drie uren, dan komt de samen vallende tijdsduur van de twee ter beschikkingstelling, slechts eenmaal voor vergoeding in aanmerking.
- 15 De maximale dienstduur volgens CAO bedraagt 12 uur.
Hierna dient vervanging te worden geregeld.

50 47 05 Referentieroute

- 11 De contractant dient na overleg met de coördinator opdrachtgever al zijn strooi- en/of sneeuwroutes eenmalig te rijden.
Dit geschiedt aansluitend aan de vlootshouw.
Tijdens het rijden van de referentieroutes dient de tractie van de contractant te zijn voorzien van werkende strooiers en/of ploegen.
- 12 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om gedurende de looptijd van dit bestek de routes te wijzigen met de verplichting voor de contractant de desbetreffende referentieroutes opnieuw te rijden.

50 47 50 Kortingen

- 01 Indien de aannemer de voorgeschreven uitruktijd overschrijdt, kan worden overgegaan tot het opleggen van een korting.
Deze korting bedraagt € 125,- per overschrijding.
- 02 De korting voor het niet bereikbaar zijn bij oproep bedraagt € 1000,- per niet bereikbare oproep.
- 03 De korting voor het overschrijden van 1 uur per preventieve actie bedraagt € 500,- per route per 30 min.
- 04 De korting voor het niet nakomen van een oproep of meer dan één uur te laat bedraagt € 1000,- per route per keer.
- 05 Een korting kan worden opgelegd zonder ingebrekestelling.
- 06 Het in rekening brengen van een korting laat onverlet dat de opdrachtgever eventuele schade op de contractant kan verhalen.
- 07 Kortingen zullen door de opdrachtgever in alle redelijkheid en billijkheid worden toegepast.
Weersomstandigheden, calamiteiten e.d., die tot vertraging leiden, zullen in acht worden genomen bij de beoordeling van de korting.
Indien er andere gegronde redenen zijn waarom niet of te laat aan de oproep gehoor gegeven kan worden, zal de opdrachtgever deze meenemen in de overweging van het al dan niet toepassen van de korting.
De opdrachtgever gaat er in principe vanuit, dat de contractant altijd de verantwoordelijkheid zal nemen en gehoor zal geven aan een oproep voor een gladheidsbestrijdingsactie.
- 08 In geval de coördinator van de opdrachtgever de omstandigheden aanmerkt als overmacht, wordt geen korting opgelegd.

Behoort bij: besteknummer Z26000602 - p2

Raamcontract: Gladheidsbestrijding

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: besteknummer Z26000602 - p2

-
RAW-Raamovereenkomst voor: Gladheidsbestrijding in de gemeente Venray

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Perceel 2 - Pick-Up 1 en 2

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

- | | |
|----|----------------|
| A) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |
| B) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |
| C) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |

Behoort bij: besteknummer Z26000602 - p2

Raamcontract: Gladheidsbestrijding

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	HOEEVEELHEDEN.				
2	Gladheidsbestrijding: Perceel 2 - bedrijfsauto (Pick-Up).				
21	Vorbereidende werkzaamheden				
210110	Vorbereiden vlootschouw tractievoertuigen en chauffeurs.	keer	1,00	F	
22	Beschikbaar houden, coördinatie en evaluatie				
220110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	31,00	F	
220130	Evalueren gladheidsbestrijding.	keer	1,00	F	
24	Gladheidsbestrijding				
241	Strooien op werkdagen. - overdag -				
241020	Strooien, met bedrijfsauto & chauffeur, wegen.	uur	60,00	F	
242	Strooien op werkdagen. - 's avonds -				
242020	Strooien, met bedrijfsauto & chauffeur, wegen.	uur	60,00	F	
243	Strooien op werkdagen. - 's nachts -				
243020	Strooien, met bedrijfsauto & chauffeur, wegen.	uur	60,00	F	
244	Strooien op zaterdag. - overdag -				
244020	Strooien, met bedrijfsauto & chauffeur, wegen.	uur	25,00	F	
245	Strooien op zaterdag. - 's avonds -				
245020	Strooien, met bedrijfsauto & chauffeur, wegen.	uur	10,00	F	
246	Strooien op zaterdag. - 's nachts -				
246020	Strooien, met bedrijfsauto & chauffeur, wegen.	uur	10,00	F	
247	Strooien op zon- en feestdagen. - overdag -				
247020	Strooien, met bedrijfsauto & chauffeur, wegen.	uur	25,00	F	
248	Strooien op zon- en feestdagen. - 's avonds -				
248020	Strooien, met bedrijfsauto & chauffeur, wegen.	uur	10,00	F	
249	Strooien op zon- en feestdagen. - 's nachts -				
249020	Strooien, met bedrijfsauto & chauffeur, wegen.	uur	10,00	F	
28	Inzetten (Ter Beschikking Stellen)				
284	REINIGEN GLADHEIDSMATERIEEL OPDRACHTGEVER				
284020	Schoonmaken gladheidsbestrijdingsmaterieel. klein	keer	20,00	F	
29	RAW Raamovereenkomst				
290010	Opstellen van een deelopdracht. per maand	keer	5,00	F	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost sub totaal				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%		F	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%		F	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				