

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Nieuwegein  
**Referentie:** 2026-B002  
**Toelichting:**  
-

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.**  
1

**Onderwerp:**  
PSO Certificaat

**Vraag:**

Is het geoorloofd om een beroep te doen op het PSO certificaat van een derde?

**Antwoord:**

Nee, voor G3 wordt het PSO-certificaat van de inschrijvende onderneming gevraagd en beoordeeld. Een certificaat van een derde geeft geen recht op de fictieve meerwaarde. Zie leidraad G3.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**  
2

**Onderwerp:**  
Inschrijvingsleidraad - Bijlage MOR

**Vraag:**

Zou u Bijlage MOR: Model opgave referentieprojecten kunnen verstrekken als digitaal invulbaar Word bestand?

**Antwoord:**

Aanbesteder zal het Model Opgave Referentieprojecten (bijlage MOR) tevens in een digitaal invulbaar formaat beschikbaar stellen. Het inhoudelijke voorgeschreven model blijft leidend.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Plafondbedrag

**Vraag:**

In de aanbestedingsleidraad paraaf 5.2.2. is een plafondbedrag genoemd van Eur. 2.000.000,- inschrijvingen boven dit bedrag worden ongeldig verklaard. Naar aanleiding van onze 1e begroting incl. de gevraagde gunningscriteria: Zero Emissie, PSO en Vrijgekomen materialen kunnen wij u melden dat dit plafondbedrag te laag is.

Bent u bereid de eis omtrent plafondbedrag te laten vervallen ?

Zo niet, graag het plafondbedrag verhogen naar minimaal Eur. 3.200.000,-

**Antwoord:**

Het prijsplafond van € 2.000.000 exclusief btw zoals vermeld in paragraaf 5.2.2 blijft gehandhaafd. De fictieve meerwaarde is geen onderdeel van de inschrijvingssom. Het plafondbedrag is vastgesteld op basis van een gedetailleerde directieraming en de huidige ervaringen met de werkzaamheden genoemd in het contract.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Algemeen bestek

**Vraag:**

In deel 2.1 is bepaald dat het gemeentelijke areaal via Multipoint kan worden geraadpleegd en dat de opdrachtnemer viermaal per kalenderjaar shapefiles ontvangt. Kunt u verduidelijken wie bij nieuwe, vervallen of gewijzigde objecten verantwoordelijk is voor het inmeten en valideren van het gewijzigde areaal en voor het verwerken van deze mutaties in Multipoint, de shapefiles, de maaiapp en de centrale areaalregistratie?

**Antwoord:**

De opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor het actualiseren en valideren van de areaalregistraties en het verstrekken van de beschikbare mutatiegegevens. De opdrachtnemer meldt geconstateerde afwijkingen tijdig aan de directie; verwerking in de bronregistraties geschiedt door of namens opdrachtgevers.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.  
5

**Onderwerp:**

Algemeen nul-meting areaal

**Vraag:**

Wordt vóór aanvang van de werkzaamheden gezamenlijk een nulmeting uitgevoerd, waarin de bestaande toestand, aanwezige schades en het actuele kwaliteitsniveau van het areaal worden vastgelegd? Zo nee, kunt u aangeven hoe bij aanvang wordt omgegaan met bestaande tekortkomingen en achterstallig onderhoud, voor wiens rekening en risico deze komen en op welke wijze eventuele herstelwerkzaamheden worden opgedragen en verrekend?

**Antwoord:**

Een gezamenlijke opname van de uitgangssituatie bij aanvang is wenselijk. Bestaande schades en achterstallig onderhoud worden daarbij vastgelegd. Herstel buiten de overeengekomen onderhoudsverplichtingen wordt uitsluitend na afzonderlijke opdracht en met passende verrekening uitgevoerd. M.b.t. de beeldgestuurde werkzaamheden wordt de 0-situatie bepaalt volgens 01.24. van de Standaard RAW Bepalingen

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.

**Onderwerp:**

6

In bestek 01.13.02

**Vraag:**

Het bestek verwijst naar post 721020. Deze post is niet opgenomen in de inschrijvingsstaat. Kunt u deze toevoegen of aangeven wat de bedoeling hiervan is.

**Antwoord:**

Bepaling 01.13.02 van het bestek vervalt. Er wordt geen aanvullen kwaliteitsplan Flora en Fauna verlangd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.

7

**Onderwerp:**

Bestek deel 2.1

**Vraag:**

In deel 2.1 staat dat tijdens de uitvoering viermaal per kalenderjaar shapefiles van het gemeentelijke areaal worden verstrekt. Worden bij iedere deelopdracht ook de bijbehorende areaalgegevens en hoeveelheden verstrekt door de gemeente Nieuwegein, zodat de opdrachtnemer de hoeveelheden van de deelopdracht kan controleren?

**Antwoord:**

Bij deelopdrachten worden de beschikbare locaties, relevante areaalgegevens en opdracht-/verrekenhoeveelheden aangegeven. De vier jaarlijkse shapebestanden worden aanvullend verstrekt voor de beeldgestuurde werkzaamheden en dienen ter actualisatie van het gemeentelijke areaal. Eventuele afwijkingen meldt opdrachtnemer aan de directie. Voor HDSR zitten de maaioopdrachten in de in deel 2.1. genoemde bijlage en de maai-app met de hoeveelheden. De maaiapp komt beschikbaar als het contract in uitvoering gaat.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

Ref.nr.  
8

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Onderwerp:**

Bestek 01.28.01 lid 01 blad 82-83 – onderaanneming en inhuur.

**Vraag:**

Het bestek stelt een boete van € 5.000 per constatering voor meer of andere onder aanneming dan bij inschrijving is aangegeven en omvat ook inhuur van mensen en materieel. Waar moet de geplande inzet worden opgegeven en welke goedkeuringsprocedure geldt voor noodzakelijke wijzigingen tijdens de uitvoering zonder deze boete?

**Antwoord:**

De bij inschrijving voorziene inzet van derden dient conform de aanbestedingsstukken/UEA te worden opgegeven. Wijzigingen tijdens uitvoering moeten vooraf schriftelijk aan de directie worden gemeld en ter goedkeuring worden voorgelegd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directievoering kan de contractuele sanctie gelden. Minimaal 5 werkdagen voor de uitvoering van de werkzaamheden dient de onderaannemer aangemeld te worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.  
9

**Onderwerp:**

Bestek 01.25.03 lid 02-03 blad 78; inschrijvingsstaat – grondslag SROI.

**Vraag:**

Geldt de SROI-verplichting van 5% van de gefactureerde opdrachtsom ook voor het HDSR-deel? Waar moet de loonsom afzonderlijk in de inschrijvingsstaat worden opgegeven om de alternatieve berekening van 7% van de loonsom te kunnen toepassen?

**Antwoord:**

De SROI-verplichting van 5% geldt uitsluitend voor het aandeel van gemeente Nieuwegein en niet voor het HDSR-deel. Er wordt geen afzonderlijke alternatieve verplichting van 7% van de loonsom ingevoerd. Zie bestek deel 3, 01.25.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**  
**10****Onderwerp:**

Leidraad § 5.4 p. 18; bestek 01.25 blad 77-80; bijlage 3 – toepasselijke SROI-bepalingen.

**Vraag:**

De leidraad verwijst voor SROI naar "bijlage 3", maar bijlage 3 is het invuldocument soortenbescherming. Is uitsluitend bestekparagraaf 01.25 van toepassing voor SROI? Wilt u de onjuiste verwijzingen in 01.25.05 lid 04 en 01.25.07 lid 01 naar 01.26.06/01.26.07 verduidelijken?

**Antwoord:**

Voor SROI geldt bestek deel 3, paragraaf 01.25. De verwijzing in leidraad § 5.4 naar bijlage 3 is onjuist en wordt gecorrigeerd. Ook de interne verwijzingen in 01.25.05 en 01.25.07 worden waar nodig aangepast naar de juiste artikelen binnen 01.25.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**  
**11****Onderwerp:**

Bestek 01.13.08 lid 03-04 en 01.13.09 lid 04 blad 69; 01.27.05 lid 03-05 blad 82 – boetes en herkeuring.

**Vraag:**

Voor een te laat werkplan worden € 250 per week én € 250 per dag genoemd; herkeuring kost elders "minimaal € 250" respectievelijk € 250 per keuring. Welke bedragen en triggers zijn leidend, kunnen deze sancties cumuleren en geldt een maximum per gebeurtenis of contractjaar?

**Antwoord:**

De genoemde bepalingen in 01.13.08. bevatten niet-eenduidige sanctietarieven. Aanbesteder zal de bepalingen in de Nota van Inlichtingen eenduidig maken (€ 250,= per week). De sanctie benoemt in 01.13.09. is een andere sanctie en is cumulatief op de sanctie benoemd in 01.13.08. Dit geldt ook voor de sanctie benoemt in 01.27.05.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**  
**12****Onderwerp:**

Bestek 01.11.01 lid 02 blad 66; 01.27.06 blad 82; 51.12.20 lid 13 blad 90; 51.22.06 lid 05 blad 92 – opschorting.

**Vraag:**

Bij opschorting van werkzaamheden wegens andere werken, terrein-/weersomstandigheden of ecologische waarden is volgens verschillende bepalingen geen verrekening of schadevergoeding voorzien. Wat gebeurt bij dergelijke opschorting met doorlopende weekposten en reeds gemaakte kosten voor materieel, planning en afzet? Welke regeling geldt bij langdurige opschorting?

**Antwoord:**

De contractuele bepalingen over opschorting en verrekening blijven uitgangspunt. De daadwerkelijk opgedragen en uitgevoerde werkzaamheden worden volgens de besteksposten afgerekend. Bij langdurige opschorting wordt de concrete situatie door de directie beoordeeld binnen de UAV en de contractvoorwaarden; er bestaat niet zonder meer aanspraak op aanvullende vergoeding. Met betrekking tot de doorlopende weekposten wordt geen langdurige opschorting verwacht.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**  
**13****Onderwerp:**

Bestek 01.06.02 lid 02-04 blad 65 – index bij verlenging.

**Vraag:**

Welke publicatie of meetperiode wordt bedoeld met de index van “juli laatste contractjaar” (N1)?

Geldt de bij verlenging berekende prijs éénmalig ongewijzigd voor zowel 2029 als 2030, of volgt in 2030 nog een indexering?

**Antwoord:**

N1 is de CBS-index voor landschapsverzorging (SBI 813) over juli 2028. Volgens bestek 01.06.02 lid 02-03 vindt bij de verlenging eenmaal indexering plaats voor de verlengingsperiode 2029–2030; er volgt geen afzonderlijke jaarlijkse indexering in 2030.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

Bestek 01.06.02 lid 02–04 blad 65 – basisindex N2.

**Vraag:**

Welke peilmaand of welk tijdvak geldt bij de indexering als N2, de “datum aanbesteding”: de publicatie in september 2026 of de inschrijving in november 2026? Welke exacte CBS-indexreeks voor SBI 813 is daarbij voorgeschreven?

**Antwoord:**

Voor N2 geldt het indexcijfer behorend bij de datum van aanbesteding. Conform huidige planning is dat het cijfer ten tijde van de inschrijving in november 2026

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

Leidraad § 2.8–2.9 p. 8–10 – beëindiging en wachtkamer.

**Vraag:**

De overeenkomst kan na de beoordeling van de eerste negen maanden per 1 januari 2028 eindigen, terwijl materieelinzet en circulaire afzet voor twee jaar moeten worden geprijsd. Worden aantoonbaar onvermijdbare investeringen bij die beëindiging vergoed? Op welke prijsvoorwaarden kan de opvolgende inschrijver uit de wachtkamer daarna worden gecontracteerd?

**Antwoord:**

De mogelijkheid van beëindiging na de eerste beoordelingsperiode volgt uit leidraad § 2.9. Er kan geen sprake zijn van algemene vergoeding van onvermijdbare investeringen bij beëindiging. Voor een opvolgende inschrijver geldt de wachtkamerregeling van § 2.8; een eventuele compensatie voor aantoonbare kostenverhogingen volgt bestek 01.06.02.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

16

**Onderwerp:**

Leidraad § 6.3.2 p. 24–25 – fictieve meerwaarde en middenscores.

**Vraag:**

De verwijzing naar § 5.3.7 lijkt niet te bestaan. Geldt voor de weging de tabel van § 6.1? Hoe wordt een gemiddeld beoordelingscijfer tussen de omschreven cijfers 3, 5, 7 en 9 omgezet in een percentage fictieve meerwaarde, bijvoorbeeld bij gemiddelde 4,0 of 7,5?

**Antwoord:**

De verwijzing naar § 5.3.7 is onjuist; bedoeld is de weging in § 6.1. De percentages bij scores 3, 5, 7 en 9 zijn respectievelijk 0%, 50%, 75% en 100%. Bij tussenscores wordt naar rato geïnterpoleerd: score 4,0 = 25%; score 7,5 = 81,25%. Let op: het rekenvoorbeeld in § 6.3.2 vermeldt bij 81,25% van € 700.000 abusievelijk € 487.500; dit moet € 568.750 zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

Ref.nr.  
17

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Onderwerp:**

Leidraad § 6.3 p. 22 – paginalimiet en financiële bijlage.

**Vraag:**

Valt de verplichte financiële onderbouwing van de KPI's en beloften buiten het maximum van vier pagina's voor het Plan van Aanpak? Mogen in uitsluitend deze financiële bijlage korte verklarende tekstregels bij kostenposten worden opgenomen, ondanks het verbod op tekstuele bijlagen?

**Antwoord:**

De verplichte financiële onderbouwing dient afzonderlijk bij het Plan van Aanpak te worden gevoegd en dient uitsluitend ter onderbouwing van de aangeboden kosten en toezeggingen. Korte toelichtingen die nodig zijn om begrotingsregels te duiden zijn toegestaan; een aanvullend inhoudelijk Plan van Aanpak buiten de paginalimiet niet.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.  
18

**Onderwerp:**

Leidraad § 6.3 p. 22 – reikwijdte Plan van Aanpak G2.

**Vraag:**

Het Plan van Aanpak is gekoppeld aan G2 (vrijgekomen materialen), maar volgens dezelfde paragraaf moet het ook inzicht geven in de beheersing van het project in ontwerp- en uitvoeringsfase. Wordt projectbeheersing buiten G2 afzonderlijk beoordeeld? Zo ja, op welke vooraf bekendgemaakte aspecten?

**Antwoord:**

Er vindt geen afzonderlijke beoordeling van projectbeheersing buiten de vooraf gepubliceerde gunningscriteria plaats. Projectbeheersingsmaatregelen kunnen binnen G2 meewegen voor zover zij de uitvoerbaarheid, controleerbaarheid en borging van de aangeboden circulaire prestaties onderbouwen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

Bestek 01.17.06 lid 23 blad 72; leidraad G2 p. 19–21 – vrijkomende hoeveelheden.

**Vraag:**

Hebben de indicatieve jaarlijkse tonnages van 1.600 ton grasafval en 1.000 ton slootafval betrekking op beide opdrachtgevers samen? Welk deel van het slootmaaisel wordt feitelijk door de aannemer afgevoerd en welk deel blijft liggen of wordt door derden afgevoerd? Is een uitsplitsing naar voor hoogwaardige toepassing geschikt maaisel beschikbaar?

**Antwoord:**

De tonnages in de leidraad en het bestek zijn indicatief en ervaringscijfers van de laatste jaren van beide opdrachtgevers samen. Alle vrijgekomen maaisel bij watergangen worden door de aannemer afgevoerd. maaisel uit de watergangen is geschikt voor een hoogwaardige toepassing.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

Leidraad gunningscriterium G2 p. 20–21 – uitgangspunten lokale afzet.

**Vraag:**

Wilt u de beschikbare uitgangspunten voor Agricycling, waaronder de genoemde actieradius van maximaal 10 km en eventuele kwaliteits- en acceptatievoorwaarden, aan alle inschrijvers verstrekken? Is er al een samenwerkingsovereenkomst met de coöperatie die voor dit contract van toepassing is?

**Antwoord:**

De samenwerkingsovereenkomst met Agricycling en aanvullende informatie betreffende Agricycling is toegevoegd als bijlage 20 bij de nota van inlichtingen. Er is op het moment van aanbesteding nog geen definitieve uitvoeringsverplichting met Agricycling. De leidraad noemt de coöperatie en contactpersoon, maar legt geen definitieve verwerkingslocaties, boeren of uitvoerende ketenpartners vast. Wel is er een lijst met geïnteresseerde agrariërs met daarbij de

woonplaatsen. Deze lijst (zonder namen) is toegevoegd als bijlage 21

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.  
21

**Onderwerp:**

Leidraad gunningscriterium G2 p. 20–21 – beschikbaarheid Agricycling-route.

**Vraag:**

De leidraad vermeldt dat toepassing via Agricycling nog geen definitieve uitvoeringsverplichting is, mede wegens lopende juridische ontwikkelingen. Welke contractuele regeling geldt wanneer een aangeboden circulaire afzetroute door wetgeving, een besluit van het bevoegd gezag of het wegvallen van afnemers aantoonbaar niet uitvoerbaar blijkt? Mag dan zonder sanctie een aantoonbaar gelijkwaardige route worden ingezet?

**Antwoord:**

Agricycling is geen contractuele minimumeis. De inschrijver moet een uitvoerbare circulaire route aanbieden en een terugvalscenario beschrijven. Wijziging van een toegezegde route vergt voorafgaande schriftelijke instemming van opdrachtgevers en aantoonbare gelijkwaardigheid; een algemene toezegging dat nooit sancties volgen kan niet worden gedaan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.  
22

**Onderwerp:**

Bijlage invulformulier Zero-emissie, tabbladen "Invulformulier voorbeeld" en "invulformulier" – weegfactoren.

**Vraag:**

Voor onder meer groene waterstof en bepaalde hybride aandrijvingen ontbreekt in het in te vullen tabblad een expliciete weegfactor; bovendien wijken enkele factoren af van het voorbeeldtabblad. Welke factoren gelden? Wilt u een compleet gecorrigeerd invulformulier beschikbaar stellen?

**Antwoord:**

Er ontbreken geen weegfactoren in het invulblad. Voor groene waterstof is dat bijvoorbeeld 10 net als bij stroom. De weegfactoren van het invulblad gelden en niet van het voorbeeldblad.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.  
23

**Onderwerp:**

Bijlage criterium Zero-emissie, Uitgangspunten lid 8; bestek 01.06.02 blad 65 – verlenging.

**Vraag:**

De zero-emissie-bijlage verlangt bij verlenging een nieuwe inschrijfstaat, terwijl 01.06.02 uitgaat van indexering van de oorspronkelijke eenheidsprijzen. Moet bij verlenging de inschrijvingsstaat opnieuw worden geprijsd, of alleen het materieelinzetformulier voor 2029–2030 worden aangevuld?

**Antwoord:**

De bijlage over zero-emissie ziet op actualisatie van de materieelinzet bij verlenging. De oorspronkelijke eenheidsprijzen worden conform bestek 01.06.02 eenmaal geïndexeerd; het is niet de bedoeling een volledig nieuwe vrije prijsinschrijving te houden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.

**Onderwerp:**

24 Bijlage criterium Zero-emissie, paragrafen Werktuigen/Voertuigen/Gereedschappen – contractjaren.

**Vraag:**

De bijlage noemt de contractjaren 2025–2028. Wilt u bevestigen dat voor deze aanbesteding uitsluitend 2027 als contractjaar 1 en 2028 als contractjaar 2 in het verstrekte invulformulier moeten worden opgegeven?

**Antwoord:**

Ja. De initiële looptijd is 1 januari 2027 tot en met 31 december 2028. De jaartallen 2025–2028 in de toelichting op het zero-emissiecriterium zijn een redactionele fout; de opgave betreft 2027 (jaar 1) en 2028 (jaar 2).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.

25

**Onderwerp:**

Bestek 51.03.05 lid 01 blad 86 – verspreidingsgegevens HDSR.

**Vraag:**

Volgens 51.03.05 zijn de verspreidingsgegevens van HDSR als bijlage 7 toegevoegd, maar bijlage 7 is het Omgevingsprogramma Natuur in de Stad. Wilt u aangeven waar de bedoelde verspreidingsgegevens zijn te vinden of deze aan alle inschrijvers beschikbaar stellen?

**Antwoord:**

De verwijzing naar bijlage 7 voor HDSR-verspreidingsgegevens is onjuist: bijlage 7 betreft het Omgevingsprogramma Natuur in de Stad. Voor HDSR zijn deze locaties te raadplegen via de link genoemd in deel 2.1.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

Ref.nr.  
26

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Onderwerp:**

Bestek post 722010 blad 42–43; 51.05.02 lid 03 blad 87; 01.11.01 blad 66 – exotenbestrijding.

**Vraag:**

Post 722010 heet “Verwijderen / maaien exoten” en noemt vier beurten per jaar, terwijl 51.05.02 maaien van de genoemde exoten verbiedt en melding gevolgd door verwijdering op aanwijzing voorschrijft. Welke werkzaamheden en afvoermethode zijn vereist voor de 218,80 are, is dat een hoeveelheid voor twee jaar, en welke soorten vallen onder het afzonderlijke HDSR-exotencontract?

**Antwoord:**

Deze post is alleen op aanwijfs van directie. Bij reguliere maaibeurten mogen er geen exoten gemaaaid worden. Binnen deze post is voor de betrokken exoten is voorzien in maaien, direct opzuigen en gescheiden afvoeren naar een erkende verwerker; acceptatie- en storkosten zijn inbegrepen. De bedoelde soorten zijn reuzenberenklauw (RBK) en Japanse duizendknoop (JDK). Bijlage 11b is toegevoegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.  
27

**Onderwerp:**

Bestek posten 602010/602040 blad 39–40 en 862010/862040 blad 55 – ecologische inventarisaties.

**Vraag:**

De posten bevatten elk zes grote verkennende inventarisaties over twee jaar, maximaal drie werkdagen vóór de werkzaamheden. Wat is de afbakening tussen een apart te verrekenen “grote” inventarisatie en een in de eenheidsprijzen begrepen kleinschalige inventarisatie? Geldt de termijn per locatie, per werkvak of per maaironde?

**Antwoord:**

De grotere inventarisaties worden afzonderlijk opgedragen en afgerekend op de daarvoor opgenomen posten en betreft een inventarisatie voor een grote deelopdracht als bijvoorbeeld het maaien van de watergangen en taluds voor de Gemeente Nieuwegein. Reguliere kleinschalige controles voorafgaand aan de uitvoering behoren tot de werkzaamheden van de aannemer.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**  
**28**

**Onderwerp:**

Bestek 64.02.01 blad 95; 51.03.04 blad 86; 51.22.04 lid 03 blad 91 – klepelen/maaizuigen.

**Vraag:**

Onder welke voorwaarden zijn een klepelmaaier en een maai-zuigcombinatie toegestaan op bermen en droge taluds bij watergangen? Welke gedragscode geldt voor de droge taluds die onder de ruw-gras-posten vallen, nu voor watergangen de waterschapsgedragscode wordt voorgeschreven?

**Antwoord:**

Het toe te passen materieel en de werkwijze moeten voldoen aan het geldende ecologisch werkprotocol en de toepasselijke gedragscode en 64.02.01 van deel 3 van het bestek. Voor de droge taluds van de watergangen geldt de gedragscode Uni van Waterschappen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**  
**29**

**Onderwerp:**

Bestek 01.13.11 blad 70; 51.03.04 blad 86; post 861010 blad 54; bijlage 3; Gedragscode Unie van Waterschappen – toepasselijke versie.

**Vraag:**

Het bestek noemt de Gedragscode Unie van Waterschappen van 20 december 2024, maar de stukken bevatten de versie van 18 maart 2025; bijlage 3 bevat bovendien het gemeentelijke invuldocument uit 2020 terwijl het bestek verwijst naar de gemeentelijke gedragscode 2025. Welke versies en welk format zijn bindend voor beide ecologische werkprotocollen?

**Antwoord:**

De aanbestedingsstukken bevatten tegenstrijdige versieverwijzingen. Voor beide gedragscodes geldt dat de vigerende versie geldt. Tekst in deel 3 van bestek wordt hierop aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**  
**30****Onderwerp:**

Bestek 01.13.10–11 blad 69–70, posten 601030 blad 39 en 861020 blad 55; bijlage 6 – ecologisch werkprotocol.

**Vraag:**

Volgens 01.13.11 stelt de aannemer het ecologisch werkprotocol voor HDSR en de gemeentelijke watergangen op; post 861020 noemt daarentegen een door HDSR op te stellen protocol, en bijlage 6 bevat reeds een HDSR-protocol. Wie stelt het voor deze opdracht geldende protocol voor watergangen op, geldt bijlage 6 daarbij als uitgangspunt en via welke post worden de werkzaamheden verrekend?

**Antwoord:**

Bijlage 6 (ecologisch werkprotocol HDSR) vormt het uitgangspunt voor de werkzaamheden aan HDSR-watergangen en is inderdaad door HDSR opgesteld. De aannemer hoeft dit dan ook niet meer te doen. Bepaling 01.13.11 vervalt en de verwijzing in deel 3 01.13.10 naar 01.13.11 vervalt ook.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**  
**31****Onderwerp:**

Bestek posten 712040 blad 42 en 882040 blad 57 – tractorvermogen.

**Vraag:**

Is het vereiste minimumvermogen van 300 kW (circa 400 pk) voor de tractoren in deze posten

juist? Zo niet, wilt u de juiste specificatie verstrekken? Hoe moet de verwachte inzet van deze regie posten in het zero-emissie-invulformulier worden meegenomen?

**Antwoord:**

Het vereiste minimumvermogen van 300 kW voor de genoemde tractorposten 882040 moet 150 kW zijn en wordt aangepast in de betreffende bestekspost. De geraamde inzet van daadwerkelijk benodigde werktuigen wordt in het zero-emissieformulier meegenomen, in de tabel werktuigen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.  
32

**Onderwerp:**

Bestek 01.27.02 lid 02-03 blad 81 – responstijd meldingen.

**Vraag:**

Geldt de oplostermijn van twee uur bij prioriteit 1 ook buiten kantooruren en in het weekend? Onder welke posten worden werkzaamheden en paraatheidskosten bij prioriteit 1 en 2 verrekend, en op welke bepaling doelt lid 03 met de “algemene boeteclausule”?

**Antwoord:**

De oplostermijn geldt alleen binnen kantooruren. De verwijzing naar de algemene boeteclausule betreft de sanctie genoemd in 01.27.05 lid 04 van deel 3 van het bestek.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.  
33

**Onderwerp:**

Bestek 01.12.01 lid 02 blad 67; 01.13.08 lid 05 blad 69; 62.13.01 lid 01 blad 94 – werktijden Stadsautowegen.

**Vraag:**

Door de spitsbeperkingen kan op hoofdverkeerswegen niet worden gewerkt tussen 07:00–09:30 en 15:30–18:00. Mogen werkzaamheden om uitvoeringstechnische redenen buiten de reguliere werktijd 07:00–19:00 plaatsvinden? Zo ja, worden eventuele extra kosten afzonderlijk verrekend?

**Antwoord:**

Voor 7:00 uur en na 19:00 uur mag er niet gewerkt worden. Op de hoofdverkeerswegen mag dan ook alleen tussen 9:30 uur en 15:30 uur gewerkt worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.  
34

**Onderwerp:**

Bestek posten 731010–731070 blad 43 en 872020–872070 blad 56; 62.14.01 lid 02–03 blad 94 – verkeersafzettingen.

**Vraag:**

62.14.01 rekent de werkafzetting toe aan uitvoeringskosten en alleen omleidingen aan een bestek post, terwijl deel 2.2 ook weekposten voor verschillende soorten afzettingen bevat. Kunt u afbakenen welke voorzieningen in de weekposten en welke in de uitvoeringskosten horen, en wanneer een weekpost verrekenbaar is?

**Antwoord:**

De voorzieningen in de weekposten betreft de uit te voeren beeldbesteksposten (ook met eenheid weken). Voor de overige posten dient de inschrijver conform deel 3 62.14.01 de uitvoeringskosten van verkeersmaatregelen mee te nemen in de uitvoeringskosten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**  
**35**

**Onderwerp:**

Bestek post 411210 blad 36; bijlage 17 – elementenverharding.

**Vraag:**

Post 411210 vermeldt 69,98 are overige elementenverharding (fietspaden, parkeervakken, rabatstroken en voetpaden). Deze oppervlakte is niet rechtstreeks uit de opgegeven categorieën en verhardingstypen van bijlage 17 te herleiden. Kunt u de per locatie en verhardingstype te onderhouden oppervlakte verstrekken?

**Antwoord:**

Het betreft hier de hoeveelheden betonstraatstenen, gebakken klinkers en tegels van de voorzieningen bushalte, inrit, molgoot, paralelweg, parkeervak, rabatstrook, rijbaan, fietspad, en voetpad

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**  
**36**

**Onderwerp:**

Bestek posten 411010/412010/413010 blad 35–37; 51.01.01 lid 06 blad 85; bijlage 17 – gootlengte.

**Vraag:**

De posten noemen 91,22 km te onderhouden goten, terwijl de som van “gootlengte\_links” en “gootlengte\_rechts” in bijlage 17 45.261 m bedraagt. Kunt u de 91,22 km onderbouwen met een locatie- en hoeveelhedenoverzicht en aangeven welke hoeveelheid leidend is?

**Antwoord:**

Het betreft hier inderdaad 45.261 meter ipv 91,22 km. Hoeveelheid ter inlichting is aangepast in betreffende besteksposten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

37

**Onderwerp:**

Bestek 01.01.18 blad 62–63; 51.11.02 blad 88–89 – maaikaart/maaiapp.

**Vraag:**

51.11.02 stelt dat de maaiaapp als bijlage bij het bestek is toegevoegd, terwijl in de stukken een link staat. Wilt u alle inschrijvers vóór de inschrijfdatum toegang geven tot de kaartgegevens per watergang (hoeveelheid, frequentie, maaimethode en verwerking), inclusief de voor 2027–2028 geldende versie?

**Antwoord:**

De maaiaapp is toegankelijk via de link genoemd in deel 2.1. Als deze link in een browser wordt gekopieerd krijgt de inschrijver alle informatie van de watergangen beschikbaar.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

38

**Onderwerp:**

Bestek deel 2.1, 02 Peilen en hoofdafmetingen, blad 6 – peilafstemming.

**Vraag:**

De aannemer moet twee weken voorafgaand aan maaien de waterpeilen met de directie afstemmen. Wie beslist over en verzorgt een eventuele peilaanpassing? Welke procedure en risicotoedeling gelden wanneer het peil niet tijdig kan worden aangepast en het maaierwerk daardoor stagneert?

**Antwoord:**

Peilaanpassingen maken geen onderdeel uit van de reguliere uitvoering van de maaierwerkzaamheden en worden in principe niet uitgevoerd. Als HDSR op basis van een ecologische afweging oordeelt dat een tijdelijke peilaanpassing wenselijk is voor de bescherming van flora en fauna tijdens de werkzaamheden, dan zal HDSR hierover besluiten en de peilaanpassing verzorgen. Wanneer geen peilaanpassing wordt doorgevoerd, dient de aannemer de werkzaamheden uit te voeren onder de geldende peilomstandigheden. Eventuele stagnatie van de werkzaamheden of andere risico's, waaronder vissterfte, als gevolg van het uitblijven van een peilaanpassing, geven geen recht op verrekening. Deze risico's en de daaruit voortvloeiende gevolgen blijven voor rekening en verantwoordelijkheid van de aannemer.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**  
**39****Onderwerp:**

Bestek post 351010 blad 34 – reinigen duikers.

**Vraag:**

In post 351010 ontbreekt de NAP-waarde achter “gerekend met een waterstand van N.A.P. ... m”. Kunt u deze aanvullen en een overzicht met locaties, diameters en lengten van de te reinigen duikers verstrekken? Vallen duikers in HDSR-watergangen onder deze post?

**Antwoord:**

Wanneer geen peilaanpassing wordt doorgevoerd, dient de aannemer de werkzaamheden uit te voeren onder de geldende peilomstandigheden. Eventuele stagnatie van de werkzaamheden of andere risico's, waaronder vissterfte, als gevolg van het uitblijven van een peilaanpassing, geven geen recht op verrekening. Deze risico's en de daaruit voortvloeiende gevolgen blijven voor rekening en verantwoordelijkheid van de aannemer.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**  
**40****Onderwerp:**

Bestek posten 311110/311120 blad 23 – werkbreedte vijvers.

**Vraag:**

Voor het uitmaaïen noemt post 311110 ten minste 3 m werkbreedte op het naastliggende terrein; voor het verwerken van hetzelfde maaisel noemt post 311120 minder dan 3 m. Welke werkbreedte moet bij de prijsstelling als uitgangspunt gelden?

**Antwoord:**

De deficode en tekst in bestekspost 311120 is niet juist en wordt aangepast. Er is een werkbreedte van 3 m beschikbaar

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

41

**Onderwerp:**

Bestek posten 311110/311120 blad 23 en 811110/811120 blad 44 – frequentie vijvers.

**Vraag:**

De gemeentelijke vijverposten noemen respectievelijk één maaibeurt per vier jaar en één verwerkingsbeurt per drie jaar, bij dezelfde fictieve hoeveelheid 429,04 are. Wat is de feitelijke maaifrequentie en hoe is de hoeveelheid voor de vaste contractperiode opgebouwd? Welke frequentie geldt voor de HDSR-vijvers?

**Antwoord:**

post 311120 moet 1x per 4 jaar zijn, Bij de posten van HDSR is de frequentie 1x per 2 jaar. Besteksposten 811110 en 811120 worden tekstueel aangepast. Ook de hoeveelheid resultaatsverplichting wordt aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

42

**Onderwerp:**

Bestek hoofdstuk 8, onder meer posten 831010–843220 blad 45–54; gemeentelijke posten 240050, 240150, 240250 en 240350 blad 17–20 – droge taluds.

**Vraag:**

Bij de HDSR-watergangen staat dat de droge taluds zijn opgenomen in de genoemde gemeentelijke ruw-gras-posten. Kunt u bevestigen of deze taluds in de gemeentelijke hoeveelheden zijn begrepen en aan de gemeente worden gefactureerd? Zo niet, onder welke posten vallen het onderhoud en de facturatie?

**Antwoord:**

Dat kunnen we bevestigen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.  
43

**Onderwerp:**

Bestek 01.17.01 blad 72; 01.17.07 blad 73; 51.05.01 lid 03 blad 86; 51.05.02 lid 06 blad 87; verwerkingsposten hoofdstuk 3 en 8 – afvoertermijnen maaisel.

**Vraag:**

Voor afvoer gelden respectievelijk hetzelfde dagdeel, binnen drie dagen, binnen vijf dagen, na minimaal vijf dagen indrogen en na vrijgave door de directie. Kunt u voor bermmaaisel en nat maaisel afzonderlijk aangeven welke termijn voor opname en definitieve afvoer geldt en vanaf welk moment een overschrijding aan de aannemer kan worden toegerekend?

**Antwoord:**

lid 01 van 01.17.01 geldt alleen voor de beeldbesteksposten en wordt hierop tekstueel gewijzigd. Lid 02 van bepaling 01.17.07 vervalt en wordt verwijderd. De termijn genoemd in 51.05.01 moet van 5 dagen naar 3 dagen en betreft de minimale droogtijd van het maaisel van nat gedeelte watergang. Voor bermmaaisel gelden de termijnen in 51.22.04. overschrijding van deze termijnen kunnen direct aan de aannemer toegerekend worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**  
**44**

**Onderwerp:**

Bestek 51.11.01 lid 01 punt 4 blad 88; bijlage 19 en maaiapp – verdeling maaiselstromen.

**Vraag:**

Wilt u voor het gemeentelijke en het HDSR-areaal per jaar de geraamde hoeveelheden per verwerkwingswijze uit de maaiapp delen, inclusief het deel dat de opdrachtnemer daadwerkelijk moet vervoeren? Deze verdeling is nodig voor de prijs van de verwerkingsposten en gunningscriterium G2.

**Antwoord:**

Deze gegevens zijn niet bekend omdat deze werkwijze voor de eerste keer toegepast wordt. In de bijlage genoemd in deel 2.1. staat benoemd welke maaimethode gehanteerd moet worden als de watergang aangeklikt wordt. Dit wordt in de uitvoering ook in de maai-app aangeleverd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**  
**45**

**Onderwerp:**

Bestek verwerkingsposten hoofdstuk 3 en 8, blad 23-54; 51.11.01 lid 01 punt 4 blad 88 – vijf verwerkwingswijzen.

**Vraag:**

De verwerkingsposten omschrijven verzamelen, afvoeren naar een inrichting en acceptatiekosten voor rekening van de aannemer; 51.11.01 beschrijft ook op de kant zetten, op hopen, laten drijven en afvoer door een andere partij. Welke post wordt verrekend en voor welke hoeveelheid wanneer maaisel blijft liggen of door een andere partij wordt afgevoerd?

**Antwoord:**

alle vrijgekomen materialen moeten verzameld en afgevoerd worden. De verwerkwingsmethode conform 51.11.01. deel 3 voor afvoer wordt in de bijlage genoemd in deel 2.1. en de maai-app beschreven.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.

46

**Onderwerp:**

Bestek post 323310 blad 24; bijlage 19 – breedte snor.

**Vraag:**

Is de fictieve hoeveelheid van post 323310 (3.249,38 are) opgebouwd uit zowel snor van watergangen tot en met 6 m als snor van bredere watergangen? Geldt dezelfde eenheidsprijs voor beide categorieën?

**Antwoord:**

Het betreft hier allemaal watergangen breder dan 6 meter. De tekst tot 6 meter of 6 meter en breder slaat op de snor zelf. Ons inziens geldt daardoor eenzelfde eenheidsprijs / werkmethode.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.

47

**Onderwerp:**

Bestek posten 322310/323310 blad 23–24 en 822310/823310 blad 44–45; bijlage 19 – frequentie snor.

**Vraag:**

Bijlage 19 toont voor de natte oeverzone ("snor") per jaar een hoeveelheid met aanduiding "1 keer per jaar", terwijl de posten staan onder "1 keer per 2 jaar". Wordt per locatie eens per twee jaar gemaaid met jaarlijks wisselende locaties, of jaarlijks per locatie?

**Antwoord:**

1x per jaar wordt 50% van de watergang aangegeven als te maaien waarbij dan ook nog ecologisch maaibeheer wordt toegepast. Het jaar daarop wordt de andere 50% van de watergang aangegeven als te maaien met ook dan ecologisch maaibeheer.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.

48

**Onderwerp:**

Bestek 51.11.01 lid 01 punt 2 blad 87-88; 51.12.05 lid 02 blad 89; posten "25% / 25-35% sparen" – maaipercantage.

**Vraag:**

De maaiapp kan 100%, 75% of 50% maaien voorschrijven; eenheidsprijzen moeten volgens het bestek op 100% worden gebaseerd, terwijl de posttitels 25% of 25-35% te sparen vegetatie noemen. Wordt bij 50% of 75% maaien de gehele lengte tegen dezelfde eenheidsprijs verrekend of naar rato? Welk deel moet standaard bij een als 100% aangeduide opdracht blijven staan?

**Antwoord:**

In de bijlage genoemd in deel 2.1. staat benoemd welke maaimethode gehanteerd moet worden als de watergang aangeklikt wordt. Dit wordt in de uitvoering ook in de maai-app aangeleverd. Er is dan ook geen standaard.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.

49

**Onderwerp:**

Bestek posten 332210, 333210, 832210 en 833210, blad 27-29 en 47-49; bijlage 19 – stroomprofiel.

**Vraag:**

De posttitel noemt een "stroomprofiel 6 m breed", terwijl de postcode "watervoerend profiel < 6 m" aangeeft. Wat is de breedte van de watergang waarin het stroomprofiel ligt en welk deel moet precies worden gemaaid? Wilt u de juiste specificatie per post geven?

**Antwoord:**

In de bijlage genoemd in deel 2.1. staat alle detailinformatie benoemd in de legenda en als de watergang aangeklikt wordt. Dit wordt in de uitvoering ook in de maai-app aangeleverd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**  
**50****Onderwerp:**

Bestek 51.11.01 lid 01 punt 2 blad 87-88; posten 332010/332110 en 832010/832110 blad 26, 47; bijlage 19 – breedteklasse.

**Vraag:**

Bijlage 19 gebruikt "tot en met 6 m" en "vanaf 6 tot en met 10 m"; het bestek noemt "< 6 m" en "> 6 m", maar rekent exact 6 m volgens 51.11.01 tot de kleinere klasse. Welke grenzen en posten gelden voor precies 6 m en voor watergangen breder dan 10 m?

**Antwoord:**

In de bijlage genoemd in deel 2.1. staat alle detailinformatie benoemd in de legenda en als de watergang aangeklikt wordt. Dit wordt in de uitvoering ook in de maai-app aangeleverd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**  
**52****Onderwerp:**

Bestek 51.22.04 lid 04 blad 91 en 01.17.06 lid 24 blad 72 – tijdelijk maaiseldepot

**Vraag:**

Volgens 51.22.04 moet maaisel van standaard beheer binnen twee werkdagen naar een tijdelijke, door de directie goed te keuren stortlocatie. Volgens 01.17.06 is tussentijdse opslag verboden, behalve voor blad. Welke bepaling is leidend en zijn er vooraf bekende toegestane tijdelijke locaties?

**Antwoord:**

Ook het maaisel van standaard beheer mag naar tussentijdse locaties op aanwijs van directie met een maximale enkele reisafstand van 7 km. Deze locaties dienen wel voor elk weekend weer leeg te zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

53

**Onderwerp:**

Bestek posten 234110/234120 blad 16 en 244110/244120 blad 21-22; 01.14.06 blad 70 – bermgrond.

**Vraag:**

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de vrijkomende bermgrond bekend en mag deze zonder aanvullende keuring in de voorgeschreven aanvulling worden verwerkt? Wie draagt de kosten van keuring en benodigde meldingen, en hoe worden overschot of tekort ten opzichte van de genoemde T-hoeveelheden verrekend?

**Antwoord:**

Er wordt uitgegaan van hergebruik in dezelfde klasse. Meer afroven dan aanvullen gaat niet plaats vinden en meer aanvullen zal door de Gemeente Nieuwegein ter beschikking gesteld worden met een zelfde enkele transportafstand binnen de gemeentegrenzen van de Gemeente Nieuwegein. het betreft dan grond die voldoet aan de wettelijke eisen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

54

**Onderwerp:**

Bestek posten 233110 en 243110 blad 15-16 en 21 – graskanten op aanwijs.

**Vraag:**

Gaat het bij de hoeveelheden van 44.652 m en 41.727 m om het totaal over twee jaar? Kunt u aangeven welke overgroei (breedte en dikte) moet worden afgevoerd, nu de graskanten volgens het bestek vijf jaar niet zijn gestoken? Worden uitsluitend werkelijk opgedragen en uitgevoerde meters verrekend?

**Antwoord:**

Het betreft hier het verwachtte totaal over twee jaar. De overgroei bij de graskanten is beperkt (maximaal 30 centimeter langs een Stadsautoweg van de afgelopen 5 jaar). Uitsluitend de opgedragen en uitgevoerde meters worden verrekend middels deelopdrachten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.  
55

**Onderwerp:**

Bestek post 242010 blad 21; bijlage 18 – areaal zwerfafval bermen.

**Vraag:**

Post 242010 vermeldt 13.858,45 are bermen. Bijlage 18 telt 15.347,33 are; na aftrek van 808,24 are voor post 232010 resteert 14.539,09 are. Welk areaal is voor post 242010 bepalend en hoe is dit uit bijlage 18 afgeleid?

**Antwoord:**

Post 242010 is een samengestelde post uit besteksposten 240010, 240110 en 240120 en het areaal waar een schaapsherder op zit.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**  
**56**

**Onderwerp:**

Bestek posten maaien rondom bomen blad 15-26; 51.22.04 lid 02 blad 91; 51.25.03 lid 02 blad 92 – werkwijze.

**Vraag:**

De posten schrijven het terugmaaien van houtvormers tot maaiveld voor. Volgens 51.22.04 mag binnen 0,50 m van een boom alleen houtopslag tot 0,10 m van de stam worden verwijderd; 51.25.03 schrijft na bijmaaien een minimale grashoogte van 30 mm voor. Welke werkzaamheden en grensafstanden gelden precies voor de prijs van “maaien rondom bomen”?

**Antwoord:**

Bijmaaien van houtvormers tot maaiveld met een maximale maaihoogte van 30 mm en alleen houtopslag tot 0,10 m van de stam.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**  
**57**

**Onderwerp:**

Bestek posten 230020 en 240020-240420, blad 15-26; bijlage 16 – bomen en obstakels.

**Vraag:**

Post 240220 noemt 1.354 keer maaien rondom bomen (één beurt per twee jaar); bij posten 501010 /501020 staat een te onderhouden aantal van 1.354 bomen voor opschotbeheer op de S15. Bijlage 16 vermeldt 1.093 bomen in de wijken met aanduiding “Stadsautoweg”. Welk aantal bomen valt onder het S15-opschotbeheer en is de hoeveelheid van post 240220 correct?

**Antwoord:**

De hoeveelheid van post 240220 is correct. Deze hoeveelheid blijkt uit de totaaloptelling op straatniveau van de genoemde straten in deel 1.03

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

Ref.nr.  
58

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Onderwerp:**

Bestek posten 240310 en 240350 blad 19-20; bijlage 18 – vlak en talud Het Klooster.

**Vraag:**

Post 240310 is als vlak omschreven en heeft 164 are, gelijk aan tweemaal de 82 are talud in bijlage 18. Post 240350 is als talud omschreven en heeft 1.981,42 are, gelijk aan tweemaal de 990,71 are vlak. Zijn de aanduidingen vlak en talud of de posthoeveelheden verwisseld? Wilt u de juiste postindeling bevestigen?

**Antwoord:**

De hoeveelheden zijn inderdaad verwisseld. Hoeveelheden van beide posten worden aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.  
59

**Onderwerp:**

Bestek posten 230010 blad 15 en 240410 blad 20; bijlage 18 – zichthoeken.

**Vraag:**

Bijlage 18 noemt 4.086,31 are "Ruw gras zichthoek 3x/jaar". Onder post 230010 valt 808,24 are langs de Stadsautoweg en onder 240410 298,18 are in Het Klooster. Onder welke bestekspost valt de resterende circa 2.979,89 are in onder meer Plettenburg, Galecop en Fokkesteeg, of behoort die niet tot deze opdracht?

**Antwoord:**

De genoemde resterende ares in onder meer Plettenburg, Galecop en Fokkesteeg behoren vooralsnog niet bij de opdracht. Wellicht dat in latere deelopdrachten dit alsnog opgedragen kan worden maar ten tijde van deze aanbesteding nog niet.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

Ref.nr.  
60

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Onderwerp:**

Bestek posten 240310–240370 blad 19–20; bijlage 18 – frequentie Het Klooster.

**Vraag:**

Het bestek vermeldt voor ecologisch maaibeheer in Het Klooster twee maaibeurten per jaar met jaarlijks 1/3 niet maaien, terwijl bijlage 18 “1x/jaar 50% laten staan” vermeldt. Welke maaifrequentie en welk spaarpercentage zijn bindend?

**Antwoord:**

De hoeveelheid resultaatsverplichting en beschrijving in het bestek klopt. De tekst in bijlage 18 wordt aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.  
61

**Onderwerp:**

Bestek posten 131020 en 132030 blad 13 – haagvoet en maaiplanning bermen.

**Vraag:**

Volgens post 131020 wordt de haagvoet in één werkgang met de ruwe berm gemaaid in juni en tussen 15 september en 15 oktober. Welke planning geldt als het ecologisch werkprotocol voor de aangrenzende berm een andere maaiperiode voorschrijft? Mag de haagvoet dan afzonderlijk worden gemaaid?

**Antwoord:**

De haagvoet wordt in beginsel gelijktijdig met de aangrenzende berm gemaaid. Het ecologisch werkprotocol en de daarin vastgelegde uitvoeringsbeperkingen blijven leidend; afwijkende planning of afzonderlijke uitvoering wordt vooraf met de directie afgestemd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

62

**Onderwerp:**

Bestek post 131020 blad 13; bijlage 15 – haagvoet geluidswallen.

**Vraag:**

De hagen met beheertype "Haag geschoren - geluidswal (lijn)" hebben in bijlage 15 geen oppervlakte of omtrek, maar wel knippervlakte. Moet de haagvoet van deze hagen worden uitgemaaid? Zo ja, onder welke post en voor welke lengte?

**Antwoord:**

Nee. Voor de bedoelde lijnhagen langs de geluidswal is geen afzonderlijk uitmaaien van de haagvoet voorzien.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

63

**Onderwerp:**

Bestek post 132030 blad 13; bijlage 15 – knippen hagen.

**Vraag:**

Post 132030 noemt uitsluitend hagen bij geluidsschermen en het knippen van één zijkant en de bovenkant. De hoeveelheid 121.864 m<sup>2</sup> komt overeen met de totale knippervlakte uit bijlage 15, inclusief andere hagen: 30.466 m<sup>2</sup> × 2 × 2. Welke hagen en welke zijden moeten per type worden geknipt? Bevat de knippervlakte in bijlage 15 alle te knippen vlakken?

**Antwoord:**

De lijnhagen langs de geluidswal worden aan de bereikbare zijde en de bovenzijde geknipt; de overige hagen worden tweezijdig en aan de bovenzijde geknipt, voor zover aangegeven in de besteksgegevens.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

64

**Onderwerp:**

Bestek post 111010 blad 11; bijlage 15 – oppervlakte of randlengte bosplantsoen.

**Vraag:**

Post 111010 vermeldt 11.528 m<sup>2</sup>, terwijl bijlage 15 10.434 m<sup>2</sup> bosplantsoen en 2.882 m omtrek bevat;  $2.882 \times 2 \text{ beurten} \times 2 \text{ jaar} = 11.528$ . Wordt het volledige plantvak uitgemaaid of alleen een rand? Wilt u de juiste eenheid en hoeveelheid bevestigen?

**Antwoord:**

Het betreft uitsluitend het uitmaaien van de rand van het bosplantsoen, niet het volledige plantvak.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

65

**Onderwerp:**

Bijlagen 16 en 17, kolom "uitvoerder"; bestek deel 2.1, 01 blad 6 – actualiteit areaal.

**Vraag:**

In bijlagen 16 en 17 staat nog "Bestek - Ruwgras/water/stadsautoweg 2023". Zijn deze bestanden geactualiseerd voor de opdracht 2027–2028 en sluiten zij aan op het areaal in Multipoint? Zo niet, welk areaal is leidend?

**Antwoord:**

Ja. De bestanden betreffen actuele uitdraaien van Multipoint voor deze aanbesteding; de oude bestekbenaming in de bestanden is een administratieve aanduiding

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

66

**Onderwerp:**

Bestek deel 2.1, 04 Bijlagen, blad 7; bijlage 19 – status hoeveelheden watergangen.

**Vraag:**

Bijlage 19 heet in het bestek "Overzicht watergangen hoeveelheden", maar het verstrekte werkblad bevat ook de tekst "Kan je er even nakijken of dit zo klopt". Is bijlage 19 definitief en bindend voor de hoeveelheden over 2027 en 2028? Zo niet, wilt u de definitieve versie delen?

**Antwoord:**

De opmerking in bijlage 19 is een interne redactietekst en hoort niet thuis in de aanbestedingsstukken.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

67

**Onderwerp:**

Bestek deel 2.1, 04 Bijlagen, blad 7; bijlage 17 – peildatum grijze hoeveelheden.

**Vraag:**

Het bestek noemt bijlage 17 "Grijze hoeveelheden ... 31 juli 2026", maar het verstrekte bestand heet "... juni 2026". Welke versie en peildatum zijn bindend voor de inschrijving?

**Antwoord:**

De verwijzing in deel 2.1 naar de peildatum van bijlage 17 wordt aangepast aan de daadwerkelijk gepubliceerde versie.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

68

**Onderwerp:**

Bestek deel 2.1, 04 Bijlagen, blad 6-7 – bijlage 11a Exotenkaart.

**Vraag:**

Kunt u bevestigen dat het beschikbaar gestelde bestand "Bijlage 11a Exotenkaart.pdf" de voor deze opdracht geldende exotenkaart van Nieuwegein bevat? Zo niet, wilt u de juiste kaart ter beschikking stellen?

**Antwoord:**

Bijlage 11a betreft de exotenkaart van Nieuwegein. Tevens wordt bijlage 11b toegevoegd. De opsomming in bestek deel 2.1 wordt overeenkomstig aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

69

**Onderwerp:**

Bestek deel 2.1, 04 Bijlagen, blad 6-7 – bijlage 13.

**Vraag:**

Het bestek noemt bijlage 13 "Inventarisatie amfibieën en vissen Gemeente Nieuwegein". Dit bestand is niet aangetroffen bij de beschikbaar gestelde stukken. Wilt u bijlage 13 beschikbaar stellen, of aangeven waar deze te vinden is?

**Antwoord:**

Bijlage 13, Inventarisatie amfibieën en vissen gemeente Nieuwegein, wordt alsnog bij de aanbestedingsstukken beschikbaar gesteld.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**  
**70****Onderwerp:**

Bestek 01.06.01 lid 01 blad 64 – staartkosten HDSR.

**Vraag:**

HDSR mag staartkosten naar rato van de percentages in de inschrijving gefactureerd krijgen. Gelden dezelfde staartpercentages voor Nieuwegein en HDSR en is het subtotaal van hoofdstuk 8 de facturatiegrondslag voor HDSR?

**Antwoord:**

Dezelfde staartpercentages gelden voor gemeente Nieuwegein en HDSR. De facturatiegrondslag subtotaal voor HDSR zijn de werkzaamheden van hoofdstuk 8 van deel 2.2. van het bestek. Bij de facturatie naar HDSR dienen echter ook de staartpercentages opgenomen te worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**  
**71****Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad § 5.2.2 p. 17, § 6.2 p. 22 en § 6.5 p. 26 – prijsplafond.

**Vraag:**

Geldt het prijsplafond van € 2.000.000 exclusief btw voor de volledige inschrijvingssom over de vaste contractperiode 2027–2028, inclusief staartkosten en het Plan van Aanpak, en vóór aftrek van fictieve meerwaarde?

**Antwoord:**

Ja. Het prijsplafond van € 2.000.000 exclusief btw betreft de volledige inschrijvingssom voor de

initiële tweejarige looptijd 2027–2028, inclusief staartkosten en de geprijsde Plan-van-Aanpak-post, vóór aftrek van de fictieve kwaliteitsmeerwaarde.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

72

**Onderwerp:**

Inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat, koptekst "Behoort bij NIE2616001" – besteknummer.

**Vraag:**

Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat vermelden NIE2616001, terwijl de aanbesteding bestek 2026-B002 / NIE2617001 betreft. Wilt u gecorrigeerde formulieren publiceren en bevestigen welk model rechtsgeldig moet worden ingediend?

**Antwoord:**

Tekst van de besteksnaam is toegevoegd in het inschrijvingsbiljet. Gecorrigeerde modellen inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat worden met de nota van inlichtingen gepubliceerd en zijn bindend.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

73

**Onderwerp:**

Bestek 01.30.01 blad 83 en 01.06.02 lid 06 blad 65; inschrijvingsstaat hoofdstuk 9 – uitsplitsing EMVI-kosten en staartkosten.

**Vraag:**

EMVI-kosten moeten volgens 01.30.01 afzonderlijk zichtbaar zijn voor Nieuwegein en HDSR, maar de inschrijvingsstaat biedt hiervoor geen afzonderlijke velden. Ook wordt in 01.06.02 lid 06 een

bijdrage RAW-systematiek genoemd die niet in de staat voorkomt. Kunt u aangeven hoe beide bedragen moeten worden opgenomen, zo nodig met een aangepast model?

**Antwoord:**

De kosten van EMVI-toezeggingen moeten controleerbaar worden uitgesplitst naar opdrachtgever in de bijlage bij het plan van aanpak. de bijdrage RAW-systematiek is een foutieve vermelding in bepaling 01.06.02 lid 06 en wordt tekstueel gecorrigeerd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

74

**Onderwerp:**

Bestek 01.01.03 lid 07-08 blad 62 en 01.30.01 blad 83; leidraad § 5.2.3 en § 6.3 p. 17-22; inschrijvingsstaat hoofdstuk 9 – ontbrekende posten.

**Vraag:**

De contractstukken noemen post 910010 (Plan van Aanpak, 104 weken), 910200 (opbrengsten vrijgekomen materialen) en 918870 (korting), maar deze posten ontbreken in de verstrekte inschrijvingsstaat. Wilt u een gecorrigeerde, bindende inschrijvingsstaat publiceren en aangeven op welke post tot die tijd de kosten van het Plan van Aanpak moeten worden ingevuld?

**Antwoord:**

De ontbrekende posten 910010, 910200 en 918870 worden hernoemd en herschreven naar de besteksposten 740010, 740020 en 740030 voor het gedeelte van de Gemeente Nieuwegein en naar besteksposten 890010, 890020 en 890030 voor het gedeelte HDSR. Bepaling 01.01.03, paragraaf 5.2.3 en paragraaf 6.3 van de leidraad worden tekstueel hierop aangepast. Daarnaast wordt het volgende lid 04 aan de bepaling 01.01.03 toegevoegd:

De besteksposten 740010 en 890010 betreft een eenmalige prestatie die bij de eerste deelopdracht wordt opgedragen.

De vergoeding wordt uitsluitend betaalbaar gesteld nadat de in de besteksposten omschreven werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd en door de directie zijn geaccepteerd.

Na betaling van deze bestekspost bestaat gedurende de resterende looptijd van de raamovereenkomst geen aanspraak op een aanvullende vergoeding voor dezelfde prestatie.

De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met deze eenmalige vergoeding en de volledige looptijd van de raamovereenkomst.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

75

**Onderwerp:**

Bestek deel 2.2, onder meer posten 240040, 240080, 332210, 341010-343220 en 841010-843120, blad 17-54; bijlage 19; leidraad § 5.5 p. 18 – ronde hoeveelheden.

**Vraag:**

Diverse posten hebben ronde fictieve hoeveelheden van 100, 200 of 400 m of 20 of 40 are, terwijl bijlage 19 voor vergelijkbare categorieën geen areaal vermeldt. Zijn dit uitsluitend posten voor mogelijke afroep? Welke prijsgrondslag wordt verwacht voor posten waarvoor nog geen locatie en werkelijk volume vaststaan, mede gezien de toets op afwijkende eenheidsprijzen in leidraad § 5.5?

**Antwoord:**

De fictieve hoeveelheden dienen voor een vergelijkbare prijsvorming bij deelopdrachten/afroep; zij vormen geen garantie van werkelijke afname. Inschrijvers ramen marktconforme eenheidsprijzen op basis van bestekomschrijving, werkgebied en opgegeven uitvoeringscondities. Zie bestek deel 2.2, verklaring fictieve hoeveelheden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

76

**Onderwerp:**

Bestek deel 2.2, § 34 blad 30 en § 84 blad 50 – maaifrequentie.

**Vraag:**

De koppen van § 34 en § 84 noemen twee maaibeurten per jaar, maar de toelichting schrijft één maaibeurt per jaar voor. De afzonderlijke posten noemen twee maaibeurten. Welke frequentie en welke verrekenbasis zijn van toepassing?

**Antwoord:**

Het betreft hier 2 maaibeurten per jaar. De tekst onder de kop van 34 en 84 is verwijderd want is foutief

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

77

**Onderwerp:**

Bestek deel 2.2, § 32-34 en § 82-84, blad 23-33 en 44-54; bijlage 19 – fictieve hoeveelheden watergangen.

**Vraag:**

Bij de watergangen staat dat het aantal meters in de resultaatsverplichting voor één maaibeurt geldt. De hoeveelheden lijken echter te zijn berekend over twee contractjaren; bijvoorbeeld post 332010:  $103.536 \text{ m} = 2 \times 51.768 \text{ m}$ . Wilt u bevestigen of alle fictieve hoeveelheden het totaal over 2027-2028 inclusief de voorgeschreven beurten betreffen, en de toelichting zo nodig corrigeren?

**Antwoord:**

De tekst onder de kop van 32, 33, 34, 82, 83 en 84 is verwijderd want is foutief

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

78

**Onderwerp:**

Bestek algemeen

**Vraag:**

Kan er per opdrachtgever en per werksoort indicatief aangeven worden hoeveel deelopdrachten per jaar worden verwacht en wat de gemiddelde omvang van een deelopdracht is?

**Antwoord:**

Nee, Er wordt wel geprobeerd om zoveel mogelijk in grote deelopdrachten te werken. De weekposten worden in jaarlijkse deelopdrachten verstrekt. Dat geldt ook voor een groot gedeelte van de besteksposten te maaien watergangen nat gedeelte HDSR en taluds Gemeente Nieuwegein

zoals de koppeling in deel 2.2. van het bestek ook omschrijft. Het kan wel zijn dat er buiten deze grote deelopdrachten meerdere deelopdrachten per jaar worden verstrekt van op maat locaties of bewerkingen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.  
79

**Onderwerp:**

Leidraad G2 Duurzaamheid; vrijgekomen materialen

**Vraag:**

Onder G2, onderdeel 3, wordt de inschrijver gevraagd te beschrijven hoe transportafstanden worden beperkt en hoe de samenwerking met lokale of regionale afnemers en verwerkers wordt georganiseerd. Daarbij wordt voor Agricycling een actieradius van maximaal 10 kilometer genoemd. Uit de aanbestedingsleidraad blijkt tevens dat de opdrachtgevers de samenwerking met coöperatie Agricycling zelf verder vormgeven, waarbij lokale boeren zijn aangesloten. De lokale agrariërs zijn reeds door Agricycling bepaald, op welke wijze kan een inschrijver zich binnen dit onderdeel nog onderscheiden ten aanzien van het beperken van transportafstanden en het organiseren van de lokale keten?

**Antwoord:**

De inschrijver kan zich onderscheiden met de inrichting en aantoonbare uitvoerbaarheid van de logistieke keten: inzameling, voorbewerking, kwaliteitscontrole, planning, korte transportafstanden, traceerbaarheid, continuïteit en een geborgd alternatief. De genoemde lokale agrariërs zijn geen exclusieve verplichting.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.  
80

**Onderwerp:**

Leidraad G2 Duurzaamheid; vrijgekomen materialen

**Vraag:**

Onder G2, onderdeel 2, wordt de inschrijver gevraagd te beschrijven in hoeverre berm- en slootmaaisel volgens de uitgangspunten van Agricycling/Circulair Terreinbeheer wordt ingezet, waarbij onder meer moet worden ingegaan op lokale verwerking, het sluiten van de kringloop, de toepassing van het eindproduct, betrokken ketenpartners en de praktische uitvoerbaarheid. In de aanbestedingsleidraad geeft u echter aan dat de opdrachtgevers de samenwerking met Agricycling zelf verder vormgeven via een samenwerkingsovereenkomst met de coöperatie Agricycling. Kunt u verduidelijken welke onderdelen van deze Agricycling-keten reeds door de opdrachtgevers in de samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd en welke onderdelen nog door de inschrijver moeten worden ingevuld en onderbouwd? Indien deze onderdelen reeds door de opdrachtgevers zijn vastgelegd, kunt u dan aangeven op welke aspecten een inschrijver binnen dit onderdeel nog onderscheidende meerwaarde kan bieden en waarop de inschrijving wordt beoordeeld?

**Antwoord:**

De opdrachtgevers onderzoeken een samenwerking met Agricycling, maar schrijven geen vaststaande keten of uitvoeringsroute voor. De inschrijver blijft verantwoordelijk voor zijn eigen uitvoerbare voorstel, de afspraken met betrokken ketenpartners, kwaliteitsborging, logistiek en aantoonbare prestaties. Ook een gelijkwaardige oplossing is toegestaan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.  
81

**Onderwerp:**

Leidraad G2 Duurzaamheid; vrijgekomen materialen

**Vraag:**

Onder G2, onderdeel 1, wordt de inschrijver gevraagd te beschrijven welke relevante materiaalstromen vrijkomen, welke bestemming deze krijgen en welk aandeel van de biomassa hoogwaardig wordt hergebruikt. De relevante materiaalstromen zijn echter reeds in het bestek benoemd en voor met name berm- en slootmaaisel spreekt de aanbestedingsleidraad een nadrukkelijke voorkeur uit voor toepassing via Agricycling/Circulair Terreinbeheer. Kunt u verduidelijken welke aanvullende en onderscheidende invulling u van de inschrijver verwacht bij dit onderdeel?

**Antwoord:**

Naast het benoemen van de stromen verwachten opdrachtgevers een kwantitatieve en toetsbare uitwerking van de bestemming per stroom, het aandeel hoogwaardig hergebruik, vermeden laagwaardige verwerking, kwaliteit, traceerbaarheid en concrete meetbare toezeggingen

gedurende de contractperiode.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.  
82

**Onderwerp:**

Leidraad G2 Duurzaamheid; vrijgekomen materialen

**Vraag:**

Aan welk referentiescenario of welke concrete prestaties wordt getoetst of een andere circulaire oplossing gelijkwaardig of beter is dan een aanpak volgens de principes van Agricycling?

**Antwoord:**

Er is geen afzonderlijk numeriek referentiescenario gepubliceerd. De beoordeling vindt plaats op de in G2 bekendgemaakte aspecten: hoogwaardige circulariteit, lokale kringlopen en transport, continuïteit, kwaliteitsborging, traceerbaarheid en aantoonbare maatschappelijke /milieumeerwaarde.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

Ref.nr.  
83

**Onderwerp:**

Leidraad G2 Duurzaamheid; vrijgekomen materialen

**Vraag:**

Om criterium G2 te kunnen uitwerken is meer informatie nodig vanuit de samenwerkingsovereenkomst met Agricycling. Hoe wordt bepaald of het maaisel geschikt is voor Agricycling? Bijvoorbeeld ten aanzien van het aandeel zwerfafval, grondbijmenging, vochtgehalte,

ongewenste plantensoorten/invasieve exoten en overige verontreinigingen?

**Antwoord:**

De samenwerkingsovereenkomst met Agricycling en aanvullende informatie betreffende Agricycling is toegevoegd als bijlage 20 bij de nota van inlichtingen. De geschiktheid van maaisel wordt beoordeeld op herkomst, kwaliteit, bijmenging, zwerfafval, invasieve exoten, verontreiniging en toepasselijke wettelijke eisen. De leidraad verwijst naar de Checklist Zorgplicht Maaisel en Blad. Er is nog geen definitieve contractuele acceptatiespecificatie van Agricycling vastgesteld.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg

**Ref.nr.**

84

**Onderwerp:**

Leidraad G2 Duurzaamheid; vrijgekomen materialen

**Vraag:**

Om criterium G2 te kunnen uitwerken is meer informatie nodig vanuit de samenwerkingsovereenkomst met Agricycling. Wat zijn de voor deze opdracht relevante afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst met Agricycling: welke agrarische bedrijven zijn betrokken, wat zijn de verwerkingslocaties en wie zijn de eventuele uitvoerende ketenpartners en welke rol vervullen zij?

**Antwoord:**

De samenwerkingsovereenkomst met Agricycling en aanvullende informatie betreffende Agricycling is toegevoegd als bijlage 20 bij de nota van inlichtingen. Er is op het moment van aanbesteding nog geen definitieve uitvoeringsverplichting met Agricycling. De leidraad noemt de coöperatie en contactpersoon, maar legt geen definitieve verwerkingslocaties, boeren of uitvoerende ketenpartners vast. Wel is er een lijst met geïnteresseerde agrariërs met daarbij de woonplaatsen. Deze lijst (zonder namen) is toegevoegd als bijlage 21

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

9 okt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud Ruw gras, Watergangen en Stadsautoweg