

Ref. Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestekken post 919990	Mag post 919990 'Korting %' worden ingevuld, gezien de eis dat in de inschrijvingsstaat alleen waarden gelijk aan of groter dan 0 mogen worden ingevuld?	Ja, dat is voor deze post toegestaan.
2	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A deel 1 par. 10, bestek B deel 1 par. 11	Kan de halfjaarlijkse evaluatie leiden tot tussentijdse beëindiging van de raamovereenkomst binnen de initiële looptijd van 36 maanden?	Nee dit kan niet leiden tot tussentijdse beëindiging.
3	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §4.2.2.2, kerncompetentie 4	Voor kerncompetentie 4 wordt per jaar minimaal 5.000 are ecologisch maai- en slootbeheer volgens de BRL Groenvoorziening gevraagd. Welke BRL, versie en module wordt bedoeld, moet de referentie zowel ecologisch bermbeheer als slootbeheer omvatten en hoe moet slootbeheer dat in meters is uitgevoerd worden omgerekend naar de vereiste 5.000 are?	Het betreft Groenkeur BRL groenvoorziening 2023 met add-on Kleurkeur. De referentie hoeft alleen ecologisch bermbeheer te zijn.
4	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B posten 213140-213160	Post 213150 noemt post 213160 als bronpost, terwijl de opgenomen hoeveelheid alleen lijkt aan te sluiten op de posten 213110 tot en met 213140. Kunt u bevestigen of post 213160 terecht onder post 213150 moet vallen en, zo ja, de hoeveelheid van post 213150 corrigeren?	De af te voeren hoeveelheid maaisel van 213160 is inbegrepen bij de posten 213110 t/m 213140.
5	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B §2.1.07 en deel 1 §09	Bij areaalwijzigingen communiceert opdrachtgever de wijziging en stelt opdrachtnemer op basis van aangeleverde GIS-data de deelopdracht en actuele hoeveelheden op. Wie is verantwoordelijk voor het inmeten en valideren van nieuwe of gewijzigde objecten en voor het actualiseren van de GIS Atlas en de centrale areaalregistratie? Graag tevens aangeven welk gegevensformaat wordt geleverd, welke verwerking van opdrachtnemer wordt verwacht en hoe kosten voor inmeting en dataverwerking worden verrekend.	De provincie regelt de wijzigingen. Tijdens de PSU wordt dit toegelicht.
6	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B hoofdstuk 808; posten 808030-808040	Kunt u bevestigen welke uren bij de posten 808030 en 808040 verrekenbaar zijn en of aanvoer, opstellen, afvoer, reistijd en herhaalde mobilisatie in de eenheidsprijs moeten zijn inbegrepen? Indien uitsluitend inzeturen op locatie worden verrekend, met welke minimale inzetduur per locatie mogen inschrijvers rekening houden?	Inclusief aan en afvoer plus reistijd van en naar werk dienen bij de prijs inbegrepen te zijn. Opdrachtgever streeft naar inzet per dag (maximaal 5,5 uur per dag). Het betreft fictieve hoeveelheden en geen verrekenbare hoeveelheden.
7	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B posten 214010-214030	In de posten 214010, 214020 en 214030 wordt kwaliteitsniveau B voorgeschreven zonder vermelding van de toepasselijke kwaliteitscatalogus, versie en beeldmeetlat. Op basis van welke catalogus en meetmethode wordt dit niveau beoordeeld en moet niveau B jaar rond worden gehandhaafd of na een onderhoudsbeurt zijn bereikt? Wilt u tevens de uitvoeringsfrequenties en perioden bevestigen?	CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023. Kwaliteitsniveau B moet gehandhaafd worden na een onderhoudsbeurt. Het betreft een Raamovereenkomst waarin opdrachtgever de uitvoeringsfrequentie en de perioden bepaald.
8	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B post 213020 en post 213060	Welke hoeveelheid is voor post 213020 juist: 10.710 m op basis van 1.785 m × 2 beurten × 3 jaar, of 5.355 m volgens de inschrijvingsstaat? Wilt u de post en de daarvan afhankelijke hoeveelheid in post 213060 corrigeren?	De hoeveelheid moet zijn 10.710 m.
9	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B posten 212010-212440 en 801030	Worden de jaarlijkse maaiperioden voor de posten 212010 tot en met 212440 door de opdrachtnemer voorgesteld in het ecologisch maaiplan en vervolgens door de directie vastgesteld? Wanneer worden deze perioden uiterlijk definitief gemaakt en hoe worden wijzigingen na goedkeuring van de planning behandeld, waaronder de gevolgen voor inzet, hoeveelheden en prijs?	Opdrachtgever geeft per kwartaal door middel van een deelopdrachten aan wat er uitgevoerd moet worden.

10	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B inschrijvingsbiljet (Bladnr. 2 van 3)	Het inschrijvingsbiljet van perceel B verwijst naar '260317-BES-B' en het 'Aanbestedingsreglement Werken 2016', terwijl het biljet van perceel A besteknummer 1628 noemt. Kunt u bevestigen dat het inschrijvingsbiljet van perceel B ongewijzigd kan worden gebruikt?	Het inschrijvingsbiljet wordt aangepast naar besteknummer 1628
11	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B Bijlage 4 V&G-plan ontwerpfasen (kopregels blad 2/22 t/m 15/22; par. 02.01 en 02.02, blad 6/22)	De kopregels en par. 02.01 van het V&G-plan ontwerpfasen bij bestek B noemen 'Raamovereenkomst Dagelijks onderhoud Perceel A grijs', en par. 02.02 beschrijft werkzaamheden van perceel A. Kunt u het juiste V&G-plan ontwerpfasen voor perceel B publiceren?	Het V&G plan wordt aangepast.
12	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B posten 213060 en 213150 (Bladnr. 23-25)	Bij post 213060 staat 'binnen 10 dagen', bij post 213150 'binnen 10 werkdagen'. Welke verwerkingstermijn geldt?	De verwerkingstermijn die geldt is 10 werkdagen.
13	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B posten 213060, 213140 en 213150 (Bladnr. 23-25)	Voor de verwerking van het maaisel verwijst post 213140 naar post 213060, terwijl post 213150 naar post 213140 verwijst. Welke verwerkingspost hoort bij post 213140?	Verwerkingspost 213050 hoort bij post 213140.
14	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B post 213140 (Bladnr. 25)	Post 213140 noemt 'Aantal maaibeurt: 1, in de maand oktober' en daarnaast '1 maaibeurt in juni uiterlijk gered 15 juli'. Hoeveel maaibeurt per jaar en in welke maand(en) gelden voor post 213140?	Er geldt 1 maaibeurt per jaar, de zin 1 maaibeurt in juni uiterlijk gered 15 juli staat onterecht vermeld.
15	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B art. 01.22.03 lid 02 (Bladnr. 46); deel 2.1 art. 04 (Bladnr. 8)	Volgens art. 01.22.03 lid 02 zijn 'werkprotocollen bij beheer en onderhoud, specifiek voor de Utrechtse situatie' bijgevoegd, maar deze staan niet in de bijlagenlijst. Kunt u ze publiceren?	De tekst "Zie ook de bij dit bestek gevoegde werkprotocollen bij beheer en onderhoud, specifiek voor de Utrechtse situatie." komt te vervallen.
17	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.3 perceel B 3d (p. 31); Koersdocument, Doelentijdlijn (p. 11)	Het Koersdocument noemt voor 2030 'minimaal 80% van onze infranatuur wordt ecologisch beheerd', terwijl 3d uitgaat van 50% van het areaal. Welke doelstelling is leidend voor de beoordeling van 3d?	De leidraad en de raamovereenkomst zijn leidend er dient uitgegaan te worden van 50% van het areaal.
18	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.3 perceel B 3a (p. 29-30); bestek B hoofdstuk 2142 (Bladnr. 27)	Valt onder 'anorganisch materiaal' in 3a alleen zwerfafval (2142), of ook andere stromen?	Alleen zwerfafval.
19	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.3 perceel B 3a (p. 29-30); bestek B posten 2124 (Bladnr. 19-20), 215010 (Bladnr. 28), 213170 (Bladnr. 25), 218 (Bladnr. 31-32)	Vallen maaisel dat blijft liggen (2124), gemulcht haagsnoeis (215010), maaisel dat door het Waterschap wordt aangeboden (213170) en vrijkomende grond (218) onder de zes materiaalstromen van 3a?	Nee, wat betreft 2124 en 215010.
20	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.3 perceel B 3a (p. 29-30)	Geldt de samenwerkingsovereenkomst met Coöperatie Agricycling alleen voor bermmaaisel en blad, of ook voor slootmaaisel?	Dit kan ook slootmaaisel zijn.
21	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.3 perceel B 3a (p. 29-30); bestek B posten 212xxx-217xxx	Hoe wordt omgegaan met de acceptatiekosten, die nu in de eenheidsprijzen zijn opgenomen, als in 3a een andere verwerkingsroute wordt aangeboden dan in de besteksposten staat?	De Provincie zal daarover afspraken maken met de opdrachtnemer op het moment dat dit speelt.
22	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B deel 1 par. 04 (Bladnr. 3); leidraad §2.4 (p. 8-9)	Kunt u bevestigen dat de scope van perceel B gelijk is aan §2.4 van de leidraad (a t/m k), inclusief onderhoud groen rotondes (hoofdstuk 217), ook al noemt de algemene beschrijving in deel 1 par. 04 van bestek B alleen a t/m f?	Deel 1 paragraaf 04 van het bestek perceel B wordt aangepast.
23	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B deel 1 par. 09 (Bladnr. 4)	Op welke basis mag de opdrachtnemer in januari 2027 starten met werk dat in bestek B in die periode is voorgeschreven, voordat het deelopdrachtproces (stap 1 t/m 7) is doorlopen?	Dit wordt tijdens de PSU besproken.
24	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B deel 1 par. 09 (Bladnr. 4); post 803010 (Bladnr. 34)	Hoe worden de 12 deelopdrachten uit post 803010 over de looptijd verdeeld, bijvoorbeeld één jaarlijkse deelopdracht voor regulier onderhoud plus aanvullende deelopdrachten?	U dient uit te gaan van 1 deelopdracht per kwartaal.
25	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B posten 218010-218050 (Bladnr. 31-32)	Kunt u bestaande bodemgegevens beschikbaar stellen van de bermen die volgens de posten 218010-218050 moeten worden verlaagd?	Nee, er zijn geen bestaande bodemgegevens beschikbaar en de locaties worden per jaar vastgesteld.
26	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B posten 218020 en 218050 (Bladnr. 31-32)	Worden de meerkosten ten opzichte van post 218050 verrekend als bestekswijziging als uit de partijkuring (post 218020) blijkt dat vrijkomende bermgrond niet vrij toepasbaar is (bijv. door PFAS) en tegen hogere tarieven moet worden afgevoerd of gereinigd?	Er zal in deelopdracht(en) eventueel aanvullende bestekpost(en) worden opgenomen.
27	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B art. 62.12.07 lid 05 (Bladnr. 53)	Wanneer moet het BLVC-plan uit art. 62.12.07 lid 05 van bestek B worden aangeleverd, en via welke post wordt het verrekend?	Tekst van deze paragraaf zal worden aangepast.
28	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B post 211010 (Bladnr. 12); deel 1 par. 05 lid 3	Schuift de uitvoeringstermijn op zonder korting volgens deel 1 par. 05 lid 3 als uit de flora- en fauna-inventarisatie (post 211010) blijkt dat werk moet worden uitgesteld of aangepast?	Ja de uitvoeringstermijn schuift op zonder korting want de flora en fauna-inventarisatie is leidend voor de uitvoeringstermijn.

29	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B posten 211010 (Bladnr. 12) en 801020 (Bladnr. 33); Bijlage 5 Gedragscode soortenbescherming	Aan welke eisen moet een 'erkende ecooloog' in de posten 211010 en 801020 voldoen (bijv. opleiding, ervaring, de rol 'ecologisch deskundige' uit de Gedragscode)?	De provincie hanteert geen formele opleidingseis of certificering. De Gedragscode Provinciale Infrastructuur 2024, paragraaf 3.3.2 en begrippenlijst: beschrijft de vereiste ecologische deskundigheid en competenties.
30	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B deel 2.1 art. 06 (Bladnr. 8)	Welke versie of peildatum van de webkaart/GIS-Atlas voor perceel B is bindend?	De huidige webkaart/ GIS-Atlas is ter informatie, bij een deelopdracht worden de actuele gegevens aangeleverd door de Provincie.
31	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B deel 2.1 art. 01 en 06 (Bladnr. 8); hoofdstuk 212-217	Kunt u de webkaart/GIS-Atlas voor perceel B (met de webkaartcodes per bestekspost) toegankelijk maken voor inschrijvers, bijvoorbeeld via een link of export (shape/GeoJSON/pdf)?	De webkaart met daarop de precieze gebieden waarop de verschillende werkzaamheden uitgevoerd moeten worden is publiek toegankelijk via Atlas, selecteren op wegen. Inloggen is niet noodzakelijk.
32	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.3 perceel B 3d (p. 31); bestek B post 801030 (Bladnr. 33)	Wordt monitoring die verder gaat dan post 801030 (meer wegen, extra methodes naast de nectarindex) verrekend via die post, of moeten de kosten in andere eenheidsprijzen zijn opgenomen?	Alle kosten dienen in uw prijzen te zijn opgenomen.
33	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.3 perceel B 3d (p. 31); bestek B post 801030 (Bladnr. 33)	Wie voert de nulmeting van de biodiversiteit in 2027 uit, en is post 801030 daarvoor bedoeld?	De Provincie zorgt voor de nulmeting, de opdrachtnemer hoeft hier in zijn prijsvorming geen rekening mee te houden.
34	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.3 perceel B 3d (p. 31)	Wie beslist over de omzetting van vakken van standaard naar ecologisch beheer: de opdrachtnemer of de opdrachtnemer?	De Provincie beslist hierover.
35	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.3 perceel B 3d (p. 31); bestek B posten met 'Ecologisch beheer'	Verloopt de omzetting van standaard naar ecologisch beheer via deelopdrachten tegen de eenheidsprijzen van de bestaande posten met 'Ecologisch beheer'?	De omzetting naar ecologisch beheer nemen we mee in de kwartaal deelopdracht ecologisch maaien.
36	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.3 perceel B 3d (p. 31); bestek B posten 212xxx/213xxx	Welk percentage van het areaal van perceel B wordt bij de start in 2027 al ecologisch beheerd volgens de bestekposten?	Er zijn enkele locaties al bekend hier kunnen we geen percentage voor aangeven, dit wordt nader besproken in de PSU.
37	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.3 perceel B 3c (p. 30-31); bestek B posten 212xxx/213xxx	Hoe worden meer- of minderhoeveelheden verrekend die ontstaan doordat maaibeurten bij uitzonderlijk droge of natte omstandigheden worden aangepast?	De werkelijk uitgevoerde hoeveelheden worden verrekend.
38	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.3 perceel B 3c (p. 30-31); bestek B posten 212xxx/213xxx, deel 1 par. 05 lid 3 (Bladnr. 3)	Mag de opdrachtnemer bij uitzonderlijk droge of natte omstandigheden, na melding en akkoord van de directie, afwijken van de voorgeschreven maaiperiode, -frequentie of -hoogte zonder dat de korting van deel 1 par. 05 lid 3 wordt toegepast?	De frequentie bepaalt de Provincie, als de directie akkoord geeft zal de korting niet worden toegepast.
39	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.3 perceel B 3c (p. 30-31)	Hanteert de Aanbestedende dienst een definitie of drempelwaarde voor 'uitzonderlijk droge' en 'uitzonderlijk natte' omstandigheden in 3c (bijv. KNMI-neerslagtekort, grondwaterstand)?	Nee wij hanteren geen definitie of drempelwaarde.
40	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.3 perceel B 3b (p. 30); bestek B deel 1 par. 12	Wordt de meerwaarde in 3b beoordeeld ten opzichte van het SEB-basisniveau dat op het betreffende uitvoeringsmoment geldt, zodat bijvoorbeeld 100% ZE licht materieel in 2027 meerwaarde oplevert en vanaf 2028 niet meer?	Nee, het levert een meerwaarde op in alle jaren.
41	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.3 perceel B 3b (p. 30)	Hoe gedetailleerd moet het materieeloverzicht onder 3b zijn: per type en vermogensklasse, of per specifiek materieelstuk met kenteken?	Hierin is de inschrijver vrij hoe gedetailleerd het overzicht wordt aangeleverd.
42	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.3 perceel B 3a (p. 30)	Kunt u historische gegevens beschikbaar stellen over de vrijkomende hoeveelheden (ton per jaar) per materiaalstroom (bermmaaisel, slootmaaisel, blad, takken, overig organisch, anorganisch) in perceel B?	Nee er zijn geen historische gegevens beschikbaar, bermmaaisel - slootmaaisel en blad zijn de grootste afvalstromen.
43	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.3 perceel B 3a (p. 29-30)	Het aanbieden van bermmaaisel en blad aan Coöperatie Agricycling wordt in 3a niet beoordeeld. Moeten de stromen bermmaaisel en blad dan toch in de uitwerking van 3a worden opgenomen, bijvoorbeeld voor de ketenstappen vóór levering?	Ja.
44	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B posten 212xxx, 214xxx, 216xxx, 217xxx (Bladnr. 13-31)	Wat bedoelt u in bestek B met 'Biomassa niet toegestaan': een verbod op energetische verwerking (verbranden/vergisten), of ook op compostering?	Hier had moeten staan: 'Verbranding van biomassa is niet toegestaan' en dat maakt het tot een verbod op energetische verwerking (verbranden/vergisten).
45	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.3 perceel B 3a (p. 29-30)	Vanaf welk moment, tegen welke acceptatievoorwaarden en -kosten en op welke afleverlocaties kan bermmaaisel en blad aan Coöperatie Agricycling worden geleverd?	Wordt besproken tijdens de PSU of op een later moment als dit actueel wordt en dit dient ook meegenomen te zijn in de prijsaanbieding.
46	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.3 perceel B 3a (p. 29-30)	Is de opdrachtnemer van perceel B verplicht bermmaaisel en/of blad aan Coöperatie Agricycling aan te bieden?	Wordt besproken tijdens de PSU of op een later moment als dit actueel wordt. Wel verwachten wij van de inschrijver een oplossing voor de verwerking van het bermmaaisel en/of blad en dit dient ook meegenomen te zijn in de prijsaanbieding.

47	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §4.2.2.2 (p. 23), KC B4 Ecologie; Bijlage 3 Format Kerncompetenties	Hoe moet in Bijlage 3 Format Kerncompetenties worden aangetoond dat de referentie voor kerncompetentie 4 'Ecologie' volgens de BRL Groenvoorziening is uitgevoerd?	De inschrijver dient in Bijlage 3 – Format Kerncompetenties bij kerncompetentie 4 'Ecologie' aan te geven op welke wijze de opgegeven referentieopdracht conform de BRL Groenvoorziening is uitgevoerd. Dit kan worden onderbouwd met een omschrijving van de uitgevoerde ecologische werkzaamheden, de toegepaste werkwijze en de wijze waarop aan de relevante eisen van de BRL Groenvoorziening is voldaan. Indien beschikbaar kan aanvullend een geldig Groenkeur-certificaat BRL Groenvoorziening worden overgelegd, waaruit blijkt dat de betreffende onderneming gedurende de uitvoering van de referentieopdracht gecertificeerd was. De opgegeven informatie dient voldoende concreet en verifieerbaar te zijn.
48	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B samenvatting EMVI-beloften (Bladnr. 54)	De samenvatting van de EMVI-beloften in bestek B noemt de onderdeelnamen van perceel A. Kunt u bevestigen dat de EMVI-beloften in bestek B betrekking hebben op de subonderdelen 3a t/m 3d van perceel B?	Ja.
49	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Aanbestedingsleidraad §1.1	In §1.1 is bepaald dat een inschrijver maximaal één perceel gegund kan krijgen. Kunt u toelichten welke overwegingen aan deze beperking ten grondslag liggen en bent u bereid deze te heroverwegen, zodat een inschrijver die op beide percelen als beste eindigt en voldoende capaciteit aantoonst beide percelen gegund kan krijgen?	De beperking tot maximaal één perceel blijft gehandhaafd. Hiermee wordt spreiding van uitvoerings- en continuïteitsrisico's en voldoende marktwerking beoogd.
50	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A post 112040	In post 112040 is 0,5 tot 1,0 m ³ vuil per hemelwaterput opgenomen. Betreft dit een verwachte werkelijke hoeveelheid, een maximale hoeveelheidsklasse of uitsluitend een uitgangspunt voor de prijsbepaling? Wilt u tevens de historisch afgevoerde volumes of tonnages verstrekken?	De genoemde hoeveelheid is het uitgangspunt voor uw prijsbepaling.
51	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A post 809010; AVG	Kunt u aangeven voor welke doeleinden de GPS-gegevens uit post 809010 worden verwerkt, welke persoonsgegevens worden vastgelegd en hoe de rollen en verantwoordelijkheden op grond van de AVG tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn verdeeld?	GPS-gegevens worden verwerkt voor verificatie van uitvoering, locatie en voortgang. Alleen noodzakelijke voertuig-/locatiegegevens worden vastgelegd. Partijen blijven ieder verantwoordelijk voor naleving van de AVG binnen hun eigen rol.
52	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A post 809010	Geldt de verplichting tot GPS-plaatsbepaling onder post 809010 ook voor voertuigen van onderaannemers, incidenteel ingezet transportmaterieel, voertuigen voor verkeersmaatregelen en materieel dat uitsluitend voor aan- of afvoer wordt ingezet?	De verplichting geldt voor materieel waarvan de inzet relevant is voor de uitvoering en verificatie van de werkzaamheden. Zuiver incidenteel aan- en afvoertransport valt hier niet onder, tenzij de directie anders voorschrijft.
53	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §2.10 (p. 11), §5.3.4 sub (d) (p. 31-32)	Zijn innovaties die in onderdeel 4 sub (d) worden genoemd bindende toezeggingen (resultaatsverplichting), of voorstellen die tijdens de uitvoering apart worden beoordeeld volgens §2.10?	Dit zijn bindende toezeggingen, welke tijdens de uitvoering gerealiseerd dienen te worden.
54	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.4 sub (a) (p. 31); bestekken overlegstructuur	Wat verwacht u in onderdeel 4 sub (a) bovenop de overlegstructuur die de bestekken al voorschrijven (bouwvergadering, werkoverleg, evaluaties)?	De overleg- en communicatiestructuur met de relevante stakeholders, welke een relatie of raakvlak heeft met de werkzaamheden.

55	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.4 sub (a) (p. 31)	Welke 'relevante stakeholders' bedoelt u in §5.3.4 sub (a)?	De stakeholders waarmee opdrachtnemer denkt te moeten samenwerken.
56	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestekken art. 01.11.01 lid 01 en 05 (A Bladnr. 30, B Bladnr. 41)	Krijgt de opdrachtnemer via de opdrachtgever toegang tot LTC, SPIN en Melvin, of moet de opdrachtnemer die toegang zelf regelen?	De opdrachtnemer dient de toegang zelf te regelen.
57	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.2 sub (b) (p. 28); bestekken art. 01.11.01 lid 01 en 05 (A Bladnr. 30, B Bladnr. 41)	Stelt de opdrachtgever een overzicht beschikbaar van geplande werken van derden en evenementen ('in elkander grijpende werken') op de provinciale wegen?	Nee, dit wordt vooraf niet gedaan. De directie UAV informeert daar waar mogelijk en het wordt besproken tijdens de bouwvergaderingen.
58	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.2 sub (d) (p. 28); V&G-plannen ontwerpfase hoofdstuk 07 Calamiteiten	Op welke calamiteitenprocedures van de provincie moet de opdrachtnemer aansluiten?	Leidraad 5.3.2. sub (d) komt te vervallen.
59	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.2 sub (d) (p. 28); bestekken art. 01.11.01 lid 03 (A Bladnr. 30, B Bladnr. 41)	De bestekken bevatten geen eisen voor piket, bereikbaarheid of reactietijd bij incidenten en calamiteiten. Welke rol verwacht u van de opdrachtnemer bij incidenten, calamiteiten en onverwachte situaties, bijvoorbeeld voor bereikbaarheid buiten werktijden en maximale reactietijd na melding?	Opdrachtnemer hoeft hier geen rekening mee te houden. Er geldt geen zelfstandige 24/7-piketverplichting.
60	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestekken art. 01.13.06 en 01.13.07 (A Bladnr. 31, B Bladnr. 42)	Hoe worden toeslagen voor werken buiten de voorgeschreven werktijden (avond, weekend) verrekend?	Uitgangspunt is dat alle werkzaamheden binnen de voorgeschreven werktijden overdag uitgevoerd worden. De opdrachtnemer dient zijn planning hierop te baseren.
62	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestekken art. 01.13.07 (A Bladnr. 31, B Bladnr. 42)	Gelden de voorgeschreven werktijden uit art. 01.13.07 ook voor werkzaamheden zonder verkeershinder, bijvoorbeeld op carpoolplaatsen, bij pompkelders of achter geluidsschermen?	Ja.
63	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.1 sub (b) (p. 28), §3.4 lid 4 (p. 14)	Verwacht u in onderdeel 1 sub (b) een beschrijving van de werkzaamheden die in onderaanneming worden uitgevoerd en van de wijze waarop de continuïteit wordt geborgd als een onderaannemer uitvalt?	Nee, geen beschrijving van de werkzaamheden maar wij verwachten wel een beschrijving van de borging van de continuïteit.
64	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestekken deel 1 par. 08 (A Bladnr. 4, B Bladnr. 3) en samenvatting EMVI-beloften	Geldt de resultaatsverplichting voor EMVI-beloften ook voor de procesbeschrijvingen in de onderdelen 1, 2 en 4 (bijvoorbeeld werkwijzen en overlegvormen), of alleen voor concrete, meetbare toezeggingen?	De resultaatbeschrijving is van toepassing op alle onderdelen (ook procesbeschrijving) van het subgunningscriteria kwaliteit

65	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.2 beoordelingsschaal (p. 27); §5.3.3 (p. 29-31)	Wat verstaat u bij cijfer 10 onder 'extra's ten opzichte van uitvraag' bij onderdelen waar alleen meerwaarde boven de minimumeisen wordt gewaardeerd?	De resultaatsverplichting geldt voor alle concrete toezeggingen uit de kwaliteitsuitwerking, waaronder aantoonbaar aangeboden werkwijzen en overlegvormen, voor zover deze als belofte zijn geformuleerd.
66	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.2 beoordelingsschaal (p. 27); §5.3.3 perceel B 3a t/m 3d 'Wijze van beoordeling' (p. 30-31)	Wordt elke inschrijving op zichzelf beoordeeld tegen de beoordelingsschaal uit §5.2, of ook in vergelijking met de andere inschrijvingen ('hoe overtuigender ... des te hoger de meerwaarde')?	Wij hanteren een absolute beoordelingssystematiek, dus elke inschrijving wordt op zichzelf beoordeeld.
67	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B deel 1 par. 10 (Bladnr. 4)	Welke reactie- en afhandeltermijnen en welk verwacht aantal meldingen per jaar moeten voor perceel B in de prijs worden meegenomen?	Wijze van afhandeling wordt besproken in de PSU. Het aantal en het soort meldingen is op dit moment niet aan te geven.
68	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek B deel 1 par. 10 (Bladnr. 4)	Welk meldingensysteem (beheersysteem) wordt voor perceel B gebruikt?	Verkeersbeheer en E-mail. Dit wordt tijdens de PSU toegelicht.
69	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Post 809010 (A en B)	Wie is eigenaar van de gegevens uit het GPS-volgsysteem van post 809010?	Opdrachtnemer.
70	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Post 809010 (A en B)	Aan welke technische eisen moet het GPS-volgsysteem uit post 809010 voldoen (bijv. dataformaat, bewaartermijn)?	Het systeem moet locatie, datum/tijd tijdens de inzet van de werkzaamheden betrouwbaar kunnen registreren en inzage bieden. Nadere technische afspraken en bewaartermijnen worden bij implementatie vastgesteld.
71	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A art. 25.05.01 (Bladnr. 42)	Mag de opdrachtnemer gegevens via een koppeling (API of export) uit eigen registratiesystemen in MapKit aanleveren?	Nee
72	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A art. 25.05.01 (Bladnr. 42)	Hoeveel MapKit-accounts stelt de opdrachtgever beschikbaar aan de opdrachtnemer?	Dat wat praktisch nodig is voor de opdrachtnemer, na gunning in nader overleg afstemmen.
73	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A post 802020	Bestek A post 801010 (Bladnr. 20); bestek B posten 801010 en 801020 (Bladnr. 33)	De vraagstelling is onvoldoende duidelijk om inhoudelijk antwoord op te geven.
74	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A post 801010 (Bladnr. 20); bestek B posten 801010 en 801020 (Bladnr. 33)	Wordt met 'gunning' in de termijn '14 dagen na gunning' bij de posten 801010 en 801020 de definitieve gunning (na de bezwaartermijn) bedoeld of de gunningsbeslissing?	De tekst wordt aangepast naar: Het plan dient uiterlijk 4 weken voor start uitvoering deelopdracht ter acceptatie te worden ingediend bij de directie. Dit geldt voor zowel perceel A als B
75	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §1.5 (p. 6); bestek A post 803010 (Bladnr. 20)	Welke termijn geldt voor het indienen van de eerste deelopdracht (jaar 2027, post 803010 perceel A), gezien de planning in §1.5 met de gunningsbeslissing op 30-11-2026 en de start op 1-1-20	De eerste deelopdracht 2027 is uitgezonderd, uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de gestelde datum van 1 januari.

76	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A deel 1 par. 10 en art. 01.29.02 lid 3 (Bladnr. 40); bestek B deel 1 par. 11	Bij welke uitkomst van de halfjaarlijkse evaluaties wordt de raamovereenkomst niet verlengd?	Niet-verlenging kan aan de orde zijn bij onvoldoende functioneren, gebaseerd op de gezamenlijke evaluaties en de contractuele voorwaarden. Een enkele evaluatie leidt niet automatisch tot niet-verlenging.
77	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A deel 1 par. 10 en art. 01.29.02 lid 3 (Bladnr. 40); bestek B deel 1 par. 11	Met welke methode, schaal en norm wordt de halfjaarlijkse evaluatie van het functioneren van de opdrachtnemer gescoord?	De evaluatie vindt plaats aan de hand van de overeengekomen prestatie-/samenwerkingscriteria en wordt gezamenlijk vastgelegd. Er geldt geen afzonderlijke puntenschaal tenzij deze contractueel nader is vastgesteld.
78	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A deel 1 par. 11, bestek B deel 1 par. 12	Is ontheffing van de SEB-eisen mogelijk als aantoonbaar geen ZE-alternatief leverbaar is?	Nee.
79	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestekken deel 1 par. 05 lid 3 (A Bladnr. 4, B Bladnr. 3); art. 01.11.01 lid 04	Wordt de korting uit deel 1 par. 05 lid 3 ook toegepast bij vertraging door onwerkbaar weer, ecologische beperkingen (Gedragscode, flora- en fauna inventarisatie), uitstel door de directie (art. 01.11.01 lid 04) of het niet beschikbaar zijn van een brugwachter?	Nee, niet wanneer de vertraging aantoonbaar buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer ligt en tijdig is gemeld en door de directie als rechtvaardigingsgrond is geaccepteerd.
80	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestekken deel 1 par. 05 lid 3 (A Bladnr. 4, B Bladnr. 3)	Is de korting uit deel 1 par. 05 lid 3 gemaximeerd, per gebeurtenis en in totaal?	Nee.
81	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestekken deel 1 par. 05 lid 3 (A Bladnr. 4, B Bladnr. 3)	Welke termijnen gelden voor de korting uit deel 1 par. 05 lid 3 (bijv. de in de posten genoemde maand(en) van uitvoering of de 10 werkdagen voor restpunten)?	Hiervoor gelden de termijnen (maanden) genoemd in de besteksposten, met daarbij opgeteld de extra termijn van 10 werkdagen voor de restpunten volgens deel 2.1 par. 03 (indien er restpunten zijn vastgesteld). (Toevoeging op de vastgestelde planning per deelopdracht)
82	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A deel 1 par. 11, bestek B deel 1 par. 12; leidraad §2.6	De SEB-eisen worden vanaf 1 januari 2030 strenger (o.a. N2 100% ZE), terwijl de kosten 'zowel voor de vaste looptijd als voor de verlengingsopties' in de eenheidsprijzen moeten zitten. Is de Aanbestedende dienst bereid de meerkosten van de SEB-eisen voor 2030 en later bij een verlenging apart te verrekenen, in plaats van ze al in de eenheidsprijzen voor 2027-2029 te laten opnemen?	Ja, bij verlenging (01-01-2030) bestaat de mogelijkheid om dit overleg apart te verrekenen.

83	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A hoofdstuk 1, bestek B hoofdstuk 2; posten 804110/804210 (A Bladnr. 21, B Bladnr. 34-35)	In welke situaties wordt een rijstrookafzetting verrekend via de posten 804110/804210, en in welke situaties is deze begrepen in de eenheidsprijzen van de werkposten in hoofdstuk 1 (perceel A) respectievelijk hoofdstuk 2 (perceel B)?	In principe zijn rijstrookafzettingen volgens de principe figuren niet altijd nodig mocht dit wel het geval zijn dan vind verrekening plaats via genoemde posten.
84	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestekken art. 01.13.07 (A Bladnr. 31, B Bladnr. 42); hoofdstukken 807 en 808	Op de N230, N201, N233 en N408 is de werktijd 10:00-15:00 uur (art. 01.13.07), terwijl de hoofdstukken 807 en 808 rekenen met een werkdag van 09:00-15:00 uur. Worden de uren in 807 en 808 op deze wegen verrekend naar de werkelijk inzetbare uren?	Ja, alleen de werkelijk inzetbare uren worden verrekend.
85	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestekken art. 01.13.07 (A Bladnr. 31, B Bladnr. 42); hoofdstuk 804	Op de N230, N201, N233 en N408 is de werktijd 10:00-15:00 uur (art. 01.13.07), terwijl hoofdstuk 804 rekent met een werkdag van 09:00-15:00 uur. Geldt de eenheid 'keer = 1 dag' in hoofdstuk 804 op deze wegen ook voor de kortere werkdag?	Ja.
86	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §2.5 (p. 9); bestekken deel 2.1 art. 07 en deel 2.2 art. 02	Geldt er een bandbreedte (bijv. +/- 20%) waarbinnen de eenheidsprijzen ongewijzigd blijven als de werkelijke afname per bestekspost afwijkt van de fictieve hoeveelheden?	Nee, bij wijziging van de fictieve hoeveelheden blijven de eenheidsprijzen ongewijzigd. De eenheidsprijzen in de deelopdracht blijven ook ongewijzigd conform de Standaard RAW Bepalingen 2025, artikel 01.03.05 lid 05.
87	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §2.5 (p. 9)	Wat is de verwachte (geraamde) jaarlijkse afname per perceel, of de gerealiseerde jaaromzet per perceel in het huidige contract?	Dit is vooraf niet in te schatten (nog) bekend en ook niet mogelijk om de jaaromzet te delen uit de huidige lopende contract.
88	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.4 (p. 32), Checklist (p. 34)	Welke versie van de inschrijvingsstaat (pdf of xls(x)) is leidend bij een verschil tussen beide?	De pdf is altijd leidend, er is geen Excel verstrekt.
89	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §2.10 (p. 11), §5.3.4 sub (d) (p. 31-32)	Hoe wordt een tijdens de uitvoering goedgekeurd innovatievoorstel contractueel doorgevoerd als het de werkmethode, de besteksposten of de eenheidsprijzen verandert (bijv. via een bestekswijziging volgens art. 01.06.02)?	Na acceptatie wordt een innovatie die de contractuele werkwijze, posten of prijzen wijzigt schriftelijk vastgelegd, zo nodig via een bestekswijziging/deelopdracht conform de toepasselijke contractbepalingen.
90	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestekken deel 1 par. 08 en samenvatting EMVI-beloften	Kan de opdrachtnemer onderbouwd afwijken van een EMVI-belofte (bijv. door wijziging van areaal of afroep, of omdat materieel niet leverbaar is), en via welke procedure verloopt dat?	Nee, dit kan niet.

91	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.1 t/m §5.3.4; bestekken deel 1 par. 08 en samenvatting EMVI-beloften	Hoe worden de EMVI-beloften tijdens de uitvoering van de raamovereenkomst gemeten en vastgesteld?	De aannemer dient in zijn kwaliteitsplan de EMVI-beloften op te nemen en te vertalen naar toetsbare eisen en aantoonbaar voldoen van zijn eigen beloften. Aannemer is in beginselen dus zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn beloften. De directie UAV behoudt zich het recht bij constatering van het niet nakomen een boete op te leggen. Constatering volgt via schriftelijk informeren. Perceel B: In het plan van aanpak dient de opdrachtnemer op te nemen hoe de voorgestelde EMVI beloften smart kunnen worden getoetst en hoe opdrachtnemer wil aantonen dat hij aan zijn EMVI beloften voldoet. Bij niet voldoen aan zijn EMVI behoudt directie UAV zich het recht voor om boetes op te leggen.
92	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.1, §5.3.2, §5.3.4	Wordt de kwaliteitsuitwerking per perceel zelfstandig beoordeeld, zonder dat de inhoud van de uitwerking voor het andere perceel meeweegt?	Ja
93	Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.1 (p. 26), §5.2 (p. 27)	Krijgen de subonderdelen 3a, 3b, 3c en 3d van perceel B elk een eigen consensuscijfer, dat wordt vermenigvuldigd met respectievelijk 150, 50, 50 en 150 punten?	Nee, inschrijver kan punten behalen zoals aangegeven in de leidraad voor de onderdelen 3a - 3d.
94	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Volstaat voor de kerncompetentie 'Verkeersmaatregelen' een referentie op vergelijkbare wegen (bijv. 80 km/u-wegen van gemeenten, waterschappen of Rijkswaterstaat) waar volgens CROW 96b is gewerkt, of moet de referentie op provinciale wegen zijn uitgevoerd	Volstaat voor de kerncompetentie 'Verkeersmaatregelen' een referentie op vergelijkbare wegen (bijv. 80 km/u-wegen van gemeenten, waterschappen of Rijkswaterstaat) waar volgens CROW 96b is gewerkt, of moet de referentie op provinciale wegen zijn uitgevoerd?	Ja.
95	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §4.2.2.2 (p. 23-24)	Bedoelt u met 'per jaar' bij de kerncompetenties een kalenderjaar of een willekeurige periode van 12 aaneengesloten maanden binnen de 36 maanden voor de sluitingsdatum?	Met "per jaar" wordt een periode van 12 aaneengesloten maanden bedoeld binnen de voor de referentie toegestane periode, tenzij in de leidraad expliciet kalenderjaar is vermeld.
96	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §4.2.1 (p. 23); bestekken art. 01.16.01 lid 11 (A Bladnr. 33, B Bladnr. 43)	§4.2.1 vraagt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van minimaal € 1.000.000 per jaar, art. 01.16.01 lid 11 van de bestekken een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven van minimaal € 2.500.000 per aanspraak. Welke van deze verzekeringen geldt als geschiktheidseis?	De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van €1.000.000 geldt als geschiktheidseis. De AVB van €2.500.000 per aanspraak is een contractuele eis waaraan de opdrachtnemer bij uitvoering moet voldoen.
97	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §2.9 (p. 10-11)	Hoe en wanneer wordt de SROI-verplichting vastgesteld: per deelopdracht, per kalenderjaar of op basis van de gefactureerde omzet?	De SROI-verplichting wordt vastgesteld over de daadwerkelijk gerealiseerde/gefactureerde opdrachtwaarde waarop SROI van toepassing is en periodiek gedurende de contractperiode gemonitord.
98	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §2.9 (p. 10-11)	De zin over de SROI-norm in §2.9 is onvolledig. Kunt u de volledige tekst van deze bepaling geven?	Zie antwoord op vraag 97.
99	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §4.1.1 (p. 22), §3.4 lid 12 (p. 15); bestekken art. 01.01.01	Welke bepalingen over aansprakelijkheid, boetes en ontbinding gaan voor als zowel de Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022 als de UAV 2012 (versie 2025) van toepassing zijn?	Bij tegenstrijdigheid geldt de in de overeenkomst/aanbestedingsstukken vastgelegde rangorde. Specifieke bepalingen in bestek/overeenkomst gaan voor algemene voorwaarden voor zover daarvan rechtsgeldig is afgeweken.

100	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §4.1.1 (p. 22)	Kunt u de Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022, waarnaar in §4.1.1 wordt verwezen, publiceren?	Ja. De Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022 worden als aanbestedingsdocument beschikbaar gesteld.
101	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §4.1.1 (p. 22); bestekken art. 01.01.01	In §4.1.1 wordt verwezen naar de Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022. Zijn deze van toepassing op de raamovereenkomst naast of in plaats van de UAV 2012 (versie 2025)?	Ja, deze zijn van toepassing naast de UAV 2012 (versie 2025).
102	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §3.4 lid 12 (p. 15)	Welke rangorde geldt bij tegenstrijdigheid tussen de Concept Raamovereenkomst (Bijlage 4), de Bestekken (Bijlage 2a/2b) en de Standaard RAW Bepalingen 2025?	Uitgangspunt is: overeenkomst en specifieke besteksbepalingen gaan vóór algemene/standaardbepalingen.
103	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §3.4.4 (p. 18), §5.3.3 perceel B onderdeel 3a (p. 29-30)	Kunt u bevestigen dat de A3-bijlage bij onderdeel 3a van perceel B alleen de herleidbare berekening mag bevatten en niet meetelt voor het maximum van 2 A4?	Ja. De A3-bijlage mag uitsluitend de herleidbare berekening bevatten en telt niet mee voor het maximum van 2 A4 van onderdeel 3a.
104	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §3.4.4 lid 3 (p. 18), Checklist (p. 34)	Moet per perceel en per (sub)onderdeel van de kwaliteitsuitwerking een apart pdf-bestand worden geupload, ook voor de subonderdelen 3a, 3b, 3c en 3d van perceel B?	Ja. Per perceel en per gevraagd (sub)onderdeel wordt een afzonderlijk pdf-bestand ingediend, dus voor perceel B ook afzonderlijk voor 3a, 3b, 3c en 3d.
105	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §3.4.4 lid 1 (p. 18)	Mag in tabellen en figuren in de kwaliteitsuitwerking een kleinere letter dan Verdana 9 pt worden gebruikt?	Ja, dat is toegestaan, mits de tekst uiteraard leesbaar is.
106	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken., Perceel B Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §3.4.4 (p. 18), §5.3.1 t/m §5.3.4 (p. 28-32)	Tellen voorblad en inhoudsopgave mee voor het maximum aantal A4 per onderdeel van de kwaliteitsuitwerking?	Nee, voorblad en inhoudsopgave tellen niet mee.
107	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A art. 01.29.02 lid 03 (Bladnr. 40); deel 1 par. 05 en par. 10 (Bladnr. 4)	Art. 01.29.02 lid 03 verwijst voor verlenging of beëindiging naar 'paragraaf 05 in deel 1'. Bedoelt u paragraaf 10 (Beoordeling functioneren aannemer)?	Nee, de verwijzing naar paragraaf 05 in deel 1 is juist. Het gaat hier om het wel of niet verlengen van het contract na de initiële looptijd van 3 jaar.
108	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A post 111150 (Bladnr. 14); Bijlage 3 Jaarplanning (p. 1)	Volgens post 111150 wordt in januari en november schoongemaakt, volgens Bijlage 3 Jaarplanning in november en april. Welke maanden gelden?	De genoemde maanden in bestekspost 111150 zijn juist. Ter volledigheid is bijlage 3 aangepast.
109	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A post 111140 (Bladnr. 14); Bijlage 6 Overzicht fietsoverkappingen (p. 1)	Post 111140 noemt 468 m ² per schoonmaakbeurt, Bijlage 6 een totaal van 396 m ² (11 overlappingsen). Welke hoeveelheid is juist?	De hoeveelheid volgens bestekspost 111140 is juist.
110	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §2.8 (p. 10), §5.3.3 sub (a) (p. 29); bestek A deel 1 par. 11 lid 02 (Bladnr. 5)	Valt onder de 'relevante materieelinzet' in §5.3.3 sub (a) ook materieel van onderaannemers en ingehuurd materieel, voertuigen voor verkeersmaatregelen (hoofdstuk 804) en materieel op afroep (hoofdstukken 807/808)?	Ja, zie deel 1 paragraaf 11 lid 02.
111	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A post 131010 (Bladnr. 18)	Worden wachturen van ploeg en materieel vergoed als de door de opdrachtgever te leveren lokale brugwachter (post 131010) niet tijdig beschikbaar is?	Ja, indien de brugwachter aantoonbaar afwijkt van de vooraf gemaakte schriftelijke afspraak.

112	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A post 131010 (Bladnr. 18); Bijlage 8 Instructies betreden brug; deel 1 par. 05 lid 3	Schuiven de uitvoeringstermijnen op zonder toepassing van de korting uit deel 1 par. 05 lid 3 als de door de opdrachtgever te leveren lokale brugwachter (post 131010) niet tijdig beschikbaar is?	Ja, als dit niet verwijtbaar is aan de opdrachtnemer.
113	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A art. 01.17.11 (Bladnr. 35)	Is na melding aan de directie een andere verwerkingsroute dan circulaire verwerking (art. 01.17.11) toegestaan bij tijdelijk gebrek aan verwerkingscapaciteit of bij verontreinigde partijen die niet circulair verwerkt kunnen worden?	Nee.
114	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A art. 01.17.11 (Bladnr. 35); deel 1 par. 09 (Bladnr. 4)	Aan welke criteria moet een verwerkingsinrichting voldoen om als 'circulair verwerkend' in de zin van art. 01.17.11 te gelden (bijv. percentage nuttige toepassing, certificaat)?	RKGV staat voor rioolslib, kokslib, gemaalslib en veegvuil (of veegzand). Omdat dit materiaal sterk verontreinigd is met onder andere zware metalen, PAK's en minerale oliën, kan het niet direct hergebruikt worden. Om RKGv toch circulair in te zetten, moet het verplicht een reinigings- en scheidingsproces ondergaan. Op deze pagina is uitgelegd welke criteria en eisen gelden aan de verwerking van deze afvalstof voor de verwerkingsinrichting. En welke mogelijkheden er zijn voor hergebruik als grond na de verwerking. https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/opslaan-bewerking-herbruikbare-grond-baggerspecie/regels-bodem/samenvoegen-verwerken-rkgv/
115	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A posten 111xxx, 112xxx, 121010, 131xxx (Bladnr. 12-19); deel 1 par. 05 lid 3	Veel posten in bestek A zijn voorgeschreven in de maand november. Mag de opdrachtnemer in overleg met de directie en via de jaarplanning (Bijlage 3 / deelopdracht) de uitvoering spreiden over aangrenzende maanden (bijv. oktober en december), zonder dat dit als termijnoverschrijding volgens deel 1 par. 05 lid 3 geldt?	Hoewel overleg tot de mogelijkheden behoort, blijft de directie UAV bevoegd te bepalen dat de voorgeschreven uitvoering van deze werkzaamheden in de maand november plaats moeten vinden.
116	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A art. 10.02.02 lid 03 (Bladnr. 41)	Wat bedoelt u met 'een aanstelling voor verkeersregelaar voor inzet in de provincie Utrecht' in art. 10.02.02 lid 03?	Met een aanstelling is de beroepsverkeersregelaar officieel bevoegd om beroepsmatig verkeersregulende werkzaamheden uit te voeren. Een geldige aanstelling moet men aantonen met de aanstellingspas.
117	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A posten 807030, 807040 (Bladnr. 23)	Meldt de medewerker voor de vervangende kantonnierswerkzaamheden zich dagelijks op een steunpunt van de provincie?	Ja, indien dit vooraf is afgesproken met de toezichthouder.
118	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A posten 807030, 807040 (Bladnr. 23)	Moet de vervangende kantonnierswerkzaamheden (posten 807030 en 807040) steeds door dezelfde vaste persoon worden uitgevoerd?	Nee, dit is geen verplichting. Wel heeft het werken met vaste personen de voorkeur voor een optimale samenwerking. Dit presteert op basis van ervaring beter dan bijvoorbeeld het dagelijks of het wekelijks wisselen van personen.
119	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A posten 807030, 807040, 807050 (Bladnr. 23)	Welke werkzaamheden omvatten de 'vervangende kantonnierswerkzaamheden' in de posten 807030, 807040 en 807050?	Het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende kleine herstel (onderhouds)werkzaamheden, welke door de toezichthouder worden opgedragen.
120	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A posten 123010, 123020, 123030 (Bladnr. 17-18)	Hoe, hoe vaak en door wie wordt de beeldkwaliteit A bij de posten 123010, 123020 en 123030 getoetst?	Door de aannemer in overeenstemming met zijn kwaliteitsplan, rekening houden met de voorgeschreven registratie- en bijvoonpunten.
121	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A post 123020 (Bladnr. 17-18)	Zijn bij post 123020 naast borstelen ook andere niet-chemische methoden toegestaan, zoals heet water, hete lucht of branden?	Ja, een alternatieve methodiek is toegestaan, mits het kwaliteitsniveau A geborgd is overeenkomstig KOR-beeldmeetlat.
122	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A posten 112010-112060 (Bladnr. 15-16)	Worden structureel hogere hoeveelheden verontreiniging dan opgegeven in de posten 112010-112060 (bijv. meer dan 25% boven de opgave) en de bijbehorende acceptatiekosten apart verrekenend?	Nee, de vermelde vervuilingsgraad is een gemiddelde indicatie per eenheid, alle acceptatiekosten dienen in de prijs verrekenend te zijn.
123	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A posten 112010-112060 (Bladnr. 15-16)	Zijn de opgegeven hoeveelheden verontreiniging per kolk, put en strekkende meter goot in de posten 112010-112060 een indicatie ter inlichting of een resultaatsverplichting?	Deze hoeveelheden gelden als uitgangspunt voor de inschrijfprijs.
124	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A Bijlage 5 Overzicht schoonmaken wegmeubilair; posten 111010/111020 (Bladnr. 12)	In Bijlage 5 staan de reflectorpalen en wildspiegels onder bestekpost 111010, terwijl die in het bestek onder post 111020 vallen (111010 is geleiderail N224). Kunt u bevestigen dat Bijlage 5 voor de reflectorpalen bij post 111020 hoort?	Ja, ter volledigheid is bijlage 5 aangepast en als bijlage toegevoegd aan de nota.

125	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Bestek A post 111150 (Bladnr. 14); deel 2.1 art. 04 (Bladnr. 8)	Post 111150 verwijst naar een 'Overzichtskaat welkomstborden 2026' en 'Overzichtskaat welkomstborden 2026', die niet in de bijlagenlijst van deel 2.1 art. 04 staan. Kunt u deze bijlagen publiceren?	Post 111150 tekstueel is gewijzigd. Conform bestektekening GIS-Atlas, bestektekening deel 1 paragraaf 01.
126	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.3 perceel A sub (a) en (b) (p. 29)	Ten opzichte van welke referentie wordt het aanvullende aandeel ZE-inzet voor perceel A beoordeeld: het SEB-basisniveau per periode of de totale materieelinzet per bestekshoofdstuk?	De aanvullende ZE-inzet wordt beoordeeld ten opzichte van het SEB-basisniveau dat voor de betreffende uitvoeringsperiode geldt.
127	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §5.3.3 perceel A sub (a) en (b) (p. 29)	In welke eenheid wil de Aanbestedende dienst het aanvullende aandeel ZE-inzet voor perceel A bij voorkeur uitgedrukt zien (bijv. % draaiuren, % materieelstukken, % brandstof/energie, kg CO ₂ /NO _x)?	De eenheid is per stuk van de mobiele werktuigen en bouwtransporten (voertuig/materieel).
128	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §2.8 (p. 10), §5.3.3 (p. 29); bestek A deel 1 par. 11 (Bladnr. 4-6)	Kunt u bevestigen dat met 'deel 3 van het bestek' in §2.8 en §5.3.3 de SEB-eisen in deel 1, paragraaf 11 van bestek A (en paragraaf 12 van bestek B) zijn bedoeld?	Ja.
129	Perceel A Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, wegmeubilair, kolken, goten, putten en het uitvoeren van bijkomende werken.	Leidraad §4.2.2.3 (p. 25); bestek A hoofdstuk 112 (Bladnr. 14)	Op welke werkzaamheden uit hoofdstuk 112 van bestek A (machinaal en handmatig reinigen van kolken, putten, lijn- en roostergoten) moet de scope van het BRL-K-10014-certificaat betrekking hebben?	Het reinigen van putten en kolken.

Aanvullingen door opdrachtgever

1	Perceel A	Bestek A	Post 13 Schoonmaken kunstwerken.	Tekstueel toevoeging: Een BRL-K-10014 certificaat is nodig t.b.v. reinigen pompkelder en pompput kunstwerken.
2	Perceel A en perceel B	Leidraad	Indexering van aangeboden prijzen is met ingang van 1 januari 2028 jaarlijks mogelijk conform het bepaalde in de Overeenkomst.	In de bestekken A+B staat in de samenvatting van relevante informatie van de aanbestedingsleidraad (perceel A pg 46 en bij perceel B pg 54). Dat in geval van verlenging zal worden geïndexeerd. Beide bestekken worden op dit punt aangepast, conform de tekst van de leidraad.
3	Perceel A en perceel B	Bestekken A en B	Aanpassingen van de bestekken.	De nota bestekken worden uiterlijk 16 oktober 2026 gepubliceerd.
4	Perceel B	Bestek B	Bestekspost 214010: hoeveelheid resultaatsverplichting wordt opgehoogd - frequentie 2 keer per jaar.	Bestekspost 214010: hoeveelheid resultaatsverplichting wordt opgehoogd naar 68.148 are en de frequentie wordt 2 keer per jaar.
5	Perceel B	Bestek B	Bestekspost 214020: hoeveelheid resultaatsverplichting wordt opgehoogd - frequentie 2 keer per jaar.	Bestekspost 214020: hoeveelheid resultaatsverplichting wordt opgehoogd naar 29.544 are en de frequentie wordt 2 keer per jaar.
6	Perceel B	Bestek B	Bestekspost 214030: hoeveelheid resultaatsverplichting wordt opgehoogd - frequentie wordt 3 keer per jaar.	Bestekspost 214030: hoeveelheid resultaatsverplichting wordt opgehoogd naar 35.802 are en de frequentie wordt 3 keer per jaar.
7	Perceel B	Bestek B	Bestekspost 215010: hoeveelheid ter info wordt aangepast.	Bestekspost 215010: hoeveelheid ter info wordt aangepast naar 253.525 m2 en de hoeveelheid resultaatsverplichting wordt dan 1.521.150 m2.
8	Perceel B	Bestek B	Deel 3: Hoofdstuk 10.02.02 lid 01 b: -Het eerste streepje wordt aangevuld. - Het tweede streepje komt te vervallen.	Deel 3: Hoofdstuk 10.02.02 lid 01 b: - Bij het eerste streepje wordt deze aangevuld met motorkettingzaag, bosmaaier, bladblazer (allen met accu) en snoeischaar en beugelzaag. De kosten hiervan worden geacht in de eenheidsprijs te zijn begrepen. - Het tweede streepje komt te vervallen.
9	Perceel B	Bestek B	Deel 3: Hoofdstuk 51.02.09 lid 03: het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. De rest van de tekst komt te vervallen.	Deel 3: Hoofdstuk 51.02.09 lid 03: het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. De rest van de tekst komt te vervallen.
10	Perceel B	Bestek B	Deel 3: Hoofdstuk 51.02.12 verzamelen vrijkomend snoeihout vervangen door vrijkomend (sloot)maaisel, blad en takken. - Lid 02 wordt aangepast: verzameld (sloot)maaisel, blad en takken uiterlijk elke vrijdag voor 17.00 uur afvoeren. - Lid 03 tekst wordt aangepast: snoeihout wordt vervangen door (sloot)maaisel, blad en takken.	Deel 3: Hoofdstuk 51.02.12 verzamelen vrijkomend snoeihout vervangen door vrijkomend (sloot)maaisel, blad en takken. - Lid 02 wordt aangepast: verzameld (sloot)maaisel, blad en takken uiterlijk elke vrijdag voor 17.00 uur afvoeren. - Lid 03 tekst wordt aangepast: snoeihout wordt vervangen door (sloot)maaisel, blad en takken.
11	Perceel B	Bestek B	Deel 3: Hoofdstuk 51.42.02: komt te vervallen.	Deel 3: Hoofdstuk 51.42.02: komt te vervallen.
12	Perceel B	Bestek B	Deel 3: Hoofdstuk 62.12.07 lid 05 wordt aangepast.	Deel 3: Hoofdstuk 62.12.07 lid 05 wordt aangepast. Een BLVC-plan wordt niet gevraagd.

13	Perceel B	Leidraad	4.2.2.3 Certificeringen toevoeging veiligheidsladder	Veiligheidsladder minimaal trede 3 en CO2 prestatieladder minimaal niveau 5
----	-----------	----------	--	---