Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst Perceel B groen
Besteknummer: 1628

In de Raamovereenkomst Perceel B zijn wijzigingen gemaakt in de volgende onderdelen:
- deel 1
- deel 2.2
- deel 3
- Samenvatting EMVI-beloften

De inschrijvingsstaat is vervangen door bijgevoegde gewijzigde inschrijvingsstaat.

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **2**

04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 3

2. B e s c h r i j v i n g **4**

2.1 Algemene gegevens **4**

2.2 Nadere beschrijving **6**

213 **SLOOTBEHEER** 7
2140 Bladruimen 7
2150 Onderhoud hagen 8
801 **OPSTELLEN PLANNEN** 9
803 **DEELOPDRACHTEN** 9
808 **Omschrijving onder hst 808 gewijzigd:** 9
808 **TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL** 9

3. B e p a l i n g e n **11**

01 Algemeen en administratief 12
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 12
10 Werk algemene aard 13
10 0 Werk algemene aard, algemeen 13
10 02 Eisen en uitvoering 13
51 Groenvoorzieningen 14
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen 14
51 02 Eisen en uitvoering 14
51 4 DIT HOOFDSTUK VERVALT 14
51 42 DEZE PARAGRAAF VERVALT 14
62 Tijdelijke verkeersmaatregelen 15
62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 15
62 12 EISEN EN UITVOERING 15

1. A l g e m e e n

PAR

04 Algemene beschrijving

De inhoud van deze paragraaf wordt vervangen door:
"Perceel B: Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan bermen, watergangen, hagen, en het uitvoeren van bijkomende werken, bestaande uit:

a. (Ecologisch) maaien van bermen.
b. Uitmaaien van watergangen.
c. Ruimen van blad en takken.
d. Snoeien van hagen.
e Ruimen van (zwerf)vuil.
f. Verlagen bermen.
g. Onderhoud groen rotondes.
h. Opstellen deelopdrachten.
i. Toepassen verkeersmaatregelen.
j. Ter beschikking stellen van werknemers.
k. Ter beschikking stellen van materieel."

05 Tijdsbepaling

De inhoud van deze paragraaf wordt vervangen door:
"1. Het werk start op 1 januari 2027 en de initiële looptijd eindigt op 31 december 2029. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

2. Op dit contract is een optie tot eenzijdige verlenging door de provincie Utrecht van toepassing. Zie hiervoor de aanbestedingsleidraad. In het vrije gedeelte na overeenkomst is een samenvatting opgenomen.

3. Voor elke dag waarmede de aannemer de gestelde termijn(en) in het bestek/deelopdracht en/of overeengekomen maximale termijn(en) met de directie overschrijdt zal een korting worden toegepast van € 5.000,- per dag van het desbetreffende onderdeel.

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
213			**SLOOTBEHEER**					
		. . . . .	Voor alle posten geldt dat ook de kopsekanten					
		. . . . .	van de watergangen moeten worden gemaaid,					
		. . . . .	zodat duikers vrij van opganade vegetatie zijn.					
		. . . . .	Voor de locaties en hoeveelheden per N-weg					
		. . . . .	wordt verwezen naar de webkaart.					
		. . . . .						
213020			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd					
		. . . . .						
213020	511401		Uitmaaien watergang.	m	10.710,00	F		
		. . . . .	Betreft: hele watergang					
		. . . . .	Webkaartcode: 27					
		. . . . .	Situering: langs N-wegen					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 2, in de maand juni en oktober,	m			1.785,00	I
		. . . . .	uitvoering i.o.m. directie.					
		. . . . .	1 maaibeurt in juni uiterlijk gereed 15 juli					
		. . . . .	1 maaibeurt in oktober uiterlijk gereed 15 november.					
		.2. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de					
		. . . . .	insteken: ca. 6 m of meer					
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m					
		. . .5. .	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: geen					
		. . . .2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een					
		. . . . .	werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar					
		9	Maaisel op naastliggend provinciaal terrein deponeren.					
		. . . . .	Verwerken volgens bestekpostnr(s) 213060					
		. . . . .						
213060			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd					
		. . . . .	- Termijn verwerken maaisel gewijzigd					
		. . . . .						
213060	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud	m	437.472,00	F		
		. . . . .	watergang.					
		. . . . .	Aantal beurten: 2					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens 213010, 213020,					
		. . . . .	213030, 213040 en 213050					
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .	Verwerken binnen 10 werkdagen na maaien.					
		. . . . .						
213140			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Verwijzing naar bestekspost 213060 gewijzigd					
		. . . . .	- tekst maaibeurt oktober verwijderd					
		. . . . .						
213140	511401		Uitmaaien watergang.	m	7.071,00	F		
		. . . . .	Betreft: handmatig					
		. . . . .	Webkaartcode: aangeleverd bij verstrekken deelopdracht					
		. . . . .	Situering: langs N-wegen					
		. . . . .	Bijzonderheden: handmatig					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt in oktober uiterlijk	m			2.357,00	I
		. . . . .	gereed 15 november					
		2.	Standaard beheer					
		.3. . . .	Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6					
		. . . . .	m					
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m					
		. . .5. .	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: geen					
		. . . .2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een					
		. . . . .	werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar					
		9	Maaisel op naastliggend provinciaal terrein deponeren.					
		. . . . .	Verwerken volgens bestekpostnr(s) 213150					
		. . . . .						
2140			<u>Bladruimen</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
214010			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd					
		. . . . .						
214010	518799		Beheersen natuurlijk afval-verharding.	are	68.148,00	F		
		. . . . .	Betreft het ruimen van blad van verhardingen.					
		. . . . .	Situering: op en langs N-wegen en fiets- en voetpaden					
		. . . . .	(verharding) conform webkaart.					
		. . . . .	Oppervlakte	are			11.358,00	I
		. . . . .	Kwaliteitsniveau: B					
		. . . . .	Termijn van uitvoering: 2 weken per rayon					
		. . . . .	Bij de verharding behoren eveneens puntstukken,					
		. . . . .	middengeleiders, kruisingsvlakken, vluchtstroken,					
		. . . . .	bushaltes, over- en doorsteken, kantopsluitingen, goten					
		. . . . .	en overige plaatsen waar vuil op de verharding					
		. . . . .	verzameld.					
		. . . . .	Incl. het ruimen van bladhopen op provinciaal terrein.					
		. . . . .	Verhardingstype: open en gesloten verhardingen					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opnemen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .	Biomassa niet toegestaan.					
		. . . . .						
214020			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd					
		. . . . .						
214020	518799		Beheersen natuurlijk afval-gras	are	29.544,00	F		
		. . . . .	Betreft het ruimen van blad in bermen					
		. . . . .	Situering: langs N-wegen conform webkaaart					
		. . . . .	Oppervlakte	are			4.924,00	I
		. . . . .	Kwaliteitsniveau: B					
		. . . . .	Termijn van uitvoering: 2 weken per rayon					
		. . . . .	Incl. het ruimen van bladhopen op provinciaal terrein.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opnemen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .	Biomassa niet toegestaan					
		. . . . .						
214030			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd					
		. . . . .						
214030	518799		Beheersen natuurlijk afval-gras.	are	35.802,00	F		
		. . . . .	Betreft het ruimen van blad in bermen					
		. . . . .	Situering: langs N-wegen conform webkaart.					
		. . . . .	Oppervlakte	are			3.978,00	I
		. . . . .	Kwaliteitsniveau: B					
		. . . . .	Termijn van uitvoering: 2 weken per rayon.					
		. . . . .	Incl. het ruimen van bladhopen op provinciaal terrein.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opnemen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .	Biomassa niet toegestaan.					
		. . . . .						
2150			<u>Onderhoud hagen</u>					
		. . . . .						
215010			- Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd					
		. . . . .						
215010	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	1.521.150,00	F		
		. . . . .	Betreft: 3-zijdig					
		. . . . .	Situering: langs N-wegen					
		. . . . .	Plantsoort van de haag: divers					
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag					
		. .2. . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
		. . .9. .	Hoogte van de haag: 0,5 tot 2 m					
		. . . .2.	Aantal beurten: 2 in de maanden mei/juni en september	m2			253.525,00	I
		9	Vrijgekomen materiaal niet afvoeren. Hagen knippen					
		. . . . .	door middel van mulchen					
		. . . . .	Vrijkomend materiaal verwijderen van verharding.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
801			**OPSTELLEN PLANNEN**					
		. . . . .						
801010			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Termijn indienen plan gewijzigd					
		. . . . .						
801010	109999		Opstellen werkplan, kwaliteitsplan incl. V&G-plan.	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: het opstellen van kwaliteitsplan volgens deel 3					
		. . . . .	van dit bestek, incl. het Veiligheid- en Gezondheidsplan					
		. . . . .	Uitvoeringsfase.					
		. . . . .	Werkplannen eerst in tweevoud in conceptversie ter					
		. . . . .	beoordeling aan de directie voorleggen.					
		. . . . .	Incl. eventuele wijzigingen ten gevolge van opmerkingen					
		. . . . .	van de directie.					
		. . . . .	Het plan dient uiterlijk 4 weken voor start uitvoering					
		. . . . .	deelopdracht ter acceptatie en vastlegging aan de					
		. . . . .	directie te worden aangeleverd.					
		. . . . .						
801020			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Termijn indienen plan gewijzigd					
		. . . . .						
801020	109999		Opstellen werkplan, ecologisch bermbeheer.	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: het opstellen van kwaliteitsplan ecologisch					
		. . . . .	bermbeheer incl. ecologisch werkprotocol.					
		. . . . .	Het plan dient te voldoen aan de provinciale					
		. . . . .	gedragscode infrastructuur.					
		. . . . .	Het plan dient opgesteld te zijn door een erkende					
		. . . . .	ecoloog.					
		. . . . .	Werkplan eerst in tweevoud in conceptversie ter					
		. . . . .	beoordeling aan de directie voorleggen.					
		. . . . .	Incl. eventuele wijzigingen ten gevolge van opmerkingen					
		. . . . .	van de directie.					
		. . . . .	Het plan dient uiterlijk 4 weken voor start uitvoering					
		. . . . .	deelopdracht ter acceptatie en vastlegging aan de					
		. . . . .	directie te worden aangeleverd.					
		. . . . .						
803			**DEELOPDRACHTEN**					
		. . . . .						
803010			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Tekst uitvoeringsduur per deelopdracht toegevoegd					
		. . . . .						
803010	100101		Opstellen van een deelopdracht.	keer	12,00	F		
		1.	Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het					
		. . . . .	uitvoeren van de volgende werkzaamheden:					
		. . . . .	Betreft deelopdracht met bestekposten volgens deze					
		. . . . .	raamovereenkomst met hoeveelheden.					
		. . . . .	Incl. gedetailleerde werkplan					
		. . . . .	Incl. planning					
		. . . . .	Uitvoeringsduur per deelopdracht: 3 maanden					
		. . . . .	De deelopdracht ter goedkeuring indienen bij de directie					
		. . . . .	UAV.					
		. . . . .	Rekening houden met beoordelingsperiode van 2					
		. . . . .	weken..					
		. . . . .						
808			**Omschrijving onder hst 808 gewijzigd:**					
		. . . . .	Omschrijving onder hst 808 gewijzigd:					
		. . . . .						
808			**TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL**					
		. . . . .	De tekst onder hst 808 wordt vervangen door:					
		. . . . .	"Alle posten in dit hoofdstuk zijn inclusief:					
		. . . . .	- mobiliseren materieel (aanvoeren, opstellen en					
		. . . . .	afvoeren).					
		. . . . .	Het werkvoertuig moet standaard zijn voorzien van eigen					
		. . . . .	bebakening volgens hst 7.2 van CROW-publicatie WiU					
		. . . . .	2020 "Specificaties voor materiaal en materieel".					
		. . . . .	Werktijden op locatie van 09:00 uur tot 15:00 uur.					
		. . . . .	Werkdag duurt 5,5 uur. Reistijd van en naar locatie					
		. . . . .	dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen."					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

05 De inhoud van dit lid wordt vervangen door:
"De aannemer dient voor aanvang werkzaamheden te raadplegen, of zijn geplande werkzaamheden een raakvlak of conflict hebben met de volgende verkeer informatievoorziening:
-.MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland (Melvin)."

HFD PAR ART LID

10 Werk algemene aard

10 0 Werk algemene aard, algemeen

10 02 Eisen en uitvoering

10 02 02 UITRUSTING IN TE ZETTEN WERKNEMERS

01 De inhoud van dit lid wordt vervangen door:
"In aanvulling op het gestelde in artikel 10.02.01, lid 01 van de Standaard het volgende:
a. de kosten voor het vervoer op het werk worden geacht in de eenheidsprijs te zijn begrepen.
b. onder de benodigde gereedschappen wordt minimaal verstaan:
- per werknemer: panschop, steekschop(spade), bezem, (blad)hark, schoffel en papierprikker, motorkettingzaag, bosmaaier, bladblazer (allen met accu) en snoeischaar en beugelzaag. De kosten hiervan worden geacht in de eenheidsprijs te zijn begrepen."

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 09 Toepassen van bestrijdingsmiddelen

03 Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

51 02 12 Tekst gewijzigd in: "VERZAMELEN VRIJKOMEND (SLOOT)MAAISEL, BLAD EN TAKKEN

02 De inhoud van dit lid wordt vervangen door:
"Verzameld (sloot)maaisel, blad en takken uiterlijk elke vrijdag voor 17:00 uur afvoeren."

03 De inhoud van dit lid wordt vervangen door:
"Op plaatsen waar het (sloot)maaisel, blad en takken niet in de nabijheid van het werk volgens lid 01 verzameld kan worden, dient dit direct te worden vervoerd."

51 4 DIT HOOFDSTUK VERVALT

51 42 DEZE PARAGRAAF VERVALT

51 42 02 DIT ARTIKEL VERVALT

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 07 INZET VERKEERSREGELAARS

05 De inhoud van dit lid wordt vervangen door:
"Verkeersregelaars worden uitsluitend geïnstrueerd door de coördinator verkeersmaatregelen. Communicatielijnen aangaande aansturing van de verkeersregelaars dienen te worden opgenomen in het V&G-plan uitvoering."

Samenvatting van relevante informatie uit de aanbestedingsleidraad

De tekst: "In geval van verlenging zal worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw’ voor ‘totaal gww’ (reeks 2025 = 100). Bij geen verlenging zal het contract van rechtswege beëindigen." wordt vervangen door:

Indexering van aangeboden prijzen is met ingang van 1 januari 2028 jaarlijks mogelijk conform het bepaalde in de Overeenkomst.

Aan onderdeel 3 Duurzaamheid en emissiereductie wordt toegevoegd:
a. Circulair maaibeheer
b Klimaatneutraal maaibeheer
c. Klimaatbestendig maaibeheer
d. Natuurinclusief maaibeheer.