Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst Perceel A grijs
Besteknummer: 1628

In de Raamovereenkomst Perceel A zijn wijzigingen gemaakt in de volgende onderdelen:
- deel 1
- deel 2.2
- deel 3

Inhoudsopgave

1. Algemeen **2**

05 Tijdsbepaling 3

2. Beschrijving **4**

2.1 Algemene gegevens **4**

2.2 Nadere beschrijving **6**

111 **SCHOONMAKEN WEGMEUBILAIR** 7
112 **REINIGEN HEMELWATER AFVOER** 10
113 **LEDIGEN AFVALBAKKEN** 12
121 **VEGEN VERHARDING** 12
123 **ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING** 13
13 **SCHOONMAKEN KUNSTWERKEN** 14
131 **REINIGEN KUNSTWERKEN** 14
801 **OPSTELLEN PLANNEN** 15
803 **DEELOPDRACHTEN** 16
805 **STORTKOSTEN** 16

3. Bepalingen **17**

1. Algemeen

PAR

05 Tijdsbepaling

De inhoud van deze paragraaf wordt vervangen door:

"1. Het werk start op 1 januari 2027 en de initiële looptijd eindigt op 31 december 2029. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

2. Op dit contract is een optie tot eenzijdige verlenging door de provincie Utrecht van toepassing. Zie hiervoor de aanbestedingsleidraad. In het vrije gedeelte na overeenkomst is een samenvatting opgenomen.

3. Voor elke dag waarmede de aannemer de gestelde termijn(en) in het bestek/deelopdracht en/of overeengekomen maximale termijn(en) met de directie overschrijdt zal een korting worden toegepast van € 5.000,- per dag van het desbetreffende onderdeel.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111			**SCHOONMAKEN WEGMEUBILAIR**					
		. . . . .	Het werkvoertuig moet standaard zijn voorzien van eigen					
		. . . . .	bebakening volgens hst 7.2 van CROW-publicatie WiU					
		. . . . .	2020 "Specificaties voor materiaal en materieel".					
		. . . . .	Alle posten in dit bestekshoofdstuk dienen, indien van					
		. . . . .	toepassing, inclusief mobiliseren materieel (aanvoeren,					
		. . . . .	opstellen en afvoeren) te zijn.					
		. . . . .	Voor de locaties en hoeveelheden per N-weg wordt					
		. . . . .	verwezen naar de bijlagen benoemd in de omschrijving					
		. . . . .	van de bestekposten, en naar de bestektekening					
		. . . . .	GIS-Atlas.					
		. . . . .						
111010			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
111010	331199		Schoonmaken staal geleiderail N224.	m	1.650,00	F		
		. . . . .	Situering: langs de N224.					
		. . . . .	Totaal: 275 m per schoonmaakbeurt.	m			275,00	I
		. . . . .	Bijlage - Inventarisatie geleiderails 2026					
		. . . . .	Het schoonmaken gebeurt in 2 schoonmaakbeurten in					
		. . . . .	de maand maart en november.					
		. . . . .	De planken aan de voorzijde met hogedrukspuit en					
		. . . . .	water schoonmaken.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
111020			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
111020	322299		Schoonmaken reflectorpaaltjes.	st	157.896,00	F		
		. . . . .	Situering: midden- tussen- en buitenbermen.					
		. . . . .	Betreft alle reflectorpaaltjes inclusief reflectoren en					
		. . . . .	wildspiegels.					
		. . . . .	Totaal: 13158 stuks per schoonmaakbeurt	st			13.158,00	I
		. . . . .	Bijlage - Overzicht schoonmaken wegmeubilair					
		. . . . .	Het schoonmaken gebeurt in 4 schoonmaakbeurten in					
		. . . . .	de maand januari, april, september en november.					
		. . . . .	De reflectorpaaltjes in zijn geheel afborstelen met water					
		. . . . .	en naspoelen met schoon water.					
		. . . . .						
111030			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
111030	322299		Schoonmaken reflectoren op geleiderails.	st	7.200,00	F		
		. . . . .	Situering: midden- tussen- en buitenbermen.					
		. . . . .	Betreft alle reflectoren op geleiderailconstructies					
		. . . . .	Totaal: 1200 stuks per schoonmaakbeurt	st			1.200,00	I
		. . . . .	Bijlage - Inventarisatie geleiderails 2026					
		. . . . .	Het schoonmaken gebeurt in 2 schoonmaakbeurten in					
		. . . . .	de maand januari en november.					
		. . . . .	De reflectoren in zijn geheel afborstelen met water en					
		. . . . .	naspoelen met schoon water.					
		. . . . .						
111040			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
111040	321399		Handmatig schoonmaken verkeersborden.	st	49.668,00	F		
		. . . . .	Situering: langs hoofdrijbanen in de midden-, tussen-					
		. . . . .	en buitenbermen.					
		. . . . .	Totaal: 8278 stuks per schoonmaakbeurt	st			8.278,00	I
		. . . . .	Bijlage - Overzicht schoonmaken wegmeubilair					
		. . . . .	Het schoonmaken gebeurt in 2 schoonmaakbeurten in					
		. . . . .	de maand januari en november.					
		. . . . .	De borden in zijn geheel afborstelen met water en					
		. . . . .	naspoelen met schoon water.					
		. . . . .						
111050			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111050	322299		Handmatig schoonmaken hectometerbordjes.	st	21.234,00	F		
		. . . . .	Situering: langs hoofdrijbanen in de tussen- en					
		. . . . .	buitenbermen.					
		. . . . .	Totaal: 3539 stuks per schoonmaakbeurt	st			3.539,00	I
		. . . . .	Conform GIS-Atlas					
		. . . . .	Het schoonmaken gebeurt in 2 schoonmaakbeurten in					
		. . . . .	de maand januari en november					
		. . . . .	De borden in zijn geheel afborstelen met water en					
		. . . . .	naspoelen met schoon water.					
		. . . . .						
111070			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
111070	322299		Handmatig Schoonmaken van balises met reflectoren.	st	4.014,00	F		
		. . . . .	Situering: langs hoofdrijbanen in de midden-, tussen-					
		. . . . .	en buitenbermen.					
		. . . . .	Totaal: 669 stuks per schoonmaakbeurt	st			669,00	I
		. . . . .	Bijlage - Overzicht schoonmaken wegmeubilair					
		. . . . .	Het schoonmaken gebeurt in 2 schoonmaakbeurten in					
		. . . . .	de maand januari en november					
		. . . . .	Alle balises (diameter 20cm hoog 1,40m) inclusief					
		. . . . .	reflector in zijn geheel afborstelen met water en					
		. . . . .	naspoelen met schoon water.					
		. . . . .						
111080			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
111080	322299		Handmatig schoonmaken van bebakeningszuilen	st	3.048,00	F		
		. . . . .	Situering: langs hoofdrijbanen, parallelwegen en					
		. . . . .	fietspaden in midden-, tussen- en buitenbermen.					
		. . . . .	Totaal: 508 stuks per schoonmaakbeurt	st			508,00	I
		. . . . .	Bijlage - Overzicht schoonmaken wegmeubilair					
		. . . . .	Het schoonmaken gebeurt in 2 schoonmaakbeurten in					
		. . . . .	de maand januari en november					
		. . . . .	De bebakeningszuilen in zijn geheel afborstelen met					
		. . . . .	water en naspoelen met schoon water.					
		. . . . .						
111090			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
111090	321399		Schoonmaken lage NBD-borden.	st	600,00	F		
		. . . . .	Situering: langs hoofdrijbanen in de midden-, tussen-					
		. . . . .	en buitenbermen.					
		. . . . .	Totaal: 200 stuks per schoonmaakbeurt	st			200,00	I
		. . . . .	Locatie en aantal bebording schoonmaken op					
		. . . . .	aanwijzing van directie					
		. . . . .	Oppervlakte: tussen 1 m2 en 10 m2					
		. . . . .	Het schoonmaken gebeurt in 1 schoonmaakbeurt in de					
		. . . . .	maand november.					
		. . . . .	De borden in zijn geheel afborstelen met water en					
		. . . . .	naspoelen met schoon water.					
		. . . . .						
111100			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
111100	321399		Schoonmaken hoge NBD-borden.	st	300,00	F		
		. . . . .	Situering: langs hoofdrijbanen in de midden-, tussen-					
		. . . . .	en buitenbermen.					
		. . . . .	Totaal: 100 stuks per schoonmaakbeurt	st			100,00	I
		. . . . .	Locatie en aantal bebording schoonmaken op					
		. . . . .	aanwijzing van directie					
		. . . . .	Oppervlakte: tussen 5 m2 en 15 m2					
		. . . . .	Het schoonmaken gebeurt in 1 schoonmaakbeurt in de					
		. . . . .	maand november.					
		. . . . .	De borden in zijn geheel afborstelen met water en					
		. . . . .	naspoelen met schoon water.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111110			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
111110	321399		Schoonmaken NBD masten inclusief vlaggen	st	225,00	F		
		. . . . .	Situering: langs hoofdrijbanen in de midden-, tussen-					
		. . . . .	en buitenbermen.					
		. . . . .	Totaal: 75 stuks per schoonmaakbeurt	st			75,00	I
		. . . . .	Locatie en aantal op aanwijzing van directie					
		. . . . .	Aantal vlaggen per mast: tussen de 2 en 6 stuks					
		. . . . .	Afmeting: 1627 x 60/46 x 485 (L x B x H)					
		. . . . .	Het schoonmaken gebeurt in 1 schoonmaakbeurt in de					
		. . . . .	maand november.					
		. . . . .	De NBD masten inclusief vlaggen in zijn geheel					
		. . . . .	afborstelen met water en naspoelen met schoon water					
		. . . . .						
111120			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
111120	321399		Schoonmaken NBD fietsbewegwijzering masten	st	150,00	F		
		. . . . .	inclusief vlaggen.					
		. . . . .	Situering: langs fietspaden in de buitenbermen.					
		. . . . .	Totaal: 50 stuks per schoonmaakbeurt	st			50,00	I
		. . . . .	Locatie en aantal op aanwijzing van directie					
		. . . . .	Aantal vlaggen per mast: tussen de 2 en 6 stuks					
		. . . . .	Afmeting: 753 x 225 mm (LxB)					
		. . . . .	Het schoonmaken gebeurt in 1 schoonmaakbeurt in de					
		. . . . .	maand november.					
		. . . . .	De NBd fietsbewegwijzering masten inclusief vlaggen in					
		. . . . .	zijn geheel afborstelen met water en naspoelen met					
		. . . . .	schoon water					
		. . . . .						
111130			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
111130	321399		Handmatig schoonmaken schrikhekken,	m2	7.974,00	F		
		. . . . .	geleideplanken en rotondeportalen.					
		. . . . .	Situering: langs hoofdrijbanen in de midden-, tussen-					
		. . . . .	en buitenbermen.					
		. . . . .	Totaal: 1329 m2 per schoonmaakbeurt	m2			1.329,00	I
		. . . . .	Het schoonmaken gebeurt in 2 schoonmaakbeurten in					
		. . . . .	de maand januari en november.					
		. . . . .	De schrikhekken, geleideplanken en rotondeportalen in					
		. . . . .	zijn geheel afborstelen met water en naspoelen met					
		. . . . .	schoon water.					
		. . . . .						
111140			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
111140	321399		Handmatig schoonmaken fietsoverkappingen.	m2	2.808,00	F		
		. . . . .	Situering: langs hoofdrijbaan en carpoolplaatsen					
		. . . . .	Totaal: 468 m2 per schoonmaakbeurt	m2			468,00	I
		. . . . .	Het schoonmaken gebeurt in 2 schoonmaakbeurten in					
		. . . . .	de maand januari en november.					
		. . . . .	De fietsoverkappingen in zijn geheel afborstelen met					
		. . . . .	water en naspoelen met schoon water.					
		. . . . .						
111150			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .	- Tekst bijlage aangepast					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111150	321399		Handmatig schoonmaken Welkom en Tot ziens borden	st	246,00	F		
		. . . . .	Situering: langs hoofdrijbanen in de buitenbermen,					
		. . . . .	Conform bestektekening GIS-Atlas,					
		. . . . .	bestektekening deel 1 paragraaf 01.					
		. . . . .	Totaal: 41 stuks per schoonmaakbeurt	st			41,00	I
		. . . . .	Het schoonmaken gebeurt in 2 schoonmaakbeurten					
		. . . . .	maand januari en november.					
		. . . . .	De borden in zijn geheel afborstelen met water en					
		. . . . .	naspoelen met schoon water.					
		. . . . .						
112			**REINIGEN HEMELWATER AFVOER**					
		. . . . .	Het werkvoertuig moet standaard zijn voorzien van eigen					
		. . . . .	bebakening volgens hst 7.2 van CROW-publicatie WiU					
		. . . . .	2020 "Specificaties voor materiaal en materieel".					
		. . . . .	Alle posten in dit bestekshoofdstuk dienen, indien van					
		. . . . .	toepassing, inclusief mobiliseren materieel (aanvoeren,					
		. . . . .	opstellen en afvoeren) te zijn.					
		. . . . .	Voor de werkzaamheden dient de aannemer te					
		. . . . .	beschikken over BRL-K-10014 certificaat.					
		. . . . .	Voor de locaties en hoeveelheden per N-weg wordt					
		. . . . .	verwezen naar de bestektekening GIS-Atlas.					
		. . . . .	Bij elk object volgens de posten onder hst 112 moet een					
		. . . . .	Logboek GIS-registratie ingevuld worden in het					
		. . . . .	beheerprogramma MapKit, zie artikel 25.05.01 in deel 3.					
		. . . . .						
112010			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
112010	257521		Reinigen kolken.	st	54.000,00	F		
		. . . . .	Situering: langs N-wegen.					
		3.	Straat- en trottoirkolken					
		.1. . . .	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg					
		. . . . .	Totaal: 9000 stuks per keer	st			9.000,00	I
		. .1. . .	Machinaal reinigen					
		. . . . .	Het reinigen gebeurt 2 keer per jaar in de maanden april					
		. . . . .	en november					
		. . .1. .	Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan					
		. . . . .	locatiebepaling					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een recycling					
		. . . . .	inrichting waar het materiaal wordt gereinigd voor					
		. . . . .	hergebruik, zie deel 3 artikel 01.17.11					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
112020			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
112020	257521		Reinigen kolken.	st	1.800,00	F		
		. . . . .	Situering: langs N-wegen.					
		3.	Straat- en trottoirkolken					
		.1. . . .	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg					
		. . . . .	Totaal: 300 stuks per keer	st			300,00	I
		. .2. . .	Handmatig reinigen					
		. . . . .	Het reinigen gebeurt 2 keer per jaar in de maanden april					
		. . . . .	en november					
		. . .1. .	Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan					
		. . . . .	locatiebepaling					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een recycling					
		. . . . .	inrichting waar het materiaal wordt gereinigd voor					
		. . . . .	hergebruik, zie deel 3 artikel 01.17.11					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
112030			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112030	257521		Reinigen kolken.	st	6.000,00	F		
		. . . . .	Situering: langs N-wegen.					
		3.	Straat- en trottoirkolken					
		.1. . . .	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg					
		. . . . .	Totaal: 2000 stuks per keer	st			2.000,00	I
		. . . . .	Betreft een extra ronde voor snel vervuilende kolken op					
		. . . . .	aanwijzing van directie					
		. .1. . .	Machinaal reinigen					
		. . .1. .	Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan					
		. . . . .	locatiebepaling					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een recycling					
		. . . . .	inrichting waar het materiaal wordt gereinigd voor					
		. . . . .	hergebruik, zie deel 3 artikel 01.17.11					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
112040			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
112040	257511		Rioolput reinigen.	st	5.100,00	F		
		. . . . .	Situering: hemelwaterput langs N-wegen.					
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: vervuiling bodem put					
		1.	Afmetingen putdeksel: rond 520 mm					
		.3. . . .	Reinigen putbodem					
		. .1. . .	Puthoogte: tot 2,5 m					
		. . .1. .	Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2					
		. . . .2.	Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3					
		. . . . .	Totaal: 850 stuks per keer	st			850,00	I
		. . . . .	Het reinigen gebeurt 2 keer per jaar in de maanden april					
		. . . . .	en november					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een recycling					
		. . . . .	inrichting waar het materiaal wordt gereinigd voor					
		. . . . .	hergebruik, zie deel 3 artikel 01.17.11					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
112050			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
112050	257599		Handmatig lijngoten en roostergoten reinigen.	m1	10.620,00	F		
		. . . . .	Situering: langs hoofdrijbaan N-wegen.					
		. . . . .	Hoeveelheid verontreiniging per meter lijngoot ca. 5 kg					
		. . . . .	Totaal: 1770 meter per keer	m1			1.770,00	I
		. . . . .	Het reinigen gebeurt 2 keer per jaar in de maanden april					
		. . . . .	en november					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een recycling					
		. . . . .	inrichting waar het materiaal wordt gereinigd voor					
		. . . . .	hergebruik, zie deel 3 artikel 01.17.11					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
112060			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
112060	257599		Reinigen afwateringsleuf barrier.	m1	4.500,00	F		
		. . . . .	Situering: barrier langs de N237.					
		. . . . .	Betreft onderzijde betonvoet barrier vrijmaken t.b.v.					
		. . . . .	afwatering.					
		. . . . .	Totaal: 750 meter per keer	m1			750,00	I
		. . . . .	Bijlage - Inventarisatie geleiderails 2026					
		. . . . .	Het reinigen gebeurt 2 keer per jaar in de maanden					
		. . . . .	januari en november					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een recycling					
		. . . . .	inrichting waar het materiaal wordt gereinigd voor					
		. . . . .	hergebruik, zie deel 3 artikel 01.17.11					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
113			**LEDIGEN AFVALBAKKEN**					
		. . . . .	Het werkvoertuig moet standaard zijn voorzien van eigen					
		. . . . .	bebakening volgens hst 7.2 van CROW-publicatie WiU					
		. . . . .	2020 "Specificaties voor materiaal en materieel".					
		. . . . .	Voor de locaties en hoeveelheden per N-weg wordt					
		. . . . .	verwezen naar de bestektekening GIS-Atlas.					
		. . . . .						
113010			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
113010	506102		Ledigen afvalbakken.	st	44.928,00	F		
		. . . . .	Situering: langs alle hoofdrijbanen, parallelwegen,					
		. . . . .	carpoolplaatsen, fiets- en voetpaden.					
		. . . . .	Betreft: afvalbakken en blikvangers					
		. . . . .	Totaal: 288 stuks per lediging	st			288,00	I
		9.	Betreft bovengrondse afvalbak en blikvangers met een					
		. . . . .	inhoud groter dan 45 liter en kleiner dan of gelijk aan					
		. . . . .	100 liter.					
		.1. . . .	Inclusief vervangen vuilniszak					
		. . .2. .	Gerekend is met 52 ledigingen per jaar op vrijdag. Voor					
		. . . . .	feestdagen moeten de afvalbakken een dag eerder					
		. . . . .	geleegd worden.					
		. . . . .	In een straal van 2 m rondom iedere prullenbak dient					
		. . . . .	afval te worden geraapt.					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven aan					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
113020			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
113020	506102		Ledigen afvalbakken.	st	8.268,00	F		
		. . . . .	Situering: langs alle carpoolplaatsen.					
		. . . . .	Betreft: extra ronde snel vervuilende afvalbakken en					
		. . . . .	blikvangers.					
		. . . . .	Totaal: 53 stuks per lediging	st			53,00	I
		9.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter					
		. . . . .	dan 45 liter en kleiner dan of gelijk aan 100 liter					
		.1. . . .	Inclusief vervangen vuilniszak					
		. . .2. .	Gerekend is met 52 ledigingen per jaar op maandag					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven aan					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
121			**VEGEN VERHARDING**					
		. . . . .	Het werkvoertuig moet standaard zijn voorzien van eigen					
		. . . . .	bebakening volgens hst 7.2 van CROW-publicatie WiU					
		. . . . .	2020 "Specificaties voor materiaal en materieel".					
		. . . . .	Alle posten in dit bestekshoofdstuk dienen, indien van					
		. . . . .	toepassing, inclusief mobiliseren materieel (aanvoeren,					
		. . . . .	opstellen en afvoeren) te zijn.					
		. . . . .	Voor de locaties en hoeveelheden per N-weg wordt					
		. . . . .	verwezen naar de bestektekening GIS-Atlas.					
		. . . . .						
121010			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121010	501311		Verwijderen veegvuil.	are	218.088,00	F		
		. . . . .	Situering: op N-wegen, carpoolplaatsen en grote					
		. . . . .	parkeerplaatsen.					
		. . . . .	Totaal: 24232 are per onderhoudsbeurt	are			24.232,00	I
		. . . . .	Inclusief goten en randen.					
		. . . . .	Bij de verharding behoren eveneens eventueel					
		. . . . .	aanwezige puntstukken, kruisingsvlakken, vluchtstroken,					
		. . . . .	rabatstroken, bushaltes, over- en doorsteken,					
		. . . . .	kantopsluitingen, goten, randen, wegverharding over					
		. . . . .	kunstwerken en overige plaatsen waar vuil op de					
		. . . . .	verharding zich verzamelt.					
		. . . . .	De aanwezige kantstreep markering (rijbaan en					
		. . . . .	fietspad) dienen geheel vrij te zijn van veegvuil.					
		. . .2. .	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de					
		. . . . .	maand februari, juni en november					
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een recycling					
		. . . . .	inrichting waar het materiaal wordt gereinigd voor					
		. . . . .	hergebruik, zie deel 3 artikel 01.17.11					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
123			**ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING**					
		. . . . .	Het werkvoertuig moet standaard zijn voorzien van eigen					
		. . . . .	bebakening volgens hst 7.2 van CROW-publicatie WiU					
		. . . . .	2020 "Specificaties voor materiaal en materieel".					
		. . . . .	Alle posten in dit bestekshoofdstuk dienen, indien van					
		. . . . .	toepassing, inclusief mobiliseren materieel (aanvoeren,					
		. . . . .	opstellen en afvoeren) te zijn.					
		. . . . .	Voor de locaties en hoeveelheden per N-weg wordt					
		. . . . .	verwezen naar de bestektekening GIS-Atlas.					
		. . . . .						
123010			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
123010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	33.228,00	F		
		. . . . .	Situering: elementenverharding inclusief:					
		. . . . .	- puntstukken;					
		. . . . .	- middengeleiders;					
		. . . . .	- kruisingsvlakken;					
		. . . . .	- vluchtstroken;					
		. . . . .	- rabatstroken;					
		. . . . .	- over- en doorsteken;					
		. . . . .	- kantopsluitingen;					
		. . . . .	- goten;					
		. . . . .	- wegverharding over kunstwerken en overige plaatsen					
		. . . . .	waar vuil op de verharding zich verzamelt.					
		. . . . .	Situering: Op N-wegen, carpoolplaatsen, grote					
		. . . . .	parkeerplaatsen, fiets- en voetpaden.					
		. . . . .	Totaal: 3692 are per onderhoudsbeurt	are			3.692,00	I
		. . . . .	Inclusief goten, randstroken en obstakels					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
		. .2. . .	Onkruidvrij maken door middel van borstelen					
		. . .2. .	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de					
		. . . . .	maand mei, juli en september.					
		. . . . .	Vrijkomende materialen en ter plaatse aanwezig overig					
		. . . . .	vuil, zand en/of blad verzamelen door middel van een					
		. . . . .	veeg/zuig combinatie.					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
123020			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
123020	518299		Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	156,00	F		
		. . . . .	Situering: haltevoorziening bus langs N-wegen, inclusief:					
		. . . . .	- verharding halteplaats bus					
		. . . . .	- trottoir met kantopsluiting					
		. . . . .	- perron					
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat					
		. . . . .	Verhardingstype: elementenverharding					
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A (per haltevoorziening, niet per 100					
		. . . . .	m2).					
		. . . . .	Totaal: 643 are per onderhoudsbeurt	are			643,00	I
		. . . . .	Frequentie eigen inspectie aannemer					
		. . . . .	Rekening houden me obstakels (prullenbak, abri,					
		. . . . .	fietsklemmen etc.)					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
123030			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
123030	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	438,00	F		
		. . . . .	Situering: bermverharding langs fietspad.					
		. . . . .	Totaal: 146 are per onderhoudsbeurt	are			146,00	I
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
		. .2. . .	Onkruidvrij maken door middel van borstelen					
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de					
		. . . . .	maand november					
		. . . . .	Vrijkomende materialen en ter plaatse aanwezig overig					
		. . . . .	vuil, zand en/of blad verzamelen door middel van een					
		. . . . .	veeg/zuig combinatie.					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
13			**SCHOONMAKEN KUNSTWERKEN**					
		. . . . .	Een BRL-K-10014 certificaat is nodig t.b.v. reinigen					
		. . . . .	pompkelder en pompput kunstwerken.					
		. . . . .						
131			**REINIGEN KUNSTWERKEN**					
		. . . . .	Het werkvoertuig moet standaard zijn voorzien van eigen					
		. . . . .	bebakening volgens hst 7.2 van CROW-publicatie WiU					
		. . . . .	2020 "Specificaties voor materiaal en materieel".					
		. . . . .	Alle posten in dit bestekshoofdstuk dienen, indien van					
		. . . . .	toepassing, inclusief mobiliseren materieel (aanvoeren,					
		. . . . .	opstellen en afvoeren) te zijn.					
		. . . . .	Voor de locaties en hoeveelheden per kunstwerk wordt					
		. . . . .	verwezen naar Bijlage - Hoeveelheden kunstwerken					
		. . . . .	2026.					
		. . . . .						
131020			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
131020	501311		Verwijderen veegvuil.	are	390,00	F		
		. . . . .	Situering: kunstwerken N-wegen					
		. . . . .	Totaal: 130 are per onderhoudsbeurt	are			130,00	I
		9.	Betreft: enkel oppervlakten naast rijbaan, niet het gehele					
		. . . . .	oppervlakte van het kunstwerk. O.a. schampkanten,					
		. . . . .	goten, betonoppervlakken, etc. Oppervlakten kunnen					
		. . . . .	voorzien zijn van geleiderails en leuningen waar					
		. . . . .	onderdoor geveegd dient te worden.					
		. . . . .	Handmatig verwijderen veegvuil.					
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de					
		. . . . .	maand november.					
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een recycling					
		. . . . .	inrichting waar het materiaal wordt gereinigd voor					
		. . . . .	hergebruik, zie deel 3 artikel 01.17.11					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
131030			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
131030	257599		Reinigen pompkelder en pompput kunstwerken.	st	84,00	F		
		. . . . .	Situering: Kunstwerken N-wegen					
		. . . . .	Totaal: 28 stuks per onderhoudsbeurt	st			28,00	I
		. . . . .	Betreft: het reinigen van de pompkelder en pompput van					
		. . . . .	de kunstwerken.					
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de					
		. . . . .	maand november.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een recycling					
		. . . . .	inrichting waar het materiaal wordt gereinigd voor					
		. . . . .	hergebruik, zie deel 3 artikel 01.17.11					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
131040			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
131040	501399		Reinigen voegovergangen.	m1	4.206,00	F		
		. . . . .	Situering: kunstwerken N-wegen					
		. . . . .	Totaal: 1402 meter per onderhoudsbeurt	m1			1.402,00	I
		. . . . .	Betreft: het schoonmaken van (stalen) voegovergangen					
		. . . . .	van kunstwerken.					
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de					
		. . . . .	maand november.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
131050			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
131050	501399		Reinigen landhoofden.	m1	702,00	F		
		. . . . .	Situering: kunstwerken N-wegen					
		. . . . .	Totaal: 117 meter per onderhoudsbeurt	m1			117,00	I
		. . . . .	Betreft: het schoonmaken van landhoofden van					
		. . . . .	beweegbare kunstwerken.					
		. . . . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de					
		. . . . .	maanden maart en oktober.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
131060			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
		. . . . .						
131060	501399		Reinigen bovenbouw staal.	m2	5.319,00	F		
		. . . . .	Situering: kunstwerken N-wegen					
		. . . . .	Totaal 1773 m2 per onderhoudsbeurt	m2			1.773,00	I
		. . . . .	Betreft: het schoonmaken van de Hameitoren, ballast,					
		. . . . .	hangstangen, balans, leuningen, etc.					
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de					
		. . . . .	maand maart.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
801			**OPSTELLEN PLANNEN**					
		. . . . .						
801010			Gewijzigde bestekspost:					
		. . . . .	- Termijn indienen plan is gewijzigd					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
801010	109999		Opstellen werkplan, kwaliteitsplan incl V&G-plan.	st	3,00	F	
		. . . . .	Betreft; het opstellen van kwaliteitsplan volgens deel 3				
		. . . . .	van dit bestek, inclusief het Veiligheid- en				
		. . . . .	Gezondheidsplan Uitvoeringsfase.				
		. . . . .	Werkplannen eerst in 2-voud in conceptversie ter				
		. . . . .	beoordeling aan de directie voorleggen.				
		. . . . .	Inclusief eventuele wijzigingen ten gevolge van				
		. . . . .	opmerkingen van de directie.				
		. . . . .	Het plan dient 4 weken voor start uitvoering				
		. . . . .	deelopdracht schriftelijk ter acceptatie en vastlegging				
		. . . . .	aan de directie te worden aangeleverd.				
		. . . . .					
803			**DEELOPDRACHTEN**				
		. . . . .					
803010			Gewijzigde bestekspost:				
		. . . . .	- Termijn indienen deelopdracht voor het jaar 2027 is				
		. . . . .	gewijzigd				
		. . . . .					
803010	100101		Opstellen van een deelopdracht.	keer	3,00	F	
		1.	Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het				
		. . . . .	uitvoeren van de volgende werkzaamheden:				
		. . . . .	- Dagelijks onderhoud voor het jaar 2027				
		. . . . .	- Dagelijks onderhoud voor het jaar 2028				
		. . . . .	- Dagelijks onderhoud voor het jaar 2029				
		. . . . .	Betreft deelopdracht met besteksposten volgens deze				
		. . . . .	raamovereenkomst met hoeveelheden .				
		. . . . .	op basis van de besteksposten en de Jaarplanning				
		. . . . .	volgens bijlage 3.				
		. . . . .	- De deelopdracht voor het jaar 2027 ter goedkeuring				
		. . . . .	indienen bij de directie UAV uiterlijk 31 december				
		. . . . .	2026.				
		. . . . .	- De deelopdrachten voor het jaar 2028 en 2029 ter				
		. . . . .	goedkeuring indienen bij de directie UAV uiterlijk 6				
		. . . . .	weken voorafgaand aan 1 januari van het betreffende				
		. . . . .	jaar.				
		. . . . .	Rekening houden met een beoordelingsperiode van 2				
		. . . . .	weken.				
		. . . . .					
805			**STORTKOSTEN**				
		. . . . .					
805030	257599		Stortkosten rioolreiniging (RKG-slib)	ton	100,00	F	
		. . . . .	Betreft acceptatiekosten van de verwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Het betreft stortkosten van nader door de directie op te				
		. . . . .	dragen werkzaamheden volgens de besteksposten				
		. . . . .	onder hoofdstuk 807 en 808				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: Weegbon				
		. . . . .					
805040	518199		Stortkosten veegvuil	ton	100,00	F	
		. . . . .	Betreft acceptatiekosten van de verwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Het betreft stortkosten van nader door de directie op te				
		. . . . .	dragen werkzaamheden volgens de besteksposten				
		. . . . .	onder hoofdstuk 807 en 808				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: Weegbon				
		. . . . .					
		. . . . .					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

Samenvatting van relevante informatie uit de aanbestedingsleidraad

De tekst: "In geval van verlenging zal worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw’
voor ‘totaal gww’ (reeks 2025 = 100). Bij geen verlenging zal het contract van rechtswege beëindigen." wordt vervangen door:

Indexering van aangeboden prijzen is met ingang van 1 januari 2028 jaarlijks mogelijk conform het bepaalde in de Overeenkomst.