

Nota van Inlichtingen 2

Aanbesteding 'Raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en het actualiseren van RVV-bebording' Inkoopzaak 672736 / TenderNed-kenmerk TN 611259 20 oktober 2026

No.	Perceel	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Leveren, plaatsen, beheren en onderhouden van de K-bewegwijzering, Actualiseren en verbeteren van de verkeersborden	Algemeen	Zou OG in willen stemmen i.v.m. de herfstvakantie de aanbesteding met 2 weken uit te stellen.	Bij het vaststellen van de planning is rekening gehouden met de herfstvakantie in regio Zuid, in samenhang met de wettelijke minimumtermijnen die gelden voor deze Europese aanbestedingsprocedure. De uiterste datum voor het indienen van een inschrijving is vastgesteld op 2 november a.s. Dit biedt inschrijvers, ook na publicatie van deze laatste Nota van Inlichtingen, wij achten dit voldoende tijd om een inschrijving voor te bereiden en in te dienen. De planning van de aanbestedingsprocedure blijft daarom ongewijzigd.
2	Leveren, plaatsen, beheren en onderhouden van de K-bewegwijzering	Bermbord aluminium met stelling inclusief bevestigingsmateriaal uitgaande van talud 1:0	Moet de stelling bij post 'Bermbord aluminium met stelling inclusief bevestigingsmateriaal uitgaande van talud 1:0 ' in aluminium, of mag staal ook?	Dit is reeds in het prijzenblad verwerkt (zie postnummers 2, 2a, 3 en 3a)
3	Leveren, plaatsen, beheren en onderhouden van de K-bewegwijzering	Bijlage 17	1.6 veiligheidseisen, Vrije hoogte bord; Is er een minimale horizontale afstand van het bord op stelling en de masten van borden t.o.v. de wegkant?	Binnen de bebouwde kom geldt een minimale afstand van 120 cm tussen onderkant wegwijzer en maaiveld. Buiten de bebouwde kom geldt een minimale afstand van 150 cm tussen onderkant wegwijzer en maaiveld.
4	Leveren, plaatsen, beheren en onderhouden van de K-bewegwijzering	Bijlage 17	Richtlijnen en eisen aan ondersteuningsconstructies en bewegwijzering, 1.5 Onderhoudbaarheidseisen, identificatie van wegwijzers; kan aanbesteder bevestigen dat deze eisen enkel van toepassing zijn op door Opdrachtnemer geplaatste wegwijzers en dus niet op reeds geplaatste wegwijzers?	Dat kunnen wij bevestigen.
5	Leveren, plaatsen, beheren en onderhouden van de K-bewegwijzering	PvE eis 24	kan aanbesteder verduidelijken op welke materialen deze eis van toepassing is? Enkel op beeldragers of ook op Ondersteuningsconstructies?	Op beeldragers en op ondersteuningsconstructies.
6	Leveren, plaatsen, beheren en onderhouden van de K-bewegwijzering	PvE eis 10	Bedoelt OG met de gegevens welke beschikbaar worden gesteld het op verzoek van de gemeente door de NBd opgestelde bewegwijzeringsplan mee	Ja.
7	Leveren, plaatsen, beheren en onderhouden van de K-bewegwijzering	PvE eis 10	welke gegevens worden er, naast het DWG-bestand (m.a.w. bordtekening), beschikbaar gesteld?	We hebben de specificatiestaat van elke wegwijzer beschikbaar in de applicatie (SignWeb) van de NBd bewegwijzeringsdienst en zal +/- 93 % op orde zijn. De specificatiestaat toont wanneer de wegwijzer is geplaatst en laat alle onderdelen met de aantallen zien die gebruikt zijn voor wegwijzer die nu buiten staat, tevens de omschrijving van de laatste uitgevoerde werkzaamheden. De exacte standplaats is hier omschreven en er is een tekening aanwezig met de doelen, kleuren en evt. verlichting van de wegwijzer.
8	Leveren, plaatsen, beheren en onderhouden van de K-bewegwijzering	Inschrijvingsleidraad	Kan OG bevestigen dat OG de NbD opdracht geeft voor het opstellen van een bewegwijzeringsplan. En dit niet tot de verplichting van de ON behoort en daarmee ook de kosten voor OG zullen zijn.	Dat kunnen wij bevestigen.
9	Leveren, plaatsen, beheren en onderhouden van de K-bewegwijzering	Inschrijvingsleidraad	Kan OG bevestigen dat het meerjarig onderhoud/vervangingsplan door OG wordt geschreven en aangeleverd.	Dat kunnen wij bevestigen.
10	Leveren, plaatsen, beheren en onderhouden van de K-bewegwijzering	Inschrijvingsleidraad	Is in de nulmeting welke verstrekt wordt de K-bewegwijzering ook gekwalificeerd middels klassen A t/m D (CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR))?	Ja.
11	Leveren, plaatsen, beheren en onderhouden van de K-bewegwijzering	Inschrijvingsleidraad	kan aanbesteder aangeven welke data er zijn geïnventariseerd in de reeds uitgevoerde nulmeting?	Het complete areaal is in november/december 2023 geïnventariseerd.
12	Leveren, plaatsen, beheren en onderhouden van de K-bewegwijzering	Bijlage 17 Eisen aan ondersteuningsconstructies	1.7 uitbreidingsmogelijkheid; kan aanbesteder bevestigen dat de in het prijzenblad opgenomen tarieven incl. 10% aanvullende belasting dienen te zijn?	Op het prijzenblad dient de inschrijver de prijzen in te dienen die hij/zij nodig acht om de opdracht conform aanbestedingsdocumenten inclusief bijlagen te kunnen uitvoeren
13	Leveren, plaatsen, beheren en onderhouden van de K-bewegwijzering	Bijlage 17 Eisen aan ondersteuningsconstructies	1.8 algemene uitstraling; kan aanbesteder het begrip 'representatief' verklaren?	Onder "representatief" verstaat de aanbestedende dienst dat de ondersteuningsconstructie en de bewegwijzering schoon, onbeschadigd, volledig functioneel en visueel verzorgd zijn. Er is in ieder geval geen sprake van vervuiling, graffiti, stickers, zichtbare corrosie, beschadigingen aan coating of afwerking, ontbrekende of loszittende onderdelen, zichtbare noodreparaties of andere gebreken die afbreuk doen aan de functionaliteit, veiligheid of uitstraling van het object. Reparaties, uitbreidingen of vervangingen dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat kleurstelling, materiaaltoepassing en vormgeving aansluiten bij het bestaande object en eventuele afwijkingen niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Een object dat niet aan één of meer van deze kenmerken voldoet, wordt niet als representatief beschouwd.
14	Leveren, plaatsen, beheren en onderhouden van de K-bewegwijzering	Bijlage 11, prijzenblad	Kan de aanbesteder bevestigen dat de in het prijzenblad benoemde post t.b.v. 'Plaatsingskosten bermbord' incl. het aanbrengen van de (staal)stelling is?	Dat kunnen wij bevestigen.
15	Leveren, plaatsen, beheren en onderhouden van de K-bewegwijzering	Bijlage 11, prijzenblad	Kan aanbesteder bevestigen dat de in het prijzenblad benoemde posten t.b.v. het leveren van masten t.b.v. lichtwegwijzers, grote handwegwijzers, kleine handwegwijzers en fietswegwijzers 1) incl. poedercoating in RAL 9006 en 2) excl. een blauwe slinger zijn?	1) Nee dat kunnen wij niet bevestigen. Inschrijver dient de poedercoating in de standaard RAL-kleur af te prijzen, ongeacht de specifieke kleurcode. 2) De slinger dient enkel bij de fietswegwijzer te worden inbegrepen. Inschrijver dient deze in de standaard RAL-kleur af te prijzen, ongeacht de specifieke kleurcode.
16	Leveren, plaatsen, beheren en onderhouden van de K-bewegwijzering	Bijlage 11 prijzenblad	Kan de aanbesteder bevestigen dat de in het prijzenblad genoemde posten t.b.v. het leveren van de ondersteuningsconstructies incl. poedercoating in RAL 7035 is?	Nee dat kunnen wij niet bevestigen. Inschrijver dient de poedercoating in de standaard RAL-kleur af te prijzen, ongeacht de specifieke kleurcode.

17	Leveren, plaatsen, beheren en onderhouden van de K-bewegwijzering	PVE eis 28	kan aanbesteder toelichten waarom het rechtzetten van ondersteuningsconstructies middels een harsinjectie niet is toegestaan?	Als er met een harsinjectie gewerkt wordt, kan dit problemen veroorzaken met de kabels en leidingen.
18	Leveren, plaatsen, beheren en onderhouden van de K-bewegwijzering	Bijlage 11, prijzenblad	Kan OG bevestigen dat het uitgangpunt v.w.b. het talud bij bermborden (resp. talud 1:0). moet zijn een talud van 1:20 bedoeld (m.a.w. plaatsing in een vlakke berm).	Dat kunnen wij niet bevestigen.
19	Leveren, plaatsen, beheren en onderhouden van de K-bewegwijzering	indexering	Wil OG instemmen met het toepassen van 2 indexen 1 voor plaatsing CBS GWW tabel 42/43 en 1 voor levering CBS PPI afzet- invoer- , verbruiksprijzen afdeling C	Niet akkoord.
20	Leveren, plaatsen, beheren en onderhouden van de K-bewegwijzering	nvi15	Bij vraag 15 geeft u aan dat project en teken kosten in het bord moeten zitten. Echter zijn deze kosten sterk afhankelijk van de aanlevering van de informatie en grootte van het project. We vragen u om hier een losse post voor vrij te maken. Gaat u hiermee akkoord?	Niet akkoord.
21	Actualiseren en verbeteren van de verkeersborden	nvi 11	Op vraag 11 van de nvi geeft u aan dat de herstelwerkzaamheden die voortvloeien uit de resultaten van perceel 2 niet bij de huidige leverancier uitgevoerd worden. Wij willen u bewust maken dat er voor de levering en plaatsing van verkeersborden een aangestelde contractant is. Deze werkzaamheden zouden onder dit contract uitgevoerd kunnen worden. Kunt u dit bevestigen.	Perceel 2 heeft uitsluitend betrekking op het inventariseren, beoordelen, analyseren en adviseren ten aanzien van het verkeersbordenbestand. Eventuele werkzaamheden die voortvloeien uit de resultaten van perceel 2, zoals het verwijderen, vervangen, verplaatsen of bijplaatsen van verkeersborden, maken geen onderdeel uit van perceel 2. We beschikken inderdaad over een separate overeenkomst voor de levering van verkeersborden en aanverwante materialen. Deze overeenkomst staat los van zowel perceel 1 als perceel 2 van de onderhavige aanbesteding. Voor zover vervolgmaatregelen passen binnen de reikwijdte van die overeenkomst, kunnen deze daaronder worden uitgevoerd. Wij behouden ons echter het recht voor om per situatie te bepalen op welke wijze eventuele vervolgmaatregelen worden uitgevoerd en gecontracteerd, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
22	Leveren, plaatsen, beheren en onderhouden van de K-bewegwijzering	nvi16	U heeft eis 23 (en vraag 16 van de nvi) aangepast naar de kleur RAL7042. Er zijn in de markt twee standaarden, een van deze standaarden zijn geanodiseerde aluminium profiel die door de anodisatie niet reflecteren richting de weggebruikers en hierdoor geaccepteerd is langs alle wegen. Kunt u bevestigen dat geanodiseerde aluminium profielen niet in de kleur RAL7042 geleverd hoeven te worden mits ze aan bovenstaande en eis 24 voldoen?	Dat kunnen we bevestigen.
N.a.v. de gestelde vragen ten aanzien van de RAL-kleuren is een extra verduidelijking toegevoegd in het programma van eisen.				
Sluitingsdatum en tijdstip voor het indienen van een digitale inschrijving via www.tenderned.nl : 2 november 2026, 10.00 uur				