GRONDBALANS
Bestek Civiel Gemalen Europakwartier

		Ontgraven							Vervoeren									Verwerken									
							Compensatie t.b.v. grondbalans		Omschrijving	Niet vervoeren	Grond vervoeren naar tijdelijk depot	Grond verovoeren naar plaats van verwerking (klei)	Grond afvoeren (klei)	Grond afvoeren (veen)	Grond afvoeren (zand)	Compensatie t.b.v. grondbalans		Grond verwerken in depot	Grond verwerken in bouwkuip 112_1	Grond verwerken in bouwkuip 112_6	Grond verwerken in vrijgekomen bouwput rioolgemaal 112_5	Grond verwerken in cunet opstalplaats rioolgemaal 112_6	Grond verwerken in cunet opstalplaats rioolgemaal 112_1	Aanvullen sleuf t.b.v persleiding onder asfalt	Aanvullen sleuf t.b.v persleiding	Aanvullen sleuf t.b.v. VWA-riool	Afgevoerde grond
Postnr.	**Omschrijving**	**eenheid**	**Bovengrond**	**Klei**	**Veen**	**Zand**	******		**postnr.**	******	**242010**	**244020**	**244030**	**244040**	**244050**	******		**242020**	**251010**	**251020**	**251030**	**251040**	**251050**	**253010**	**253020**	**253030**	******
	Ontgraven																										
221010	Grond ontgraven toplaag uit bouwkuip rioolgemaal 112_1	m3				15				15									15								
221020	Grond ontgraven uit laag met mogelijk ontplofbare oorlogsresten bouwkuip rioolgemaal 112_1	m3		15		15				30									30								
221030	Grond ontgraven uit onderlaag bouwkuip rioolgemaal 112_1	m3		75	15	10				20	80							80	20								
221040	Grond ontgraven toplaag uit bouwkuip rioolgemaal 112_6	m3				15				15										15							
221050	Grond ontgraven uit laag met mogelijk ontplofbare oorlogsresten bouwkuip rioolgemaal 112_6	m3		20						20										20							
221060	Grond ontgraven uit onderlaag bouwkuip rioolgemaal 112_6	m3		50	15					45	20							20		45							
221070	Grond ontgraven cunet opstalplaats rioolgemaal 112_6	m3				100					100							100									
221080	Grond ontgraven uit cunet opstalplaats rioolgemaal 112_1	m3				35					35							35									
223010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf persleiding onder asfalt	m3		35		35				35	35							35						35			
223020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf persleiding onder maaiveld	m3	990	1830		30				2.750	100							100							2.750		
223030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf VWA-riool	m3	120	435						555																555	
244010	Grond ontgraven uit depot	m3		205	30	135						60	145	30	135						60						310
280010	Leveren zand in zanbed	m3					195									195						85	30	30	50		
	Totaal ontgraven	m3	1.110	2.665	60	390																					
	Totaal verwerken	m3																370	65	80	60	85	30	65	2.800	555	310
	Totaal vervoeren	m3								3.485	370	60	145	30	135												
	Totaal ontgraven / vervoeren / verwerken	**m3**	**4.420**							**4.420**								**4.420**									