

GRONDBALANS											
			Project: Overdie-west Status: concept								
			Datum: 04-08-2026								
											
			Hoeveelheden in vaste m3								
Besteksposntr.	Betreft	Omschrijving	Grondsoort	Ontgraven	Verwerken	vervoeren naar depot	verwerken indepot	ontgraven uitdepot	vervoeren uit depot	afvoeren	Leveren
124230	Verwijderen teervrije funderingslaaq.	m2	Hoogovenslak	1.149,60						1150	
132110	Grond ontgraven - cunet rijbaan & parkeervak - ontgravingsdiepte 0,30 m	m3	zand	3.444,00		3444,00	3444,00	3444,00	1311,00	2133,00	
132120	Grond ontgraven - cunet rijbaan & parkeervak - ontgravingsdiepte 0,50 m	m3	grond	260,00		260,00	260,00	260,00		260,00	
132130	Grond ontgraven - cunet rijbaan & parkeervak - ontgravingsdiepte 0,30 m	m3	zand	497,00		497,00	497,00	497,00		497,00	
132140	Grond ontgraven - cunet trottoir - ontgravingsdiepte 0,05 m	m3	zand	345,00		345,00	345,00	345,00		345,00	
132150	Grond ontgraven - cunet trottoir - ontgravingsdiepte 0,55 m	m3	zand	402,00		402,00	402,00	402,00		402,00	
132160	Grond ontgraven - cunet trottoir tpv inrit - ontgravingsdiepte 0,05 m	m3	zand	81,00		81,00	81,00	81,00		81,00	
132170	Grond ontgraven - cunet parkpad - ontgravingsdiepte 0,20 m	m3	zand	120,00		120,00	120,00	120,00		120,00	
132210	Zand verwerken - cunet trottoir - hoogte 0,50 m	m3	zand in zandbed		707,00				707,00		
132220	Zand verwerken - cunet trottoir tpv inrit - hoogte 0,80 m	m3	zand in zandbed		484,00				484,00		
132240	Zand verwerken - cunet parkpad - hoogte 0,10	m3	zand in zandbed		120,00				120,00		
133110	Grond ontgraven - cunet groenvoorziening - ontgravingsdiepte 0,30 m	m3	zand	1.260,00		1260,00	1260,00	1260,00		1.260,00	
133120	Grond ontgraven - cunet wadi - ontgravingsdiepte 0,40 m	m3	grond	460,00		460,00	460,00	460,00		460,00	
133130	Grond ontgraven - cunet beplanting - ontgravingsdiepte 0,50 m	m3	zand	2.180,00		2180,00	2180,00	2180,00		2.180,00	
133140	Grond ontgraven - cunet groeiplaatsverbetering - ontgravingsdiepte 1,0 m	m3	zand	2.038,00		2038,00	2038,00	2038,00		2.038,00	
133150	Grond ontgraven - cunet plantvak - ontgravingsdiepte 0,82 m	m3	zand	166,00		166,00	166,00	166,00		166,00	
133210	Grond verwerken in groenvak	m3	Bomengrond 8-12% RAG		1.528,00						1.528,00
133220	Grond verwerken - cunet groenvak - Bomengranulaat Basalt-Lava RAG - hoogte 0,82 m	m3	Bomengranulaat Basalt-Lava RAG		166,00						166,00
133230	Grond verwerken - cunet groeiplaatsverbetering - teelgrond - hoogte 0,25 m	m3	Teelgrond Excellent		510,00						510,00
133240	Grond verwerken - cunet groeiplaatsverbetering - teelgrond - hoogte 0,30 m	m3	Teelgrond Excellent		1.260,00						1.260,00
133250	Grond verwerken - cunet beplanting / heester - teelgrond - hoogte 0,50 m	m3	Teelgrond Excellent		2.180,00						2.180,00
134110	Grond ontgraven - sleuf volgens DP-17, DP-35	m3	zand	512,64							
134120	Grond ontgraven - sleuf volgens DP-15, DP-16m, DP-28, DP-31	m3	zand	1.084,40							
134130	Grond ontgraven - sleuf volgens DP-01, DP-07, DP-13, DP-18, DP-25	m3	zand	1.517,36							
134150	Grond ontgraven - sleuf volgens DP-32, DP-34, DP-35	m3	zand	416,27							
134160	Grond ontgraven - sleuf volgens DP-30, DP-31, DP-33, DP-37	m3	zand	1.258,12							
134170	Grond ontgraven - sleuf volgens DP-02, DP-03, DP-26, DP-27	m3	zand	1.230,00							
134180	Grond ontgraven - sleuf volgens DP-04, DP-14	m3	zand	880,72							
134190	Grond ontgraven - sleuf volgens DP-05, DP-24, DP-29	m3	zand	1.065,18							
134200	Grond ontgraven - sleuf volgens DP-06, DP-08, DP-09, DP-13,DP-36	m3	zand	1.589,90							
134210	Grond ontgraven - sleuf volgens DP-10, DP-11, DP-17, DP-21, DP-22, DP-23, DP-28	m3	zand	1.968,69							
134220	Grond ontgraven - sleuf volgens DP-20, DP-38	m3	zand / veen	1.114,89							
134230	Grond ontgraven - sleuf volgens DP-12	m3	zand	601,06							
134310	Grond ontgraven - sleuf volgens DP-32, DP-33, DP-34 (sleufkist),	m3	zand	84,31							
134320	Grond ontgraven - sleuf volgens DP-07, DP-08, DP-09, DP-26, DP-27, DP-31, DP-36(sleufkist)	m3	zand	474,80							
134330	Grond ontgraven - sleuf volgens DP-10, DP-14, DP-19, DP-20, DP-21, DP-22, DP-24, DP-30 (sleufkist)	m3	zand / veen	721,70							
134340	Grond ontgraven - sleuf volgens DP-11, DP-12, DP-13, DP-23, DP-29, DP-38(sleufkist)	m3	zand	499,78							
134350	Grond ontgraven - sleuf volgens DP-19 (sleufkist)	m3	zand	331,50							
134360	Grond ontgraven - sleuf volgens DP-19 (sleufkist)	m3	zand	263,50							
134410	Aanvullen sleuf. tot 0.60 m	m3	zand		512,64						
134420	Aanvullen sleuf. tot 1.10 m	m3	zand		1.643,51						
134430	Aanvullen sleuf. tot 1.50 m	m3	zand		2.655,33						
134440	Aanvullen sleuf. tot 1.75 m	m3	zand		4.834,47						
134450	Aanvullen sleuf. tot 2.10 m	m3	zand		5.004,98						
134460	Aanvullen sleuf. tot 2.70 m	m3	zand		864,56						
135110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	zand	4.626,00							
135210	Aanvullen sleuf.	m3	zand		4.626,00						
136110	Grond vervoeren - naar depot (zand)	m3	zand			10.993,00					
136120	Grond vervoeren - naar plaats van verwerking (zand)	m3	zand						880,67		
136130	Grond afvoeren - naar inrichting (zand)	ton	zand							16.179,73	
136210	Grond vervoeren - naar depot (grond)	m3	grond		520,00	520,00	520,00				
136240	Grond afvoeren - naar inrichting (grond)	ton	grond					832,00	832,00	832,00	
136310	Grond vervoeren - naar tijdelijk depot (veen)	ton	veen		460,00	460,00	460,00				
136320	Grond afvoeren - naar inrichting (veen)	ton	veen					736,00	736,00	736,00	
137030	Zand verwerken en ontgraven	m3				10.481,00	10.481,00	10.481,00			
137040	Teelgrond verwerken en ontgraven	m3				260,00	260,00	260,00			
137050	Teelgrond verwerken en ontgraven	m3				460,00	460,00	460,00			
				32643	28076	23226	23434	24022	16272	28839	5644