GRONDBALANS

Project: Overdie-west
Status: definitief

Datum: 04-11-2026

Hoeveelheden in vaste m3

| Besteksposnr. | Betreft | Omschrijving | eenh in m3 | m3 | Grondsoort | Ontgraven | Verwerken | vervoeren naar depot | verwerken indepot | ontgraven uitdepot | vervoeren uit depot | afvoeren | Leveren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124290 | Verwijderen teervrije funderingslaag. | m2 | 1.149,60 | m3 | Hoogovenslak | 1.149,60 | | | | | | 1149,60 | |
| 132110 | Grond ontgraven - cunet rijbaan & parkeervak - ontgravingsdiepte 0,30 m | m3 | 3.444,00 | m3 | Zand | 3.444,00 | | | | | | | |
| 132120 | Grond ontgraven - cunet rijbaan & parkeervak - ontgravingsdiepte 0,50 m | m3 | 260,00 | m3 | Grond | 260,00 | | | | | | | |
| 132130 | Grond ontgraven - cunet rijbaan & parkeervak - ontgravingsdiepte 0,30 m | m3 | 497,00 | m3 | Zand | 497,00 | | | | | | | |
| 132140 | Grond ontgraven - cunet trottoir - ontgravingsdiepte 0,05 m | m3 | 345,00 | m3 | Zand | 345,00 | | | | | | | |
| 132150 | Grond ontgraven - cunet trottoir - ontgravingsdiepte 0,55 m | m3 | 402,00 | m3 | Zand | 402,00 | | | | | | | |
| 132160 | Grond ontgraven - cunet trottoir tpv inrit - ontgravingsdiepte 0,05 m | m3 | 81,00 | m3 | Zand | 81,00 | | | | | | | |
| 132170 | Grond ontgraven - cunet parkpad - ontgravingsdiepte 0,20 m | m3 | 120,00 | m3 | Zand | 120,00 | | | | | | | |
| 132210 | Zand verwerken - cunet trottoir - hoogte 0,50 m | m3 | 707,00 | m3 | Zand in zandbed | | 707,00 | | | | | | |
| 132220 | Zand verwerken - cunet trottoir tpv inrit - hoogte 0,80 m | m3 | 484,00 | m3 | Zand in zandbed | | 484,00 | | | | | | |
| 132240 | Zand verwerken - cunet parkpad - hoogte 0,10 | m3 | 120,00 | m3 | Zand in zandbed | | 120,00 | | | | | | |
| 133110 | Grond ontgraven - cunet groenvoorziening - ontgravingsdiepte 0,30 m | m3 | 1.260,00 | m3 | Zand | 1.260,00 | | | | | | | |
| 133120 | Grond ontgraven - cunet wadi - ontgravingsdiepte 0,40 m | m3 | 460,00 | m3 | Grond | 460,00 | | | | | | | |
| 133130 | Grond ontgraven - cunet beplanting - ontgravingsdiepte 0,50 m | m3 | 2.180,00 | m3 | Zand | 2.180,00 | | | | | | | |
| 133140 | Grond ontgraven - cunet groeiplaatsverbetering - ontgravingsdiepte 1,0 m | m3 | 2.038,00 | m3 | Zand | 2.038,00 | | | | | | | |
| 133150 | Grond ontgraven - cunet plantvak - ontgravingsdiepte 0,82 m | m3 | 166,00 | m3 | Zand | 166,00 | | | | | | | |
| 133210 | Grond verwerken in groenvak | m3 | 1.528,00 | m3 | Bomengrond 8-12% RAG | | 1.528,00 | | | | | | 1.528,00 |
| 133220 | Grond verwerken - cunet groenvak - Bomengranulaat Basalt-Lava RAG - hoogte 0,82 m | m3 | 166,00 | m3 | Bomengranulaat Basalt-Lava RAG | | 166,00 | | | | | | 166,00 |
| 133230 | Grond verwerken - cunet groeiplaatsverbetering - teelgrond - hoogte 0,25 m | m3 | 510,00 | m3 | Teelgrond Excellent | | 510,00 | | | | | | 510,00 |
| 133240 | Grond verwerken - cunet groeiplaatsverbetering - teelgrond - hoogte 0,30 m | m3 | 1.260,00 | m3 | Teelgrond Excellent | | 1.260,00 | | | | | | 1.260,00 |
| 133250 | Grond verwerken in groenvak | m3 | 2.180,00 | m3 | Teelgrond Excellent | | 2.180,00 | | | | | | 2.180,00 |
| 134110 | Grond ontgraven - sleuf volgens DP-17, DP-35 | m3 | 512,64 | m3 | Zand | 512,64 | | | | | | | |
| 134120 | Grond ontgraven - sleuf volgens DP-15, DP-16m, DP-28, DP-31 | m3 | 1.084,40 | m3 | Zand | 1.084,40 | | | | | | | |
| 134130 | Grond ontgraven - sleuf volgens DP-01, DP-07, DP-13, DP-18, DP-25 | m3 | 1.517,36 | m3 | Zand | 1.517,36 | | | | | | | |
| 134150 | Grond ontgraven - sleuf volgens DP-32, DP-34, DP-35 | m3 | 416,27 | m3 | Zand | 416,27 | | | | | | | |
| 134160 | Grond ontgraven - sleuf volgens DP-30, DP-31, DP-33, DP-37 | m3 | 1.258,12 | m3 | Zand | 1.258,12 | | | | | | | |
| 134170 | Grond ontgraven - sleuf volgens DP-02, DP-03, DP-26, DP-27 | m3 | 1.230,67 | m3 | Zand | 1.230,67 | | | | | | | |
| 134180 | Grond ontgraven - sleuf volgens DP-04, DP-14 | m3 | 880,72 | m3 | Zand | 880,72 | | | | | | | |
| 134190 | Grond ontgraven - sleuf volgens DP-05, DP-24, DP-29 | m3 | 1.065,18 | m3 | Zand | 1.065,18 | | | | | | | |
| 134200 | Grond ontgraven - sleuf volgens DP-06, DP-08, DP-09, DP-13,DP-36 | m3 | 1.589,90 | m3 | Zand | 1.589,90 | | | | | | | |
| 134210 | Grond ontgraven - sleuf volgens DP-10, DP-11, DP-17, DP-21, DP-22, DP-23, DP-28 | m3 | 1.968,69 | m3 | Zand | 1.968,69 | | | | | | | |
| 134220 | Grond ontgraven - sleuf volgens DP-20, DP-38 | m3 | 1.114,89 | m3 | Zand / Veen | 1.114,89 | | | | | | | |
| 134230 | Grond ontgraven - sleuf volgens DP-12 | m3 | 601,06 | m3 | Zand | 601,06 | | | | | | | |
| 134310 | Grond ontgraven - sleuf volgens DP-32, DP-33, DP-34 (sleufkist), | m3 | 84,31 | m3 | Zand | 84,31 | | | | | | | |
| 134320 | Grond ontgraven - sleuf volgens DP-07, DP-08, DP-09, DP-26, DP-27, DP-31, DP-36(sleufkist) | m3 | 474,80 | m3 | Zand | 474,80 | | | | | | | |
| 134330 | Grond ontgraven - sleuf volgens DP-10, DP-14, DP-19, DP-20, DP-21, DP-22, DP-24, DP-30 (sleufkist) | m3 | 721,70 | m3 | Zand / Veen | 721,70 | | | | | | | |
| 134340 | Grond ontgraven - sleuf volgens DP-11, DP-12, DP-13, DP-23, DP-29, DP-38(sleufkist) | m3 | 499,78 | m3 | Zand | 499,78 | | | | | | | |
| 134350 | Grond ontgraven - sleuf volgens DP-19 (sleufkist) | m3 | 331,50 | m3 | Zand | 331,50 | | | | | | | |
| 134360 | Grond ontgraven - sleuf volgens DP-19 (sleufkist) | m3 | 263,50 | m3 | Zand | 263,50 | | | | | | | |
| 134410 | Aanvullen sleuf. tot 0.60 m | m3 | 512,64 | m3 | Zand | | 512,64 | | | | | | |
| 134420 | Aanvullen sleuf. tot 1.10 m | m3 | 1.643,51 | m3 | Zand | | 1.643,51 | | | | | | |
| 134430 | Aanvullen sleuf. tot 1.50 m | m3 | 2.655,33 | m3 | Zand | | 2.655,33 | | | | | | |
| 134440 | Aanvullen sleuf. tot 1.75 m | m3 | 4.934,47 | m3 | Zand | | 4.934,47 | | | | | | |
| 134450 | Aanvullen sleuf. tot 2.10 m | m3 | 5.004,98 | m3 | Zand | | 5.004,98 | | | | | | |
| 134460 | Aanvullen sleuf. tot 2.70 m | m3 | 864,56 | m3 | Zand | | 864,56 | | | | | | |
| 135110 | Grond ontgraven t.b.v. sleuf. | m3 | 4.626,00 | m3 | Zand | 4.626,00 | | | | | | | |
| 135210 | Aanvullen sleuf. | m3 | 4.626,00 | m3 | Zand | | 4.626,00 | | | | | | |
| 136110 | Grond vervoeren - naar depot | m3 | 1.311,00 | m3 | Zand | | | 1311,00 | | | | | |
| 136120 | Grond vervoeren - naar plaats van verwerking | m3 | 880,67 | m3 | Zand | | | | | | 1.311,00 | | |
| 136130 | Grond afvoeren - naar inrichting | ton | 9.541,00 | m3 | Zand | | | | | | | 9.542,00 | |
| 136210 | Grond vervoeren - naar depot | | | | | | | | | | | | |
| 136240 | Grond afvoeren - naar inrichting | ton | 460,00 | m3 | Grond | | | | | | | 460,00 | |
| 136310 | Grond vervoeren - naar tijdelijk depot | ton | 200,00 | m3 | Veen | | | | | | | 200,00 | |
| 136320 | Grond afvoeren - naar inrichting | | | | | | | | | | | | |
| 137110 | Zand verwerken in depot | m3 | 1.311,00 | m3 | Zand | | | | 1311,00 | | | | |
| 137120 | Zand ontgraven uit depot | m3 | 1.311,00 | m3 | Zand | | | | | 1311,00 | | | |
| 137220 | Teelgrond verwerken in depot | m3 | 720,00 | m3 | Teelgrond | 720,00 | | | | | | | |
| 137230 | Teelgrond ontgraven uit depot | m3 | 720,00 | m3 | Teelgrond | | 720,00 | | | | | | |
| 137310 | Veen verwerken en ontgraven | m3 | | | | | | | | | | | |
| 151210 | Aanbrengen ongebonden wegfundering. | m2 | 4.904,63 | m3 | Menggranulaat | | 4.904,63 | | | | | | |
| 151220 | Leveren ongebonden steenmengsel - menggranulaat 0/31,5 | ton | 4.904,63 | m3 | Menggranulaat | | | | | | | | 4904,63 |
| 151310 | Aanbrengen straatlaag - straatzand - 50 mm | m2 | 1.353,50 | m3 | Straatzand | | 1.353,50 | | | | | | 1353,50 |
| | | | | | | 28013 | 32821 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 10202 | 10549 |