

Algemene informatie

Aanbesteding: Bomen snoeien binnen de kom, Gemeente Berkelland 2026 - 2028

Aanbestedende Dienst: Gemeente Berkelland

Referentie: BL-2026-01-EB

Toelichting:

Naar aanleiding van de NvI is de Raamovereenkomst aangepast. De oude PDF en RSX bestanden zijn komen te vervallen en deze zijn vervangen door de twee bestanden die nu in de map Nota van Inlichtingen staan.

Vraag en antwoord

Ref.nr.

1

Onderwerp:

Bestekspost 422 – Verkeersmaatregelen conform CROW 1200 en 1300-serie

Vraag:

In de RAW-bestekspost 422 wordt verwezen naar de CROW-figuren uit de 1200- en 1300-serie. In de standaardtekeningen van deze figuren is aan het einde van het werkvak (met de verkeersrichting mee gezien)

telkens een voertuig ingetekend dat is uitgerust met de borden D2 en F6, op minimaal 5 meter afstand van het werkvak.

Aangezien de aard, locatie en maximumsnelheid van de werkzaamheden binnen dit project variëren, vragen wij de aanbestedende dienst het volgende te verduidelijken:

1. Is de inzet van een extra specifiek voertuig (eindwagen) met D2/F6-borden te allen tijde en op alle werklocaties verplicht?
2. Indien er op de werklocatie met een hoogwerker wordt gewerkt, is het dan toegestaan om deze hoogwerker zelf uit te rusten met de D2- en F6-bebording, zodat de hoogwerker functioneert als het beëindigingsvoertuig van het werkvak?
3. Mag het eerste voertuig binnen de 1200- en 1300-maatregelen (de actie-/beveiligingswagen) worden gevormd door een auto met versnipperaar (werkvoertuig met eigen bebakening), mits deze is uitgerust met een goedgekeurd en operationeel actieframe en de juiste bebording?

Wij vernemen graag uw nadere specificatie, zodat wij onze inschrijfprijs hierop correct kunnen baseren.

Antwoord:

Vraag 1: Nee, een eindwagen is in de meeste gevallen niet verplicht. Er mag ook een werkvak gerealiseerd worden met schrikhekken en specifiek genoemde borden. Op enkele plekken, zoals de voormalige N18 in Eibergen of de N822 te Haarlo, is een eindwagen wel benodigd.

Vraag 2: Nee. Een hoogwerker mag niet als eindwagen dienen. Wel mag er gebruik gemaakt worden van schrikhekken.

Vraag 3: Ja, dat is toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

13 okt 2026

Percelen:

P1 Bomen snoeien binnen de kom - gemeente Berkelland

Ref.nr.

2

Onderwerp:

Bestekpostnr 100516 inzetten van vrachtauto

Vraag:

Bij bestekspost 100516 wordt gevraagd om de inzet van een vrachtwagen met laad- en losinrichting.

Aangezien de werkzaamheden binnen de bebouwde kom plaatsvinden en de werkruimte ter plaatse zeer beperkt is,

biedt een tractor/trekker met een passende laadkraan en kipper aanzienlijk meer flexibiliteit en wendbaarheid dan een reguliere vrachtwagen.

Staat de opdrachtgever toe dat de gevraagde vrachtwagen wordt vervangen door een trekker met laadkraan en kipper,

mits deze beschikt over de minimaal vereiste capaciteit (laadvermogen en volumecapaciteit) zoals bedoeld in de bestekspost

Antwoord:

Bestekspost 412100 is toegevoegd. Dit betreft: tractor met hydraulische laadkraan en kiepaanhanger.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

13 okt 2026

Percelen:

P1 Bomen snoeien binnen de kom - gemeente Berkelland

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bestekspostr 321/322 Rooien van stobben tot 80 cm diepte

Vraag:

In de genoemde bestekspost wordt voorgeschreven om stobben te verwijderen tot een diepte van 80 cm onder het maaiveld.

Een diepte van 80 cm leidt in de praktijk tot een zeer grote, diepe verstoring van de bodem.

Dit brengt extra risico's met zich mee voor kabels en leidingen (onnodige grondroering) en

vergroot de kans op toekomstige verzakkingen

door de grote hoeveelheid losgewerkte grond die naderhand moeilijk homogeen te verdichten is.

Kan de opdrachtgever beargumenteren waarom specifiek voor deze diepte van 80 cm is gekozen?

Indien de toekomstige bestemming ter plaatse (zoals groenstroken of gazon) een minder diepe ontgraving toelaat,

vragen wij om de vereiste diepte te beperken tot bijvoorbeeld 30 of 50 cm om onnodige

grondroering en latere verzakkingen te voorkomen.

Antwoord:

De besteksposten onder 32 'Verwijderen stobben' en 33 'Frezen stobbe volledige kluit' zijn aangepast. De bewerkingsdiepte van 0,80 m is aangepast naar ten minste 0,60 - m.v., uitgaande van herplant op dezelfde locatie. Uitgangspunt is de locatie, benodigde (ondergrondse) ruimte voor herplant en de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

13 okt 2026

Percelen:

P1 Bomen snoeien binnen de kom - gemeente Berkelland