

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Het snoeien van bomen binnen de bebouwde kom gemeente Berkelland 2026-2028
Gemeente Berkelland

Besteknr:

Status:

Datum:

BL-2026-01-EB

Definitief

17-09-2026

Nota van inlichtingen notanr:

Datum:

1

13-10-2026

1. ALGEMEEN

- 01 Opdrachtgever
- 02 Directie
- 03 Locatie
- 04 Algemene beschrijving
- 05 Tijdsbepaling
- 06 Onderhoudstermijn
- 07 Kwaliteitsborging

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

- 01 Tekeningen
- 02 Peilen en hoofdafmetingen
- 03 Kwaliteitsborging
- 04 Bijlagen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
32							VERWIJDEREN STOBBEREN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321								GRAS EN BEPLANTIN			
321010								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel met een bewerkingbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet.			
321010	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek.	st	1,00 F	
		1						Diameter stobben: tot 0,25 m			
			3					Inclusief wortelgestel met een bewerkingbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet			
				1				Ontstane gaten vullen met teelgrond, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 0,4 m3 per boom	m3		0,40 L
							9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
321020								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel met een bewerkingbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
321020	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Inclusief wortelgestel met een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Ontstane gaten vullen met teelgrond, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 0,6 m3 per boom 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00 F	
321030								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel met een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321030	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Inclusief wortelgestel met een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Ontstane gaten vullen met teelgrond, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 0.9 m3 per boom 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00 F	
		3									
			3								
				1					m3		0,90 L
321040								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel met een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321040	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam Ontstane gaten vullen met teelgrond, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 1,5 m3 per boom 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00 F	
		4	2						m3		1,50 L
321050			1					Wijziging tekst: het verwijderen van stobben in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel met een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet.			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
321050	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Inclusief wortelgestel met een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet.	st	1,00	F		
		5	3			1		Ontstane gaten vullen met teelgrond, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 1,8 m3 per boom 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m3			1,80	L
321060								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel met een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Wijziging hoeveelheid ter inlichting.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
321060	515102						Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Inclusief wortelgestel met een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Ontstane gaten vullen met teelgrond, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 2,0 m3 per boom 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00 F	
321070		6	3					m3		2,00 L
321070							Wijziging tekst: het verwijderen van stobben in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel met een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet.			
321070	515102						Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: 1,50 m of meer Inclusief wortelgestel met een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Ontstane gaten vullen met teelgrond, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 2,2 m3 per boom 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00 F	
		7	3					m3		2,20 L
322							Tekst aangepast van 'herbestraten' naar 'herstraten'.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
322								VERHARDING Betreft: bomen in verharding. Herstelwerkzaamheden zoals het herstraten wordt uitgevoerd door de aannemer en dient veilig te zijn.		
322010								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen.		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322010	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: tot 0,25 m Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen. Ontstane gaten vullen met zand in zandbed, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 0,4 m3 per boom 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00 F	
322020								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen. Wijziging tekst: zand in zandbed, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 0,6 m3 per boom	m3		0,40 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322020	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen. Ontstane gaten vullen met zand in zandbed, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 0,6 m3 per boom 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00 F	
			2								
			3								
				1					m3		0,60 L
322030								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322030	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen. Ontstane gaten vullen met zand in zandbed, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 0,9 m3 per boom 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00 F	
			3						m3		0,90 L
				3							
					1						
322040								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322040	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen. Ontstane gaten vullen met zand in zandbed, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 1,5 m3 per boom 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00 F	
		4									
			3								
				1				Ontstane gaten vullen met zand in zandbed, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 1,5 m3 per boom	m3		1,50 L
322050								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322050	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen. Ontstane gaten vullen met zand in zandbed, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 1,8 m3 per boom 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00 F	
		5							m3		1,80 L
			3								
				1							
322060								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen. Wijziging hoeveelheid ter inlichting.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322060	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek.k Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen. Ontstane gaten vullen met zand in zandbed, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 2,0 m3 per boom 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00 F	
		6							m3		2,00 L
		3									
			1								
322070								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE										
		1	2	3	4	5	6					
322070	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: 1,50 m of meer Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen. Ontstane gaten vullen met zand in zandbed, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 2,2 m3 per boom 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00	F	
		7										
			3									
				1				m3		2,20 L		
33												
33												
331												
331010								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel met een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
331010	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: tot 0,25 m Inclusief wortelgestel met een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet Ontstane gaten vullen met teelgrond, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 0,15 m3 per boom 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00 F	
		1	3						m3		0,15 L
331020								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel met een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
331020	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek.	st	1,00	F
		2						Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m			
		3						Inclusief wortelgestel met een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet			
331030								Ontstane gaten vullen met teelgrond, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 0,3 m3 per boom	m3		0,30 L
		1									
		9						De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
331030								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie.			
								Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel met een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
331030	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Inclusief wortelgestel met een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet Ontstane gaten vullen met teelgrond, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 0,9 m3 per boom 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00 F	
		3									
			3								
				1					m3		0,90 L
331040								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel met een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
331040	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Inclusief wortelgestel met een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet Ontstane gaten vullen met teelgrond, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 1,2 m3 per boom 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00 F	
		4									
			3								
				1					m3		1,20 L
331050								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel met een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
331050	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Inclusief wortelgestel met een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet Ontstane gaten vullen met teelgrond, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 2,2 m3 per boom 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00 F	
			5								
				3							
					1				m3		2,20 L
331060								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel met een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Wijziging hoeveelheid ter inlichting.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
331060	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Inclusief wortelgestel met een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet Ontstane gaten vullen met teelgrond, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 2,5 m3 per boom 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00 F	
		6							m3		2,50 L
			3								
				1							
331070								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel met een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet.			
331070	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in gras/beplanting d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: 1,50 m of meer Inclusief wortelgestel met een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet Ontstane gaten vullen met teelgrond, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 2,8 m3 per boom 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00 F	
		7							m3		2,80 L
			3								
				1							
332								Tekst aangepast van 'herbestraten' naar 'herstraten'.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
332								VERHARDING Betreft: bomen in verharding. Herstelwerkzaamheden zoals het herstraten wordt uitgevoerd door de aannemer en dient veilig te zijn.		
332010										
								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen.		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
332010	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: tot 0,25 m Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen. Ontstane gaten vullen met zand in zandbed, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 0,15 m3 per boom. Dit is inclusief herstraten verharding i.v.m. veiligheid 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00 F	
		1							m3		0,15 L
		3									
			1								
332020								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
332020	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen. Ontstane gaten vullen met zand in zandbed, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 0,3 m3 per boom. Dit is inclusief herstraten verharding i.v.m. veiligheid 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00 F	
		2									
			3								
				1				Ontstane gaten vullen met zand in zandbed, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 0,3 m3 per boom. Dit is inclusief herstraten verharding i.v.m. veiligheid	m3		0,30 L
332030								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
332030	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen. Ontstane gaten vullen met zand in zandbed, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 0,9 m3 per boom. Dit is inclusief herstraten verharding i.v.m. veiligheid 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00	F	
			3						m3		0,90	L
332040								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
332040	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen. Ontstane gaten vullen met zand in zandbed, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 0,9 m3 per boom. Dit is inclusief herstraten verharding i.v.m. veiligheid	st	1,00 F	
		4									
			3								
				1				m3		0,90 L	
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
332050							Wijziging tekst: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen Wijziging tekst: Ontstane gaten vullen met zand in zandbed, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 2,2 m3 per boom. Dit is inclusief herstraten verharding i.v.m. veiligheid				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
332050	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen Ontstane gaten vullen met zand in zandbed, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 2,2 m3 per boom. Dit is inclusief herstraten verharding i.v.m. veiligheid 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00 F	
		5									
			3								
				1				Ontstane gaten vullen met zand in zandbed, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 2,2 m3 per boom. Dit is inclusief herstraten verharding i.v.m. veiligheid	m3		2,20 L
332060								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen. Wijziging hoeveelheid ter inlichting.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
332060	515102							Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen. Ontstane gaten vullen met zand in zandbed, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 2,5 m3 per boom. Dit is inclusief herstraten verharding i.v.m. veiligheid 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00 F	
		6							m3		2,50 L
		3									
			1								
332070								Wijziging tekst: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Wijziging deficode in rij 2: Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
332070	515102						Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben inclusief volledige kluit in verharding d.m.v. frezen of boren. Gerekend met een gemiddelde bewerkingsdiepte van ten minste 0,60 m - m.v. Uitgangspunt is dat er wordt herplant op dezelfde locatie. E.e.a. is daarbij afhankelijk van de locatie, de benodigde (ondergrondse)ruimte voor herplant en daarbij de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien nodig kan de bewerkingsdiepte meer zijn bijvoorbeeld bij herplant op dezelfde locatie, maar ook minder bijvoorbeeld als er geen boom op dezelfde locatie wordt herplant. E.e.a. op aanwijzing/ in overleg met directie. Situering: conform digitaal beheersysteem, zie deel 2.1 van dit bestek. Diameter stobben: 1,50 m of meer Inclusief wortelgestel tot een bewerkingsbreedte van ten minste 1,5 maal de diameter van de stamvoet. Indien de rand van de boomspiegel binnen deze afstand ligt, het wortelgestel verwijderen tot aan de rand van de boomspiegel, zonder de aangrenzende verharding te verwijderen. Ontstane gaten vullen met zand in zandbed, inclusief leverantie op plaats van verwerking, hoeveelheid indicatief ca. 2,8 m3 per boom. Dit is inclusief herstraten verharding i.v.m. veiligheid 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00	F	
412		7									
			3								
				1				m3		2,80	
					9						
							TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
412100							Bestekspost is toegevoegd.				
412100	100518						Inzetten van een tractor. Inclusief hydraulische laadkraan en kiepaanhanger. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 60 kW Hulpvoorzieningen: hydraulische laadkraan en kiepaanhanger Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	1,00	F	
		1									
			1								
				1							

3. BEPALINGEN