

Bijlage K2

Print tapijt.

- 48.44.10-c ZACHTE VLOERBEDEKKING, ZACHTE VLOERBEDEKKING
0. ZACHTE VLOERBEDEKKING
Bevestigingswijze: plaatselijk geplakt
 1. TEXTIELE VLOERBEDEKKING (NEN-EN 14041:2018(Cor:2018-2))
Fabrikaat : Ege Arts & Craft Oil paint
Type: Higline 910 maatwerk geprint
Statische elektriciteit: < 10 tot 8e Ohm
Fabrikantmilieumanagement volgens EN ISO 14001
Belastbaarheid: vloerbedekking moet goed geschikt zijn voor wieltjes type W cf EN 425.
Norm REACH No 1907/2006: Article 33, bevat geen stoffen die in de SVHC-lijst voorkomen
Vorm: banen.
Kleur: eigen print nader aan te leveren door architect als digitaal bestand met Ege kleurnummers
Toebehoren:
 - bevestigingsmiddelen
 - proefstalen baan 600 mm ter beoordeling
 - ondervloer/uitvulling bij verwerking in het vlak omliggende vloeren, materiaal ter keuze aannemer, partoon ondervloer mag niet zichtbaar zijn in eindafwerking.
 5. LIJM VOOR VLOERBEDEKKING, OPLOSMIDDELVRIJ
Type : fixeringslijm, speciale t.b.v. antistatische anti-statische uitvoering Uzin 1000 L
Oplosmiddelvrij.
- .01 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN
Printtapijt volgens vloerafwerkingstekeningen type 07, 08 en 10

Parket

- 48.45.10-a PARKET, HOUTPARKET
0. PARKET
Ondergrond: bestaande en nieuwe dekvloeren
 - Vlakheid ondergrond NEN 2747: klasse 2A
 - Voldoende droog; maximaal 2 % restvocht bij een cementdekvloer
 - Vormvast
 - Egaal; maximaal verloop van 5 mm onder een rij van 2 meterBevestigingswijze: gelijmd
Legpatroon: ministroken parallel
Vloerverwarming opstoken conform stookprotocol voor installatie parket.
Rc waarde max 0,07
 1. HOUTPARKET, MASSIEF (NEN-EN 14342:2013)
Fabrikaat: Finesse Parketvloeren Den Bosch, 073-6417631 en info@fp.nl
Keurmerk: FSC
Typeen:
V02A: Giga XXL Eiche geburstet, PURE - ongeolt weib
V02B: Gigi XXL Nussbaum Amerika PURE - versiegelt
Houtsoort
Breedte x lengte (mm): 8x160
Oppervlakte behandeling: 3x geschuurd, gevoegd en geolied met 2 componenten vloerolie
Installatie: vol verlijmd op dekvloer met 2 K PU
Toebehoren:
 - kantlijst / hoek lijsten: massief hout eikenhout
 - lijm: vol verlijmd
 - bevestigingsmiddelen
 - strakke aansluiting / overgang naar messingranden bloembakken / dilataties
- .01 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN
Parket vloerafwerking type 02A / 02B zie vloerafwerkingstekeningen