

Technical Data Sheet

Interflon Grease MP2/3

Universeel "heavy-duty" smeervet

Hoogwaardig, universeel toepasbaar "heavy-duty" smeervet met MicPol® Technologie. Voor algemene vetsmering van langzaam tot snel bewegende machinedelen van industriële machines, werk- en voertuigen bij vrijwel alle soorten belastingen en omgevingstemperaturen.

Voor uitstekende (lager)afdichting en veel langere smeervintervallen. Zeer goed bestand tegen water, chemicaliën en andere veel voorkomende industriële vervuiling. Geschikt voor lange smeervintervallen dankzij zijn extreem hoge bescherming tegen oxidatie. Geschikt voor gebruik in automatische smeertoestellen.

Interflon Grease MP2/3 is opgenomen in de lijst door de NSF voor gebruik op apparatuur en machine onderdelen in de voedingsindustrie op plaatsen waar geen mogelijkheid bestaat dat het smeermiddel of het gesmeerde onderdeel in contact komt met voedsel.

Toepassingen

Universeel smeermiddel voor een groot aantal toepassingen zoals bijvoorbeeld: algemene smering van lagers, open tandwielen en transmissies, assen, geleidingen, elektromotoren, ventilatoren, kroonwielen, spindels, gewrichten, kleppen, penbusverbindingen en vele andere langzaam tot snel bewegende machinedelen.

Voordelen

- ⦿ Zeer duurzaam universeel smeervet voor algemeen gebruik
- ⦿ Met MicPol® Technologie voor veel langere levensduur
- ⦿ Verhindert het binnendringen van water, stof en vuil
- ⦿ Beschermt tegen roest en corrosie
- ⦿ Bestand tegen extreem hoge (schok)belastingen

Gebruiksaanwijzing

Verwijder resten van vervuiling en oud smeermiddel zo goed mogelijk alvorens dit product toe te passen.

Eigenschappen	Waarde	Norm
Samenstelling	Mengsel van minerale oliën, verdikker, additieven en MicPol®.	
Kleur	Bruin	
Dichtheid 20°C	0.92 g/cm3	
Laagste gebruikstemperatuur	-30°C	
Hoogste gebruikstemperatuur	145°C	
Productie datum	Het batchnummer bestaat uit een 8-cijferig nummer. De eerste 4 cijfers vertegenwoordigen de JJ / MM van de fabricage.	
Houdbaarheid*	4 jaar	
4-kogel vastlas belasting	400 kg	ASTM D2596
Basisolie viscositeit 40°C	185 cSt	ASTM D445
Koper corrosie	1a	ASTM D4048
Dn-factor	680000	
Druppelpunt	> 280°C	DIN 51801
Vetcodering	KPF2/3N-30	DIN 51825
NLGI grade	2-3	ASTM D217
Oxidatie bestendigheid	14 kPa	DIN 51808
SKF Emcor gedestilleerd water	0-0	DIN 51802
Waterbestendigheid	1-90	DIN 51807
Wateruitwassing	2%	ASTM D4049
NSF registratie nummer	144639	
NSF	H2	
Verdikker	Lithium complex	

* Houdbaarheid van het product bij opslag bij kamertemperatuur in de originele gesloten verpakking. Opslagtemperaturen <0°C dienen vermeden te worden om de productkwaliteit te garanderen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en is slechts bedoeld als algemene informatie over onze producten en toepassingen. Het is echter niet bedoeld als garantie voor bepaalde producteigenschappen of de geschiktheid voor bepaalde toepassingen. Met eventuele bestaande rechten van industrieel eigendom dient rekening gehouden te worden. De kwaliteit van onze producten wordt gewaarborgd in het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden. Interflon® en MicPol® zijn geregistreerde handelsnamen van Interflon BV. De typische eigenschappen in dit document komen voort uit standaard productietoleranties en garanderen geen specificaties. Op basis van onze standaard productieprocessen wordt geen variatie in prestatie van het product verwacht. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden aangepast.