

legenda

	betonstraatstenen keiformaat keperverband exacte type/kleur/soort in vervolgfase te bepalen t.p.v. rijbaan plangebied		gras / gazon betreft inzaaien met gras / gazon mengsel t.p.v. locaties speelzone <i>in vervolgfase uitwerken op beplantingsplan</i>
	betonstraatstenen waalformaat halfsteensverband, exacte type/kleur/soort in vervolgfase te bepalen t.p.v. trottoirs		kruidenrijk grasland betreft inzaaien met gras / gazon mengsel t.p.v. diverse locaties in laagtes & velden <i>in vervolgfase uitwerken op beplantingsplan</i>
	NCB-klinker type 1 verband conform detail (VERVOLGFASE) t.p.v. rijbaan plangebied, kleur antraciet		openbare hagen Agarisch Lint betreft aan te planten haag <i>in vervolgfase uitwerken op beplantingsplan</i>
	NCB-klinker type 1 verband conform detail (VERVOLGFASE) t.p.v. parkeerplaatsen, kleur antraciet		openbare hagen Veldhaag betreft aan te planten haag <i>in vervolgfase uitwerken op beplantingsplan</i>
	NCB-klinker type 2 verband conform detail (VERVOLGFASE) t.p.v. parkeerplaatsen, kleur antraciet		openbare hagen Achterkantenhaag betreft aan te planten haag <i>in vervolgfase uitwerken op beplantingsplan</i>
	halfverharding		openbare hagen Donkenhaag betreft aan te planten haag <i>in vervolgfase uitwerken op beplantingsplan</i>
	asfaltverharding zwart opbouw nader te bepalen t.p.v. rijbaan omliggende wegen		kruidenmengsel randweg betreft in te zaaien zone met kruidenmengsel t.p.v. diverse locaties in laagtes & velden <i>in vervolgfase uitwerken op beplantingsplan</i>
	betonstraatstenen keiformaat keperverband, kleur grijs t.p.v. plateau in rijbaan omliggende wegen		kruidenmengse bosrand betreft in te zaaien zone met kruidenmengsel t.p.v. diverse locaties in laagtes & velden <i>in vervolgfase uitwerken op beplantingsplan</i>
	herstraten betonstraatstenen keperverband, kleur grijs t.p.v. plateau in rijbaan omliggende wegen		beplanting heuveltop betreft aan te planten met n.t.d. beplanting t.p.v. diverse locaties in laagtes & velden <i>in vervolgfase uitwerken op beplantingsplan</i>
	½ sinusdrempel betonstraatstenen t.p.v. plateau in rijbaan omliggende wegen		groenvakscheiding
	betonstraatstenen keiformaat blokverband, kleur grijs t.p.v. middengeleiders		plantvakken betreft aan te planten beplanting in plantvakken t.p.v. plantvakken gelegen in en rondom donken <i>in vervolgfase uitwerken op beplantingsplan</i>
	asfaltverharding rood opbouw nader te bepalen t.p.v. fietspaden omliggende wegen		bestaande boom
	opsluitband 100x200 mm kleur antraciet t.p.v. kantopsluiting trottoir		boom Juglans ailantifolia t.p.v. diverse locaties volgens beplantingspaspoort <i>in vervolgfase uitwerken op beplantingsplan</i>
	opsluitband 120x250 mm kleur antraciet t.p.v. kantopsluiting inritten		boom Perzisch IJzerhout t.p.v. diverse locaties volgens beplantingspaspoort <i>in vervolgfase uitwerken op beplantingsplan</i>
	opsluitband 200x170 mm kleur antraciet t.p.v. kantopsluiting parkeercoffers		boom Paulownia tomentosa t.p.v. diverse locaties volgens beplantingspaspoort <i>in vervolgfase uitwerken op beplantingsplan</i>
	trottoirband 180/200x250 mm kleur antraciet t.p.v. kantopsluiting rijbaan		boom Pinus Pinea t.p.v. diverse locaties volgens beplantingspaspoort <i>in vervolgfase uitwerken op beplantingsplan</i>
	geleideband 50/200x250 mm kleur antraciet t.p.v. kantopsluiting rijbaan bij particuliere inrit		boom Populus x canescens t.p.v. diverse locaties volgens beplantingspaspoort <i>in vervolgfase uitwerken op beplantingsplan</i>
	inrit, 600x300x200 mm inritblokken, kleur grijs t.p.v. Inrit parkeercoffers		boom Meidoorn of Els t.p.v. diverse locaties volgens beplantingspaspoort <i>in vervolgfase uitwerken op beplantingsplan</i>
	A-watergang voorzien van insteeklijn en bodemlijn		boom Cronus Magnolia t.p.v. diverse locaties volgens beplantingspaspoort <i>in vervolgfase uitwerken op beplantingsplan</i>
	N.A.P. +6,50 betreft grondwerklijnen laagtes & velden exacte uitwerking volgens 3D-model		boom Paulownia (iep) t.p.v. diverse locaties volgens beplantingspaspoort <i>in vervolgfase uitwerken op beplantingsplan</i>
	N.A.P. +7,00 betreft grondwerklijnen laagtes & velden exacte uitwerking volgens 3D-model		boom Eikenwal t.p.v. diverse locaties volgens beplantingspaspoort <i>in vervolgfase uitwerken op beplantingsplan</i>
	N.A.P. +7,50 betreft grondwerklijnen laagtes & velden exacte uitwerking volgens 3D-model		lichtmast Philips Citycharm Cordoba variant: paaltop t.p.v. diverse locaties volgens ontwerp <i>op basis van verlichtingsontwerp</i>
	N.A.P. +8,00 betreft grondwerklijnen laagtes & velden exacte uitwerking volgens 3D-model		lichtmast Philips Citycharm Cordoba variant: wandarmatuur t.p.v. diverse locaties volgens ontwerp <i>op basis van verlichtingsontwerp</i>
	N.A.P. +8,50 betreft grondwerklijnen laagtes & velden exacte uitwerking volgens 3D-model		lichtmast Philips Harmony variant: enkele uithouder t.p.v. diverse locaties volgens ontwerp <i>op basis van verlichtingsontwerp</i>
	N.A.P. +9,00 betreft grondwerklijnen laagtes & velden exacte uitwerking volgens 3D-model		lichtmast Philips Harmony variant: dubbele uithouder t.p.v. diverse locaties volgens ontwerp <i>op basis van verlichtingsontwerp</i>
	materiaalscheiding		keerwand type n.t.b. op basis van verdere detaillering
	planhoogte		aslijn
	kadastrale grens betreft toekomstige kadastrale grenzen		eigendomsgrenzen begrenzing tussen gemeentelijke gronden en gronden derden