Mijlpalen tot start uitvoering

= Deadline

= Bevriezen

24 = Weken

28

24

20

18

14

10

4

2

1

0

1. St

2. Kick-off bijeenkomst

Contract met TBO

We gaan beginnen, het contract is getekend

Deze fase is bedoeld om de opdrachtnemer de gelegenheid te geven zich goed voor te bereiden. Denk aan het projectteam samen stellen, afspraken maken met onderaannemers en leveranciers, en het inrichten van een veiligheidsorganisatie: 1. Aanstellen van een railAlert gecertificeerde V&G-coördinator Uitvoeringsfase (VGCU);
2. Aanstellen van een Werkverantwoordelijke hoogspanning en/of laagspanning (WV HS/LS).

De opdrachtnemer stelt een concept-planning en concept werkplannen op. Er worden verwachtingen aangegeven over elkaars rol en men bereidt zich goed voor op de kick-off bijeenkomst. Provincie Utrecht is bij deze stap nog niet betrokken.

Planning

X — 28 weken

5. Integrale Risicosessie

4. Bedrijf register

Evenementen

7. Aanvraag Omgevingsvergunning/ Toestemming werkplekbeveiliging

8. Haal het Bewijs van Toegang

9. Werkplekbeveiliging ingediend

10. Sluiting registratie VCTU

11. Werkplekbeveiliging bevroren

12. Sluiting behalen BVT

13. Start werkzaamheden

Mijlpalen tot start uitvoering

= Deadline
= Bevriezen
24 = Weken

28

24

20

18

14

10

4

2

1

0

Contract met TBO

2. Kick-off bijeenk

5. Integrale Risi

Evenementen

7. Aanvraag Omgevingsver
Toestemming werkplekbe

8. Haal het Bewijs van Toegang

9. Werkplekbeveiliging ingediend

10. Sluiting registratie VCTU

11. Werkplekbeveiliging bevroren

12. Sluiting behalen BVT

13. Start werkzaamheden

Werkzaam heden derden

Een goed begin is het halve werk

Afhankelijk van de grootte en de duur van de projectwerkzaamheden is het contractueel verplicht of wordt sterk aangeraden dat de opdrachtnemer een kick-off bijeenkomst organiseert waarbij ook de vertegenwoordigers van de opdrachtgever worden uitgenodigd.

Tijdens deze meeting worden onder andere de volgende zaken besproken:
- de doelstelling en het verwachte resultaat van het project;
- de rolverdeling en samenwerking tussen de leden van het projectteam van de opdrachtnemer en de gespiegelde organsiatie van de opdrachtgever (bespreken organogram);
- de voorgenomen planning en mijlpalen.

Planning

28 weken — 24 weken

Genodigden
Opdrachtnemer

PL | VGC-U | WV HS/LS | OM

Genodigden
Trambedrijf Beheer en Onderhoud

PB | VGC-B | IV | OOM

Benodigde stukken

Agenda | Vastlegging afspraken en acties

Resultaat

Doel van deze kick-off meeting is het kennismaken en 'neuzen richten' voor het gezamenlijk behalen van de projectdoelen. De verslaglegging en actielijst wordt door de opdrachtnemer verzorgd.

Mijlpalen tot start uitvoering

= Deadline
= Bevriezen
24 = Weken

28

24

20

18

14

10

4

2

1

0

1. Start voorbereiding

2. Kick-off bijeenkomst

5. Integrale Risicosessie

7. Aanvraag Omgevingsvergunning/ Toestemming werkplekbeveiliging

9. Werkplekbeveiliging ingediend

10. Sluiting registratie VCTU

11. Werkplekbeveiliging bevroren

12. Sluiting behalen BVT

13. Start werkzaamheden

Contract met TBO

Evenementen

Werkzaamheden derden

U bent geen opdrachtnemer van het Trambedrijf

U gaat werkzaamheden uitvoeren in de buurt van de trambaan. Deze werkzaamheden zijn niet in opdracht zijn van het trambedrijf. Dat betekent dat u stap 1 en 2 (Start voorbereiding en Kick-off bijeenkomst) niet hoeft te doorlopen. Graag gaan we wel zo snel als mogelijk met u in gesprek, om de consequenties van uw werkzaamheden in kaart te brengen.

Planning

X — 20 weken

Genodigden
Opdrachtnemer

PL OGD | PL D | VGC-U | WV HS/LS | OM

Genodigden
Trambedrijf Beheer en Onderhoud

PB | VGC-B | IV | OOM

Benodigde stukken

Agenda | Vastlegging afspraken en acties

Resultaat

De consequenties van uw werkzaamheden in of nabij de railinfra van de tramweg zijn in kaart gebracht. De verslaglegging en actielijst worden door de PL OGD verzorgd.

Mijlpalen tot start uitvoering

= Deadline

= Bevriezen

24 = Weken

28

24

20

18

14

10

4

2

1

0

1. Start voorbereiding

2. Kick-off bijeenkomst

4. Bedrijf re

5. Integrale Risicosessie

7. Aanvraag Omgevingsvergunning/ Toestemming werkplekbeveiliging

8. Haal het Be Toega

9. Werkplekbeveiliging ingediend

10. Sluiting registratie VCTU

11. Werkplekbeveiliging bevroren

12. Sluiting behalen BVT

13. Start werkzaamheden

Contract met TBO

Evenementen

Registratie van medewekers in VCTU

Werken op of nabij de trambaan is een relatief gevaarlijke bezigheid. Om werkenden bekend te maken met de risico's en voorschriften die voor het tramsysteem in Utrecht gelden, moeten zij een veiligheidsexamen met goed gevolg afleggen. Dat kan in de applicatie Veiligheid en Coördinatie Trambaan Utrecht (VCTU). De HR-Manager (HRM) van de opdrachtnemer meldt de eigen medewerkers hiervoor aan.

Toelichting:
Werkgevers kunnen hun werknemers, na het registreren van hun bedrijf in de applicatie VCTU, digitaal uitnodigen om een persoonlijk account aan te maken.

Planning

X — 20 weken

Genodigden
Opdrachtnemer

HRM

Genodigden
Trambedrijf Beheer en Onderhoud

WCO

Benodigde stukken

Gebruikershandleiding VCTU

Resultaat

De HR-manager van de opdrachtnemer heeft voor alle medewerkers per rol (medewerker, VGCU, WV) een persoonlijk account aangemaakt in VCTU.

Mijlpalen tot start uitvoering

= Deadline

= Bevriezen

24 = Weken

28

24

20

18

14

10

4

2

1

0

Contract met TBO

1. Start voorbereiding

2. Kick-off bijeenkomst

5. Integrale R

Evenementen

7. Aanvraag Omgevingsver
Toestemming werkplekbe

Werkzaam heden derden

Risico's elimineren of beheersen

Afhankelijk van de grootte en de duur van de projectwerkzaamheden is het contractueel verplicht of wordt sterk aangeraden dat de opdrachtnemer een integrale risicosessie organiseert.

Tijdens deze sessie wordt de door de opdrachtnemer uitgewerkte werkwijze en de bijbehorende rRisico-iInventarisatie en -Evaluatie (RI&E) aan de opdrachtgever gepresenteerd.

Alle veiligheidsrisico's worden geïdentificeerd, besproken en vastgelegd in de RI&E.

Planning

X — 20 weken

Genodigden
Opdrachtnemer

PL | WVB | VGC-U | WV HS/LS | OM

Genodigden
Trambedrijf Beheer en Onderhoud

PB | VGC-B | IV | OOM

Benodigde stukken

Agenda

Presentatie van de werkzaamheden, inrichting van de bouwplaats, verkeersmaatregelen, de RI&E etc.

De RI&E is vooraf uitgewerkt door de opdrachtnemer (input voor integrale risicosessie).

Resultaat
Alle veiligheidsrisico's zijn geinventariseerd en inclusief de mitigerende beheersmaatregelen vastgelegd in de RI&E.

9. Werkplekbeveiliging ingediend

10. Sluiting registratie VCTU

11. Werkplekbeveiliging bevroren

12. Sluiting behalen BVT

13. Start werkzaamheden

Mijlpalen tot start uitvoering

= Deadline

= Bevriezen

24 = Weken

28

24

20

18

14

10

4

2

1

0

Contract met TBO

1. Start voorbereiding

2. Kick-off bijeenkomst

5. Integrale Risicosessie

4. Bedrijf registeren in VCTU

VTCU

Werkzaam heden derden

Evenement

Een evenement op of nabij de trambaan

Als u een evenement organiseert op of rond de trambaan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Afhankelijk van de impact van het evenement op de trambaan en de exploitatie bepaalt Provincie Utrecht of een omgevingsvergunning volstaat, of dat er ook werkplekbeveiliging nodig is. Graag gaan we zo vroeg mogelijk met u in gesprek om te bespreken wat er nodig is!

Planning

X — 20 weken

Genodigden
Opdrachtnemer

Alleen Omgevingsvergunning:

OM

Omgevingsvergunning met werkplekbeveiliging:

VGC-U | WV HS/LS

Genodigden
Trambedrijf Beheer en Onderhoud

Alleen Omgevingsvergunning:

OOM

Omgevingsvergunning met werkplekbeveiliging:

PB | VGC-B | IV | OOM

Benodigde stukken

Alleen Omgevingsvergunning:

Draaiboek

Omgevingsvergunning met werkplekbeveiliging:

V&G-U plan - Veiligheids- en Gezondheidsplan Uitvoeringsfase inclusief een project-, locatie- en spoorspecifiek uitgewerkte RI&E;

BLVC-plan - Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatieplan Uitvoeringsfase

De verplichte inhoud van deze documenten staat beschreven in het KWT en de Procedure veilige berijdbaarheid.

Resultaat

Het evenement is wel of niet vergunningplichtig (Omgevingsvergunning).
Het evenement heeft wel of geen werkplekbeveiliging nodig.

8. Haal het Bewijs van Toegang

10. Sluiting registratie VCTU

11. Werkplekbeveiliging bevroren

12. Sluiting behalen BVT

13. Start werkzaamheden

Mijlpalen tot start uitvoering

= Deadline
= Bevriezen
24 = Weken

28

24

20

18

14

10

4

2

1

0

Contract met TBO

1. Start voorbereiding

2. Kick-off bijeenkomst

5. Integrale Risicosessie

4. Bedrijf registeren in VCTU

Werkzaam heden derden

Evenementen

7. Aanvraag Omgevingsver
Toestemming werkplek

9. Werkplekbeveiliging ingedie

11. Werkplekbeveiliging bevroren

12. Sluiting behalen BVT

13. Start werkzaamheden

Ingangscontrole op ingediende documenten

Vergunningaanvragen voorzien van de vereiste documenten moeten ingediend zijn bij het Omgevingsloket. Provincie Utrecht zal een ingangscontrole uitvoeren op de ingediende document- en op volledigheid, juistheid en het voldoen aan de indieningsv- ereisten om het doelmatig en veilig gebruik van de trambaan te waarborgen. Om een omgevingsvergunning te verkrijgen dient u de onderstaande documenten in te dienen bij het Omgeving- sloket.

Indien de ingediende documenten compleet zijn en voldoen aan de indieningsvereisten wordt de indienaar daarvan op de hoogte gesteld en zal de aanvraag in behandeling worden genomen.

Indien de ingediende documenten niet compleet zijn of niet vol- doen aan de indieningsvereisten wordt de indienaar daarvan op de hoogte gesteld, de aanvraag zal dan (nog) niet in behandel-

Planning

X — 18 weken

Genodigden
Opdrachtnemer

PL | WVB | VGC-U | WV HS/LS

Genodigden
Trambedrijf Beheer en Onderhoud

OMGL

Benodigde stukken

Werkplan;

V&G-U plan - Veiligheids- en Gezondheidsplan Uitvoeringsfase inclusief een project-, locatie- en spoorspecifiek uitgewerkte RI&E;

BLVC-plan - Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatieplan Uitvoeringsfase

PVB-U - Plan Veilige Berijdbaarheid Uitvoeringsfase met een project- en locatiespecifiek uitgewerkte RI&A.

De verplichte inhoud van deze documenten staat beschreven in het KWT en de Procedure veilige berijdbaarheid.

Resultaat
De ingediende documenten zijn getoetst en worden wel of niet in behandeling genomen.

Volgende

Mijlpalen tot start uitvoering

= Deadline
= Bevriezen
24 = Weken

28

24

20

18

14

10

4

2

1

0

1. Start voorbereiding

2. Kick-off bijeenkomst

4. Bedrijf registeren in VCTU

5. Integrale Risicosessie

7. Aanvraag Omgevi… Toestemming werkple…

9. Werkplekbeveiliging ing…

11. Werkplekbeveiliging bevroren

12. Sluiting behalen BVT

13. Start werkzaamheden

Contract met TBO

Evenementen

Werkzaam heden derden

Toetsen ingediende documenten door toetsteam

De ingediende vergunningaanvragen worden door het toetsteam van Provincie Utrecht getoetst.
De toetsresultaten worden middels een toetsformulier aan de indienaar teruggekoppeld.

De gehanteerde toetstermijn van 8 weken is voorgeschreven in de Omgevingsverordening Provincie Utrecht.

Planning

18 weken — 10 weken

Genodigden
Opdrachtnemer

PL | WVB | VGC-U | WV HS/LS

Genodigden
Trambedrijf Beheer en Onderhoud

PB | VGC-B | IV | OOM

Benodigde stukken

- Werkplan;
- V&G-U plan - Veiligheids- en Gezondheidsplan Uitvoeringsfase inclusief een project-, locatie- en spoorspecifiek uitgewerkte RI&E;
- BLVC-plan - Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatieplan Uitvoeringsfase
- PVB-U - Plan Veilige Berijdbaarheid Uitvoeringsfase met een project- en locatiespecifiek uitgewerkte RI&A.

De verplichte inhoud van deze documenten staat beschreven in het KWT en de Procedure veilige berijdbaarheid.

Resultaat
De ingediende documenten zijn getoetst en wel of niet akkoord bevonden.

Vorige

Mijlpalen tot start uitvoering

= Deadline
= Bevriezen
24 = Weken

28

24

20

18

14

10

4

2

1

0

Contract met TBO

1. Start voorbereiding

2. Kick-off bijeenkomst

5. Integrale Risicosessie

4. Bedrijf registeren in VCTU

Werkzaam heden derden

Evenementen

7. Aanvraag Omgevingsvergunning/ Toestemming werkplekbeveiliging

8. Haal het B… Toeg…

9. Werkplekbeveiliging ingediend

10. Sluiting re…

11. Werkplekbeveiliging bevroren

12. Sluiting behalen BVT

13. Start werkzaamheden

Medewerkers behalen BVT in VCTU

Voer de volgende stappen uit in de applicatie Veiligheid en Coördinatie Trambaan Utrecht (VCTU) om uw Bewijs Van Toegang (BVT) te verkrijgen:
1. Maak uw persoonlijke account aan in de applicatie VCTU;
2. Neem aandachtig de instructies door;
3. Maak een oefenexamen;
4. Leg het examen af.
Indien u geslaagd bent voor het examen dan ontvangt u een digitaal BVT. U kunt uw BVT inzien op uw persoonlijke dashboard in de applicatie VCTU.

Planning

14 weken — 1 weken

Genodigden
Opdrachtnemer

HRM | VGC-U | WV HS/LS

Genodigden
Trambedrijf Beheer en Onderhoud

WCO

Benodigde stukken

Werkinstructie VCTU

Resultaat
Iedere medewerker is op de werkplek in het bezit van een geldig digitaal BVT.

Mijlpalen tot start uitvoering

= Deadline
= Bevriezen
24 = Weken

28

24

20

18

14

10

4

2

1

0

Contract met TBO

1. Start voorbereiding

2. Kick-off bijeenkomst

5. Integrale Risicosessie

4. Bedrijf registeren in VCTU

Werkzaam heden derden

Evenementen

7. Aanvraag Omgevingsvergunning/ Toestemming werkplekbeveiliging

8. Haal het Bewijs van Toegang

9. Werkplekbeveiligi

Aanvragen WBI met of zonder SL

Aanvragen voor de werkplekbeveiliging moeten ingediend zijn in de applicatie Veiligheid en Coördinatie Trambaan Utrecht (VCTU).

De V&G-coördinator Uitvoeringsfase (VGC-U) kan na het verkrijgen van de Toestemming een buitendienststelling aanvragen door een Werkplek Beveiligings Instructie (WBI) aan te maken

Planning

10 weken — 8 weken

Genodigden
Opdrachtnemer

WBI :
VGC-U | SL

SL :
WV HS/LS | SL

Genodigden
Trambedrijf Beheer en Onderhoud

WBI :
WCO

SL :
IV

Aanvragen voor werkplekbeveiliging door de VGCU en/of de WV worden uitsluitend in behandeling genomen als zij in het bezit zijn van een geldig BVT.

Benodigde stukken

Werkinstructie VCTU

Resultaat

WBI met SL:
Er is een veilige werkplek met Spanningsloosstelling ontworpen en ingediend voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

WBI zonder SL:
Er is een veilige werkplek ontworpen voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Volgende

11. Werkplekbeveiligi

13. Start werkzaamheden

Mijlpalen tot start uitvoering

= Deadline
= Bevriezen
24 = Weken

28

24

20

18

14

10

4

2

1

0

Contract met TBO

1. Start voorbereiding

2. Kick-off bijeenkomst

5. Integrale Risicosessie

4. Bedrijf registeren in VCTU

Werkzaam heden derden

Evenementen

7. Aanvraag Omgevingsvergunning/ Toestemming werkplekbeveiliging

8. Haal het Bewijs van Toegang

9. Werkplekbeveiliging

Toetsen WBI met of zonder SL door Werkcoördinatie

Alle aanvragen voor werkplekbeveiliging worden door de Werk-coördinatie (WCO) getoetst in de applicatie Veiligheid en Coör-dinatie Trambaan Utrecht (VCTU).

Planning

8 weken — 6 weken

Genodigden
Opdrachtnemer

Genodigden
Trambedrijf Beheer en Onderhoud

WBI :
WCO

SL :
WCO

Benodigde stukken

WBI:
Ingediende WBI-aanvraag in VCTU, OBE-bladen

SL:
Ingediende WBI-aanvraag met SL in VCTU, OBE-bladen, Schakelschema's, OR-bladenV

Resultaat

WBI met SL:
De ingediende WBI met Spanningsloosstelling- aanvraag is getoetst en wel of niet akkoord bevonden.

WBI zonder SL:
De ingediende WBI aanvraag is getoetst en wel of niet akkoord bevonden.

Vorige

Volgende

11. Werkplekbeveiliging

13. Start werkzaamheden

Mijlpalen tot start uitvoering

= Deadline
= Bevriezen
24 = Weken

28

24

20

18

14

10

4

2

1

0

Contract met TBO

1. Start voorbereiding

2. Kick-off bijeenkomst

5. Integrale Risicosessie

4. Bedrijf registeren in VCTU

Werkzaam heden derden

Evenementen

7. Aanvraag Omgevingsvergunning/ Toestemming werkplekbeveiliging

8. Haal het Bewijs van Toegang

9. Werkplekbeveiligi

Indienen Schakelopdracht door Werkverantwoordelijke (WV)

De Werkverantwoordelijke (WV) kan in een goedgekeurde Werk-plek Beveiligings Instructie (WBI) vervolgens een schakelopdracht aanmaken t.b.v. een Spanningsloosstelling (SL) in de applicatie Veiligheid en Coördinatie Trambaan Utrecht (VCTU).

Planning

6 weken — 5 weken

Genodigden
Opdrachtnemer

WV HS/LS

Genodigden
Trambedrijf Beheer en Onderhoud

Benodigde stukken

Schakelschema's, grondschema's, OR-bladen in VCTU

Resultaat
Er is een veilige Spanningloosstelling ontworpen en ingediend voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Vorige

Volgende

11. Werkplekbeveiligi

12. Sluiting behalen BVT

13. Start werkzaamheden

Mijlpalen tot start uitvoering

= Deadline
= Bevriezen
24 = Weken

28

24

20

18

14

10

4

2

1

0

Contract met TBO

1. Start voorbereiding

2. Kick-off bijeenkomst

5. Integrale Risicosessie

4. Bedrijf registeren in VCTU

Werkzaam heden derden

Evenementen

7. Aanvraag Omgevingsvergunning/ Toestemming werkplekbeveiliging

8. Haal het Bewijs van Toegang

9. Werkplekbeveiliging inged

Toetsen Schakelopdracht door Installatieverantwoordelijke (IV)

Aanvragen voor een Spanningsloosstelling (SL) worden door de Installatieverantwoordelijke (IV) getoetst in de applicatie Veiligheid en Coördinatie Trambaan Utrecht (VCTU).

Planning

5 weken — 4 weken

Genodigden
Opdrachtnemer

IV

Genodigden
Trambedrijf Beheer en Onderhoud

Benodigde stukken

Ingediende Schakelopdracht en Schakelschema's, grondschema's, OR-bladen in VCTU

Resultaat
De ingediende Schakelopdracht is getoetst en wel of niet akkoord bevonden.

Vorige

11. Werkplekbeveiliging bevro

12. Sluiting behalen BVT

13. Start werkzaamheden

Mijlpalen tot start uitvoering

= Deadline

= Bevriezen

24 = Weken

28

24

20

18

14

10

4

2

1

0

Contract met TBO

1. Start voorbereiding

2. Kick-off bijeenkomst

5. Integrale Risicosessie

4. Bedrijf registeren in VCTU

Werkzaam heden derden

Evenementen

7. Aanvraag Omgevingsvergunning/ Toestemming werkplekbeveiliging

8. Haal het Bewijs van Toegang

9. Werkplekbeveiliging ingediend

10. Sluiting

Medewerkers behalen BVT in VCTU

Medewerkers kunnen tot 1 weken voor start werkzaamheden BVT behalen in VCTU

Planning

14 weken — 1 weken

11. Werkplekbeveiliging bevroren

12. Sluiting behalen BVT

13. Start werkzaamheden

Mijlpalen tot start uitvoering

= Deadline
= Bevriezen
24 = Weken

28

24

20

18

14

10

4

2

1

0

Contract met TBO

1. Start voorbereiding

2. Kick-off bijeenkomst

Evenementen

5. Integrale Risicosessie

4. Bedrijf registeren in VCTU



Werkzaam heden derden

7. Aanvraag Omgevingsvergunning/ Toestemming werkplekbeveiliging

8. Haal het Bewijs van Toegang

9. Werkplekbeveiliging ingediend



10. Sluiting registratie VCTU

11. Werkplekbeveiliging bevro



Werkplekbeveiliging bevroren

Aanvragen binnen deze termijn worden niet in behandeling genomen, uitgezonderd aanvragen om calamiteiten (risicovolle situaties) op te lossen.

Planning

2 weken — 0 weken

Genodigden
Opdrachtnemer

Genodigden
Trambedrijf Beheer en Onderhoud

PB | VGC-B | IV | OOM

Benodigde stukken

Beschrijving calamiteit en/of risicovolle situatie

Resultaat
Aanvragen worden niet in behandeling genomen, uitgezonderd aanvragen om calamiteiten (risicovolle situaties) op te lossen.

13. Start werkzaamheden

Mijlpalen tot start uitvoering

= Deadline

= Bevriezen

24 = Weken

28

24

20

18

14

10

4

2

1

0

Contract met TBO

1. Start voorbereiding

2. Kick-off bijeenkomst

5. Integrale Risicosessie

4. Bedrijf registeren in VCTU

Werkzaam heden derden

Evenementen

7. Aanvraag Omgevingsvergunning/ Toestemming werkplekbeveiliging

8. Haal het Bewijs van Toegang

9. Werkplekbeveiliging ingediend

10. Sluiting registratie VCTU

11. Werkplekbeveiliging bevroren

12. Sluiti

Registratie van medewerkers in VCTU

Medewerkers kunnen tot 4 weken voor start werkzaamheden in VCTU worden geregistreerd.

Planning

20 weken

4 weken

13. Start werkzaamheden

Mijlpalen tot start uitvoering

= Deadline
= Bevriezen
24 = Weken

28

24

20

18

14

10

4

2

1

0

Contract met TBO

1. Start voorbereiding

2. Kick-off bijeenkomst

Evenementen

5. Integrale Risicosessie

4. Bedrijf registeren in VCTU



Werkzaam heden derden

7. Aanvraag Omgevingsvergunning/ Toestemming werkplekbeveiliging

8. Haal het Bewijs van Toegang

9. Werkplekbeveiliging ingediend



10. Sluiting registratie VCTU

11. Werkplekbeveiliging bevroren

12. Sluiting behalen BVT

13. Start werkzaa

We werken veilig of we werken niet!

De werkzaamheden mogen pas starten nadat de veiligheidsinstructie door het veiligheidspersoneel (de LWB of LLV en/of ploegleider-EV) is gegeven en de toestemming door de LWB of LLV is verleend.

Let op: zonder persoonlijk geldig digitaal Bewijs Van Toegang (BVT) mag u geen werkzaamheden uitvoeren op of nabij de trambaan.

Planning

0 weken — 0 weken

Resultaat

De werkzaamheden worden uitgevoerd conform het ontwerp en de gemaakte afspraken.
Na de werkzaamheden is het spoor weer veilig, vrij en onbelemmerd overgedragen aan de Verkeersleiding.