

Nota van Inlichtingen behorende bij Dagelijks onderhoud en meldingen van openbare verlichting (OVL) - Provincie Overijssel

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Storingsdata	Bent u bereid de storingsdata van tenminste het afgelopen jaar te delen? Dit geeft ons een goed inzicht van de huidige staat van het areaal en helpt ons de best passende aanpak te bepalen.	Een overzicht van de storingen van 2025 is bij de nota bijgesloten.
2	Bestek 34 43 02 /03	Bestek 34 43 02 /03 Is onze aanname juist dat urgente meldingen altijd telefonisch worden gemeld?	Urgente storingen worden altijd telefonisch gemeld, maar ook via LMS.
3	Bestek 34 21 02	Bestek 34 21 02 U geeft aan dat het areaal in goede staat is en dat afwijkingen binnen 6 maanden na aanvang van het contract dienen te worden gemeld. In werkelijkheid creëert dit een verplichting tot een nulmeting waardoor de zittende aannemer een zeer groot financieel voordeel krijgt (omdat die dit als het goed is al weet). Gelieve de eis aan te passen naar een meldingsplicht bij het eerste inspectiemoment (wat dus ook later plaats kan vinden).	De termijn van 6 maanden komt te vervallen. Het is niet de bedoeling dat er een nulmeting gehouden wordt. Het overige gesteld in artikel 34.21.02 lid 01 blijft gehandhaafd.
4	Bestek 34 17	Bestek 34 17 01/02 Gelieve de vastgestelde percentages voor levering van materialen te laten vervallen en de percentages staartposten (UK, AK, W&R) als toeslag op de nettoprijzen van toepassing te verklaren.	Artikel 34.17.01 (lid 02) en 34.17.02 (lid 02) uit deel 3 van het bestek percentage aanpassen naar percentage staartkosten (UK, AK, W&R)
5	Bestek 26 04 02	Bestek 26 04 02 Wij willen u vragen deze passage te heroverwegen. In de tussentijd kan er door een derde partij weer een nieuwe storing zijn ontstaan. Bovendien kunnen er in kabeltracé's in eerste instantie storingen zijn die eerst niet worden opgemerkt maar later wel door wijzigende omstandigheden (bijvoorbeeld vocht). Het heeft daarom lang niet altijd zo te zijn dat een nieuwe melding in hetzelfde kabeltracé dezelfde storing betreft.	Indien de oorzaak van de storing welke binnen 1 maand zich voor doet na herstelwerkzaamheden aantoonbaar een andere oorzaak heeft is er geen sprake van garantie. De opdrachtnemer dient dit aan te tonen en te bespreken met directie.
6	Bestek 01 31 01	Bestek 01 31 01 Mogen wij er vanuit gaan dat alle bestaande tekeningen al aan de gestelde eisen voldoen en dat wij alleen de werkelijke mutaties die door ons zijn verricht hoeven in te tekenen?	Het uitgangspunt is dat de bestaande tekening voldoen aan de gestelde eisen en dat bij mutaties alleen deze mutaties verwerkt dienen te worden.
7	Bestek 01 23 11	Bestek 01 23 11 05. U geeft aan dat aannemer dient te controleren op dubbelingen. Een juiste informatievoorziening (door de melder) is hier voor van cruciaal belang. Mogen dubbele meldingen worden verrekend indien dit op basis van de aangeleverde informatie niet te achterhalen was?	Indien een dubbele melding niet uit de aangeleverde informatie te achterhalen is, dan kan deze melding uiteraard verrekend worden.
8	Bestek 01 23 03	Bestek 01 23 03. Vind overleg digitaal of op locatie plaats. Indien op locatie, waar?	H uitgangspunt is dat het overleg gehouden wordt op het Provinciehuis te Zwolle.
9	Bestek 01 21 13	Bestek 01 21 13 Mag loos alarm worden verrekend indien storingsmeldingen ontstaan door niet door derden aangemelde werkzaamheden?	Ja dat mag verrekend worden.
10	Bestek 01 21 13	Bestek 01 21 13 Wordt opdrachtnemer geïnformeerd over lopende projecten in het werkgebied? Mogelijk heeft dit storingsmeldingen of gegenereerde meldingen (LMS) tot gevolg.	Voor zover projecten bekend zijn bij de directie worden deze kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer.
11	Bestek 01 21 13	Bestek 01 21 13 Heeft u een overzicht van projecten/werkzaamheden die voor de komende aantal periode (ideaal gezien jaren) gepland/gepronotiseerd staan zodat wij een gevoel krijgen bij het aantal raakvlakken wat met derden aan de orde is?	Nee er is geen overzicht. Raakvlakken met andere projecten worden o.a. besproken in de maandelijkse bouwvergadering.
12	Bestek 01 18 05/06/07	In bestek 01 18 05/06/07 heeft u schadevergoedingen opgenomen voor schades aangebracht aan bomen en andere vegetatie. Om bij sommige kabeltracé's te kunnen, kan het nodig zijn om een gedeelte van vegetatie te verwijderen. Vegetatie kan zelfs de kabelstoringen veroorzaken. Hoe gaat u met deze passage om indien we niet anders kunnen dan vegetatie beschadigen om een storing op te lossen?	Indien de opdrachtgever om een storing te verhelpen de aanwezige vegetatie moet beschadigen en/of verwijderen, dient vooraf contact opgenomen te worden met de toezichthouder of directie.
13	Bestek 01 13 08	Bestek 01 13 08 Hoe ziet u de WBU ten opzichte van de meldingsprioriteit. Mogen alleen de urgente meldingen (CAT A) buiten WBU worden opgelost?	De urgente meldingen (de opdrachtgever bepaald de urgentie) mogen opgelost worden buiten de WBU.
14	Bestek 01 13 08	Bestek 01 13 08 Is onze aanname juist dat wanneer toestemmingen (netbeheerder, VKM, Tennet, Prorail, gemeente etc.) belemmeren dat wij onze hersteltijden kunnen behalen dat wij hier niet voor worden bestraft?	Dit is juist.
15	Bestek 01 13 08	Bestek 01 13 08 categorie C niet urgente melding. Binnen 2 dagen verkeersplan indienen ter goedkeuring bij directie. Bedoelt u hiermee dag of werkdag? Verkeersplannen opstellen in het weekend voor niet urgente meldingen lijkt ons een buitenproportionele eis.	Hiermee wordt een werkdag bedoeld.
16	Bestek 01 13 08	Bestek 01 13 08 categorie B urgente melding. Herstel 1 dag na melding. Bedoelt u hiermee dag of werkdag?	Hiermee wordt een kalenderdag bedoeld.
17	Bestek 01 10 03	U geeft aan dat er provinciale masten aan gemeentelijke wegen kunnen staan en dat er mogelijk vergunningen benodigd zijn om hier te mogen werken. Gaat u er mee akkoord dat wij een inspanningsverplichting hebben om deze vergunning te verkrijgen? Een resultaatsverplichting is naar onze mening niet realistisch omdat wij beperkte invloed hebben op de beslissingen van een derde partij.	Dit is akkoord.
18	Bestek 01 04 07	De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat indexeringsregelingen zelden tot nooit leiden tot een passende compensatie van prijsaanpassingen. Dit heeft in onze beleving minimaal 2 oorzaken a: een indexeringsregeling (waaronder ook de 4321) is een mix van activiteiten, komt daardoor nooit volledig overeen met inhoud van het contract. b. een indexeringsregeling is gebaseerd op prijsontwikkelingen in het verleden. Bovendien duurt het ook nog een tijd voordat het cijfer bekend wordt. Hierdoor loop je altijd achter de feiten aan. Dit alles zorgt er voor dat compensatie uit een indexeringsregeling en werkelijke prijswijzigingen sterk uit één kunnen lopen. Bent u daarom bereid prijsaanpassingen toe te staan (bovenop de indexeringsregeling) wanneer afwijkingen op individuele besteksposten aantoonbaar groter zijn dan 5% van het actuele prijsniveau?	De indexeringsregeling uit artikel 01.04.07 lid 02 en 03 worden aangepast zodat de eenheidsprijzen ieder halfjaar geïndexeerd worden. De eerste keer indexering kan per 3e kwartaal van het 1e contractjaar.

19	Bestek 01 02 01	In bestek 01 02 01 benoemd u de betalingsregeling die van toepassing is op dit contract. Deze wijze van betaling (pas na geleverde diensten) vergt een grote mate van voorfinanciering van de opdrachtnemer. Bent u bereid om ons hierin tegemoet te komen? Het grootste gedeelte van het werk is gebaseerd op deelopdrachten. Bent u bereid een gedeelte van de deelopdracht al bij opdracht te betalen? Wij denken hierbij aan 50%, de overige 50% biedt u ruim voldoende stuurmiddel om een juiste voltooiing van de dienst af te dwingen indien hier de noodzaak toe is.	Het verzoek wordt niet overgenomen. De betalingsregeling zoals opgenomen in het gepubliceerde bestek blijft van toepassing; artikel 01.02.01 wordt niet aanvullend van toepassing verklaard.												
20	Bestek 01 01 01 04	In bestek 01 01 01 04 benoemd u vastgestelde percentages voor bestekswijzigingen en aannemersvergoeding. Gelieve deze vastgestelde percentages te laten vervallen en de percentages staartposten; uitvoeringskosten, algemene kosten & winst en risico van toepassing te verklaren.	Het gestelde in artikel 01.01.01 lid 04 blijft ongewijzigd.												
21	AL P29 ingangsdatum	In de aanbestedingsleidraad benoemd u 1 november als ingangsdatum van de overeenkomst. Dit is de dag na inschrijving en voor beoordeling. Gelieve de werkelijke ingangsdatum te benoemen.	De gewenste startdatum voor de nieuwe overeenkomst is 1 februari 2027.												
22	AL P7 verlenging	AL P7 verlenging Is onze aanname juist dat voor verlenging zowel instemming vanuit de opdrachtgever als opdrachtnemer benodigd is?	Aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord. Door een inschrijving te doen gaat de inschrijver akkoord met de gehele looptijd van de raamovereenkomst.												
23	AL P7 ArcGIS omgeving	Wij hebben geprobeerd uw kaart in de ArcGIS omgeving te bekijken. Hierbij hebben wij de link gevolgd en vervolgens op de Provincie Overijssel knop geklikt. Omdat wij geen medewerker zijn van provincie Overijssel moet ons account eerst worden toegevoegd "in de tenant als een externe gebruiker". Zodoende kunnen wij de gegevens niet in zien. Bent u bereid de areaaldata op een andere wijze te delen of ons via een andere weg toegang te verlenen?	De kaartlaag van de openbare verlichting is nu open gezet waardoor iedereen toegang moet hebben tot de link naar de kaart in de ArcGIS omgeving												
24	Planning	Bent u bereid een 2de nota van inlichtingen toe te staan (en als gevolg hiervan de inschrijvingsdatum met minimaal 2 weken op te schuiven)? De doorlooptijd van deze tender is erg kort en het is zeer druk in de markt. Hierdoor duurt het langer om een tenderteam samen te stellen en deze NVI zit vrij vroeg in de aanbestedingsplanning. Daardoor kunnen teams later aan een tender starten dan wenselijk en zijn ze op dit moment nog niet volledig ingelezen. Het is in ieders belang een goede NVI te hebben en zo min mogelijk risico's en open eindjes mee te nemen naar de inschrijving.	Nee, de Aanbestedende Dienst zal geen tweede Nota van Inlichtingen publiceren. De in de aanbestedingsplanning opgenomen termijnen blijven ongewijzigd.												
25	Hersteltermijnen storingen	In G2.2 van de inschrijvingsleidraad staat dat reguliere meldingen, waaronder kabelstoringen en schades, binnen 10 kalenderdagen na melding moeten worden opgelost. Artikel 01.13.08 bepaalt voor categorie C dat binnen twee dagen een verkeersplan moet worden ingediend en dat het herstel vervolgens binnen 10 werkdagen na goedkeuring moet worden uitgevoerd. Welke termijn en welk startmoment zijn contractueel bepalend voor reguliere storingen, kabelstoringen en schades? Wilt u de termijnen en startmomenten per storingscategorie eenduidig vastleggen?	De in het bestek opgenomen termijnen zijn leidend. Voor reguliere storingen, kabelstoringen en schades geldt dat binnen twee dagen een verkeersplan dient te worden ingediend, waarna het herstel binnen 10 werkdagen na goedkeuring van het verkeersplan dient te zijn gerealiseerd. De in G2.2 genoemde termijn van 10 kalenderdagen is derhalve niet van toepassing.												
26	Ingangsdatum en mobilisatie	De inschrijvingsleidraad en paragraaf 05 van deel 1 noemen 1 februari 2027 als ingangsdatum, terwijl paragraaf 4.5.4 van de inschrijvingsleidraad 1 november 2026 vermeldt. Kunt u bevestigen dat de RAW-raamovereenkomst op 1 februari 2027 ingaat en paragraaf 4.5.4 corrigeren? Welke overdrachts- en mobilisatieperiode wordt geboden tussen definitieve gunning en contractstart?	De beoogde startdatum van de overeenkomst is 1 februari 2027. De definitieve opdrachtverlening zal zo snel mogelijk na het aflopen van de bezwaartermijn (11 januari 2027, 23.59 uur) worden verzonden naar de gegunde inschrijver.												
27	Kwaliteitswaarden en evaluatieprijs	Kunt u bevestigen dat de maximale kwaliteitswaarden voor G2.1, G2.2 en G2.3 respectievelijk € 7.500.000, € 5.000.000 en € 2.500.000 bedragen en dat de evaluatieprijs wordt berekend volgens EP = IP - Qtot? Kunt u tevens verduidelijken hoe deze kwaliteitswaarden zich verhouden tot de geraamde opdrachtwaarde van € 6.000.000 en hoe wordt omgegaan met een eventuele negatieve evaluatieprijs?	De Aanbestedende dienst bevestigt dat de maximale kwaliteitswaarden voor G2.1, G2.2 en G2.3 respectievelijk € 7.500.000, € 5.000.000 en € 2.500.000 bedragen en dat de evaluatieprijs wordt berekend volgens EP = IP – Qtot. Indien de behaalde kwaliteitswaarde hoger is dan de inschrijvingsprijs, kan de evaluatieprijs negatief worden. Ook in dat geval geldt dat de inschrijving met de laagste evaluatieprijs als economisch meest voordelige inschrijving wordt aangemerkt.												
28	CO2-eisen Bijlage N	In de inschrijvingsleidraad wordt verwezen naar Deel 1 met algemene eisen en Deel 2 met eisen per CO2-ambitieniveau van Bijlage N. De verstrekte Bijlage N bevat uitsluitend het inschrijfformulier. Wilt u de ontbrekende eisen beschikbaar stellen en aangeven waar de inschrijver de gekozen bewijsroute en, indien van toepassing, de certificerende instelling moet vermelden?	Deel 2 met de eisen is bij de Nota van Inlichtingen toegevoegd. Bijlage N is bijgewerkt met hierin de mogelijkheid om, indien van toepassing, de certificerende instelling op te nemen.												
29	CO2-sanctie	De inschrijvingsleidraad vermeldt enerzijds dat de sanctie is gebaseerd op het verschil in gunningsvoordeel en anderzijds dat per ontbrekende trede 2% van de geraamde opdrachtwaarde in rekening wordt gebracht. Kunt u verduidelijken of deze sancties cumuleren of dat uitsluitend de sanctie van 2% per ontbrekende trede geldt? Kunt u tevens aangeven hoe vaak de sanctie kan worden opgelegd en of het plafond van artikel 01.02.05 lid 03 hierop van toepassing is?	De sancties is aangepast in de nota van inlichtingen (bijlage NVI01-DO1-31016263), zie hiervoor artikel 01 02 05 Kortingen, lid 03, 04 en 05.												
30	Areaalgegevens en voedingstype	De areaalaantallen in paragraaf 2.2 van de inschrijvingsleidraad wijken af van de aantallen bij post 410011. Wilt u een actuele areaalexport verstrekken met per object ten minste het objecttype, rayon, voedingskast, voedingstype eigen net/Enexis/Cogas en, indien beschikbaar, bouwjaar en onderhoudsstatus? Wilt u tevens aangeven welke aantallen voor de calculatie bepalend zijn en bevestigen of de fictieve hoeveelheden betrekking hebben op de volledige potentiële contractduur inclusief opties?	De juiste aantallen van het areaal zijn de volgende: <table><tr><td>Schakelkasten</td><td>245</td></tr><tr><td>Lichtmasten</td><td>5587</td></tr><tr><td>OVL-armaturen</td><td>+/- 6000</td></tr><tr><td>Lichtwegwijzers</td><td>128</td></tr><tr><td>Abri's met reclameverlichting</td><td>25</td></tr><tr><td>Tunnelarmaturen</td><td>94</td></tr></table> Inmiddels is de link naar de kaart in ArcGis opengesteld, waarmee opdrachtnemer inzicht kan krijgen van ons areaal. Er wordt geen export verstrekt. De fictieve hoeveelheden zijn bepaald voor 4 jaar.	Schakelkasten	245	Lichtmasten	5587	OVL-armaturen	+/- 6000	Lichtwegwijzers	128	Abri's met reclameverlichting	25	Tunnelarmaturen	94
Schakelkasten	245														
Lichtmasten	5587														
OVL-armaturen	+/- 6000														
Lichtwegwijzers	128														
Abri's met reclameverlichting	25														
Tunnelarmaturen	94														
31	Storingsdata	Wilt u de beschikbare storingshistorie over de afgelopen drie volledige jaren verstrekken, uitgesplitst per maand en rayon, met onderscheid tussen bovengrondse storingen, ondergrondse storingen, kabelstoringen, schades en herhaaltstoringen? Wilt u daarbij, voor zover geregistreerd, de meldingsdatum, oorzaak, doorlooptijd en herstelmaatregel opnemen?	Zie het gegeven antwoord op vraag 1.												

32	NEN3140-inspectieprogramma	Post 420020 bevat een fictieve hoeveelheid van 200 inspecties van verdeelkasten, terwijl de inschrijvingsleidraad een areaal van 320 schakelkasten vermeldt. Over welke periode is de fictieve hoeveelheid van 200 inspecties bepaald, hoeveel kasten worden naar verwachting per kalenderjaar aangewezen en kan eenzelfde kast gedurende de contractduur meermaals worden opgedragen? Wilt u tevens het inspectieprotocol en rapportageformat verstrekken?	De fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd op 4 jaar. Per jaar worden circa 50 kasten aangewezen voor de inspectie en in principe wordt een kast niet tweemaal aangewezen in de contractperiode. Aan deze genoemde hoeveelheid kunnen verder geen rechten worden ontleend.
33	Historische NEN3140-inspecties	Wilt u de meest recente beschikbare NEN3140-inspectierapporten van de bestaande verdeelkasten beschikbaar stellen en daarbij aangeven welke geconstateerde gebreken inmiddels zijn hersteld en welke gebreken bij contractaanvang nog openstaan?	Deze worden niet beschikbaar gesteld. Uitgangspunt is dat de ernstige gebreken opgelost zijn bij aanvang van dit contract en dat openstaande gebreken mogelijkerwijs onder het nieuwe contract worden uitgevraagd om te herstellen.
34	Onafhankelijke keuringsinstantie	Artikel 34.52.01 lid 02 verlangt dat de inspectie door een onafhankelijke keuringsinstantie wordt uitgevoerd. Geldt deze eis voor alle inspecties onder de posten 420020 en 420030? Welke eisen worden gesteld aan de onafhankelijkheid, accreditatie en kwalificaties van de keuringsinstantie en binnen welke termijn beoordeelt de directie de voorgestelde instantie?	Zie de bijlage "Inspectieplan OVL v0.1" bij Nota van inlichtingen.
35	Scope en verrekking NEN3140-gebreken	Post 420020 beschrijft de NEN3140-inspectie van verdeelkasten. Kunt u bevestigen dat deze post uitsluitend de inspectie, rapportage en de omschreven steekproef omvat? Welke classificatie en hersteltermijnen gelden voor geconstateerde gebreken en via welke besteksposten worden arbeid, materiaal, materieel, verkeersmaatregelen en eventuele herinspecties opgedragen en verrekend? Wilt u daarbij onderscheid maken tussen bestaande gebreken, door de opdrachtnemer veroorzaakte gebreken en gebreken aan nieuw door de opdrachtnemer aangebrachte installaties?	De post 420020 omvat alleen de inspectie, inspectierapport en omschreven steekproef. Herstel van gebreken geschiedt middels een deelopdracht welke gebaseerd zal zijn op een door ingediende prijsopgave. Herstel wordt in onderling overleg besloten op basis op o.a. de ernst van het gebrek en er hoeft geen onderscheid gemaakt te worden.
36	Bestaande gebreken en nulstatus	Artikel 34.21.02 stelt dat de installatie in goede staat van onderhoud verkeert en bepaalt dat gebreken, afwijkingen en systematisch achterstallig onderhoud binnen zes maanden na contractaanvang moeten worden gerapporteerd. Op welke wijze wordt het herstel van tijdig gerapporteerde bestaande gebreken en achterstallig onderhoud opgedragen en verrekend? Kunt u bevestigen dat aantoonbaar reeds bij contractaanvang aanwezige gebreken niet zonder afzonderlijke opdracht voor rekening van de opdrachtnemer worden hersteld?	Voor de termijn van 6 maanden zie antwoord vraag 3. Voor aantoonbaar reeds bij contractaanvang aanwezige gebreken wordt in overleg bepaald hoe deze worden hersteld en dit herstel zal niet ten kostte komen van opdrachtnemer.
37	IV-, OIV- en WV-verantwoordelijkheden	Wilt u vóór inschrijving het bedrijfsvoeringsdocument verstrekken en de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastleggen van de provinciale IV, de OIV en WV van de opdrachtnemer, de netbeheerder en de keuringsinstantie? Wilt u daarbij tevens de schakelbevoegdheden, aanwijzingsprocedure, informatieoverdracht en verantwoordelijkheid voor bestaande gebreken verduidelijken?	Zie de bijlage M "Taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden installatie- en werkverantwoordelijke A" bij Nota van inlichtingen.
38	Calamiteitenaannemer en netbeheerder	Het veiligstellen van aanrijdingsschades valt volgens artikel 34.42.04 buiten de scope, terwijl elders respons-, analyse- en coördinatieverplichtingen bij de opdrachtnemer worden gelegd. Wilt u de taakverdeling tussen de calamiteitenaannemer, deze opdrachtnemer, de netbeheerder en de directie eenduidig vastleggen voor ontvangst van de melding, verkeerskundig en elektrotechnisch veiligstellen, overdracht, herstel en voortgangsbewaking?	Calamiteitenaannemer is verantwoordelijk voor het veiligstellen. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het herstellen.
39	Stapelingskortingen en sancties	Artikel 01.02.05 maakt samenloop mogelijk van tijdkortingen, kwaliteitsboetes en schadevergoeding. Geldt het plafond van 25% van de waarde van een deelopdracht voor alle kortingen en sancties gezamenlijk of uitsluitend voor de sanctie uit lid 03? Wilt u tevens de berekening op basis van de fictieve aanneemsom en de toerekening aan contractjaardeelopdrachten verduidelijken?	Artikel 01.02.05 lid 03 is aangepast en een nieuw lid 04 is toegevoegd. Voor de kortingen opgelegd op basis van artikel 01.02.05 lid 01 en 02 zijn niet gemaximaliseerd en kunnen onverkort worden opgelegd.
40	Gestanddoeningstermijn	De inschrijving moet 80 dagen na opening gestand worden gedaan. Bij opening op 30 oktober 2026 eindigt deze periode vóór de vermelde definitieve gunning op 1 februari 2027. Kunt u bevestigen vanaf welke opening de termijn van 80 dagen wordt berekend en hoe wordt gehandeld wanneer de gestanddoening vóór de definitieve gunning eindigt? Wilt u tevens de exacte einddatum van de opschortende termijn bevestigen?	De beoogde startdatum van de overeenkomst is 1 februari 2027. De definitieve opdrachtverlening zal zo snel mogelijk na het aftopen van de bezwaartermijn (11 januari 2027, 23.59 uur) worden verzonden naar de gegunde inschrijver. De gestanddoeningstermijn wordt voor de zekerheid aangepast naar 90 dagen.
41	ZIPpole-plaatsingsvoorschriften	De productspecifieke plaatsingsinstructie voor ZIPpole en de algemene voorschriften uit het Handboek OVL lijken niet op alle punten overeen te komen. Welke revisie van de ZIPpole-plaatsingsinstructie is contractueel van toepassing en welke voorschriften prevaleren bij tegenstrijdigheden? Wilt u tevens de vereiste hoeveelheid en samenstelling van het beton en de vereiste zandvulling per masthoogte bevestigen?	De bij het bestek als bijlage toegevoegd productspecifieke plaatsingsinstructie voor ZIPpole is leidend bij tegenstrijdigheden.
42	Bodemonderzoek en CROW 400	In deel 2.1 is vermeld dat voor het provinciale eigen net een quickscan beschikbaar is, terwijl voor netbeheerderlocaties onderzoek noodzakelijk is. Wilt u de beschikbare quickscan inclusief locaties en geldigheidsgegevens verstrekken? Welke onderzoeken en maatregelen zijn inbegrepen in post 301030 en hoe worden aanvullende maatregelen, wachttijd en niet voorziene verontreinigingen verrekend?	De provincie heeft geen quickscan beschikbaar voor het aansluiten van de verlichting op het netwerk. In veel gevallen zal de informatie voorhanden zijn bij de provincie. De post 301030 omvat de werkzaamheden welke vanuit de CROW 400 uitgevoerd dienen te worden. Indien er overgegaan dient te worden door een bodemonderzoek op locatie wordt dit middels een prijsopgave en deelopdracht uitgevoerd. Dit valt dus niet onder post 301030.
43	Revisie- en mutatietermijnen	De contractstukken noemen verschillende termijnen voor LMS-mutaties, revisiebescheiden, conceptrevisie, definitieve revisie en verwerking van restpunten. Wilt u per gegevensstroom één eenduidige indienings- en acceptatietermijn vastleggen en aangeven binnen welke termijn de directie stukken beoordeelt waarvan oplevering of betaling afhankelijk is?	Bij deelopdrachten wordt er per deelopdracht oplevertermijnen afgesproken voor alle daarbij behorende onderdelen. Voor mutaties in het areaal welke veroorzaakt worden door onderhoudswerkzaamheden dienen deze binnen 1 werkdag verwerkt te zijn in het LMS.
44	Documentenlijst en rangorde	Wilt u een volledige en eenduidige documentenlijst publiceren met per document de titel, datum, versie en contractuele status? Wilt u tevens de rangorde bij tegenstrijdigheden bevestigen en de in het Handboek OVL genoemde bijlagen en voorbeeldrevisie verstrekken voor zover deze nog niet bij de aanbestedingsstukken zijn gevoegd?	De Aanbestedende dienst publiceert geen aanvullende documentenlijst of rangorde. Bijlage 1: Masten- en armaturenhandboek uit het Handboek OVL is in de bijlage bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd.

45	Werkbare uren	De overeenkomst gaat in 2027, terwijl de verstrekte WBU-tabel betrekking heeft op 2026. Welke WBU-tabel geldt bij contractaanvang en hoe worden latere beperkingen verwerkt in planning en verrekening? Wilt u tevens de tegenstrijdigheid verduidelijken tussen de normale werktijd tot 18.00 uur en de bepaling waarin werkzaamheden na 17.00 uur als buiten normale werkuren worden behandeld?	Ieder jaar wordt er een nieuwe WBU vastgesteld en wordt er in gezamenlijk overleg bekeken wat deze betekent voor de verplichtingen van dit contract. Onder normale werktijd wordt verstaan het gestelde in deel 3 bepaling 01.26.01 lid 01.
46	Spoedprocedure verkeersmaatregelen	Artikel 62.13.03 verlangt tijdige indiening en acceptatie van een verkeersplan, terwijl voor categorie A-, B- en C-storingen korte respons- en hersteltermijnen gelden. Welke versnelde procedure geldt wanneer voor deze storingen verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn? Welke standaardplannen kunnen vooraf worden goedgekeurd en welke beslistermijn hanteert de directie?	Voor meldingen van categorie A- en B geldt dat deze binnen de gestelde termijn opgelost dienen te worden. Uit ervaring blijkt dat dit in regel kaststoringen zijn waarbij een deel of de gehele verlichting is uitgevallen. Voor de meldingen categorie C is hier een splitsing gemaakt tussen het indienen van het verkeersplan en vanaf goedkeuring verkeersplan.
47	Verrekening verkeersmaatregel en verkeersplannen	Kunt u verduidelijken welke verkeersmaatregelen en verkeersplankosten in onderhouds- en storingsposten, conform de juiste figuren uit de CROW 96A/B, moeten zijn inbegrepen, en volgens welke beslissingsboom uit de CROW 96A/B u deze heeft bepaald, en welke afzonderlijk worden verrekend? Wilt u daarbij aangeven wanneer post 651010 en wanneer post 891010 wordt toegepast, of deze posten cumulatief mogen worden verrekend en hoe aanvullende maatregelen zoals verkeersregelaars of extra afzettingen worden verrekend wanneer deze aantoonbaar noodzakelijk zijn?	In de onderhouds- en storingsposten behoeven geen verkeersmaatregelen of verkeersplan te zijn opgenomen. Deze worden separaat verrekend. Post 651010 is bedoeld voor het opstellen van een verkeersplan. Post 891010 is aangepast. Het opstellen van een verkeersplan valt niet onder deze post, maar kan opgevoerd worden middels post 651010.
48	Verrekening kabelstoringen	Kunt u aangeven welke posten cumulatief van toepassing zijn bij het volledig lokaliseren en herstellen van een kabelstoring, inclusief meetwagen, arbeid binnen en buiten normale uren, graafwerk, lasgat, kabel, moffen, materialen, materieel, straatwerk en verkeersmaatregelen? Wilt u daarbij de afbakening tussen de posten 430010, 830010, 812010 en 812020 verduidelijken en bevestigen of de verwijzing vanuit post 430010 uitsluitend naar 812010 en 812020 juist en volledig is?	Vanuit de post 430010 kan het nodig zijn om gebruik te maken van een meetwagen, post 830010, om de locatie van de kabelstoring te traceren. Het herstellen van de storing wordt verrekent op de posten zoals genoemd in het antwoord op vraag 103.
49	Afbakening post 410020	Post 410020 omvat het herstellen van bovengrondse storingen. Artikel 34.42.02 bepaalt voor bepaalde onderdelen dat uitsluitend de materiaalprijs afzonderlijk wordt verrekend en montage onderdeel is van het storingsherstel. Welke arbeid, materieelinzet en bijkomende werkzaamheden moeten in de prijs per eenheid van post 410020 zijn inbegrepen en in welke gevallen mogen de posten 811010, 811020, 821010 en 821020 aanvullend worden toegepast?	Post 410020 is bedoeld voor de administratieve afhandeling van een storing, het bepalen op locaties van het defect en het verhelpen van kleine gebreken, bijvoorbeeld defecte zekering of lichtbron. Als voorbeeld: voor het uitwisselen van een defect armatuur kunnen de posten gebruikt worden voor het vervangen en leveren van het armatuur. Het is niet de bedoeling om hiervoor de posten 811010, 811020, 821010 en 821020 te gebruiken.
50	Herhaalstoringen	Een herhaalstoring wordt omschreven als een storing die binnen één maand opnieuw optreedt aan hetzelfde object en wordt niet afzonderlijk verrekend. Wordt een storing aan hetzelfde object met een aantoonbaar andere technische oorzaak als nieuwe storing verrekend? Wilt u tevens verduidelijken hoe tijdelijke en definitieve herstelmaatregelen en de termijn van één maand worden geregistreerd en beoordeeld?	Zie antwoord vraag 5. Het antwoord op de laatste vraag uit uw vraag is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
51	Mandaat zelf geconstateerde gebreken	Artikel 34.42.07 geeft de opdrachtnemer mandaat om bepaalde zelf geconstateerde gebreken direct te herstellen, tenzij de materiaalkosten hoger zijn dan € 500. Artikel 34.43.02 verlangt daarentegen overleg met de toezichthouder. Welke bepaling is leidend, heeft de grens van € 500 uitsluitend betrekking op materiaal en wanneer is voorafgaande toestemming noodzakelijk?	Het gestelde in 34.02.07 heeft vooral betrekking op de materiaalkosten, aangezien het voordeliger is om het herstel in dezelfde werk op te lossen. Het gestelde in 34.43.02 dient er voor te zorgen dat de opdrachtnemer niet onbeperkt defecten blijft melden. Om het duidelijk te stellen geldt artikel 34.02.07 vooral als toezichthouder en directie niet bereikbaar zijn, m.a.w. voor ieder geconstateerd defect dient contract opgenomen te worden met provincie.
52	LMS-functionaliteit en accounts	Welke functies voor import, export, rapportage en eventuele gegevensuitwisseling stelt u binnen LMS beschikbaar? Kunnen naast de twee verstrekte accounts aanvullende persoonsgebonden accounts worden verkregen en welke procedure en termijnen gelden wanneer LMS niet beschikbaar is, mede in relatie tot de verplichting om mutaties binnen 24 uur te verwerken?	Er zijn import, export en rapportagemogelijkheden binnen het LMS beschikbaar. Het is bij opdrachtgever niet bekend welke exact. Indien het LMS niet beschikbaar is i.v.m. planmatig onderhoud dan wordt dit kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer en heeft dit geen gevolgen voor het niet behalen van de gestelde termijn. Hierover wordt onderling afspraken gemaakt indien dit van toepassing is. Indien LMS niet beschikbaar is i.v.m. een storing geldt ditzelfde.
53	Maximale waarde raamovereenkomst	De maximale waarde van de raamovereenkomst bedraagt € 9.000.000. Hoe worden lopende deelopdrachten, nog niet afgerekende werkzaamheden en een eventuele overbruggingsperiode behandeld wanneer dit bedrag wordt bereikt? Is € 9.000.000 een absoluut plafond en op welke wijze worden opdrachtnemer en opdrachtgever gedurende de looptijd geïnformeerd over de resterende contractwaarde?	De maximale contractwaarde van € 9.000.000 betreft het plafond van de raamovereenkomst. Wanneer deze maximale contractwaarde wordt bereikt, wordt het lopende contractjaar nog afgerond. Opdrachtgever verstrekt gedurende de looptijd niet periodiek of actief informatie over de resterende contractwaarde.
54	Deelopdrachten met meer dan vijf objecten	Hoofdstuk 2 is aangeduid als 'Incidentele werkzaamheden (N ≤ 5)', terwijl ook gebundelde vervangingsopdrachten kunnen worden verstrekt. Zijn de in hoofdstuk 2 opgenomen prijzen per eenheid onverkort van toepassing op deelopdrachten met meer dan vijf objecten? Indien de posten uitsluitend voor N ≤ 5 zijn bedoeld, wilt u dan afzonderlijke resultaatsverplichtingen en fictieve hoeveelheden voor seriematige opdrachten opnemen?	De in hoofdstuk 2 opgenomen prijzen gelden ook voor deelopdrachten met meer dan vijf objecten.
55	Flora- en faunagrens	Hoe moet worden gehandeld wanneer bestaande OVL-objecten zich buiten de toegestane werkzone van twee meter vanaf de kant van de asfaltverharding bevinden of wanneer de hoogwerker buiten deze zone moet worden opgesteld? Wie verzorgt de ecologische beoordeling of vrijgave en via welke posten worden eventueel noodzakelijke aanvullende maatregelen verrekend?	Indien van toepassing dient dit vooraf te worden afgestemd met toezichthouder of directie. De ecologische beoordeling en de eventuele noodzakelijke maatregelen komen ook in dit gesprek aan de orde.
56	Voedingskast postcombinatie	Post 721010 omvat de levering van een voedingskast inclusief betonplaat, RVS-buitenkast en verdeelinrichting. Post 311010 omvat het aanbrengen van de schakel- en verdeelinrichting en vermeldt eveneens een betonplaat en RVS-fundatie. Wilt u de afbakening tussen beide posten verduidelijken en aangeven welke posten cumulatief worden toegepast voor een volledig werkende voedingskast, inclusief fundatie, plaatsing, aansluitingen, aarding, metingen, keuring en inbedrijfstelling?	Post 721010 omvat de levering van de genoemde materialen. Post 311010 omvat de werkzaamheden welke nodig zijn om de voedingskast etc. te plaatsen en bedrijfsklaar op te leveren. Aanbrengen aarding en NEN1010 keuring worden op andere besteksposten verrekent.

57	Verrekening BPKV-maatregelen	De uitvoering van de aangeboden maatregelen uit G2.1 en G2.2 wordt contractueel verplicht en is gekoppeld aan sancties, terwijl niet is aangegeven in welke besteksposten de kosten van deze maatregelen moeten worden opgenomen. Kunt u aangeven in welke resultaatsverplichtingen de kosten van de aangeboden BPKV-maatregelen moeten worden verwerkt en hoe aanvullende uitvoeringsmaatregelen worden verrekend wanneer deze niet aan een bestaande bestekspost zijn toe te rekenen?	Naar onze inziens wordt er in G2.1 en G2.2 geen zaken gevraagd welke extra kosten met zich mee brengen, maar er wordt wel gezocht naar meerwaarde die de opdrachtnemer kan bieden. Deze meerwaarde kan invloed hebben op uiteindelijk de gunning. Hiervoor wordt er verwacht dat de beloofde zaken worden uitgevoerd in het werk en indien de opdrachtnemer zijn beloftes uit PvA niet nakomt kan er een sanctie worden opgelegd. Er worden geen besteksposten voor toegevoegd.
58	CAO-sanctieverwijzing	Paragraaf 5.3 van de inschrijvingsleidraad verwijst voor de sanctie wegens niet-naleving van loonverplichtingen naar artikel 01.02.05 lid 03. Dit artikel heeft betrekking op het niet voldoen aan het plan van aanpak. Wilt u de verwijzing corrigeren en de toepasselijke sanctiebepaling, grondslag en hoogte voor niet-naleving van de loonverplichtingen eenduidig vastleggen?	Het artikel voor niet-naleving van de loonverplichtingen, waarin de inschrijfleidraad wordt verwezen is toegevoegd in de nota als artikel 01.02.05 lid 04.
59	Vormvereisten plannen van aanpak	De plannen van aanpak G2.1 en G2.2 mogen ieder maximaal twee A4-pagina's omvatten. Mogen de plannen daarnaast worden voorzien van een voorblad, inhoudsopgave en/of leeswijzer die niet meetellen binnen het maximum van twee pagina's? Indien dit is toegestaan, welke onderdelen en hoeveel aanvullende pagina's zijn toegestaan?	Het is toegestaan een voorblad, inhoudsopgave en/of leeswijzer op te nemen in de uitwerking. Deze tellen niet mee voor het maximum van twee (2) A4, mits hierin geen inhoudelijke informatie ten behoeve van de beoordeling wordt opgenomen. Het voorblad, de inhoudsopgave en/of leeswijzer mogen gezamenlijk maximaal twee (2) A4 per uitwerking omvatten.
60	§4.3.2, §4.4.5 van de inschrijvingsleidraad en Bijlage A/N	Bijlage A noemt naast het Plan van aanpak G2.1 en G2.2 ook Bijlage N, het inschrijfformulier CO2-Prestatieladder. §4.4.5 behandelt G2.3 als afzonderlijk kwaliteitscriterium. Kan Opdrachtgever bevestigen dat G2.3 geen afzonderlijk kwalitatief plan vereist en dat voor G2.3 bij inschrijving uitsluitend het volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende formulier van Bijlage N hoeft te worden ingediend, naast eventuele gegevens die TenderNed specifiek verlangt?	G2.3 Co2 prestatieladder betreft inderdaad een afzonderlijk gunningscriterium. Voor dit gunningscriterium hoeft geen afzonderlijk kwalitatief plan te worden ingediend. Het volstaat om bij inschrijving een volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Bijlage N in te dienen, naast eventuele gegevens die specifiek via TenderNed worden verlangd.
61	§4.4.5 G2.3 en Bijlage N van de inschrijvingsleidraad	Bijlage N bevat voor Handboek 3.1 onder meer de keuze "Niveau 4 of 5", terwijl de waarderingstabel in §4.4.5 vermeldt dat Handboek 3.1 Niveau 5 overeenkomt met € 1.250.000 fictieve korting en Niveau 1 t/m 3 met € 0,00. De waardering van Niveau 4 is daarmee niet eenduidig. Kan Opdrachtgever aangeven welke fictieve korting geldt voor Handboek 3.1 Niveau 4 en Bijlage N en/of de waarderingstabel hierop aanpassen?	De Aanbestedende Dienst bevestigt dat voor zowel Handboek 3.1 Niveau 4 als Niveau 5 een fictieve korting van € 1.250.000,00 geldt. De betreffende regel in de waarderingstabel van §4.4.5 wordt gelezen als: "Handboek 3.1 Niveau 4 of 5 / Handboek 4.0 Trede 2 / € 1.250.000,00." Bijlage N blijft ongewijzigd.
62	§4.4.5 G2.3 CO2-Prestatieladder van de inschrijvingsleidraad	§4.4.5 vermeldt enerzijds dat het aangeboden CO2-ambitieniveau binnen 12 maanden na ingang van de RAW-Raamovereenkomst moet worden aangetoond en anderzijds bij certificaatbewijs "binnen één jaar na opdrachtverlening". Gezien het verschil tussen opdrachtverlening en ingangsdatum verzoekt Gegadigde te bevestigen vanaf welk moment de termijn van 12 maanden exact aanvangt.	De termijn van twaalf maanden vangt aan op de ingangsdatum van de RAW-Raamovereenkomst. De passage 'binnen één jaar na opdrachtverlening' dient in dit kader te worden gelezen als 'binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de RAW-Raamovereenkomst'. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 februari 2027.
63	§4.3.3 Gestanddoening en §3.3 van de inschrijvingsleidraad	§4.3.3 bepaalt dat de inschrijving gedurende 80 dagen na de dag van opening gestand moet worden gedaan. Uitgaande van opening op 30 oktober 2026 loopt deze termijn tot medio januari 2027, terwijl definitieve gunning/opdrachtverlening op 1 februari 2027 staat gepland. Kan Opdrachtgever bevestigen dat de inschrijving tot en met de geplande definitieve gunning geldig moet blijven en, zo ja, de gestanddoeningstermijn daarop aanpassen?	De beoogde startdatum van de overeenkomst is 1 februari 2027. De definitieve opdrachtverlening zal zo snel mogelijk na het aflopen van de bezwaartermijn (11 januari 2027, 23.59 uur) worden verzonden naar de gegunde inschrijver. De gestanddoeningstermijn wordt aangepast naar 90 dagen.
64	§2.2 en §2.6 van de inschrijvingsleidraad	In §2.2 behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om in de RAW-Raamovereenkomst opgenomen werkzaamheden buiten de overeenkomst om door andere aannemers te laten uitvoeren indien deze beter in een ander werk kunnen worden meegenomen. Kan Opdrachtgever verduidelijken op basis van welke objectieve criteria hiervan gebruik wordt gemaakt en bevestigen dat hiermee geen werkzaamheden buiten de raamovereenkomst worden geplaatst op een wijze die de geraamde omvang en economische balans van de opdracht wezenlijk aantast?	Werkzaamheden vallend onder deze raamovereenkomst welke door derden uitgevoerd kunnen worden vallen o.a. binnen civiele projecten of groot onderhoudswerken aan wegen of kunstwerken. Hierbij wordt dan gekozen om dit onderdeel te laten zijn voor deze werken.
65	§2.6 van de inschrijvingsleidraad, geraamde/maximale opdrachtwaarde	§2.6 noemt een geraamde opdrachtwaarde van € 6.000.000 en een maximale opdrachtwaarde van € 9.000.000 over de gehele looptijd inclusief verlengingsopties. Kan Opdrachtgever aangeven of er een minimale afname- of omzetgarantie geldt? Indien geen minimale afname geldt, kan Opdrachtgever bevestigen dat Opdrachtnemer geen aanspraak kan maken op enig minimumvolume of minimumomzet?	Er geldt geen minimale afname- of omzetgarantie. De in de aanbestedingsstukken opgenomen hoeveelheden zijn fictieve hoeveelheden waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Opdrachtnemer kan derhalve geen aanspraak maken op een minimumvolume of een minimumomzet.
66	§4.4.5 G2.3 CO2-Prestatieladder van de inschrijvingsleidraad	In §4.4.5 is bepaald dat bij niet of niet tijdig aantonen van het aangeboden CO2-ambitieniveau per ontbrekende trede een sanctie van 2% van de geraamde opdrachtwaarde wordt opgelegd. Kan Opdrachtgever bevestigen dat hiervoor de in §2.6 genoemde geraamde opdrachtwaarde van € 6.000.000 over de gehele looptijd inclusief opties als grondslag wordt gebruikt en niet de maximale opdrachtwaarde van € 9.000.000?	De sancties zijn aangepast in de nota van inlichtingen (bijlage NV101-DO1-31016263), zie hiervoor artikel 01 02 05 Kortingen, lid 03, 04 en 05.
67	§2.3 en §5.1 / UAV 2012 §5 van de inschrijvingsleidraad	In §2.3 is bepaald dat de RAW-Raamovereenkomst wordt uitgevoerd volgens de RAW-systematiek op basis van de UAV 2012 (versie 2025), voor zover daarvan niet wordt afgeweken. §5.1 bepaalt onder meer dat de Aanbestedende dienst "op geen enkele wijze aansprakelijk" is voor de gevolgen van onduidelijkheden, onvolkomenheden, tegenstrijdigheden en/of disproportionaliteit in de aanbestedingsdocumenten. Gegadigde begrijpt de verplichting om kenbare onduidelijkheden en tegenstrijdigheden vóór inschrijving tijdig te melden. Kan Opdrachtgever bevestigen dat §5.1 uitsluitend deze aanbestedingsrechtelijke meld-/waarschuwingplicht betreft en geen wijziging beoogt van de contractuele verantwoordelijkheids- en risicoverdeling uit de UAV 2012, waaronder §5? Indien dit niet kan worden bevestigd, kan Opdrachtgever dan limitatief aangeven van welke UAV-bepalingen wordt afgeweken en welke risico's daardoor bij Opdrachtnemer worden gelegd?	Opdrachtgever bevestigt dat §5.1 van de Inschrijvingsleidraad ziet op de aanbestedingsprocedure en in het bijzonder op de van inschrijvers verlangde proactieve houding ten aanzien van de aanbestedingsprocedure. Met §5.1 wordt niet beoogd de contractuele verantwoordelijkheids- en risicoverdeling uit de UAV 2012 (versie 2025) als zodanig te wijzigen. §5.1 vormt derhalve op zichzelf geen afwijking van §5 UAV 2012.

68	§2.3, §3.3 en §4.5.4 van de inschrijvingsleidraad	In §2.3 is de gewenste startdatum 1 februari 2027. In §3.3 staat de definitieve gunning/opdrachtverlening eveneens gepland op 1 februari 2027. §4.5.4 noemt daarentegen 1 november 2026 als beoogde ingangsdatum van de RAW-Raamovereenkomst. Kan Opdrachtgever bevestigen dat 1 november 2026 een kennelijke verschrijving is en dat de beoogde ingangsdatum 1 februari 2027 is?	De gewenste startdatum voor de nieuwe overeenkomst is inderdaad 1 februari 2027.
69	§4.3.1 lid 7 en §4.3.2 ad 13 van de inschrijvingsleidraad	§4.3.1 lid 7 bepaalt dat de inschrijver die voor gunning in aanmerking komt op verzoek binnen twee dagen een onderbouwde aannemingsbegroting in Excel en pdf moet overleggen. §4.3.2 ad 13 verlangt bij inschrijving een inschrijvingsstaat conform bijlage I. Kan Opdrachtgever aangeven wat de verschillen zijn tussen de onderbouwde aannemingsbegroting in de inschrijfstaat, of volstaat alleen de inschrijfstaat?	Bij inschrijving volstaat het indienen van de inschrijvingsstaat. De onderbouwde aannemingsbegroting betreft een nadere onderbouwing van de besteksposten en hoeft niet bij inschrijving te worden ingediend. Deze dient uitsluitend op verzoek van de Aanbestedende dienst te worden aangeleverd.
70	§4.3.2 van de inschrijvingsleidraad wijze van indiening	In §4.3.2 worden de aan te leveren stukken genummerd. Onder "Specifieke eisen per aan te leveren stuk" wordt voor de vormvereisten van de kwalitatieve aanbestedingsdocumenten verwezen naar "Ad 8", terwijl onderdeel 8 de machtiging tekenbevoegdheid betreft en onderdeel 9 het Plan van aanpak (kwalitatief deel). Kan Opdrachtgever bevestigen dat "Ad 8" hier een kennelijke verschrijving is en "Ad 9" moet zijn?	Aanbestedende dienst bevestigt dat dit Ad 9 moet zijn.
71	§3.3, §4.2 en §5.1 van de inschrijvingsleidraad	De planning bevat één schriftelijke vragenronde met als uiterste datum 5 oktober 2026, waarna de Nota van Inlichtingen op 12 oktober 2026 wordt gepubliceerd. Mede gelet op §5.1, waarin van inschrijvers wordt verlangd onduidelijkheden, onvolkomenheden, tegenstrijdigheden en disproportionaliteiten tijdig te melden, verzoekt Gegadigde na publicatie van de eerste Nota van Inlichtingen een tweede schriftelijke vragenronde open te stellen. Kan Opdrachtgever hiermee instemmen, zodat ook vragen naar aanleiding van antwoorden en eventuele wijzigingen uit de eerste Nota van Inlichtingen kunnen worden gesteld?	Nee, de Aanbestedende dienst zal geen tweede Nota van Inlichtingen publiceren. De in de aanbestedingsplanning opgenomen termijnen blijven ongewijzigd.
72	§3.3 en §4.4.5 van de inschrijvingsleidraad	De uiterste indieningsdatum is 30 oktober 2026 om 12.00 uur. De inschrijving bevat onder meer twee kwalitatieve plannen voor G2.1 en G2.2, ieder van maximaal twee A4, naast de overige indieningsvereisten. Om voldoende tijd te hebben om de Nota van Inlichtingen van 12 oktober 2026 zorgvuldig te verwerken en de kwalitatieve documenten SMART en integraal uit te werken, verzoekt Gegadigde de uiterste indieningsdatum met twee weken te verschuiven naar 13 november 2026 om 12.00 uur. Kan Opdrachtgever hiermee instemmen en de daaropvolgende planning overeenkomstig aanpassen?	De Aanbestedende dienst stemt niet in met het verzoek om de uiterste indieningsdatum te verschuiven. De in de aanbestedingsplanning opgenomen termijnen blijven ongewijzigd.
73	§3.3 en §4.4.3 van de inschrijvingsleidraad	In §3.3 is omstreeks 30 november 2026 de bekendmaking van de tussentijdse uitslag voorzien. In §4.4.3 staat dat het proces-verbaal van aanbesteding aan de deelnemers wordt verzonden en daarin namen, inschrijfsommen, kwaliteitsscores per criterium en ranking worden opgenomen. Kan Opdrachtgever bevestigen dat dit proces-verbaal omstreeks 30 november 2026 aan alle inschrijvers wordt toegezonden?	Het tussentijdse resultaat wordt inderdaad omstreeks 30 november 2026 naar alle inschrijvers verzonden.
74	§3.3 Inschrijvingsleidraad Aanbestedingsplanning / §4.5.2	Volgens de planning wordt de gunningsbeslissing op 18 december 2026 bekendgemaakt en loopt de opschortende termijn tot en met 11 januari 2027. De definitieve gunning/opdrachtverlening staat gepland op 1 februari 2027. Kan Opdrachtgever toelichten waarom tussen het einde van de opschortende termijn en de definitieve gunning circa drie weken zijn opgenomen en bevestigen of inschrijvers in deze periode nog aan hun inschrijving gebonden zijn?	De beoogde startdatum van de overeenkomst is 1 februari 2027. De definitieve opdrachtverlening zal zo snel mogelijk na het aflopen van de bezwaartermijn (11 januari 2027, 23.59 uur) worden verzonden naar de gegunde inschrijver.
75	§2.2 inschrijvingsleidraad korte omschrijving opdracht	In §2.2 is een hyperlink opgenomen naar de areaalkaart in ArcGIS Online. Bij het openen van deze link wordt om inloggegevens gevraagd. Kan Opdrachtgever de benodigde toegang beschikbaar stellen, dan wel een voor alle inschrijvers vrij toegankelijke kaart of export van het areaal publiceren?	Zie het gegeven antwoord op vraag 3.
76	Bijlage I Handboek OVL Systeem	In bijlage I Handboek OVL systeem wordt verwezen naar een bijlage "Masten- en armaturenhandboek". Deze bijlage zit niet bij de aanbestedingsdocumenten. Kan de opdrachtgever deze bijlage "Masten- en armaturenhandboek" ook verstrekken?	De bijlage I "Handboek OVL systemen, bijlage Masten- en armaturenhandboek" is bijgevoegd als bijlage bij deze NvL.
77	uitstel aanbesteding	Gezien de hoeveelheid vragen en onduidelijkheden in de verstrekte documenten, willen wij u verzoeken om een 2e NvL in te laten zodat er aanvullende en verdiepende vragen kunnen worden gesteld m.b.t. de tender ook verzoeken wij u om de inschrijving met ten minste 2 weken op te schorten zodat iedereen voldoende tijd heeft om de eerste NvL te bestuderen, te verwerken en de aanvulling mee te nemen in de door u gevraagde plannen	De Aanbestedende Dienst zal geen tweede Nota van Inlichtingen publiceren en de inschrijftermijn wordt niet verschoven. De in de aanbestedingsplanning opgenomen termijnen blijven ongewijzigd.
78	Gunningscriteria G2.1 en G2.2	Dienen de Gunningscriteria G2.1 en G2.2 in 2 losse documenten of als 1 document te worden ingediend?	Het staat de inschrijver vrij om G2.1 en G2.2 in één gezamenlijk document dan wel in twee afzonderlijke documenten in te dienen.
79	Gunningscriteria G2.1 en G2.2	De uitwerking van Gunningscriteria G2.1 en G2.2 mag beide uit maximaal twee (2) A4 bestaan. Mogen deze worden voorzien van een voorblad en inhoudsopgave?	Het is toegestaan een voorblad, inhoudsopgave en/of leeswijzer op te nemen in de uitwerking. Deze tellen niet mee voor het maximum van twee (2) A4, mits hierin geen inhoudelijke informatie ten behoeve van de beoordeling wordt opgenomen. Het voorblad, de inhoudsopgave en/of leeswijzer mogen gezamenlijk maximaal twee (2) A4 per uitwerking omvatten.
80	26 Corrigeren stand lichtmast.	Bij deze posten ontbreekt de toeslag voor lichtmast met betonnen mastfundering, wij verzoeken u deze toe te voegen.	Bestekspost 261060 wordt toegevoegd.
81	Plaatsing ZIPpole HE v14	Volume van de beton: Min 0.2m³ voor palen met lichtpunthoogte < 12m Min 0.3m³ voor palen met lichtpunthoogte = 12m Meer beton mag gebruikt worden o.w.v. stabiliteit. U geeft aan dat meer beton gebruikt mag worden. P welke wijze worden de meerkosten hiervoor berekend.	Zie antwoord vraag 41 en het uitgangspunt moet zijn dat er niet meer beton gebruikt hoeft te worden, anders dan de voorschriften voorschrijven.

82	451010 Ter beschikking stellen opslagruimte	Kunt u bevestigen dat deze bestekspost gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst zal worden afgeroepen?	Deze post komt te vervallen.
83	34 17 04 Mastadapter	Indien een mast-adapter vereist is om het armatuur passend te maken voor de mast, worden de kosten hiervan geacht te zijn opgenomen in de betreffende bestekposten. Materialen worden door de provincie voorgeschreven, partijen hebben hierop geen invloed en hierdoor geen rekening houden met eventuele meerkosten. Wij verzoeken u deze bepaling te herzien.	Artikel 34.17.04 lid 04 wordt als volgt gewijzigd: "Indien een mast-adapter vereist is om het armatuur passend te maken voor de mast, worden de kosten hiervan voor de benodigde mast-adapter verrekende op de stelpost van de desbetreffende deelopdracht."
84	Complexe kabelstoringen	Wat verstaat u onder complexe kabelstoringen?	Een complexe kabelstoring kan o.a. zijn een storing waarbij op meerdere locaties in de kabel een probleem voordoen.
85	Regeluiere meldingen	Wat verstaat de provincie onder een "reguliere melding"? Gaat het alleen om categorie C, of ook om categorie B (herstel binnen 1 dag)? Waarom vallen kabelstoringen en schades onder "regulier", terwijl art. 01.13.08 "bijzondere kabelstoring eigen net" in categorie C plaatst?	Een reguliere melding betreft een melding vallend onder de categorie en hiermee valt dab beide soorten kabelstoring onder regulier en categorie C.
86	Categorie C, niet urgente melding.	G2.2 vraag 1 spreekt van oplossen "binnen 10 kalenderdagen na melding". Art. 01.13.08 noemt voor categorie C: binnen 2 dagen een verkeersplan indienen en na goedkeuring binnen 10 werkdagen herstellen. Welke termijn is leidend? Gaat de termijn in bij de melding of bij de goedkeuring van het verkeersplan door de Directie? Wij verzoeken u dit toe te lichten en hierin aan te geven met welke termijnen in de beantwoording van G2.2 rekening gehouden dient te worden. Hierbij tevens aangeven of het werkdagen of kalenderdagen betreft.	De in het bestek opgenomen termijnen zijn leidend. Voor reguliere storingen, kabelstoringen en schades geldt dat binnen twee dagen een verkeersplan dient te worden ingediend, waarna het herstel binnen 10 werkdagen na goedkeuring van het verkeersplan dient te zijn gerealiseerd. De in G2.2 genoemde termijn van 10 kalenderdagen is derhalve niet van toepassing.
87	Bijlagen bij - Inschrijvingsleidraad DO OVL 2026 - Bijlage A	Opmerking: In bijlage A Checklist overzicht in te dienen documenten (van Bijlagen bij - Inschrijvingsleidraad DO OVL 2026) staat onder de Inhoud kwantitatief deel - tab 13 Inschrijvingsstaat als bijlage I. Bij de aanbesteding stukken ie er een andere Bijlage I - Bijlage I Handboek OVLsysteem V1.6 2023-05-01a. 2 maal Bijlage I, dit roep (misschien) verwarring op.	Dank voor uw opmerking. De gehanteerde bijlagennummering blijft echter ongewijzigd.
88	Ontbreken bestekpost kabelberekening - bepaling 26 05 09	In bepaling 26 05 09 staat de kabelberekening beschreven. Hiervoor is geen bestekpost in het bestek opgenomen? In welke bestekpost dienen wij deze kosten op te nemen?	Indien nodig worden kabelberekeningen aangeleverd door opdrachtgever. Paragraaf 26.05.09 komt te vervallen.
89	Ontbreken bestekpost leveren en aanbrengen kabelzegels	In bepaling 26 02 04 staat onder lid 01: Kabelzegels aanbrengen volgens bijlage: I "Handboek Openbare Verlichtingssystemen" van de Provincie Overijssel. In het bestek ontbreekt een bestekpost voor kabelzegels! (bijlage I - ontbreekt ook)	Bestekspost voor leveren van kabelzegels wordt toegevoegd. Het aanbrengen van kabelzegels wordt toegevoegd aan de besteksposten voor het aanbrengen van grondkabels.
90	Bepaling 01 23 09 - verwerking in LMS binnen 24 uur	In bepaling 01 23 09 staat onder lid 02: De aannemer dient zorg te dragen dat alle data, nodig voor een goed onderhoud en beheer van de OVL, binnen 24 uur na de actie in het veld, actueel en aanwezig is. Alle aanpassingen aan de OV dienen door aannemer te worden aangeleverd via LMS. Binnen 24 uur. Dit is na vrijdagmiddag actie in het veld niet te realiseren. Bedoeld u hier 1 Normale werkdag, conform bepaling 01 26 01 lid 01?	U kunt de genoemde 24 uur vertalen in één werkdag conform artikel 01.26.01 lid 01.
91	Bepaling 01 23 11 Melden van storingen lid 04	Opmerking: Bepaling 01 23 11 Lid 04 - De aannemer constateert zelf een te verhelpen storing of schades en repareert deze (zie 34.42.06). Bepaling 34 42 06 bestaat niet in dit bestek deel 3!	Het betreft hier de verwijziging naar artikel 34.42.02 uit deel 3 van het bestek.
92	Bestekpost 891010 - betreft het opstellen deelopdracht met verkeersplan	Kun u bevestigen dat het hier om het opstellen van de deelopdracht gaat en dat het verkeersplan via de daarvoor bestemde bestekpost 651010 - opstellen verkeersplan per deelopdracht - wordt afgerekend?	Nee, zie antwoord vraag 47.
93	Bestekpost 830010 - inzetten meetwagen - Inhuren meetwagen	In bestekpost 830010 staat ook het herstellen van de (kabel)storing. Het herstel van de kabelstoring is niet in te schatten, en niet door onze af te prijzen in deze bestekpost. Kunt u het herstel van deze kabelstoringen via de bestekposten 3 laten verlopen?	Bestekspost 830010 is niet voor het herstellen van een kabelstoring, maar voor de inzet van een meetwagen.
94	Bestekpost 723 - Aansluitkastje	Bestekpost 723 - bijlage I Handboek OVL systemen, deze bijlage ontbreekt!	Bijlage I Handboek OVL is in de zipmap van het bestek toegevoegd. Voor de volledigheid is deze bijlage ook bij de NVI bijgevoegd.
95	Bestekpost 722050 Leveren beschermband	In de bestekpost 722050 staat de arbeid: Afschermband aanbrengen boven aan te brengen grondkabel. Deze arbeid is ook reeds opgenomen in de bestekpost 303050 Graven en aanvullen sleuf, voor 8.000 meter! Is dit een dubbeling?	De bestekspost 722050 is de levering. Het aanbrengen van de afschermband is opgenomen in bestekspost 303050. De hoeveelheid voor leveren en aanbrengen verschilt, aangezien bestekspost 303050 ook gebruikt wordt voor bestaande sleuven waarbij het aanwezige afschermband wordt hergebruikt.
96	711010 - Leveren LED module lichtwegwijzer	Bestekpost 711010 verwijst naar Hankboek type S1. Deze bijlage is niet te vinden tussen de aanbestedingsdocumenten of in het handboek. Kun u deze bijlage aanleveren?	Zie antwoord vraag 76.

97	Bestekpost 71 - Armaturen	In de omschrijving van de bestekposten 710010 t/m 710030 staan de armaturen type Goedwerklucht, type IN-SV-01. De bijlage met armaturen in het Handboek ontbreekt?	Zie antwoord vraag 76.
98	Bestekpost701110 t/m 701130 - Aluminium lichtmasten	Dien de aluminium lichtmasten aan een botsveiligheidsklasse te voldoen? Kun u dit vermelden in de lichtmast omschrijving?	Aluminium lichtmasten dienen te voldoen aan een botsveiligheidsklasse, zie hiervoor het Handboek openbare verlichting.
99	Bestekposten 701040 t/m 701070 - Bijlage I Handboek OVL systemen	In deze bestekposten 701040 t/m 701070 staat een verwijzing naar het handboek - bijlage I. Deze Bijlage I - Masten- en armaturenhandboek ontbreekt!	Zie antwoord vraag 76.
100	Bestekposten 70 Leveren materiaal - Masten	Bij de bestekposten 70 Masten staat beschreven Beschermingswijze: mast voorzien van maaiveldbescherming, rubber, dikte 6 cm. Moet er geen "L "van levering in de kolom "Hoeveelheid ter inlichting" staan?	Dit maakt onderdeel van de lichtmast uit vandaar dat hier geen afzonderlijk "L" achter staat.
101	Bestekpost 501210 - inmeten coördinaten verlichtingsobject en	Kunnen wij er bij de prijs bepaling vanuit gaan, dat het alleen gaat om: het inmeten van de coördinaten van verlichtingsobjecten (bestaande OV-objecten, waarvan gegevens missen)? Een prijspgave voor de ondergrondse leidingen van de bestaande lichtpunten (waarbij gegevens missen) is ondoenlijk.	Dit is correct.
102	Bestekpost 501120 - Aanbrengen onverlichte bebording aan lichtmast	Opmerking: Deze bestekpost is inclusief het leveren bevestigingsmateriaal en beschermingsmanchet. De hoeveelheid ter inlichting is 80.00 "I". Moet dit geen "L " van levering?	In N.v.l. is I gewijzigd naar L.
103	Bestekpost 430010 - Localiseren kabelstoring in eigen net	In bestekpost 430010 staat beschreven: Het daadwerkelijk herstel wordt verrekend op bestekpost 812010 resp. 812020. Deze bestekposten zijn: Inzetten werknemers - buiten normale uren (bestekposten 812) Moet het herstel niet worden verrekend volgens de bestekposten 3: Werkzaamheden t.b.v. ondergrondse Infra?	Bestekspost 430010 wordt als volgt gewijzigd: "Het daadwerkelijk herstel wordt verrekend op bestekposten uit 3 Werkzaamheden t.b.v. ondergrondse infra. Dit herstel wordt middels een deelopdracht in opdracht gegeven. "
104	Bestekpost 311130, 311210 en 311220 - aarde van 1,5 Ohm	Indien het niet haalbaar is om een aardspreidingsweerstand van minimaal 1,5 Ohm te halen. Hoe dienen we hiermee om te gaan? Kunt u een maximaal lengte aan te brengen aardelektro opgeven? (als grens waarde)	Indien het niet haalbaar is om de gewenste aardspreidingsweerstand te komen dient de opdrachtnemer met een voorstel te komen hoe dit wel bereikt kan worden. In onderling overleg wordt nader besloten. De opdrachtnemer bepaald in overleg met de opdrachtgever wat de maximale lengte is van de aan te brengen aardelektro.
105	Bestekposten 311130 en 311130	De bestekposten 311130 en 311210 lijken op elkaar. Klopt het dat bestekpost 311120 het aansluiten van de (geslagen) aarde op de aardrail in de OVL-kast betreft? en bestekpost 311210 het slaan van de aarde (van 1 Ohm) in de bodem?	Bestekspost 311120 is niet voor de door u genoemde werkzaamheden bedoeld. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de bestekpost 311030. Bestekspost 311210 is bedoeld voor de verrekening van de onder bestekspost aangebrachte aarde gebruikte materiaal te verrekenen.
106	Bestekpost 302210 - Aansluiten ABRI op lichtmast, achter de zekering.	Deze werkzaamheden zijn inclusief het aanbrengen en aansluiten grondkabel. Kunnen wij uitgaan van het 1 meter grondkabel incl. graven per aansluiting? De meerlengte kan dan worden verrekend onder de bestekposten 30 kabelwerkzaamheden.	Uitgangspunt is tot maximaal 5 meter. Daarna verrekenen op bestekposten 30.
107	Bestekpost 301030 - Verzorgen Quick scan bodemonderzoek conform 24 05 12	Opmerking: De bepaling 24 05 12 bestaan niet in deel 3 van het bestek.	Omschrijving bestekspost aangepast naar Verzorgen Quick scan bodemonderzoek
108	275050 Transport afstand bedraagt maximale 50 km.	Bestekpost 275050 betreft het transport met een maximale afstand van 50 km. Indien het materiaal (van project locatie) over een afstand groter dan 50 km wordt vervoerd? Hoe wordt dit verrekend?	Deze bestekspost komt te vervallen. Indien dit van toepassing is tijdens de uitvoering van het contract worden er onderling afspraken gemaakt hoe dit te verrekenen.
109	Bestekpost 23 - Bepaling 01 09 05 bestaat niet	Opmerking: In de omschrijving van bestekpost 23 staat de bepaling 01 09 05 genoemd. Deze bepaling staat niet in deel 3.	Verwijzing moet zijn naar bepaling 01.31.01
110	Vragenlijst voorkennis en belangenverstrengeling	In tenderned bij eisen 3 . Verklaringen en geschiktheidseisen vraagt u onder meer het bewijsstuk Vragenlijst voorkennis en belangenverstrengeling. Deze ontbreekt bij de bijlagen en is ook niet opgenomen in BIJLAGE A Checklist overzicht in te dienen documenten. Wij verzoeken u te bevestigen dat deze niet ingediend hoeft te worden.	De vragenlijst voorkennis en belangenverstrengeling is opgenomen als Bijlage K bij de aanbestedingsdocumenten en is zowel in het pdf-bestand als in het bewerkbare Word-bestand opgenomen. Daarnaast is de vragenlijst in Bijlage A – Checklist overzicht in te dienen documenten vermeld onder Tab 10. De vragenlijst dient derhalve volledig ingevuld bij de inschrijving te worden ingediend.
111	post 211040	Levering armatuur is opgenomen in de post. Omschrijving armatuur ontbreekt. Kunt u deze toevoegen.	De levering van het armatuur behoort niet tot deze post. Alleen het aanbrengen daarvan. De levering van het armatuur wordt verrekend door een andere bestekspost.