

## PRODUCTOMSCHRIJVING

Homogene houtchips van takken en/of stammen met minimale vervuiling van naalden, bladeren, grond en stenen. Maximaal 3% as (fijne delen) en vochtgehalte tussen 30% en 55%.

## DEELTJESGROOTTE VOLGENS DE NORM P100

- 75% van de deeltjes moet groter zijn dan 16 mm en kleiner dan 100 mm
- maximaal 4% mag kleiner zijn dan 3,15 mm
- maximaal 6% mag groter zijn dan 200 mm
- alle deeltjes moeten kleiner zijn dan 350 mm



◀ **GOEDE KWALITEIT** ▶  
pasje tussen houtchips  
is ten behoeve van  
indicatie van de grootte



**SLECHTE KWALITEIT** ▲  
niet homogeen en vervuiling met naalden



**SLECHTE KWALITEIT** ▲  
te veel kleine delen en niet homogeen



**SLECHTE KWALITEIT** ▲  
vervuiling met gras en bagger

## PRODUCTIE TIPS

- Voorkom vervuiling met grond
- Voorkom groene delen in chips
- Vermijd grondcontact en rijd niet met materieel over tak- en tophout of chips
- Werk schoon en zorgvuldig tijdens het laden van tak- en tophout of chips
- Leg geen struiken met wortels en stobben bij het te chippen materiaal
- Laat tak- en tophout liefst een paar weken liggen, zodat blad en naalden indrogen
- Indien mogelijk laat de toppen met de meeste naalden achter in het veld

## OPSLAG VAN TAKKEN (op een door de productieplanner goedgekeurde locatie)

- Beter product
- Vergroot langere houdbaarheid
- Zorg voor goede bereikbaarheid
- Biomassa kan indrogen (minder groene delen leidt tot minder corrosie in ketels)
- Minder kwaliteitsverlies, grotere flexibiliteit
- Sla takken op langs een (half) verharde weg die voor vrachtverkeer bereikbaar is
- Zorg voor minimaal 6 meter ruimte tussen de stapel(s) takken en de weg

## OPSLAG VAN HOUTCHIPS (op een door de productieplanner goedgekeurde locatie)

Indien houtchips niet direct naar een afnemer of depot van Energiehout BV kunnen worden afgevoerd moeten de chips in overleg met de productieplanner tijdelijk worden opgeslagen in een goedgekeurd provinciaal depot.

- Goede planning
- Voorkom vervuiling met grond
- Voorkomen van te nat product
- Eisen provinciaal depot
- Voorkomen van broei en brand
- Bepaal vooraf hoe lang de opslagplaats beschikbaar is
- Zorg ervoor dat de chips op een verharde ondergrond worden opgeslagen
- Bouw een piramidevormige bult zodat het regenwater ervan af kan stromen
- (Half)verharde gedraineerde ondergrond, goede bereikbaarheid voor vrachtverkeer
- Druk de chips niet aan, rijd niet over de bulten en maak bulten niet hoger dan 6 m

### ▼ OPSLAG TE CHIPPEN TAK- EN TOPHOUT ▼



### ▲ VERWERKING ▲

### ▼ OPSLAG HOUTCHIPS ▼

