

Nota van Inlichtingen

Omschrijving aanbesteding	Raamovereenkomst Bosbouw en Groenwerk Gelderland 2027		
Kenmerk van TenderNed	TN 567798		
Datum van publicatie N.v.l	12 oktober 2027	Versie:	1ste Nota van Inlichtingen

Staatsbosbeheer**Opmerkingen en/of wijzigingen namens Staatsbosbeheer:**

In deze nota van inlichtingen zijn de volgende documenten verduidelijkt. De verduidelijkingen zijn verwerkt in de betreffende documenten, die zijn aangepast naar versie 2.0.

Beschrijvend document ROk Bosbouw en Groenwerk Europese openbare aanbesteding, versie 2.0,	De inhoudsopgave is aangepast.
Bijlage 1.1 Programma van Eisen voor de Percelen 2.1 tot en met 2.4 Bosbouw en Groenwerk versie 2.0	De nummering aangepast.
Bijlage 1.3 Programma van Eisen voor de Percelen 2.8 tot en met 2.10 Boomverzorging en Boomveiligheid, versie 2.0	Verduidelijking van de certificering binnen de raamovereenkomst onder Paragraaf 5. lid 5.4.
Bijlage 2.8 Inschrijvingsbiljet - 2.8 Perceel Boomverzorging en Boomveiligheid Veluwe versie 2.0	De omschrijving bij regel 5 is verduidelijkt naar: Kraaningevoerde snipperaar op rups, diameter maximaal 60 cm.
Bijlage 2.9 Inschrijvingsbiljet - 2.9 Perceel Boomverzorging en Boomveiligheid Achterhoek versie 2.0	De omschrijving bij regel 5 is verduidelijkt naar: Kraaningevoerde snipperaar op rups, diameter maximaal 60 cm.
Bijlage 2.10 Inschrijvingsbiljet - 2.10 Perceel Boomverzorging en Boomveiligheid Rivierengebied versie 2.0	De omschrijving bij regel 5 is verduidelijkt naar: Kraaningevoerde snipperaar op rups, diameter maximaal 60 cm.
Bijlage 3.1 Toelichting op inschrijvingsbiljet voor de Percelen 2.1 tot en met 2.4 Bosbouw en Groenwerk versie 2.0	Aan de omschrijving zijn de volgende onderdelen toegevoegd: Regel 3 en 4 is de volgende toevoeging gedaan. De minimale inzet op locatie bedraagt 8 uur per werkdag.

Bijlage 3.2 Toelichting op inschrijvingsbiljet voor de Percelen 2.5 tot en met 2.7 Afrastering versie 2.0	Aan de omschrijving zijn de volgende onderdelen toegevoegd: Regel 8 Een hek met een breedte van 100 cm en een hoogte van 100 cm. Regel 6 Gripple's of gelijkwaardige verbindingsmiddelen voor het onderling verbinden van de rollen schapengaas. De verbindingen dienen deugdelijk en overeenkomstig de voorgeschreven maatvoering te worden aangebracht. Spandraad, geschikt voor toepassing in combinatie met de voorgeschreven draadspanners, ten behoeve van het op spanning brengen en houden van de afrastering. Regel 9 Gripple's of gelijkwaardige verbindingsmiddelen voor het onderling verbinden van de rollen wildwerend gaas. De verbindingen dienen deugdelijk en overeenkomstig de voorgeschreven maatvoering te worden aangebracht. Twee spandraden, geschikt voor toepassing in combinatie met de voorgeschreven draadspanners, ten behoeve van het op spanning brengen en houden van de afrastering. Regel 5 en regel 6 De schoor- en hoekpalen dienen te worden uitgevoerd in kastanjehout. Regel 5: puntdraad van het type Tornado High Tensil, of gelijkwaardig. Regel 6: schapengaas van het type Tornado T10/100/15 met titanknoop, of gelijkwaardig.
Bijlage 3.3 Toelichting op inschrijvingsbiljet voor de Percelen 2.8 tot en met 2.10 Boomverzorging en Boomveiligheid versie 2.0	Aan de omschrijving zijn de volgende onderdelen toegevoegd: Aan regel 5 is toegevoegd dat de minimale inzet op locatie 8 uur per werkdag bedraagt en dat de inzet inclusief machinist is.

De verduidelijkingen zijn verwerkt in de herziene versies van de betreffende documenten. De oude versies komen hiermee te vervallen, worden verwijderd uit TenderNed en vervangen door de herziene documenten.

Ref. Nr.	Fase	Perceel	Individueel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	2.1 Perceel Bosbouw en Groenwerk Veluwe., 2.2 Perceel Bosbouw en Groenwerk Achterhoek., 2.3 Perceel Bosbouw en Groenwerk Rivierengebied-West., 2.4 Perceel Bosbouw en Groenwerk Rivierengebied-Oost., 2.5 Perceel Afrastering Veluwe., 2.6 Perceel Afrastering Achterhoek., 2.7 Perceel Afrastering Rivierengebied., 2.8 Perceel Boomverzorging en Boomveiligheid Veluwe., 2.9 Perceel Boomverzorging en Boomveiligheid Achterhoek., Perceel Boomverzorging en Boomveiligheid Rivierengebied.	Nee	Verschuiven data NvI	De aanbesteding is op dinsdag 22 september 2026 openbaar gepubliceerd op TenderNed. In de huidige planning staat de eerste Nota van Inlichtingen gepland voor maandag 28 september 2026 vóór 08.00 uur. Hiermee resteert slechts een zeer korte periode tussen de publicatie van de aanbesteding en het indienen van de vragen voor de Nota van Inlichtingen. Kan de aanbestedende dienst overwegen om de geplande datum van de Nota van Inlichtingen enkele dagen te verschuiven, zodat inschrijvers voldoende gelegenheid hebben om de aanbestedingsstukken zorgvuldig te bestuderen en eventuele vragen te formuleren?	Nee, de planning voor de Nota van Inlichtingen wordt niet aangepast.

2	Inschrijffase		Nee	Indexering	In de aanbestedingsstukken is opgenomen dat de inschrijfprijzen gedurende de eerste twee jaar van de raamovereenkomst vaststaan en gedurende deze periode niet worden geïndexeerd. Wij vragen aandacht voor de huidige uitzonderlijke marktomstandigheden. De brandstofprijzen bevinden zich momenteel op een hoog en sterk fluctuerend niveau als gevolg van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. De actuele dieselprijs vormt daarmee naar onze mening geen representatieve en stabiele basis voor het gedurende twee jaar vastzetten van de volledige inschrijfprijs. Wanneer inschrijvers hun prijzen gedurende twee jaar volledig moeten fixeren, bestaat het risico dat zij de huidige uitzonderlijk hoge brandstofprijzen én een risicopremie voor verdere prijsstijgingen in hun inschrijfprijzen moeten verwerken. Dit kan leiden tot structureel hogere tarieven gedurende de looptijd van de raamovereenkomst, terwijl de brandstofprijs zich gedurende die periode ook weer kan normaliseren. Wij stellen daarom voor om de huidige prijsherzieningsregeling aan te passen en bij de inschrijving onderscheid te maken tussen de verschillende kostencomponenten. Voor de brandstofcomponent stellen wij voor om: •Bij de inschrijving uit te gaan van een door de aanbestedende dienst vastgestelde referentieprijs voor diesel, gebaseerd op een vooraf bepaalde representatieve periode. (van voor de oorlog); •Deze brandstofcomponent vervolgens maandelijks, vanaf de start van de werkzaamheden te verrekenen op basis van de huidige index ten opzichte van de vastgestelde referentieindex; Voor de loonkosten stellen wij voor om: •De loonkosten gedurende het eerste contractjaar vast te zetten; •Deze vervolgens éénmaal per jaar te indexeren aan de hand van een vooraf vastgestelde objectieve index. Dit sluit aan bij het actuele advies van PIANOo dat bij nieuwe aanbestedingen rekening moet worden gehouden met de marktomstandigheden en dat vooraf duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over prijsaanpassingen en de verdeling van prijsrisico's. PIANOo noemt daarbij onder andere indexatie, risicoregelingen en het hanteren van vaste verrekenprijzen als mogelijke oplossingen.	Opdrachtgever is akkoord om indexering afloop van het eerste contractjaar toe te passen. Om de prijsaanpassing overzichtelijk te houden voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zal er geen aparte verrekening voor andere kostencomponenten worden gehanteerd.
3	Inschrijffase	2.8 Perceel Boomverzorging en Boomveiligheid Veluwe., 2.9 Perceel Boomverzorging en Boomveiligheid Achterhoek.	Nee	gevraagde kwalificaties	Er wordt gevraagd naar bepaalde kwalificaties welke nog niet in bezit zijn maar wel bereid zijn te behalen als de opdracht gegund wordt. Mag je mee doen met de inschrijving als je de volgende kwalificaties nog niet in je bezit hebt? •DIB (Data Inspecteur Bomen) •ETM (European Tree Manger) •VETcert (Cercified Vetran Tree Specialist)	Ja. Deze kwalificaties zijn niet vereist voor het aangaan van de raamovereenkomst. Het is verduidelijkt in bijlage 1.3 Programma van Eisen voor de percelen 2.8 tot en met 2.10 Boomverzorging en Boomveiligheid versie 2.0.
4	Inschrijffase	2.8 Perceel Boomverzorging en Boomveiligheid Veluwe., 2.9 Perceel Boomverzorging en Boomveiligheid Achterhoek.	Nee	inhuur externe partij / materieel	Als voor bepaalde werkzaamheden een externe partij wordt ingehuurd, is deze partij dan ook verplicht te werken met biologische afbreekbare hydraulische vloeistoffen te werken	Ja.

5	Inschrijffase	2.5 Perceel Afrastering Veluwe., 2.6 Perceel Afrastering Achterhoek., 2.7 Perceel Afrastering Rivierengebied.	Nee	categorie afrastering	In de aanbesteding wordt gesproken over bielzen met een maatvoering van 350/20/20. De normale maatvoering van een biels is 260/15/25. Welke moet aangehouden worden?	350/20/20 aanhouden voor het afprijzen.
6	Inschrijffase	2.5 Perceel Afrastering Veluwe., 2.6 Perceel Afrastering Achterhoek., 2.7 Perceel Afrastering Rivierengebied.	Nee	categorie afrastering	In de aanbesteding wordt schapengaas T10/100/15 gevraagd. Mag dit ook de R10/100/15 zijn? Deze is beter beschikbaar.	Nee, T10/100/15 aanhouden voor het afprijzen.
7	Inschrijffase	2.5 Perceel Afrastering Veluwe., 2.6 Perceel Afrastering Achterhoek., 2.7 Perceel Afrastering Rivierengebied.	Nee	categorie afrastering	Bij het gebruik van gripples en machinaal opspannen van gaas zijn spandraden eigenlijk overbodig. Moeten deze toch gebruikt worden?	Ja, spandraden aanhouden voor het afprijzen.
8	Inschrijffase	2.5 Perceel Afrastering Veluwe., 2.6 Perceel Afrastering Achterhoek., 2.7 Perceel Afrastering Rivierengebied.	Nee	categorie afrastering	Moeten er krammen met of zonder weerhaak gebruikt worden?	Voor het afprijzen uitgaan van krammen zonder weerhaak.
9	Inschrijffase	2.5 Perceel Afrastering Veluwe., 2.6 Perceel Afrastering Achterhoek., 2.7 Perceel Afrastering Rivierengebied.	Nee	categorie afrastering	Klopt de specificatie m.b.t. het wildwerend raster? Voor plantvakken wordt eigenlijk altijd het gaas LHT17/194/15 gebruikt en voor een combinatieraster rood- en zwart-wild T20/244/15	Ja. specificatie aanhouden voor de afprijzen.
10	Inschrijffase	2.5 Perceel Afrastering Veluwe., 2.6 Perceel Afrastering Achterhoek.	Nee	Inschrijfstaat 2.5 tm 2.7	Kunt u aangeven wat de hoogte van het klaphek uit regel 8 is?	Ja, aan regel 8 is de volgende toevoeging gedaan: Een hek met een breedte van 100 cm en een hoogte van 100 cm Deze toevoeging is verwerkt in bijlage 3.2 Toelichting op inschrijvingsbiljet voor de Percelen 2.5 tot en met 2.7 Afrastering.

11	Inschrijffase	2.5 Perceel Afrastering Veluwe., 2.6 Perceel Afrastering Achterhoek.	Nee	Inschrijfst aat 2.5 tm 2.7	Er zijn geen gripple's of andere bevestigingsmaterialen opgenomen om tornadogaas onderling te verbinden. kunt u aangeven hoe de verbinding gemaakt dient te worden? Tevens worden ook draadspanners type 4 benoemd maar er is geen draad opgenomen in de post. kunt u aangeven waar deze voor dienen?	Regel 6 – Schapengaas Aan de omschrijving zijn de volgende onderdelen toegevoegd: “Gripple's of gelijkwaardige verbindingsmiddelen voor het onderling verbinden van de rollen schapengaas. De verbindingen dienen deugdelijk en overeenkomstig de voorgeschreven maatvoering te worden aangebracht”. “Spandraad, geschikt voor toepassing in combinatie met de voorgeschreven draadspanners, ten behoeve van het op spanning brengen en houden van de afrastering.” Regel 9 – Wildwerend raster Aan de omschrijving is het volgende onderdeel toegevoegd: “Gripple's of gelijkwaardige verbindingsmiddelen voor het onderling verbinden van de rollen wildwerend gaas. De verbindingen dienen deugdelijk en overeenkomstig de voorgeschreven maatvoering te worden aangebracht”. Deze aanvullingen zijn verwerkt in Bijlage 3.2 – Toelichting op inschrijvingsbiljet Afrastering 2.5 tot en met 2.7.
12	Inschrijffase	2.5 Perceel Afrastering Veluwe., 2.6 Perceel Afrastering Achterhoek.	Nee	Inschrijfst aat 2.5 tm 2.7	Kunt u aangeven van welk soort hout de schoor en hoekpalen dienen te zijn?	De schoor- en hoekpalen dienen te worden uitgevoerd in kastankehout. Dit is verduidelijkt in de omschrijving van regel 5 en regel 6 in Bijlage 3.2 – Toelichting op inschrijvingsbiljet Afrastering 2.5 tot en met 2.7.
13	Inschrijffase		Nee	Bijlage 1.1 Program ma van eisen, art. 1.1 Verkeers maatregel en	ON is verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Is de OG bereid hiervoor een post toe te voegen aan het inschrijfbiljet?	Nee, er wordt geen afzonderlijke post voor verkeersmaatregelen op het inschrijfbiljet opgenomen. Omdat de omstandigheden per situatie kunnen verschillen, dient de Opdrachtnemer per nadere uitvraag zelf te beoordelen welke verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn en is de Opdrachtnmer verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren daarvan.
14	Inschrijffase		Nee	Bijlage 1.1 Program ma van eisen, art. 1.2 KLIC melding	Is de OG bereid hiervoor een post toe te voegen aan het inschrijfbiljet?	Nee.

15	Inschrijffase		Nee	Bijlage 1.1 Program ma van eisen, art. 1.4 Vergunnin gen	Bijlage 1.1 Programma van eisen, art. 1.4 Vergunningen	De vraag is onvoldoende duidelijk om te kunnen beantwoorden.
16	Inschrijffase		Nee	Bijlage 1.1 Program ma van eisen, Hoofdstuk 1	De nummering van hoofdstuk 1 Opdracht en uitvoering klopt niet. Kan de OG dit aanpassen?	Ja, de nummering wordt aangepast in Bijlage 1.1 Programma van Eisen voor de Percelen 2.1 tot en met 2.4 Bosbouw en Groenwerk, versie 2.0.
17	Inschrijffase	2.1 Perceel Bosbouw en Groenwerk Veluwe., 2.2 Perceel Bosbouw en Groenwerk Achterhoek., 2.3 Perceel Bosbouw en Groenwerk Rivierengebied-West., 2.4 Perceel Bosbouw en Groenwerk Rivierengebied-Oost., 2.8 Perceel Boomverzorging en Boomveiligheid Veluwe., 2.9 Perceel Boomverzorging en Boomveiligheid Achterhoek., Perceel Boomverzorging en Boomveiligheid Rivierengebied.	Nee	Bijlagen 2.1 t/m 2.4 en 2.8 t/m 2.10 - vraag 1	Wie is de eigenaar van de vrijgekomen materialen? Is de OG bereid een post toe te voegen voor het storten van materialen (bijv. stobben, maaisel)?	Nee, deze werkzaamheden worden indien van toepassing in een nadere uitvraag uitgevraagd.
18	Inschrijffase	2.5 Perceel Afrastering Veluwe., 2.6 Perceel Afrastering Achterhoek., 2.7 Perceel Afrastering Rivierengebied.	Nee	Bijlagen 2.5 t/m 2.7, regelnummer 4 - vraag 1	Met wat voor soort rasterwerk dient er gerekend te worden?	Zie omschrijving in bijlage 3.2 Toelichting op inschrijvingsbiljet voor de Percelen 2.5 tot en met 2.7 Afrastering.

19	Inschrijffase	2.5 Perceel Afrastering Veluwe., 2.6 Perceel Afrastering Achterhoek., 2.7 Perceel Afrastering Rivierengebied.	Nee	Bijlagen 2.5 t/m 2.7, regelnummer 4 - vraag 2	Met welke minimale hoeveelheid dient er gerekend te worden?	Zie omschrijving in bijlage 3.2 Toelichting op inschrijvingsbiljet voor de Percelen 2.5 tot en met 2.7 Afrastering.
20	Inschrijffase		Nee	Beschrijvend document ROK Bosbouw en Groenwerk, par 2.2	Gezien de relatief korte periode tussen publicatie van de opdracht en het stellen van vragen voor de nota, is de OG bereid een 2e nota van inlichtingen toe te voegen aan de planning?	Nee.
21	Inschrijffase		Nee	Beschrijvend document ROK Bosbouw en Groenwerk	In de inhoud staat achter diverse hoofdstukken c.q. paragrafen 'fout. Bladwijzer niet gedefinieerd'. Die stukken zijn dan ook niet terug te vinden in de bijlage. Kan de OG dit aanpassen?	Ja, de inhoudsopgave is aangepast in het Beschrijvend document Rok Bosbouw en Groenwerk Europese openbare aanbesteding, versie 2.0.
22	Inschrijffase		Nee	Beschrijvend document ROK Bosbouw en Groenwerk, par. 1.3.5 - vraag 1	In deze paragraaf staan werkzaamheden vermeld die niet afgeprijsd dienen te worden in het desbetreffende inschrijfbiljet (bijv. uitvoering maatregelen ter bevordering boomveiligheid). Worden dezen op uren of op offerte-basis uitgevoerd? Hoe dient de ON daarmee om te gaan?	Werkzaamheden die niet afzonderlijk zijn opgenomen en afgeprijsd in het inschrijvingsbiljet kunnen onderdeel zijn van een nadere opdracht. De wijze waarop deze werkzaamheden worden uitgevraagd en geprijsd, wordt per opdracht bepaald.
23	Inschrijffase		Nee	Beschrijvend document ROK Bosbouw en Groenwerk, par. 1.3.5 - vraag 2	Leveranties behorende bij de omschreven werkzaamheden, maar niet uitgevraagd via het desbetreffende inschrijfbiljet; wordt dit ter beschikking gesteld of wordt dit geleverd op nacalculatie?	Nee, deze werkzaamheden worden indien van toepassing in een nadere uitvraag uitgevraagd.
24	Inschrijffase		Nee	Bijlagen 3.1 t/m 3.3 Algemeen	De medewerkers dienen te beschikken over eigen voorzieningen voor schaften en sanitaire behoeften. Is de OG bereid hiervoor een post toe te voegen aan het inschrijfbiljet?	Nee.

25	Inschrijffase	2.1 Perceel Bosbouw en Groenwerk Veluwe., 2.2 Perceel Bosbouw en Groenwerk Achterhoek., 2.3 Perceel Bosbouw en Groenwerk Rivierengebied-West., 2.4 Perceel Bosbouw en Groenwerk Rivierengebied-Oost., 2.5 Perceel Afrastering Veluwe., 2.6 Perceel Afrastering Achterhoek., 2.7 Perceel Afrastering Rivierengebied., 2.8 Perceel Boomverzorging en Boomveiligheid Veluwe., 2.9 Perceel Boomverzorging en Boomveiligheid Achterhoek., Perceel Boomverzorging en Boomveiligheid Rivierengebied.	Nee	Erbo	Staat de opdrachtgever toe om Groenkeur te zien als een gelijkwaardig certificaat tov ERBO, en heeft deze dan ook de fictieve prijsverlaging van 15%.	Het Groenkeur certificaat is voor de manier en de schaal waarop Staatsbosbeheer bos beheert niet gelijkwaardig aan een ErBo certificaat.
26	Inschrijffase	2.1 Perceel Bosbouw en Groenwerk Veluwe., 2.2 Perceel Bosbouw en Groenwerk Achterhoek., 2.3 Perceel Bosbouw en Groenwerk Rivierengebied-West., 2.4 Perceel Bosbouw en Groenwerk Rivierengebied-Oost.	Nee	Model dienstverleningovereenkomst - Indexering	Gezien de huidige geopolitieke ontwikkelingen kunnen zich gedurende de looptijd van de overeenkomst uitzonderlijke prijsstijgingen voordoen van onder andere brandstoffen, energie en transport. De reguliere CBS-indexering is primair bedoeld voor normale marktontwikkelingen. Kan opdrachtgever aangeven hoe wordt omgegaan met uitzonderlijke kostenstijgingen die de reguliere indexering substantieel overstijgen? Is opdrachtgever bereid hiervoor een afzonderlijke verrekeningsregeling op te nemen?	Zie antwoord vraag 2.
27	Inschrijffase	2.1 Perceel Bosbouw en Groenwerk Veluwe., 2.2 Perceel Bosbouw en Groenwerk Achterhoek., 2.3 Perceel Bosbouw en Groenwerk Rivierengebied-West., 2.4 Perceel Bosbouw en Groenwerk Rivierengebied-Oost.	Nee	Model dienstverleningovereenkomst - Indexering	Opdrachtnemers worden gedurende de eerste twee contractjaren volledig blootgesteld aan kostenstijgingen, terwijl de raamovereenkomst een looptijd kent van maximaal zes jaar. Kan opdrachtgever motiveren waarom de gekozen indexeringsregeling proportioneel wordt geacht en overwegen de eerste indexering reeds na één jaar toe te staan?	Zie antwoord vraag 2.

28	Inschrijffase	2.1 Perceel Bosbouw en Groenwerk Veluwe., 2.2 Perceel Bosbouw en Groenwerk Achterhoek., 2.3 Perceel Bosbouw en Groenwerk Rivierengebied-West., 2.4 Perceel Bosbouw en Groenwerk Rivierengebied-Oost.	Nee	Aansprakelijkheid	Document Model Dienstverleningsovereenkomst: In artikel 5 lid 3 sub d is bepaald dat de aansprakelijkheidsbeperking uit artikel 19.2 ARVODI-2025 geheel buiten toepassing wordt verklaard. Hierdoor ontstaat voor opdrachtnemers een potentieel onbeperkte aansprakelijkheid. Gezien de aard van de werkzaamheden, de verzekerbaarheid van risico's en het proportionaliteitsbeginsel verzoeken wij opdrachtgever toe te lichten waarom is afgeweken van de standaard aansprakelijkheidsregeling uit de ARVODI-2025. Is opdrachtgever bereid artikel 5 lid 3 sub d te laten vervallen, zodat de aansprakelijkheidsbeperking uit artikel 19.2 ARVODI-2025 onverkort van toepassing blijft?	Zie antwoordt vraag 30.
29	Inschrijffase	2.1 Perceel Bosbouw en Groenwerk Veluwe., 2.2 Perceel Bosbouw en Groenwerk Achterhoek., 2.3 Perceel Bosbouw en Groenwerk Rivierengebied-West., 2.4 Perceel Bosbouw en Groenwerk Rivierengebied-Oost.	Nee	Minimale inzet op locatie	In bijlage 3.1 wordt een toelichting gegeven op de af te prijzen onderdelen in het inschrijfbiljet. Bij regel 3 en 4 (trekker met stobbenfrees/blosklepel en trekker met kraaningevoerde snippercombinatie) is geen minimale inzet op locatie genoemd terwijl reizen inbegrepen dienen te zijn. Vaak worden deze machines maar voor een beperkt aantal uren ingezet. Het verzoek is hier een oplossing te bieden in de vorm van een minimuminzet, voorrijkosten, doorbelasting reizen of iets dergelijks.	Ja, aan de regel 3 en 4 is de volgende toevoeging gedaan. De minimale inzet op locatie bedraagt 8 uur per werkdag. Dit is aangepast in Bijlage 3.1 Toelichting op inschrijvingsbiljet voor de Percelen 2.1 tot en met 2.4 Bosbouw en Groenwerk versie 2.0.
30	Inschrijffase		Nee	Bijlage 13.1 en 13.2 Concept raamovereenkomst, artikel 5 lid 3 onder d en lid 4 onder d, in samenhang met voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit	Artikel 5 lid 3 onder d stelt de beperking van aansprakelijkheid uit artikel 19.2 ARVODI-2025 buiten toepassing, waardoor de aansprakelijkheid van opdrachtnemer onder deze raamovereenkomst op geen enkele wijze is gelimiteerd. Voorschrift 3.9D lid 1 van de Gids Proportionaliteit bepaalt dat een aanbestedende dienst geen aansprakelijkheid verlangt die op geen enkele manier gelimiteerd is; lid 2 vraagt daarbij aandacht voor de risico's die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt en voor de in de branche gebruikelijke aansprakelijkheidseis. Kunt u toelichten waarom u van dit voorschrift afwijkt, en bent u bereid de aansprakelijkheid te beperken tot een bedrag per gebeurtenis en per contractjaar, bijvoorbeeld het verzekerde bedrag van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Kunt u daarnaast bevestigen dat de in lid 4 onder d genoemde verzekering van schade aan eigen werkmaterieel en uitrusting een keuze van opdrachtnemer is en geen voorwaarde voor gunning of uitvoering?	In afwijking van artikel 19.2 van de ARVODI-2025 en artikel 5 lid 5 van de overeenkomst geldt voor deze opdracht de volgende aansprakelijkheidsregeling. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis. Indien viermaal de waarde van de betreffende nadere opdracht hoger is dan € 1.000.000, geldt viermaal de waarde van die nadere opdracht als maximale aansprakelijkheid per gebeurtenis. Er geldt geen afzonderlijk maximum voor de aansprakelijkheid per contractjaar of gedeelte daarvan. Samenhangende gebeurtenissen worden aangemerkt als één gebeurtenis. Ten aanzien van de verzekering van schade aan eigen werkmaterieel en uitrusting geldt dat deze verzekering geen afzonderlijke voorwaarde vormt voor gunning of uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer blijft zelf verantwoordelijk voor het beheer en de eventuele verzekering van het eigen materieel en de eigen uitrusting.

31	Inschrijffase		Nee	Bijlage 1.1, 1.2 en 1.3 Programma van Eisen, eisen 3.1 en 3.2	Eis 3.1 stelt het gebruik van HVO100 verplicht "voor machines en werktuigen". Kunt u bevestigen dat deze eis niet geldt voor het wegtransport van en naar de werklocatie (bussen, vrachtauto's en trekkers op de openbare weg) en aangeven of de eis ook geldt voor materieel van onderaannemers en ingehuurd materieel? Kunt u daarnaast bevestigen dat de inzet van elektrisch of anderszins emissieloos materieel is toegestaan zonder het voorafgaande overleg als bedoeld in eis 3.2, en aangeven op welke wijze de naleving van eis 3.1 wordt aangetoond?	HVO100 is verplicht voor al het materieel dat voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt ingezet. Werkbussen en personenauto's zijn hiervan uitgesloten. Deze verplichting geldt ook voor materieel dat door onderaannemers of derden wordt ingezet. De inzet van elektrisch of anderszins emissieloos materieel is toegestaan, mits hierover voorafgaand overleg met Staatsbosbeheer heeft plaatsgevonden en partijen hierover overeenstemming hebben bereikt, conform eis 3.2. Hierbij geldt dat de inzet van het alternatieve materieel de productie op een werkdag niet mag beperken.
32	Inschrijffase		Nee	Bijlage 3.3 Toelichting, regels 5, 6, 7 en 8, in samenhang met bijlage 2.8 tot en met 2.10 Inschrijvingsbiljet, regel 5	Regel 5 (kraaningevoerde snipperaar op rups) en de regels 6 en 7 (hoogwerkers) noemen, anders dan regel 8, geen machinist of bediener. Kunt u bevestigen of de uur- en dagprijzen in de regels 5, 6 en 7 inclusief bediener zijn en, zo ja, welke kwalificatie die bediener moet hebben (bijvoorbeeld ETW voor werk vanuit de hoogwerker)? Het inschrijvingsbiljet omschrijft regel 5 als snipperaar met "diameter minimaal 30 cm", terwijl bijlage 3.3 bij regel 5 een maximale diameter van 60 cm noemt; welke maat geldt? Bij regel 5 ontbreekt in bijlage 3.3 een minimale inzet; geldt ook daar 8 uur per werkdag? Kunt u tot slot bevestigen dat de aan- en afvoer van hoogwerkers en verrijker in de dagprijs is begrepen, ook bij een inzet van één dag?	Ja. In Bijlage 3.3 – Toelichting op het inschrijvingsbiljet voor de Percelen 2.8 tot en met 2.10 Boomverzorging en Boomveiligheid, versie 2.0 zijn de volgende verduidelijkingen aangebracht: Aan regel 5 is toegevoegd dat de minimale inzet op locatie 8 uur per werkdag bedraagt en dat de inzet inclusief machinist is. Regels 6 en 7 zijn exclusief machinist. Deze machines worden bediend/bestuurd door een werknemer die bijvoorbeeld vanuit regel 2 wordt ingezet. De aan- en afvoer van de betreffende machines is inbegrepen in de dagprijs. Ja. Regel 5 is aangepast in het inschrijvingsbiljet naar "maximaal 60 cm". Dit is aangepast in Bijlage 2.8, 2.9 en 2.10 – Inschrijvingsbiljet Boomverzorging en Boomveiligheid.

33	Inschrijffase		Nee	Bijlage 1.1 en 1.3 Program ma van Eisen, eis 1.6, bijlage 7 Kwaliteits blad houtige biomassa, en bijlage 3.1 Toelichtin g, regels 4 en 12	Eis 1.6 bepaalt dat vrijkomende houtsnippers moeten voldoen aan bijlage 7. Kunt u bevestigen dat deze eis alleen geldt wanneer de snippers als biomassa worden afgevoerd, en niet wanneer snippers in opdracht van Staatsbosbeheer in het terrein achterblijven of worden verspreid? Kunt u daarnaast aangeven of het transport van snippers naar een depot of afnemer, zoals in bijlage 7 beschreven, deel uitmaakt van de uurprijs in regel 4, dan wel afzonderlijk via regel 12 of per opdracht wordt vergoed, en wie eigenaar is van de snippers en de eventuele opbrengst?	De aangeboden snippercombinatie dient in staat te zijn snippers te produceren die voldoen aan de eisen zoals opgenomen in Bijlage 7 Kwaliteitsblad Houtige Biomassa. Afwijkende situaties en werkzaamheden worden, indien van toepassing, meegenomen in de betreffende nadere uitvraag. Het transport van snippers is niet inbegrepen in de uurprijs van regel 4. Indien transport noodzakelijk is, wordt dit afhankelijk van de betreffende opdracht nader uitgevraagd. Afhankelijk van de uitvraag blijft Staatsbosbeheer eigenaar van de snippers.
34	Inschrijffase		Nee	Bijlage 2.1 tot en met 2.4 Inschrijvin gsbiljet, regels 9, 10 en 11, in samenha ng met bijlage 3.1 Toelichtin g, regels 3, 4 en 8 tot en met 11	Het inschrijvingsbiljet vraagt in de regels 9, 10 en 11 een "gemiddelde prijs van de aanbouwwerktuigen" per dag. Bijlage 3.1 omschrijft de opgegeven prijs bij deze regels als "de gemiddelde prijs voor de inzet van de minigraafmachine met en de hierboven genoemde aanbouwdelen". Kunt u bevestigen of de dagprijs (a) de volledige inzet van de graafmachine met machinist en aanbouwwerktuig omvat, als alternatief voor de uurprijs uit regel 8, of (b) uitsluitend de meerprijs van het aanbouwwerktuig betreft bovenop de uurprijs uit regel 8? Kunt u daarnaast bevestigen dat de houtknipper, de stobbenfrees en het trilblok als aangedreven werktuigen niet onder de "niet-aangedreven aanbouwwerktuigen" van regel 8 vallen? Bij de regels 3 en 4 ontbreekt in bijlage 3.1 een minimale inzet per werkdag; kunt u bevestigen dat ook daar 8 uur per werkdag geldt?	De omschrijving bij de regel 9, 10 en 11 is aangepast naar "De opgegeven prijs betreft de gemiddelde prijs van de hierboven genoemde aanbouwwerktuigen". Dit is aangepast in Bijlage 3.1 Toelichting op inschrijvingsbiljet voor de Percelen 2.1 tot en met 2.4 Bosbouw en Groenwerk versie 2.0. De houtknipper, stobbenfrees en het trilblok worden afzonderlijk van de machine uitgevraagd en vallen niet onder de niet-aangedreven aanbouwwerktuigen. Voor de regels 3 en 4 geldt een minimale inzet op locatie van 8 uur per werkdag. Dit is aangepast in Bijlage 3.1 – Toelichting op het inschrijvingsbiljet voor de Percelen 2.1 tot en met 2.4 Bosbouw en Groenwerk, versie 2.0.
35	Inschrijffase		Nee	Bijlage 3.2 Toelichtin g, regel 4 (verwijder en en afvoeren bestaand rasterwer k) en regels 5 en 6 (puntdraa d en schapeng aas)	Regel 4 omschrijft het te verwijderen rasterwerk als onbewerkte houten palen met drie puntdraden, af te voeren naar een erkende verwerker. Kunt u bevestigen dat deze palen onbehandeld hout betreffen en geen verduurzaamd (gecreosoteerd of gewolmaniseerd) hout, aangezien dit de verwerkingskosten bepaalt, en aangeven wat onder "onbewerkt" wordt verstaan? De regels 5 en 6 schrijven puntdraad en schapengaas van een specifiek merk en type voor zonder de toevoeging "of gelijkwaardig", anders dan regel 9 (wildwerend gaas) en regel 7 (landhek). Kunt u bevestigen dat, overeenkomstig artikel 2.76 van de Aanbestedingswet 2012, ook gelijkwaardige producten met dezelfde specificaties (draaddikte, maaswijdte, hoogte, knooptype, verzinking) zijn toegestaan?	Voor het afprijzen dient te worden uitgegaan van onbewerkte houten palen. Aan de omschrijving bijlage 3.2 Toelichting op het inschrijvingsbiljet van regel 5 en regel 6 wordt de toevoeging "of gelijkwaardig" gedaan. Dit betreft: Regel 5: puntdraad van het type Tornado High Tensil, of gelijkwaardig; Regel 6: schapengaas van het type Tornado T10/100/15 met titanknoop, of gelijkwaardig.

36	Inschrijffase		Nee	Bijlage 3.2 Toelichting, regels 4 tot en met 9, in samenhang met beschrijvend document paragraaf 4.1 (Maximale tarieven) en bijlage 11 Minicompetitie (onderdeel Inschrijvingsbiljet)	De m1-prijzen in de regels 4, 5, 6 en 9 zijn gebaseerd op 1.000 strekkende meter op één goed bereikbare werklocatie, en de stukprijzen in de regels 7 en 8 op één hek. Volgens paragraaf 4.1 gelden de ingediende eenheidsprijzen als maximumtarief voor opdrachten binnen de raamovereenkomst. Kunt u bevestigen dat bij opdrachten die wezenlijk afwijken van deze grondslag (kortere lengtes, meerdere locaties, slecht bereikbaar of niet machinaal te plaatsen terrein) een daarop afgestemde eenheidsprijs mag worden aangeboden, en aangeven op welke wijze u dan toetst of de aanbidding marktconform is? Regel 7 noemt een landhek "voorzien van het logo van SBB, of gelijkwaardig"; wordt dit logo door Staatsbosbeheer verstrekt of moet het door opdrachtnemer worden ingekocht, en is het onderdeel van de stukprijs?	Afwijkende omstandigheden worden in een nadere uitvraag uitgevraagd. Het logo is onderdeel van de stukprijs.
37	Inschrijffase		Nee	Bijlage 13.1 en 13.2 Concept raamovereenkomst, artikel 7 lid 3, 4 en 5, in samenhang met bijlage 11 Minicompetitie (onderdeel Indexering) en bijlage 3.2 Toelichting, regels 4 tot en met 9	Artikel 7 lid 3 koppelt de indexering uitsluitend aan het CBS-indexcijfer voor cao-lonen per uur (exclusief bijzondere beloning) in de landbouw en visserij. De eenheidsprijzen voor afrastering (regels 4 tot en met 9 van de bijlagen 2.5 tot en met 2.7) bestaan voor het grootste deel uit materiaal (kastanjehouten palen, gaas, draad en staal) en de uurtarieven voor zwaar materieel voor een belangrijk deel uit brandstof en afschrijving. In de gelijktijdig gepubliceerde Raamovereenkomst Grond-, weg- en waterbouw Gelderland 2027 hanteert u een gewogen indexering van 40% loon en 60% materiaal. Bent u bereid voor deze raamovereenkomst dezelfde gewogen indexering toe te passen, ten minste voor de m1- en stukprijzen met een materiaalcomponent? Kunt u daarnaast aangeven welke termijn geldt: lid 4 (indexering na twee jaar, gerekend vanaf de raamovereenkomst) of lid 5 (op zijn vroegst twee jaar na de startdatum van iedere nadere overeenkomst)? Tot slot: de eenheidsprijzen zijn gebaseerd op het prijspeil bij inschrijving (november 2026). Kunt u bevestigen dat bij de eerste indexatie het jaar 2026 als "oud jaar" geldt, dat de indexering bij iedere volgende indexatie cumulatief op de laatst geldende prijs wordt toegepast zodat geen kalenderjaar buiten de indexering valt, en dat een verzoek dat overeenkomstig lid 3 is berekend wordt goedgekeurd?	Zie antwoord vraag 2. De aangepaste termijn voor indexeren zoals gegeven in antwoord vraag 2 geldt voor de ROK inschrijfprijzen als de nadere overeenkomsten. Oud jaar is het op het moment van indexeren het een-na-laatste gepubliceerde jaarcijfer. Wanneer er elk jaar mogelijkheid tot indexeren is, valt daarmee geen kalenderjaar buiten de indexering.

38	Inschrijffase		Nee	Aankondiging van de opdracht, onderdeel 2.1.5 Voorwaarden van de aanbesteding, in samenhang met beschrijvend document paragraaf 1.3.3 en paragraaf 4.1 (volgorde van voorgenomen gunning en verdeling over de percelen)	De aankondiging vermeldt onder 2.1.5 een maximaantal van tien percelen waarop één inschrijver kan inschrijven en een maximaantal van twee percelen dat aan één inschrijver kan worden gegund. Het beschrijvend document beperkt in paragraaf 1.3.3 en paragraaf 4.1 het maximum van twee percelen tot de categorie Bosbouw en Groenwerk (percelen 2.1 tot en met 2.4) en bepaalt dat voor Afrastering (percelen 2.5 tot en met 2.7) en Boomverzorging en Boomveiligheid (percelen 2.8 tot en met 2.10) geen maximum geldt. Kunt u bevestigen dat het beschrijvend document leidend is, zodat een inschrijver tot maximaal twee percelen Bosbouw en Groenwerk en daarnaast tot alle percelen Afrastering en Boomverzorging en Boomveiligheid waarvoor hij in aanmerking komt kan worden toegelaten, en de aankondiging op dit punt rectificeren?	Voor de percelen 2.1 tot en met 2.4 (Bosbouw en Groenwerk) geldt een maximum van twee te gunnen percelen per inschrijver. Voor de percelen 2.5 tot en met 2.10 geldt geen maximaantal te gunnen percelen per inschrijver.
----	---------------	--	-----	---	--	--