Antwoorden op de gestelde vragen (Nota van inlichtingen) – MC Aqua maairobot

12 oktober 2026

Vraag 1	3.2/E-05 PvE: Kunnen we de specificaties en maaiprofielen (stroomprofiel) van watergangen en waterpartijen ontvangen? Zoals: a. Maaiprofiel/stroomprofiel met +/- bandbreedte (toleranties), het resultaat na het maaien? b. Minimaal stroomprofiel van watergang, vóór aanvang maaien (startsituatie)?
Antwoord	a. Idee is dat het te maaien profiel van een watergang vooraf afhankelijk van de lokale situatie ingegeven kan worden. Hierbij zal idealiter gemaaid worden tot circa 10 cm boven de aanwezige bodem en onderwatertaluds. Afhankelijk van de maximale begroeiingsgraad kan de afstand tot bodem en onderwatertaluds dus groter worden. b. Uw vraag begrijpen we niet.

Vraag 2	Is rijden over de bodem van de watergangen toegestaan?
Antwoord	Het niet verboden maar zoals aangeven is het niet wenselijk dat daarbij dat flora en fauna verstoord wordt door bv opwoelen van aanwezige bagger.

Vraag 3	E-05 PvE: De te maaien waterplanten/begroeiing betreft dit ook oeverriet?
Antwoord	Nee, het gaat in essentie om de begroeiing in het natte profiel onder- en drijvend op het water.

Vraag 4	E-05 PvE: Is het opruimen van het maaisel, onderdeel van de projectscope?
Antwoord	Nee, het is niet strikt noodzakelijk, het is wel een pre als de robot dat kan.

Vraag 5	E-06 PvE: Moet de maaiboot tijdens de genoemde week zonder menselijke interventie in staat zijn om zelfstandig over land of de weg een korte afstand af te leggen (bijvoorbeeld om een stuw te passeren) om van de ene naar de andere te maaien watergang te komen?
Antwoord	Nee. Het is wel mooi meegenomen maar geen eis dat een robot 'stuw/duiker' passeerbaar is zonder menselijke interventie.

Vraag 6	E-11 PvE: Blijft de maaiboot tijdens het maaiseizoen op hetzelfde traject liggen of wordt deze na een bepaalde periode op een ander traject geplaatst?
Antwoord	Dat is zeker mooi als ie dat kan, maar het is geen eis.

Vraag 7	E-12 PvE: wordt met werkduur van één dag, 8 uur bedoeld?
Antwoord	Nee, 24u is een dag waarin die de schoonmaakprestatie moet kunnen realiseren. Als (veilig) werken in de nacht mogelijk is, behoort dat ook tot de uren in een dag.

Vraag 8	E-18 PvE: wat is de minimale hoogte van eventueel te passeren onderdoorgangen als bruggen e.d. t.o.v. de waterspiegel?
Antwoord	Hier hebben we geen specifieke eis voor gesteld. Goed om dit te doen een de PvE daarmee uit te breiden. Indien u hier ideeën over heeft, wilt u bij de beantwoording van onze vragen dit meenemen?

Vraag 9	Welke cijfers of KPI's zijn belangrijk om aan te tonen dat het gestelde doel is behaald?

Antwoord	Dat is nog niet bepaald. We zijn benieuwd naar uw suggesties.