

Deel 1. Algemeen

01	Opdrachtgever	2
02	Directie	2
03	Locatie	2
04	Algemene beschrijving	2
05	Tijdsbepaling	2
06	Onderhoudstermijn	2
07	Kwaliteitsborging	2
08	Better performance	2
09	Sroi	2

Deel 2.1. Algemene gegevens

01	Tekeningen	4
02	Peilen en hoofdafmetingen	4
03	Kwaliteitsborging	4
04	Bijlagen	4
05	De werktijden	4
06	Gegevens betreffende verkeer	4

Deel 2.2. Nadere beschrijving

1	Voorbereidende werkzaamheden	7
10	Opstellen snoeiplan	7
11	Verkeersmaatregelen	7
12	Actualiseren areaal	7
2	Groenonderhoud	9
20	Onderhoud beplantingen	9
200	Heesters	9
201	Hagen	9
202	Bosplantsoen	11
203	Bodembedekkers	11
21	Onderhoud bomen	12
210	Boomspiegels	12
211	Stamopschot & wortelopschot	12
3	Onderhoud halfverharding	14
300	Halfverharding	14
4	Inboet	15
5	Inzetten personeel en materieel	16
50	Inzetten personeel	16
51	Inzetten materieel	16

Deel 3. Bepalingen

01	Algemeen en administratief	19
01 01	Algemene bepalingen	19
01 03	Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	19
01 05	Betalingsregelingen: indexeringsregeling	19
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	19
01 08	Bijdragen	19
01 11	Verband met andere werken	19
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	20
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	20
01 16	Verzekeringen	20
01 17	Vrijgekomen materialen	21
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	21
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	22
01 23	Communicatie	22
01 25	Vakopleiding	22
01 27	Eisen duurzaamheid materieel	23
01 31	Inzet personen en/ of activiteiten in het kader van social return	23
51	Groenvoorzieningen	25
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	25
51 01	Begrippen	25
51 02	Eisen en uitvoering	25

62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	25
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	25
62 13	Informatieoverdracht	25

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

Het cluster Planmatig Beheer namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk.

Contactgegevens

Bezoekadres: Koningin Julianalaan 3
2224 EW Katwijk
Postadres: Postbus 589
2220 AN Katwijk

Telefoon: 071-4065000
E-mail: info@katwijk.nl

02 Directie

De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente Katwijk en/of een door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

03 Locatie

Het werk bevindt zich in de grenzen van de gemeente Katwijk. De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke omstandigheden.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het beheersen van onkruid in beplantingen;
- b. het snoeien van beplantingen;
- c. het snoeien van (blok)hagen;
- d. het beheersen van zwerfafval;
- e. het oplossen van meldingen;
- f. werkzaamheden op afroep van de directie;
- g. het toepassen van verkeersmaatregelen;
- h. werkzaamheden in het kader van soortenbescherming (Omgevingswet);
- i. opname van inboet (excl. inboeten beplanting);
- j. onderhoud boomspiegels;
- k. verwijderen van stam- en wortelopschot bij bomen;
- l. onkruidbestrijding op halfverharding;

05 Tijdsbepaling

Zie aanbestedingsleidraad

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

De aannemer dient over de volgende kwaliteitsborgingssystemen te beschikken:

- ISO 9001:2015
- VCA **
- Groenkeur BRL Groenvoorziening
- CO2-prestatieladder niveau 5

08 Better performance

De gemeente beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'better performance' om de samenwerking en de kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen de gemeente en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' van de opdrachtnemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en de samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance'.

Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

09 Sroi

Zie aanbestedingsleidraad

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Zie beheertekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Plaatsen van verkeersmaatregelen.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Inschrijvingsbiljet;
- Bijlage 2: Inschrijvingsstaat;
- Bijlage 3: V&G-plan ontwerpfase;
- Bijlage 4: Handboek Bomen 2026;
- Bijlage 5: Gedragscode soortbescherming gemeenten Stadswerk 2025;
- Bijlage 6: Better Performance formulier

05 De werktijden

Uitsluitend op werkbare werkdagen mag worden gewerkt tussen 07:00 uur en 18:00 uur. Op zaterdagen en zondagen en algemeen erkende feestdagen mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd zonder toestemming van de directie. Dit geldt tevens voor het opstarten/ warmdraaien van materieel. Werkzaamheden op en nabij hoofd- en stroomwegen mogen gezien de verkeersdrukke alleen plaatsvinden buiten de spits (10:00 uur tot 15:00 uur).

06 Gegevens betreffende verkeer

Verkeer: de wegen mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten, tenzij de wegbeheerder het via een, door de aannemer op te stellen verkeersplan, goedkeurt.

De door de aannemer te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd op het door de aannemer in te dienen en door de wegbeheerder akkoord bevonden verkeersplan.

Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren, zodat de tijdsduur van verkeersmaatregelen zo kort mogelijk is.

Bij de werkzaamheden is het niet toegestaan om met rupskranen over tegelverhardingen te rijden. Dit in verband met schade aan de bestrating.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							Vorbereidende werkzaamheden			
10							Opstellen snoeiplan			
100010	100199						Opstellen snoeiplan in overleg met opdrachtgever. Betreft het eenmalig opstellen van een snoeiplan waarin is opgenomen: jarenplanning van de snoeiwerkzaamheden, betreffende de beplantingsvakken, welke plantvakken wanneer gesnoeid gaan worden, welke snoeiwerkzaamheden bij welke vakken uitgevoerd gaan worden. Hoe de vrijgekomen materialen verwerkt gaan worden. Snoeiplan ter goedkeuring voorleggen aan de directie uiterlijk 3 weken na definitieve gunning.	st	1,00	F
100020	100199						Actualiseren snoeiplan. Betreft het jaarlijks actualiseren van het bij bestekpost 100010 opgestelde snoeiplan. Geactualiseerd snoeiplan ter goedkeuring voorleggen aan de directie.	st	1,00	F
11							Verkeersmaatregelen			
110010	102399						Opstellen verkeersplan Betreft opstellen verkeersplan t.b.v. het uitvoeren van de in het bestek genoemde werkzaamheden. Opzet verkeersplan(nen) volgens sjabloon opdrachtnemer. Verkeersplan indienen ter controle en acceptatie bij de opdrachtgever. Aannemer dient rekening te houden met 1 aanpassingronde in het verkeersplan. Inclusief melden verkeersmaatregelen in het digitale systeem Melvin.	keer	1,00	F
110020	620203						Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Voor alle in dit bestek genoemde werkzaamheden Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering 96b 2020'. Toe te passen figuurnummers op basis van het verkeersplan en de verkeerstekeningen.	keer	10,00	F
		9					2 Met materiaal van de aannemer			
110030	620204						Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. Voor alle in dit bestek genoemde werkzaamheden Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering 96b 2020'. Toe te passen figuurnummers op basis van het verkeersplan en de verkeerstekeningen.	keer	10,00	F
		9					2 Met materiaal van de aannemer			
110040	620206						Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde. Voor alle in dit bestek genoemde werkzaamheden Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering 96b 2020'. Toe te passen figuurnummers op basis van het verkeersplan en de verkeerstekeningen.	keer	10,00	F
		9					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
		1					2 Met materiaal van de aannemer			
12							Actualiseren areaal			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
120010	100299						Actualiseren digitale objectgegevens. Betreft het 1 keer per jaar controleren en actualiseren van alle objecttypen en velden. Informatievoorziening volgens de invulvelden in beheersysteem of ander format door opdrachtgever aangeleverd.De volgende gegevens controleren en wijzigen (indien nodig). - Objecttype/beheertype - Vorm/oppervlakte (BGT) wijzigingen doorvoeren in aan te leveren shapefile. - Alle in beheersysteem of ander format in te vullen velden. Alle wijzigingen jaarlijks in Shapefile aanleveren met korte rapportage van de aangetroffen verschillen. Aanleveren uiterlijk 1 oktober.	keer	1,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								Groenonderhoud			
20								Onderhoud beplantingen			
200								Heesters			
200010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week	52,00	F
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		898,30
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					1			Grondsoort: zand			
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
200020	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	52,00	F
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		898,30
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
200030	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week	52,00	F
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		898,30
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
200040	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Uitvoering op aanwijs directie	m	3.962,80	F
			2					Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting			
				1				Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen			
					3			Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting tot een maximale laagdikte van 5 cm. Overige materialen vervallen aan de aannemer.			
200050	514424							Snoeien sierplantsoen. Gerekend is met een gemiddeld 33% per jaar, hoeveelheden op basis van snoeiplan. Ter goedkeuring door directie.	m2	26.154,00	F
		1						Verjongingssnoei			
			4					Betreft: niet gesloten opgaande, meersoortige heesters			
				3				Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2			
					1			Snoei-regiem: volgens aan te leveren snoeiplan door de aannemer			
						1		In beplantingsvak			
							3	Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting			
201								Hagen			
201010	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
201020	501501							Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
								Betreft: hagen strak				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		241,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					1			Grondsoort: zand				
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
201030	501511							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	F	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		241,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
201040	514427							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00	F	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		241,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
201050	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	21.507,80	F	
								Plantsoort van de haag: divers				
		4						De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten.				
			9					Betreft: Haag strak				
				1				Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m				
					2			Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
						2		Aantal beurten: 2 maal per jaar,				
								1e ronde uitvoeren vanaf juni t/m eind juli				
								2e ronde uitvoeren in oktober t/m eind november				
								Exacte planning in overleg met toezicht en directie, mede afhankelijk van bloeitijd van het soort.				
							2	Vrijgekomen materiaal versnipperen en verspreiden in het plantvak. Overige vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.				
201050	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	6.956,00	F	
								Betreft scheren van zichthoeken (extra beurt)				
								Uitvoeren op aanwijz van directie.				
		4						Plantsoort van de haag: divers				
								De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten.				
			9					Betreft: lijnhaag				
				1				Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m				
					2			Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
						1		Aantal beurten: 1 maal per jaar				
								Periode in overleg met toezicht en directie				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6					
201060	514432						2	Vrijgekomen materiaal versnipperen en verspreiden in het plantvak. Overige vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.				
								Terugzetten beplanting.	m2	2.782,00	F	
								Betreft het terugzetten van hagen naar 60 cm.				
								Locaties op aanwijs van directie.				
								Betreft: hagen				
								Hoogte hagen: tot ca. 1,25 m				
								Hagen terugzetten tot 60 cm boven maaiveld.				
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
202								Bosplantsoen				
202010	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
								Betreft randen bosplantsoen, breedte circa 1m.				
								binnen de bebouwde kom				
								Te onderhouden oppervlakte	are			2.437,96
								Kwaliteitsniveau B				
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
								Grondsoort: zand				
								Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
202020	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	6.067,46	F	
								Betreft jaarlijks circa 10% van het areaal.				
								Exact te snoeien delen volgens snoeiplan aannemer en in overleg met directie.				
								Betreft: gesloten opgaande beplanting				
								Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen				
							9	Vrijgekomen materiaal versnipperen en verspreiden in de rand van de beplanting. Overige vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.				
202030	514432							Terugzetten beplanting.	m2	48.506,42	F	
								Betreft terugzetten beplanting door jaarlijks ca. 20% van het areaal terug te zetten waarna de beplanting weer uit kan lopen.				
								Exact te snoeien delen volgens snoeiplan aannemer en in overleg met directie.				
								Betreft: gesloten opgaande beplanting				
								Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2				
								Hoogte beplanting: tot ca. 5 m				
								Terugzetten door 20 tot 100 % van de beplanting weg te nemen per vak, conform snoeiplan.				
							3	Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting Overige vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.				
203								Bodembedekkers				
203010	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
								Te onderhouden oppervlakte	are			849,39
								Kwaliteitsniveau B				
								Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
								Grondsoort: zand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
203020	501501					2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	F	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			849,39
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
203030	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00	F	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			849,39
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
203040	514428							Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	16.938,73	F	
								Totaal areaal: 111.439 m2				
								Uitgaande van jaarlijks 20% snoeien				
		2						Bodembedekkers met opgaande beplanting zoals bomen of heesters.				
						2		Aantal beurten: 2 per jaar.				
								1e ronde uitvoeren vanaf mei t/m eind juni				
								2e ronde uitvoeren in september t/m oktober				
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
21								Onderhoud bomen				
210								Boomspiegels				
210010	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	1,00	F	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid				
		1						Te onderhouden aantal	st			6.750,75
								Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					1			Grondsoort: zand				
						2		Boom in verharding, zonder boomrooster				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
211								Stamopschot & wortelopschot				
211010	515803							Beheersen stamopschot.	week	52,00	F	
								Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot				
								Betreft alle niet vrijuitgroeïende bomen incl. knotbomen				
		1						Te onderhouden aantal bomen	st			6.121,50
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
211020	515804				9			Bomen in verharding, beplanting en gazons					
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot Betreft alle niet vrijuitgroeierende bomen incl. knotbomen	week		52,00 F		
		1						Te onderhouden aantal bomen	st			6.121,50 I	
		3						Kwaliteitsniveau B					
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
				9				Bomen in verharding, beplanting en gazons					
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
3							Onderhoud halfverharding					
300							Halfverharding					
300010	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Situering: volgens beheerkaart Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 300020 Te onderhouden oppervlakte	week	52,00	F		
		1					Kwaliteitsniveau B	are			982,00	I
			3				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
				4			Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
					2		5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar milieustraat Katwijk					
300020	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: volgens beheerkaart Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven liggen Te onderhouden aantal	week	52,00	F		
		1					Kwaliteitsniveau B	st			1.958,32	I
			3				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
				4			Verhardingstype: ongebonden verharding					
					4		5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar milieustraat Katwijk					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
5							Inzetten personeel en materieel			
50							Inzetten personeel			
500010	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: Medewerker groen, niveau 2 beginnend beroepsbeoefenaar. Medewerker inclusief (elektrisch) handgereedschap zoals een bosmaaier, bladblazer, kettingzaag, heggenschaar etc.	uur	24,00	F
500020	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: Medewerker groen, niveau 3 zelfstandig beroepsbeoefenaar. Medewerker inclusief (elektrisch) handgereedschap zoals een bosmaaier, bladblazer, kettingzaag, heggenschaar etc.	uur	24,00	F
500030	100599						Inzetten werkploeg Groen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Betreft: werkploeg bestaande uit 1 Voorman niveau 3 groenvoorziening algemeen (zelfstandig beroepsbeoefenaar) en 2 medewerkers niveau 2 Groenvoorziening algemeen (beginnend beroepsbeoefenaar). incl. bestelbus met mogelijkheid tot laden van 2 m3/ 1800 kg. (groen)afval en incl. handgereedschap en klein elektrisch (hand) gereedschap zoals een motorkettingzaag, bladblazer, bosmaaier, heggenschaar, etc.	uur	16,00	F
51							Inzetten materieel			
510010	100518						Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 65 kW Hulpvoorzieningen: Kipkar, hydraulisch kipbaar inhoud circa 8 m3. Kipkar voorzien van afdekking aan de bovenzijde ter voorkoming van uitwaaien van materiaal. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
510020	100516						Inzetten van een vrachtauto. Betreft: Inzetten vrachtauto met laadkraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
510030	100599						Inzetten van een kleine combinatie trekker of wiellader met kniparm/ heggensnoeier Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
510040	100531						Inzetten van een mobiele versnipperaar. Betreft: mobiele versnipperaar inclusief trekkend voertuig. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste tot 190 mm takdikte Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
		5				1				
510050	100518						Inzetten van een tractor. Betreft inzet van een tractor met watertank ten behoeve van watergeven beplantingen en bomen op aanwijs van toezicht en directie. Water oppompen uit een door directie aangewezen locatie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: watertank Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
			1			1				

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden rond bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2026.
- 04 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2026 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2026
- 05 Op dit werk is de Gedragscode Soortenbescherming gemeenten 2025 van toepassing.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden**01 03 06 Verrekening meerwerk**

- 01 Indien de aannemer gevraagd wordt werkzaamheden uit te voeren die niet in de raamovereenkomst zijn opgenomen dient hij hiervoor een gespecificeerde offerte in. De ontbrekende werkzaamheden kunnen tegen de opgegeven prijzen per eenheid worden toegevoegd aan de raamovereenkomst.
- 02 Zonder schriftelijke bevestiging van de directie is het de aannemer niet toegestaan meerwerk te factureren.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling**01 05 01 Indexering van de prijzen per eenheid**

- 01 Zie aanbestedingsleidraad.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties**01 06 01 Indienen declaraties**

- 04 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, facturen richten aan digitalefacturen@katwijk.nl tenaamstelling volgt na gunning.
- 05 Per declaratie moet eventueel meer- en/of minderwerk apart worden vermeld.
- 06 Facturen dienen voorzien te zijn van het besteksnummer en het zaaknummer en verplichtingsnummer (VPL). Facturen zonder deze vermeldingen worden niet in behandeling genomen.

01 08 Bijdragen**01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - onderhoud aan (weg)verhardingen;
- onderhoud aan terreinmeubilair;
- onderhoud watergangen;
- onderhoud of aanleg aan (delen van) de openbare ruimte
- gladheidsbestrijding;
- wegafsluitingen;
- renovatiewerkzaamheden;
- evenementen.
- 02 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

HFD PAR ART LID

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 06 Vergunningen en ontheffingen**

- 01 De aannemer draagt zorg voor het aanvragen en bijhouden van benodigde vergunningen en ontheffingen die nodig zijn t.b.v. het uitvoeren van het werk. De legkosten hiervoor komen voor verrekening in aanmerking en kunnen voorzien van bonnen worden gedeclareerd.
- 02 De aannemer is verplicht zijn werkzaamheden met verkeersafzettingen (voor zover verplicht) te melden via de webapplicatie Melvin. Informatie over de procedures van de gemeente Katwijk is te vinden via:
<https://www.katwijk.nl/gemeente-en-burgerzaken/ondernemen/wegafsluiting-aanvragen/aanvraag-werkzaamheden-melvin>

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, verlangd, omvattende:
 - Werkwijze onderhoud groenvoorzieningen.
- 02 Het in lid 01 genoemde Werkplan moet een beschrijving geven van:
 - Uit te voeren werkzaamheden;
 - Alle relevante risico's per onderdeel, eigenschap of activiteit;
 - Maatregelen om deze risico's te beheersen;
 - Werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;
 - Werkinstructies (indien noodzakelijk);
 - Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen.
- 03 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

01 13 08 Werktijden

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00.
- 02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommegaande haar besluit mededelen.
- 03 De door de directie vastgestelde feestdagen zijn:
 - 1e en 2e Paasdag
 - Koningsdag
 - 5 mei (eens per 5 jaar)
 - Hemelvaartsdag
 - 1e en 2e Pinksterdag
 - 1e en 2e Kerstdag
 - Oudjaarsdag
 - Nieuwjaarsdag
- 04 Binnen de gemeente zijn er diverse evenementen waardoor locaties tijdelijk onbereikbaar zijn. De aannemer dient van al deze evenementen zelf de exacte jaarlijkse data op te vragen bij de directie. Door evenementen tijdelijk niet bereikbare locaties komen niet voor extra verrekening in aanmerking.
De jaarlijkse grote evenementen zijn:
 - Paardenmarkt Valkenburg
 - Paardenmarkt Rijnsburg
 - Kermis (alle dorpen)
 - Najaarsfeesten (alle dorpen)
 - Weekmarkten en toeristenmarkt
 - Flower Parade
 - Feestweek Rijnsburg
 - Najaarsfeest Katwijk aan den Rijn

Verdere informatie over de evenementen is onder andere te vinden via: <https://www.katwijk.nl/recreatie/evenementen-en-markten#c2134>

01 16 Verzekeringen**01 16 03 (CAR) Verzekering door de opdrachtgever**

- 01 De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseur(s),

HFD PAR ART LID

- constructeur(s), aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
- 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.
- 04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schade en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 07 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de directie UAV.
- 08 De directie UAV beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
- 09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 05 Aansprakelijkheidsverzekering door de aannemer

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de gemeente Katwijk, primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag eventuele schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.
- 04 In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden worden beschouwd; hetzelfde geldt voor de verschillende diensten van de gemeente Katwijk.
- 05 Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.
- 06 De aannemer dient het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, de polis onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.
- 07 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 08 Ingeval van een schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.
- 09 De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en letsel van personeel van de aannemer of personeel van derden, dat onder diens toezicht werkzaam is.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een werkplan Vrijkomende materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijkomende materialen:
- Onkruid en snoeiafval uit de nazorg van bomen en beplantingen.
 - Fijn/ grof zwerfafval.
- 02 De gemeente heeft geen mogelijkheden tot het inrichten van een depot voor vrijgekomen materialen.
- 03 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van de werkdag afgevoerd te zijn.
- 04 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 03 van dit artikel, verbeurt hij een korting van EUR 250,00 (tweehonderdvijftig euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 03 Melden van schades

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.03 lid 1 van de Standaard 2025 dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.
- 03 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar

HFD PAR ART LID

verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie UAV dient, conform lid 1, van deze schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast dient de aannemer bij de bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schade(s) te melden.

04 Bij schades aan eigendommen van de gemeente zal, naast de herstelkosten, een korting worden toegepast van:

- honderd euro (€ 100,--) per m2 beschadigde verharding;
- honderd euro (€ 100,--) per beschadigd object.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de herstelkosten zoals genoemd in lid 6.

05 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de korting zoals genoemd in lid 3.

06 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 1 van de Standaard 2025 stelt de directie de hoogte van het schadebedrag vast aan de hand van de berekeningen uit het Handboek bomen 2026.

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen

03 In aanvulling op artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de schade wordt vermenigvuldigd met de standplaatsfactor conform het bepaalde in het navolgende lid 04

04 De standplaatsfactor bedraagt voor:

- stedelijk gebied (binnen de bebouwde kom) 2,0;
- halfstedelijk gebied (buiten de bebouwde kom) 1,5;
- overig gebied

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

02 Het plan dient te voldoen aan de geldende Omgevingswet en gedragscode op het moment van gunning

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV.

02 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een overleg met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk. Indien de directie deze bouwvergadering niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.

03 In afwijking van het gestelde in paragraaf 27 lid 09 van de UAV 2012, maakt de aannemer een verslag van de bouwvergadering. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.

04 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 09 van het UAV 2012 worden de verslagen binnen 5 werkdagen aan de directie ter ondertekening voorgelegd.

01 25 Vakopleiding

01 25 02 Eisen personeel

01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.

02 Tijdens uitvoering van werkzaamheden dient er ten alle tijden één Nederlands sprekende medewerker aanwezig te zijn.

03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA-B) te beschikken.

04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

01 25 03 Eisen personeel inzet wet natuurbescherming

01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:

- Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
- Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
- Niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.

02 De certificaten voor bestendig beheer Wet natuurbescherming zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

HFD PAR ART LID

01 27 Eisen duurzaamheid materieel**01 27 01 Eisen duurzaamheid voertuigen**

- 01 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht tot 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan emissieklasse Euro 5.
- 02 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan minimaal emissieklasse Euro V.
- 03 Alle in te zetten mobiele dieselwerktuigen met een variabel toerental moeten minimaal voldoen aan de volgende fasenormen volgens richtlijn 2004/26/EG en 2005/13/EC:
 - 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A
 - 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B
 - 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B of hoger
- 04 De aannemer mag afwijken van bovenstaande eisen aan de duurzaamheid voertuigen indien het voertuig een van onderstaande brandstoffen verbruikt:
 - Aardgas;
 - Groengas;
 - Groene stroom (elektrisch voertuig);
 - GTL (Gas To Liquid);
 - Waterstof;
 - Biobrandstoffen conform NTA 8080;
 - Biodiesel uit restproducten;
 - Een ander aantoonbaar milieuvriendelijk alternatief;
- 05 Bovenstaande eisen zijn ook van toepassing op voertuigen van eventuele onderaannemers van de aannemer.
- 06 Indien de aannemer een voertuig/materieelstuk inzet die een brandstoftype gebruikt genoemd in lid 04 van dit artikel overhandigt de aannemer 10 werkdagen voor inzet bewijs dat de machine/brandstof daadwerkelijk aanwezig is op het werk.
- 07 Als de aannemer gebruik maakt van de regeling zoals genoemd in lid 06 van dit artikel is hij verplicht elke 4 weken een overzicht aan te leveren van het verbruik van de brandstof per ingezet voertuig/materieelstuk.

01 27 02 Eisen duurzaamheid gereedschappen

- 01 De aannemer is verplicht om te werken met elektrisch aangedreven gereedschappen op accu in plaats van materieel aangedreven door fossiele brandstof. De opdrachtgever acht de volgende elektrische accugereedschappen goed genoeg verkrijgbaar voor professioneel gebruik en stelt deze verplicht:
 - Kettingzagen met een zaagblad tot 35 cm;
 - Stok-kettingzagen;
 - Bosmaaier;
 - (stok) Heggeschaar;
 - Bladblazers.
- 02 Indien de aannemer de verplichtingen zoals genoemd in lid 01 van dit artikel niet nakomt wordt hem per constatering van een overtreding een korting van € 250,00 per geval opgelegd. Deze korting wordt verrekend in de eerstvolgende termijn.

01 31 Inzet personen en/ of activiteiten in het kader van social return**01 31 01 Begrippen**

- 01 Te verstaan is onder:
 - a. Social Return on Investment (hierna te noemen SROI): de verplichting van opdrachtnemer tot het aanwenden van een percentage van de opdrachtsom om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk(ervaring) te helpen;
 - b. Opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
 - c. Voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.
 - d. Bouwblokkenschema; overzicht waarbij van elk van de SROI-doelgroepen een inspanningswaarde is bepaald. Deze inspanningswaarde geeft een indicatie van de inspanning die een opdrachtnemer moet leveren om de betreffende doelgroep in te zetten op (betaald) werk. In het overzicht is ook voor alternatieve SROI-invullingen een waarde geschetst.

01 31 02 Doelgroep

- 01 Tot de doelgroep van SROI worden personen gerekend die in het Bouwblokkenschema in de Uitvoeringsvoorwaarden SROI van de opdrachtgever zijn weergegeven. Zie hiervoor bijlage A.
Het betreft oa. personen uit het doelgroepenregister van het UWV, personen met een uitkering op grond van WW, de Wajong of Wia, personen zonder arbeidsbeperking met een uitkering vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 31 03 Social return-verplichting

- 01 De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht X (naam invullen) in totaal ***** % (invullen 0,1,3,5 of 7%) van de totale loonsom (inclusief eventuele verlengingen maar excl. BTW en excl. meer/minderwerk) inzetten voor SROI. Het is daarbij niet de bedoeling dat kosten voor SROI in een bestek op voorhand worden opgevoerd als kosten. SROI is

HFD PAR ART LID

- een prestatie
om niet en invulling + verrekening vinden na definitieve gunning plaats.
- 02 De opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor de invulling van zijn SRoI-verplichting cq. de inzet van de genoemde doelgroepen, ook als hij met onderaannemers werkt. De opdrachtgever denkt daarbij via een constructieve dialoog graag mee. Het gaat de opdrachtgever om een proportionele, realistische en duurzame invulling van de SRoI-verplichting, die zinvol is voor alle betrokken partijen.
- 03 Het bedrag van de SRoI-verplichting kan door de opdrachtnemer worden ingevuld via één of meerdere bouwblokken uit het Bouwblokkenschema van de opdrachtgever, zie hiervoor de Uitvoeringsvoorwaarden SRoI in bijlage A.
- 04 De SRoI-inspanningswaarden die horen bij de bouwblokken in het eerder genoemde Bouwblokkenschema maken deel uit van de SRoI-verplichting.
- 05 Kosten voor opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, of andere kosten kunnen alleen meetellen voor de SRoI-verplichting na voorafgaande goedkeuring van de SRoI-coördinator. Opdrachtnemers moeten schriftelijk kunnen bewijzen dat gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.
- 06 Het is de opdrachtnemer toegestaan in het kader van SRoI personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden. Voorts geldt:
- Personen die aantoonbaar maximaal 6 maanden voorafgaand aan de overeenkomst in dienst zijn genomen bij opdrachtnemer en behoorden tot één van de doelgroepen van SRoI, mogen vanaf de contractdatum van het inkoopcontract worden opgevoerd voor de invulling van de SRoI. Dit geeft opdrachtnemers de mogelijkheid om personen voor langere tijd in dienst te nemen en op meerdere opdrachten te plaatsen.
 - SRoI mag niet leiden tot verdringing van bestaande arbeidsplaatsen, leerwerkplekken of stageplaatsen. Op verzoek moet de opdrachtnemer dit kunnen aantonen of aannemelijk maken.
- 07 Verloning/financiering en inzet van mensen uit de SRoI-doelgroep gebeurt door de opdrachtnemer en conform de geldende CAO / stagevergoedingen van het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - van de onderaannemer.

01 31 04 Korting

- 01 Bij het niet (volledig) nakomen van de SRoI-verplichting, kan de opdrachtgever overgaan tot het bij opdrachtnemer in rekening brengen van het resterende bedrag van de SRoI verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter hoogte van maximaal 1,5 keer het bedrag van de SRoI-verplichting die niet is nagekomen.

01 31 05 Certificering prestatieladder socialer ondernemen % code sociaal ondernemen

- 01 PSO: als een opdrachtnemer tijdens de looptijd van de opdracht in het bezit is van een geldig certificaat Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) van TNO, gelden kortingen op de SRoI verplichting, zie hiervoor de Uitvoeringsvoorwaarden SRoI in de bijlagen.
Als de geldigheid van het PSO-certificaat verloopt tijdens de opdracht en niet wordt verlengd, of als certificering na startdatum inkoopcontract van de opdracht wordt behaald, moet de SRoI-verplichting alsnog naar rato ingevuld worden.
- 02 CSO: als een opdrachtnemer tijdens de looptijd van de opdracht aantoonbaar is opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen (RSO), is de opdrachtnemer een Sociale Onderneming volgens de Code Sociaal Ondernemen (CSO). Dit geeft een ontheffing van de SRoI-verplichting.

01 31 06 Invulling van de social return-verplichting

- 01 De primaire doelstelling bij de invulling van SRoI is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam werk(ervaring) verschaffen, zodat hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleint en/of verdwijnt. Voorkeur heeft daarbij het in dienst nemen van kandidaten uit de doelgroep, maar mocht dit (deels) niet mogelijk zijn dan is in overleg met coördinator SRoI een alternatieve invulling mogelijk.
- 02 Voorbeelden van werk(ervaring) zijn onder andere:
- een betaalde baan (direct bij de opdrachtnemer in de opdracht, of in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer, of bij toeleveranciers)
 - een tijdelijke werkervaringsplaats
 - een leer-werkplek of stage voor scholieren of studenten.
- 03 Als invulling via werk(ervaring) (deels) niet mogelijk is, kan na goedkeuring van de coördinator SRoI ook worden gekozen voor een alternatieve invulling van de SRoI-verplichting. Voorbeelden zijn:
- een andere vorm van verkleining van afstand tot de arbeidsmarkt zoals (externe) scholing/competentie-ontwikkeling, bij voorkeur gerelateerd aan een reguliere baan
 - aangaan van een verbinding die langer doorloopt dan de opdracht zelf
 - door de opdrachtnemer uitvoeren van maatschappelijke activiteiten die beogen de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen
 - door de opdrachtnemer inkopen van producten/diensten van sociaal ondernemers.

01 31 07 Proces direct na definitieve gunning

- 01 Opdrachtnemer verplicht zich om binnen maximaal 10 werkdagen na bekendmaking van definitieve gunning contact op te nemen met de coördinator SRoI van de opdrachtnemer via socialreturn@Provalu.nl
- 02 Opdrachtnemer gaat de dialoog aan met de SRoI-coördinator om de SRoI-verplichting te vertalen naar een invulling met

HFD PAR ART LID

realistische afspraken. De coördinator SROi voert de aanbesteding na dit contact op in het registratiesysteem WIZZR en verschaft een inlogcode aan de opdrachtnemer.

- 03 Binnen maximaal 20 werkdagen na definitieve gunning maakt opdrachtnemer met de coördinator SROi afspraken op hoofdlijnen over de invulling van de SROi-verplichting. Uiteraard kan de opdrachtnemer hierbij eigen ideeën over de invulling aandragen.
- 04 De opdrachtnemer voert de overeengekomen afspraken op in WIZZR en vraagt voorafgaand aan de uitvoering ervan via WIZZR definitieve goedkeuring van de coördinator SROi.
- 05 De coördinator Social return beslist via WIZZR zsm. omtrent de goedkeuring van de invulling.
- 06 De in WIZZR opgenomen afspraken over de invulling van de SROi-verplichting vormen een onderdeel van het totale contract van de betreffende opdracht.

01 31 08 Proces tijdens de looptijd van het contract

- 01 De opdrachtnemer voert gedurende de looptijd van de opdracht de gemaakte afspraken uit.
- 02 De opdrachtnemer moet schriftelijk en of via WIZZR aantonen dat in te zetten kandidaten behoren tot de SROi doelgroep.
- 03 Bij tussentijdse wijzigingen neemt de opdrachtnemer contact op met de coördinator SROi.
- 04 De opdrachtnemer rapporteert elk kwartaal of zo vaak als overeengekomen in WIZZR over de voortgang van de SROi-verplichting.
- 05 De opdrachtgever mag als deze inschat dat de opdrachtnemer niet aan de SROi-verplichting zal voldoen, de opdrachtnemer acties laten ondernemen om alsnog te voldoen.

01 31 09 Proces bij afsluiten van de SROi verplichting

- 01 Binnen maximaal 20 werkdagen na het einde van de opdracht legt de opdrachtnemer verantwoording af aan de coördinator SROi over de SROi-verplichting.
- 02 Mocht het nakomen van de SROi-invulling langer doorlopen dan het einde van de opdracht, dan worden hierover separate afspraken gemaakt tussen opdrachtnemer- en de coördinator SROi. Ook deze afspraken worden vastgelegd.

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen

51 01 01 Algemeen

- 02 Onder groeiseizoen wordt verstaan de jaarlijkse periode die valt in de weken met de nummers 10 tot en met 48.

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 01 Insporingsdiepte van materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de uitvoering mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 02 02 Watergeven

- 01 Bij het water geven van beplantingen dient het rijdend materieel altijd op de verharding te blijven.
- 02 Het watergeven zodanig uitvoeren dat beplanting, grond en een eventuele afdekking niet wegspoelt.
- 03 Schade ontstaan bij het watergeven dient binnen 1 werkdag hersteld te worden.

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 13 Informatieoverdracht

62 13 01 Algemeen

- 09 De spitstijden zijn:
 - 's morgens tussen 7:00 uur en 09:00 uur;
 - 's avonds tussen 15:00 uur en 18:00 uur.
- 10 De ontsluitingswegen zijn:
 - Biltlaan
 - Boslaan
 - Brouwerstraat
 - Hoofdstraat
 - Hoornselaan
 - Industrieweg

HFD PAR ART LID

- Katwijkerweg
- Koningin Julianalaan
- Meeuwenlaan
- Molentuinweg
- Noordwijkerweg
- Oegstgeesterweg (tussen Brouwerstraat en Sandtlaan)
- Parklaan
- Rijnsburgerweg
- Rijnmond
- Rijnstraat
- Sandtlaan
- Sportlaan
- Tramstraat
- Valkenburgseweg
- Voorschoterweg
- Westerlaan
- Zeeweg

Behoort bij: P250592-GR

Raamovereenkomst groenonderhoud gemeente Katwijk

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: P250592-GR

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: P250592-GR

Raamovereenkomst groenonderhoud gemeente Katwijk

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Vorbereidende werkzaamheden				
10	Opstellen snoeiplan				
100010	Opstellen snoeiplan in overleg met opdrachtgever.	st	1,00	F	
100020	Actualiseren snoeiplan.	st	1,00	F	
11	Verkeersmaatregelen				
110010	Opstellen verkeersplan	keer	1,00	F	
110020	Toepassen afzetting op enkelbaansweg.	keer	10,00	F	
110030	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	10,00	F	
110040	Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde.	keer	10,00	F	
12	Actualiseren areaal				
120010	Actualiseren digitale objectgegevens.	keer	1,00	F	
2	Groenonderhoud				
20	Onderhoud beplantingen				
200	Heesters				
200010	Beheersen onkruid-beplanting heesters	week	52,00	F	
200020	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting heesters.	week	52,00	F	
200030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting heesters.	week	52,00	F	
200040	Snoeien rand beplantingsvak.	m	3.962,80	F	
200050	Snoeien sierplantsoen.	m2	26.154,00	F	
201	Hagen				
201010	Beheersen onkruid-beplanting hagen	week	52,00	F	
201020	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting hagen.	week	52,00	F	
201030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting hagen.	week	52,00	F	
201040	Knippen van hagen.	m2	21.507,80	F	
201050	Knippen van hagen-zichthoeken.	m2	6.956,00	F	
201060	Terugzetten hagen.	m2	2.782,00	F	
202	Bosplantsoen				
202010	Beheersen onkruid-beplanting bosplantsoen	week	52,00	F	
202020	Snoeien rand beplantingsvak bosplantsoen.	m	6.067,46	F	
202030	Terugzetten beplanting.	m2	48.506,42	F	
203	Bodembedekkers				
203010	Beheersen onkruid-beplanting bodembedekkende heesters	week	52,00	F	
203020	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting bodembedekkende heesters.	week	52,00	F	
203030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting bodembedekkende heesters.	week	52,00	F	
203040	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	16.938,73	F	
21	Onderhoud bomen				
210	Boomspiegels				
210010	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	1,00	F	
211	Stamopschot & wortelopschot				
211010	Beheersen stamopschot.	week	52,00	F	
211020	Beheersen wortelopschot.	week	52,00	F	
3	Onderhoud halfverharding				
300	Halfverharding				
300010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
300020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00	F	
4	Inboet				
400010	Opname inboet.	keer	1,00	F	
5	Inzetten personeel en materieel				
50	Inzetten personeel				
500010	Inzetten werknemer niveau 2.	uur	24,00	F	
500020	Inzetten werknemer niveau 3.	uur	24,00	F	
500030	Inzetten werkploeg Groen.	uur	16,00	F	
51	Inzetten materieel				
510010	Inzetten tractor met kipkar.	uur	4,00	F	
510020	Inzetten vrachtauto.	uur	8,00	F	
510030	Inzetten van een kleine combinatie trekker of wiellader met kniparm/ heggensnoeier	uur	16,00	F	
510040	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	4,00	F	
510050	Inzetten tractor t.b.v. watergeven beplantingen en bomen	uur	4,00	F	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport sub totaal				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%		F	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%		F	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%		F	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				