

Bijlage G Programma van eisen

Auteur: Team Inkoop gemeente Hilversum

Datum: 21 september 2026

Naam aanbesteding: Concessie A0-reclame

Kenmerk: 1945755

1 Algemene eisen

Eis	Omschrijving
Eis 1	<p>De Opdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wegenverkeerswet;• De Omgevingswet;• Omgevingsplan en Vigerende Algemene plaatselijke verordening;• Alle (overige) publiekrechtelijke wet- en regelgeving, tenzij nadrukkelijk uitgesloten in de Overeenkomst;• De uitvoeringsvoorschriften van de Opdrachtgever.
Eis 2	<p>De Opdracht wordt uitgevoerd op een wijze die:</p>

Eis	Omschrijving
	<p>a) Verkeerstechnisch verantwoord is en overeenkomstig is met de CROW-publicatie 'Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom', de ASVV;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overeenkomstig is met CROW-publicatie (96b) (o.a. afzetting wegen, loopverlichting auto's, etc.); • De openbare ruimte schoon, heel en veilig houdt en geen verloedering of vandalisme uitlokt; • Recht doet aan welstandseisen.
Eis 3	De Opdrachtgever is bevoegd om op grond van uitbreiding, verplaatsingen of opheffingen van locaties in het aantal geplaatste A0-reclamedisplays wijzigingen door te voeren. Waar mogelijk zal de Opdrachtnemer in dit traject worden betrokken en zal nadere afstemming plaatsvinden.
Eis 4	Voor de plaatsing van A0-reclamedisplays is een omgevingsvergunning noodzakelijk.
Eis 5	Door de Opdrachtnemer dienen binnen een maximale termijn van 1 week na de ingangsdatum van de Overeenkomst alle A0-reclamedisplays geplaatst te zijn.

2 Technische eisen A0-reclamedisplays

Eis	Omschrijving
Eis 6	Een A0-reclamedisplay heeft een uitwendig formaat van ongeveer 130 cm x 95 cm (h x b). De reclame-uiting, de poster, heeft een formaat van ongeveer 120 cm x 84 cm (h X b).
Eis 7	De A0-reclamedisplays dienen uitgevoerd te worden in een kleur afgestemd tussen partijen (gemeente bepaalt).

Eis	Omschrijving
Eis 8	De naam van de Opdrachtnemer en telefoonnummer moet op bescheiden wijze worden vermeld op het frame van het A0-reclamedisplay.
Eis 9	De A0-reclamedisplays dienen recht en goed vast te hangen aan de lichtmasten.
Eis 10	De schroeven van de A0-reclamedisplays dienen uit het zicht gepositioneerd te zijn om kwaadwillige demontage te voorkomen. De afsluitbeugels van de A0-reclamedisplays moeten goed vastzitten en geborgd zijn met een borgpen.
Eis 11	De positie van de A0-reclamedisplays is ten opzichte van de lichtmast variabel in te stellen in centrering (a-centrisch). De oriëntatie van de A0-reclamedisplays zal op aanwijzen van de Opdrachtgever binnen 2 werkdagen (na melding) worden veranderd.
Eis 12	De bevestigingsbeugels dienen deugdelijk en stevig te worden bevestigd. Ter plaatse van de bevestigingspunten dient de lichtmast te worden beschermd door middel van een rubberen strip, teneinde beschadiging van de lichtmast te voorkomen. De bevestigingsbeugels zijn uitgevoerd in roestvast staal en dienen te worden voorzien van minimaal drie lagen beschermend isolatiemateriaal, zoals Scotch tape type 88 of een gelijkwaardig product.
Eis 13	De bevestigingsbeugels moeten zodanig geplaatst zijn dat vrije, veilige toegang tot het onderhoudsluik van de lichtmast altijd mogelijk is. De Opdrachtgever en de netbeheerder dienen (indien van toepassing) toegangssleutels te krijgen met een instructie hoe het A0-reclamedisplay te (de)monteren van de lichtmast. Opdrachtnemer initieert dan een overleg met Opdrachtgever en de netbeheerder voor nadere instructie en nadere afspraken.

3 Locaties A0-reclamedisplays

Eis 14	De A0-reclamedisplays mogen uitsluitend bevestigd worden aan de lichtmasten op basis van de door de Opdrachtgever bepaalde locatielijst. De huidige locaties van de A0-reclamedisplays in Hilversum en Wijdmeren zijn als bijlage toegevoegd aan het eind van dit document.
Eis 15	De Opdrachtgever is bevoegd om op grond van verplaatsing, uitbreiding of opheffing van locaties in het aantal geplaatste A0-reclamedisplays wijzigingen door te voeren. Waar mogelijk zal de Opdrachtnemer in dit traject worden betrokken en zal nadere afstemming plaatsvinden.
Eis 16	Er zijn binnen de gemeente Hilversum een aantal gebieden die vallen onder beschermd stadsgezicht en waar beperkingen opgelegd kunnen worden t.a.v. het plaatsen van A0-reclamedisplays. Het betreft hier het Noordwestelijk villagebied, Trompenberg, Boomberg, en de Bosdrift. Doorgaande wegen die het betreft zijn: 's Gravelandseweg, Bussumergrintweg, Krugerweg en Godelindeweg. Deze gebieden en wegen kunnen uitgebreid worden.

4 Plaatsingseisen A0-reclamedisplays

Eis	Omschrijving
Eis 17	De A0-reclamedisplays mogen uitsluitend bevestigd worden aan de lichtmasten.
Eis 18	Het openbare gebied onder en rondom de A0-reclamedisplays moet goed bereikbaar blijven voor onderhoud en /of herstelwerkzaamheden.
Eis 19	De afstand van de onderkant van het A0-reclamedisplay tot aan het maaiveld dient 30-50 centimeter te bedragen. Van deze regel wordt

Eis	Omschrijving
	afgeweken indien en waar de Opdrachtgever dit aangeeft in verband met verkeerskundige, stedenbouwkundige of beheersmatige eisen.
Eis 20	De bevestiging van het A0-reclamedisplay dient zodanig te geschieden dat de afstand van de zijkant van het A0-reclamedisplay tot aan de zijkant van de rijbaan/fietspad minimaal 60 centimeter bedraagt.
Eis 21	Bij plaatsing op een trottoir dient de vrije doorgang die overblijft voor voetgangers minimaal 1,50 m te bedragen.
Eis 22	De A0-reclamedisplays zullen te allen tijde een afstand van 25 meter, althans binnen de zichtlijn van de openbare weg, van andere reclameobjecten behouden, zoals bijvoorbeeld abri's.
Eis 23	Op een lichtmast mogen zowel een A0-reclamedisplay als een Lichtmastreclame geplaatst worden.
Eis 24	De A0-reclamedisplays mogen niet het directe zicht op bewegwijzering of verkeersaanduiding, parkeerinformatiesystemen en dergelijke afschermen.
Eis 25	Aan lichtmasten mag geen beschadiging ontstaan. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de door de beheerder van de lichtmasten gestelde eisen.
Eis 26	Iedere wijziging in vorm, constructie of kleurstelling van het A0-reclamedisplay behoeft voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever. Verzoeken tot wijziging zullen schriftelijk moeten worden ingediend bij de Opdrachtgever.

5 Onderhoud en schadeherstel

Eis	Omschrijving
Eis 27	De Opdrachtnemer draagt voor haar rekening zorg voor het beheer en onderhoud van alle A0-reclamedisplays. Onder onderhoud wordt verstaan:

Eis	Omschrijving
	schoonmaken, reparatie, vervanging, etc. De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de A0-reclamedisplays schoon, heel en veilig zijn en geen verloedering of vandalisme uitlokken.
Eis 28	Opdrachtnemer gaat binnen 48 uur na melding aan of constatering door Opdrachtnemer (schade, vervuiling, onvoldoende onderhoud, graffiti, stickers, illegaal geplaatste posters of wildplak) over tot (her)plaatsing, schoonmaak, herstel of verwijdering van een A0-reclamedisplay of de reclame-uiting.
Eis 29	Opdrachtgever is gerechtigd om bij een calamiteit of ter voorkoming van een calamiteit (ter beoordeling van Opdrachtgever) een A0-reclamedisplay of de reclame-uiting zonder overleg voorlopig te herstellen of geheel te verwijderen.
Eis 30	Schade ontstaan bij plaatsing en/of onderhoud meldt Opdrachtnemer direct aan de Opdrachtgever door het doen van een melding: https://meldingen.hilversum.nl/incident/beschrijf . De Opdrachtgever zal de schade op kosten van de Opdrachtnemer (laten) herstellen. De kosten worden afgerekend op basis van nacalculatie.
Eis 31	Schade aan een A0-reclamedisplay die is ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld een aanrijding, zal de Opdrachtnemer, zonder tussenkomst van de Opdrachtgever, zelf verhalen op de veroorzaker.
Eis 32	Gedraaide en/of gezakte A0-reclamedisplays dienen binnen 5 werkdagen (na melding) weer in de oorspronkelijke houding gemonteerd te worden.
Eis 33	Bij iedere reguliere campagnewissel dient de Opdrachtnemer zwerfvuil afkomstig van A0-posters in een straal van circa 10 meter rondom de A0-reclamedisplay te verwijderen.
Eis 34	De Opdrachtnemer draagt zorg voor het vrijhouden van de A0-reclamedisplays van graffiti, stickers en wildplak. Indien graffiti, sticker of wildplak op de A0-reclamedisplays geplaatst zijn welke in strijd is met de

Eis	Omschrijving
	wet, openbare orde, goede zeden, de fatsoensnormen, dan wel indien deze aanstootgevend is, dan zal Opdrachtnemer deze verwijderen binnen 24 uur na melding of constatering van dit feit.
Eis 35	Indien overige schade aan de reclameobjecten ontstaat of extreme vervuiling optreedt, dan dient binnen 48 uur na telefonische of schriftelijke berichtgeving door de Opdrachtgever of indien dit moment eerder ligt nadat de schade/vervuiling bij de Opdrachtnemer bekend is geworden, deze door de Opdrachtnemer te worden hersteld of gereinigd. In geval van calamiteiten zal de Opdrachtnemer binnen 24 uur na de eerste melding op de locatie zijn en het object, zowel binnen als buiten normale werktijden, veiligstellen.
Eis 36	Indien een A0-reclamedisplay een dermate grote schade vertoont dat deze niet langer geplaatst kan blijven, dan zal de Opdrachtnemer deze als total loss moeten beschouwen en voor haar rekening een vervangende A0-reclamedisplay dienen te plaatsen.
Eis 37	In de uitvoering van werkzaamheden aan de A0-reclamedisplays mag het doorgaand verkeer en het openbaar vervoer niet gehinderd worden. Werkzaamheden, waaronder het wisselen van affiches en het verrichten van onderhoud, mogen niet plaatsvinden tussen 06.30 – 09.30 uur en 15.30 – 19.30 uur.
Eis 38	Het maaien van gras rondom de A0-reclamedisplays is toegestaan.
Eis 39	De Opdrachtnemer is verplicht om verzakkingen en/of beschadigingen in of aan de ondergrond (inclusief groenvoorziening) alsook andere soorten van beschadiging ontstaan als gevolg van het hebben, wijzigen of onderhouden van de A0-reclamedisplays te voorkomen. Mocht in een bepaald geval toch schade ontstaan dan zal de Opdrachtnemer dit onmiddellijk melden aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal de schade op kosten van de Opdrachtnemer (laten) herstellen.

Eis	Omschrijving
Eis 40	De Opdrachtnemer zal geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding, hoe dan ook, wegens schade die ontstaan is bij het verrichten van werkzaamheden door derden en of het treffen van voorzieningen aan de lichtmasten.

6 Duurzaamheid- en Milieuaspecten

6.1 Materiaal en circulariteit reclamedisplays

Eis	Omschrijving
Eis 41	De A0-reclamedisplays dienen duurzaam, onderhoudsarm en circulair te zijn uitgevoerd.
Eis 42	De A0-reclamedisplays dienen zodanig te zijn ontworpen dat: <ul style="list-style-type: none"> • onderdelen eenvoudig vervangbaar zijn; • materialen gescheiden kunnen worden afgevoerd ten behoeve van hergebruik of recycling.
Eis 43	Indien het A0-reclamedisplay voor meer dan 5% (massa) uit kunststoffen bestaat, geldt dat: <ul style="list-style-type: none"> • minimaal 90% van de toegepaste kunststoffen (op gewichtspercentage per productniveau) bestaat uit gerecycled materiaal. Dit betreft aantoonbaar post-consumer gerecycled materiaal. • Kunststof onderdelen meteen gewicht ≥ 25 gram en een beschikbaar oppervlak $\geq 2 \text{ cm}^2$ dienen zichtbaar te zijn gemarkeerd conform ISO 11469 en/of ISO 1043, tenzij dit aantoonbaar technisch niet mogelijk is.
Eis 44	Indien aluminium wordt toegepast, geldt dat: <ul style="list-style-type: none"> • het aluminium bestaat uit minimaal 75% gerecycled materiaal (post-consumer of post-industrial);

Eis	Omschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • het aluminium geschikt is voor toepassing in de buitenruimte (corrosiebestendig); • oppervlaktebehandeling (zoals poedercoating of anodisatie) geschikt is voor langdurige blootstelling aan weersinvloeden; • coatings vrij zijn van schadelijke stoffen (zoals chroom VI).
Eis 45	<p>Indien staal wordt toegepast, geldt dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het staal thermisch verzinkt is of een gelijkwaardige corrosiebescherming heeft; • aanvullende coatings (indien toegepast) geschikt zijn voor buitengebruik en bestand tegen UV-straling en weersinvloeden; • bevestigingsmiddelen (zoals bouten en beugels) van roestvast staal of gelijkwaardig corrosiebestendig materiaal zijn uitgevoerd.
Eis 46	<p>Indien gebruik wordt gemaakt van kunststof posterdragers/onderplaten, geldt dat deze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bestaan uit polypropyleen of een andere goed recyclebare kunststof; • geen PVC bevatten, tenzij de Opdrachtnemer gemotiveerd aantoont dat voor de betreffende toepassing geen redelijk technisch en economisch gelijkwaardig alternatief beschikbaar is; • na gebruik gescheiden worden ingezameld en aangeboden voor hergebruik of recycling. • Indien gebruik wordt gemaakt van kartonnen posterdragers/onderplaten, geldt dat deze: <ul style="list-style-type: none"> • bestaan uit gerecycled karton en/of karton met FSC- of PEFC-keurmerk; • na gebruik worden ingezameld ten behoeve van recycling, voor zover de staat van het materiaal dit toelaat.
Eis 47	<p>De Opdrachtnemer verstrekt op verzoek van de Opdrachtgever:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een productspecificatie van de toegepaste materialen; • informatie over materiaalsoort, herkomst en recyclebaarheid;

Eis	Omschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • informatie over toegepaste coatings en corrosiebescherming; • een beschrijving van de wijze waarop gebruikte materialen worden ingezameld en verwerkt; • informatie over de wijze waarop wordt voldaan aan bovengenoemde eisen.

6.2 Schoonmaak

Eis	Omschrijving
Eis 48	<p>De Opdrachtnemer dient bij het reinigen van de A0-reclamedisplays gebruik te maken van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen met een EU Ecolabel of een gelijkwaardig keurmerk; • een waterbesparende reinigingsmethode.
Eis 49	<p>De Opdrachtnemer verstrekt jaarlijks een overzicht van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de gebruikte middelen; • de bijbehorende keurmerken of productspecificaties.

6.3 Drukwerk

Eis	Omschrijving
Eis 50	<p>Voor papieren affiches dient gebruik te worden gemaakt van papier dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • voor 100% bestaat uit gerecycled papier of • aantoonbaar afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen, blijkend uit een FSC-, PEFC-certificering of een aantoonbaar gelijkwaardig keurmerk.

Eis	Omschrijving
Eis 51	De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat niet-gebruikte en verwijderde affiches gescheiden worden ingezameld en worden aangeboden voor hergebruik of papierrecycling.
Eis 52	De Opdrachtgever is gerechtigd gedurende de looptijd steekproefsgewijs bewijsstukken op te vragen. De Opdrachtnemer verstrekt deze binnen 10 werkdagen.

6.4 Vervoer

Eis	Omschrijving
Eis 53	<p>De Opdrachtnemer dient het vervoer dat wordt ingezet voor de uitvoering van de opdracht (waaronder plaatsing, onderhoud, vervanging en exploitatie van A0-reclamedisplays) zo duurzaam mogelijk in te richten.</p> <p>Daarbij geldt dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> vanaf start contract minimaal 50% van de voertuigbewegingen binnen de gemeente plaatsvindt met emissievrije voertuigen (elektrisch of waterstof) en de resterende voertuigbewegingen met voertuigen die minimaal voldoen aan emissieklasse Euro 6. na maximaal 2 jaar: 100% van de voertuigbewegingen binnen de gemeente plaatsvindt met emissievrije voertuigen. <p>Onder emissievrij wordt verstaan: voertuigen zonder directe uitstoot van CO₂, NO_x en fijnstof tijdens gebruik (elektrisch of waterstof).</p>
Eis 54	De Opdrachtnemer verstrekt bij de start van de overeenkomst een mobiliteitsplan met inzet van voertuigen.
Eis 55	<p>De Opdrachtnemer verstrekt jaarlijks een overzicht van:</p> <ul style="list-style-type: none"> ingezette voertuigen; type aandrijving;

Eis	Omschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> aandeel emissievrije kilometers (of ritten).

7 Plaatsing, verplaatsing, wijziging en verwijdering gedurende de looptijd

Eis	Omschrijving
Eis 56	Indien gedurende de Overeenkomst het aantal A0-reclamedisplays in de openbare ruimte op verzoek van de Opdrachtgever mag toenemen, dan zal bij deze uitbreiding aan de Opdrachtnemer de mogelijkheid worden geboden om ook deze extra A0-reclamedisplays te leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren.
Eis 57	Indien uitbreiding van het aantal A0-reclamedisplays in de openbare ruimte mogelijk is en de Opdrachtgever instemt met deze uitbreiding dan wel deze initieert, dan zal met de Opdrachtnemer worden overlegd over de commerciële haalbaarheid van de extra te plaatsen A0-reclamedisplays. De Opdrachtnemer zal bij uitbreiding er zorg voor dragen dat hetzelfde type A0-reclamedisplay (zelfde specificaties, kleurstelling, etc.) wordt bijgeplaatst. De kosten voor het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van deze extra te leveren A0-reclamedisplays zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
Eis 58	Bij het vervangen van lichtmasten zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer minimaal 4 weken voor aanvang van de voornoemde werkzaamheden schriftelijk in kennis stellen zodat de Opdrachtnemer het A0-reclamedisplay tijdig kan verwijderen. Terugplaatsing zal nadien eveneens dienen plaats te vinden
Eis 59	Indien bij werkzaamheden aan wegen, huizen, openbare gebouwen, bruggen, bomen en dergelijke of aan ten algemenen nutte strekkende voorzieningen (riool-, telefoon-, gas-, water-, elektriciteitsvoorzieningen, overige leidingen), het ophogen van straten en dergelijke één of meer A0-

Eis	Omschrijving
	reclamedisplays tijdelijk verwijderd dienen te worden, zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer minimaal 4 weken voor aanvang van de voornoemde werkzaamheden schriftelijk in kennis stellen. Terugplaatsing zal nadien eveneens dienen plaats te vinden.
Eis 60	De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor, indien het volgens haar wenselijk of noodzakelijk is, te bepalen dat eerder aangewezen locaties niet langer gebruikt kunnen worden. De Opdrachtgever biedt hiervoor, in overleg met de Opdrachtnemer, een alternatieve locatie. In het geval dat verwijdering van het object noodzakelijk is, zal de Opdrachtnemer binnen een door de Opdrachtgever (schriftelijk) gestelde termijn verwijderen. Bij het in gebreke blijven van de Opdrachtnemer zullen de hiervoor omschreven werkzaamheden door de Opdrachtgever en voor rekening van de Opdrachtnemer worden uitgevoerd.
Eis 61	Alle kosten verbonden aan de (tijdelijke) verwijdering en/of aan de (tijdelijke) verplaatsing, herplaatsing en opslag van de A0-reclamedisplays komen voor rekening van de Opdrachtnemer.
Eis 62	Indien A0-reclamedisplays definitief verwijderd dienen te worden wegens herstructurering of wijziging van bestaande wegen en bebouwing, kan de Opdrachtnemer geen aanspraak maken op vergoeding van schade, kosten, rentes en dergelijke uit welke hoofde dan ook, ook niet uit hoofde van winstderving. Wel zal de Opdrachtgever zich inspannen om gezamenlijk met de Opdrachtnemer te zoeken naar vervangende locaties. Indien er echter geen alternatieve locatie (meer) voorhanden is, zal het desbetreffende reclameobject door en voor rekening van de Opdrachtnemer worden opgeslagen tot het moment dat er een locatie beschikbaar komt. De vergoeding op basis van de Overeenkomst zal dan naar rato over die periode worden aangepast.

Eis	Omschrijving
Eis 63	Mocht de Opdrachtnemer niet tijdig zijn overgegaan tot verwijdering, dan zal de Opdrachtgever de A0-reclamedisplay (laten) verwijderen en worden de kosten doorberekend aan de Opdrachtnemer.
Eis 64	Bij beëindiging van de Overeenkomst is de Opdrachtnemer verplicht om op de laatste dag van de Overeenkomst op haar kosten over te gaan tot het verwijderen van de A0-reclamedisplays en de lichtmast terugbrengen naar de oorspronkelijke staat. Het verwijderen moet binnen 1 week na afloop van de Overeenkomst gerealiseerd zijn.

8 Reclame

Eis	Omschrijving
Eis 65	<p>Voor de te voeren reclame geldt dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deze voldoet aan de richtlijnen van de Reclame Code Commissie of haar eventuele rechtsopvolger, dan wel de nationale regulerende of wetgevende instantie die na of naast de Reclame Code Commissie opereert; • de uiting noch storend en/of aanstootgevend is noch in strijd met de goede zeden en de openbare orde en met wetgeving en/of verordeningen; • deze geen afbreuk doet aan de veiligheid, geen onevenredige hinder levert en niet de oplichtende waarde van eventueel in de nabije omgeving geplaatste seinen en bewegwijzering overschaduwet. <p>Bij twijfel wordt toestemming gevraagd aan de Opdrachtgever.</p>
Eis 66	De geplaatste reclames tonen altijd, op alle beschikbare affichevlakken, een affiche in het formaat A0.

Eis	Omschrijving
Eis 67	Campagnes moeten uiterlijk binnen vijf (5) dagen na de einddatum van de aangekondigde activiteit verwijderd zijn.
Eis 68	Bij twijfel over het accepteren van een reclame-uiting zal de Opdrachtnemer de reclamecampagne schriftelijk ter goedkeuring voorleggen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal hier binnen 5 werkdagen op reageren.
Eis 69	Indien een reclame-uiting is aangebracht in strijd met het bepaalde in dit artikel, dan dient de Opdrachtnemer de reclame-uiting op eerste aanschrijving van de Opdrachtgever en binnen de door de Opdrachtgever te stellen termijn, doch uiterlijk binnen 24 uur te verwijderen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever het recht heeft de reclame-uiting voor rekening van de Opdrachtnemer te (laten) verwijderen.

9 Eisen A0-reclamedisplays t.b.v. commerciële campagnes

Eis	Omschrijving
Eis 70	Het staat de Opdrachtnemer vrij de tarieven voor commerciële campagnes vast te stellen.

10 Eisen A0-reclamedisplays t.b.v. niet-commerciële campagnes

Eis	Omschrijving
Eis 71	Opdrachtnemer stelt 85 A0-reclamedisplays gratis ter beschikking aan SHM. Definitie gratis: de mediaruimte en het ophangen van de posters. De kosten voor drukwerk vallen hier niet onder.

Eis	Omschrijving
Eis 72	De locaties van deze 85 A0-reclamedisplays worden bepaald door Opdrachtnemer onder de voorwaarde dat een gelijkmatige verdeling door de gehele gemeente gerealiseerd wordt.
Eis 73	SHM verdeelt de mediaruimte wekelijks in 3 bordenrondes voor 3 verschillende campagnes van de partijen genoemd onder Eis 74.
Eis 74	De A0-reclamedisplays zoals bedoeld in Eis 71 zijn bestemd voor: <ul style="list-style-type: none"> • Campagnes van de gemeente Hilversum • Campagnes van Hilversum Marketing • Campagnes van culturele en maatschappelijke partners van Hilversum Marketing
Eis 75	De coördinatie voor het vullen van de Eis 71 bedoelde A0-reclamedisplays wordt gevoerd door SHM in samenwerking met het team Communicatie van de gemeente Hilversum. SHM verstrekt uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de campagne de betreffende adverteerders aan de Opdrachtnemer. Vanaf dat moment neemt de Opdrachtnemer het beheer over en draagt zorg voor het plaatsen van de A0-reclamedisplays.
Eis 76	Indien geen gebruik gemaakt wordt van de gratis mediaruimte zal SHM Opdrachtnemer hierover informeren. De mediaruimte kan dan door Opdrachtnemer gebruikt worden voor commerciële campagnes.
Eis 77	Stichting Hilversum Marketing is verantwoordelijk voor het aanleveren van drukwerk bij Opdrachtnemer.
Eis 78	Drukwerkmateriaal voor de niet-commerciële campagnes dient Opdrachtnemer af te halen bij een nader te bepalen adres in Hilversum of de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.

11 Managementinformatie

Eis	Omschrijving
Eis 79	<p>De Opdrachtnemer is verplicht om gedurende de looptijd van de Overeenkomst jaarlijks een digitale managementrapportage aan de Opdrachtgever te verstrekken. De rapportage heeft betrekking op het voorgaande concessiejaar en dient uiterlijk 1 maand na afloop van het concessiejaar te worden aangeleverd.</p> <p>De managementrapportage wordt aangeleverd in een digitaal, bewerkbaar formaat (bijv. Excel).</p> <p>De Opdrachtgever is gerechtigd om nadere onderbouwing of bewijsstukken op te vragen.</p>
Eis 80	<p>De volgende gegevens dienen aangeleverd te worden:</p> <p>A. Objectgegevens</p> <ul style="list-style-type: none"> • een actuele en volledige locatielijst van alle A0-reclamedisplays • per A0-reclamedisplay adres/locatie en lichtmastnummer <p>B. Exploitatiegegevens</p> <ul style="list-style-type: none"> • lijst van gevoerde campagnes (naam adverteerder, periode) <p>C. Beheer en onderhoud</p> <ul style="list-style-type: none"> • overzicht van meldingen en klachten en afhandeling daarvan <p>D. Duurzaamheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • zie hoofdstuk 6
Eis 81	<p>Jaarlijks vindt een contractevaluatie plaats tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Deze evaluatie vindt plaats binnen 2 maanden na oplevering van de managementrapportage. De Opdrachtnemer initieert dit overleg en levert hiervoor de benodigde stukken aan.</p>

Eis	Omschrijving
	<p>Tijdens de evaluatie worden in ieder geval besproken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de uitvoering van de Overeenkomst; • de prestaties ten opzichte van de gemaakte afspraken; • eventuele knelpunten en verbetermaatregelen.
Eis 82	<p>De Opdrachtnemer verstrekt op verzoek van de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn aanvullende informatie over de uitvoering van de Overeenkomst.</p> <p>Bij incidenten, schade of calamiteiten met impact op de openbare ruimte informeert de Opdrachtnemer de Opdrachtgever onverwijld.</p>

12 Communicatie

Eis	Omschrijving
Eis 83	<p>De Opdrachtnemer stelt een vaste contactpersoon aan die verantwoordelijk is voor het contact met de Opdrachtgever. Opdrachtgever stelt eveneens een vaste contactpersoon aan die verantwoordelijk is voor het contact met de Opdrachtnemer.</p>

Bijlage: Locatiegegevens huidige displays

Kern	Straatnaam	Aanvullende informatie	GPS-Y	GPS-X	Paalnummer
Ankeveen	Herenweg	kv X De Kwakel ri Middenweg	52.254.367	5.097386	
Ankeveen	Herenweg	kv X De Kwakel ri Middenweg, 1e loc links	52.252946	5.103487	
Ankeveen	Herenweg	kv X De Kwakel ri Middenweg, 2e loc links	52.253638	5.100635	
Hilversum	's-Gravelandseweg	7 displays	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Hilversum	Diependaalselaan				1620408
Hilversum	Diependaalselaan				1620105
Hilversum	Diependaalselaan				1620211
Hilversum	Diependaalselaan				1621917
Hilversum	Diependaalselaan	35 displays	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Hilversum	Emmastraat	1 display			1120602
Hilversum	Geert van Mesdagweg				2700102
Hilversum	Geert van Mesdagweg	7 displays	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Hilversum	Gijsbrecht van Amstelstraat	1 display	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Hilversum	Insulindelaan				3140108
Hilversum	Insulindelaan	1 display	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Hilversum	Jan van der Heidenstraat	14 displays	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Hilversum	Johannes Gerardtsweg	7 displays	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Hilversum	Kamerlingh Onnesweg				5340402
Hilversum	Kamerlingh Onnesweg				5340703
Hilversum	Kamerlingh Onnesweg				5340810
Hilversum	Kamerlingh Onnesweg				5341002
Hilversum	Kamerlingh Onnesweg	14 displays	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Hilversum	Kerkelandenlaan	12 displays	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Hilversum	Kloosterlaan				6170101
Hilversum	Kloosterlaan	1 display	Onbekend	Onbekend	Onbekend

Hilversum	Leen Timprotode	1 display			7720103
Hilversum	Loosdrechtselaan				521217
Hilversum	Loosdrechtselaan	7 displays	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Hilversum	Mies Bouwmanboulevard	13 displays	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Hilversum	Minckelerstraat				601703
Hilversum	Minckelerstraat	7 displays	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Hilversum	Naarderweg	1 display			110105
Hilversum	Oostereind				5960202
Hilversum	Oostereind	7 displays	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Hilversum	Oscar Romerolaan	1 display			6930204
Hilversum	Schapenkamp				920506
Hilversum	Schapenkamp	7 displays	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Hilversum	Soestdijkerstraatweg				260402
Hilversum	Soestdijkerstraatweg	7 displays	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Hilversum	Sumatrалаan				3160504
Hilversum	Sumatrалаan	1 display	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Hilversum	Utrechtseweg	7 displays	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Hilversum	Vreelandseweg				5601-09
Hilversum	Vreelandseweg	6 displays	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Hilversumse Meent	Hilversumse Meentweg				6350217
Hilversumse Meent	Hilversumse Meentweg				6350311
Hilversumse Meent	Hilversumse Meentweg	7 displays	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Hilversumse Meent	Noordermeent	4 displays	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Hilversumse Meent	Zuidermeent				6500802
Hilversumse Meent	Zuidermeent	4 displays	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Kortenhoef	Kerklaan	nr 24	52.239097	5.118666	
Kortenhoef	Kerklaan	thv nr 125	52.241335	5.110785	
Kortenhoef	Kerklaan	thv nr 53	52.239423	5.117463	
Loosdrecht	Loosdrechtseweg	kv X Rading ri X Van Ghentlaan	52.208958	5.140878	

Loosdrecht	Loosdrechtseweg	kv X Van Ghentlaan ri X Rading 1e loc	52.209205	5.141146	
Loosdrecht	Loosdrechtseweg	kv X Van Ghentlaan ri X Rading 2e loc	52.209047	5.140777	
Loosdrecht	Molenmeent	kv X Het Jagerspaadje, 1e loc links	52.206880	5.134718	
Loosdrecht	Molenmeent	kv X Het Jagerspaadje, 1e loc rechts	52.206346	5.132437	
Loosdrecht	Molenmeent	kv X Het Jagerspaadje, 2e loc links	52.205892	5.131436	
Loosdrecht	Molenmeent	kv X Rading ri X Frans Halslaan, rechts	52.208218	5.137972	
Loosdrecht	Molenmeent	thv Dirk Smorenberglaan nr 65	52.207929	5.138159	
Loosdrecht	Molenmeent	X Frans Halslaan	52.207666	5.137292	
Loosdrecht	Nieuw-Loosdrechtsedijk	kv X Sint Annepad ri Het Zwarte Pad, 1e loc rechts	52.203260	5.130738	
Loosdrecht	Nieuw-Loosdrechtsedijk	kv X Sinte Annepad voor X Het Zwarte Pad links	52.202602	5.131738	
Loosdrecht	Nieuw-Loosdrechtsedijk	na nr 196, bij ingang weiland, 2e loc rechts na bord BK	52.190209	5.110338	
Loosdrecht	Nieuw-Loosdrechtsedijk	na nr 196, bij ingang weiland, 3e loc rechts na bord BK	52.190265	5.110434	
Loosdrecht	Nieuw-Loosdrechtsedijk	thv nr 193, 1e loc rechts na bord BK	52.190819	5.112436	
Loosdrecht	Nieuw-Loosdrechtsedijk	X Sint Annepad	52.203485	5.130486	
Loosdrecht	Noodweg	kv X Rading ri Hilversum, 1e loc	52.198281	5.146487	
Loosdrecht	Noodweg	kv X Rading ri Hilversum, 2e loc	52.198233	5.147167	
Loosdrecht	Noodweg	nr 100, kv X Rading ri Hilversum, 3e loc	52.198088	5.148466	
Loosdrecht	Oud-Loosdrechtsedijk	thv nr 109	52.207142	5.099902	
Loosdrecht	Oud-Loosdrechtsedijk	thv nr 111	52.207159	5.098819	
Loosdrecht	Oud-Loosdrechtsedijk	thv nr 115	52.207187	5.095885	
Loosdrecht	Rading	nr 62	52.202215	5.144668	
Loosdrecht	Rading	nr 7	52.205144	5.142384	
Loosdrecht	Rading	nr 84	52.200146	5.145691	
Loosdrecht	s-Gravelandsevaartweg	1e loc links na X Oud-Loosdrechtsedijk	52.207867	5.111257	
Loosdrecht	s-Gravelandsevaartweg	3e loc links na X Oud-Loosdrechtsedijk	52.209297	5.112355	

Loosdrecht	s-Gravelandsevaartweg	t.o. Volvo Museum, 2e loc links	52.208374	5.111667	
Loosdrecht	Tjalk	kv X Schakel, 1e loc rechts	52.195263	5.133546	
Loosdrecht	Tjalk	kv X Schakel, 2e loc rechts	52.195012	5.134403	
Loosdrecht	Tjalk	kv X Schakel, 3e loc rechts, bij skatepark	52.194799	5.135130	
Nederhorst den Berg	Dammerweg	thv nr 68	52.271596	5.047008	
Nederhorst den Berg	Dammerweg	thv nr 76	52.272397	5.047190	
Nederhorst den Berg	Dammerweg	thv nr 95	52.275362	5.047682	
Nederhorst den Berg	Middenweg	kv X Randweg, 2e loc rechts	52.248832	5.056178	
Nederhorst den Berg	Middenweg	nr 16 kv X Randweg, 1e loc links	52.248831	5.054266	
Nederhorst den Berg	Middenweg	nr 16 kv X Randweg, 1e loc rechts	52.248722	5.053877	
Nederhorst den Berg	Nieuwe Overmeerseweg	thv nr 26	52.262249	5.044894	
Nederhorst den Berg	Nieuwe Overmeerseweg	thv nr 53	52.259852	5.044511	
Nederhorst den Berg	Nieuwe Overmeerseweg	thv nr 80	52.257995	5.043873	
Nederhorst den Berg	Nieuwe Overmeerseweg	thv nr 85	52.257255	5.044032	
Nederhorst den Berg	Nieuwe Overmeerseweg	X Overmeerseweg nr 71	52.259074	5.044106	
Nederhorst den Berg	Randweg	110m voor X Lange Wetering kv Kooikerboog	52.256395	5.045615	
s-Graveland	Leeuwenlaan	kv X Zuidereinde ri Hilversum, 1e loc links	52.238453	5.126362	
s-Graveland	Leeuwenlaan	kv X Zuidereinde ri Hilversum, 1e loc rechts	52.238345	5.124859	
s-Graveland	Leeuwenlaan	kv X Zuidereinde ri Hilversum, 2e loc links	52.238492	5.128533	
s-Graveland	Noordereinde	kv X Noordersluisbrug ri Franse Kampweg voor bord BK	52.259136	5.125420	
s-Graveland	Noordereinde	thv nr 54C	52.251729	5.121078	
s-Graveland	Noordereinde	thv nr 60 bij koetshuis	52.253700	5.120833	
s-Graveland	Noordereinde	thv nr 60, inrit landhuis	52.254089	5.120834	
s-Graveland	Noordereinde	thv parkeerplaatsen	52.254946	5.120944	

s-Graveland	Noordereinde	X Noordersluisbrug	52.258956	5.124664	
s-Graveland	Zuidereinde	t.o. nr 120	52.229442	5.122143	
s-Graveland	Zuidereinde	thv Emmaweg nr 42, kant Trompenburgh	52.231923	5.122069	
s-Graveland	Zuidereinde	thv nr 20	52.237395	5.121837	