

Besteknr. 20260025-02
RAW-RAAMOVEREENKOMST VOOR DE UITVOERING
VAN HET MAAIEN VAN GRASVELDEN IN DE GEMEENTE RHEDEN
VOOR DE CONTRACTPERIODE 2027-2028

Opdrachtgever:

Gemeente Rheden
Postbus 9110
6994 ZJ, De Steeg

Adviseur:

SmitsRinsma
Coehoornsingel 6
7201 AB, Zutphen

Status : Definitief
Versie : A2.0
Datum : 21-09-2026

Auteur(s) : Ingeborg van den Tol-Poot
Gecontroleerd : Niek van Langen
Goedgekeurd : Niek van Langen

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Gemeente Rheden
Postbus 9110
6994 ZJ, De Steeg

02 Directie

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV zal de opdrachtgever bij opdracht van het werk één of meerdere personen aanwijzen om als directie op te treden.

Directie dient te worden gelezen als zijnde opdrachtgever of een persoon of organisatie die namens de opdrachtgever optreedt.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Rheden. De locaties bevinden zich op willekeurige locaties binnen de gemeente Rheden.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. maaien van grasvelden;
- b. afsteken harde graskanten;
- c. bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

01 De contractperiode vangt aan op 1 januari 2027 en heeft een looptijd van twee kalenderjaren tot en met 31 december 2028.

02 Opdrachtgever is voornemens in te zetten op een duurzame arbeidsrelatie en heeft de mogelijkheid om de contractperiode eenzijdig, na de hierboven genoemde contractperioden, te verlengen met twee kalenderjaren tot en met 31 december 2030. De verlenging zal per contractjaar worden uitgevoerd.

De eerste verlengingsperiode is: 1 januari 2029 tot en met 31 december 2029.

De tweede verlengingsperiode is: 1 januari 2030 tot en met 31 december 2030.

03 Voorafgaand aan een contractverlenging, zoals genoemd onder lid 02, behoudt opdrachtgever het recht voor om in nadere onderhandelingen tot een nieuwe overeenkomst te komen. Onderwerpen in de onderhandeling zijn o.a. past performance en prijseffecten als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving.

04 Bij contractverlenging, zoals genoemd onder lid 02, gelden de (geïndexeerde) eenheidsprijzen uit het laatste jaar van de hierboven bedoelde contractperiode, verhoogd met de indexering zoals genoemd in artikel 01.05.01 in deel 3 van deze overeenkomst. Een eventueel gegeven korting wordt niet geïndexeerd en elk nieuw contractjaar als negatief bedrag verrekend als eenmalige kosten.

05 In het eerste kwartaal van het laatste contractjaar van de contractperiode(n), zoals bedoeld onder lid 01 en lid 02, meldt opdrachtgever zijn intentie om het contract na het uitdienen van de contractperiode of contractjaar te verlengen of te beëindigen.

06 In geval van beoogde contractverlenging dienen de onderhandelingen, zoals bedoeld onder lid 03, binnen 3 maanden na het aangeven van de intentie tot het verlengen van de contractperiode, te leiden tot een wederzijdse overeenkomst. Het niet binnen 3 maanden komen tot een wederzijdse overeenkomst kan een reden zijn tot het beëindigen van de contractperiode of het contractjaar zoals genoemd onder lid 01 en lid 02.

07 Tevens behoudt opdrachtgever zich het recht voor om de opdracht na de onder lid 01 genoemde contractperiode, niet te verlengen wegens o.a. past performance, organisatorische en/of budgettaire redenen.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, is niet van toepassing.

PAR**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer worden de volgende plannen en werkplannen verlangd, eveneens opgenomen in bijlage 4:

- Algemeen tijdschema conform paragraaf 26 van de UAV
- Ecologisch werkprotocol
- Werkplan vrijkomende materialen
- Kwaliteitsplan
- V&G plan uitvoeringsfase
- Plan social return

08 Hoeveelheden

De hoeveelheden ter inlichtingen zoals genoemd in deel 2.2 van deze raamovereenkomst zijn de fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting per jaar. Op het inschrijfbiljet dient de aannemer de fictieve aanneemsom per jaar in te vullen.

Een deel van de hoeveelheden ter inlichtingen is gebaseerd op de gegevens uit de GIS-database. Hoeveelheden van beheereenheden waarvan geen gegevens bekend zijn, maar welke wél aanwezig zijn binnen het areaal, zijn gemaakt op basis van inschattingen. Op basis van de uitvoering van de jaarlijkse deelopdrachten worden deze hoeveelheden voor het opvolgende jaar concreter gemaakt.

09 Werkpakketten

De raamovereenkomst is opgebouwd met werkpakketten, per beheertype is één werkpakket gemaakt. De 10-post bevat het volledige areaal van het beheertype (hoeveelheid resultaatsverplichting), de volgpостen (11-12-13 enz.) bevatten de te bewerken hoeveelheden, dit kan de eenheid week hebben met hoeveelheid ter inlichting 52 of in het geval van een frequentiepost de oppervlakte * de frequentie/bewerkingspercentage.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Shapefiles (GIS-compatibel) van alle te onderhouden locaties.

De benaming "gazon" zoals opgenomen in de bijgevoegde shapefiles en bestandsnamen dient te worden gelezen als "grasveld".

02 Peilen en hoofdafmetingen

Zijn daar waar nodig op de tekeningen aangegeven.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Handboek Bomen 2026, incl. eventuele addenda (op te vragen bij www.norminstituutbomen.nl)
2. Bomenposter_werken rondom bomen (gratis te downloaden bij www.norminstituutbomen.nl)
3. Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase: 14-08-2026
4. Overzicht verlangde (werk)plannen

04 Bijlagen ter informatie

De volgende bijlagen zijn ter informatie toegevoegd aan het bestek:

5. Ecologische Quickscans;
6. Werktijden op gebiedsontsluitingswegen_tekeningnr. 325;
7. Invulling_ SROI_incl Bouwblokkenmethode_RH_jan 2026.
8. Flyer digitale facturatie;
9. Indexeringsmodel.

05 Kwaliteitsniveaus

Op de verschillende locaties van gemeente Rheden is geen onderscheid gemaakt in de kwaliteitsniveaus. In het gebied komt het niveau B voor, conform de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 (publicatie CROW, red).

06 Grondsoort en gebiedstype

Vanwege de geografische spreiding van de te onderhouden locaties dient de opdrachtnemer rekening te houden met verschillende grondslagen.

07 Invasieve exoten

De opdrachtgever stelt de aannemer toegang beschikbaar tot een digitaal informatiesysteem waarin de locaties, grootte en geschiedenis van bestrijding van aanwezige Japanse duizendknoop zijn geregistreerd.

2.2 Nadere beschrijving

PAR**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			MAAIEN				
11			GRASVELDEN				
111			RECREATIEF GRASVELD				
111010	512599		Werkpakket recreatief grasveld. - situering: zie beheertekening; - kwaliteitsniveau B; - reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen; - vrijkomend maaisel gelijkmatig verspreiden over terrein; - overige vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	4.275,10	F	
111011	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte	week			52,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are	4.275,10		I
		.9.	Grondsoort: divers				
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
111012	512515		Maaien rondom bomen. Betreft het maaien rondom bomen Uitvoeringsperiode: 1e ronde week 25-26 2e ronde week 40-41	st			6.226,00 I
			Netto aantal:	st	3.113,00		I
		.3.	Grasveld				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.2.	Aantal maaibeurten: 2x per jaar				
		.1.	Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie				
111013	512808		Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. Gerekend is met 1 obstakels per are Een gietrand betreft ook een obstakel Maaien tot aan de buitenzijde van de gietrand	week			52,00 I
		1.	Te onderhouden aantal	st	4.276,00		I
		.9.	Grondsoort: divers				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
111014	512812		Beheersen grashoogte langs obstakels-grasveld. Betreft het beheersen van de grashoogte langs randen van gevels, zitranden of verhoogde opsluitbanden Gerekend is met 1 m langs obstakels per are	week			52,00 I
		1.	Te onderhouden lengte	m	4.275,10		I
			Beheersen aan 1 zijde				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
111015	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het steken of afsnijden van harde graskanten	m			128.864,00 I
		3.	Langs verharding				
		.3.	Afsteken of afsnijden				
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Uitvoeringsperiode medio oktober- november				
			Uitvoering in afstemming met directie				
		.2	Vrijgekomen materiaal dient direct afgevoerd te worden in 1 werkgang				
112			GRASVELD MET BLOEMBOLLEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
112010	512599		Werkpakket grasveld met bloembollen. - situering: zie beheertekening; - kwaliteitsniveau B; - reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen; - vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	59,62	F	
112011	512503		Maaien gras en kruidachtigen. Betreft het maaien van grasveld met bloembollen na afsterven loof Aantal percelen: zie beheertekening Grasveldtype: grasveld met bloembollen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Betreft de eerste maaibeurt na afsterven bollenloof	are			59,62 I
112012	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Te onderhouden oppervlakte Grondsoort: divers Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	week			32,00 I
113			GRASVELD - TALUDS				
113010	512899		Werkpakket grasveld taluds. - situering: zie beheertekening; - kwaliteitsniveau B; - reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen; - vrijkomend maaisel gelijkmatig verspreiden over terrein; - overige vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	10,00	F	
113011	512899		Beheersen grashoogte- taluds grasveld. Betreft het beheersen van de grashoogte van taluds overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Te onderhouden oppervlakte: Talud 1 : 3 of steiler	week			52,00 I
113013	512808		Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. Gerekend is met 1 obstakels per are Een gietrand betreft ook een obstakel Maaien tot aan de buitenzijde van de gietrand Te onderhouden aantal Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	week			32,00 I
114			GRASKANTEN KRUIDENRIJK GRASLAND				
114010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het steken of afsnijden van harde graskanten langs kruidenrijk grasland Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode medio oktober- november Uitvoering in afstemming met directie Vrijgekomen materiaal dient direct afgevoerd te worden in 1 werkgang	m	10.519,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
71			FLORA EN FAUNA (ZONDER BESCHIKBARE GEGEVEN				
710010	640101		Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00	F	
			Betreft het verkennend inventariseren (QuickScan) van				
			beschermde fauna in het werkgebied en binnen de				
			invloedssfeer van de uit te voeren werkzaamheden				
			Gegevens registreren en overhandigen in een				
			GIS-compatibel bestand				
			Uit te voeren door een ecologisch deskundige, conform				
			richtlijnen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland				
			(RVO)				
			Rapportage dient in het eerste contractjaar voor 1 maart				
			te worden aangeleverd				
			Registraties en meetgegevens opnemen in een				
			rapportage				
			De rapportage en het geactualiseerde plan van aanpak				
			omgang met beschermde soorten binnen 3 maanden				
			na afronding van de inventarisatie op PDF formaat aan				
			de directie ter beschikking stellen				
			Locaties van bevindingen dienen overhandigd te worden				
			in een GIS-compatibel bestand				
710020	645001		Inventariseren flora.	keer	1,00	F	
			Betreft het verkennend inventariseren (QuickScan) van				
			beschermde flora in het werkgebied en binnen de				
			invloedssfeer van de uit te voeren werkzaamheden				
			Gegevens registreren en overhandigen in een				
			GIS-compatibel bestand				
			Uit te voeren door een ecologisch deskundige, conform				
			richtlijnen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland				
			(RVO)				
			Registraties en meetgegevens opnemen in een				
			rapportage				
			De rapportage en het geactualiseerde plan van aanpak				
			omgang met beschermde soorten binnen 3 maanden				
			na afronding van de inventarisatie op PDF formaat aan				
			de directie ter beschikking stellen				
			Locaties van bevindingen dienen overhandigd te worden				
			in een GIS-compatibel bestand				
72			DATAREGISTRATIE				
720010	102399		Registratie van uitgevoerde werkzaamheden.	keer	1,00	F	
			Betreft het registreren van de uitgevoerde				
			werkzaamheden in een GIS-compatibel bestand incl.				
			het registeren van beschermde Flora en Fauna in de				
			NDFF				
			Netto oppervlakte grasvelden:	are			4.275,10
			Deze registratie dient dagelijks te worden				
			gesynchroniseerd				
			De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de				
			benodigde licenties en de apparatuur en 4G				
			internetverbinding				
			Registratie digitaal aanleveren in een GIS-compatibel				
			bestand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			INZET PERSONEEL EN MATERIEEL				
81			INZETTEN WERKNEMERS				
810010	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Medewerker Hovenier Functiegroep 1, conform ORBA-puntensysteem volgens hoveniers CAO In het bezit van VCA-Basis gecertificeerd conform de Gedragscode Soortenbescherming niveau 1	uur	8,00	F	
810020	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Voorman A Hovenier Functiegroep 6, conform ORBA-puntensysteem volgens hoveniers CAO In het bezit van VCA-VOL inclusief kettingzaag, bosmaaier en overig handgereedschap Affiniteit en ervaring met de begeleiding van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt gecertificeerd conform de Gedragscode Soortenbescherming niveau 3	uur	8,00	F	
82			INZETTEN MATERIEEL				
820010	100534		Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Elektrische aandrijving .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en incl. brandstof	uur	8,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025. Hierna te noemen UAV.
- 04 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 1567 van 30 januari 2012.
- 05 Op dit werk is van toepassing de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023, zoals laatstelijk vastgesteld in september 2023, hierna te noemen 'KOR', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de KOR behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de KOR, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 06 De KOR is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
- 07 Alle in de raamovereenkomst omschreven werkzaamheden met betrekking tot bomen dienen te worden uitgevoerd conform de eisen van hoofdstuk 0, 8, 9, 10 en 15 binnen het Handboek Bomen 2026, incl. de addenda welke eventueel beschikbaar zijn op de dag van aanbesteding.
- 08 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen prevaleert, voor zover niet specifiek anders voorgeschreven, het onder lid 03 Handboek Bomen 2026.
- 09 Het Handboek Bomen 2026 is tegen betaling verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen. De addenda van het Handboek Bomen 2026 zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl.

01 01 02 Inschrijving

- 06 Van de inschrijver aan wie het werk zal worden gegund, wordt binnen 5 werkdagen na bekendmaking van het voornemen tot gunning, een gedetailleerde begroting verlangd.

De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de bestekpostnummers conform deel 2.2 van dit bestek. De eenheidsprijzen van zowel de werkpakketten (10-posten) als van de bundelingsposten (volg- of '11' posten) dienen worden ingediend.
Een opgave van het totaalbedrag per onderdeel volstaat niet.

Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen met het inschrijvingsbedrag, zoals vermeldt op het inschrijvingsbiljet.

De gedetailleerde begroting wordt gebruikt om de hoogte van de eenheidsprijzen ten behoeve van de verrekening van meer- en minderwerk of eventuele bestekswijzigingen te bepalen. De aannemer kan geen aanspraak maken op bijbetaling van kosten als gevolg van eventuele fouten in de begroting.

HFD PAR ART LID

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 In aanvulling op artikel 01.01.13 van de Standaard 2025 is de schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen of stoffen voor rekening van de aannemer.
- 07 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.
- 08 Voor alle in dit raamovereenkomst genoemde verplichtingen voor de aannemer waarvoor geen aparte bestekpost in deel 2.2. is opgenomen dienen de kosten hiervoor in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.
- 09 De aannemer is verplicht van het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 10 Stagnatie in de werkzaamheden door aanwezigheid van bijvoorbeeld geparkeerde auto's e.d. zijn voor rekening van de aannemer.
- 11 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten.
- Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in deze raamovereenkomst genoemd zijn, maar waarvan de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten dat deze nodig zijn om het totale werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.
- 12 De aannemer dient tijdens de gehele looptijd van de onderhavige opdracht aan de bij aanbesteding gestelde eisen te blijven voldoen. Het niet geheel blijven voldoen aan één of meerdere van de bij aanbesteding gestelde eisen kan grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst.

01 01 14 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 5 lid 1 UAV dient de aannemer zorg te dragen voor vergunningen van het bevoegd gezag voor:
- gebruik opslagterrein;
 - gebruik openbare ruimte;
 - toepassen verkeersmaatregelen.
- 02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 onder c van de UAV wordt bepaald, dat tot de verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van acceptatiekosten, tenzij in de raamovereenkomst uitdrukkelijk anders staat vermeldt.
- 03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 13 van de UAV wordt bepaald dat indien de gevolgen, bedoeld in de eerste zin van dit lid, kostenverlaging ten gevolge hebben, deze kostenverlaging met de opdrachtgever wordt verrekend.
- 05 In aanvulling op paragraaf 6 lid 16a van de UAV wordt bepaald dat, wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in deze raamovereenkomst is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu, de aannemer dit onmiddellijk ter kennis brengt van de directie. Hij neemt onmiddellijk, zo mogelijk in overleg met de directie, de door omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen.
- 06 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de UAV zorgt de aannemer voor orde en veiligheid op het werk, echter blijft het wettelijk bepaalde en voorgeschreven van toepassing voor het gebruik van de openbare ruimte.

HFD PAR ART LID

- 07 Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de UAV dient zo te worden uitgelegd, dat de directie kan opdragen dat, naar haar mening, onbekwame dan wel ongeschikte personen die namens de aannemer, onderaannemer of leverancier te werk gesteld zijn, hun werkzaamheden beëindigen en het werkterrein dienen te verlaten.
- 08 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV dient per werkeenheid/ploeg die actief is het aanspreekpunt voor de opdrachtgever de Nederlandse taal te beheersen. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.
- 09 In aanvulling op paragraaf 23 van de UAV aanvaardt de opdrachtgever, binnen het wettelijk toegestane kader, geen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen van de aannemer.
- 10 In afwijking van paragraaf 49 van de UAV worden geschillen beslecht door de rechter van de rechtbank te Arnhem.
- 11 In afwijking van paragraaf 50 van de UAV dient voor de 'Raad van Arbitrage' te worden gelezen 'rechtbank te Arnhem'.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 01 Betaling**

- 05 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht elke 4 weken.
- 06 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV wordt bepaald, dat de aannemer zijn gegevens ten behoeve van de eindafrekening binnen 14 dagen na de oplevering ter beschikking moet stellen.

01 02 07 Verrekening meer- en minderwerk

- 01 Het is de aannemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever meer- en/of minderwerk uit te voeren, danwel in de uitvoering af te wijken van het werk en/of een eerder overeengekomen opdracht en/of een door de opdrachtgever goedgekeurde of verstrekte (deel)opdracht.

Zonder een door de opdrachtgever goedgekeurde opdracht voor het uitvoeren van meerwerk vindt geen verrekening plaats. Eventueel reeds uitgevoerd werk is voor rekening en risico van de aannemer.

01 05 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 05 01 Algemeen**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.01 lid 03 van de Standaard 2025, bedraagt het hierna genoemde percentage van de aannemingssom:
- | Loonkosten | Percentage (%) |
|---------------|----------------|
| 00 Loonkosten | 80% |
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.01 lid 03 van de Standaard 2025, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep | Percentage (%) |
|-----------------------------------|----------------|
| 01 Gasolie met hoog accijnstarief | 10% |
| 04 Elektriciteit | 5% |
- 03 Het indexeringscijfer voor de loonkosten 00 Loonkosten wordt per januari van het nieuwe jaar bepaald aan de hand van de CBS-tabel 813 'Landschapsverzorging'. Hierbij wordt teruggekeken naar loonstijgingen van het voorgaande jaar.

De CBS-tabel 813 'Landschapsverzorging' is onder andere middels onderstaande link te benaderen:
<https://opendata.cbs.nl/StatLine/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?ts=1719485746556>

De wijze van indexatie is conform onderstaande formule:

Rekenvoorbeeld voorbeeld: op 1 januari 2027 wordt het loonkostenbestanddeel verrekend met de index van 2025.

$$P_{nieuw} (Prijs \text{ c.q. } \text{tarief na indexatie}) = ((I \text{ (Meest recente indexcijfer)} / I_{t-1} \text{ (Indexcijfer 13 maanden eerder)}) \text{ maal } (x) \text{ Poud (Het huidige tarief (voor het moment van indexatie))})$$

Rekenvoorbeeld:

HFD PAR ART LID

Pnieuw (Prijs c.q. tarief na indexatie) = ((I (februari 2026) / It-1 (januari 2026)) maal (x) Poud (Het huidige tarief (voor het moment van indexatie).

Opdrachtgever wijst opdrachtnemer erop dat een negatieve indexatie conform bovenstaande formule mogelijk is.

- 04 Het indexeringscijfer voor de brandstofgroepen 01 Gasolie met hoog accijnstarief en 04 Elektriciteit wordt per januari van het nieuwe contractjaar bepaald aan de hand van de recentste brandstoffenindex van de Raadscommissie Risicoregeling GWW welke op die datum beschikbaar is.

De wijze van indexatie is conform onderstaande formule:

Pnieuw (Prijs c.q. tarief na indexatie) = ((I (Meest recente indexcijfer) / It-1 (gemiddelde indexcijfer van het desbetreffende contractjaar)) maal (x) Poud (Het huidige tarief (voor het moment van indexatie).

Bijvoorbeeld:

Pnieuw (Prijs c.q. tarief na indexatie) = ((I (januari 2027) / It-1 (gemiddelde januari t/m december 2025)) maal (x) Poud (Het huidige tarief (voor het moment van indexatie).

Opdrachtgever wijst opdrachtnemer erop dat een negatieve indexatie conform bovenstaande formule mogelijk is.

- 05 De grondslag voor de berekening van de loonkosten- en brandstoffenindex loopt over een periode van 12 maanden. Ten aanzien van de brandstoffenindex sluit deze aan op de datum van het laatst gebruikte indexcijfer.
- 06 Het berekende indexcijfer van de brandstofgroepen betreft het berekende gemiddelde over de 12 voorgaande maanden.
- 07 De eenheidsprijzen voor het nieuwe contractjaar worden per januari vermeerderd met het vastgestelde indexcijfer.
- 08 Over het eerste contractjaar vindt geen verrekening plaats.

Voorbeeld:

Wanneer de startdatum van het contract 01-01-2027 betreft, wordt er in januari 2028 voor het eerst een indexeringsberekening opgesteld en worden de eenheidsprijzen ten behoeve van het contractjaar 2028 vermeerderd met het vastgestelde indexcijfer.

- 09 Bij contractverlenging, zoals genoemd onder lid 02 H1, gelden de (geïndexeerde) eenheidsprijzen uit het laatste jaar van de bedoelde contractperiode, verhoogd met de indexering zoals genoemd in artikel 01.05.01 van deze overeenkomst. Een eventueel gegeven korting wordt niet geïndexeerd en elk nieuw contractjaar als negatief bedrag verrekend als eenmalige kosten.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.06.01 lid 02 wordt bepaald dat: De aannemer de declaratie binnen vijf werkdagen na de opnemingsacceptatie aan de directie zal voorleggen. Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel van het werk.

- 04 Facturen dienen digitaal worden ingediend bij: facturen@rheden.nl.

Facturen voorzien van besteknummer en zaaknummer. Facturen moeten worden uitgeschreven conform bijlage 8 'Flyer digitale facturatie'.

- 05 Elke ingezonden factuur moet worden vergezeld van een vooraf goedgekeurde termijnstaat.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 Een zekerheidstelling zoals bedoeld in artikel 01 07 01 lid 01 wordt niet verlangd.

01 08 Bijdragen

HFD PAR ART LID

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen**01 10 02 Vergunningen door de aannemer te verzorgen**

- 01 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m vrijdag 07.00 - 18.00 uur) en na toestemming van de directie, zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.
- 02 Op gebiedsontsluitingswegen is het uitvoeren van werkzaamheden niet toegestaan tussen 06:00 uur en 09:30 uur en tussen 16:00 uur en 19:00 uur.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- (ver)bouwwerkzaamheden op het terrein;
 - (terrein)onderhoudswerkzaamheden op belendingen;
 - werkzaamheden aan nutsvoorzieningen;
 - onderhoudswerkzaamheden aan belendende eigendommen en percelen;
 - reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de openbare ruimte;
 - evenementen, zoals weekmarkten;
 - onderwijskundige werkzaamheden tijdens schooltijden;
 - vertrekkende en arriverende rouwstoeten, begrafenissen op begraafplaatsen en in kerkgebouwen;
 - huwelijksvoltrekkingen in kerkgebouwen;
 - etc.
- 02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, tijdig aan de aannemer worden bekend gemaakt, indien deze bekend zijn bij de opdrachtgever.
- 03 Gedurende de tijd dat de werkzaamheden zoals vermeld in 01 plaatsvinden en een half uur voordat de scholen open gaan, begrafenissen en kerkdiensten worden gehouden en een half uur nadien, mag de aannemer in overleg met de directie geen werkzaamheden uitvoeren:
- a. op de locatie van het schoolterrein, begraafplaats of kerkplein;
 - b. binnen zichtafstand (met een maximum van 250 m) van de betreffende locatie;
 - c. op de door fietsers en voetgangers gebruikte schoolgaande routes.
- 04 Aanwezig personeel, materiaal en materieel van de aannemer dient zich gedurende de in lid 01 vermelde werkzaamheden van de betreffende locaties te verwijderen.
- 05 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de UAV geschiedt de coördinatie van deze werken door de aannemer.
- 06 Eventuele stagnatie t.g.v. geparkeerde auto's geven geen recht op verrekening / vergoeding.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 03 De aannemer draagt zorg voor bereikbaarheid van openbaar vervoer en hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en naar aan het werk gelegen percelen.
- 04 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.
- 05 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten tot genoegen van de directie direct worden hersteld.

HFD PAR ART LID

01 12 02 Depot

- 02 Op het werkterrein is geen depotruimte beschikbaar voor de stalling of opslag van machines, materieel en materialen.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, verlangd.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, verlangd omvattende:

A. Ecologisch werkprotocol

- zoals bedoeld in de van toepassing verklaarde gedragscode soortenbescherming

Gedragscode soortbescherming gemeenten 2025 van de Vereniging Stadswerk Nederland

B. Een werkplan voor het op verantwoorde wijze uitvoeren van werkzaamheden rondom bomen conform hoofdstuk 2 van Handboek Bomen 2026:

- op welke wijze wordt geborgd dat uitvoering plaatsvindt volgens eisen Handboek Bomen 2026.

C. Een plan van aanpak voor het omgaan met invasieve exoten;

- verwezen wordt naar op het moment van aanbesteding aanwezige protocollen met betrekking tot de bestrijding van de in het werk aanwezige invasieve soorten.

- de opdrachtgever beschikt over de lijst met de locaties van de in het werk aanwezige invasieve exoten.

Hierbij moet rekening gehouden worden met de in dit bestek aangegeven eisen en voorwaarden en de onder artikel 01.11.01 genoemde werken door of vanwege de gemeente of derden uit te voeren.

- 03 De indeling op het verlangde algemeen tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.
- 04 Wijzigingen in het algemeen tijdschema mogen slechts worden aangebracht na overleg en met goedkeuring van de directie.
- 05 De aannemer dient aantoonbaar in overeenstemming met de gedragscodes te werken en de inhoud daarvan in het tijdschema en het gedetailleerd werkplan op te nemen. De werkwijzen (bijvoorbeeld voor de inventarisatie en documentatie), maatregelen en voorwaarden die in de gedragscodes staan omschreven, gelden vervolgens ook voor in te zetten derden. De aannemer heeft de verplichting deze werkprotocollen ter beoordeling aan de directie te overhandigen.
- 06 Wanneer het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan daarin niet voorziet, deelt de aannemer de directie ten minste een week voor de aanvang van de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan mede waar en wanneer daarmee wordt begonnen en welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van dat werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen.

01 13 08 Weers-en terreinomstandigheden

- 01 Indien naar oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering van de vereiste werkzaamheden onmogelijk maken, is zij bevoegd het werk of een gedeelte van het werk stil te leggen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 02 Het is niet toegestaan terreingedeelten te berijden indien de toplaag waterverzadigd, berijpt of bevroren is en hierdoor schade aan de bodemstructuur en of vegetatie kan ontstaan. De aannemer dient zijn werkzaamheden hierop af te stemmen en alle noodzakelijke maatregelen te treffen ter voorkoming van schade.

01 13 09 Korting

- 01 Voor iedere overtreding van een in het bestek opgenomen bepaling wordt een korting toegepast van € 500,00 per geval per werkbare werkdag.
- 02 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is verstrekt.
- 03 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

HFD PAR ART LID

01 16 Verzekeringen**01 16 01 WA-verzekering**

- 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever, de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
- 02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:
- a. Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, die aan verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.
 - b. Materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.
- 03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval en minimaal € 2.500.000,- per jaar te bedragen.
- 04 Op verzoek van de directie moet binnen 10 dagen een kopie van de polis aan de opdrachtgever worden verstrekt.

01 16 02 Verzekeringen door de aannemer

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting**

- 06 Alle bij de uitvoering van het werk vrijkomende en af te voeren materialen dienen dagelijks uiterlijk om 18:00 uur te zijn verzameld en van het werkterrein te zijn afgevoerd.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**01 18 03 Melden van schade**

- 01 In aanvulling op het bepaalde artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard 2025 geldt dat wanneer de aannemer schade veroorzaakt, dient dit direct te worden gemeld bij de directie. Het herstellen en afhandelen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.
- 02 Bij het niet melden van door de aannemer veroorzaakte schade, treedt een boeteregeling in werking. Deze bedraagt € 1.000,- per geval.

01 18 05 Schadevergoeding planten en bomen

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2025 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan heesters, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:
- € 50,- per heester of vaste plant;
 - € 100,- per m1 haag;
 - € 20,- per m2 gras of kruidenvegetatie;
 - € 20,- per m1 gras of kruidenvegetatie in geval van spoorvorming. Betreft de lengte van een enkel spoor.
- De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om de schade te herstellen. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.
- 05 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2025 bedraagt de schadevergoeding bij beschadiging aan bomen minimaal € 500,- per boom per geval. De schadevergoeding wordt bepaald conform de richtlijnen van de NVTB. Zowel de kosten voor het herstellen van de schade en de taxatiekosten voor de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 18 08**Overige schades**

- 01 Schades die door de aannemer dan wel door hem ingeschakelde derden worden veroorzaakt aan eigendommen van de opdrachtgever of van derden, komen voor rekening van de aannemer.
- 02 Alle kosten verband houdende met het herstellen van de in lid 01 bedoelde schades, alsmede daaruit voortvloeiende kosten, zijn voor rekening van de aannemer.

01 19**Arbeidsomstandigheden****01 19 02****Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 03 De in artikel 2.26 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. Een veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase, zoals bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is toegevoegd als bijlage aan dit bestek.
- 04 Het gedurende de uitvoeringsfase, door de coördinator voor de uitvoeringsfase, geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 lid e van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet jaarlijks bij de afsluiting van het onderhoudsjaar worden overgedragen aan de opdrachtgever.
- 05 Voor werkzaamheden waarbij een risico bestaat op vallen van hoogte dient de aannemer de artikelen 7.23a en 7.23c van hoofdstuk VII afdeling 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde arbeidsmiddelen en de daaruit voorkomende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals bedoeld in artikelen 8.1 t/m 8.4 van hoofdstuk VIII afdeling 1 en 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit ter beschikking te stellen.

01 21**RAW-raamovereenkomst****01 21 04****Verlengen van een raamovereenkomst**

- 21 In afwijking op de Standaard RAW-bepalingen is het in de inschrijfstaat vermelde percentage voor korting van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.
- 22 De social returnverplichting geldt ook bij mogelijke verlengingen. Indien er een in artikel onder 01 26 03 lid 01 een vast bedrag wordt genoemd, wordt het bedrag voor Social return bepaald door het bedrag dat aan Social return moet worden besteed te vermenigvuldigen met de verlenging in jaren gedeeld door de contractduur in jaren zonder verlengingen. Indien in deze raamovereenkomst artikel 01 26 03 lid 02 en artikel 01 26 03 lid 03 van toepassing zijn, gelden de daar genoemde percentages ook bij mogelijke verlengingen.

01 21 05**Verstrekken van een deelopdracht**

- 01 De aannemer dient de werkzaamheden vanaf 1 januari van het betreffende contractjaar uit te voeren.
- 03 De gemeente levert een overzicht in .pdf bestandsformaat aan met daarin de hoeveelheden op bestekpostniveau welke op te nemen zijn in de deelopdracht. De aannemer dient vervolgens de deelopdracht in de RAW systematiek op te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeente.
- 04 Na goedkeuring op de voorgelegde deelopdracht dient opdrachtnemer deze te registreren bij het CROW.

01 21 09**RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie**

- 01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst jaarlijks voor ca. 80% van de besteksomvang aan deelopdrachten zal worden verstrekt.
- 03 Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.

01 23**Communicatie**

HFD PAR ART LID

01 23 02 Bouwvergaderingen

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV.
- 02 Paragraaf 27 van de UAV wordt aangevuld met:
Een werkbespreking zal zo vaak als de aannemer en de directie dit nodig achten worden georganiseerd.
- 03 Te verstaan onder:
- A. Bouwvergadering: Een maandelijks (1x in de 4 weken) overleg in de periode van maart t/m december. Vanuit de opdrachtgever zijn de toezichthouder en directievoerder aanwezig. Namens de opdrachtgever is eveneens de persoon aanwezig welke door de opdrachtgever als directie is aangesteld. Vanuit de aannemer zijn tenminste de projectleider en de uitvoerder(s) aanwezig. Optioneel zal vanuit de opdrachtgever ook de inkoper aanschuiven.
- B. Werkbespreking: Een periodiek overleg met de aanwezigheid van alle betrokken partijen. Vanuit de opdrachtgever zijn de betreffende coördinator(en) aanwezig. Namens de opdrachtgever is eveneens de persoon(en) aanwezig welke door de opdrachtgever als directie is aangesteld. Vanuit de aannemer is ten minste de betrokken uitvoerder aanwezig en desgewenst ook de voorman. In het werkoverleg wordt o.a. de voortgang van de werkzaamheden besproken.
- 04 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van tevoren zijn aangekondigd.

Van deze vergaderingen worden door de opdrachtgever notulen opgemaakt, die zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 23 04 Geschillen met derden

- 01 Geschillen met derden of niet-belanghebbenden worden in geen geval door personeel van de aannemer opgelost, ook al zal met reden de mogelijkheid daarvan aanwezig zijn. In voorkomende gevallen dient direct melding te worden gemaakt bij de directie.

01 23 05 Klachtenafhandeling

- 01 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 kalender dagen te zijn uitgevoerd. De aannemer meldt de directie wanneer er met de werkzaamheden, betreffende de klachtenafhandeling, wordt begonnen en wanneer deze zijn beëindigd. Tevens meldt de aannemer aan de directie hoe de klacht is opgelost en wordt de terugkoppeling voorzien van beeldmateriaal welke dit ondersteunt.
- 02 De aannemer meldt in alle gevallen aan de directie hoe de klacht is opgelost. Wanneer de klachtenafhandeling niet binnen 3 werkdagen afgehandeld kan worden, dient de aannemer in alle gevallen een voorlopige reactie te geven.
- 03 Indien de aannemer niet voor de bepaalde tijd klachten afgehandeld heeft en hier niet tijdig over heeft gecommuniceerd met een gegronde reden, zal er een bedrag van €1.000,= excl. BTW per klacht in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 23 06 Contactpersoon aannemer

- 01 In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vaste contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie. Tevens dient een communicatiematrix door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden verstrekt.

HFD PAR ART LID

01 23 07 Reclamborden en herkenning

- 01 Het plaatsen van reclameborden, spandoeken, vlaggen en overige reclame-uitingen door de aannemer of door hem ingeschakelde derden is niet toegestaan.
- 02 Het bij de uitvoering van het werk ingezette personeel, alsmede de daarbij gebruikte machines en vervoermiddelen, dienen duidelijk herkenbaar te zijn als behorende tot de aannemer.
- 03 Het door onderaannemers ingezette personeel en de door hen gebruikte machines en vervoermiddelen dienen gedurende de uitvoering van het werk zichtbaar te zijn voorzien van de naam dan wel het logo van de aannemer.

01 24 Beeldkwaliteit**01 24 04 Meetlocaties**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.04 lid 01 worden de meetlocaties vastgesteld op basis van de rastermethode. Over het gehele te onderhouden areaal wordt een raster gelegd en beslaat hiermee in totaal 100% van het oppervlakte. De afmetingen van het raster bedraagt 100 x 100 m.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.04 lid 03 geldt dat indien een beheerlocatie binnen de werkgrens, zoals bedoeld onder lid 01, groter is dan 1,00 ha, deze beheerlocatie wordt opgedeeld in meerdere delen met een grootte van ten hoogste 1,00 ha.

01 24 08 Opneming

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.24.08 lid 01 worden ook de posten met de eenheden m1, m2, are en st in de opneming meegenomen.

Indien geen kwaliteitsniveau is toegewezen aan besteksposten met een andere eenheid dan 'week' dan zullen deze besteksposten worden beoordeeld als 'voldoet', 'voldoet niet' of 'niet van toepassing' en zullen deze worden voorzien van tekstuele toelichting.

01 24 09 Korting

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.09 lid 01 worden ook de posten met de eenheden m1, m2, are en st in de verrekening van eventuele kortingen meegenomen.

01 26 Inzet personen in het kader van social return**01 26 03 Social-returnverplichting**

- 02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5 % van zijn loonsom inzetten voor social return.
- 04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.
- 07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.
- 08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.
- 09 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer, via monitoringsysteem Wizzr, de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.
- 10 Voor de monitoring van de SROI hanteert de gemeente Rheden het bouwblokkenmodel (maart 2023). Dit model is als bijlage 7 (beleidskader Social Return Midden Gelderland) bij het bestek gevoegd.
- 11 Binnen de gemeente Rheden is een coördinator Social Return werkzaam om beleidsmatig en operationeel invulling te geven aan SROI. De opdrachtnemer kan in overleg met hem de maximale haalbare invulling van SROI afstemmen. Tevens kan de coördinator Social Return aangeven welke mensen eventueel beschikbaar zijn en in aanmerking komen voor dit contract.

01 27 Aanvullende bepalingen uitvoering

HFD PAR ART LID

01 27 01 Milieu en duurzaamheid

- 01 Het in te zetten aangedreven handgereedschap dient aangedreven te worden door een elektromotor / accu.
- 02 Voor het niet handbediend materieel is ook het uitgangspunt elektrisch aangedreven dan wel een andere niet fossiele brandstof (bijv. waterstof) maar indien dit niet beschikbaar is de aannemer ten minste verplicht om waar mogelijk milieuvriendelijke alternatieven voor conventionele brandstoffen te gebruiken zoals bijv. HVO diesel, GTL of Alkylaatbenzine. Daarnaast is het gebruik van een lekbak voor vullen van tanks, de aanwezigheid van absorptiekorrels, het toepassen van een anti-lekdop en het zich houden aan voorschriften voor maximale opslag hoeveelheid brandstof in nabijheid van het werk, verplicht gesteld.
- 03 Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur van de machine direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de gestelde eis.
- 04 De bij de uitvoering van het werk ingezette machines dienen te zijn voorzien van aan de terreinomstandigheden aangepaste banden.

01 27 02 Door de aannemer in te zetten werknemers

- 01 Geschillen of enige andere discussie met personen of niet-belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
- 02 Iedere medewerker die werkzaamheden ten behoeve van het werk verricht, dient persoonlijk in het bezit te zijn van een geldig diploma VCA Basisveiligheid.
- 03 Het bij de uitvoering van het werk ingezette personeel dient herkenbare werkkleding te dragen. De werkkleding dient zichtbaar te zijn voorzien van de naam en/of het logo van het bedrijf waarvoor de betreffende medewerker werkzaamheden verricht.
- 04 Het in de leden 01 tot en met 03 bepaalde geldt voor alle op het werk ingezette medewerkers, waaronder begrepen personeel van onderaannemers, ingeleend personeel en medewerkers die worden ingezet middels inzetten personeel posten.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen, algemeen****51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen**

- 09 De insporingsdiepte van materieel als gevolg van maaien mag ten hoogste 10 mm bedragen.
- 10 De aannemer dient er rekening mee te houden dat delen van het werk niet of slechts beperkt bereikbaar zijn met groot materieel. De aannemer dient het in te zetten materieel hierop af te stemmen en, indien de werkzaamheden niet met materieel kunnen worden uitgevoerd, deze handmatig uit te voeren. Het bepaalde in dit lid geeft de aannemer geen recht op aanvullende vergoeding, verrekening van meerwerk of andere financiële compensatie. De hieruit voortvloeiende kosten dienen te zijn inbegrepen in de inschrijvingsom en de op de inschrijvingsstaat vermelde eenheidsprijzen.
- 11 Bij het rijden met machines over grasvelden dienen gazonbanden te worden toegepast.

51 07 Meet- en verrekenmethoden**51 07 08 Onderhoudswerkzaamheden**

- 02 In afwijking van artikel 51.07.08 lid 02 van de Standaard 2025 zijn de bij de bestekposten vermelde hoeveelheden resultaatsverplichting de fictieve hoeveelheden.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 22 Eisen en uitvoering****51 22 04 Maaien in de nabijheid van bomen en obstakels**

- 02 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.22.04 lid 02 dient rondom obstakels wel gemaaid te worden tot een afstand van 0,05m. Het maaien rondom het obstakel dient uitgevoerd te worden met handgedragen apparatuur. Dit geldt voor zowel punt- als lijnobstakels.

51 22 05 Maaien

- 12 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.05 van de Standaard 2025 geldt dat indien de hoeveelheid vrijkomend maaisel, als gevolg van het onjuist hanteren van de voorgeschreven beeldkwaliteit, dusdanig groot is zodat er niet wordt voldaan aan de beeldkwaliteit, dit door de aannemer voor eigen rekening dient te worden verwijderd.
- 13 Indien door het onjuist hanteren van de voorgeschreven beeldkwaliteit er sprake is van schade aan de grasmat (bijvoorbeeld verstikking) dient dit door de aannemer voor eigen rekening hersteld te worden.
- 14 In verband met de beperkte draagkracht van een aantal percelen dienen de bij de uitvoering van het werk ingezette machines te zijn voorzien van gazonbanden met een bandenspanning van maximaal 1,3 bar op de voorwielen en maximaal 0,8 bar op de achterwielen. De machines dienen te zijn uitgevoerd met vierwielaandrijving.
- 15 Bij werkzaamheden waarbij een bosmaaier wordt ingezet, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van een bosmaaier voorzien van een maaikop met nylonkoord.
- 16 Het is zonder toestemming van de directie niet toegestaan om met voertuigen en/of machines over fiets- en voetpaden te rijden.
- 17 Indien door de afmetingen van de machine onbereikbare delen ontstaan, dienen deze delen op een andere wijze te worden gemaaid. De hiermee gemoeide kosten worden geacht in de inschrijfsom te zijn begrepen en komen niet voor afzonderlijke vergoeding in aanmerking.

51 25 Bijbehorende verplichtingen

HFD PAR ART LID

51 25 01**Maaien**

- 07 In aanvulling op artikel 51.25.01 van de Standaard 2025 dient de aannemer voorafgaand van maaiwerkzaamheden de te maaien gras percelen te ontdoen van takhout.
- 08 In aanvulling op artikel 51.25.01 van de Standaard 2025 voorafgaand aan maaiwerkzaamheden gras de te maaien percelen ontdoen van zwerf- en waaivuul.
- 09 In aanvulling op artikel 51.25.01 van de Standaard 2025 dient het maaien rondom obstakels aansluitend op de reguliere maaibeurt uitgevoerd te worden.

51 25 02**Alignement van de inrichting**

- 01 Bij het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden aan graskanten dient het alignement van de terreininrichting behouden te blijven.
- 02 Het zogenaamde 'verlopen' van de graskanten ten opzichte van gevels, plantvakken en verharding gedurende het groeiseizoen dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen, dan wel in de contractperiode te worden hersteld.
- 03 Onder harde graskanten wordt ook verstaan de graskanten rondom putafdekkingen en kolken.
- 04 De harde graskant dient over de volledige lengte te worden afgestoken tot op een mesdikte achter de verhardingsrand.
- 05 Bij het steken van harde kanten dienen minimaal 1 of enkele graspercelen volledig gestoken te worden. Het beeld op een willekeurige plaats dient zodanig te zijn dat of alles gestoken is, of alle zichtbare kanten zijn niet gestoken.
- 06 Vrijgekomen materialen bij het kantensteken dienen aan het eind van elke werkdag verwijderd te zijn.
- 07 Vrijkomend materiaal afkomstig van het steken van harde graskanten mag niet op aangrenzende grasvelden of kruidenrijke graslanden worden gedeponed. Het materiaal dient direct te worden verzameld en afgevoerd.

51 25 03**Monitoring eikenprocessierups**

- 01 Het signaleren van eikenprocessierupsen dient gedurende de gehele looptijd van het werk in acht te worden genomen. Bij constatering van de aanwezigheid van eikenprocessierupsen dient de aannemer dit binnen dezelfde werkdag aan de directie te melden.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen****62 12 Eisen en uitvoering****62 12 03 Verkeersmaatregelen**

- 01 De afzetting dient zodanig te worden opgesteld dat er sprake is van een ononderbroken werkvak.
- 02 Volledige wegafsluiting voor alle verkeer is niet toegestaan tenzij er uitdrukkelijke toestemming van de directie is.
- 03 De aannemer dient er indien mogelijk te allen tijde zorg voor te dragen dat het verkeer in beide richtingen doorgang kan vinden. Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te dragen dat bedrijven voor al het voor hen bestemde verkeer bereikbaar blijven.
- 04 Bij rijstrookafsluitingen op doorgaande wegen moet gebruik worden gemaakt van een VRI (verkeersregelinstallatie). Of bij voorkeur verkeersregelaars voorzien van het certificaat beroepsverkeersregelaar.
- 05 Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.
- 06 De aannemer dient ermee rekening te houden dat de werkzaamheden op en/of nabij diverse verschillende wegtypen, in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied, kunnen plaatsvinden.
- 07 Voor aanvang van de werkzaamheden langs invalswegen dient een plan van aanpak met te nemen verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen bij zowel de toezichthouder als de wegbeheerder ter goedkeuring te worden voorgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan.
- 08 Voor bovenstaande (lid 01 t/m 07) zijn geen aparte bestekposten in dit bestek opgenomen de kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de overige posten in deel 2.2 te zijn opgenomen.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen****64 12 Eisen en uitvoering****64 12 03 Certificering**

01 Een deel van het uitvoerend en leidinggevend personeel dient in het kader van de Omgevingswet gecertificeerd te zijn volgens de gedragscode soortenbescherming voor gemeenten. Welke bij aanvang van de contractperiode vigerend is en is goedgekeurd door de Vereniging Stadswerk Nederland.

Onder het uitvoerend personeel zijn, op een locatie waar bestekswerkzaamheden worden uitgevoerd, alle vaste medewerkers gecertificeerd conform de gedragscode soortenbescherming niveau 1 (medewerkers/meewerkend voorman).

In een zelfstandige werkeenheid is, op een locatie waar bestekswerkzaamheden worden uitgevoerd, ten minste één uitvoerende medewerker gecertificeerd conform de gedragscode soortenbescherming niveau 1 (medewerkers/meewerkend voorman).

Aanvullend is de uitvoerder of (meewerkend) voorman gecertificeerd conform de gedragscode soortenbescherming niveau 2 (opzichters/uitvoerders).

Onder het leidinggevend personeel dat direct bij het werk betrokken is, dient ten minste 1 persoon te zijn gecertificeerd conform de gedragscode soortenbescherming niveau 3 (werkvoorbereiders/bedrijfsleiders).

HFD PAR ART LID

83 Elementenverhardingen**83 0 Elementenverhardingen, algemeen****83 05 Bijbehorende verplichtingen****83 05 01 Schadevergoeding (half-)verharding**

- 01 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 50,- per m2. Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 200,- per m2. Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 03 Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en 02 van deze bepaling is aangegeven.

Behoort bij: 20260025-02

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 20260025-02

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

	(naam)
	(functie)
C)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)

Behoort bij: 20260025-02

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	MAAIEN				
11	GRASVELDEN				
111	RECREATIEF GRASVELD				
111010	Werkpakket recreatief grasveld.	are	4.275,10	F	
112	GRASVELD MET BLOEMBOLLEN				
112010	Werkpakket grasveld met bloembollen.	are	59,62	F	
113	GRASVELD - TALUDS				
113010	Werkpakket grasveld taluds.	are	10,00	F	
114	GRASKANTEN KRUIDENRIJK GRASLAND				
114010	Afsteken/afsnijden van graskanten langs verhardingen.	m	10.519,00	F	
7	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
71	FLORA EN FAUNA (ZONDER BESCHIKBARE GEGEVEN				
710010	Inventariseren fauna, QuickScan.	keer	1,00	F	
710020	Inventariseren flora, QuickScan.	keer	1,00	F	
72	DATAREGISTRATIE				
720010	Registratie van uitgevoerde werkzaamheden.	keer	1,00	F	
8	INZET PERSONEEL EN MATERIEEL				
81	INZETTEN WERKNEMERS				
810010	Inzetten Medewerker Hovenier.	uur	8,00	F	
810020	Inzetten Voorman A Hovenier.	uur	8,00	F	
82	INZETTEN MATERIEEL				
820010	Inzetten bosmaaier.	uur	8,00	F	
	SUBTOTAAL				

POSTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				