

Risico Inventarisatie en Evaluatie V&G-ontwerpfase

Project: RD26803 Reinigen kolken 2027 - 2031 in de regio Zaanstreek-Waterland
 Versie: 1.0
 Status: Definitief
 Datum: 22-9-2026

Kans	
1	onwaarschijnlijk
2	aannemelijk
3	vrijwel zeker

effect: veiligheid, gezondheid	risico
1	klein
2	aanzienlijk
3	groot

Risico	
1	beheersbaar / acceptabel
3	aandacht vereist
6	onacceptabel risico - maatregelen

V&G-risico's voortvloeiend uit het ontwerp.

(Maatregel=aanpassen ontwerp of organisatie/Restrisico= niet wegneembare uitvoeringsrisico bij onderhoud e.d.)

Maatregel of restrisico?	Objecten	Activiteit	V&G-risico	Kans	Effect	Risico	V&G-oorzaak	Suggesties (indien restrisico) of toelichting
Restrisico	Algemeen	Uitvoeren van bestekswijzigingen De invulling van een aantal bestekswijzigingen tijdens de uitvoering kan leiden tot extra V&G- risico's, zoals: - reparatie gemaal-> omvang herstelwerkzaamheden onbekend - Dimensionering bemaling onbekend -> instorten sleuf, opbarsten grond	gezondheids-schade	1	2	3	Nieuwe risico's niet geïnventariseerd	*Overwegen werkzaamheden in engineering mee te nemen *Inbrengen/bespreken en regelen V&G-consequenties in de bouwvergadering, alvorens de uitvoering van de onverwachte werkzaamheden (procedure afspreken)
Restrisico	Grondwerken/rioolslib	Transport rioolslib	Aanrijden derden/ Aanrijden werknemers/ materieel	1	2	3	Slecht bereikbare locaties; onveilige/ onoverzichtelijke werklocaties;	*Opstellen faseringsplan/verkeersplan met verkeersmaatregelen, voldoende werkruimte, vluchtroutes. *Treffen verkeersvoorzieningen volgens publicatie 96b van het CROW en beschreven in het verkeersplan
Restrisico	Leidingwerk/rioleringen	Reinigen en inspecteren rioolobjecten	beknellen, verwonden	1	3	4	Slecht bereikbare locaties; onveilige/ onoverzichtelijke werklocaties Slechte staat van onderhoud riolering	* Inventariseren rioolconstructies * Bewegende delen afschermen * Veilige opstelplaats creëren
Restrisico	Leidingwerk/rioleringen	Reinigen en inspecteren rioolobjecten	Aanrijding	1	2	3	Verkeerde werkmethode en inzet materieel; onvoldoende maatregelen getroffen; instortgevaar belendingen; afspringend materiaal; slecht bereikbare putten; slechte staat van onderhoud riolering; slecht bereikbare locaties; onveilige/ onoverzichtelijke werklocaties	* Veilige werkplek inrichten * Toepassen stempeling/ rijpallen * Voorzieningen treffen voor omgeving
Restrisico	Leidingwerk/rioleringen	Reinigen en inspecteren rioolobjecten	Onjuiste werkhoudingen	1	1	2	Niet houden aan de werkvoorschriften	* elementen / constructiedelen prefabriceren * inzet (mechanische) hulpmiddelen * mechaniseren (onderhouds-) werkzaamheden
Restrisico	Leidingwerk/rioleringen	Reinigen en inspecteren rioolobjecten	Optredendeschemmels en bacteriën	1	2	3	Ondeugelijk onderzoek/ onjuist verstrekte informatie/ verkeerde werkprotocollen	* Locatie vooraf ontsmetten * Inzet van hulpmiddelen * Geven van voorlichting
Restrisico	Rijplaten	Transport van rijplaten op locatie	Ietsel, beknelling	1	1	2	schuiven rijplaten van het materieel	* Niet gelijktijdig uitvoeren terwijl en ander mensen aan het werk zijn, omgeving afzetten.
Restrisico	Kolkreiniging bij bestaande riolering	Werken nabij pverstorten	te water raken	1	2	3	Positie/ligging niet bekend, niet verwachte grote afvoer rioolwater	*Gegevens rioleringen opvragen. * Situatie ter plaatse vooraf beoordelen op aanwezigheid van overstorten. * Optreden van overstortsituaties, vooraf inventariseren en werkelijke situatie voortijdens de werkzaamheden beoordelen.