Deel 1. Algemeen **1**
01 OPDRACHTGEVER 2
02 DIRECTIE 2
03 LOCATIE 2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING 2
05 TIJDSBEPALING 2
06 ONDERHOUDSTERMIJN 2
07 KWALITEITSBORGING 2
08 Better Performance 2

Deel 2.1. Algemene gegevens **3**
01 TEKENINGEN 4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 4
03 KWALITEITSBORGING 4
04 BIJLAGEN 4
05 DE WERKTIJDEN 4
06 GEGEVENS BETREFFENDE VERKEER 4

Deel 2.2. Nadere beschrijving **5**
1 Schonen verhardingen gemeente Katwijk 7
10 Voorbereidende werkzaamheden 7
11 Schonen Centra 7
110 Elementenverharding 7
12 Schonen woongebied of werkgebied 7
120 Elementenverharding 7
121 Beheersen zwerfafval en veegvuil 8
122 Beheersen uitwerpselen en natuurlijk afval 9
13 Schonen hoofdwegen 9
130 Elementenverharding 9
131 Beheersen zwerfafval en veegvuil 10
132 Beheersen uitwerpselen en natuurlijk afval 11
2 Onderhoud groenparkeervakken 12
3 Legen afvalbakken 13
4 Algemene werkzaamheden 14
40 Inzetten materieel 14
5 Verkeersmaatregelen 15

Deel 3. Bepalingen **16**
01 Algemeen en administratief 17
01 01 Algemene bepalingen 17
01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden 17
01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling 17
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 17
01 08 Bijdragen 17
01 11 Verband met andere werken 17
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 17
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 18
01 16 Verzekeringen 18
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie 19
01 23 Communicatie 19
01 25 Vakopleiding 20
01 27 Eisen duurzaamheid materieel 20
01 31 Inzet personen en/ of activiteiten in het kader van social return 20
62 Tijdelijke verkeersmaatregelen 22
62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen 22
62 13 Informatieoverdracht 22

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Het cluster Planmatig Beheer namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk.

Contactgegevens
Bezoekadres: Koningin Julianalaan 3
2224 EW Katwijk
Postadres: Postbus 589
2220 AN Katwijk

Telefoon: 071-4065000
E-mail: info@katwijk.nl

02 DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente Katwijk en/of een door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

03 LOCATIE

Het werk bevindt zich in de grenzen van de gemeente Katwijk. De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke omstandigheden.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Beheersen onkruid op verhardingen;
b. Beheersen zwerfafval/ zwerfvuil;
c. Het ledigen van afvalbakken;
d. Uitvoeren van de bijbehorende verkeersmaatregelen;
e. Ter beschikking stellen materieel en werknemers.

05 TIJDSBEPALING

Zie aanbestedingsleidraad

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

De aannemer dient over de volgende kwaliteitsborgingssystemen te beschikken:
- VCA **
- CO2-prestatieladder niveau 5

08 Better Performance

De gemeente beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'better performance' om de samenwerking en de kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen de gemeente en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' van de opdrachtnemer te komen. Na oplevering
van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en de samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better perfomance'.

Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Zie beheertekeningen

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Plaatsen van verkeersmaatregelen.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

-Bijlage 1: Inschrijvingsbiljet;
-Bijlage 2: Inschrijvingsstaat;
-Bijlage 3: V&G-plan ontwerpfase;
-Bijlage 4: Better Performance formulier;

05 DE WERKTIJDEN

Uitsluitend op werkbare werkdagen mag worden gewerkt tussen 07:00 uur en 18:00 uur. Voor het ledigen van afvalbakken mag men (na goedkeuring van directie) ook op zaterdag tussen 7:00 uur en 18:00 uur werken indien dit nodig is om de beeldkwaliteit te waarborgen.

Op zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen mogen geen overige werkzaamheden worden uitgevoerd zonder toestemming van de directie. Dit geldt tevens voor het opstarten/ warmdraaien van materieel.
Werkzaamheden op en nabij hoofd en stroomwegen mogen gezien de verkeersdrukte alleen plaatsvinden buiten de spits (10:00 uur tot 15:00 uur).

06 GEGEVENS BETREFFENDE VERKEER

Verkeer: de wegen mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten, tenzij de wegbeheerder het via een, door de aannemer op te stellen verkeersplan, goedkeurt.
De door de aannemer te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd op het door de aannemer in te dienen en door de wegbeheerder akkoord bevonden verkeersplan, e.e.a. conform het gestelde in deel 3, 01.12.01 van het bestek. Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren, zodat de tijdsduur van verkeersmaatregelen zo kort mogelijk is. Bij de werkzaamheden is het niet toegestaan om met zwaar materieel over tegelverhardingen te rijden. Dit in verband met schade aan de bestrating.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1								**Schonen verhardingen gemeente Katwijk**					
10								**Voorbereidende werkzaamheden**					
100010	623099							Opstellen verkeersplan Betreft: het opstellen van een verkeersplan conform 62.13.01 uit de standaard. Plan ter goedkeuring aanbieden aan directie en eventuele opmerkingen kostenloos verwerken in plan Opzet verkeersplan(nen) in overeenstemming met sjabloon van de opdrachtgever.	keer	1,00	F		
11								**Schonen Centra**					
110								**Elementenverharding**					
110010	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Situering: volgens beheerkaart Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): niet van toepassing. Goten en randstroken vallen onder oppervlakte in deze bestekspost en dienen meegenomen te worden in de beheersing van het onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 110020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven liggen Verhardingstype: straatstenen & tegels	week	52,00	F		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			945,75	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Gebiedstype: centrumgebieden volgens beheerkaart					
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xxxxxx					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar milieustraat Katwijk					
110020	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: volgens beheerkaart Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven liggen	week	52,00	F		
		1						Te onderhouden aantal	st			22.889,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Diverse typen elementenverhardingen					
						2		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B door eigen dienst.					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar milieustraat Katwijk					
12								**Schonen woongebied of werkgebied**					
120								**Elementenverharding**					
120010	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid	week	52,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
								Situering: volgens beheerkaart					
								Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): niet van toepassing.					
								Goten en randstroken vallen onder oppervlakte in deze bestekspost en dienen meegenomen te worden in de beheersing van het onkruid					
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 120020					
								Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden					
								Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven liggen					
								Verhardingstype: straatstenen & tegels					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			12.388,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 121040					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar milieustraat Katwijk					
120020	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels					
								Situering: volgens beheerkaart					
								Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven liggen					
		1						Te onderhouden aantal	st			68.667,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Diverse typen elementenverharding					
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 121040					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar milieustraat Katwijk					
121								**Beheersen zwerfafval en veegvuil**					
121010	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn					
								Situering: volgens beheerkaart					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			12.388,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 121040					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar milieustraat Katwijk					
121020	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof					
								Situering: volgens beheerkaart					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			12.388,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 121040					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar milieustraat Katwijk					
121030	501703							Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	52,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
								Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegbaar zwerfafval					
								Situering: volgens beheerkaart					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			12.388,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 121040					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar milieustraat Katwijk					
121040	501705							Beheersen veegvuil-verharding.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding					
								Situering: volgens beheerkaart					
		1						Te onderhouden oppervlak	are			12.388,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar milieustraat Katwijk					
122								**Beheersen uitwerpselen en natuurlijk afval**					
122010	501804							Beheersen uitwerpselen-verharding.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-uitwerpselen					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			12.388,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 121040					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar milieustraat Katwijk					
122020	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding					
								Exacte periode in nauw overleg met toezicht en directie					
								Situering: volgens beheerkaart					
								Bladvalperiode: oktober - december					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			12.388,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Betreft diverse typen (elementen)verhardingen					
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 121040					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar milieustraat Katwijk					
13								**Schonen hoofdwegen**					
130								**Elementenverharding**					
130010	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid					
								Situering: volgens beheerkaart					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
								Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): niet van toepassing.					
								Goten en randstroken vallen onder oppervlakte in deze bestekspost en dienen meegenomen te worden in de beheersing van het onkruid					
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 130020					
								Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden					
								Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven liggen					
								Verhardingstype: straatstenen & tegels					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1.315,15	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					5			Gebiedstype: hoofdwegen					
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 131040					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar milieustraat Katwijk					
130020	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels					
								Situering: volgens beheerkaart					
								Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven liggen					
		1						Te onderhouden aantal	st			7.200,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Diverse typen elementenverharding					
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 131040					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar milieustraat Katwijk					
131								**Beheersen zwerfafval en veegvuil**					
131010	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn					
								Situering: volgens beheerkaart					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1.315,15	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					5			Gebiedstype: hoofdwegen					
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 131040					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar milieustraat Katwijk					
131020	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof					
								Situering: volgens beheerkaart					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1.315,15	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					5			Gebiedstype: hoofdwegen					
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 131040					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar milieustraat Katwijk					
131030	501703							Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	52,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
								Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegbaar zwerfafval					
								Situering: volgens beheerkaart					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1.315,15	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					5			Gebiedstype: hoofdwegen					
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 131040					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar milieustraat Katwijk					
131040	501705							Beheersen veegvuil-verharding.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding					
								Situering: volgens beheerkaart					
		1						Te onderhouden oppervlak	are			1.315,15	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					5			Gebiedstype: hoofdwegen					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar milieustraat Katwijk					
132								**Beheersen uitwerpselen en natuurlijk afval**					
132010	501804							Beheersen uitwerpselen-verharding.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-uitwerpselen					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1.315,15	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					5			Gebiedstype: hoofdwegen					
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 131040					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar milieustraat Katwijk					
132020	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding					
								Exacte periode in nauw overleg met toezicht en directie					
								Situering: volgens beheerkaart					
								Bladvalperiode: oktober - december					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1.315,15	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Betreft diverse typen (elementen)verhardingen					
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 131040					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar milieustraat Katwijk					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
2								**Onderhoud groenparkeervakken**				
200010	512599							Maaien open verhardingen Betreft: in overleg en op aanwijs van toezicht en directie maaien van open verhardingen. Situering: parkeervakken verspreid door gemeente Katwijk. Manier van maaien: in overleg met toezicht en directie, uitgangspunt door middel van een bosmaaier en indien mogelijk een grasmaaier. Inclusief het verwerken en vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	uur	80,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3								**Legen afvalbakken**					
300010	506201							Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR -beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Betreft bovengrondse afvalbak (min 50 liter en max 120 liter) Exclusief vervangen vuilniszak	week	52,00	F		
		1						Te onderhouden aantal	st			696,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
							9	Vrijgekomen materialen afvoeren naar Vuilafvoerbedrijf "Duin- en Bollenstreek" Bezoekadres: ´s Gravendamseweg 77 2215 TG Voorhout Acceptatiekosten voor rekening van opdrachtgever					
300020	506201							Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR -beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Betreft bovengrondse afvalbakken (min 50 liter en max 120 liter) met losse hondenpoepzakdispensers Inclusief het aanvullen van hondenpoekzakjes (deze worden ter beschikking gesteld)	week	52,00	F		
		1						Te onderhouden aantal	st			98,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
							9	Vrijgekomen materialen afvoeren naar Vuilafvoerbedrijf "Duin- en Bollenstreek" Bezoekadres: ´s Gravendamseweg 77 2215 TG Voorhout Acceptatiekosten voor rekening van opdrachtgever					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4								**Algemene werkzaamheden**					
40								**Inzetten materieel**					
400010	100534							Inzetten van een bosmaaier. Elektrisch aangedreven met onkruidborstel Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	16,00	F		
			1					Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)					
400020	100599							Inzetten van een rugbladblazer, elektrisch aangedreven Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	F		
400030	100599							Inzetten van een veeg/zuigmachine Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F		
400040	100516							Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	F		
		2						Laadvermogen: ten minste 7,5 ton					
			2					Hydraulisch kipbaar					
				1				Met hydraulische laad- en losinrichting					
					1			Euro V					
						1		Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5								**Verkeersmaatregelen** Elke uitvoerende moet uitgerust zijn met een werkvoertuig met eigen bebakening, doch minimaal 1 werkvoertuig met eigen bebakening per 6 medewerkers. Indien de aannemer kosten maakt voor de toepassing van verkeersmaatregelen waarbij uitsluitend een werkvoertuig met eigen bebakening toegepast wordt, moeten deze kosten zijn inbegrepen in prijs per eenheid voor de onderhoudsmaatregel/resultaatsverplichting waarvoor deze verkeersmaatregel nodig is.					
500010	620407							Toepassen rijdende afzetting. Voor uitvoeren maaiwerkzaamheden	dag	4,00	F		
		1						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer op basis van het verkeersplan op te stellen door aannemer. Betreft figuren uit publicatie 96b					
			3					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h					
							2	Met materiaal van de aannemer					
500020	620407							Toepassen rijdende afzetting. Voor uitvoeren maaiwerkzaamheden	dag	4,00	F		
		1						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer op basis van het verkeersplan op te stellen door aannemer. Betreft figuren uit publicatie 96b					
			2					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h					
							2	Met materiaal van de aannemer					
500030	620204							Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. Voor uitvoeren maaiwerkzaamheden	keer	4,00	F		
		1						Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'' figuurnummer op basis van het verkeersplan op te stellen door aannemer. Betreft figuren uit publicatie 96b					
							2	Met materiaal van de aannemer					
500040	620206							Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde. Voor uitvoeren maaiwerkzaamheden	keer	8,00	F		
		1						Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'' figuurnummer op basis van het verkeersplan op te stellen door aannemer. Betreft figuren uit publicatie 96b					
			1					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h					
							2	Met materiaal van de aannemer					
500050	620207							Toepassen afzetting bij specifieke situaties en werkzaamheden. Voor uitvoeren maaiwerkzaamheden	keer	2,00	F		
		1						Afzetting volgens CROW-publicatiereeks ''Werk in Uitvoering'' figuurnummer op basis van het verkeersplan op te stellen door aannemer. Betreft figuren uit publicatie 96b					
			3					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h					
							2	Met materiaal van de aannemer					

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 06 Verrekening meerwerk

01 Indien de aannemer gevraagd wordt werkzaamheden uit te voeren die niet in de raamovereenkomst zijn opgenomen dient hij hiervoor een gespecificeerde offerte in. De ontbrekende werkzaamheden kunnen tegen de opgegeven prijzen per eenheid worden toegevoegd aan de raamovereenkomst.

02 Zonder schriftelijke bevestiging van de directie is het de aannemer niet toegestaan meerwerk te factureren.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling

01 05 01 Indexering van de prijzen per eenheid

01 Zie aanbestedingsleidraad.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, facturen richten aan digitalefacturen@katwijk.nl tenaamstelling volgt na gunning

05 Per declaratie moet eventueel meer- en/of minderwerk apart worden vermeld.

06 Facturen dienen voorzien te zijn van het besteksnummer en het zaaknummer en verplichtingsnummer (VPL). Facturen zonder deze vermeldingen worden niet in behandeling genomen.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - onderhoud aan (weg)verhardingen;
- onderhoud aan terreinmeubilair;
- onderhoud watergangen;
- onderhoud of aanleg aan (delen van) de openbare ruimte
- gladheidsbestrijding;
- wegafsluitingen;
- renovatiewerkzaamheden;
- evenementen.

02 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 06 Vergunningen en ontheffingen

01 De aannemer draagt zorg voor het aanvragen en bijhouden van benodigde vergunningen en ontheffingen die nodig zijn t.b.v. het uitvoeren van het werk. De legekosten hiervoor komen voor verrekening in aanmerking en kunnen voorzien van bonnen worden gedeclareerd.

02 De aannemer is verplicht zijn werkzaamheden met verkeersafzettingen (voor zover verplicht) te melden via de webapplicalie Melvin. Informatie over de procedures van de gemeente Katwijk is te vinden via:

https://www.katwijk.nl/gemeente-en-burgerzaken/ondernemen/wegafsluiting-aanvragen/aanvraag-werkzaamheden-melvin

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, verlangd, omvattende:

- Werkwijze schonen verhardingen.

02 Het in lid 01 genoemde Werkplan moet een beschrijving geven van:
- Uit te voeren werkzaamheden;
- Alle relevante risico's per onderdeel, eigenschap of activiteit;
- Maatregelen om deze risico's te beheersen;
- Werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;
- Werkinstructies (indien noodzakelijk);
- Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen.

03 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

01 13 08 Werktijden

01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00.

02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommegaande haar besluit mededelen.

03 De door de directie vastgestelde feestdagen zijn:
- 1e en 2e Paasdag
- Koningsdag
- 5 mei (eens per 5 jaar)
- Hemelvaartsdag
- 1e en 2e Pinksterdag
- 1e en 2e Kerstdag
- Oudjaarsdag
- Nieuwjaarsdag

04 Binnen de gemeente zijn er diverse evenementen waardoor locaties tijdelijk onbereikbaar zijn. De aannemer dient van al deze evenementen zelf de exacte jaarlijkse data op te vragen bij de directie. Door evenementen tijdelijk niet bereikbare locaties komen niet voor extra verrekening in aanmerking.
De jaarlijkse grote evenementen zijn:
- Paardenmarkt Valkenburg
- Paardenmarkt Rijnsburg
- Kermis (alle dorpen)
- Najaarsfeesten (alle dorpen)
- Weekmarkten en toeristenmarkt
- Flower Parade
- Feestweek Rijnsburg
- Najaarsfeest Katwijk aan den Rijn

Verdere informatie over de evenementen is onder andere te vinden via: https://www.katwijk.nl/recreatie/evenementen-en-markten#c2134

01 16 Verzekeringen

01 16 03 (CAR) Verzekering door de opdrachtgever

01 De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseur(s), constructeur(s), aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.

02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.

04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis

verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

07 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de directie UAV.

08 De directie UAV beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.

09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 05 Aansprakelijkheidsverzekering door de aannemer

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de gemeente Katwijk, primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het
in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag eventuele schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden worden beschouwd; hetzelfde geldt voor de verschillende diensten van de gemeente Katwijk.

05 Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

06 De aannemer dient het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, de polis onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

07 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.

08 Ingeval van een schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.

09 De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en letsel van personeel van de aannemer of personeel van derden, dat onder diens toezicht werkzaam is.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 03 Melden van schades

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.03 lid 1 van de Standaard 2025 dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.

03 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie UAV dient, conform lid 1, van deze schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast dient de aannemer bij de bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met
betrekking tot de afwikkeling van deze schade(s) te melden.

04 Bij schades aan eigendommen van de gemeente zal, naast de herstelkosten, een korting worden toegepast van:
- honderd euro (€ 100,--) per m2 beschadigde verharding;
- honderd euro (€ 100,--) per beschadigd object.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de herstelkosten zoals genoemd in lid 6.

05 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de korting zoals genoemd in lid 3.

06 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV.

02 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een overleg met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk. Indien de directie deze bouwvergadering niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.
03 In afwijking van het gestelde in paragraaf 27 lid 09 van de UAV 2012, maakt de aannemer een verslag van de bouwvergadering. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.
04 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 09 van het UAV 2012 worden de verslagen binnen 5 werkdagen aan de directie ter ondertekening voorgelegd.

01 25 Vakopleiding

01 25 02 Eisen personeel

01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
02 Tijdens uitvoering van werkzaamheden dient er ten alle tijden één Nederlands sprekende medewerker aanwezig te zijn.
03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA-B) te beschikken.
04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

01 27 Eisen duurzaamheid materieel

01 27 01 Eisen duurzaamheid voertuigen

01 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht tot 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan emissieklasse Euro 5.
02 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan minimaal emissieklasse Euro V.
03 Alle in te zetten mobiele dieselwerktuigen met een variabel toerental moeten minimaal voldoen aan de volgende fasenormen volgens richtlijn 2004/26/EG en 2005/13/EC:
- 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A
- 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B
- 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B of hoger

04 De aannemer mag afwijken van bovenstaande eisen aan de duurzaamheid voertuigen indien het voertuig een van onderstaande brandstoffen verbruikt:
- Aardgas;
- Groengas;
- Groene stroom (elektrisch voertuig);
- GTL (Gas To Liquid);
- Waterstof;
- Biobrandstoffen conform NTA 8080;
- Biodiesel uit restproducten;
- Een ander aantoonbaar milieuvriendelijk alternatief;

05 Bovenstaande eisen zijn ook van toepassing op voertuigen van eventuele onderaannemers van de aannemer.
06 Indien de aannemer een voertuig/materieelstuk inzet die een brandstoftype gebruikt genoemd in lid 04 van dit artikel overhandigt de aannemer 10 werkdagen voor inzet bewijs dat de machine/brandstof daadwerkelijk aanwezig is op het werk.
07 Als de aannemer gebruik maakt van de regeling zoals genoemd in lid 06 van dit artikel is hij verplicht elke 4 weken een overzicht aan te leveren van het verbruik van de brandstof per ingezet voertuig/materieelstuk.

01 27 02 Eisen duurzaamheid gereedschappen

01 De aannemer is verplicht om te werken met elektrisch aangedreven gereedschappen op accu in plaats van materieel aangedreven door fossiele brandstof. De opdrachtgever acht de volgende elektrische accugereedschappen goed genoeg verkrijgbaar voor professioneel gebruik en stelt deze verplicht:
- Bosmaaier;
- Bladblazers.

02 Indien de aannemer de verplichtingen zoals genoemd in lid 01 van dit artikel niet nakomt wordt hem per constatering van een overtreding een korting van € 250,00 per geval opgelegd. Deze korting wordt verrekend in de eerstvolgende termijn.

01 31 Inzet personen en/ of activiteiten in het kader van social return

01 31 01 Begrippen

01 Te verstaan is onder:
a. Social Return on Investment (hierna te noemen SRoI): de verplichting van opdrachtnemer tot het aanwenden van een percentage van de opdrachtsom om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk(ervaring) te helpen;
b. Opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
c. Voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

d. Bouwblokkenschema; overzicht waarbij van elk van de SRoI-doelgroepen een inspanningswaarde is bepaald. Deze inspanningswaarde geeft een indicatie van de inspanning die een opdrachtnemer moet leveren om de betreffende doelgroep in te zetten op (betaald) werk. In het overzicht is ook voor alternatieve SRoI-invullingen een waarde geschetst.

01 31 02 Doelgroep

01 Tot de doelgroep van SRoI worden personen gerekend die in het Bouwblokkenschema in de Uitvoeringsvoorwaarden SRoI van de opdrachtgever zijn weergegeven. Zie hiervoor bijlage A.
Het betreft oa. personen uit het doelgroepenregister van het UWV, personen met een uitkering op grond van WW, de Wajong of Wia, personen zonder arbeidsbeperking met een uitkering vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 31 03 Social return-verplichting

01 De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht X (naam invullen) in totaal ***** % (invullen 0,1,3,5 of 7%) van de totale loonsom (inclusief eventuele verlengingen maar excl. BTW en excl. meer/minderwerk) inzetten voor SRoI. Het is daarbij niet de bedoeling dat kosten voor SRoI in een bestek op voorhand worden opgevoerd als kosten. SRoI is een prestatie
om niet en invulling + verrekening vinden na definitieve gunning plaats.

02 De opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor de invulling van zijn SRoI-verplichting cq. de inzet van de genoemde doelgroepen, ook als hij met onderaannemers werkt. De opdrachtgever denkt daarbij via een constructieve dialoog graag mee. Het gaat de opdrachtgever om een proportionele, realistische en duurzame invulling van de SRoI-verplichting, die zinvol is
voor alle betrokken partijen.

03 Het bedrag van de SRoI-verplichting kan door de opdrachtnemer worden ingevuld via één of meerdere bouwblokken uit het Bouwblokkenschema van de opdrachtgever, zie hiervoor de Uitvoeringsvoorwaarden SRoI in bijlage A.

04 De SRoI-inspanningswaarden die horen bij de bouwblokken in het eerder genoemde Bouwblokkenschema maken deel uit van de SRoI-verplichting.

05 Kosten voor opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, of andere kosten kunnen alleen meetellen voor de SRoI-verplichting na voorafgaande goedkeuring van de SRoI-coördinator. Opdrachtnemers moeten schriftelijk kunnen bewijzen dat gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

06 Het is de opdrachtnemer toegestaan in het kader van SRoI personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden. Voorts geldt:
a. Personen die aantoonbaar maximaal 6 maanden voorafgaand aan de overeenkomst in dienst zijn genomen bij opdrachtnemer en behoorden tot één van de doelgroepen van SRoI, mogen vanaf de contractdatum van het inkoopcontract worden opgevoerd voor de invulling van de SRoI. Dit geeft opdrachtnemers de mogelijkheid om personen voor langere tijd in
dienst te nemen en op meerdere opdrachten te plaatsen.
b. SRoI mag niet leiden tot verdringing van bestaande arbeidsplaatsen, leerwerkplekken of stageplaatsen. Op verzoek moet de opdrachtnemer dit kunnen aantonen of aannemelijk maken.

07 Verloning/financiering en inzet van mensen uit de SRoI-doelgroep gebeurt door de opdrachtnemer en conform de geldende CAO / stagevergoedingen van het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - van de onderaannemer.

01 31 04 Korting

01 Bij het niet (volledig) nakomen van de SRoI-verplichting, kan de opdrachtgever overgaan tot het bij opdrachtnemer in rekening brengen van het resterende bedrag van de SRoI verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter hoogte van maximaal 1,5 keer het bedrag van de SRoI-verplichting die niet is nagekomen.

01 31 05 Certificering prestatieladder socialer ondernemen % code sociaal ondernemen

01 PSO: als een opdrachtnemer tijdens de looptijd van de opdracht in het bezit is van een geldig certificaat Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) van TNO, gelden kortingen op de SRoI verplichting, zie hiervoor de Uitvoeringsvoorwaarden SRoI in de bijlagen.
Als de geldigheid van het PSO-certificaat verloopt tijdens de opdracht en niet wordt verlengd, of als certificering na startdatum inkoopcontract van de opdracht wordt behaald, moet de SRoI-verplichting alsnog naar rato ingevuld worden.

02 CSO: als een opdrachtnemer tijdens de looptijd van de opdracht aantoonbaar is opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen (RSO), is de opdrachtnemer een Sociale Onderneming volgens de Code Sociaal Ondernemen (CSO). Dit geeft een ontheffing van de SRoI-verplichting.

01 31 06 Invulling van de social return-verplichting

01 De primaire doelstelling bij de invulling van SRoI is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam werk(ervaring) verschaffen, zodat hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleint en/of verdwijnt. Voorkeur heeft daarbij het in dienst nemen van kandidaten uit de doelgroep, maar mocht dit (deels) niet mogelijk zijn dan is in overleg met coördinator SRoI een
alternatieve invulling mogelijk.

02 Voorbeelden van werk(ervaring) zijn onder andere:
a. een betaalde baan (direct bij de opdrachtnemer in de opdracht, of in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer, of bij toeleveranciers)

b. een tijdelijke werkervaringsplaats
c. een leer-werkplek of stage voor scholieren of studenten.

03 Als invulling via werk(ervaring) (deels) niet mogelijk is, kan na goedkeuring van de coördinator SRoI ook worden gekozen voor een alternatieve invulling van de SRoI-verplichting. Voorbeelden zijn:
d. een andere vorm van verkleining van afstand tot de arbeidsmarkt zoals (externe) scholing/competentie-ontwikkeling, bij voorkeur gerelateerd aan een reguliere baan
e. aangaan van een verbinding die langer doorloopt dan de opdracht zelf
f. door de opdrachtnemer uitvoeren van maatschappelijke activiteiten die beogen de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen
g. door de opdrachtnemer inkopen van producten/diensten van sociaal ondernemers.

01 31 07 Proces direct na definitieve gunning

01 Opdrachtnemer verplicht zich om binnen maximaal 10 werkdagen na bekendmaking van definitieve gunning contact op te nemen met de coördinator SRoI van de opdrachtnemer via socialreturn@Provalu.nl
02 Opdrachtnemer gaat de dialoog aan met de SRoI-coördinator om de SRoI-verplichting te vertalen naar een invulling met realistische afspraken. De coördinator SRoI voert de aanbesteding na dit contact op in het registratiesysteem WIZZR en verschaft een inlogcode aan de opdrachtnemer.
03 Binnen maximaal 20 werkdagen na definitieve gunning maakt opdrachtnemer met de coördinator SRoI afspraken op hoofdlijnen over de invulling van de SRoI-verplichting. Uiteraard kan de opdrachtnemer hierbij eigen ideeën over de invulling aandragen.
04 De opdrachtnemer voert de overeengekomen afspraken op in WIZZR en vraagt voorafgaand aan de uitvoering ervan via WIZZR definitieve goedkeuring van de coördinator SRoI.
05 De coördinator Social return beslist via WIZZR zsm. omtrent de goedkeuring van de invulling.
06 De in WIZZR opgenomen afspraken over de invulling van de SRoI-verplichting vormen een onderdeel van het totale contract van de betreffende opdracht.

01 31 08 Proces tijdens de looptijd van het contract

01 De opdrachtnemer voert gedurende de looptijd van de opdracht de gemaakte afspraken uit.
02 De opdrachtnemer moet schriftelijk en of via WIZZR aantonen dat in te zetten kandidaten behoren tot de SRoI doelgroep.
03 Bij tussentijdse wijzigingen neemt de opdrachtnemer contact op met de coördinator SRoI.
04 De opdrachtnemer rapporteert elk kwartaal of zo vaak als overeengekomen in WIZZR over de voortgang van de SRoI-verplichting.
05 De opdrachtgever mag als deze inschat dat de opdrachtnemer niet aan de SRoI-verplichting zal voldoen, de opdrachtnemer acties laten ondernemen om alsnog te voldoen.

01 31 09 Proces bij afsluiten van de SROI verplichting

01 Binnen maximaal 20 werkdagen na het einde van de opdracht legt de opdrachtnemer verantwoording af aan de coördinator SRoI over de SRoI-verplichting.
02 Mocht het nakomen van de SRoI-invulling langer doorlopen dan het einde van de opdracht, dan worden hierover separate afspraken gemaakt tussen opdrachtnemer- en de coördinator SRoI. Ook deze afspraken worden vastgelegd.

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 13 Informatieoverdracht

62 13 01 Algemeen

09 De spitstijden zijn:
- 's morgens tussen 7:00 uur en 09:00 uur;
- 's avonds tussen 15:00 uur en 18:00 uur.

10 De ontsluitingswegen zijn:
- Biltlaan
- Boslaan
- Brouwerstraat
- Hoofdstraat
- Hoornselaan
- Industrieweg
- Katwijkerweg
- Koningin Julianalaan
- Meeuwenlaan
- Molentuinweg
- Noordwijkerweg
- Oegstgeesterweg (tussen Brouwerstraat en Sandtlaan)
- Parklaan

HFD PAR ART LID

- Rijnsburgerweg
- Rijnmond
- Rijnstraat
- Sandtlaan
- Sportlaan
- Tramstraat
- Valkenburgseweg
- Voorschoterweg
- Westerlaan
- Zeeweg

Behoort bij: P250592

ROK Schonen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: P250592

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: P250592

ROK Schonen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**Schonen verhardingen gemeente Katwijk**					
10	**Voorbereidende werkzaamheden**					
100010	Opstellen verkeersplan	keer	1,00	F		
11	**Schonen Centra**					
110	**Elementenverharding**					
110010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	52,00	F		
110020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00	F		
12	**Schonen woongebied of werkgebied**					
120	**Elementenverharding**					
120010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	52,00	F		
120020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00	F		
121	**Beheersen zwerfafval en veegvuil**					
121010	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00	F		
121020	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00	F		
121030	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	52,00	F		
121040	Beheersen veegvuil-verharding.	week	52,00	F		
122	**Beheersen uitwerpselen en natuurlijk afval**					
122010	Beheersen uitwerpselen-verharding.	week	52,00	F		
122020	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	F		
13	**Schonen hoofdwegen**					
130	**Elementenverharding**					
130010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	52,00	F		
130020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00	F		
131	**Beheersen zwerfafval en veegvuil**					
131010	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00	F		
131020	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00	F		
131030	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	52,00	F		
131040	Beheersen veegvuil-verharding.	week	52,00	F		
132	**Beheersen uitwerpselen en natuurlijk afval**					
132010	Beheersen uitwerpselen-verharding.	week	52,00	F		
132020	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	F		
2	**Onderhoud groenparkeervakken**					
200010	Maaien open verhardingen	uur	80,00	F		
3	**Legen afvalbakken**					
300010	Beheersen vullingsgraad-afvalbak reguliere afvalbakken	week	52,00	F		
300020	Beheersen vullingsgraad-afvalbak incl hondenpoepzakdispensers	week	52,00	F		
4	**Algemene werkzaamheden**					
40	**Inzetten materieel**					
400010	Inzetten bosmaaier.	uur	16,00	F		
400020	Inzetten van een rugbladblazer, elektrisch aangedreven	uur	16,00	F		
400030	Inzetten van een veeg/zuigmachine	uur	24,00	F		
400040	Inzetten vrachtauto.	uur	8,00	F		
5	**Verkeersmaatregelen**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
500010	Toepassen rijdende afzetting 30km/h	dag	4,00	F		
500020	Toepassen rijdende afzetting 50km/h	dag	4,00	F		
500030	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	4,00	F		
500040	Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde.	keer	8,00	F		
500050	Toepassen afzetting bij specifieke situaties.	keer	2,00	F		
	Subtotaal					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport subtotaal					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%		F		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%		F		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%		F		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%		F		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%		F		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					
	Gedaan te					
	De					
	De inschrijver(s),					