

Nota van Inlichtingen				
Omschrijving aanbesteding		Raamovereenkomst Tractoren 2027		
Kenmerk (P-nummer en/of TN-kenmerk)		P26-272 / TN 605467		
Datum van publicatie Nvl		13 oktober 2026		
Opmerkingen en/of wijzigingen namens Staatsbosbeheer:				
Gelijktijdig met het publiceren van deze Nvl worden een aantal aangepaste documenten gepubliceerd. Bij inschrijving dient u uit te gaan van de inhoud van de vervangende documenten. Voorgaande versies komen te vervallen. Hiervan ontvangt u ook een notificatie via Tendermed. Tevens is een rectificatie gepubliceerd omdat met de antwoorden op vragen 33 en 35 de bandbreedte voor de categorie 'zwaar' van zowel landbouw- en bosbouwtractoren is verruimd van 120-125 Kw naar 120 - 135 Kw . Hiermee wordt de toegankelijkheid voor inschrijving op deze aanbesteding vergroot. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de beoordelingssystematiek, prijsberekening of aard en omvang van de aanbesteding. Daarnaast vervallen n.a.v. de antwoorden op vragen 27 en 28 een 2-tal wensen. Hiermee wijzigt deels de systematiek voor toekenning van punten op de wensen. De punten van de vervallen wensen zijn verdeeld over de resterende wensen. De totale score op de betreffende wensenpakketten blijft ongewijzigd. Om alle potentiële inschrijver voldoende gelegenheid te geven rekening te houden met de gewijzigde bandbreedte en wensen wordt de uiterste inschrijfdatum met 7 dagen verlengd en eindigt daarmee op maandag 16 november 2026. De planning in Tendermed en de leidraad is hierop aangepast				
Vragen en antwoorden				
Ref. nr.	Betreft Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Landbouwtractoren	Programma van eisen	PvE G1, Algemene eisen, eis 55 en tabblad 'P1 LB-Tractor Compact', specifieke eis 27 Bij de categorie Compact vraagt u een aftakas met een toerenbereik van 540/540E t.p.m. In deze vermogensklasse is een 540E-stand niet bij alle modellen leverbaar. De werktuigen die bij compacte tractoren gebruikelijk zijn, worden aangedreven op 540 t.p.m. Kunt u bevestigen dat bij de categorie Compact een aftakas met alleen 540 t.p.m. volstaat? Zo niet, is Staatsbosbeheer bereid de 540E-stand bij deze categorie als wens in plaats van als eis op te nemen?	Bij de categorie Landbouwtractor compact volstaat een aftakas met alleen 540 t.p.m.
2	Landbouwtractoren, Bosbouwtractoren	Programma van eisen	PVE G1, Algemene eisen, eis 38 & G2 Algemene eisen, Eis 34: Volgens de genoemde eisen moet de tractor voorzien zijn van een gescheiden oliesysteem voor de transmissie en het hydraulische systeem. Slechts enkele merken bieden een gescheiden systeem aan. Daarmee worden veel merken uitgesloten van deze aanbesteding. Een gedeeld systeem heeft een langer onderhoudsinterval ten opzichte van een gescheiden systeem. Ook hoeven er minder filters gebruikt te worden bij onderhoud en wordt er minder olie verversst en afgevoerd. Wij verzoeken Staatsbosbeheer deze eis te laten vervallen, of zo aan te passen dat ook een gedeeld oliesysteem voor transmissie en hydrauliek is toegestaan.	Eis komt niet te vervallen. Niet alle olie is uitwisselbaar en met een gescheiden systeem kan geen vuil of verkeerde olie van externe werktuigen (bijvoorbeeld van derden) in de kwetsbare en dure CVT transmissie terecht komen. Daarnaast kan, wanneer een grote hydraulische cilinder (zoals van een mesttank of kipper) veel olie vraagt, het oliepeil in de achterbrug dalen bij een gecombineerd systeem . Dit kan leiden tot een olietekort en drooglopen van tandwielen of de CVT-pomp.
3	Bosbouwtractoren	Programma van eisen	PvE G2, tabbladen 'P2 BB-Tractor Midden' en 'P2 BB-Tractor Zwaar', specifieke eis 44 In eis 44 vraagt u voor de frontaftakas een elektronische inrichting die zowel binnen als buiten de cabine bediend kan worden. Om veiligheidsredenen is de frontaftakas bij onze tractoren niet van buitenaf te bedienen. Wij verzoeken Staatsbosbeheer specifieke eis 44 zo aan te passen dat de frontaftakas alleen vanuit de cabine bediend kan worden. Gaat u hiermee akkoord?	De eis is niet correct geformuleerd. De correcte formulering is: "De fronthebbediening moet van binnen en van buiten bediend kunnen worden"

4	Landbouwtractoren, Bosbouwtractoren	Programma van eisen	PvE G1 & G2, Algemene eisen / specifieke eis per categorie Bij de algemene eisen P1 eis 1 en P2 eis 1 vraagt u naar het nominale motorvermogen. Bij de specifieke eisen op de categorietabbladen (alle categorieën eis 1) omschrijft u het vermogen als "inclusief vaste randapparatuur incl. eventuele powerboost". Powerboost is niet onder alle omstandigheden beschikbaar. Afhankelijk van rijsnelheid en toepassing is deze niet altijd ingeschakeld. Het vermogen inclusief powerboost is daarom niet goed vergelijkbaar met het nominale vermogen. Kunt u bevestigen dat bij zowel de algemene als de specifieke eisen het nominale vermogen leidend is, zonder powerboost? Kunt u daarnaast bevestigen of de gemeten vermogen volgens de ECE-R120 methode beoordeeld worden zoals veel gebruikt binnen de landbouw?	Wij bevestigen dat zowel bij de algemene eisen als bij de specifieke eisen het nominale vermogen leidend is, zonder powerboost. Wij bevestigen tevens dat het gemeten vermogen volgens de ECE-R120 methode wordt beoordeeld
5	Landbouwtractoren	Programma van eisen	Programma van eisen, Algemeen: In het PvE heeft elke categorie een gewichtsgrens (tot 2.500, 5.000, 6.000 en 8.000 kg). Tegelijk wordt per categorie een vaste bandenmaat gevraagd. Wij verwachten dat de gewichtsgrens bedoeld is om bodemverdichting en schade op de kwetsbare terreinen van Staatsbosbeheer te beperken. Hoeveel de bodem belast wordt, hangt echter niet alleen af van het gewicht van de tractor. Het gaat vooral om de bodemdruk. Bij een zwaardere tractor op grotere en/of bredere banden kan de bodemdruk gelijk of zelfs lager zijn dan bij een lichtere tractor op de nu voorgeschreven bandenmaat. Is Staatsbosbeheer bereid de gewichtsgrenzen de categorieën; Tractor Klein, Midden en Zwaar met 1.500 kg te verhogen in combinatie met grotere en/of bredere bandenmaten?	De gewichtsgrenzen worden niet verhoogd, huidige uitvraag blijft ongewijzigd
6	Landbouwtractoren	Paragraaf 38 G1	In paragraaf 38 van Bijlage G1 - PvE Perceel 1 Landbouwtractoren DEF (1) wordt als eis gesteld dat de tractor dient te zijn voorzien van een gescheiden oliesysteem ten behoeve van de CVT-transmissie en het hydraulische systeem. Kan Staatsbosbeheer toelichten welke functionele of technische doelstelling met deze eis wordt beoogd? Diverse moderne CVT-tractoren beschikken over één geïntegreerd oliecircuits voor transmissie en hydrauliek. Deze systemen zijn door de fabrikant ontwikkeld en goedgekeurd voor professioneel gebruik en bieden onder andere voordelen op het gebied van: • minder onderhoudsgevoelige componenten; • meer olie volume tot je beschikking • betere koeling • lagere onderhouds- en exploitatiekosten; • een eenvoudiger onderhoudsconcept; Kan de eis van een gescheiden oliesysteem ten behoeve van de CVT-transmissie en het hydraulische systeem komen te vervallen?	Nee, zie het antwoord op vraag 2
7	Landbouwtractoren	G1 LB vraag 38-1	Bij vraag 38 wordt als eis gesteld dat de rijrichting zonder gebruik van de koppeling moet kunnen worden gewijzigd. Deze eis is ook van toepassing voor de compact tractoren Voor de mechanische variant is het wijzigen van de rijrichting zonder gebruik van de koppeling technisch echter niet mogelijk. Kan de eis voor de compact tractor aangepast worden, zodat deze eis niet van toepassing is op de mechanische variant?	De eis komt voor de mechanische variant van de compact tractor te vervallen. Eis nr 38 stond er dubbel in. De eis waar uw vraag naar verwijst is aangepast van 38 naar 38.1
8	Landbouwtractoren, Bosbouwtractoren	Bijlage G - algemene eisen 58-59 trekhaak	Eisen 58 en 59 zijn voor ons niet geheel duidelijk en lijken gelijkwaardig. Kunt u dit bevestigen of toelichten?	De tractor moet leverbaar zijn met een in hoogte verstelbare vangmuil óf met een in hoogte verstelbare trekhaak. Voor het prijzenblad I kunt u uitgaan van een in hoogte verstelbare trekhaak.
9	Landbouwtractoren, Bosbouwtractoren	Bijlage G - algemene eis 41 aantal hydrauliekventielen	In de algemene eisen, wordt een ander aantal ventielen genoemd dan bij de specifieke vereisten per tractor type. Mogen wij de vereisten als gesteld bij de tractortypes hanteren?	De algemene eis is dat een tractor met maximaal 4 ventielen geleverd moet kunnen worden. Voor de specifieke eis is een aantal van 3 ventielen genoemd, waarvan u kunt uitgaan voor het bepalen van de inschrijfprijs.

10	Landbouwtractoren, Bosbouwtractoren	Bijlage G - algemene eis 23 Breedtemarkering	Mogen we ervan uitgaan dat de breedtemarkering alleen van toepassing is op basis van de wettelijke eis?	Ja, de tractoren moeten minimaal voldoen aan wettelijke voorschriften op dit gebied.
11	Landbouwtractoren, Bosbouwtractoren	Bijlage G - algemene eis 1 fabrieksnieuw	In voorkomende gevallen is de transporttijd af fabriek meer dan drie maanden, maar ook door opdrachtgever gevraagde specifieke opbouw, kan de aflevering niet altijd binnen drie maanden plaatsvinden. Is opdrachtgever bereid om de periode tussen productie en levering aan te passen naar 6 maanden?	De te leveren tractoren zijn fabrieksnieuw. Bij tractoren zonder ombouw is de productiedatum maximaal 3 maanden voor de datum van aflevering. Bij tractoren inclusief ombouw is de productiedatum maximaal 6 maanden voor de datum van aflevering. In geval van overmacht gelden de algemene voorwaarden (ARIV-2026)
12	Landbouwtractoren, Bosbouwtractoren	K5 Periode CO2-ambitieniveau	Is opdrachtgever bereid om de periode van aantonen bij subartikel c en e aan te passen van één (1) naar twee (2) jaar?	Wij gaan niet akkoord met aanpassing van de periode. De eis blijft ongewijzigd.
13	Landbouwtractoren, Bosbouwtractoren	Leidraad 4.1.3.1 Bevoegdheid	Is opdrachtgever bereid om de Nb. tekst aan te passen naar: Nb. Uitdrukkelijk wordt aangegeven dat een inschrijver op het Prijzenblad P1 en P2 uitsluitend merken tractoren mag aanbieden waarvan de inschrijver of combinatie van inschrijvers officieel bevoegdheid heeft/hebben van de betreffende fabrikant(en) EN de importeur(s) mits aanwezig.	Wij gaan niet akkoord met aanpassing van deze tekst. De eis blijft ongewijzigd.
14	Landbouwtractoren, Bosbouwtractoren	Leidraad 2.3 Planning	Bent u bereid om op basis van de publicatie op de eerste nota van inlichtingen een 2e vragenronde te plannen? Dit gangbaar bij de meeste aanbestedingen, omdat dit de mogelijkheid geeft om verdiepingsvragen te stellen (indien van toepassing)	Gelet op de beschikbare planning wordt geen tweede formele nota van inlichtingenronde georganiseerd. Wel bestaat de mogelijkheid om eventuele aanvullende vragen over de beantwoording van vragen uit de 1e Nvl zo spoedig mogelijk via de berichtenmodule van het aanbestedingsplatform in te dienen. De aanbestedende dienst zal de ingediende vragen beoordelen op de noodzaak en relevantie voor het kunnen opstellen van een goede, volledige en zorgvuldige inschrijving. Indien een vraag aanleiding geeft tot een nadere toelichting of verduidelijking die van belang kan zijn voor meerdere of alle deelnemende partijen, zal worden beoordeeld op welke wijze deze informatie op passende wijze met alle betrokken partijen wordt gedeeld, met inachtneming van de beginselen van gelijke behandeling en transparantie. Eventuele antwoorden worden, indien beantwoording noodzakelijk wordt geacht, uiterlijk tien dagen vóór de uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingen verstrekt. Aan deze mogelijkheid kunnen geen rechten worden ontleend op een beantwoording van alle ingediende vragen. Wij verzoeken u eventuele aanvullende vragen tijdig en voldoende concreet via de berichtenmodule in te dienen. Er wordt van inschrijver een proactieve houding verwacht.
15	Landbouwtractoren, Bosbouwtractoren	Leidraad 1.3.15 Rapportage bevinding oliemonsters	Levert de aanbestedende partij de bevindingen van de oliemonsters aan voor aanvang van geplande onderhoudsbeurt om de doorlooptijd van geplande onderhoudsbeurt minimaal te houden?	De aanbestedende partij levert de bevindingen van de oliemonsters aan of de aanbestedende partij geeft opdrachtnemer opdracht om de olie te bemonsteren
16	Landbouwtractoren, Bosbouwtractoren	Leidraad 1.3.13 Indexering	Bent u bereid te starten met indexering per 1-12-2027, dus na een jaar na beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst?	Ja wij zijn bereid de indexering te starten 1 jaar na de ingangsdatum van de overeenkomst.
17	Landbouwtractoren, Bosbouwtractoren	Leidraad 1.3.12 Centrale desk	Gaat de opdrachtgever ervan uit dat de centrale desk wordt ingezet voor de componenten die worden aangegeven in het prijzenblad van deze opdracht? Of geldt dit voor alle vragen ten aanzien van bestelling, aanschaf, facturatie, reparatie en onderhoud van de tractoren?	De centrale desk geldt voor alle vragen ten aanzien van offertes, bestellingen, aanschaf en facturatie. Storingmeldingen worden door Staatsbosbeheer rechtstreeks gecommuniceerd naar de betreffende onderhoudswerkplaats, maar de facturatie en de rapportage mbt deze storingen worden verzorgd door de centrale desk

18	Landbouwtractoren, Bosbouwtractoren	1.3.6 Aanschaf gebruikt materieel	Kunt u aangeven wat de grens is tussen nieuw en gebruikt materieel? Wij hanteren 12 maanden en 500 uren. Is dat voor opdrachtgever akkoord?	Een nieuwe machine heeft maximaal 50 draaiuren gemaakt. Zie voor verdere beantwoording van deze vraag het antwoord op vraag 11
19	Landbouwtractoren, Bosbouwtractoren	1.3.6 Aanschaf gebruikt materiaal	Is opdrachtgever bereid om opdrachtnemer het eerste recht van offerte te geven bij gebruikt materieel?	Nee wij geven de opdrachtnemer niet het eerste recht van offerte
20	Landbouwtractoren, Bosbouwtractoren	Leidraad 1.3.6 Aanschaf van specials	Wat wordt bedoeld in de optionele scope onder specials?	Alles wat niet in het standaard leveringsprogramma van de leverancier zit. Bijvoorbeeld een voorlader met personenbak
21	Landbouwtractoren, Bosbouwtractoren	Leidraad 1.3.5 huur met en zonder bedieningspersoneel	Bent u bereid dit aan te passen naar: huur van tractoren zonder bedieningspersoneel af te nemen bij contractpartner en deze binnen de scope van de opdracht te plaatsen?	Nee deze eis wordt niet aangepast
22	Landbouwtractoren, Bosbouwtractoren	Leidraad 1.3.3 Centrale ondersteuning bestel- en facturatieproces	Geldt dit voor zowel de facturatie van nieuwe machines als ook reparatie en onderhoud daarvan en het bestaande wagenpark?	Zie antwoord op vraag 17
23	Landbouwtractoren, Bosbouwtractoren	Bijlage G - Algemene eis 30 en 33 motorisering	Wat bedoelt opdrachtgever met varianten? Kunnen wij aannemen dat opdrachtgever bedoelt varianten in motorvermogen?	Binnen aangegeven bandbreedte vragen wij voor compacte en kleine landbouwtractoren vier, en voor midden en grote landbouwtractoren vijf verschillende varianten in motorvermogen. Voor de bosbouwtractoren vragen wij zowel voor de midden tractor als voor de zware tractor vijf verschillende varianten in motorvermogen
24	Landbouwtractoren, Bosbouwtractoren	Bijlage G - Algemene eisen Radio/CD speler	U vraagt meerdere malen om een radio/cd speler. Dit is tegenwoordig niet meer gebruikelijk. Mag de CD speler overal komen te vervallen in de eisen in perceel 1 en perceel 2.	Ja, een andere connectiviteit mag de CD speler vervangen.
25	Landbouwtractoren	Bijlage G1 - Tractor middel - Bandenmaat	U vraagt een band 540/65R26, dit is niet de meest gangbare maat in dit segment tractoren, tevens heeft u een bandenmaat opgegeven die niet bestaat (540/64R2) kunt u hierin toevoegen 480/65R28 & 540/65R28 aangezien dat de gangbare maatvoering is i.c.m. met de door u opgegeven achterbanden?	540/64R2 is een foute opgave. Wij gaan akkoord met de door u voorgestelde toevoeging. Daarmee zijn de volgende maten akkoord: 540/65R26 of 540/65R28 of 480/65R28 of 480/70R28
26	Landbouwtractoren	Bijlage G - landbouwtrekker middel - massa rijklaar	In algemene eis vraagt u maximaal rijklaar 6.000kg, nu in de PVE vraagt u max 5900kg, mogen we hier uitgaan van de algemene eis? Aangezien het verschil in vermogen binnen een model geen invloed heeft op het gewicht?	Dit is akkoord. De algemene eisen zijn de geldende eisen
27	Landbouwtractoren	Bijlage G1 - Tractor klein middel groot remsysteem	U vraagt als wens enkelleidings hydraulisch remsysteem. Dit is binnen de typegoedkeuring niet meer toegestaan. Kunt u deze aanpassen naar dubbelleidings hydraulisch systeem?	De wens voor enkelleidings hydraulische remsystemen voor zowel kleine tractoren, midden tractoren als zware tractoren komt te vervallen. De wens zal niet worden meegewogen in het kwalitatieve gunningscriterium K3 Technische wensen. U ontvangt daarom een nieuw prijzenblad (Bijlage G1) voor landbouwtractoren
28	Landbouwtractoren	Bijlage G1 - Tractor compact 6 Snelheid	U vraagt als meer uitvoering 0 tot 40 km/h. Dit is in dit segment niet gebruikelijk en tevens bij hoge snelheden gevaarlijk ivm wegstabiliteit. Zou u de wens van minimaal 40 km/h willen laten vervallen?	Deze wens vervalt voor compacttractoren. De wens zal niet worden meegewogen in het kwalitatieve gunningscriterium K3 Technische wensen. U ontvangt daarom een nieuw prijzenblad voor landbouwtractoren
29	Landbouwtractoren	Bijlage G1 - Tractor compact 24 Walterscheid	U benoemt specifiek walterscheid snelkoppelingen. Mogen wij aannemen dat een gelijkwaardig product snelkoppeling ook mogelijk is?	Ja, dit is akkoord mits de klassering gelijkwaardig is
30	Landbouwtractoren	Bijlage G1 - Tractor compact berijdersstoel	U vraagt naar draibare bestuurdersstoel. Is niet gebruikelijk in deze klasse. Hiermee sluit u alle partijen uit. Kunt u deze eis laten vervallen?	Deze eis vervalt. Conform PVE G1 eis 50 is de draibare bestuurdersstoel niet van toepassing op de compacttrekker. Deze zal uit het prijzenblad worden verwijderd

31	Landbouwtractoren	G1 LB vraag 26	U vraagt een minimaal hefvermogen van 4000kg Gezien de machines die u gebruikt lijkt ons dit erg over be-meten. Kunt u hierin ook volstaan met een hefvermogen van 2500kg?	Nee, de eis voor 4000 kg hefvermogen blijft ongewijzigd
32	Bosbouwtractoren	G2 BB vraag 34	U stelt als eis dat de tractor dient te zijn voorzien van een gescheiden oliesysteem ten behoeve van de CVT-transmissie en het hydraulische systeem. Kan Staatsbosbeheer toelichten welke functionele of technische doelstelling met deze eis wordt beoogd? Diverse moderne CVT-tractoren beschikken over één geïntegreerd oliecircuït voor transmissie en hydrauliek. Deze systemen zijn door de fabrikant ontwikkeld en goedgekeurd voor professioneel gebruik en bieden onder andere voordelen op het gebied van: •minder onderhoudsgevoelige componenten; •meer olie volume tot je beschikking •betere koeling •lagere onderhouds- en exploitatiekosten; •een eenvoudiger onderhoudsconcept; Kan de eis van een gescheiden oliesysteem ten behoeve van de CVT-transmissie en het hydraulische systeem komen te vervallen	Zie het antwoord op vraag 2
33	Bosbouwtractoren	P1 BB tractor zwaar	Bij de eisen voor P1 LB – Tractor Zwaar 120-125 kW wordt een vermogensbereik van 120 tot 125 kW voorgeschreven. Kan de vermogensbandbreedte verruimd worden naar 120 tot 135 kW omdat de huidige bandbreedte erg smal is.	U verwijst bij deze vraag naar het onderwerp Bosbouwtractor-Zwaar en in uw vraag naar de landbouwtractor. Voor wat betreft de categorie bosbouwtractor-Zwaar is dit akkoord. Zie ook antwoord op vraag 35 voor categorie landbouwtractor-zwaar.
34	Landbouwtractoren	P1 LB tractor klein 80-85kW	Bij de eisen voor P1 LB – Tractor Klein 80-85 kW wordt een bandenmaat van 540/65R34 voorgeschreven. Gezien het maximale eigengewicht van de tractor van 4.500 kg, achten wij deze bandenmaat niet passend voor een tractor in deze gewichtsklasse. Kan de eis van de voorgeschreven bandenmaat aangepast worden naar 420/70R30, zodat deze beter aansluit bij het formaat, gewicht en de specificaties van de betreffende tractor?	Dit is akkoord
35	Landbouwtractoren	P1 LB Tractor zwaar 120-125 kW	Bij de eisen voor P1 LB – Tractor Zwaar 120-125 kW wordt een vermogensbereik van 120 tot 125 kW voorgeschreven. Kan de vermogensbandbreedte verruimd worden naar 120 tot 135 kW omdat de huidige bandbreedte erg smal is.	Dit is akkoord
- EINDE NOTA VAN INLICHTINGEN -				