Behoort bij: 93508075

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**Voorbereidende werken**					
10	**Werk algemene aard**					
1005	Inzetten werknemers en materieel					
100500	Inzetten van werknemer, Grondwerker	uur	60,00	V		
100510	Inzetten van werknemer, Stratenmaker	uur	80,00	V		
100520	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar.	uur	32,00	V		
100530	Inzetten van werknemer, European Tree Technician.	uur	80,00	V		
100540	Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	60,00	V		
100550	Inzetten van een wiellader.	uur	60,00	V		
100560	Inzetten van een vrachtauto, electrisch	uur	60,00	V		
1016	Tijdelijke voorzieningen bescherming bomen					
101610	Aanbr. stamommanteling t.b.v. bescherming bomen, 0,8 m of meer	st	7,00	V		
101620	In stand houden stamommanteling t.b.v. bomen.	EUR		N		
101630	Verwijderen stamommanteling t.b.v. bomen.	st	7,00	V		
101640	Aanbrengen tijdelijke afrastering: Bouwhekken.	m	500,00	V		
101650	In stand houden tijdelijke afrastering: Bouwhekken.	EUR		N		
101660	Verwijderen tijdelijke afrastering: Bouwhekken.	m	500,00	V		
1017	Werkplan Bomen en vergoeding					
101710	Maken werkplan Bomen.	EUR		N		
101720	Vergoeding t.b.v. uitvoeren werkplan Bomen.	EUR		N		
1021	Opsporen kabels en leidingen					
102110	Graven proefsleuf in verhardingen.	m	40,00	V		
102120	Graven proefsleuf in open grond.	m	20,00	V		
1023	Coördinatiewerkzaamheden en plan van aanpak					
102310	Opstellen en uitvoeren communicatieplan.	EUR		N		
102320	Coördineren van werkzaamheden t.b.v. nutspartijen.	EUR		N		
102330	Opstellen plan van aanpak coördinatie.	EUR		N		
102340	Coördineren van werkzaamheden t.b.v. O.V.	EUR		N		
13	**Bemalingen**					
1300	Bronbemaling					
130010	Aanbrengen en verwijderen vacuümbemaling.	m	1.570,00	V		
130020	Monitoren bemaling	EUR		N		
130030	Instandhouden bronbemaling.	dag	261,00	V		
1307	Waarnemingsput					
130710	Aanbrengen waarnemingsput.	st	18,00	V		
130720	Verwijderen waarnemingsput.	st	18,00	V		
1308	Bijkomende werkzaamheden					
130810	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
130820	Analyseren en rapporteren onttrokken grondwater.	keer	10,00	V		
15	**Opruimwerkzaamheden**					
150	**Groenvoorzieningen**					
1501	Opruimwerkzaamheden					
150110	Schonen terrein.	EUR		N		
1504	Verwijderen bomen					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
150410	Verwijderen bomen.	st	4,00	V		
150420	Verwijderen stobben, 0,25 tot 0,50 m	st	4,00	V		
150430	Verwijderen bomen, 0,75 tot 1,00 m	st	3,00	V		
150440	Verwijderen stobben, 0,75 tot 1,00 m	st	3,00	V		
150450	Verwijderen bomen, 1,25 tot 1,50 m	st	4,00	V		
150460	Verwijderen stobben, 1,25 tot 1,50 m	st	4,00	V		
150470	Verwijderen bomen, 1,50 m of meer	st	3,00	V		
150480	Verwijderen stobben, 1,50 m of meer	st	3,00	V		
151	**Riolering**					
1510	Verwijderen PVC leidingen					
151010	Verwijderen PVC-buis tot 200 mm, incl. grondwerk.	m	760,00	V		
1512	Verwijderen gresbuizen					
151210	Verwijderen gresbuis tot Ø 200 mm incl. grondwerk.	m	1.140,00	V		
1513	Verwijderen asbesthoudende moffenkit					
151310	Maken werkplan moffenkit.	EUR		N		
151330	Verwijderen asbesthoudende moffenkit.	m	1.140,00	V		
1515	Verwijderen afwatering - kolken					
151510	Verwijderen trottoirkolk.	st	89,00	V		
151520	Verwijderen straatkolk.	st	79,00	V		
151530	Verwijderen gootkolk.	st	1,00	V		
151540	Verwijderen perronkolk.	st	2,00	V		
1516	Verwijderen gootelementen					
151610	Opbreken goot van betontegels; breedte 150 mm.	m	225,00	V		
151620	Opbreken goot van betontegels; breedte 300 mm.	m	805,00	V		
151630	Opbreken goot van betontegels; breedte 300 mm.	m	705,00	V		
1517	Verwijderen putrand met deksel					
151710	Verwijderen putrand met deksel.	st	21,00	V		
152	**Straatwerk**					
1520	Opbreken Betonstraatstenen					
152010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	5.451,00	V		
1523	Opbreken Betontegels					
152310	Opbreken betontegels 300, dikte 45 mm.	m2	12.610,00	V		
152320	Opbreken betontegels 300, dikte 60 mm.	m2	2.230,00	V		
152340	Opbreken betontegels 200, dikte 60 mm.	m2	272,00	V		
153	**Opsluitingen**					
1532	Verwijderen betonband 180/200 x 250 mm					
153210	Opbreken betonband 180/200 x 250 mm op zandbed.	m	2.172,00	V		
153220	Opbreken betonband 180/200 x 250 mm in beton.	m	850,00	V		
153230	Opbreken hoekblok 180/200 x 250 mm op zandbed.	st	178,00	V		
153240	Opbreken hoekblok 180/200 x 250 mm in beton.	st	154,00	V		
1535	Verwijderen opsluitband 60 x 200 mm					
153510	Opbreken opsluitband 60 x 200 mm.	m	3.180,00	V		
1537	Verwijderen Bus-perron betonband					
153710	Opbreken Bus-perronbanden.	m	50,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1540	Verwijderen stootband 200 x 200 mm					
154010	Opbreken stootband 200 x 200 mm.	m	26,00	V		
155	**Beton-Inritelementen**					
1550	Verwijderen inritelementen					
155010	Opbreken inritbanden op zandbed.	m	197,00	V		
156	**Fundering - Asfalt - Betonverhardingen**					
1562	Frezen asfaltverhardingen teervrij					
156230	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	5,90	V		
1563	Opbreken asfaltverhardingen teervrij					
156310	Opbreken asfaltverharding dikte ca. 0,13 m.	m2	3.840,00	V		
156320	Opbreken asfaltverharding dikte ca. 0,16 m.	m2	3.300,00	V		
158	**Inrichting en bebakening**					
1581	Verwijderen hekwerk - poort					
158180	Verwijderen afrastering, hekwerk - fietssluis	m	3,00	V		
1582	Verwijderen verkeersmaatregelen					
158210	Verwijderen verkeersbordpalen maaiveld <4 m.	st	3,00	V		
158230	Verwijderen verkeersbordpalen bestrating <4 m.	st	9,00	V		
158250	Verwijderen verkeersborden type I.	st	5,00	V		
158270	Verwijderen D02ro_BB22 en/of BB21.	st	8,00	V		
1583	Verwijderen markering					
158320	Verwijderen wegenverf stralen.	m2	30,00	V		
158380	Verw. van thermopl. markeringsmateriaal frezen.	m2	105,00	V		
1584	Verwijderen meubilair					
158400	Verwijderen beugel.	st	10,00	V		
158420	Verwijderen recyclingspaal.	st	51,00	V		
158430	Verwijderen beton paal.	st	23,00	V		
158460	Verwijderen afvalbak.	st	8,00	V		
158470	Verwijderen zitelement.	st	2,00	V		
158490	Verwijderen varkensrug	st	15,00	V		
16	**Inrichten tijdelijk Depot**					
160010	Aanbrengen tijdelijke bouwhekken t.b.v. tijd.depot.	keer	1,00	V		
160020	Instandhouden depot.	week	60,00	V		
160030	Verwijderen depot - tijdelijke bouwhekken.	keer	1,00	V		
17	**Sterk verontreinigde grond**					
1700	Plan van aanpak Sterk verontreinigde grond					
170010	Opstellen Plan van aanpak uitvoeringsfase.	EUR		N		
1701	Terreinafscheiding werkterrein					
170110	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	230,00	V		
170120	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR		N		
170130	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	230,00	V		
1702	Voorzieningen/maatregelen milieukundig					
170200	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
170210	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen NT.	EUR		N		
170230	Uitvoeren melding 'Graven > I '	EUR		N		
170240	Milieukundige proces-sturing werkzaamheden.	dag	10,00	V		
1703	Vervuilde grond ontgraven en afvoeren					
170310	Grond ontgraven uit Deellocatie 3.	m3	140,00	V		
170320	Grond ontgraven uit Deellocatie 4.	m3	72,00	V		
170330	Grond ontgraven uit Deellocatie 9.	m3	1,00	V		
2	**Grondwerk**					
22	**Grondwerken**					
220010	Coördinatiepost omgevingswet.	EUR		N		
2201	Grond ontgraven					
220110	Grond ontgraven uit cunet onverhard - 0,40 m	m3	35,00	V		
220120	Grond ontgraven uit cunet verhard.	m3	4.640,00	V		
220130	Grond ontgraven uit toek. groenstrook / berm.	m3	2.210,00	V		
220140	Grond ontgraven uit Wadi.	m3	155,00	V		
2202	Grond ontgraven t.b.v. riolering					
220230	Grond ontgraven t.p.v. sleufbekisting.	m3	2.550,00	V		
220240	Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf (riolering).	m	1.520,00	V		
2203	Grond vervoeren binnen het werkterrein					
220310	Grond vervoeren binnen het werkterrein.	m3	293,00	V		
2204	Grond vervoeren naar tijdelijk depot					
220410	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	200,00	V		
220420	Grond verwerken in terreinophoging.	m3	200,00	V		
220430	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	200,00	V		
220440	Grond vervoeren naar werkterrein-rioolsleuf.	m3	200,00	V		
2205	Grond verwerken in terrein					
220560	Grond verwerken in terreinophoging - speelheuvel	m3	110,00	V		
220570	Valzand verwerken in speelplek.	m3	35,00	V		
2206	Grond aanvullen t.b.v. sleuf riolering					
220630	Aanvullen sleuf t.p.v. sleufbekisting.	m3	2.550,00	V		
220690	Aanvullen sleuf in verhard terrein.	m3	213,00	V		
2207	Aanbrengen Straatlaag					
220710	Aanbrengen straatlaag van straatzand.	m2	8.680,00	V		
220730	Brekerzand verwerken op een funderingslaag.	m2	8.805,00	V		
2208	Aanbrengen Zand in zandbed					
220810	Zand in zandbed verwerken in cunet.	m3	30,00	V		
2210	Cultuurtechnisch grondwerk					
221010	Grond verwerken in toekomstige gazonstroken.	m3	1.030,00	V		
221020	Grond verwerken in toekomstige plantvakken.	m3	2.680,00	V		
2211	Egaliseren					
221110	Egaliseren t.b.v. beplanting - groenvakken.	are	33,00	V		
2212	Spitten en frezen					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221210	Diepspitten plantvakken en gazons.	are	136,00	V		
221230	Frezen.	are	81,00	V		
3	**Leidingwerk**					
31	**Riolering PVC**					
310	**Aanbrengen PVC riolering**					
3100	PVC Ø 125 mm					
310010	Aanbrengen PVC-buis 125 mm grijs incl. grondwerk.	m	1.900,00	V		
311	**Aanbrengen PVC hulpstukken**					
311020	Aanbrengen PVC-buis grijs standpijp Ø 125 mm.	m	265,00	V		
311110	Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk Ø 125 mm.	st	11,00	V		
311210	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. kolkaansluiting.	st	1.356,00	V		
311220	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. huisaansluiting.	st	1.526,00	V		
3113	Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang naar Gres					
311310	Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang naar Gres.	st	110,00	V		
317	**Inspecteren - reinigen riolering**					
3172	Inspecteren riolering					
317250	Maken video-opnamen Beton-buis t/m ei 600/900 mm.	m	1.890,00	V		
317280	Uitvoeren put-video inspectie.	st	35,00	V		
3173	Reinigen riolering					
317310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	45,00	V		
33	**Kolken - putdeksels- HA-steen**					
331	**Kolken - HA-steen**					
3312	Trottoir - straat - kolk					
331210	Aanbrengen trottoirkolk, inclusief grondwerk.	st	61,00	V		
331220	Aanbrengen straatkolk, inclusief grondwerk.	st	136,00	V		
331240	Aanbrengen perronkolk, inclusief grondwerk.	st	2,00	V		
331270	Aanbrengen overstortkolk, inclusief grondwerk.	st	6,00	V		
3314	Hemelwater afkoppelsteen					
331410	Aanbrengen Hemelwater afkoppelsteen.	st	30,00	V		
332	**Hergebruiken kolken**					
332010	Verwijderen en aanbrengen trottoirkolk.	st	2,00	V		
333	**Gootelementen**					
3330	Aanbrengen goot					
333000	Aanbrengen goot 3 bss langs lange inrit.	m	136,00	V		
333030	Aanbrengen goot van betontegels 150 x 300 x 80 mm.	m	72,00	V		
333060	Aanbrengen goot van betontegels 210 x 210 x 80 mm.	m	610,00	V		
333070	Aanbrengen goot van betontegels 105 x 210 x 80 mm.	m	190,00	V		
337	**Putranden en deksels**					
3370	Aanbrengen putranden en deksels					
337130	Vervangen putrand, op hoogte brengen met stellaag.	st	9,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3372	Op hoogte brengen putranden en deksels					
337220	Op hoogte brengen bestaande putafdekking, stenen.	st	19,00	V		
3376	Aanbrengen grote putranden en deksels					
337670	Aanbrengen ronde putrand in nieuw asfalt GBS.	st	7,00	V		
39	**Kabels en Leidingen**					
391	**Aanbrengen mantelbuis t.b.v derden**					
391110	Aanbrengen mantelbuis Ø 110 mm t.b.v derden.	m	10,00	V		
399	**Voorzieningen Kabels en Leidingen**					
399010	Treffen voorzieningen kabel- en leidingkruisingen.	EUR		N		
5	**Groenvoorzieningen**					
50	**Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**					
501	**Gedragscode Flora- en fauna**					
501110	Opstellen ecologisch werkprotocol.	EUR		N		
501120	Inventariseren fauna en flora, verkennend.	EUR		N		
501130	Gegevens Nationale Database Flora en Fauna.	EUR		N		
501140	Beschermingsmaatregelen t.b.v. Omgevingswet.	EUR		N		
51	**Bomen - Kruidachtigen - Hagen etc.**					
5105	Grondverbetering planten boom Bomenzand/Teelgrond					
510550	Bomenzand uitbreiding bij te planten bomen.	m3	175,00	V		
5106	Grondverbetering planten boom Granulaat/Teelgrond					
510610	Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	465,00	V		
5121	Inzaaien, gras en kruidachtigen					
512110	Inzaaien gazon.	are	21,00	V		
512130	Inzaaien bermen met bloemen.	are	5,20	V		
512140	Inzaaien wadi.	are	18,20	V		
512170	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat.	m2	1.800,00	V		
5140	Bosplantsoen					
514010	Planten van bosplantsoen.	st	1.313,00	V		
5141	Leveren bosplantsoen					
514110	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N		
5142	Begroeiing					
514210	Planten van sierplantsoen.	st	15.287,00	V		
514250	Planten van bol- of knol gewassen.	st	7.824,00	V		
5143	Leveren begroeiing					
514310	Leveren Heesters-Bodembed. (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N		
514360	Leveren bollen - knollen (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N		
5145	Hagen					
514510	Planten van haagplantsoen - 1-rijig	st	263,00	V		
514520	Planten van haagplantsoen - 2-rijig	st	234,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5146	Leveren hagen					
514610	Leveren haagplantsoen (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N		
5148	(Tijdelijke) Afrastering rondom beplanting - gras					
514810	Aanbrengen afrastering; palen en draad.	m	450,00	V		
5151	Beplantingswerk - bomen					
515110	Planten van bomen in plantvak / gazon.	st	32,00	V		
515120	Planten bomen in verharding, bomenzand.	st	23,00	V		
515140	Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	55,00	V		
515150	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	49,00	V		
515160	Aanbrengen ondergrondse boomverankering.	st	6,00	V		
5152	Leveren bomen					
515210	Leveren bomen.	EUR		N		
6	**Tijdelijke verkeersmaatregelen**					
626	**Aanbrengen tijdelijke bouwhek, afzetten rioolsleuf**					
626010	Aanbrengen tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf.	EUR		N		
627	**Aanbrengen instandh., verpl. en verw. loopschotten**					
627010	Aanbr. en verw. loopschotten t. b. v. voetgangers.	m	30,00	V		
627020	Instandhouden loopschotten t.b.v. voetgangers.	week	37,00	V		
627030	Verplaatsen loopschotten t.b.v. voetgangers.	m	30,00	V		
628	**Aanbrengen instandh., verpl. en verw. J37**					
628180	Aanbrengen tijdelijk verkeersbord J37 + onderbord.	st	6,00	V		
7	**Inrichting / Bebakening - Meubilair - Afvoer**					
70	**Inrichting**					
705	**Aanbrengen verkeersmaatregelen in bestrating**					
705020	Aanbrengen rolstoeltegel symbool.	st	3,00	V		
705040	Aanbrengen strek betonstraatstenen 1 - 3 - 1.	m	963,00	V		
706	**Aanbrengen verkeersborden en palen**					
7061	Verkeersbordpalen maaiveld					
706150	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 3,60 m.	st	20,00	V		
7062	Verkeersbordpalen bestrating					
706250	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,60 m.	st	16,00	V		
7063	Aanbrengen verkeersborden					
706300	Aanbrengen Neopreenband bij VRI/Lichtmast.	m	4,00	V		
706310	Aanbrengen verkeersborden Ø 600 mm.	st	4,00	V		
706330	Aanbrengen verkeersborden vierkant 600 mm.	st	3,00	V		
706350	Aanbrengen verkeersborden driehoek 700 mm.	st	10,00	V		
706370	Aanbrengen verkeersborden rechthoek 600x400 mm.	st	4,00	V		
7064	Aanbrengen verkeersborden					
706440	Aanbrengen verkeersborden onderbord 600x300 mm.	st	4,00	V		
706450	Aanbrengen verkeersborden zonebord 530x670 mm.	st	6,00	V		
706480	Aanbrengen X-Last Fietspadpaal.	st	6,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7065	Aanbrengen verkeersborden					
706530	Aanbrengen verkeersbord enkelzijdig + 1-regelig, paal.	st	10,00	V		
706550	Aanbrengen verkeersbord enkelzijdig + 2-regelig, paal.	st	4,00	V		
706570	Aanbrengen verkeersbord dubbelzijdig + 1-regelig.	st	9,00	V		
706580	Aanbrengen verkeersbord dubbelzijdig + 2-regelig.	st	7,00	V		
7067	Hergebruiken verkeersmaatregelen					
706710	Verw. en aanbr. verkeersbordpaal maaiveld <4 m.	st	3,00	V		
7068	Bijkomende werkzaamheden verkeersmaatregelen					
706840	Aanbrengen Sparingstegel 200 verkeersbordpaal.	st	32,00	V		
707	**Aanbrengen thermoplastische markering**					
7070	Aanbrengen thermoplastische markering Asfalt					
707020	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 1 - 1 type II.	km	0,01	V		
707050	Aanbr. therm. markeringsmat; ononderbr. streep.	km	0,03	V		
707080	Aanbr. therm. markeringsmat; dwarsm/figuratie type II.	m2	29,85	V		
71	**Sport-, speel- en recreatievoorzieningen**					
7112	Speeltoestellen					
711230	Verwijderen speeltoestel.	st	3,00	V		
722	**Aanbrengen fietsvoorzieningen**					
722020	Aanbrengen fietsparkeervoorziening U-vorm RVS dem.	st	14,00	V		
725	**Aanbrengen afvalbak**					
725010	Aanbrengen afvalbak	st	8,00	V		
728	**Hergebruiken straatmeubilair**					
728050	Verplaatsen glasbak - bovengronds	EUR		N		
79	**Afvoer bouwstoffen**					
791	**Afvoeren bouwstoffen, zijn de grond**					
791130	Grond vervoeren naar grondbank: Industrie.	m3	35,00	V		
791230	Grond vervoeren naar grondbank: Industrie.	m3	6.912,00	V		
791250	Vervuilde grond vervoeren naar grondreiniger.	m3	213,00	V		
791910	Grond verv. naar grondbank verontreinigde grond-slib.	m3	75,00	V		
792	**Afvoeren bouwstoffen, niet zijnde grond**					
792110	Vervoeren steenachtig materiaal.	ton	3.790,00	V		
792310	Vervoeren teervrij asfalt (freesmateriaal)	ton	15,00	V		
792320	Vervoeren teervrij asfalt (schollen).	ton	2.491,00	V		
792370	Vervoeren teervrij thermoplastische wegmarkering.	ton	7,00	V		
792810	Vervoeren restmateriaal van PVC.	ton	1,50	V		
792820	Vervoeren restmateriaal van staal.	ton	1,00	V		
792830	Vervoeren restmateriaal van zaag-frees slem.	ton	1,00	V		
794	**Afvoeren groenafval**					
794110	Vervoeren groenafval.	ton	28,00	V		
795	**Afvoeren diverse materialen**					
795110	Vervoeren diverse afval.	ton	2,00	V		
795710	Vervoeren verkeersbordpalen.	st	20,00	V		
795720	Vervoeren verkeersborden.	st	5,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	**Funderingslagen - Verhardingen - Opsluiting**					
80	**Funderingslagen**					
8001	Voorbereidende werkzaamheden					
800110	Afwerken zandbed.	m2	22.477,00	V		
8002	Aanbrengen wegfundering van steenmengsel					
800230	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,25 m.	m2	12.200,00	V		
800240	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,25 m.	m2	125,00	V		
81	**Bitumineuze verhardingen**					
8107	Bitumineuze afdichtingsstrip					
810710	Aanbrengen kantvoorziening asfalt 30 mm.	m	50,00	V		
8121	Aanbrengen kleeflaag					
812110	Aanbrengen kleeflaag.	m2	8.027,00	V		
8122	Aanbrengen asfaltverharding OL fietspad					
812210	Aanbrengen AC 22 base OL-A.	ton	18,75	V		
8123	Aanbrengen asfaltverharding OL rijbaan					
812320	Aanbrengen AC 22 OL-B 1e laag.	ton	519,00	V		
812340	Aanbrengen AC 22 OL-C 2e laag.	ton	458,00	V		
8125	Aanbrengen asfaltverharding TL rijbaan					
812540	Aanbrengen AC 22 TL-IB, Fcmax 0,15.	ton	395,00	V		
8127	Aanbrengen asfaltverharding DL fietspad					
812720	Aanbrengen AC 8 DL-B Rood.	ton	9,40	V		
8128	Aanbrengen asfaltverharding DL rijbaan					
812820	Aanbrengen deklaag SMA-NL 5 EVA modificatie.	ton	165,60	V		
812830	Aanbrengen deklaag SMA-NL 5 EVA modificatie.	ton	33,40	V		
8160	Aanbrengen print in asfalt					
816010	Aanbrengen bestratingspatroon in asfalt.	m2	2.653,00	V		
8170	Tijdelijke bebording bij asfaltverhardingen					
817010	Toepassen tijdelijk verkeersbord nieuw wegdek.	st	4,00	V		
8190	Asfaltboringen t.b.v. asfaltbevindingen					
819010	Te maken asfaltboringen/locaties t.b.v. asfaltonderzoek.	st	8,00	V		
82	**Beton verhardingen**					
8205	Aanbrengen betonverharding					
820580	Aanbr. rammelstrook in beton BSS KF blokverband.	m2	16,00	V		
83	**Elementen verhardingen**					
830	**Betonstraatstenen aanbrengen - herstraten**					
8300	Aanbrengen betonstraatstenen k.f.					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
830010	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. heiderood.	m2	5.611,00	V		
830030	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. zwart.	m2	3.193,00	V		
830040	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs inrit.	m2	175,00	V		
8302	Aanbrengen betonstraatstenen w.f.					
830240	Aanbrengen kantopsluiting w.f. inritconstructies.	m	275,00	V		
8303	Aanbrengen betonstraatstenen div.					
830330	Aanbrengen overgang openverharding op asfalt.	m	5,00	V		
8304	Aanbrengen betonstraatstenen ½ sinusdrempel.					
830410	Aanbrengen ½ sinusdrempel 30 km 80 mm op zand.	m	82,40	V		
830480	Aanbrengen tijdelijk verkeersbord nieuwe drempel.	st	17,00	V		
8306	Herstraten betonstraatstenen k.f.					
830630	Herstraten betonstraatstenen zwart keiformaat.	m2	20,00	V		
831	**Betonstraatstenen opbreken / leveren**					
8313	Leveren bestratingsmateriaal betonstraatstenen					
831320	Leveren betonstraatstenen k.f. zwart.	st	45,00	V		
832	**Betontegels**					
8320	Aanbrengen betontegels 200x200 mm					
832030	Aanbr. betontegels 200 x 200 mm grijs, dikte 60 mm.	m2	7.900,00	V		
832040	Aanbr. betontegels 200 x 200 mm grijs, dikte 80 mm.	m2	1.180,00	V		
8323	Hergebruiken betontegels 200 x 200 mm.					
832310	Herstraten betontegels 200 x 200 mm grijs, dikte 60 mm.	m2	12,00	V		
8324	Hergebruiken betontegels 300 x 300 mm					
832410	Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 45 mm.	m2	114,00	V		
832450	Herst. betontegels 300 x 300 mm rood, dikte 80 mm.	m2	27,00	V		
8329	Leveren betontegels rood					
832910	Leveren betontegels rood 300 x 300 mm, dikte 80 mm.	st	10,00	V		
832920	Leveren betontegels rood 150 x 300 mm, dikte 80 mm.	st	10,00	V		
833	**Straatbakstenen**					
8333	Hergebruiken Straatbakstenen					
833310	Herstraten straatbakstenen k.f.	m2	6,00	V		
8334	Opbreken en opnieuw te straten Straatbakstenen					
833410	Opbreken en aanbrengen straatbakstenen k.f.	m2	127,00	V		
834	**Bijkomende werkzaamheden straatwerk**					
834010	Op hoogte stellen en aanstraten best. straatpot.	st	33,00	V		
834030	Vervangen straatpot t.b.v. brandkraan.	st	17,00	V		
834050	Aansluiting perceelsgrens kieren - restruimte afvoegen.	m3	1,50	V		
84	**Bijzondere verhardingen**					
8410	Aanbrengen geleidingstegels					
841010	Aanbrengen geleidelijntegel.	st	515,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
841020	Aanbrengen noppentegel..	st	235,00	V		
8419	Aanbrengen Hydro-Lineo					
841910	Aanbrengen doorgroeibare verharding.	m2	1.634,00	V		
85	**Kantopsluiting**					
851	**Betonband 130/150 x 250 mm**					
8510	Betonband 130/150 x 250 mm op zandbed					
851010	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm.	m	1.120,00	V		
851020	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm gebogen.	m	43,00	V		
851030	Aanbrengen bandverlaging in 130/150 x 250 mm.	st	13,00	V		
851040	Aanbrengen bandverlaging bocht 130/150 x 250 mm.	st	1,00	V		
851050	Aanbrengen bandverlaging in 130/150 x 250 mm.	st	10,00	V		
8511	Betonband 130/150 x 250 mm in beton					
851110	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm.	m	445,00	V		
851120	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm gebogen.	m	94,30	V		
8512	Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm					
851210	Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm hoekblok 90°.	st	95,00	V		
851260	Aanbr. verloopband 130/150 x 250 naar 180/200x250.	st	2,00	V		
8516	Zagen betonband 130/150 x 250 mm					
851610	Pasmaken van betonbanden.	st	260,00	V		
852	**Betonband 180/200 x 250 mm**					
8521	Betonband 180/200 x 250 mm in beton					
852110	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm.	m	570,00	V		
852120	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm gebogen.	m	115,00	V		
852130	Aanbrengen bandverlaging in 180/200 x 250 mm.	st	15,00	V		
852140	Aanbrengen bandverlaging bocht 180/200 x 250 mm.	st	2,00	V		
852150	Aanbrengen bandverlaging in 180/120 x 250 mm.	st	4,00	V		
8522	Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm					
852210	Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm hoekblok 90°.	st	27,00	V		
852240	Aanbr. verloopband 180/200 x 250 naar 120x250 mm.	st	5,00	V		
852270	Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm puntstuk 180°.	st	5,00	V		
8526	Zagen betonband 180/200 x 250 mm					
852610	Pasmaken van betonbanden.	st	114,00	V		
855	**Opsluitband 60 x 200 mm**					
8550	Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm op zandbed					
855010	Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm.	m	4.153,00	V		
855020	Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm gebogen.	m	23,55	V		
8552	Aanbrengen hulpstuk 60 x 200 mm					
855210	Aanbrengen hulpstuk 60 x 200 mm hoekstuk 90°.	st	201,00	V		
8553	Hergebruiken opsluitband 60 x 200 mm op zandbed					
855330	Opbreken en opnieuw stellen opsluitband 60 x 200 mm.	m	717,00	V		
8556	Zagen opsluitband 60 x 200 mm					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
855610	Pasmaken van betonbanden.	st	310,00	V		
8557	Leveren opsluitband 60 x 200 mm					
855710	Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm.	st	36,00	V		
856	**Opsluitband 120 x 250 mm**					
8560	Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm op zandbed					
856010	Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm.	m	45,00	V		
8561	Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton					
856110	Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton.	m	75,00	V		
856120	Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm gebogen in beton.	m	49,50	V		
8566	Zagen opsluitband 120 x 250 mm					
856610	Pasmaken van opsluitband 120 x 250 mm.	st	15,00	V		
857	**Busperronband**					
8570	Aanbrengen Bus-perron betonband in beton					
857010	Aanbrengen perronband 300/435 x 334 mm in beton.	m	66,00	V		
857020	Aanbrengen verloopband naar 180/200x250.	m	1,00	V		
857030	Aanbrengen verloopband naar maaiveld.	m	5,00	V		
8572	Zagen Bus-perron betonband					
857210	Pasmaken van betonbanden.	st	3,00	V		
858	**Betonband 380/400 x 250 mm**					
8581	Betonband 380/400 x 250 mm in beton					
858110	Aanbrengen band 380/400 x 250 mm.	m	380,00	V		
8582	Aanbrengen hulpstuk 380/400 x 250 mm					
858210	Aanbr. hoekblok 90° 380/400x250 mm naar 180/200.	st	2,00	V		
858220	Aanbr. hoekblok 90° 380/400x250 mm naar 130/150.	st	14,00	V		
8586	Zagen betonband 380/400 x 250 mm					
858610	Pasmaken van betonbanden.	st	26,00	V		
859	**Betonband 580/600 x 250 mm**					
8590	Betonband 580/600 x 250 mm in beton					
859010	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	94,00	V		
8592	Aanbrengen hulpstuk 580/600 x 250 mm					
859210	Aanbrengen hulpstuk 580/600 x 250 mm hoekblok 90°.	st	17,00	V		
859220	Aanbr. hulpstuk 580/600 hoekblok 90° naar 380/400.	st	6,00	V		
859230	Aanbr. hoekblok 90° 580/600x250 mm naar 180/200.	st	6,00	V		
859240	Aanbr. hoekblok 90° 580/600x250 mm naar 130/150.	st	10,00	V		
8596	Zagen betonband 580/600 x 250 mm					
859610	Pasmaken van betonbanden.	st	20,00	V		
860	**Betonband 480/500 x 250 mm**					
8601	Betonband 480/500 x 250 mm in beton					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
860110	Aanbrengen band 380/400 x 250 mm.	m	4,00	V		
860120	Aanbrengen band 480/500 x 250 mm gebogen.	m	33,00	V		
8606	Zagen betonband 480/500 x 250 mm					
860610	Pasmaken van betonbanden.	st	2,00	V		
87	**Beton - Inritelementen**					
8700	Aanbrengen inritelementen op zandbed					
870010	Aanbrengen inritband 600 mm eindstuk.	m	15,00	V		
870020	Aanbrengen inritband 600 mm tussenstuk.	m	20,00	V		
870060	Aanbrengen inritband 800 x 500 mm.	m	15,00	V		
88	**Wadiband - Uitstroomband**					
880020	Aanbrengen Wadiband 400 x 350 mm doorvoer/beton.	m	6,00	V		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	.....	EUR		N		
910020	.....	EUR		N		
910030	.....	EUR		N		
910040	.....	EUR		N		
910050	.....	EUR		N		
911	**Algemeen**					
912	**Vergoedingen**					
912010	Vergoeding V&G- Coordinatie.	EUR		N		
912020	Vergoeding t.b.v. revisie.	EUR		N		
912050	Vergoeding t.b.v. grondwater.	EUR		N		
912060	Opstellen verkeerstekening.	EUR		N		
912070	Communicatie t.b.v. rioolinspectie en rioolreiniging.	EUR		N		
912100	Vergoeding afvoer betonmaterialen.	EUR		N		
912130	Vergoeding t.b.v. Omgevingsmanagement	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	5.000,00	V		
950020	Stelpost herstel verharding.	EUR	2.500,00	V		
950050	Stelpost herstel verharding op grondgebied derden.	EUR	5.000,00	V		
952	**Tijdelijke verkeersmaatregelen algemeen**					
952010	Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR	7.500,00	V		
952030	Stelpost tijdelijke voorziening verkeersomleiding.	EUR	7.000,00	V		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					