

Algemene informatie

Aanbesteding: Herinrichting Strausslaan - Mahlerstraat
Aanbestedende Dienst: Gemeente Tilburg
Referentie: 2025/098/RUV/JH
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwerp:
Revisie bestaande riolering

Vraag:
Is er een revisietekening van het huidige rioolstelsel?

Antwoord:
Ja, de volgende bestanden zijn aan bijlage 12 toegevoegd:
- Tilburg_riolering_totaal_20260101
- Tilburg_riolering_totaal_putten_20260101
- Tilburg_riolering_totaal_strengen_20260101

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Herinrichting Strausslaan - Mahlerstraat

Ref.nr.
2

Onderwerp:
Post 857 Busperronband – In het werk gestorte betonband

Vraag:
De koptekst geeft aan dat de busperronband in het werk gestort dient te zijn.
U geeft echter in de bestekpost 857010 aan dat er 55 st busperronbanden 300/450x334 geleverd moeten worden.
Wat moeten we aanhouden?

Antwoord:
De koptekst is foutief. De tekst 'In het werk gestorte band' komt te vervallen. De 55 stuks busperronbanden dienen te worden geleverd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 okt 2026

Percelen:

P1 Herinrichting Strauslaan - Mahlerstraat

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Post 337220 Op hoogte brengen bestaande putrand.

Vraag:

In de bestekpost word aangegeven dat er een nieuwe putrand geleverd dient te worden, normaliter dient deze bestekpost alleen het op hoogte brengen van de bestaande putrand. Moeten de putranden geleverd worden?

Antwoord:

De putranden dienen in deze post niet geleverd te worden. De leverantie wordt een hoeveelheid ter inlichting.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 okt 2026

Percelen:

P1 Herinrichting Strauslaan - Mahlerstraat

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Post 151330 Verwijderen asbesthoudende moffenkit.

Vraag:

In de koptekst word gezegd dat de asbesthoudende kit onder risicoklasse 1 behoord, in de bestekpost zelf staat dat dit onder risicoklasse 2 behoord. Kan het risico inventarisatie rapport bijgevoegd worden?
Met welke risicoklasse moet er gecalculeerd worden?

Antwoord:

U dient rekening te houden met risicoklasse 1. In bijlage 12 is het werkprotocol opgenomen welke van toepassing is. Betreft bijlage met bestandsnaam: stichtingrioned_werkinstructie-verwijderen-rioleringsselementen-met-asbesthoudende-voegenkit_240924. De versie van 2022 komt hiermee te

vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 okt 2026

Percelen:

P1 Herinrichting Strausslaan - Mahlerstraat

Ref.nr.
5

Onderwerp:

Deel 1, par. 11 Bijzondere verplichtingen

Vraag:

U geeft aan dat de sanering dient te worden uitgevoerd door een aannemer met een geldig procescertificaat BRL SIKB 7000, wij nemen aan dat het voldoende is dat dit door een onderaannemer met deze procescertificaat uitgevoerd kan worden?

Antwoord:

Een onderaannemer met een geldig procescertificaat is ook voldoende.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 okt 2026

Percelen:

P1 Herinrichting Strausslaan - Mahlerstraat

Ref.nr.
6

Onderwerp:

Deel 1, par. 05 Tijdsbepaling

Vraag:

U geeft in de 2e regel aan dat de werkvolgorde overeenkomstig is met de bijgevoegde tijdelijke verkeersmaatregelen. In de bijlages kunnen wij geen tijdelijke verkeersmaatregelen terugvinden, kunt u de tekening van de tijdelijke verkeersmaatregelen bijvoegen?

Antwoord:

Er zijn geen tijdelijke verkeersmaatregelen, die dient de aannemer op te stellen conform bestekspost 912060. Daarbij mag de aannemer zijn werkvolgorde bepalen rekening houdend met bijlage 13 BJ2703-HAS-DG-243011-DO_STRAUSS_MAHLER_Verleggen nuts-blad 1, CPW_Randvoorwaarden_Doorstroming_en_Bereikbaarheid_Project_Strausslaan_en_Mahlerstraat_2026-10-13, Randvoorwaarden_Tijdelijke_Verkeersmaatregelen_V15 en Richtlijn_toepassing_en_gebruik_verkeerstekens.009, welke in de bijlagen van het bestek of van de NvI 1 zijn opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 okt 2026

Percelen:

P1 Herinrichting Strausslaan - Mahlerstraat

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bijlage 06_Aerius berekening

Vraag:

In de bijlage van de Aerius berekening is een berekening toegevoegd die niet voldoet aan de normen van 0,00 mol N/ha/j. Mogen wij er vanuit gaan dat de grens voor de berekening op 0,02 mol N/ha/j zal voldoen aan de inschrijvingseisen?

Antwoord:

Ja, u dient aan de grens van 0,02 mol N/ha/j te voldoen.

In hfst. 4 van de bijlage 06 Aerius berekening is opgenomen welke maatregelen minimaal noodzakelijk zijn.

Met bovenstaande maatregelen/ eisen voldoet u aan de minimale inschrijvingseisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 okt 2026

Percelen:

P1 Herinrichting Strausslaan - Mahlerstraat

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Tegelformaat goot

Vraag:

Is voor post 333040 bewust gekozen voor betontegels 150 × 150 × 80 mm, of zijn halve tegels 300 × 150 × 80 mm toegestaan met behoud van gootbreedte, kleur, uitvoering zonder vellingkant en de voorgeschreven breuklastklasse? Indien toegestaan, graag bevestigen welke legrichting en leverantiehoeveelheid moeten worden aangehouden.

Antwoord:

Post 333040 vervalt en wordt vervangen door 333030, de hoeveelheid resultaatsverplichting wordt eveneens aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 okt 2026

Percelen:

P1 Herinrichting Strauslaan - Mahlerstraat

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Zand via tijdelijk depot

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de 200 m³ zand onder posten 220410 t/m 220440 vrijgekomen zand betreft dat via het tijdelijke depot wordt hergebruikt, zonder aanvullende aankoop van zand? Post 220440 verwijst naar verwerking onder 220690, terwijl 220630 dezelfde 200 m³ uit 220440 benoemt. Welke verwerkingspost is juist?

Antwoord:

De 200 m³ zand komt inderdaad vrij bij de posten 220410 t/m 220440 en wordt via het tijdelijke depot weer hergebruikt.
De verwijzing in post 220440 wordt aangepast in Nvl 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 okt 2026

Ref.nr.
10

Percelen:

P1 Herinrichting Strausslaan - Mahlerstraat

Onderwerp:

Sleufbekisting: noodzaak, diepte en alternatief veilig talud

Vraag:

Post 220240 schrijft 1.520 m sleufbekisting aan twee zijden voor bij te vervangen kolk- en huisaansluitingen in de Strausslaan en Mahlerstraat, met een gemiddelde aanvullingshoogte van 1,70 m. Post 220230 gaat eveneens uit van een gemiddelde ontgravingshoogte van 1,70 m, terwijl deelpost 310011 een sleufdiepte van 1,00 m vermeldt. Kunt u aangeven op welke tracédelen en locatiespecifieke omstandigheden de hoeveelheid sleufbekisting is gebaseerd en hoe deze scope en diepte samenhangen met het grondwerk onder post 310010/310011? Is ontgraven onder een aantoonbaar veilig talud toegestaan als alternatief waar de plaatselijke omstandigheden dit toelaten? Zo ja, hoe worden post 220240 en eventuele afwijkende ontgravings- en aanvullingshoeveelheden dan verrekend?

Antwoord:

In post 220230 en 220240 wordt een gemiddelde sleufdiepte van 1,70 m aangegeven. Dat is de sleuf boven het hoofdriool, welke in de sleufbekisting wordt aangebracht.

In post 310010 en 310011 wordt enkel de huis- en kolkaansluitingen aangebracht op de nieuwe standpijpen. De sleufdiepte van de huis- en kolkaansluiting is dan niet meer tot op de bovenzijde van het hoofdriool maar tot op de standpijp. Hierbij is gerekend met een gemiddelde sleufdiepte van 1,0 m.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 okt 2026

Percelen:

P1 Herinrichting Strausslaan - Mahlerstraat

Ref.nr.
11

Onderwerp:

Hoeveelheid putinspecties

Vraag:

Post 317280 vermeldt 1.890 stuks put-video-inspectie, terwijl post 317250 1.890 meter leidinginspectie vermeldt. Wilt u de eenheid en hoeveelheid van post 317280 controleren en aangeven wat als één te verrekenen inspectie geldt? Indien nodig ontvangen wij graag een aangepaste inschrijfstaat.

Antwoord:

De hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 35 stuks.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 okt 2026

Percelen:

P1 Herinrichting Strausslaan - Mahlerstraat

Ref.nr.
12**Onderwerp:**

Gelijktijdige werkzaamheden Haydnstraat

Vraag:

In de project-specifieke bereikbaarheidsvoorwaarden is aangegeven dat Groot onderhoud Haydnstraat e.o. gedurende Q1 t/m Q4 2027 direct ten zuiden van het plangebied wordt uitgevoerd en dat gecombineerde omleidingsroutes geen congestie mogen veroorzaken. Kan Opdrachtgever aangeven welke planning en verkeersfasering van dit project als vast uitgangspunt voor de inschrijving moet worden gehanteerd en hoe wordt omgegaan met wijzigingen in die planning die gevolgen hebben voor de fasering of verkeersmaatregelen van onderhavig werk?

Antwoord:

CPW heeft randvoorwaarden voor de uitvoering aangeven, zie bijlage 13

CPW_Randvoorwaarden_Doorstroming_en_Bereikbaarheid_Project_Strausslaan_en_Mahlerstraat_2026-07-01.

De planning en fasering van Haydnstraat zijn nog niet bekend. U dient de werkzaamheden van dit bestek uit te werken in een fasering rekening houdend met de randvoorwaarden uit bijlagen 13.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 okt 2026

Percelen:

P1 Herinrichting Strausslaan - Mahlerstraat

Ref.nr.
13**Onderwerp:**

Bemaling / lozingskwaliteit

Vraag:

Het bemalingsadvies geeft aan dat de kwaliteit van het te lozen grondwater nog niet voor alle

relevante lozingsparameters is vastgesteld en dat hieruit aanvullende zuiveringsvoorzieningen en /of eisen vanuit vergunning, melding of maatwerkvoorschrift kunnen volgen. Kan Opdrachtgever aangeven welke zuiveringsvoorzieningen en lozingseisen Inschrijver minimaal in zijn aanbieding dient op te nemen en bevestigen dat aanvullende voorzieningen of eisen die op basis van na inschrijving verkregen analyseresultaten of voorschriften noodzakelijk blijken, worden verrekend indien deze niet uit de aanbestedingsstukken konden worden voorzien?

Antwoord:

In het bemalingsadvies wordt aangegeven dat bij lozing op het vuilwaterriool aanvullende zuivering naar verwachting niet noodzakelijk zal zijn.
Echter voorafgaand aan de bemaling dient het grondwater ter plaatse geanalyseerd te worden op de lozingsparameters.
Zodoende kan worden bepaald of aanvullende zuiveringsmaatregelen noodzakelijk zullen zijn, zoals voor ontijzering (strobak) of voor het verwijderen van onopgeloste bestanddelen (bezinkbak). Indien dit zich voordoet zal verrekening van de aanvullende kosten plaatsvinden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 okt 2026

Percelen:

P1 Herinrichting Strauslaan - Mahlerstraat

Ref.nr.
14

Onderwerp:

Verontreinigde grond / afwijkende contour

Vraag:

Voor de verontreinigde locaties is in het bestek en de grondbalans 213 m³ vervuilde grond opgenomen. Het bodemonderzoek vermeldt dat de verontreinigingscontour in de praktijk kan afwijken en dat ter plaatse van Mahlerstraat 68 de kwaliteit onder de rijbaan niet volledig is vastgesteld. Kan Opdrachtgever bevestigen dat eventueel aanvullend te ontgraven, af te voeren en /of te verwerken verontreinigde grond boven de in het bestek opgenomen hoeveelheden als afwijkende hoeveelheid wordt verrekend overeenkomstig de toepasselijke RAW-systematiek?

Antwoord:

Ja, Opdrachtgever kan dit bevestigen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 okt 2026

Percelen:

P1 Herinrichting Strauslaan - Mahlerstraat

Ref.nr.

15

Onderwerp:

AERIUS / bindende materieelinzet

Vraag:

Het bestek bepaalt dat Opdrachtnemer zich dient te conformeren aan de uitgangspunten en materieelinzet uit de AERIUS-berekening. Kan Opdrachtgever aangeven welke uitgangspunten uit de AERIUS-berekening voor de inschrijving als bindend moeten worden beschouwd en bevestigen dat een afwijkende materieelinzet is toegestaan, mits hiermee aantoonbaar binnen de voor het project geldende stikstofuitgangspunten wordt gebleven?

Antwoord:

Ja, u dient aan de grens van 0,02 mol N/ha/j te voldoen.
In hfst. 4 van de bijlage 06 Aeries berekening is opgenomen welke maatregelen minimaal noodzakelijk zijn.
Met bovenstaande maatregelen/ eisen voldoet u aan de minimale inschrijvingseisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 okt 2026

Percelen:

P1 Herinrichting Strauslaan - Mahlerstraat

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Fasering versus EMVI-vrijheid

Vraag:

In het bestek is bepaald dat de werkvolgorde overeenkomstig de bijgevoegde fasering van tijdelijke verkeersmaatregelen dient plaats te vinden en dat iedere fase moet zijn afgerond voordat met de volgende fase wordt begonnen. In het gunningscriterium wordt Inschrijver tegelijkertijd gevraagd een optimale fasering uit te werken. Kan Opdrachtgever aangeven welke onderdelen van de voorgeschreven fasering, waaronder fasegrenzen, volgorde en momenten van openstelling, als bindend moeten worden beschouwd en op welke onderdelen Inschrijver hiervan in zijn Plan van Aanpak mag afwijken?

Antwoord:

De aannemer mag zijn eigen werkvolgorde bepalen. Bindend zijn de randvoorwaarden volgens bijlage 13. het invullen van de gunningscriteria dienen daarop te gebaseerd te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 okt 2026

Percelen:

P1 Herinrichting Strausslaan - Mahlerstraat

Ref.nr.
17**Onderwerp:**

Deel 1.10.2

Vraag:

De door de Opdrachtgever opgelegde verplichting om zo veel mogelijk elektrisch materieel in te zetten in combinatie met het overvolle stroomnet, geeft in de praktijk de nodige complicaties. Kan de Opdrachtgever in de nabije omgeving (<1km) een zware stroomaansluiting of meerdere laadpunten (welke over voldoende capaciteit beschikken het materieel buiten werktijden volledig op te laden voor de volgende werkdag) beschikbaar stellen? Indien de opdrachtnemer hier niet aan kan voldoen, wordt het voorzien van zero-emissie een enorme uitdaging en extreem kostenverhogend.

Antwoord:

Nee, een zware stroomaansluiting of meerdere laadpunten worden niet beschikbaar gesteld door OG.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 okt 2026

Percelen:

P1 Herinrichting Strausslaan - Mahlerstraat

Ref.nr.
18**Onderwerp:**

Deel 1.10.1

Vraag:

"De aannemer is verplicht de stikstofuitstoot van al het in te zetten materieel tot een minimum te beperken, naar de laatste stand der techniek." Betekent dit dat het werk, waar mogelijk, volledig

elektrisch moet zijn?

Antwoord:

Ja, u dient aan de grens van 0,02 mol N/ha/j te voldoen.

In hfst. 4 van de bijlage 06 Aeries berekening is opgenomen welke maatregelen minimaal noodzakelijk zijn.

Met bovenstaande maatregelen/ eisen voldoet u aan de minimale inschrijvingseisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 okt 2026

Percelen:

P1 Herinrichting Strauslaan - Mahlerstraat

Ref.nr.
19

Onderwerp:

Deel 1.05.2

Vraag:

Tijdsbepaling: "De werkvolgorde is overeenkomstig de bij het bestek gevoegde fasering van tijdelijke verkeersmaatregelen. De aannemer dient de werkzaamheden per fase af te ronden alvorens aan de volgende fase te beginnen." Deze ontbreekt bij de aanbestedingsdocumenten, kan de Opdrachtgever deze toevoegen?

Antwoord:

Er zijn geen tijdelijke verkeersmaatregelen, die dient de aannemer op te stellen conform bestekspost 912060. Daarbij mag de aannemer zijn werkvolgorde bepalen rekening houdend met bijlage 13 BJ2703-HAS-DG-243011-DO_STRAUSS_MAHLER_Verleggen nuts-blad 1, CPW_Randvoorwaarden_Doorstroming_en_Bereikbaarheid_Project_Strauslaan_en_Mahlerstraat_2026-10-13, Randvoorwaarden_Tijdelijke_Verkeersmaatregelen_V15 en Richtlijn_toepassing_en_gebruik_verkeerstekens.009, welke in de bijlagen van het bestek of van de NvI 1 zijn opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 okt 2026

Percelen:

P1 Herinrichting Strauslaan - Mahlerstraat

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Hoofdstuk 1513

Vraag:

Kan de opdrachtgever het onderzoek m.b.t. de asbesthoudende moffenkit toevoegen aan de aanbestedingsstukken?

Antwoord:

U dient rekening te houden met risicoklasse 1. In bijlage 12 is het werkprotocol opgenomen welke van toepassing is. Betreft bijlage met bestandsnaam: stichtingrioned_werkinstructie-verwijderen-rioleringselementen-met-asbesthoudende-voegenkit_240924. De versie van 2022 komt hiermee te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 okt 2026

Percelen:

P1 Herinrichting Strauslaan - Mahlerstraat

Ref.nr.
21

Onderwerp:

Post 151330

Vraag:

In de tekst van bestekshoofdstuk 1513 wordt het volgende aangegeven: "Te bekijken of dat er gres ligt, % in te schatten, dan onderstaande posten op te nemen, zo ook de bijlage ProtocolWerkinstructie Risicoklasse 1 Tilburg 25102022." Echter staat in de bestekstekst van de post het volgende omschreven: "Het verwijderen van deze riolering moet worden uitgevoerd conform vigerende wet en regelgeving. Wijze van saneren van deze riolering valt conform het "Certificatieschema voor Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering m.i.v. 01042019 (Staatscourant Nr. 6877 van 6 december 2018)" onder risicoklasse 2 open luchtsanering en moet worden uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf." Er worden twee verschillende veiligheidsklassen aangegeven. Kan de opdrachtgever aangeven wat juist is?

Antwoord:

U dient rekening te houden met risicoklasse 1. In bijlage 12 is het werkprotocol opgenomen welke van toepassing is. Betreft bijlage met bestandsnaam: stichtingrioned_werkinstructie-verwijderen-rioleringselementen-met-asbesthoudende-voegenkit_240924. De versie van 2022 komt hiermee te

vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 okt 2026

Percelen:

P1 Herinrichting Strausslaan - Mahlerstraat

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Post 220230

Vraag:

In deze post onder het hoofdstuk "Grond ontgraven t.b.v. riolering, moet uitgegraven worden tot een diepte van 1,7m met behulp van sleufbekisting. De aan te leggen pvc uitleggers komen conform post 310010 tot een diepte van 0,80m. De aan te leggen hulpstukken komen tot een diepte van 1,2m conform post 311020.

De dieptes lijken niet overeen te komen, kan de Opdrachtgever dit verduidelijken?

Antwoord:

In post 220230 en 220240 wordt een gemiddelde sleufdiepte van 1,70 m aangegeven. Dat is de sleuf boven het hoofdriool, welke in de sleufbekisting wordt aangebracht.

In post 310010 en 310011 wordt enkel de huis- en kolkaansluitingen aangebracht op de nieuwe standpijpen. De sleufdiepte van de huis- en kolkaansluiting is dan niet meer tot op de bovenzijde van het hoofdriool maar tot op de standpijp. Hierbij is gerekend met een gemiddelde sleufdiepte van 1,0 m.

De hoogte bij post 311020 bedraagt een hoogte tot 1,20 m onder toekomstig straatpeil.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 okt 2026

Percelen:

P1 Herinrichting Strausslaan - Mahlerstraat

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Bestek 1.05 Tijdsbepaling

Vraag:

Onder punt 2 benoemd in de tijdsbepaling geeft OG dat de werkvolgorde overeenkomstig is de bij het bestek gevoegde fasering van tijdelijke verkeersmaatregelen. Echter ontbreekt deze bij de aanbestedingsstukken, kan deze alsnog verstrekt worden door OG?

Daarnaast verzoeken we OG te verduidelijken hoe deze voorgeschreven fasering zich verhoudt tot de wens/doelstelling van subcriterium 1: het opstellen van een plan van aanpak bereikbaarheid / fasering / planning?

Antwoord:

De aannemer mag zijn eigen werkvolgorde bepalen. Bindend zijn de randvoorwaarden volgens bijlage 13. het invullen van de gunningscriteria dienen daarop te gebaseerd te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 okt 2026

Percelen:

P1 Herinrichting Strausslaan - Mahlerstraat

Ref.nr.
24

Onderwerp:
extra documenten bij 1e Nota van Inlichtingen

Vraag:

De aanbestedende dienst stelt extra documenten ter beschikking bij de 1e Nota van Inlichtingen.

Antwoord:

Het betreft de volgende extra documenten:

- B12_Riolering (map)
- B13_Verkeer (map)
- B14_V&G-plan (map)
- B15_Grondbalans (map)
- B16_Vergunningen (map)
- B22_Speelplek Mahlerstraat, Tilburg (map)
- 1e Nota - Strausslaan e.o. herinrichting - 93508075.nsx
- 1e Nota - Strausslaan e.o. herinrichting - 93508075.pdf
- Mededelingen opdrachtgever bij 1e Nvl Herinrichting Strausslaan - Mahlerstraat dd 21-10-26
- Strausslaan e.o. herinrichting - inschrijfstaat bij Nvl1 - 93508075.pdf
- Strausslaan e.o. herinrichting - inschrijfstaat bij Nvl1 - 93508075.rsx

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 okt 2026

Percelen:

P1 Herinrichting Strausslaan - Mahlerstraat