Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk:

Herinrichting Strausslaan e.o.
met bijbehorende en bijkomende werken.

Projectnummer: 93508075
Datum definitief bestek: 02-09-2026
Datum NvI 1: 22-10-2026
Datum NvI2: 04-11-2026

GEMEENTE TILBURG
RUIMTELIJKE UITVOERING

Voorbereidend Bureau
Opgesteld: Haskoning

Gemeente Tilburg
Getoetst: DIRECTIE / PROJECTTEAM

Versie Basisbestek: 2026-2

I n h o u d s o p g a v e

2. B e s c h r i j v i n g **2**

2.1 Algemene gegevens **2**

01 Tekeningen 3
02 Peilen en hoofdafmetingen 3
04 Bijlagen 3

2.2 Nadere beschrijving **4**

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

04 Bijlagen

Onderstaande wijzigingen zijn doorgevoerd aan de bijlagen:

- Bijlage 12 stichtingrioned_werkinstructie-verwijderen-rioleringselementen- met-asbesthoudende-voegenkit_240924 vervalt en wordt vervangen door Protocol-Werkinstructie_Risicoklasse_1_Tilburg_25-10-2022.pdf;
- Bijlage 20 93508075_Strausslaan eo_plantlijst_20260902 vervalt en wordt vervangen door 93508075_Strausslaan eo_plantlijst_20261104;
- Bijlage 22 2026-10-5-Speelplek Mahlerstraat,Tilburg vervalt en wordt vervangen door 2026-10-26-Mahlerstraat,Tilburg.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
158130			Bestekspost wordt toegevoegd met de tekst:					
		. . . . .						
158130	103111		Verwijderen afrastering.	m	27,00	V		
		. . . . .	Situering: Volgens uitvoeringstekening					
		9.	Betreft: Spijlenhekwerk					
		. . . .1.	Hoogte tot 1,25 m					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792820					
		. . . . .						
170010			Regel 18 en 19 vervallen en worden vervangen door:					
		. . . . .	Het concept digitaal in pdf-formaat leveren binnen 10					
		. . . . .	werkdagen of 14 dagen na het daartoe gedane verzoek					
		. . . . .	van opdrachtgever.					
		. . . . .						
791250			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:					
		. . . . .						
791250	220201		Grond vervoeren.	m3	141,00	V		
		. . . . .	Volgens bijlage 08					
		. . . . .	Grondsoort:					
		. . . . .	Vervuilde grond					
		. . . . .	Veiligheidsklasse Zwart, vluchtig					
		1.	Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 170310 - 170330					
		.2. . . .	Vervoeren naar:					
		. . . . .	Grondreiniger,inrichting volgens Deel 3					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling door middel van weging in					
		. . . . .	middel van vervoer op een geijkte weegbrug					
		. . . . .						
791260			Bestekspost wordt toegevoegd met de tekst:					
		. . . . .						
791260	220201		Grond vervoeren.	m3	72,00	V		
		. . . . .	Volgens bijlage 08					
		. . . . .	Grondsoort:					
		. . . . .	Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig					
		1.	Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 170320					
		.2. . . .	Vervoeren naar:					
		. . . . .	Grondreiniger,inrichting volgens Deel 3					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling door middel van weging in					
		. . . . .	middel van vervoer op een geijkte weegbrug					
		. . . . .						
812820			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:					
		. . . . .						
812820	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	165,60	V		
		. . . . .	Situering: Deklaag rijbaan cf tekeningnr(s): 220001					
		. . . . .	Steenslag: 3					
		. . . . .	Totaal 2208 m2					
		9.	Asfalt: SMA-NL 5	ton			165,60	L
		. . . . .	EVA modificatie bestaande uit:					
		. . . . .	- 5% m/m Polybilt 106					
		. . . . .	of					
		. . . . .	- 5% m/m Honeywell Titan 7686					
		. . . . .	of					
		. . . . .	SBS modificatie welke voldoet aan art. 81.26.13 lid 02 cf					
		. . . . .	Deel 3 van dit bestek.					
		. .9. . .	Totale breedte van 5,5 tot 6,2 m					
		. . .2. .	Laagdikte 30 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s) - 812540					
		. . . . .						
812830			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
812830	812112	. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	33,40	V		
		. . . . .	Situering: Deklaag plateau Strausslaan/Leharstraat cf					
		. . . . .	tekeningnr(s): 220001					
		. . . . .	Steenslag: 3					
		. . . . .	Totaal 445 m2					
		9.	Asfalt: SMA-NL 5	ton			33,40	L
		. . . . .	EVA modificatie bestaande uit:					
		. . . . .	- 5% m/m Polybilt 106					
		. . . . .	of					
		. . . . .	- 5% m/m Honeywell Titan 7686					
		. . . . .	of					
		. . . . .	SBS modificatie welke voldoet aan art. 81.26.13 lid 02 cf					
		. . . . .	Deel 3 van dit bestek.					
		. .9. . .	Totale breedte van 6 tot 8 m					
		. . . . .	Mengseleigenschappen: SMA-NL 5 Bruinrood					
		. . . . .	Toepassen zwarte bitumen.					
		. . . . .	Toepassing steenslag 100% Tilred of Cloburn.					
		. . . . .	Toevoegen ijzeroxidepigment bruinrood, dosering af te					
		. . . . .	stemmen op gewenste kleurintensiteit.					
		. . . . .	Eindkleur: bruinrood overeenkomstig traditionele					
		. . . . .	gebakken klinkerverharding.					
		. . .2. .	Laagdikte 30 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 812540					
		. . . . .						
		. . . . .						